Տեղային նախահաշիվ 1
ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Կապս գյուղի
մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման-արդիականացման
շինարարական աշխատանքներ
(օբյեկտի անվանումը)

Քանդման աշխատանքներ
(Նախահաշվի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումար									Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
					Նյութեր				Հիմնական աշխատավարձ ռուբ. 1984թ	Հիմնական աշխատավարձ հազ.դր.	Մեքենա-մեխ-ների շահագործում ռուբ. 1984թ	Մեքենա-մեխ-ների շահագործում հազ դր.	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11	
					Չ/Մ	ծախս	միավորի գին հազ.դր	Միավորի գումար հազ. դր.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
1	E5-128 ԲԿՏՄ կիրառկ.	Հատակների ոչ պիտանի լինոլեումե երեսապատման քանդում	մ2	100.0					0.07	0.11		0.00	0.11	10.882
2	E46-124	Փայտե դռների քանդում , հանձնում սեփականատիրոջը	մ2	4.20					0.457	0.75	0.098	0.27	1.02	4.280
3	E46-98	Փայտե ծպեղներով կտուրի կոտրված ասբոշիֆրե ծածկույթի քանդում,	100մ2	0.20					7.70	12.70	1.70	4.60	17.30	3.460
4	E23-225 ԲԿՏՄ	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա ձեռքով	տն	2.00					0.28	0.46		0.00	0.46	0.923
5	E310-3	Շին աղբի տեղափոխում 3 կմ , բեռնաթափում	տն	2.00							0.25	0.68	0.68	1.354
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ												20.899

ԸՆԴԱՄԵՆԸ		20.899
ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ	13.3%	2.780
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		23.679
ՇԱՀՈՒՅԹ	11.0%	2.605
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		26.284

Կազմեց՝ Հ. Ղազարյանը