ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 10

ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Կապս գյուղի
մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման-արդիականացման
շինարարական աշխատանքներ

(օբյեկտի անվանումը)

Արտաքին ջրագիծ

(նախահաշվի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Ս	Քանակը	Միավորի գումար									Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
					Նյութեր				Հիմնական աշխատավարձ ռուբ. 1984թ	Հիմնական աշխատավարձ հազ.դրամ	Մեքենաների շահագործում ռուբ. 1984թ	Մեքենաների շահագործում հազ դր.	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11	
					Չ/Ս	ծախս	միավորի գին հազ.դր	Միավորի գումար հազ. դր.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
1	E16-33 կիրարկ.	Խողովակ պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով Φ40x4մմ	մ	40.0				2.43	0.38	0.63			3.05	122.197
		Խողովակ պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով Φ40x4մմ			գծմ	1	2.084	2.08						
2	E16-135	Փականների տեղադրում, Φ32մմ	հատ	2				4.20	0.97	1.60	0.13	0.35	6.16	12.311
		Փական,Φ32մմ			հատ	1	3.608	3.61						
3	E22-365	Ջևավոր մասերի տեղադրում, Φ32մմ	10հատ	1.0				3.50	2.31	3.81	1.51	4.09	11.39	11.395
		Ջևավոր մասեր, Φ32մմ			հատ	10	0.30	3.00						
4	E16-199	Սառը ջրի ջրաչափի տեղադրում ,Φ32մմ	հատ	1				24.92	1.03	1.70	0.10	0.27	26.89	26.893
		Սառը ջրի ջրաչափ ,Φ32մմ,			հատ	1	21.39	21.39						
5	E23-155	Խողովակաշարի միացումը գործող գծին	միաց.	1					8.98	14.81			14.81	14.806
6	E16-219	Խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0.40				0.17	3.73	6.15			6.32	2.530
		Ջուր			մ3	1	0.15	0.15						
		Ընդամենը,												190.132
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ												190.132
		ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ	13.3%											25.288
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ												215.420
		ՇԱՀՈՒՅԹ	11.0%											23.696
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ												239.116

Կազմեց՝ Հ. Ղազարյան