ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 12

ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Կապս գյուղի մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման-արդիականացման շինարարական աշխատանքներ

(օբյեկտի անվանումը)

Ներքին կոյուղի

(նախահաշվի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումար									Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
					Նյութեր				Հիմնական աշխատավարձ ռուբ. 1984թ	Հիմնական աշխատավարձ հազ.դրամ	Մեքենաների շահագործում ռուբ. 1984թ	Մեքենաների շահագործում հազ դր.	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11	
					Չ/Մ	ծախս	միավորի գին հազ.դր	Միավորի գումար հազ. դր.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
1	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ50մմ	մ	8				0.38	0.38	0.63			1.00	8.023
		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակΦ50մմ			գմ	1	0.323	0.32						
2	E16-34	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ110մմ	մ	14				0.74	0.37	0.61	0.01	0.03	1.38	19.328
		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Φ110մմ			գմ	1	0.638	0.64						
3	E22-365	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում,	10հատ	1.4				5.83	2.31	3.81	2.27	6.15	15.78	22.097
		Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասեր			հատ	10	0.50	5.00						
4	E17-21	Կերամիկական լվացարան սիֆոնով,ոտնակով	կ-տ	3				29.13	1.37	2.26	0.07	0.19	31.58	94.739
		Կերամիկական լվացարան սիֆոնով,ոտնակով			հատ	1	25.00	25.00						
5	E17-62	Կերամիկական զուգարանակոնք ջրթող բաքիկով	կ-տ	5				29.13	1.82	3.00	0.14	0.38	32.51	162.556
		Կերամիկական զուգարանակոնք ջրթող բաքիկով			հատ	1	25.00	25.00						
6	E17-80	Խոհանոցակոնք պահարանով,	կ-տ	1				81.57	1.14	1.88	0.05	0.14	83.58	83.582
		Խոհանոցակոնք պահարանով,			հատ	1	70.00	70.00						
7	E46-45	Միջնորմներում և պատերում անցքի բացում,	100հատ	0.04					17.50	28.85	20.00	54.17	83.03	3.321
8	E46-52	Առաստաղում անցքերի բացում	100 հատ	0.09					29.20	48.14	24.4	66.1	114.24	10.281
9	E16-219	Խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0.22				0.15	3.73	6.15			6.30	1.386
		Ջուր			մ3	1	0.13	0.13						

10	E22-65	Մետաղական պարկուճ Φ89մմ	գծմ	1				1.97	0.21	0.35	0.03	0.08	2.40	2.400
		Մետաղական խողովակ,Φ89մմ			գծմ	1	1.69	1.69						
11	E22-70	Մետաղական պարկուճ Φ250մմ	գծմ	0.6				14.46	0.32	0.53	0.24	0.65	15.64	9.383
		Մետաղական խողովակ,Φ250մմ			գծմ	1	12.41	12.41						
		Ընդամենը,												
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ												417.098
		ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ	13.3%											417.098
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ												55.474
		ՇԱՀՈՒՅԹ	11.0%											472.572
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ												51.983
														524.555

Կազմեց՝ Հ. Ղազարյանը