ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 15

ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Կապս գյուղի մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման-արդիականացման շինարարական աշխատանքներ

(օբյեկտի անվանումը)

Ներքին էլեկտրալուսավորություն

(նախահաշվի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումար									Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
					Նյութեր				Հիմնական աշխատավարձ ռուբ. 1984թ	Հիմնական աշխատավարձ հազ.դրամ	Մեքենաների շահագործում ռուբ. 1984թ	Մեքենաների շահագործում հազ դր.	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11	
					Չ/Մ	ծախս	միավորի գին հազ.դր	Միավորի գումար հազ. դր.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
		1. Մոնտաժ-ին աշխատանքներ												
1	E8-612-10	Լուսավորման վահան, ավտոմատ անջատիչներով	հատ	1					2.02	3.33	0.095	0.26	3.59	**3.588**
2	E8-402-1	Հաղորդալարի բաց լարանցում	100մ	3.9					8.07	13.31	5.15	13.95	27.26	**106.296**
3	E8-591-2	Անջատիչ 1 ստեղանի,	հատ	8					0.11	0.19	0.0005	0.0014	0.19	**1.501**
4	E8-591-10	Անջատիչ, 2 ստեղանի,	հատ	3					0.30	0.49	0.0004	0.001	0.49	**1.477**
5	E8-591-7	Խրոցային վարդակ,	հատ	16					0.125	0.21	0.0002	0.0005	0.21	**3.306**
6	E8-605-1	3 լամպանի առաստաղի լուսատուների տեղադրում, 3x 100վտ	հատ	1					0.462	0.76	0.672	1.82	2.58	**2.582**
7	E8-605-1	1 լամպանի առաստաղի լուսատուների տեղադրում, 1x 100վտ	հատ	16					0.660	1.09	0.960	2.60	3.69	**59.016**
8	E8-599-2	Պատի լուսատուների տեղադրում, 1x100վտ	հատ	2					0.860	1.42	0.290	0.79	2.20	**4.407**
9	E8-603-1	Սանհանգույցներում լուսատուների տեղադրում,	հատ	2					0.350	0.58	0.009	0.02	0.60	**1.203**
10	E8-398-1-1	Մալուխատար 20x20մմ	մ	140					0.117	0.19	0.071	0.19	0.38	**53.780**
		2.Նյութերի արժեքը												
11	market	Լուսավորման վահան, ավտոմատ անջատիչներով	հատ	1				11.65					11.65	**11.652**
		Լուսավորման վահան, ավտոմատ անջատիչներով			հատ	1	10.00	10.00						
12	market	Խրոցային վարդակ , 250Վ. 16Ա,	հատ	16				1.17					1.17	**18.644**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
		Խրոցային վարդակ , 250Վ. 16Ա,			հատ	1	1.00	1.00						
13	market	Տուփ բաժանարար	հատ	16				0.12					0.12	1.864
		Տուփ բաժանարար			հատ	1	0.100	0.10						
14	market	Տուփ տեղադրման	հատ	24				0.09					0.09	2.097
		Տուփ տեղադրման			հատ	1	0.075	0.08						
15	market	Անջատիչ 1 ստեղանի,	հատ	8				1.17					1.17	9.322
		Անջատիչ 1 ստեղանի			հատ	1	1.00	1.00						
16	market	Անջատիչ, 2 ստեղանի,	հատ	3				1.40					1.40	4.195
		Անջատիչ, 2 ստեղանի,			հատ	1	1.20	1.20						
17	market	Մալուխատար 20x20մմ	մ	140				0.15					0.15	20.392
		Մալուխատար40x40մմ			մ	1	0.13	0.13						
18	market	Էլ. հաղորդալար ՊՎ, 1 x 4մմ.ք	մ	30				0.20					0.20	5.873
		Էլ. հաղորդալար ՊՎ, 1 x 4մմ.ք			մ	1	0.168	0.17						
19	market	Էլ. հաղորդալար ՊՎ, 1 x 2.5մմ.ք	մ	140				0.12					0.12	16.640
		Էլ. հաղորդալար ՊՎ, 1 x 2.5մմ.ք			մ	1	0.102	0.10						
20	market	Էլ. հաղորդալար ՊՊՎ, 2x 2,5մմ.ք	մ	220				0.17					0.17	37.428
		Էլ. հաղորդալար ՊՊՎ, 2x 2,5մմ.ք			մ	1	0.146	0.15						
21	market	3 լամպանի առաստաղի լուսատուներ, 3x 100վտ	հատ	1				9.32					9.32	9.322
		3 լամպանի առաստաղի լուսատուներ, 3x 100վտ			հատ	1	8.00	8.00						
22	market	1 լամպանի առաստաղի լուսատուներ, 1x 100վտ	հատ	16				5.83					5.83	93.220
		1 լամպանի առաստաղի լուսատուներ, 1x 100վտ			հատ	1	5.00	5.00						
23	market	Պատի լուսատուներ, 1x 100վտ	հատ	2				3.50					3.50	6.991
		Պատի լուսատուներ,1x 100վտ			հատ	1	3.00	3.00						
24	market	Սանհանգույցի լուսատուներ,	հատ	2				2.33					2.33	4.661
		Սանհանգույցի լուսատուներ,			հատ	1	2.00	2.00						
		ԸՆԴԻԱՆՈՒՐԸ												479.459

ԸՆԴԱՄԵՆԸ	479.459
ՎԵՐԱԴԻՐ ՇԱԽՍԵՐ 13.3%	63.768
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	543.226
ՇԱՀՈՒՅԹ 11.0%	59.755
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	602.981

Կազմեց՝ Հ. Ղազարյանը