Տեղային նախահաշիվ 4
ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Կապս գյուղի մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման-արդիականացման շինարարական աշխատանքներ

(Օբյեկտի անվանումը)

Պատուհաններ

(Նախահաշվի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումար									Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
					Նյութեր				Հիմնական աշխատավարձ ռուբ. 1984թ	Հիմնական աշխատավարձ հազ.դր.	Մեքենա-մեխ-ների շահագործում ռուբ. 1984թ	Մեքենա-մեխ-ների շահագործում հազ դր.	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11	
					Չ/Մ	ծախս	միավորի գին հազ.դր	Միավորի գումար հազ. դր.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
1	Ե7-11 ԲԿՏՄ	Փայտե պատուհանների շրջանակների վերանորոգում	հատ	6				2.23	5.37	8.85	0.01		11.08	66.497
		Փայտանյութ			մ3	0.0135	141.68	1.91						
2	Ե7-25 ԲԿՏՄ	Փայտե պատուհանների փեղկերի մեծ վերանորոգում	փեղկ	14				1.51	2.27	3.74			5.25	73.526
		Փայտանյութ			մ3	0.009	141.68	1.28						
		Սոսինձ			կգ	0.04	0.50	0.02						
3	Ե7-27 ԲԿՏՄ	Փայտե պատուհանների փեղկերի փոքր վերանորոգում	փեղկ	4					0.50	0.82			0.82	3.298
4	Ե7-21 ԲԿՏՄ	Փայտե պատուհանների փեղկերի փոխարինում	մ2	4				9.32	0.93	1.53	0.01		10.86	43.421
		Պատուհանների փեղկեր			մ2	1	8.00	8.00						
5	Ե7-63 ԲԿՏՄ	Փայտե պատուհանների ծխնիների փոխարինում	զույգ	20				1.40	0.50	0.82			2.22	44.454
		Ծխնի			զույ	1	1.20	1.20						
6	Ե7-64 ԲԿՏՄ	Փայտե պատուհանների բռնակների փոխարինում	հատ	20				0.58	0.12	0.20			0.78	15.610
		Բռնակ			զույ	1	0.50	0.50						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
7	E7-64 ԲԿՏՄ	Փայտե պատուհանների փականների փոխարինում	հատ	12				0.47	0.12	0.20			0.66	7.967
		Պատուհանի փական			զույ	1	0.40	0.40						
8	E15-23 ԲԿՏՄ	Պատուհանների ապակեպատում	100մ2	0.13				381.60	58.30	96.1	0.78	2.11	479.84	62.379
		Ապակի			մ2	115	2.64	303.49						
		Ճեղքակալ			գծմ	400	0.06	24.00						
		Ընդամենը												317.152

ԸՆԴԱՄԵՆԸ		317.152
ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ	13.3%	42.181
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		359.333
ՇԱՀՈՒՅԹ	11.0%	39.527
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		398.860

Կազմեց՝ Հ. Ղազարյանը