

Տեղային նախահաշիվ 5
ԴՊ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Կապս գյուղի
մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման-արդիականացման
շինարարական աշխատանքներ
(օրինակի անվանումը)
Հատակներ
(Լախահաշվի անվանումը)

ԳԳ	Քիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Ա	Քանակը	Միավորի գումար										Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
					Ելուքներ				Միավորի գումար						
					Չ/Ա	ծավա	միավորի գին հազ.դր	Միավորի գումար հազ. դր.	Քիմնակ ան աշխատ ավարձ ուս.բ. 1984թ.	Քիմնակ ան աշխատ ավարձ ուս.բ. 1984թ.	Մեքենա- մեխ-ների շահագոր ծում ուս.բ. 1984թ.	Մեքենա- մեխ-ների շահագոր ծում ուս.բ. 1984թ.	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13	
1	E11-55 E11-56	Լամինատե հատակներ Հարթեցնող շերտ ցեմենտ-ավազային երեսասկալա, միջինը 30մմ հաստ. Ցեմենտ-ավազե շաղախ	100մ2	0.728	մ3	3.1	26.00	93.92	10.20	16.82	1.41	3.82	114.56	83.397	
2	E11-188 Կիրարկ.	Լամինատե ծածկույթի իրականացում, 7մմ հաստ, սպուրնգով , Լեռաստան Լամինատե հատակներ, 7մմ հաստ, սպուրնգով, Լեռաստան Լամինացված շրիշակների տեղադրում, 80մմ բարձր.	100մ2	0.728	մ2	105	3.389	414.65	32.00	52.76	4.00	10.83	478.24	348.162	
3	E11-273	Լամինացված շրիշակ, 80մմ բարձր. Լամինացված շրիշակ, 80մմ բարձր.	100գծմ	0.65											գծմ
4	E11-55 E11-56	Կերամիկական սալիկներով հատակ (սանհանգույց) Հարթեցնող շերտ ցեմենտ-ավազային երեսասկալա, միջինը 30մմ հաստ. Ցեմենտ-ավազե շաղախ	100մ2	0.357	մ3	3.1	26.00	93.92	10.20	16.82	1.41	3.82	114.56	40.896	

