Տեղային նախահաշիվ 7
ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Կապս գյուղի
մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման-արդիականացման
շինարարական աշխատանքներ
(Օբյեկտի անվանումը)

Ներքին հարդարում
(Նախահաշվի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումար									Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
					Նյութեր				Հիմնական աշխատավարձ ռուբ. 1984թ	Հիմնական աշխատավարձ հազ.դր.	Մեքենա-մեխ-ների շահագործում ռուբ.	Մեքենա-մեխ-ների շահագործում հազ դր.	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11	
					Չ/Մ	ծախս	միավորի գին հազ.դր	Միավորի գումար հազ. դր.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
1	E14-320 ԲԿՏՄ կիրարկ	Պատերի մակերևույթից պաստառի մաքրում	100մ2	2.70					5.53	9.12			9.12	24.618
2	E15-82	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝կաֆել	մ2	50.80				4.94	0.947	1.56	0.02	0.05	6.56	333.246
		Կերամիկական սալիկ՝կաֆել			մ2	1	4.00	4.00						
		Սոսինձ, Ceresit CE 33			կգ	0.4	0.608	0.24						
3	E15-805	Պատերի պաստառապատում	100մ2	2.30				29.16	10.40	17.15			46.30	106.500
		Պաստառ			մ2	113	0.214	24.16						
		Սոսինձ			կգ	1.5	0.575	0.86						
4	E14-142 ԲԿՏՄ	Պատերի յուղաներկում. հին ներկի 35% ավել մաքրումով	մ2	14.00				0.44	0.349	0.58	0.003	0.01	1.02	14.259
		Մածիկ			կգ	0.196	0.28	0.05						
		Յուղաներկ			կգ	0.219	1.00	0.22						
		Օլիֆ			կգ	0.107	0.94	0.10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	E14-184 ԲԿՏՄ	Փայտե դռների յուղաներկում, հին ներկի 35% ավել մաքրումով	մ2	30.50				0.30	0.442	0.73	0.003	0.01	1.10	43.666
		Մածիկ			կգ	0.240	0.28	0.07						
		Յուղաներկ			կգ	0.2258	1.00	0.23						
		Օլիֆ			կգ	0.02	0.94	0.02						
6	E14-166 ԲԿՏՄ	Փայտե պատուհանների յուղաներկում հին ներկի 35% ավել մաքրումով	մ2	57.75				0.34	0.650	1.07			1.42	81.764
		Մածիկ			կգ	0.207	0.28	0.06						
		Յուղաներկ			կգ	0.2086	1.00	0.21						
		Օլիֆ			կգ	0.03	0.94	0.03						
		բ/ Առաստաղներ												
7	E4-30 ԲԿՏՄ կիրարկ.	Առաստաղների փայտաթելային երեսապատվածքով ծածկույթի վերանորոգում	մ2	4.0				8.66	1.62	2.67	0.22	0.60	11.93	47.718
		Ապակեբամբակ, 10սմ հաստ.			մ2	1	1.01	1.01						
		Փայտանյութ			մ3	0.0275	141.667	3.90						
		Ֆաներա, 9մմ հաստ			մ2	1.07	2.36	2.52						
8	E14-196 ԲԿՏՄ	Առաստաղների յուղաներկում, հին ներկվածքի 35%-ից ավել մաքրումով	մ2	108.50				0.49	0.56	0.93			1.41	153.269
		Մածիկ			կգ	0.242	0.28	0.07						
		Յուղաներկ			կգ	0.192	1.00	0.19						
		Օլիֆ			կգ	0.167	0.94	0.16						
		Ընդամենը												805.040

ԸՆԴԱՄԵՆԸ		**805.040**
ՎԵՐԱԴԻՐ ՇԱԽՍԵՐ	13.3%	107.070
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		**912.110**
ՇԱՀՈՒՅԹ	11.0%	100.332
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		**1012.442**

Կազմեց՝ Հ. Ղազարյանը