Տեղային նախահաշիվ 8
ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Կապս գյուղի մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման-արդիականացման շինարարական աշխատանքներ
(Օբյեկտի անվանումը)

Արտաքին հարդարում
(Նախահաշվի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումար									Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
					Նյութեր				Հիմնական աշխատավարձ ռուբ. 1984թ	Հիմնական աշխատավարձ հազ.դր.	Մեքենա-մեխ-ների շահագործում ռուբ. 1984թ	Մեքենա-մեխ-ների շահագործում հազ դր.	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11	
					Չ/Մ	ծախս	միավորի գին հազ.դր	Միավորի գումար հազ. դր.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
1	E10-34 կիրարկ.	Կտուրի ճակատային մասում պատի վերնաճակատի փայտե ծածկույթի երեսապատում 9մմ հաստ ֆաներայով	մ2	20.00				2.90	0.30	0.49	0.02	0.05	3.45	69.064
		Մեխ			կգ	0.037	0.420	0.02						
		Ֆաներա, 9մմ հաստ			մ2	1.05	2.36	2.48						
2	E15-582	Ֆաներայով երեսապատվածքի յուղաներկում,	մ2	20.00				0.58	0.491	0.81	0.009	0.02	1.41	28.291
		Մածիկ			կգ	0.540	0.28	0.15						
		Յուղաներկ			կգ	0.258	1.00	0.26						
		Օլիֆ			կգ	0.095	0.94	0.09						
3	E8-189	Գույքային տախտակամածերի հավաքում և քանդում հարդարման աշխատանքների իրականացման համար	100մ2 ուղղ.	0.480				22.14	25.40	41.88	0.23	0.62	64.64	31.028
		Պողպատե դետալներ												
		Փայտե վահանակ			տն	0.037	400.00	14.80						
4	E15-304	Պատերի վրա ամրանային ցանց, սվաղման աշխատանքների համար,	100մ2	0.05	մ2	1.2	3.50	4.20						
		ցանց ռաբիցա						87.11	13.40	22.09	0.50	1.35	110.56	5.528
		Ցանց ռաբիցա												
5	E15-300	Ճակատային պատի բարձրորակ ցեմենտ-ավազե սվաղ ամրանային ցանցի վրա	մ2	5.00	մ2	105	0.712	74.76						
		Ցեմենտ-ավազե շաղախ						1.08	0.87	1.43	0.069	0.19	2.70	13.484
					մ3	0.0355	26.00	0.92						

6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.07				62.05	52.20	86.07	0.70	1.90	150.02	10.501
		[illegible]			կգ	12	0.226	2.70						
		[illegible]			կգ	15	0.233	3.50						
		[illegible]			կգ	69	0.68	47.06						
		Ընդամենը												157.897

ԸՆԴԱՄԵՆԸ		157.897
ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ	13.3%	21.000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		178.897
ՇԱՀՈՒՅԹ	11.0%	19.679
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		198.576

Կազմեց՝ Հ. Ղազարյանը