Տեղային նախահաշիվ 9
ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Կապս գյուղի
մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման-արդիականացման
շինարարական աշխատանքներ
(Օբյեկտի անվանումը)

Բարեկարգում

(Նախահաշվի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Ս	Քանակը	Միավորի գումար									Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
					Նյութեր				Հիմնական աշխատավարձ ռուբ. 1984թ	Հիմնական աշխատավարձ հազ.դր.	Մեքենա-մեխ-ների շահագործում ռուբ.	Մեքենա-մեխ-ների շահագործում հազ դր.	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11	
					Չ/Ս	ծախս	միավորի գին հազ.դր	Միավորի գումար հազ. դր.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
		Կենտրոնական մուտքի աստիճաններ												
1	E8-11-1	Բազալտե խճով նախապատրաստական շերտ, աստիճանների հարթակի և թեքահարթակի տակ	մ3	0.10				5.78	0.45	0.74	0.37	1.00	7.52	0.752
		Խիճ			մ3	1.24	4.00	4.96						
2	E6-21	Բազալտե աստիճանների հարթակի և թեքահարթակի տակ խամքարաբետոնե զանգված, բետոն B 7.5(M100)	մ3	0.50				16.00	1.74	2.87	0.690	1.87	20.74	10.371
		Բազալտե խամքար			մ3	0.71	3.333	2.37						
		Բետոն B7.5(M 100)			մ3	0.44	25.84	11.37						
3	E6-1	Խամքարաբետոնե հիմքերի վրա բետոնե նախապատրաստական շերտ, 10սմ հաստ, B 7,5 (100) դասի բետոն,	մ3	0.10				30.71	0.70	1.15	0.28	0.76	32.62	3.262
		B 7,5(100) դասի բետոն			մ3	1.02	25.84	26.35						
4	E6-160 Կիրարկ.	Բետոնե աստիճանների կառուցում լրալցում գոյություն ունեցող աստիճանների վրա, բետոն B15(M 200)	մ3	1.00				48.71	6.18	10.19	0.960	2.60	61.50	61.502
		Բետոն B15(M 200)			մ3	1.02	29.67	30.27						
		Փայտանյութ			մ3	0.0308	141.667	4.36						
		Փայտե վահանակ			մ2	2.05	3.50	7.18						

5	E7-731 կիրարկում	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 30x15 սմ լայն	գծմ	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Բազալտե աստիճաններ, 30x15 սմ լայն			գծմ	1	5.75	5.75							
		Շաղախ			մ3	0.004	26.00	0.10							
6	E11-217 կիրարկում	Բազալտե սալիկներով հարթակների ծածկույթ, 3 սմ հաստ.,	մ2	3.8				9.41	1.32	2.18	0.045	0.12	11.71	44.480
		Բազալտե սալիկներ, 3սմ հաստ			մ2	1	7.27	7.27							
		Շաղախ			մ3	0.031	26.000	0.81							
7	E15-304	Թեքահարթակի և հարթակի պատերի վրա ամրանային ցանց, երեսապատման աշխատանքների համար, ցանց ռաբիցա	100մ2	0.038				87.11	13.40	22.09	0.50	1.35	110.56	4.201
		Ցանց ռաբիցա			մ2	105	0.712	74.76							
8	E15-17-1 կիրարկ	Թեքահարթակի և հարթակի պատերի երեսապատում 3սմ հաստ. բազալտե սալիկներով,	մ2	3.80				9.41	3.70	6.10	0.170	0.46	15.97	60.692
		Բազալտե սալիկ, 3սմ հաստ.			մ2	1	7.27	7.27							
		Շաղախ			մ3	0.031	26.00	0.81							
9	E7-738	Հարթակի և աստիճանների բազրիքների մոնտաժում,	100գմ	0.062				41.72	21.90	36.11	2.80	7.58	85.41	5.295
		Ցեմենտ			տոն	0.15	43.33	6.50						
		Մոնտաժային էլեմենտներ			կգ	50	0.40	20.00						
		էլեկտրոդ			կգ	10	0.93	9.30						
10	C124	Մետաղական բազրիք,	100գմ	0.062				720.26		800.00			1520.26	94.256
		Պողպատե ձող, 16x16մմ, 38գծմ			գմ	643.548	0.67	429.25						
		Շերտապողպատ , 25x4 մմ,13գծմ			գմ	209.68	0.30	63.18						
		Շերտապողպատ , 40x2 մմ, 6,2գծմ			գմ	70.97	0.24	17.03						
		Փայտե բռնածող, 6,2գծմ			գմ	70.97	1.40	99.35						
		էլեկտրոդ			կգ	10	0.93	9.30						
11	E15-614	Բազրիքների բարձրորակ յուղաներկում,	100մ2	0.062				31.02	38.40	63.31	0.03	0.08	94.42	5.854
		Յուղաներկ			կգ	24.6	1.00	24.60						
		Օլիֆ			կգ	2.7	0.75	2.03						
		Տարահանման ելքի աստիճաններ												
12	E6-21	Բազալտե աստիճանների տակ խամքարաբետոնե զանգված, բետոն B 7.5(M100)	մ3	0.40				16.00	1.74	2.87	0.690	1.87	20.74	8.297
		Բազալտե խամքար			մ3	0.71	3.333	2.37						
		Բետոն B7.5(M 100)			մ3	0.44	25.84	11.37						
13	E6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ, 10սմ հաստ, B 7,5 (100) դասի բետոն,	մ3	0.20				30.71	0.70	1.15	0.28	0.76	32.62	6.524
		B 7,5(100) դասի բետոն			մ3	1.02	25.84	26.35						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
	Կիրարկ	Հարթակի և աստիճանների պատերի երեսապատում 3սմ հաստ. բազալտե սալիկներով,	մ2	2.40				9.41	3.70	6.10	0.170	0.46	15.97	38.323
		Բազալտե սալիկ, 3սմ հաստ.			մ2	1	7.27	7.27						
		Շաղախ			մ3	0.031	26.00	0.81						
15	E15-304	Հարթակի և աստիճանների պատերի վրա ամրանային ցանց, երեսապատման աշխատանքների համար, ցանց ռաբիցա	100մ2	0.024				87.11	13.40	22.09	0.50	1.35	110.56	2.653
		Ցանց ռաբիցա			մ2	105	0.712	74.76						
16	E11-217 կիրարկում	Բազալտե սալիկներով հարթակների ծածկույթ, 3 սմ հաստ.,	մ2	1.0				9.41	1.32	2.18	0.045	0.12	11.71	11.705
		Բազալտե սալիկներ, 3սմ հաստ			մ2	1	7.27	7.27						
		Շաղախ			մ3	0.031	26.000	0.81						
17	E7-734 կիրարկում	Բազալտե աստիճանների տեղադրում, 30x15 սմ չափ.	գծմ	5.0				6.53	0.801	1.32	0.059	0.16	8.01	40.053
		Բազալտե աստիճաններ, 30x15 սմ չափ.			գծմ	1	5.50	5.50						
		Շաղախ			մ3	0.004	26.00	0.10						
18	E7-738	Հարթակի և աստիճանների բազրիքների մոնտաժում,	100գմ	0.050				41.72	21.90	36.11	2.80	7.58	85.41	4.270
		Ցեմենտ			տոն	0.15	43.33	6.50						
		Մոնտաժային էլեմենտներ			կգ	50	0.40	20.00						
		էլեկտրոդ			կգ	10	0.93	9.30						
19	C124	Մետաղական բազրիք,	100գմ	0.050				768.83		800.00			1568.83	78.442
		Պողպատե ձող, 16x16մմ, 30գծմ			գմ	630	0.67	420.21						
		Շերտապողպատ , 25x4 մմ,11գծմ			գմ	220.00	0.30	66.29						
		Շերտապողպատ , 40x2 մմ, 5գծմ			գմ	100.00	0.24	24.00						
		Փայտե բռնաձող, 5 գծմ			գմ	100.00	1.40	140.00						
		էլեկտրոդ			կգ	10	0.93	9.30						
20	E15-614	Բազրիքների բարձրորակ յուղաներկում,	100մ2	0.050				31.02	38.40	63.31	0.03	0.08	94.42	4.721
		Յուղաներկ			կգ	24.6	1.00	24.60						
		Օլիֆ			կգ	2.7	0.75	2.03						
		Մայթեր												
21	E1-961	Մայթերի խարխլված բետոնի և հողախառն գրունտի ձեռքով մշակում, կուտակում	100մ3	0.03					110.0	181.4			181.37	5.441
22	E1-1580	Կուտակված գրունտի բարձում մեխանիզմով ավտոհնքնաթափերի վրա	1000մ3	0.003					3.57	5.89	114.16	309.22	315.11	0.945
23	E310-3	Տեղափոխություն մինչև 3կմ	տն	5.55							0.25	0.68	0.68	3.758
24	E27-86-1	Բազալտե եզրաքարերի շարում, 300x150մմչափ., բետոն B-15, (M200)	գծմ	20.0				8.47	0.592	0.98	0.0071	0.02	9.46	189.246
		Բազալտե եզրաքարեր,300x150մմ չափ.			մ	1	5.50	5.50						
		Բետոն B-15, (M200)			մ3	0.059	29.672	1.75						
		Շաղախ			մ3	0.0006	26.00	0.02						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
25	E27-173 E27-174	Մայթերի խճեն նախապատրաստական շերտի իրականացում, 10 սմ հաստ.	100մ2	0.26				58.73	13.40	22.09	7.40	20.04	100.87	26.225
		Խիճ			մ3	12.60	4.00	50.40						
26	E27-169	3սմ հաստ.մանրահատիկ ասֆալտից մայթի ծածկույթ	100մ2	0.26				220.46	8.23	13.57			234.03	60.849
		Մանրահատիկ ասֆալտ			տոն	7.14	25.00	178.50						
		Բիտում			տն	0.06	178.33	10.70						
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ												851.819
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ												851.819
		ՎԵՐԱԴԻՐ ՕԱԽՍԵՐ	13.3%											113.292
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ												965.111
		ՇԱՀՈՒՅԹ	11.0%											106.162
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ												1071.273

Կազմեց՝ Հ. Ղազարյանը