

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի սեպտեմբերի 17-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 պայմանագրում 2020 թվականի հուլիսի 24-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

- | | |
|------------------------------|--|
| Փոփոխության առաջացման պատճառ | Ծավալաթերթ-նախահաշվում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն: |
| Փոփոխության նկարագրություն | Համապատասխան համաձայնագրով Պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարվել են աշխատանքների ծավալների փոփոխություն: |
| Փոփոխության հիմնավորում | Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.5 կետ: |
| Պատվիրատու՝ | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե |

17.09.2018թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 պայմանագրի

ք. Երևան

24.07.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Սնար» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Ն. Սարգսյանի և «Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Հ. Մնացականյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 21.06.2018թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 17.09.2018թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի Հավելվածը բաղկացած է 24 (քսանչորս) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Ը 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Սնար» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բյուտովի փ, 19 շենք, բն. 9
«Հայթիզնեսքանկ» ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Ը 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107



Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.




Սարգսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
«Հայթիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Ը 115001487111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն



Մնացականյան
(ստորագրություն)

12	P13-5	Բախմանային քանդում պատերից	մ ²	150.31	0.623	93.626				150.31	93.626
13	P9-26	Ստորհամակարգավորված մետաղական բազրիցների քանդում	զմ	220.8	0.488	107.766				220.80	107.766
15	P23-174	Դռների բրվների տեղահանում	մ ²	228.62	1.238	282.978				228.62	282.978
19	C310-13 տ.մ.կ29	Սառացանք 2րդ առի մաքրում բարձրում ախցղաթափանցիկի վրա և տեղափոխում 13զմ	տև	1670.79	3.484	5820.483				1670.79	5820.483
Ն	Ղատաղարիկ ՝ 8-603-1 գ=0.4	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	1444	0.291	420.204				1444.00	420.204
Ն	Ղատաղարիկ ՝ 17-140 գ=0.6	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	կ-տ	382	0.606	231.492				382.00	231.492
Ն	Ղատաղարիկ ՝ 19-54-B գ=0.6	Փ-100մմ թուջե խողովակների ապամոնտաժում	զմ	180	0.539	97.020				180.00	97.020
Ն	Ղատաղարիկ ՝ 19-1 գ=0.6	Փ-50մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զմ	329	0.227	74.683				329.00	74.683
Ն	Ղատաղարիկ ՝ 17-63-B գ=0.6	Փ-25մմ պողպատե խողովակների ապամոնտաժումներառյալ ձևավոր մանր	զմ	580	0.287	166.460				580.00	166.460
Ն	Ղատաղարիկ ՝ E 45- 102	Դասարանների վայտե բեների ապամոնտաժում կյուբի վերադարձումով	մ ²	45	0.481	21.645				45.00	21.645
		Վերելակից դեպի Ա մասնաշենք բացվածքների իրավասացում									
		Շին վերանորոգման աշխատանքներ									
21	Շուկա	B=25մմ հաստությամբ պատի պանելների կտրում	մ ²	8.97	19.238	172.565				8.97	172.565
22	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի որսր բերում բարձրում ախցղաթափանցիկի վրա և տեղափոխում 13զմ	տև	4.8	3.484	16.722				4.80	16.722
23	23-84	Կտրված բացվածքի ամրացում N30 շվեների շոգեղիզումով /28.2զմ/	տև	0.897	255.425	229.116				0.90	229.116
24	Շուկա	N30 շվեների արժեք	զմ	28.2	16.440	463.620				28.20	463.620
25	23-84	Դռների բացվածքի ամրացում ՝ անկյունակ 50x50x4, 30x3 շերտապողպատ, ամրան F12 A500	տև	0.1	255.425	25.543				0.10	25.543
26	Շուկա	50x50x4 անկյունակի արժեք	զմ	18	1.755	31.590				18.00	31.590
27	Շուկա	30x3 շերտապողպատի արժեք	տև	0.0083	495.364	4.112				0.01	4.112
28	Շուկա	Ամրան F12 A500c	տև	0.04	344.396	13.776				0.04	13.776
29	E15-298	Ց/ակառե սկալ ցանցով	մ ²	3.98	3.757	14.954				3.98	14.954
30	E8-169	Դռների կողքերի և վերևամասի շարվածք 10սմ հաստությամբ պ/բրվներից ամրամակրումով և բետոնացմամբ	մ ²	15.6	10.020	156.312				15.60	156.312
31	E8-59	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տև	0.017	413.733	7.033				0.02	7.033
32	E15-256	Շարվածքի ց/ակառե սկալ	մ ²	15.6	1.801	28.099				15.60	28.099
		Վերելակի հորանի հիմքեր									
33	E1-962	4-րդ կարգի բնակողի սնվում ձեռքով /16+2/Ա3	մ ³	18	4.028	72.504				0.00	0.000
34	11-6	10սմ հաստությամբ խճի արձանաշերտի պատրաստում	մ ³	0.84	12.520	10.517				18.00	72.504
35	E6-1	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շերտ 10սմ հաստությամբ	մ ³	0.84	30.189	25.359				0.84	10.517
36	E6-21	B-12.5 դասի բետոնից խամբարաբեռունե հիմքեր	մ ³	5.08	32.960	167.436				0.84	25.359
37	E6-16	Ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	3.36	37.065	124.539				5.08	167.436
										3.36	124.539

17.09.2018թ. կնքված N ԳՔԴԿ-ԲԱՄԵՃԲ-18/2 պայմանագրի 24.07.2020թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

38	Շուկա	F16 A500c ամրակի արժեքը F14-16	տն	0.326	344.396	112.273			0.33	112.273
39	Շուկա	F8 A-1 ամրակի արժեքը	տն	0.222	351.944	78.132			0.22	78.132
		Վերելակի հորակի պատրաստում								
40	E6-109	Միաձուլ երբ պլոմերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	լ ³	1.84	89.276	164.268			1.84	164.268
41	Շուկա	ամրակի արժեքը A500c	տն	0.323	344.396	111.240			0.32	111.240
42	Շուկա	ամրակի արժեքը Ac1	տն	0.081	351.944	28.507			0.08	28.507
43	E6-161	Միաձուլ երբ հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	լ ³	1.88	71.184	133.826			1.88	133.826
44	Շուկա	ամրակի արժեքը A500c	տն	0.316	344.396	108.829			0.32	108.829
45	Շուկա	ամրակի արժեքը Ac1	տն	0.076	351.944	26.748			0.08	26.748
46	E8-163	20սմ հաստությամբ կմնի տուֆ քարից շարվածք	մ ³	13.96	19.879	277.517			13.96	277.517
47	E8-59	Շարվածքի ամրակավորում Ac-1	տն	0.021	413.733	8.688			0.02	8.688
48	E15-298	Ց/ավազե պլադ ցանցով	մ ²	95.6	3.757	359.205			95.60	359.205
49	E15-521	Ճակատների ջրամեծ ներկով ներկում	մ ²	95.6	0.585	55.969			95.60	55.969
		Վերելակի հորակի ծանց								
50	9-69 կ=1.25 կիրառ	Մետ ուղղանկյուն խորրվանների ֆերմաների պատրաստում և տեղադրում /ուղղահայաց և հորիզոնական կապերով/	տն	0.258	47.910	12.361			0.26	12.361
51	Շուկա	նուրբանկյուն խորրվակ 60x40x3	տն	0.18	271.743	48.914			0.18	48.914
52	Շուկա	թերթապլուրպատ	տն	0.079	495.364	39.134			0.08	39.134
53	9-94 կիրառ	20x40x3մ ուղղանկյուն խորրվաններից կավառամանի պատրաստում /19.25գմ/	տն	0.0193	66.322	1.280			0.02	1.280
54	Շուկա	Ուղղանկյուն խորրվակ 20x40x2	գմ	19.3	0.716	13.811			19.30	13.811
55	E10-64	Կախովի առատարի պատրաստում փխպակարտոնից ջերմամեկուսիչ շերտով 5սմ	մ ²	5.6	7.151	40.043			5.60	40.043
56	9-24	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից	մ ²	9.1	4.714	42.895			9.10	42.895
		Վերելակի կարկասի պատրաստում								
57	9-123	Վերելակի կարկասի պատրաստում՝ բառավորի խորրվանների, անկյուններից, շվերից, շերտապլուրպատից	տն	3.46	75.626	261.665			0.00	0.000
58	Շուկա	100x100x4մմ խորրվակի արժեքը	տն	0.96	306.711	293.482			3.46	261.665
59	Շուկա	63x63x4մմ անկյունի արժեքը	տն	0.63	520.840	328.129			0.96	293.482
60	Շուկա	N16 շվերի արժեքը	տն	1.53	507.253	776.097			0.63	328.129
61	Շուկա	Շերտապլուրպատ 8-12մմ	տն	0.359	494.911	177.673			1.53	776.097
62	33-82	Մետաղական մանրերևույթների ներկում 2 շերտ	տն	3.46	29.347	101.541			0.36	177.673
		Ծանկի ուժեղացում 5սմ հաստությամբ							3.46	101.541
		Ա մասնաշենք								
63	P23-82	Ծանկի սալի ուժեղացում B-20 դասի միաձուլ երբետոնից	լ ³	225.9	83.092	18770.587			225.90	18770.587
64	Շուկա	ամրակի արժեքը F12 A500c	տն	0	344.396	0.000			0.00	0.000
65	Շուկա	ամրակի արժեքը F8 Ac1	տն	22.444	351.944	7899.034			22.44	7899.034
Ն	Գլխադաշտիկ P23-114	Այսցեբի գայլիկում փ-12մ կողմ կրկեսորուկցիաներում 35սմ երկարությամբ	100հար	26.56	37.204	988.129			26.56	988.129
66	12-299	Ցիմենտ հարթեցող շերտի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	լ ²	825	1.239	1021.982			825.00	1021.982
67	12-300	Գորոշիաներուկի շերտ 1 շերտ իզոգլանից	մ ²	825	1.849	1525.503			825.00	1525.503
68	12-288	Տերմոնկյունիչ շերտ 15սմ հաստությամբ խարամից	մ ³	123.8	6.962	861.884			123.80	861.884

Ն	Հայտ՝	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների ուժեղացման լրացուցիչ կայանայույթ	մ ³	6.3	159.775	1006.579	6.3	1006.58		0.00	0.000
69	P23-82	Թ մասնաշենք	մ ³	225.9	83.092	18770.587	184.13	15299.59		0.00	0.000
70	Շուկա	Ծածկի ապի ուժեղացում B-20 դասի միաձույլ երեստույց	մ ³	0.00	344.396	0.000				41.77	3470.997
71	Շուկա	ամրակի արժեքը F12 A500c	տն	23.06	351.944	8117.240				0.00	0.000
Ն	Վարացարկ P23-114	Այցքերի գայիկրևում Փ-12ում կողո կոնստրուկցիաներում 35սմ երկարությամբ	100 հատ	26.56	37.204	988.129				23.064	8117.240
72	12-299	Ցանձուռն հարթեցվող շերտի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	մ ²	825	1.239	1021.982				26.56	988.129
73	12-289	Գորոշիանելուաիչ շերտ 1 շերտ իզոլամից	մ ²	825	1.849	1525.503				825.00	1021.982
74	12-288	Ջերմամեկուսիչ շերտ 15սմ հաստությամբ խարամից	մ ³	123.8	6.962	861.884				825.00	1525.503
Ն	Հայտ՝	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների ուժեղացման լրացուցիչ կայանայույթ	մ ³	6.3	159.775	1006.579	6.3	1006.58		0.00	0.000
75	P23-82	Թ մասնաշենք	մ ³	341.08	83.092	28341.177				341.08	28341.177
76	Շուկա	Ծածկի ապի ուժեղացում B-20 դասի միաձույլ երեստույց	տն	1.13	344.396	389.168				1.13	389.168
77	Շուկա	ամրակի արժեքը F8 Ac1	տն	26.656	351.944	9381.423				26.66	9381.423
Ն	Վարացարկ P23-114	Այցքերի գայիկրևում Փ-12ում կողո կոնստրուկցիաներում 35սմ երկարությամբ	100 հատ	28.6	37.204	1064.025				28.60	1064.025
78	12-299	Ցանձուռն հարթեցվող շերտի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	մ ²	1735.2	1.239	2149.508				1735.20	2149.508
79	12-289	Գորոշիանելուաիչ շերտ 1 շերտ իզոլամից	մ ²	1735.2	1.849	3208.548				1735.20	3208.548
80	12-288	Ջերմամեկուսիչ շերտ 15սմ հաստությամբ խարամից	մ ³	260.3	6.962	1812.185				260.30	1812.185
Ն	Հայտ՝	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների ուժեղացման լրացուցիչ կայանայույթ	մ ³	6.8	159.775	1086.467	6.8	1086.47		0.00	0.000
		Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հավաքողի համար կապապատվություն	մ3	19.4	9.320	180.808	19.4	180.81			
		Միջանցքի ծածկերի ուժեղացում 5սմ հաստությամբ									
		Միջանցքների տանիքաձածկ									
88	C310-13 տ.մ.կ29	Շին արվի դուրս ձեղում բարձրում աղիքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կլ	տն	0	3.484					0.00	0.000
93	P8-191	d=150մ ջրիողո խողովակների տեղադրում գրկկապատ խողովակից /H=13.2U/	կ-տ	0	39.992					0.00	0.000
95	10-203	Կապարանածի հակափորձային պաշտպանություն	մ ²	0	0.302					0.00	0.000
96	E8-140	20 սմ հաստությամբ պլ/թղևն պատերի շարվածք . անցքերի բեռուցման և ամրանալորումով /այդ թվում բացվածքների փակում /547.8U/	մ ³	139.32	31.597	4402.145				139.32	4402.145
97	E8-59	Շարվածքի ամրանալորում Ac-1	տն	2.8	413.733	1158.453				2.80	1158.453
		ամրակի արժեքը F12 A500c			344.396						
98	E8-169	10սմ հաստությամբ պլ/թ միջնորմների շարվածք ամրանալորումով և բեռուցման	մ ²	387	10.020	3877.740				387.00	3877.740
98	հարտ E8-169	10սմ հաստությամբ պլ/թ միջնորմների շարվածք ամրանալորումով և անցքերի ցափափումով B-15 դասի բեռուցով	մ ²	2269.8	3.956	8979.329		1292.4	5112.73	3562.20	14092.063
99	E8-59	Շարվածքի ամրանալորում Ac-1	տն	7.93	413.733	3280.904				7.93	3280.904

17.09.2018թ. կնքված N ՀՀԲԴԿ-ԲԱԸՇԲԲ-18/2 պայմանագրի 24 .07.2020թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

Ն	Պատասխանի E6-170	Ե/բ բարավորների իրականացում	Սճ	2.18	51.894	113.130				2.18	113.130
		Բացվածքներ									
102	Շուկա	Մ/վաստե ամիսական պորտֆոլիո/ 1 տակ ապակուց փորձամանրի տեղադրում/ բացառելով տրանս և այլ կուլեբերի ծախսեր/ բացելով/	Սճ	93.288	25.363	2366.031				93.29	2366.031
103	Շուկա	Մ/վաստե ամիսական պորտֆոլիո/ 1 տակ ապակուց փորձամանրի տեղադրում/ բացառելով տրանս և այլ կուլեբերի ծախսեր/ բացելով/	Սճ	109.296	18.275	1997.351				109.30	1997.351
108	10-105	Միախելի խոլ փայտե կարկասով ճամ հաստությամբ ՄՐՖ-ից երեսպատ դռների տեղադրում/ կ-տ/ պատասխանելով/	Սճ	290.31	30.480	8848.728	65	1981.21768		225.31	6867.510
109	10-105	Նույնը 2 փետր	Սճ	8.08	33.877	273.727				8.08	273.727
110	Շուկա	Սպիտակ պորտֆոլիո/ արտերկրյա/ 2 փետր մ/վաստե դռան տեղադրում/ բացառելով տրանս և այլ կուլեբերի ծախսեր/	Սճ	64.82	36.040	2336.105	65	2342.59181		129.82	4678.696
Ն	Պատասխանի 10-102.	Պատասխան պատուհանագրերի տեղադրում 30ամ կայտությամբ* պատուհանագրերի տրեքով 1196.0գն	Սճ	359	9.950	3572.050				359.00	3572.050
		Հարդարման և պևտե աշխատանքներ									
111	E15-246-1	Պատերի լավորակ գաջե պատ	Սճ	9501.27	2.082	19785.409				9501.27	19785.409
113	10-155 կիրառ	Գծանկարով անկյունների տեղադրում բացվածքների անկյուններում	Սճ	1060	0.179	189.657				1060.00	189.657
114	E15-660	Պատերի լավորակ կտրուցային ներկում համատարած անկյուններում/ կտր թվում շեյեր/	Սճ	11031	1.393	15365.663				11031.00	15365.663
115	E15-580	Պատերի լավորակ յուրաներկում	Սճ	2593	0.906	2349.749				2593.00	2349.749
116	E15-256	Ներքին պատերի լավորակ ցավաբե պատ	Սճ	1294.4	1.801	2331.515				1294.40	2331.515
117	E15-82	Պատերի երեսպատում հայտնաբերված	Սճ	1294.4	8.959	11596.756				1294.40	11596.756
118	E15-247-1	Առաստաղի լավորակ գաջե պատ	Սճ	7206	2.490	17939.638				7206.00	17939.638
119	E15-661	Առաստաղի լավորակ կտրուցային ներկում համատարած մանկապատում	Սճ	7206	1.524	10981.145				7206.00	10981.145
120	E10-64	Կախովի առաստաղի պատրաստում պատասխան կուլեբ	Սճ	323.2	5.179	1673.813				323.20	1673.813
121	E10-64	„Արևմտյան“, տիպի կախովի առաստաղի պատրաստում	Սճ	279.5	6.801	1900.740				279.50	1900.740
122	E12-307	Արտաքին պատի պակեթների ներսի կուլեբ ջերմամուտիչ շեյերի պատրաստում փոխարարիտիտից ճամ հաստությամբ ցնկապատ ցանցով	Սճ	756	1.752	1324.781				756.00	1324.781
	11-273	Պեղիտե բլոկներով ջերմամուտացում	Սճ		5.400						
	11-188	Բացվածքների շեյերի գաջե պատ	Սճ		4.210				1500	1500.00	8100.000
		Հատակներ, թեքահարթակներ, աստիճանավանդակ							460	460.00	1936.600
123	E11-55 q=2	30նմ հաստությամբ ց/ավաբե հարթեցնող շեյեր	Սճ	7980	1.247	9954.470				7980.00	9954.470
124	E11-191	Սահմանափակ հաստակի պատրաստում շրիշեյերով և սպրեյով	Սճ	2823.3	5.578	15748.999				2823.30	15748.999
125	E11-221	Սպիտակափայտ անձայլ սալերից հատակների պատրաստում /15սմ/600x600/մմ	Սճ	3651.9	15.841	57850.638				3651.90	57850.638
	E11-221	Սպիտակափայտ անձայլ սալերից 15նմ-ի փորձարեն 10նմ հաստությամբ գեների տպեքտուրում	Սճ		3.840				3651.9	14024.186	
126	E11-135	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /400x400/մմ	Սճ	812.1	6.690	5432.965				812.10	5432.965

17.09.2018թ. կնքված N 33ԲԴԿ-ԲԱՄՇԶԲ-18/2 պայմանագրի ՁԿ.07.2020թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

6	E16-263 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\phi 32 \times 5.4$ մմ, լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	67	1.485	99.469					67.00	99.469
7	E16-262 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\phi 25 \times 4.2$ մմ, լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	74	1.387	102.632					74.00	102.632
8	E16-261 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\phi 20 \times 3.4$ մմ, լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	88	1.481	130.308					88.00	130.308
9	E16-261 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ $\phi 15$ մմ, լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	486	1.449	704.250					486.00	704.250
10	E16-134	Փայլամների տեղադրում $\phi 15$ մմ	հատ	68	3.970	269.956					68.00	269.956
11	E16-134	Փայլամների տեղադրում $\phi 20$ մմ	հատ	6	4.285	25.708					6.00	25.708
12	E16-134	Փայլամների տեղադրում $\phi 25$ մմ	հատ	6	4.851	29.105					6.00	29.105
13	E16-134	Փայլամների տեղադրում $\phi 32$ մմ	հատ	7	6.020	42.143					7.00	42.143
14	E16-134	Փայլամների տեղադրում $\phi 40$ մմ	հատ	1	6.958	6.958					1.00	6.958
15	E16-134	Գլորան փայլամների տեղադրում $\phi 15$ մմ	հատ	195.000	3.970	774.139					195.00	774.139
16	E17-53	Ցայտադրուրի ծրայի տեղադրում	հատ	4.000	4.485	17.941					4.00	17.941
17	E17-53	Լվացարանի ծրայ-խառնիչի տեղադրում D15	հատ	96.000	4.517	433.620					96.00	433.620
18	E17-53	Խոհանոցանյութի ծրայ-խառնիչի տեղադրում	հատ	4.000	4.517	18.067					4.00	18.067
19	E17-53	Տնային ծրայ-խառնիչի տեղադրում	հատ	6.000	8.322	49.934					6.00	49.934
20	E17-53	Միջանկի ծրայի տեղադրում	հատ	18.000	2.787	50.162					18.00	50.162
21	Շուկա	D15-20 մմ ձևավոր սնակ	հատ	650.000	0.057	36.798					650.00	36.798
22	Շուկա	D20 մմ ֆիտինգներ	հատ	6.000	0.510	3.057					6.00	3.057
23	Շուկա	D25 մմ ֆիտինգներ	հատ	6.000	0.566	3.397					6.00	3.397
24	Շուկա	D32 մմ ֆիտինգներ	հատ	1.000	0.736	0.736					1.00	0.736
25	Շուկա	D40 մմ ֆիտինգներ	հատ	2.000	1.019	2.038					2.00	2.038
26	Շուկա	Խողովակների ջերմամեկուսացում ունիսն ջերմամեկուսիչ խողովակով	զմ	854.000	0.136	116.034					854.00	116.034
27	15-614	Մետաղական խողովակների շշերու յուղաներկում	մ ²	24.600	1.112	27.353					24.60	27.353
28	E46-54 k=2	Սկզբերի բացում ծածկի ակերի մեջ D40 մմ	տեղ	44.000	1.029	45.291					44.00	45.291
29	Շուկա	Սկզբերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	44.000	0.543	23.913					44.00	23.913
30	E46-50 k=2	Սկզբերի բացում բարե պատերում D100 մմ 40 մ պատի հաստությամբ	տեղ	4.000	9.308	37.231					4.00	37.231
31		Հակահրդեհային ցանց										
32	E16-67	Պողպատե խողովակաչարի տեղադրում վրա, լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով $\phi 76 \times 4$ մմ պատերի	զմ	239.000	4.112	982.869					239.00	982.869
33	E16-66	Պողպատե խողովակաչարի տեղադրում վրա, լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով $\phi 57 \times 4$ մմ պատերի	զմ	179.000	3.122	558.778					179.00	558.778
34	C12-991-1 k=2	Թուֆ տողային տեղադրում էլեկտրաշարժիչով N=1.7 կտ $\phi 100$ մմ	հատ	2.000	281.781	563.561					2.00	563.561
35	E16-136	Թուֆ տողային տեղադրում $\phi 80$ մմ	հատ	4.000	26.824	107.297					4.00	107.297
36	E16-135	Թուֆ տողային տեղադրում $\phi 50$ մմ	հատ	14.000	18.073	253.027					14.00	253.027
37	E16-184	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D60 մմ, /ներդրյալ ճկախողովակը 20 մ, փայտյա արկղը 620x850x250 մմ չափերի/	հատ	34.000	54.925	1867.447					34.00	1867.447
38	Շուկա	Դետրոնե ճկուն միացումներ D80 մմ	հատ	4.000	1.359	5.435					4.00	5.435
39	15-614	Մետաղական խողովակների շշերու յուղաներկում	մ ²	88.000	1.112	97.847					88.00	97.847

17.09.2018թ. կնքված N ՀՀԲԴԿ-ԲԱՄԸԳԲ-18/2 պայմանագրի ձև .07.2020թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

40	20-696	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.160	706.345	113.015			0.16	113.015
Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց										
1	E16-264 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային այրումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ փ40մմ PN20,վեցումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	139.000	4.076	566.621			139.00	566.621
2	E16-263 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային այրումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ փ32մմ PN20, վեցումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	35.000	3.261	114.139			35.00	114.139
3	E16-262 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային այրումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ փ25մմ PN20,վեցումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	92.000	2.216	203.847			92.00	203.847
4	E16-261 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային այրումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ փ20մմ PN20,վեցումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	205.000	2.391	490.179			205.00	490.179
5	E16-261 k=0.5	Պոլիպրոպիլենային այրումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի մեջ փ15մմ PN20,վեցումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	490.000	2.321	1137.249			490.00	1137.249
6	E16-134	Փայլամների տեղադրում փ15մմ	հատ	45.000	3.970	178.648			45.00	178.648
7	E16-134	Փայլամների տեղադրում փ20մմ	հատ	8.000	4.285	34.278			8.00	34.278
8	E16-134	Փայլամների տեղադրում փ25մմ	հատ	9.000	4.851	43.658			9.00	43.658
9	E16-134	Փայլամների տեղադրում փ32մմ	հատ	1.000	6.020	6.020			1.00	6.020
10	E16-134	Փայլամների տեղադրում փ40մմ	հատ	2.000	6.958	13.916			2.00	13.916
11	E16-134	Չղրան, փայլամների տեղադրում փ15մմ	հատ	126.000	3.970	500.213			126.00	500.213
12	Շուկա	D15-20մմ ձևավոր մասեր	հատ	475.000	0.057	26.891			475.00	26.891
13	Շուկա	D15մմ ֆիտինգներ	հատ	171.000	0.396	67.766			171.00	67.766
14	Շուկա	D20մմ ֆիտինգներ	հատ	8.000	0.510	4.076			8.00	4.076
15	Շուկա	D25մմ ֆիտինգներ	հատ	9.000	0.566	5.095			9.00	5.095
16	Շուկա	D32մմ ֆիտինգներ	հատ	1.000	0.736	0.736			1.00	0.736
17	Շուկա	D40մմ ֆիտինգներ	հատ	2.000	1.019	2.038			2.00	2.038
18	Շուկա	խողովակների ջերմամեկուսացում մետաղե ջերմուղեարար խողովակով	զմ	961.000	0.136	130.572			961.00	130.572
19	E46-54 k=2	Ալյուրեղի բացում ծածկի այլերի մեջ D40մմ	տեղ	44.000	1.029	45.291			44.00	45.291
20	Շուկա	Ալյուրեղի խցափակում էլեատիկ կլոթով	տեղ	44.000	0.543	23.913			44.00	23.913
Ներքին կոյուղու ցանց և սարքավորումներ										
Ապամուտման աշխատանքներ										
1	P19-70 K=1.5 կիրառ	Պոլիսկալիդ թաների ապամուտման	հատ	24.000	0.954	22.892			24.00	22.892
2	P19-70	Չուգարամակների ապամուտման	հատ	14.000	0.836	8.902			14.00	8.902
3	P19-70	Սիլիկատների ապամուտման	հատ	12.000	0.636	7.631			12.00	7.631
4	P19-69	Լվացարանների ապամուտման	հատ	27.000	0.514	13.885			27.00	13.885
5	P19-54	d=100 մմ կոյուղու թուշե խողովակաշարի ապամուտման	զմ	254.000	0.898	228.016			254.00	228.016
6	P19-53	d=50 մմ կոյուղու թուշե խողովակաշարի ապամուտման	զմ	340.000	0.886	301.209			340.00	301.209
7	E1-962	4-րդ կարգի բնակողի մշակում ձեռքով	լ ³	25.000	4.028	100.700			25.00	100.700
8	E1-969	Բնակողի ետիցք ձեռքով	լ ³	19.000	1.167	22.171			19.00	22.171
9	E16-34	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում փ100մմ խրամուղում/փորձարկումով	զմ	20.000	2.374	47.476			20.00	47.476

17.09.2018թ. կնքված N 33ԲԴԿ-ԲԱՄԵԶԲ-18/2 պայմանագրի մի 07.2020թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

9	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով		մ ³	10.000	1.167	11.669					10.00	11.669
10	E23-1	Անվագ նախապատրաստական շերտ պատրաստում նիստահողերի և խորովաններ տակ, H=10սմ		մ ³	3.500	4.339	15.186					3.50	15.186
11	E22-64	Դողալատե խորովակի տեղադրում Փ57x4մ կործարկումով		զմ	42.000	2.576	108.211					42.00	108.211
12	E22-312	խորովակաշարի վեցում վարվածներումով		կմ	0.042	67.895	2.852					0.04	2.852
13	22-144	խորովակների ուժեղացված հավակողոզիոն ջրամեկուսացում Ø57մ		զմ	42.000	0.928	38.986					42.00	38.986
14	22-368	Թուջե տողակի տեղադրում Ø50մ		հատ	5.000	10.342	0.000					0.00	0.000
15	Լ11-155-1	Ջրայան տեղադրում D40		հատ	1.000	37.877	51.710					5.00	51.710
16	Շուկա	Ֆիլտր D40մ		հատ	1.000	5.253	37.877					1.00	37.877
17	E22-362	Դողալատե ձեվավոր մասերի տեղադրում		տ	0.024	1381.581	5.253					1.00	5.253
18	E22-446	Ե/բ հավաքողի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահողի պատրաստում D1500մմ ծածկի սայլով /հատ/		մ ³	1.500	130.488	33.158					0.02	33.158
19	Շուկա	Թուջե մտոց		մ ³	1.500	130.488	195.732					1.50	195.732
20	E9-46	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում		հատ	1.000	67.936	67.936					1.00	67.936
21	E6-84	Դիտահողի ամրացման մետաղական մասեր		տն	0.016	649.918	10.399					0.02	10.399
22	E15-614	Մետաղական աստիճանների և ամրացնող դետալների խլաններում 2 շերտ		տն	0.028	592.249	16.583					0.03	16.583
23	22-397	Միացում գործող ցրածին		մ ²	0.300	1.112	0.334					0.30	0.334
24	E27-42	Ելքէվելի մասի խճի շերտի պատրաստում 17սմ հաստությամբ		տեղ	2.000	3.214	6.429					2.00	6.429
25	E27-164-1	խոշորատրիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում E27-165-1 5սմ հաստությամբ		մ ²	48.000	1.456	69.895					48.00	69.895
26	E27-164-2	Սամրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում E27-165-2 3սմ հաստությամբ		մ ²	48.000	3.864	185.012					48.00	185.012
Արտաքին կոյուղու ցանց													
1	E27-33	Երկշերտ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի ցանցում / (6սմ, H=8սմ)		մ ³	0.480	4.026	1.933					0.48	1.933
2	E27-31	խճի շերտի ցանցում (H=17սմ) 6սմ		մ ³	1.020	0.514	0.524					1.02	0.524
3	C310-13 տ.ս.կ29	Շին աղբի բարձրում ա/իլնքնաթափների կրա և տերափոտում 13կմ		տն	3.000	3.484	10.451					3.00	10.451
4	E1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսպլանտում, բարձրելով ա/իլնքնաթափների կրա/		մ ³	3.800	0.866	3.290					3.80	3.290
5	C310-13	Ավելնոր բնահողի տեղափոխում 13կմ		տն	7.200	2.653	19.103					7.20	19.103
6	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսպլանտում կողմից		մ ³	9.200	0.684	6.288					9.20	6.288
7	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով		մ ³	2.000	4.028	8.056					2.00	8.056
8	E1-1635	Բնահողի հեռ լիցք բուլվորներով		մ ³	7.200	0.074	0.531					7.20	0.531
9	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով		մ ³	4.000	1.167	4.667					4.00	4.667
10	22-2	Արքեմենտյա խորովակի տեղադրում D150մմ		զմ	12.000	2.883	32.194					12.00	32.194
11	E23-109	Ելքնունե հավաքողի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահողի պատրաստում Ø1,0մ /3հատ/		մ ³	3.600	119.644	430.717					3.60	430.717
12	Շուկա	Թուջե մտոց		հատ	3.000	67.936	203.807					3.00	203.807
13	E9-46	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում		տն	0.048	649.918	31.196					0.05	31.196
14	E6-84	Դիտահողի ամրացման մետաղական մասեր		տն	0.091	592.249	53.895					0.09	53.895
15	E15-614	Մետաղական աստիճանների և ամրացնող դետալների խլաններում 2 շերտ		մ ²	1.000	1.112	1.112					1.00	1.112
16	E23-155	Միացում գործող ցանցին D150x200մմ		տեղ	3.000	26.735	80.205					3.00	80.205

3	Շուկայ	Մարտիցների ամրացման ղեռավներ	հատ	1410.000	0.472	665.736				1410.00	665.736
4	P25-18	Ջեռուցիչ սարք պողպատե հարթ խողովակից 700x100x3մմ, 4շարքով 7 հատ	տն	1.110	75.116	83.379				1.11	83.379
5	Շուկայ	100x100x3մմ խողովակի արժեքը	զմ	123.200	3.744	461.309				123.20	461.309
6	P25-18	Ջեռուցիչ սարք պողպատե հարթ խողովակից 100x100x3մմ, 2շարքով 4 հատ	տն	0.400	75.116	30.046				0.40	30.046
7	Շուկայ	100x100x3մմ խողովակի արժեքը	զմ	44.000	3.744	164.753				44.00	164.753
8	Շուկայ	Այլումինե ջեռուցիչ սարքի խցան	հատ	1455.00	0.519	754.528				1455.00	754.528
9	18-229	Այլումինե ջեռուցիչ սարքի օդառան փական մոնթեյնյու	հատ	26.000	1.990	51.745				26.00	51.745
10	18-229	Օդախեցան փական D15մմ	հատ	93.000	0.442	41.141				93.00	41.141
11	E16-134	Այլումինե ջեռուցիչ սարքի վերևի փական	հատ	368.000	4.285	1576.775				368.00	1576.775
12	E16-134	Այլումինե ջեռուցիչ սարքի սերունի փական	հատ	368.000	4.221	1553.441				368.00	1553.441
13	E16-134	Ջեռուցիչ սարքի փական D20մմ	հատ	22.000	4.285	94.264				22.00	94.264
14	E16-42	Պողպատե ջրագազատար խողովակաշարի տեղադրում ֆ20x2.5մմ պատերի վրա, վացումով, քլորացումով	զմ	1072.000	0.983	1053.321	1072.000		1053.32	0.00	0.000
15	E16-261	Մկայանե խողովակաշարի տեղադրում ֆ15x2մմ, վացումով, քլորացումով, փորձարկումով	զմ	1110.000	2.698	2994.491	1110.000		2994.49	0.00	0.000
16	E16-261	Մկայանե խողովակաշարի տեղադրում /հատակի կրենտուրակայում/ ֆ15x2մմ, վացումով, քլորացումով, փորձարկումով	զմ	210.000	2.800	587.925	210.000		587.93	0.00	0.000
17	E16-262	Լույվը D20x2մմ	զմ	4.000	2.906	11.624	4.000		11.62	0.00	0.000
18	Շուկայ	Ֆիտիլներ մկայանե խողովակների միացման համար	հատ	792.0	0.380	301.308	792.0		301.31	0.00	0.000
19	15-614	Մետաղական խողովակների 2 շերտ յուրաքանչյուր	լժ	87.000	1.112	96.735	87.000		96.73	0.00	0.000
20	20-696	Մետաղական կրենտուրակցիա ամրացումների համար	տն	0.095	706.345	67.103	0.095		67.10	0.00	0.000
		Պոլիարտիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի սեջ ֆ63x6.7մմ, վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ		7.930					50	396.50
		Պոլիարտիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի սեջ ֆ50x6.7մմ, վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ		5.570					480	2673.60
5	E16-264 k=0.5	Պոլիարտիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի սեջ ֆ40x6.7մմ, վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ		3.740					480	1795.20
6	E16-263 k=0.5	Պոլիարտիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի սեջ ֆ32x5.4մմ, վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ		3.340					1500	5010.00
		Պոլիարտիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա և հատակի բետոնի սեջ ֆ20, վացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ		2.391					1320	3156.12
18	Շուկայ	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմունեյուսիչ խողովակով ֆ-32	զմ		0.300					340	102.00
18	Շուկայ	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմունեյուսիչ խողովակով ֆ-40	զմ		0.730					480	350.40
18	Շուկայ	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմունեյուսիչ խողովակով ֆ-50	զմ		0.880					480	422.40
18	Շուկայ	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմունեյուսիչ խողովակով ֆ-63	զմ		1.310					50	65.50
22	Շուկայ	D15մմ ֆիտիլներ	հատ	263.000	0.396	104.225				360	142.66
13	E16-134	Փականների տեղադրում ֆ32մմ	հատ		6.020					170	1023.48
14	E16-134	Փականների տեղադրում ֆ40մմ	հատ		6.958					24	166.99
14	E16-134	Փականների տեղադրում ֆ50մմ	հատ		6.120					18	110.16

17.09.2018թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԱՄԵՅԶ-18/2 պայմանագրի ձև .07.2020թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

14	E16-134	Փայլանների տեղադրում ֆ63ն	հատ	8.340			6	50.04	6.00	50.040
21	E16-46	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում ֆ50x3նն պատերի վրա, վազոնում, քլորացումով	զմ	2.106	223.224				106.00	223.224
22	E16-45	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում ֆ40x3նն պատերի վրա, վազոնում, քլորացումով	զմ	2.174	158.681				73.00	158.681
23	E16-44	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում ֆ32x3նն պատերի վրա, վազոնում, քլորացումով	զմ	1.368	154.533				113.00	154.533
24	E16-43	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում ֆ25x3նն պատերի վրա, վազոնում, քլորացումով	զմ	1.186	52.201				44.00	52.201
25	Շուկա	Ռետինե ջերմամեկուսիչ D60ն	զմ	0.226	24.004				106.00	24.004
26	Շուկա	Ռետինե ջերմամեկուսիչ D40ն	զմ	0.204	14.878				73.00	14.878
27	Շուկա	Ռետինե ջերմամեկուսիչ D32ն	զմ	0.170	19.192				113.00	19.192
28	Շուկա	Ռետինե ջերմամեկուսիչ D25ն	զմ	0.136	5.978				44.00	5.978
29	E16-135	Փայլանների տեղադրում ֆ50ն	հատ	2.000	35.015				2.00	35.015
30	E16-134	Փայլանների տեղադրում ֆ32ն	հատ	6.000	38.161				6.00	38.161
31	E16-134	Փայլանների տեղադրում ֆ25ն	հատ	2.000	9.702				2.00	9.702
32	15-614	Մետաղական խողովակների հավաքողորին յուրաներկում	մ ²	47.000	52.259				47.00	52.259
33	18-229	Օդախեռացման փական D15ն	հատ	10.000	4.424				10.00	4.424
34	E16-134	Դատարկման փական D20ն	հատ	10.000	4.285				10.00	4.285
35	20-696	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացումների համար	տն	0.030	706.345				0.03	21.190
36	Շուկա	Տերմոսիտամակիչի հակաառեցման ավտոմատիկա	սլ	4.000	148.742				4.00	594.967
37	E18-81	Տարբերակային խողովակաշարում	հատ	0.000						
38	E18-165	Կրազտաբացուցիչ Z1-8/11 Q=14000լ/ժ, N=0.3լ/վտ	1	99.273	99.273				1.00	99.273
39	E16-134	Տարբերակային խողովակաշարում	հատ	1	90.336				1.00	90.336
40	E16-135	Փայլանի տեղադրում D20ն	հատ	3	4.285				3.00	12.854
41	E16-134	Փայլանի տեղադրում D32ն	հատ	3	6.043				3.00	18.129
42	E16-36	Պողպատե ջրազատար խողովակ D20ն	հատ	1	4.819				1.00	4.819
43	E16-37	Պողպատե ջրազատար խողովակ D32ն	զմ	6	0.941				6.00	5.646
Օդափոխություն										
1	E20-754	Կանաչային ներածնան սարք L ₁ =3900մ/ժ, H=180ՊԱ, N=3.0լ/վտ սարքավորումից հետո համարված՝ ա) կարգավորիչ փականով մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) զտիչով 1հատ գ) օդառաքացուցիչով Q ₂ =45.6լ/վտ 1հատ ը) ավտոմատիկայի կոնսյեկտ 1հատ	սլ	1	406.251				1.00	406.251
2	E20-754	Կանաչային ներածնան սարք L ₁ =2250մ/ժ, H=180ՊԱ, N=1.5լ/վտ սարքավորումից հետո համարված՝ ա) կարգավորիչ փականով մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) զտիչով 1հատ գ) օդառաքացուցիչով Q ₂ =25լ/վտ 1հատ ը) ավտոմատիկայի կոնսյեկտ 1հատ	սլ	1	236.751				1.00	236.751

17.09.2018թ. կնքված N 33ԲԴԿ-ԲԱՆԵԶԲ-18/2 պայմանագրի 24.07.2020թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

3	E20-754	Կանաչային ներածնան սարք $L_1=1350\text{Ա3/ժ}$, $H=120\text{ՊԱ}$, $N=0,3$ վկտ սարքավորումից հետո համալրված՝ ա) կարգավորիչ փականով մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) զտիչով 1հատ գ) օրտաբացուցիչով $Q_2=15,8$ վկտ.1հատ դ) ճկուն ներդիր 2հատ ե) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	հմլ	1	171.760	171.760	171.760			1.00	171.760
4	E20-754	Կանաչային ներածնան սարք $L_1=5500\text{Ա3/ժ}$, $H=200\text{ՊԱ}$, $N=4,0$ վկտ սարքավորումից հետո համալրված՝ ա) կարգավորիչ փականով մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) զտիչով 1հատ գ) օրտաբացուցիչով $Q_2=45,6$ վկտ.1հատ դ) ճկուն ներդիր 2հատ ե) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ	հմլ	1	485.849	485.849	485.849			1.00	485.849
5	E20-754	Նրբածնան սարք էլեկտրաարացուցիչով $L_1=1050\text{Ա3/ժ}$, $Q_2=19,5$ վկտ.	հատ	1	162.815	162.815	162.815			1.00	162.815
6	E20-744	Կանաչային օդամուղ $L=1000-1200\text{Ա3/ժ}$ $H=300\text{ՊԱ}$, $N=0,28$ վկտ.	հատ	4	122.711	490.846	490.846			4.00	490.846
7	E20-744	Կանաչային օդամուղ $L=900\text{Ա3/ժ}$ $H=300\text{ՊԱ}$, $N=0,17$ վկտ.	հատ	2	118.069	236.138	236.138			2.00	236.138
8	E20-744	Կանաչային օդամուղ $L=175-350\text{Ա3/ժ}$ $H=250\text{ՊԱ}$, $N=0,15$ վկտ.	հատ	3	69.382	208.146	208.146			3.00	208.146
9	E20-744	Կանաչային օդամուղ $L=100\text{Ա3/ժ}$ $H=30\text{ՊԱ}$, $N=0,1$ վկտ.	հատ	1	50.926	50.926	50.926			1.00	50.926
10	E20-744	Կանաչային օդամուղ $L=500\text{Ա3/ժ}$ $H=180\text{ՊԱ}$, $N=0,1$ վկտ.	հատ	1	95.877	95.877	95.877			1.00	95.877
11	E20-749	Տանիքային օդամուղ $L=3000\text{Ա3/ժ}$ $H=350\text{ՊԱ}$, $N=0,1$ վկտ.	հատ	1	315.081	315.081	315.081			1.00	315.081
12	E20-749	Տանիքային օդամուղ $L=900-1000\text{Ա3/ժ}$ $H=100\text{ՊԱ}$, $N=0,1$ վկտ.	հատ	3	146.476	439.427	439.427			3.00	439.427
13	E20-749	Տանիքային օդամուղ $L=250-300\text{Ա3/ժ}$ $H=150\text{ՊԱ}$, $N=0,1$ վկտ.	հատ	2	91.169	182.339	182.339			2.00	182.339
14	E20-735	Առատադային առանցքային օդամուղ $L=100\text{Ա3/ժ}$ $H=30\text{ՊԱ}$, $N=0,1$ վկտ.	հատ	4	48.296	193.183	193.183			4.00	193.183
15	E20-744	Կանաչային օդամուղ ագրենիվ միջակայի համար $L=1200\text{Ա3/ժ}$ $N=0,28$ վկտ.	հատ	1	122.711	122.711	122.711			1.00	122.711
16	E20-428	Դրոսե-փական 200x150մմ	հատ	1	11.320	11.320	11.320			1.00	11.320
17	E20-410	Օրտաիչ ճարավանդակ 1200x300մմ	հատ	1	16.679	16.679	16.679			1.00	16.679
18	E20-410	Օրտաիչ ճարավանդակ 1200x250մմ	հատ	1	14.301	14.301	14.301			1.00	14.301
19	E20-410	Օրտաիչ ճարավանդակ 1200x600մմ	հատ	1	30.946	30.946	30.946			1.00	30.946
20	E20-409	Օրտաիչ ճարավանդակ 800x200մմ	հատ	1	8.232	8.232	8.232			1.00	8.232
21	E20-409	Օրտաիչ ճարավանդակ 600x200մմ	հատ	1	6.647	6.647	6.647			1.00	6.647
22	E20-646	Արվարիկացուցիչ 900x300x1500	հատ	1	63.425	63.425	63.425			1.00	63.425
23	E20-646	Արվարիկացուցիչ 650x200x2000	հատ	1	53.914	53.914	53.914			1.00	53.914
24	E20-646	Արվարիկացուցիչ 250x250x1500	հատ	1	36.137	36.137	36.137			1.00	36.137
25	E20-409	Ճարավանդակ 200x100	հատ	2.0	2.684	5.368	5.368			2.00	5.368
26	E20-409	Ճարավանդակ 250x100	հատ	6.0	2.911	17.463	17.463			6.00	17.463
27	E20-409	Ճարավանդակ 250x250	հատ	9.0	4.269	38.423	38.423			9.00	38.423
28	E20-410	Ճարավանդակ 200x1500	հատ	1.0	14.301	14.301	14.301			1.00	14.301
29	E20-409	Ճարավանդակ 300x150	հատ	18.0	3.680	66.248	66.248			18.00	66.248
30	E20-409	Ճարավանդակ 300x100	հատ	6.0	3.137	18.822	18.822			6.00	18.822
31	E20-409	Ճարավանդակ 350x150	հատ	3.0	3.975	11.925	11.925			3.00	11.925

32	E20-409	Ճարպանդակ 350x100	հատ	4.0	3.284	13.137					4.00	13.137
33	E20-409	Ճարպանդակ 400x100	հատ	4.0	3.477	13.907					4.00	13.907
34	E20-409	Ճարպանդակ 400x150	հատ	6.0	4.269	25.615					6.00	25.615
35	E20-409	Ճարպանդակ 400x400	հատ	5.0	8.232	41.161					5.00	41.161
36	E20-409	Ճարպանդակ 500x150	հատ	10.0	4.869	48.693					10.00	48.693
37	E20-410	Ճարպանդակ 900x400	հատ	1.0	16.679	16.679					1.00	16.679
38	E20-409	Ճարպանդակ 150x100	հատ	1.0	2.492	2.492					1.00	2.492
39	E20-409	Ճարպանդակ Φ 100	հատ	14.0	2.571	35.992					14.00	35.992
40	E20-409	Ճարպանդակ Φ 125	հատ	12.0	2.797	33.567					12.00	33.567
41	E20-409	Ճարպանդակ Φ 150	հատ	25.0	3.024	75.594					25.00	75.594
42	E20-109	Օրստար ցինկապատ թիթեղից	մ ²	810.0	6.701	5427.446					810.00	5427.446
43	E26-86	Օրստարների նեփոսացում ֆուդայապատ հանքային բալնայով	մ ²	720.0	1.884	1356.598					720.00	1356.598
44	E20-696	Օրստարների անբացում	կգ	100.0	0.593	59.312					100.00	59.312
45	Շուկա	Համակարգի փորձարկում և կաղապերում	հմկ	1.0	148.034	148.034					1.00	148.034
46	կ11-14-2	Պատի թեղնուտատ	հատ	5	26.267	131.334					5.00	131.334
47	կ8-612-4	Բազմամուրու պլաստման էլեկտրականամանի տեղադրում	հատ	5	10.051	50.257					5.00	50.257
48	E22-122	Պլաստման օրստար (քիմիայի լաբորատոր պահարանից)	մ	5	3.046	15.232					5.00	15.232
49	E20-491	Գլխանց կլոր Φ 600	հատ	6	12.898	77.386					6.00	77.386
50	E20-489	Գլխանց կլոր Φ 400	հատ	2	7.756	15.512					2.00	15.512
51	E20-500	Գլխանց ուղղանկյուն 60x10	հատ	4	5.095	20.381					4.00	20.381
Էլեկտրաէներգիական աշխատանքներ												
1	ԿԿԱՅ 1-1	Մուղցային բաշխիչ սարքավորման մոնտաժում ԵՔ41-13-20	կ-տ	1.000	242.304	242.304					1.00	242.304
2	ԿԿԱՅ 2-823	Պահեստի ավտոմատ միացման սարք ABP-250Ա ԵՄ254-22Աz	կ-տ	1.000	284.905	284.905					1.00	284.905
3	8-572-5	Բաշխիչ վահան 1950x910x230	հատ	3.00	91.595	274.786					3.00	274.786
4	8-572-4	Բաշխիչ վահան 1115x655x215	հատ	1.00	56.561	56.561					1.00	56.561
5	8-572-1	Բաշխիչ վահան 915x655x215	հատ	2.00	55.780	111.560					2.00	111.560
6	8-544-1	Վահան 36 մորուլի համար /Եվրո արտադրության/	հատ	4.000	39.068	156.271					4.00	156.271
7	8-544-4	Վահան 24 մորուլի համար /Եվրո արտադրության/	հատ	19.000	31.199	592.782					19.00	592.782
8	8-544-4	Վահան 12 մորուլի համար /Եվրո արտադրության/	հատ	25.000	26.670	666.750					25.00	666.750
9	8-610-1	Կլոր իջեցնող տրանսֆորմատորով 36Վ	հատ	1.000	6.738	6.738					1.00	6.738
10	8-53-2	Տրանսֆորմատոր ակտիվություն սպահովիչով	հատ	1.000	8.837	8.837					1.00	8.837
11	8-574-39	Եռաբևեռ կոնտակտոր 25Ա	հատ	2.000	13.529	27.058					2.00	27.058
12	8-574-39	Երկբևեռ կոնտակտոր 25Ա	հատ	13.000	12.397	161.158					13.00	161.158
13	8-525-1	Անվան խզիչ	հատ	1.000	30.323	30.323					1.00	30.323
14	8-574-47	Ղեկավարման կոճակ „ՈՄԿԿ„ „ՇՈՒՆ„	հատ	12.000	13.850	166.195					12.00	166.195
15	8-56-1	Անջատիչ-բացակիչ եռաբևեռ 100Ա /Եվրո արտադրության/	հատ	1.000	33.614	33.614					1.00	33.614
16	8-56-1	Անջատիչ-բացակիչ եռաբևեռ 63Ա /Եվրո արտադրության/	հատ	24.000	28.519	684.453					24.00	684.453
17	8-56-1	Անջատիչ-բացակիչ եռաբևեռ 40Ա /Եվրո արտադրության/	հատ	24.000	20.593	494.233					24.00	494.233
18	8-56-1	Անջատիչ-բացակիչ միաբևեռ 40Ա /Եվրո արտադրության/	հատ	3.000	18.329	54.986					3.00	54.986
19	8-525-3	Ակտիվատ անջատիչ եռաբևեռ 80Ա /Եվրո արտադրության/	հատ	3.000	113.254	339.762					3.00	339.762

20	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա /եվրո արտադրության/	հատ	12.000	18.754	225.048					12.00	225.048
21	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 50Ա /եվրո արտադրության/	հատ	12.000	18.188	218.255					12.00	218.255
22	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա /եվրո արտադրության/	հատ	22.000	15.603	343.270					22.00	343.270
23	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա /եվրո արտադրության/	հատ	22.000	9.715	213.740					22.00	213.740
24	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16Ա /եվրո արտադրության/	հատ	8.000	7.677	61.419					8.00	61.419
25	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա /եվրո արտադրության/	հատ	3.000	5.280	15.840					3.00	15.840
26	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա /եվրո արտադրության/	հատ	136.000	4.281	582.159					136.00	582.159
27	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16Ա /եվրո արտադրության/	հատ	215.000	4.054	871.638					215.00	871.638
28	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 6Ա /եվրո արտադրության/	հատ	1.000	3.375	3.375					1.00	3.375
29	8-599-1	Լուսատու առաստաղային 2x36վտ լյուսինսենցենտային լամպով	հատ	883.000	10.923	9644.991					883.00	9644.991
30	8-599-1	Նոյլի վառշղամբների	հատ	119.000	10.923	1299.835					119.00	1299.835
31	8-599-2	Լուսատու առաստաղային 4x18վտ լյուսինսենցենտային լամպով	հատ	46.000	19.624	902.724					46.00	902.724
32	8-599-1	Լուսատու առաստաղային 1x36վտ լյուսինսենցենտային լամպով	հատ	39.000	7.951	310.081					39.00	310.081
33	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 1x100վտ շիկացման լամպով	հատ	85.00	4.886	415.309					85.00	415.309
34	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 1x100վտ շիկացման լամպով /բևեռակա/	հատ	15.00	4.320	64.798					15.00	64.798
35	8-599-1	Լուսատու 2x18վտ լյուսինսենցենտային լամպով	հատ	22.000	10.923	240.306					22.00	240.306
36	8-604-4	Լուսատու երկ ցուց տղվոր 8վտ հզորությամբ LED	հատ	14.000	11.392	159.492					14.00	159.492
37	8-599-1	Լուսատու 1x18վտ լյուսինսենցենտային լամպով ներկառուցված	հատ	90.000	12.480	1123.185					90.00	1123.185
38	8-599-1	Լուսատու 1x100վտ շիկացման լամպով /պթոպաշտպան/	հատ	1.000	11.149	11.149					1.00	11.149
39	8-591-7	Վարդյակ երկբևեռ իռոնաքիչով /փակ հարողրակարի/	հատ	395.000	1.581	624.450					395.00	624.450
40	8-591-6	Նոյլից /բաց հարողրակարի/	հատ	68.000	1.676	113.995					68.00	113.995
41	8-591-2	Անջատիչ սենստեղ /փակ հարողրակարի/ „Տիտան„	հատ	169.000	1.140	192.733					169.00	192.733
42	8-591-1	Անջատիչ սենստեղ /բաց հարողրակարի/ „Տիտան„	հատ	6.00	1.234	7.403					6.00	7.403
43	8-591-10	Անջատիչ երկստեղ /փակ հարողրակարի/	հատ	110.000	1.864	205.064					110.00	205.064
44	8-533-1	Փոխարկիչ /փակ հագողրակարի/	հատ	18.000	5.068	91.227					18.00	91.227
45	Շուկա	Տուփ վարդամների և անջատիչների ստեղարդման	հատ	714.000	0.189	135.009					714.00	135.009
46	Շուկա	Տուփ ճուղակորիչ	հատ	400.000	0.170	67.936					400.00	67.936
47	8-591-1	Անջատիչ վերջույթային գանգով	հատ	1.00	2.026	2.026					1.00	2.026
48	8-402-2	ՌՅ3 1x2.5մմ ² հարողրակարի անցկացում	գլ	53700.0	0.394	21180.034					53700.00	21180.034
49	8-402-2	ՌՅ3 1x2.5մմ ² հարողրակարի անցկացում	գլ	7350.0	0.499	3670.404					7350.00	3670.404
50	8-149-1	Մալուխ պրևենտ շղթով ՅՅՐ 3x2.5մմ ²	գլ	2085.0	0.478	996.519					2085.00	996.519
51	8-149-1	Մալուխ պրևենտ շղթով ՅՅՐ 3x4մմ ²	գլ	135.00	0.623	84.168					135.00	84.168
52	8-149-1	Մալուխ պրևենտ շղթով ՅՅՐ 3x6մմ ²	գլ	96.00	0.866	83.136					96.00	83.136
53	8-149-1	Մալուխ պրևենտ շղթով ՅՅՐ 5x2.5մմ ²	գլ	12.00	0.704	8.452					12.00	8.452
54	8-149-1	Մալուխ պրևենտ շղթով ՅՅՐ 5x4մմ ²	գլ	120.00	0.947	113.621					120.00	113.621

30	8-142-1	Ավագե անկողնակի պատրաստում 1 մարդիկ համար	զմ	900.000	0.260	234.306	900.000	234.306				0.00	0.000
31	Շուկա	Ավագի արժեքը	մ ³	180.000	2.285	407.614	180.000	407.614				0.00	0.000
		Հոդվածում/մարզադաշտի մետ պահարանի/											
32	E1-962	Բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3.000	4.028	12.084	3.000	12.084				0.00	0.000
33	E1-969	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	3.000	1.167	3.501	3.000	3.501				0.00	0.000
34	8-472-2	Շերտադրությամբ 4x40	զմ	12.000	0.609	7.312	12.000	7.312				0.00	0.000
35	8-471-1	Այլյուրակ 50x50x5մ	զմ	2.500	2.812	7.031	2.500	7.031				0.00	0.000
		Տարածքի բարելավում											
1	E15-298	Բետոնե հեմապատերի լավորակ ց/ալագե պլաթ ցանցով	մ ²	498.000	3.757	1871.173	498.000	1871.173				0.00	0.000
2	E27-33	Ասֆալտաբետոնե ավելանցի ցանրում	մ ³	76.200	4.026	306.797	76.200	306.797				0.00	0.000
3	27-36	Առկա բետոնե եղաբարերի ցանրում բեռնահանվողով	զմ	1586.00	0.914	1448.918	1586.00	1448.918				0.00	0.000
4	C310-13 տ.մ.վ29	Շին արդի բարձրում ալիքնաթափերի վրա և տեղափոխում	տն	350.000	3.484	1219.285	350.000	1219.285				0.00	0.000
5	27-79	80x200մ կողմանցի բետոնե եղաբարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	1264.00	5.015	6338.604	1264.00	6338.604				0.00	0.000
6	E27-42 E27-42-1	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ ավելանցի տակ բետոնե հիմքով	մ ²	762.000	1.057	805.198	762.000	805.198				0.00	0.000
7	27-79	150x300սմ կողմանցի բետոնե եղաբարերի տեղադրում	զմ	372.00	6.053	2251.717	372.00	2251.717				0.00	0.000
8	E27-169	Սավանցի անդրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ ²	762.000	3.043	2318.510	762.000	2318.510				0.00	0.000
9	E27-169	Առկա ծածկույթի անդրահատիկ ասֆալտաբետոնե հարթաշերտի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ ²	3360	3.043	10223.351	3360	10223.351				0.00	0.000
10	E27-169 E27-172	Անդրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	800	3.962	3169.467	800	3169.467				0.00	0.000
11	E27-33	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի ցանրում նոր տեղադրվող բետոնե ավելանցի տակ /708մ2/	մ ³	106.000	4.026	426.778	106.000	426.778				0.00	0.000
Ն	Հայտ` E27-33	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի ցանրում /440մ2/	մ ³	30	4.026	120.786	30	120.786				0.00	0.000
12	C310-13 տ.մ.վ29	Շին արդի բարձրում ալիքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13լվ	տն	243.800	3.484	849.319	243.800	849.319				0.00	0.000
13	E27-173 E27-174	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ բետոնե ավելանցի տակ	մ ²	708.000	1.166	825.537	708.000	825.537				0.00	0.000
14	E11-11	5սմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնից հարթաշերտի պատրաստում	մ ³	35.400	35.816	1267.903	35.400	1267.903				0.00	0.000
15	27-175	Բետոնե գերալվեստակամ ավելանցի տեղադրում /ց/ալագե չոր խառնուրդով 5սմ հաստությամբ/	մ ²	708.000	6.528	4621.959	708.000	4621.959				0.00	0.000
16	E11-221 q=1.15	Արտաքին բազալտե աստիճանների ցանրում և վերականգնում 10մ2 նոր աստիճանների տեղադրմամբ	մ ²	34.400	9.355	321.829	34.400	321.829				34.40	321.829
17	E11-221 q=1.15	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանների երեսատում 30սմ հաստությամբ բազալտե ավելում	մ ²	130.600	13.087	1709.144	130.600	1709.144				130.60	1709.144
18	E46-99	Բետոնե հարթակի ցանրում	մ ³	24.300	16.647	404.512	24.300	404.512				24.30	404.512
19	C310-13 տ.մ.վ29	Շին արդի բարձրում ալիքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13լվ	տն	53.500	3.484	186.376	53.500	186.376				53.50	186.376
20	E1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	16.200	2.284	36.999	16.200	36.999				16.20	36.999
21	11-6	Խճի շերտի պատրաստում արտաքին թեքահարթակի տակ 15սմ	մ ³	7.350	12.520	92.020	7.350	92.020				7.35	92.020

Բ մաս
ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 22 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՌՈՐԳԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ
Լրացուցիչ կատարման ենթակա չափադասակա աշխատանքներ

NN	Որոշման համար	Մշակույթի անվանումը	Չափն ան միավոր ով	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալները ըստ նախահաշիվ			
							Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար
							Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար				
1	2	3	4		6		8	9=6x8	10	11=6x10	12=5-8+10	13=6x12		
		Տակիցի քանդակա աշխատանքներ և մանրաշենք												
Ն	P23-159	Պորֆիլավոր քիթեղից տամիցի ծածկույթի քանդակ կապարտանշի հետ միասին և հանձնում շահագործողին	մ ²		0.174		860	149.64	860	149.64	860.00	149.640		
Ն	10-70 q=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդակ և հանձնում շահագործողին	մ ³		21.290		18.000	383.22	18.000	383.22	18.00	383.220		
Ն	P23-157	Տամիցի եզրաթիթեղե ծածկույթի քանդակ	մ ²		0.080		117.000	9.36	117.000	9.36	117.00	9.360		
Ն	8-186	Տիրող խողովակների ապամոնտաժում /12տեղ/	գմ		0.090		108.000	9.72	108.000	9.72	108.00	9.720		
Ն	P8-11 q=0.5	Փայտե տակտակամածի քանդակ և հանձնում շահագործողին	մ ²		0.120		120.000	14.40	120.000	14.40	120.00	14.400		
Ն	Վ8-24	Տամիցի ծեղկալուսամտների քանդակ	հատ		2.100		4.00	8.40	4.00	8.40	4.00	8.400		
Ն	46-82	Սարքավորումների տակի բետոնե հիմքերի քանդակ	խմ		14.200		4.20	59.64	4.20	59.64	4.20	59.640		
		Տակիցի քանդակա աշխատանքներ 9 մասնաշենք												
Ն	P23-159	Պորֆիլավոր քիթեղից տամիցի ծածկույթի քանդակ	մ ²		0.174		1720	299.28	1720	299.28	1720.00	299.280		
Ն	10-70 q=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդակ և հանձնում շահագործողին	մ ³		21.290		36	766.44	36	766.44	36.00	766.440		
Ն	P23-157	Տամիցի եզրաթիթեղե ծածկույթի քանդակ և հանձնում շահագործողին	մ ²		0.080		234	18.72	234	18.72	234.00	18.720		
Ն	8-186	Տիրող խողովակների ապամոնտաժում /12տեղ/	գմ		0.090		216	19.44	216	19.44	216.00	19.440		
Ն	P8-11 q=0.5	Փայտե կապարտանշի քանդակ և հանձնում շահագործողին	մ ²		0.120		240	28.80	240	28.80	240.00	28.800		

17.09.2018թ. կնքված N ՀՀԲԴԿ-ԲԱՍԱՇՁԲ-18/2 պայմանագրի 24.07.2020թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

