

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4/1

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. հունիսի 04-ին կնքված N ՀՏՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3-1 ծածկագրով Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«22» 12, 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Գ. Մելիքյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2025 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 1661-Ա որոշումը, ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 11-ի թիվ 1818-Ա որոշումը, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 1869-Ն որոշման առաջին կետի առաջին ենթակետի (ժգ) կետի պահանջները, ՀՏՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 04-ին կնքված «ՀՀ Տավուշի մարզի Թեղուտի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման N ՀՏՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի

Հավելվածի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 375,888,769 (երեք հարյուր յոթանասունհինգ միլիոն ութ հարյուր ութսունուրեք հազար յոթ հարյուր վաթսունինը) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 14 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/հ՝ 900011057370

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Սևան, Բաբաջանյան 1

ՀՎՀՀ՝ 08607069

Հ/հ՝ 1150005505540100

Բանկ՝ «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Գ. Մելիքյան



Հավելված

2025թ. հունիսի 04-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱԵՁԲ-2025/3-1 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 « 22 » 12 2025թ.
 կնքված N 9/1 համաձայնագրի

«Հավելված 2
 2025թ. հունիսի 04-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱԵՁԲ-2025/3-1 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

**«ՀՀ Տավուշի մարզի Թեղուտի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման
 N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱԵՁԲ-2025/3-1 պայմանագրի
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	
1	Ներքին հարդարում						152451763
1	Քանդման աշխատանքներ Տանիքի ծածկույթի քանդում ալիքավոր թիթեղից (վերադարձ)	մ2	2051.50	134	0	134	274388
2	Ջրհորղանի քանդում թիթեղից (վերադարձ)	զմ	330.00	352	0	352	116002
3	Ջրհոս խողովակների քանդում թիթեղից (վերադարձ)	զմ	158.00	143	0	143	22618
4	Տանիքի մանր ծածկույթների քանդում թիթեղից (վերադարձ)	մ2	186.00	134	0	134	24878
5	Ձերևահարկի լուսամուտների քանդում	հատ	10.00	3414	0	3414	34144
6	Տանիքի գոյություն ունեցող փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ3	38.30	33779	0	33779	1293746
7	Լամինատե հատակների քանդում	մ2	468.00	750	0	750	350953
8	Հատակներից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	1060.00	592	0	592	627319
9	Տախտակե հատակների քանդում	մ2	745.00	613	0	613	457050
10	Վինիլային հատակների քանդում	100մ2	1.51	20566	0	20566	31054
11	Դռան բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	135.90	1608	0	1608	218508
12	Պատերից և շեպերից հին ներկի մաքրում	մ2	1662.00	219	0	219	363430
13	Առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ2	350.00	219	0	219	76535
14	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	292.00	830	0	830	242471
15	Պատերից և շեպերից սվաղի քանդում	մ2	2019.00	1079	0	1079	2179490
16	Առաստաղներից սվաղի քանդում	մ2	1199.00	1412	0	1412	1692556
17	Պատերի և միջնորմերի քանդում	100մ2	1.37	112712	0	112712	154416
18	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	14.00	684	0	684	9574
19	Չուբարանակոնգի ապամոնտաժում	հատ	14.00	846	0	846	11850
20	Շին արգելի մաքրում, շենքից դուրս բերում	տ	500.00	2242	0	2242	1121010
21	Շին.արգելի բարձումը ա/մեքեն.	տ	500.00	415	0	415	207590
22	Շին.արգելի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	500.00	2100	0	2100	1049750
23	Տանիք Տանիքի փայտե կոն-սերի սարքվածք	մ3	52.57	229141	0	229141	12045960
24	0,5մմ հաստ.ԿՌ-25 տիպի ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկի կառուցում	մ2	1749.50	7298	0	7298	12768271
25	0,55մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից պատի ջրհորղանի իրականացում, առանց ջրհորղանի տախտակներից	զմ	330.00	8033	0	8033	2650725
26	Ձևարգելների սարքվածք 0,55մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից	մ2	90.00	5201	0	5201	468091

27	Մանր ծածկույթների սարքվածք 0,55մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից	մ2	191.00	5201	0	5201	993393
28	Գոյություն ունեցող ջրհորդանի ամրացման դետալների սարքվածք 0,55մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից	մ2	37.00	5201	0	5201	192437
29	Ձեղնահարկի լուսամուտների կառուցում	հատ	10.00	40320	0	40320	403201
30	0,5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից 120մմ տրամագծով ջրհոս խողովակների կախում	կ-տ	21.00	54221	0	54221	1138635
31	Պողպ. խողովակներից հովարի մոնտաժում	տ	1.99	99586	0	99586	197778
32	Պողպ. խողովակ 40x40x3,0մմ	զմ	75.00	969	0	969	72704
33	Պողպ. խողովակ 150x150x5,0մմ	զմ	60.00	9735	0	9735	584088
34	Պողպ. խողովակ 60x40x3,0մմ	զմ	105.00	1816	0	1816	190668
35	Պողպ. խողովակ 30x30x3,0մմ	զմ	15.00	751	0	751	11264
36	0,5մմ հաստ. КГ-25 տիպի ցինկապատ պողպատե թիթեղից հովարի տանիքի ծածկի կառուցում	մ2	30.00	7298	0	7298	218947
37	Հովարի տանիքի փայտե կավարամածե սարքվածք	մ3	0.25	228218	0	228218	57055
38	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից կախովի ջրհորդանի սարքվածք. 150x150մմ	զմ	9.20	6475	0	6475	59566
39	0,5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից 90մմ տրամագծով ջրհոս խողովակների կախում	կ-տ	2.00	66199	0	66199	132397
40	Հովարի կանգնակների, առաստաղի և կողերի երեսապատում ալյուկոբոստով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	61.60	23639	0	23639	1456169
41	Պատեր, միջնորմեր Միջնորմերի պատրաստում պեմզաբլոկից 10սմ հաստությամբ	մ2	140.00	4062	0	4062	568618
42	Միջնորմերի ամրանավորում	տ	0.07	81777	0	81777	5316
43	Ամրան Ф8А500С	տ	0.07	381159	0	381159	24775
44	Միջնորմերի ամրանավորման հատվածների բետոնացում РУ200	մ3	0.55	43743	0	43743	24058
45	Միանույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում Մ-200 բետոնով	մ3	0.24	86174	0	86174	20682
46	Ամրալար Ф8 АІ	տ	0.03	341333	0	341333	8533
47	Ամրան Ф12 А500С	տ	0.10	380012	0	380012	38001
48	Միջնորմերի պատրաստում լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ.	մ2	68.00	23211	0	23211	1578322
49	Հատակներ 100մմ հաստ. խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	142.00	14904	0	14904	2116422
50	Մ-100 բետոնից 80մմ հաստ. նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	35.43	38952	0	38952	1380062
51	Հատակների հիդրոմեկուսացում հանքածյուրով 2 շերտ (ընդ. 3մմ)	մ2	345.00	2087	0	2087	719991
52	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	1360.00	1017	0	1017	1383066
53	Հատակների կառուցում խեցեսալից	մ2	139.00	7048	0	7048	979698
54	Շրիշակների կառուցում խեցեսալից, h=10 սմ	զմ	38.00	1033	0	1033	39252
55	Հատակների կառուցում մամլոգրանիտե սալիկներով	մ2	886.00	9676	0	9676	8573016
56	Շրիշակների կառուցում մամլոգրանիտե սալիկներով, h=10 սմ	զմ	497.00	1296	0	1296	643988
57	Հատակների իրականացում՝ հետերոգեն վինիլային, հաստությունը 2մմ, նեոարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	1229.00	13741	0	13741	16887124
58	Հատակների իրականացում՝ հետերոգեն սպորտային վինիլային, հաստությունը 4,0մմ, նեոարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	175.00	18661	0	18661	3265708
59	Լամինատե հատակի կառուցում 12մմ	մ2	149.00	6494	0	6494	967557
60	h=80 մմ ՄԴՖ-ից լամինացված շրիշակի տեղադրում	զմ	582.00	1661	0	1661	966848
61	50մմ հաստ. խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	5.00	14904	0	14904	74522
62	Մ-150 բետոնից 50մմ հաստ. նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	5.00	40693	0	40693	203463
63	150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	230.00	9535	0	9535	2193048
64	100մմ հաստ. խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	43.40	14904	0	14904	646850
65	Մ-150 բետոնից 50մմ հաստ. նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	21.70	40693	0	40693	883029
66	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	434.00	1017	0	1017	441361
67	Հատակների կառուցում բազալտե սալքարերով	մ2	434.00	11828	0	11828	5133404

68	Աստիճանահատերի և աստիճանահարթակների երեսապատում բազալտե սալերով	մ2	15.50	18049	0	18049	279752
69	Աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալերով	մ2	22.62	17414	0	17414	393909
70	Պատուհաններ և դռներ Լեռքին ՄՐՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը 4+4մմ (նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), հաճայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	70.31	65115	0	65115	4578208
71	Դուռ սանհանգույցների, լամինացված ՄՐՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով (նեռարյալ սարքերը)	մ2	24.62	23211	0	23211	571445
72	Դուռ սանհանգույցների, լամինացված ՄՐՖ-ից, 16մմ հաստ.	մ2	19.00	23211	0	23211	441002
73	Թրցրած ապակուց միջնորմերի կառուցում դռան հետ միասին 10մմ	մ2	8.00	58600	0	58600	468800
74	Պողպ. ուղղանկ. խողովակներից վանդակավոր դռան և դարպասների բլոկների մոնտաժում	տ	0.40	103102	0	103102	41653
75	Պողպ. խողովակ 50x30x3,0մմ	զմ	58.05	969	0	969	56273
76	Պողպ. խողովակ 50x50x3,0մմ	զմ	5.61	1816	0	1816	10187
77	Պողպ. խողովակ 20x20x1,5մմ	զմ	157.28	423	0	423	66569
78	Պողպ. խողովակ 80x80x3,0մմ	զմ	7.71	3086	0	3086	23790
79	Պողպատե թիթեղ -3մմ հաստությամբ	տ	0.00	502073	0	502073	854
80	Մետաղական տարերի հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ2	0.50	145910	0	145910	72955
81	Լեռքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի համահարթեցում գիպսոնիտով	մ2	3500.00	4522	0	4522	15828295
82	Պատի բարձրորակ սվաղ գաջով	մ2	406.00	2947	0	2947	1196669
83	Շեպերի բարձրորակ սվաղ գաջով	մ2	86.00	5125	0	5125	440759
84	Առաստաղների համահարթեցում գիպսոնիտով	մ2	200.00	4346	0	4346	869274
85	Առաստաղի բարձրորակ սվաղ գաջով	մ2	8.00	3720	0	3720	29762
86	Պատերի և շեպերի ցեմենտե սվաղ բարձրորակ որակի	մ2	508.00	3212	0	3212	1631732
87	Պատի երեսապատում հախճապով	մ2	508.00	8937	0	8937	4540026
88	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ2	2535.00	1656	0	1656	4197402
89	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	մ2	1031.00	1776	0	1776	1831262
90	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ2	2319.00	2010	0	2010	4661747
91	Առաստաղի բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	մ2	183.00	2131	0	2131	389909
92	Կախովի առաստաղի սարքվածք զուսավոր պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	88.00	9286	0	9286	817194
93	Ջրակայուն գիպսատվարաթղթից միևնույն մակարդակի վրա առաստաղների իրականացում մետաղե կմախքի հետ	մ2	1650.00	7097	0	7097	11709308
94	Պողպ. ուղղանկ. խողովակներից բազրիքի մոնտաժում	տ	1.01	99560	0	99560	0
95	Պողպ. խողովակ 40x40x3,0մմ	զմ	30.00	969	0	969	0
96	Պողպ. խողովակ 30x30x3,0մմ	զմ	140.00	751	0	751	0
97	Պողպ. խողովակ 20x20x2,0մմ	զմ	490.00	478	0	478	0
98	Պողպ. խողովակ 60x40x3,0մմ	զմ	70.00	1816	0	1816	0
99	Մետաղական տարերի հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ2	1.01	145910	0	145910	147077
100	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ Արտաքին պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում ճակատային ներկով, նարնջագույն	մ2	212.00	1999	0	1999	423707
101	Արտաքին պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում ճակատային ներկով, սպիտակ	մ2	918.00	1966	0	1966	1804953
102	50մմ հաստ. և 120մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից 213 գծմ	մ2	25.56	32029	0	32029	818653
103	50մմ հաստ. և 70մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից 63 գծմ	մ2	4.41	32029	0	32029	141246
2	Էլեկտրատեխնիական մաս						10487311
1	Առաստաղի լուսատուների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	374.00	600	0	600	224460
2	Անջատիչների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	105.00	189	0	189	19815

3	Վարդակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	79.00	208	0	208	16433
4	Լուսավորության վահանակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	12.00	2850	0	2850	34195
5	Ավանջատիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	62.00	1600	0	1600	99178
6	ԱՊՎ-1x10 հաղորդալարի ապամոնտաժում	զմ	432.00	46	0	46	19855
7	Եռաֆազ էլեկտրոնային հաշվիչի ապամոնտաժում (վերատեղադրվող)	հատ	1.00	837	0	837	837
8	Հաշվիչի վահանակի ապամոնտաժում	հատ	1.00	3539	0	3539	3539
9	500x600x170 մմ եռաֆազ հաշվիչի համար մետաղական վահանակի մոնտաժում	հատ	2.00	33205	0	33205	66411
10	Եռաֆազ էլեկտրոնային հաշվիչի մոնտաժում (վերատեղադրվող)	հատ	1.00	1395	0	1395	1395
11	100 Ա եռաֆազ ավանջատիչի մոնտաժում	հատ	3.00	25015	0	25015	75046
12	Մալուխի համար բարձակի տեղադրում	հատ	1.00	5157	0	5157	5157
13	ԻՄՀ-4 4x16+1x16-0,6/1 էլ. մալուխի մոնտաժում	զմ	120.00	1820	0	1820	218428
14	Փ 32x2,9 մմ պոլիէթ. խողովակների անցկացում	զմ	8.00	600	0	600	4801
15	Հողանցման էլեկտրոդ 50x5 չափի անկյունակով	հատ	6.00	3900	0	3900	23400
16	Խրամուրով 25x4 չափի շերտապողպատով հողանցում հորիզոնական դիրքով	զմ	12.00	721	0	721	8649
17	650x500x160 մմ մետաղական վահանակի մոնտաժում	հատ	6.00	34571	0	34571	207425
18	80 Ա եռաֆազ ավանջատիչի մոնտաժում	հատ	1.00	22967	0	22967	22967
19	50 Ա եռաֆազ ավանջատիչի մոնտաժում	հատ	2.00	18107	0	18107	36214
20	40 Ա եռաֆազ ավանջատիչի մոնտաժում	հատ	6.00	16742	0	16742	100451
21	32 Ա եռաֆազ ավանջատիչի մոնտաժում	հատ	3.00	16059	0	16059	48178
22	16 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	6.00	13557	0	13557	81342
23	12 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	6.00	10487	0	10487	62920
24	8 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	2.00	7742	0	7742	15484
25	2 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	4.00	6183	0	6183	24732
26	16 Ա միաֆազ ավանջատիչի մոնտաժում	հատ	24.00	3798	0	3798	91151
27	25 Ա միաֆազ ավանջատիչի մոնտաժում	հատ	64.00	3798	0	3798	243069
28	32 Ա միաֆազ ավանջատիչի մոնտաժում	հատ	7.00	4317	0	4317	30222
29	40 Ա եռաֆազ ավանջատիչի մոնտաժում	հատ	7.00	8004	0	8004	56026
30	63 Ա եռաֆազ ավանջատիչի մոնտաժում	հատ	6.00	8493	0	8493	50955
31	Էլ. մալուխների մոնտաժում պատերով	զմ	228.00	1446	0	1446	329576
32	Մալուխ ՎՎԳ 4x6մմ2	զմ	380.00	1326	0	1326	503800
33	Մալուխ ՎՎԳ 4x4մմ2	զմ	60.00	894	0	894	53644
34	Էլ. լարերի տեղակայում փակ տարբերակով	զմ	6230.00	339	0	339	2110724
35	Լար ՊՊՎ 2x4մմ2	զմ	948.00	433	0	433	410617
36	Լար ՊՊՎ 2x2,5մմ2	զմ	2900.00	281	0	281	815654
37	Լար ՊՊՎ 2x1,5մմ2	զմ	2620.00	165	0	165	431069
38	Բախշիչ տուփեր	հատ	134.00	164	0	164	21955
39	Մեկ ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	70.00	2117	0	2117	148173
40	Երկ. ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	30.00	3038	0	3038	91142
41	Միատեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	110.00	1876	0	1876	206345
42	Երկտեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	29.00	2012	0	2012	58359
43	Արտաքին տեղադրման համար LED 30W, 3000Lս, 4100K, 300x300մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	210.00	6735	0	6735	0
44	Ներքին տեղադրման համար LED 12W, 960Lս, 4000K, 170x170մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	65.00	3334	0	3334	216737
45	Ներքին տեղադրման համար LED 24W, 225x225մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	24.00	4468	0	4468	0
46	Գրասխանային լուսավորության համար LED 18W, 2200Lս, 4000K, 1223x76x38մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	24.00	13771	0	13771	330492
47	Արտաքին տեղադրման համար LED 64W, 10240Lս, 4000-5000k 350x120x120մմ, պաշտպանիչ ցանցով, պատի լուսատուների տեղադրում	հատ	14.00	27897	0	27897	390562

48	Արտաքին տեղադրման համար LED 40W, 4100K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	57.00	5722	0	5722	0
49	Արտաքին տեղադրման համար LED 36W, 4200K, 3100Lm 600x75մմ պատի լուսատուների տեղադրում	հատ	21.00	5722	0	5722	0
50	Արտաքին տեղադրման համար LED 18W, 4100K, պատի պլաֆոնների տեղադրում	հատ	3.00	5096	0	5096	15289
51	Պատերի մեջ խորշերի բացում անջատիչների, վարդակների և ճյուղ. տուփերի տեղադրման համար	հատ	436.00	1062	0	1062	463036
52	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	4196.00	420	0	420	1760558
53	Պատերում մինչև 25մմ տրամագծով անցքերի խծում	հատ	100.00	2368	0	2368	236844
3	Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի						5115695
1	Փ 100 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	40.00	1193	0	1193	47732
2	Փ 50 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	52.00	1179	0	1179	61323
3	Փ 50 հոսակի ապամոնտաժում	հատ	9.00	349	0	349	3142
4	Մինչև Փ 32մմ խողովակների ապամոնտաժում	զմ	84.00	469	0	469	39355
5	V=1500լ տարողությամբ բաքի ապամոնտավում (վերատեղադրվող)	հատ	1.00	7495	0	7495	7495
6	Ջրամատակարարում d=25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	52.00	3281	0	3281	170600
7	Կցամաս կոմբ. անջ. d=25x3/4" F /Ամերիկյանկա/	հատ	2.00	1256	0	1256	2512
8	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=20x25x20մմ	հատ	4.00	113	0	113	453
9	ՊՊՈ անկյուն d=25x90°	հատ	13.00	85	0	85	1100
10	ՊՊՈ անցում d=25x20մմ	հատ	4.00	98	0	98	393
11	ՊՊՈ կցամաս d=25 մմ	հատ	7.00	42	0	42	296
12	Կլիպսեր d=25 մմ	հատ	62.00	55	0	55	3386
13	d=20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	260.00	3679	0	3679	956618
14	d=20x3,4մմ, PN 20, BITHERM պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	23.00	4075	0	4075	93731
15	Կցամաս կոմբ. d=20x1/2" F	հատ	84.00	355	0	355	29818
16	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=20մմ	հատ	84.00	89	0	89	7455
17	ՊՊՈ անկյուն d=20x90°	հատ	89.00	59	0	59	5225
18	ՊՊՈ կցամաս d=20 մմ	հատ	29.00	42	0	42	1228
19	Կլիպսեր d=20 մմ	հատ	260.00	41	0	41	10650
20	Ճկուն խողովակ	հատ	90.00	819	0	819	73728
21	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) մոնտաժում	հատ	84.00	4341	0	4341	364667
22	d=25մմ ՊՊՈ փականի մոնտաժում	հատ	4.00	4642	0	4642	18567
23	d=20մմ ՊՊՈ փականի մոնտաժում	հատ	20.00	4642	0	4642	92833
24	Կոյուղի d=110x2,8մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	252.00	2411	0	2411	607522
25	ՊՎԷ երաբաշխիկ d=110x90°	հատ	15.00	842	0	842	12636
26	ՊՎԷ երաբաշխիկ d=110x110x50	հատ	12.00	614	0	614	7373
27	ՊՎԷ անկյունակ d=110x90°	հատ	12.00	580	0	580	6963
28	ՊՎԷ քառաբաշխիկ d=110մմ	հատ	12.00	1638	0	1638	19661
29	ՊՎԷ անցում d=110x50մմ	հատ	24.00	365	0	365	8749
30	ՊՎԷ ստուգիչ d=110մմ	հատ	10.00	1308	0	1308	13080
31	d=50x2,5մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	142.00	1689	0	1689	239898
32	ՊՎԷ երաբաշխիկ d=50x90°	հատ	25.00	300	0	300	7510
33	ՊՎԷ անկյունակ d=50x90°	հատ	44.00	160	0	160	7029
34	Չուգարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	18.00	49351	0	49351	888318
35	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	23.00	22701	0	22701	522124
36	Խառնիչ-ծորակի տեղադրում ցնցողով (Kaldo Eris CN247 ZF 7536-15F, կամ համարժեք)	կ-տ	4.00	9816	0	9816	39264
37	d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հատ	23.00	10536	0	10536	242323
38	d=50մմ չժանգոտող մետաղից հոսակի տեղադրում	հատ	8.00	5613	0	5613	44905
39	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղակայում 80լ (Ariston 3700590 PRO1 R 80 V 1.5K PL, կամ համարժեք)	հատ	4.00	109325	0	109325	437299
40	V=1500լ տարողությամբ բաքի մոնտավում (վերատեղադրվող)	հատ	1.00	18737	0	18737	18737

4	Ներքին ջեռուցում և օդափոխություն						20451011
1	Ջեռուցման թուփե մարտկոցների ապամոնտաժում բարձրակներով	հատ	146.00	1330	0	1330	194205
2	Մինչև Φ 76մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	240.00	1114	0	1114	267475
3	Մինչև Φ 50մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	1300.00	720	0	720	935558
4	Շին արջի մաքրում, շենքից դուրս բերում	տ	8.00	2242	0	2242	17936
5	Շին.արջի բարձումը ամ/եքեն.	տ	8.00	415	0	415	3321
6	Շին.արջի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	8.00	2100	0	2100	16796
7	d=63մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողավակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	178.00	10310	0	10310	1835242
8	d=50x8,4մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողավակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	150.00	6728	0	6728	1009158
9	d=40x6,7մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողավակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	175.00	5840	0	5840	1022025
10	d=32x5,4մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողավակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	200.00	3701	0	3701	740256
11	d=25x4,2մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողավակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	506.00	3742	0	3742	1893573
12	d=20x3,4մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողավակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	407.00	4075	0	4075	1658627
13	ՊՊՐ անկյուն d=63x90°	հատ	9.00	1035	0	1035	9314
14	ՊՊՐ անկյուն d=50x90°	հատ	62.00	707	0	707	43849
15	ՊՊՐ անկյուն d=40x90°	հատ	68.00	358	0	358	24325
16	ՊՊՐ անկյուն d=32x90°	հատ	32.00	175	0	175	5593
17	ՊՊՐ անկյուն d=25x90°	հատ	596.00	86	0	86	51268
18	ՊՊՐ անկյուն d=20x90°	հատ	564.00	59	0	59	33112
19	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=50x50x25մմ	հատ	20.00	614	0	614	12288
20	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=50x50x20մմ	հատ	4.00	614	0	614	2458
21	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=40x40x25մմ	հատ	35.00	352	0	352	12329
22	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=32x32x25մմ	հատ	39.00	225	0	225	8786
23	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=25x25x20մմ	հատ	128.00	113	0	113	14505
24	ՊՊՐ անցում d=63x50մմ	հատ	4.00	507	0	507	2026
25	ՊՊՐ անցում d=63x40մմ	հատ	4.00	463	0	463	1851
26	ՊՊՐ անցում d=50x40մմ	հատ	9.00	274	0	274	2470
27	ՊՊՐ անցում d=40x32մմ	հատ	13.00	177	0	177	2307
28	ՊՊՐ անցում d=32x25մմ	հատ	8.00	113	0	113	907
29	ՊՊՐ անցում d=25x20մմ	հատ	8.00	66	0	66	524
30	ՊՊՐ շրջանցուղի d=25մմ	հատ	48.00	205	0	205	9830
31	Կցամաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկական/	հատ	307.00	887	0	887	272450
32	Ամրակ d=50 մմ	հատ	211.00	205	0	205	43213
33	Ամրակ d=40 մմ	հատ	230.00	137	0	137	31402
34	Ամրակ d=32 մմ	հատ	130.00	109	0	109	14200
35	Կլիպսներ d=25 մմ	հատ	735.00	55	0	55	40138
36	Կլիպսներ d=20 մմ	հատ	715.00	41	0	41	29286
37	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	141.00	6853	0	6853	966341
38	Մարտկոցի, վերին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	141.00	5980	0	5980	843132
39	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում	Էկմ	467.00	902	0	902	421201
40	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ	հատ	1255.00	5461	0	5461	6853969
41	Մարտ.տեղադրման կ-տ	կ-տ	146.00	1475	0	1475	215286
42	1/2" օդային փականի մոնտաժում	հատ	4.00	7673	0	7673	30694
43	d=63մմ ՊՊՐ փականի մոնտաժում	հատ	4.00	9001	0	9001	36005
44	d=50մմ ՊՊՐ փականի մոնտաժում	հատ	2.00	8269	0	8269	16539
45	Կցամաս կոմբ. անջ. d=63x2" F /Ամերիկական/	հատ	4.00	7892	0	7892	31566
46	Կցամաս կոմբ. անջ. d=50x1 1/2" F /Ամերիկական/	հատ	4.00	5625	0	5625	22501
47	խողովակների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով ապակե բամբակով	մ3	6.00	36981	0	36981	221889
48	Օդափոխություն 0,5մմ ցինկ. թիթեղից օդատարների մոնտաժում 200x150 մմ	մ2	5.50	6926	0	6926	38093

49	Օդափոխության ճաղակնդրակների տեղադրում 150x150մմ	հատ	26.00	3661	0	3661	95174
50	Lineo-315VO 2300մ3/ժ, 300 Կտ, կանալային օդամղիչի մոնտաժում	հատ	1.00	299931	0	299931	299931
51	250x250մմ ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում	հատ	5.00	8781	0	8781	43903
52	Մետ. կոնստրուկցիա օդատարների ամրացման համար	կգ	14.00	2430	0	2430	34015
53	Պատերի մեջ 250x250մմ չափերով անցքերի բացում	հատ	1.00	3381	0	3381	3381
54	Խորշերի լցափակում բետոնով Մ-150	մ3	0.10	147873	0	147873	14787
6	Մարզադաշտ և մարզահրապարակ						0
1	Մարզադաշտ Բնահողի խտացում խճի մխրճումով	մ2	1180.00	356	0	356	0
2	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտե խիճ 200մմ հաստությամբ	մ3	235.00	15519	0	15519	0
3	Բետոնե հատակի իրականացում B20 դասի ծանր բետոնով/բետոն 140 խմ/	մ2	1180.00	6061	0	6061	0
4	Նույնի ամրանավորում մետաղական ցանցով ամրան Մ8A500c դասի	տ	4.70	475876	0	475876	0
5	Նույնի մակերեսի երկայնացում	մ2	1180.00	534	0	534	0
6	Ռետինե խողովակ Ф13մմ (уплотнительный шнур)	գմ	500.00	55	0	55	0
7	Բիտումային մածիկ	կգ	155.00	233	0	233	0
8	Պոլիուրետանային գրունտ (1 ք.մ. - 250 գ.)	կգ	295.00	2321	0	2321	0
9	Միանով ռետինե հատակ (Պոլիուրետանային սոսնձով և ռետինե 2-4 մմ հատիկներով) 15 մմ հաստությամբ, գույնը կանաչ և կարմիր	մ2	1180.00	11303	0	11303	0
10	Միանով ռետինե գծանշում (Ալիֆատիկ պոլիուրետանային սոսնձով և ռետինե 2-4 մմ հատիկներով) 10մմ հաստությամբ, լայնքը 80մմ, գույնը սպիտակ	գմ	205.00	1943	0	1943	0
11	Ֆուտբոլի դարպասներ	կ-տ	2.00	469646	0	469646	0
12	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի երկաթալարով, կողիցք / 0.25 մա շ/տ /-բազալտե եզրաքարի համար	մ3	38.00	827	0	827	0
13	2-րդ կարգի գրունտի գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	25.00	2062	0	2062	0
14	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20x40 խճի հարաբերակցությամբ	մ3	8.00	15519	0	15519	0
15	Բազալտե եզրաքարերի հիմքերի նախապատրաստական շերտի իրականացում B-10 դասի բետոնով բազալտե եզրաքարի տակ	մ3	8.70	38987	0	38987	0
16	150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	գմ	145.00	9535	0	9535	0
17	Մարզահրապարակ Բնահողի խտացում խճի մխրճումով	մ2	478.00	356	0	356	0
18	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտե խիճ 100մմ հաստությամբ	մ3	47.80	15519	0	15519	0
19	Բետոնե հատակի իրականացում B20 դասի ծանր բետոնով/բետոն 47.8 խմ/	մ2	478.00	6061	0	6061	0
20	Նույնի ամրանավորում մետաղական ցանցով ամրան Մ8A500c դասի	տ	2.10	475876	0	475876	0
21	Նույնի մակերեսի երկայնացում	մ2	478.00	534	0	534	0
22	Ռետինե խողովակ Ф13մմ (уплотнительный шнур)	գմ	200.00	55	0	55	0
23	Բիտումային մածիկ	կգ	63.00	233	0	233	0
24	Պոլիուրետանային գրունտ (1 ք.մ. - 250 գ.)	կգ	120.00	2321	0	2321	0
25	Միանով ռետինե հատակ (Պոլիուրետանային սոսնձով և ռետինե 2-4 մմ հատիկներով) 15 մմ հաստությամբ	մ2	478.00	11292	0	11292	0
6	ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						124734861
1	Քանդում Արտաքին հատակներից ց/ավազե շերտի քանդում	մ3	31.80	23964	0	23964	762055
2	Հատակներից սալաքար սալիկների քանդում	մ2	198.00	677	0	677	134046
3	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գմ	75.00	1394	0	1394	104550
4	Գոյ. ունեցող բազրիքի քանդում	100գմ	0.54	53611	0	53611	28950
5	Հին սալվածքից և հատակից բետոնե շերտի քանդում	մ3	12.05	23964	0	23964	288766
6	Աստիճանների հին հատակների սալիկների քանդում	մ2	41.80	677	0	677	28299
7	Մետաղապլաստե պատուհանների բլոկների քանդում Մետաղապլաստե պատուհանների բլոկների քանդում	մ2	110.00	3170	0	3170	348700
8	Պատուհանների և դռների ճաղաշարերի քանդում	մ2	50.00	3170	0	3170	158500
9	Արտաքին պատերից և շենքերից հին ներկի մաքրում	մ2	601.00	250	0	250	150250
10	Արտաքին պատերից և շենքերից սվաղի քանդում	մ2	741.00	1235	0	1235	915135

11	Կոնդիցոնների ապամոնտաժում	հատ	2.00	4050	0	4050	8100
12	Էլեկտրոնային գրատախտակի ապամոնտաժում և տեղադրում	հատ	2.00	3261	0	3261	6522
13	Դռների բացվածքների վերին հատվածի քանդում	100ժ2	0.28	128975	0	128975	36113
14	Ճարտարապետական մաս -2 Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ2	1500.00	223	0	223	334500
15	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հականեխիչ նյութով	մ3	52.57	11470	0	11470	602978
16	0.5մմ հաստ, ցինկապատ թիթեղից պատշգամբի տանիքի ծածկի կառուցում	մ2	24.00	5225	0	5225	125400
17	Ջեռուցման ռադիատորների նիշաների փակում պենզաբլոկից 10սմ հաստությամբ	մ2	126.00	4648	0	4648	585648
18	Մետ. կոնստրուկցիայով բարավորների կառուցում	տն	0.65	117978	0	117978	76686
19	Պողպատե թիթեղ -5մմ հաստությամբ	մ2	32.25	22622	0	22622	729560
20	Ամրակ Փ12 А500С	տն	0.15	434841	0	434841	66531
21	Պողպ. անկյունակ 75x75x5.0մմ	զմ	276.00	3234	0	3234	892584
22	Պատերի հիդրոմեկուսացում հանքածյուրով 2 շերտ (ընդ. 3սմ)	մ2	36.00	2388	0	2388	85968
23	Պատուհանների բացվածքների փակում պենզաբլոկից 40սմ հաստությամբ	մ2	9.00	12986	0	12986	116874
24	Միջնորմի իրականացում պենզաբլոկից 15սմ հաստությամբ	մ2	95.50	5944	0	5944	567652
25	Հատակներ -2 30 մմ հաստ, ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	836.00	1570	0	1570	1312520
26	Բեմի հատակի կառուցում 30 մմ հաստ, տախտակներով	մ2	35.00	7058	0	7058	247030
27	Բեմի ճակատային մասի երեսում մշակած փայտից (վազոնկա)	մ2	2.80	6448	0	6448	18054
28	Տախտակե հատակների հղկատաշում 2 անգամ	100մ2	0.36	40670	0	40670	14723
29	Տախտակե հատակների լաքապատում բարձր որակի	մ2	36.20	2193	0	2193	79387
30	Աստիճանների Հատակների կառուցում մամլոգրանիտե սալիկներով	մ2	89.80	20992	0	20992	1885082
31	Դուռ այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4սմ, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	35.00	125961	0	125961	4408635
32	Մետաղական պահարանի փակում այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 80սմ հաստ., պրոֆիլ արտերկիր	մ2	3.00	90038	0	90038	270114
33	Պատուհան մետաղապատե, բլոկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4սմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	80.00	46005	0	46005	3680400
34	Պատուհան մետաղապատե, բլոկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4սմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	50.00	72655	0	72655	3632750
35	Պատուհանագոգերի տեղակայում պլաստմասե 30սմ լայնությամբ	մ2	420.00	4838	0	4838	2031960
36	Պատուհանագոգ պլ. 30 սմ լայն	զմ	227.00	3743	0	3743	849661
37	Շերտավարագույր գլանածև, համապատասխան լրակազմով	մ2	420.00	9374	0	9374	3937080
38	Հակահրդեհային բռնակների տեղադրում	հատ	10.00	58532	0	58532	585320
39	Գոյ. ունեցող պատուհանների բռնակի փոխարինում	հատ	60.00	4945	0	4945	296700
40	Այլումինե պատուհանների ծխնի փոխարինում	հատ	50.00	6271	0	6271	313550
41	Պողպ. ուղղանկ. խողովակներից դռան ճաղաշարերի մոնտաժում	տն	0.21	117257	0	117257	24624
42	Պողպ. խողովակ 60x40x2.0մմ	զմ	6.00	1484	0	1484	8904
43	Պողպ. խողովակ 40x30x2.5մմ	զմ	6.00	1047	0	1047	6282
44	Պողպ. խողովակ 15x15x1.5մմ	զմ	19.00	375	0	375	7125
45	Առաստաղի բարձրորակ սվաղ գիպսնիտով (հեծաններ)	մ2	924.00	8868	0	8868	8194032
46	Պատի բարձրորակ սվաղ գիպսնիտով	մ2	600.00	5175	0	5175	3105000
47	Շեկերի բարձրորակ սվաղ գիպսնիտով	մ2	414.00	8868	0	8868	3671352
48	Սվաղի Ցանց	մ2	508.00	1250	0	1250	635000
49	Գլաշի անկյունակ	զմ	1500.00	125	0	125	187500
50	Պատերի և շեկերի ներկում լատեքսային ներկով RALL գույներով	մ2	500.00	1656	0	1656	827890
51	Գիպսատվարաթղթից պլանների, հեծանների, աստիճանների երեսապատում և իրականացում մետաղե կմախքի հետ	մ2	191.00	10322	0	10322	1971502

52	Պատշգամբների ալյումինե բազդիքի տեղադրում H=1200մմ, FINISHED ALUMINUM STAIR BARS,	զմ	30.00	42207	0	42207	1266210
53	Ալյումինե աստիճանների տեղադրում՝ դեպի տանիք տանող 3.2 գ.մ (ըստ նախ.)	հատ	3.00	58661	0	58661	175983
54	Առաստաղին դեպի տանիք տանող Փականի տեղադրում մետաղական	հատ	3.00	27324	0	27324	81972
55	Ներքին հարդարման աշխ-րի համար փայտամածի տեղադրում և քանդում	100մ2	3.70	168026	0	168026	621696
56	Բռնածողի տեղադրում, Ս-ձև, նիկելեպատ, L= 800 մմ, H= 750 մմ, հաշմանդամների համար	հատ	4.00	23435	0	23435	93740
57	ՄՂՖ-ից մարզադահլիճի ջեռուցման համակարգերի դիմացով պաշտպանիչի մոնտաժում	մ2	11.00	23660	0	23660	260260
58	Ելքի նշաններ	հատ	8.00	4667	0	4667	37336
59	Աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում H=1200մմ, FINISHED ALUMINUM STAIR BARS,	զմ	54.00	42207	0	42207	2279178
60	Դահլիճի առաստաղի Ցանց պոլիպրոպիլենային պարանից Փ 6մմ, բջիքը 100x100մմ	մ2	151.00	2343	0	2343	353793
61	Մարզադահլիճի պարանի կախիչ	հատ	2.00	4687	0	4687	9374
62	Արտաքին պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում ճակատային ներկով, RALL գույներով	մ2	212.00	2650	0	2650	561800
63	Արտաքին պատերի և շեպերի ցեմենտե սվաղ բարձր որակի	մ2	156.00	3173	0	3173	494988
64	Արտաքին պատերի և շեպերի դեկորատիվ ցեմենտե սվաղ բարձր որակի (ծրսռ)	մ2	1342.00	6471	0	6471	8684082
65	Արտաքին պատի բարձրորակ սվաղ ծեփամածիկով	մ2	100.00	10565	0	10565	1056500
66	Տախտակամածի տեղադրում և քանդում	100մ2	13.42	104697	0	104697	1405034
67	0.5մմ հաստ.ԿՊ-25 տիպի ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղից արտաքին պատերի երեսպատում	մ2	50.00	8351	0	8351	417550
68	Պողպ.ուղղանկ. խողովակներից դարպասի մոնտաժում	տն	0.22	242924	0	242924	53443
69	Պողպ.խողովակ 50x30x3,0մմ	զմ	22.16	1172	0	1172	25972
70	Պողպ.խողովակ 50x50x3,0մմ	զմ	5.61	2187	0	2187	12269
71	Պողպ.խողովակ 20x20x1,2մմ	զմ	66.14	500	0	500	33070
72	Պողպ.խողովակ 80x80x3,0մմ	զմ	7.71	3718	0	3718	28666
73	Մետաղական տարերի հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ2	0.26	199094	0	199094	51764
74	Դարպասների պոլսերի տակ բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	0.80	53188	0	53188	42550
75	50մմ հաստ. և 500մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	20.00	36650	0	36650	733000
76	Էլեկտրատեխնիկական մաս-2 մնցքերի բացում ծածկերում	100հատ	2.50	73829	0	73829	184573
77	Եռաֆազի համար նոր վահանակի մոնտաժում	հատ	7.00	12218	0	12218	85526
78	Արևային վահանակի ապամոնտաժում և տեղափոխում 3,5 մետր	հատ	1.00	30089	0	30089	30089
79	Եռաֆազի համար նոր մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1.00	185808	0	185808	185808
80	Վահանակ 12 մոդուլի համար	հատ	3.00	17530	0	17530	52590
81	Վահանակ 16 մոդուլի համար	հատ	1.00	23938	0	23938	23938
82	Մայրուխ Պղնձե, BBԴ, 4x25մմ2	զմ	55.00	8018	0	8018	440990
83	Մայրուխ, Պղնձե, BBԴ, 4x10մմ	զմ	40.00	3235	0	3235	129400
84	Կորոբ	զմ	50.00	225	0	225	11250
85	Գոֆրա 50մմ	զմ	100.00	901	0	901	90100
86	Գոֆրա 25մմ	զմ	2000.00	225	0	225	450000
87	Ներքին տեղադրման համար LED 72W, 595x595x40մմ, լուսատուների տեղադրում	հատ	127.00	5752	0	5752	730504
88	Արտաքին տեղադրման համար LED 72W, 595x595x40մմ, պաշտպանիչ ցանցով լուսատուների տեղադրում	հատ	24.00	18330	0	18330	439920
89	Ներքին տեղադրման համար LED 48W, 4100K, 595x595մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	497.00	9425	0	9425	4684225
90	Ցածր լարման համակարգեր-2 Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I	հատ	47.00	52491	0	52491	2467077
91	Դրսի տեսախցիկների տուփեր	հատ	16.00	1488	0	1488	23808
92	Ազդարարման մայր համակարգ	հատ	2.00	105432	0	105432	210864

93	Մարտկոց 127A	հատ	2.00	17518	0	17518	35036
94	Ձեռքի ազդարարման տվիչ	հատ	10.00	14691	0	14691	146910
95	Ծխի դետեկտորի Hikvision DS-PDSMK-4 մոնտաժում	հատ	736.00	15881	0	15881	11688416
96	Լուսաձայնային ազդարարիչ Hikvision DS-PS1-R	հատ	12.00	12712	0	12712	152544
97	Ցանցային սվիչ 18 մուտք Hikvision POE Switch (Un managed) / DS-3E0318P-E/M(C)	հատ	4.00	101320	0	101320	405280
98	Սվիչների համար նոր վահանակի մոնտաժում	հատ	4.00	11958	0	11958	47832
99	Ցանցային տեսագրող սարք 16 IP մուտք DS-7616NXI-K2	հատ	4.00	105885	0	105885	423540
100	Համակցված մալուխ KBK-B-3	զմ	1600.00	602	0	602	963200
101	Կոշտ սկավառակ 4SF ST4000VX000-520	հատ	2.00	55797	0	55797	111594
102	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE	հատ	2.00	164297	0	164297	328594
103	Չանգ դարոցականի 220V M3M-1 մոնտաժում	հատ	9.00	23393	0	23393	210537
104	Հրդեհակայուն մալուխի մոնտաժում	զմ	2000.00	236	0	236	472000
105	Հրդեհակայուն մալուխ KPCNR - FRLS 4x2x0.5	զմ	2000.00	783	0	783	1566000
106	Ներքին ջրամատակարարում-2 խողովակների անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	435.00	480	0	480	208800
107	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	100մ3	0.27	348401	0	348401	94068
108	3-րդ կարգի գրունտի ելիցք ձեռքով	մ3	9.00	1780	0	1780	16020
109	Հատակից բետոնե շերտի քանդում	մ3	60.00	23964	0	23964	1437840
110	100մմ հաստ, խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	1.00	16071	0	16071	16071
111	Ճաշարանում էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղակայում 100լ	հատ	1.00	150348	0	150348	150348
112	Սանհանգույցում էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղակայում 60լ	հատ	1.00	123008	0	123008	123008
113	Երկաթբետոնե դիտահորի տեղադրում	հատ	3.00	92456	0	92456	277368
114	Երկաթբետոնե դիտահորի կափարիչ	հատ	3.00	128454	0	128454	385362
115	Ներքին ջեռուցում և օդափոխություն-2 Անցքերի բացում ծածկերում և պատերում	100հատ	4.00	73829	0	73829	295316
116	Հակահրդեհային խողովակների ապամոնտաժում	զմ	250.00	823	0	823	205750
117	d=40x6,7մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	100.00	5886	0	5886	588600
118	d=32x5,4մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	100.00	3892	0	3892	389200
119	ՊՊՐ կցամաս d=63մմ	հատ	40.00	719	0	719	28760
120	ՊՊՐ կցամաս d=50մմ	հատ	32.00	562	0	562	17984
121	ՊՊՐ կցամաս d=40մմ	հատ	40.00	266	0	266	10640
122	ՊՊՐ կցամաս d=32մմ	հատ	42.00	109	0	109	4578
123	ՊՊՐ կցամաս d=25մմ	հատ	30.00	62	0	62	1860
124	ՊՊՐ կցամաս d=20մմ	հատ	30.00	47	0	47	1410
125	ՊՊՐ անկյուն d=63x45°	հատ	6.00	1184	0	1184	7104
126	ՊՊՐ անկյուն d=50x45°	հատ	4.00	809	0	809	3236
127	ՊՊՐ անկյուն d=40x45°	հատ	2.00	409	0	409	818
128	ՊՊՐ անկյուն d=32x45°	հատ	4.00	200	0	200	800
129	ՊՊՐ անկյուն d=25x45°	հատ	282.00	98	0	98	27636
130	ՊՊՐ անկյուն d=20x45°	հատ	282.00	67	0	67	18894
131	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը H=300մմ (elegance)	սեկցիա	386.00	9843	0	9843	3799398
132	Ջեռուցման համակարգի փորձարկում	զմ	1816.00	118	0	118	214288
133	Մարտկոցի կափիչ	հատ	146.00	1018	0	1018	148628
134	d=40մմ ՊՊՐ փականի մոնտաժում	հատ	2.00	6983	0	6983	13966
135	d=32մմ ՊՊՐ փականի մոնտաժում	հատ	2.00	4780	0	4780	9560
136	d=25մմ ՊՊՐ փականի մոնտաժում	հատ	84.00	4468	0	4468	375312
137	d=20մմ ՊՊՐ փականի մոնտաժում	հատ	12.00	4311	0	4311	51732
138	Փ50 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	5.00	33256	0	33256	166280
139	Ընդլայման բացի ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով ապակե բամբակով	մ3	4.10	42317	0	42317	173500
140	Օդահավաքի Փ259մմ, h=650մմ տեղադրում	հատ	4.00	7218	0	7218	28872

141	Ընդլայման բացի տեղադրում V=600լ	հատ	1.00	1010000	0	1010000	1010000
142	Պողպատյա Dy 89x4,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	25.00	5293	0	5293	132325
143	Պողպատե խողովակների հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	մ2	7.00	1673	0	1673	11711
144	Կլոր հոր հավաքովի ելքետուն օդակներից Φ1000մմ	մ3	0.56	53220	0	53220	29803
145	KLQ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.00	30934	0	30934	30934
146	KL-10-9ա հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.23մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.00	39527	0	39527	39527
147	KLП-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուլեցե ծանր մոնոլիթ, 77կգ/մ3 ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	1.00	128454	0	128454	128454
148	Արևային պանելների ապամոնտաժում և հետ տեղադրում	հատ	75.00	8760	0	8760	657000
149	Պատերի մեջ d=100մմ չափերով անցքերի բացում	հատ	9.00	6450	0	6450	58050
150	օդափոխության ցանց 100մմ	հատ	10.00	2109	0	2109	21090
151	Բարեկարգում-2 Ավազակոպային շերտի փոում 100ՄՄ հաստ	100մ2	4.86	87396	0	87396	424745
152	150մմ հաստությամբ, խճից շերտի պատրաստում	100մ2	4.86	150342	0	150342	730662
153	Բիթումի տարածում	տն	2.00	274326	0	274326	548652
154	Ամրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի կառուցում 50մմ հաստ	100մ2	4.86	585203	0	585203	2844087
155	50 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	173.00	2383	0	2383	412259
156	Հատակների կառուցում բազալտե սալաքողերից	մ2	173.00	13535	0	13535	2341555
157	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20x40 խճի հարաբերակցությամբ	մ3	1.50	17758	0	17758	26637
158	150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	75.00	10911	0	10911	818325
159	Աստիճանահատերի և աստիճանահարթակների երեսպատում բազալտե սալերով	մ2	37.87	21878	0	21878	828520
160	Արտասքին Աստիճանների այլումինե բազիլի տեղադրում, FINISHED ALUMINUM STAIR BARS,	զմ	3.40	42207	0	42207	143504
161	Աստիճանավանդակի հղկում	մ2	22.50	3336	0	3336	75060
162	Բազալտե հատակների հղկում	մ2	551.00	3062	0	3062	1687162
163	30մմ հաստ. և 450մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից 37-լՍ	մ2	16.65	19653	0	19653	327222
164	Գոլ. ունեցող բազիլի հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	100մ2	0.12	166962	0	166962	20035
165	Հովարի և պատշգամբի սյուների, ճակատների արտատաղի երեսպատում այուկոբոնդով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	120.00	30229	0	30229	3627480
166	0.55մմ հաստ. ցինկապատ գունավոր թիթեղից պատի ջրհորղանի իրականացում	զմ	17.00	9191	0	9191	156247
167	Ասֆալտե շերտի քանդում հատակից	100մ3	0.50	261618	0	261618	130809
168	Լույսի տեղափոխում	տն	70.00	2002	0	2002	140140
169	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի եքսկավատորով, կողիցք / 0.25 մ ³ շ/տ /	մ3	7.20	947	0	947	6818
170	3-րդ կր. գրունտների հետիցք ձեռքով	100մ3	0.07	178001	0	178001	12460
171	Հիդրոմեկուսացում հանքածյուրով 2 շերտ (ընդ. 3մմ)	մ2	18.00	2388	0	2388	42984
172	Գոլ. ունեցող ցանկապատի,կանգնակների և այլ մետ. տառերի ներկում	100մ2	1.00	197840	0	197840	197049

173	Քիմերի վերանորոգում	զմ	80.00	2450	0	2450	196000
174	Պողպ. խողովակներից դռենաժի ծածկի մոնտաժում	տն	0.16	115819	0	115819	18531
175	Պողպ.խողովակ 20x20x2,0մմ	զմ	40.50	594	0	594	24057
176	Պողպ.խողովակ 50x30x2,0մմ	զմ	36.00	1172	0	1172	42192
177	Պողպ. խողովակներից պարիսպների և սյուների մոնտաժում	տն	1.76	172117	0	172117	302926
178	Պողպ.խողովակ 50x30x3,0մմ	զմ	191.00	1172	0	1172	223852
179	Պողպ.խողովակ 20x20x1,2մմ	զմ	918.00	594	0	594	545292
180	Պողպ.խողովակ 50x50x3,0մմ	զմ	80.00	2187	0	2187	174960
181	Պարիսպների սյուների տակ բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	4.60	53188	0	53188	244665
182	Անկեռ	տն	0.01	663987	0	663987	5843
183	Տարածքի և մարզադաշտի ցանկապատի մետ. տարրերի ներկում	100մ2	5.40	197840	0	197840	1068336
184	Մետ. թիթեղ 100x100x5,0մմ	մ2	0.22	22622	0	22622	4977
Արժեք							313240641
ԱԱՀ							62648128
Ընդամենը՝							375888769

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/հ՝ 900011057370

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝

Սարգիս Բադինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Սևան, Բաբաջանյան 1

ՀՎՀՀ՝ 08607069

Հ/հ՝ 1150005505540100

Բանկ՝ «ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Գ. Մելիքյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Տավուշի մարզի Թեղուտի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված **ՌՏՏՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3-1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **04.06.2025թ.** կնքված **ՌՏՏՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3-1** պայմանագրում **22.12.2025թ.**

կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 22.12.2025 года в договор **ՌՏՏՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3-1** заключенный 04.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом **ՌՏՏՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3-1** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункт 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития