ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	Ծավալաթերթ-նախահաշվում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն:
Փոփոխության նկարագրություն	Համապատասխան համաձայնագրով Պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարվել են աշխատանքների ծավալների փոփոխություններ:
Փոփոխության հիմնավորում	Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ *ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե*

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱԾՁԲ-16/9 գնման պայմանագրի

ք. Երևան 19.12.2019թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա մի կողմից, և <<Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Խաչատուրյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար 19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱԾՁԲ-16/9 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝	Կապալառու՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	**<<Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ**
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3	Ք. Էջմիածին, Կույբիշև 4ա,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն	<<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ,
Հ/Հ 900011011823	Հ/Հ 16017962400400
ՀՎՀՀ 02565827	ՀՎՀՀ 04715751

Գլխավոր քարտուղար՝

_______________ Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Տնօրեն՝

_______________ Ա. Խաչատուրյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված
19.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/9 գնման պայմանագրի
19 12.2019թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար 19.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/9 գնման պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ

հազ. դրամ

N		Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ծավալաթերթ-նախահաշիվը փոփոխությունից հետո	
		Համաշինարարական աշխատանքներ	Չ/մ	Ծավալը	Միավոր արժեք	Ընդհանուր արժեք	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընհանուր գումար
							Քանակ	Ընհանուր գումար	Քանակ	Ընհանուր գումար		
1		2	3	4	5	6	8	9=6x8	10	11=6x10	12=5-8+10	13=6x12
		VII.Դահլիճային մասնաշենքի տանիքի և մետաղական կոնստրուկցիաներով երդիկի պատրաստում										
55	Ի.Տ.	Երկտակ ապակեփաթեթ. վերին շերտը 8մմ հաստության թրծված ապակուց և ներքին շերտը տրիպլեքս 2x6մմ հաստության ապակիներից երդիկի պատրաստում ալյումինե կմախքի վրա։	քմ	200.5	142 518	28574.911	31 950	4553.4493			168.55	24021 46
		X.Բացվածքներ										
86	Ի.Տ.	Չբացվող մետալոպլաստե պատուհան	քմ	109.786	18.265	2005.257			2.16	39.453	111 95	2044 709
98	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե դռների տեղադրում 3 խցիկով լայն.պրոֆիլ 60մմ	քմ	47	32 802	1541 694			11 027	361 708	58.03	1903.402
		XII.Հատակներ										
125	E11-134	Կերամիկական հատակների պատրաստում սանհանգույցներում	քմ	78.5	5.370	421 552			32.400	173.991	110.90	595.543
131	Ի.Տ.	Անկյունակների արժեք	գմ	57.2	1 961	112.172			49.600	97 268	106.80	209 440
	11-198	Լավորակ ցամինատե հատակի ծածկույթի իրականացում 8մմ հաստ. Շրեշակների և սպունգի հետ միասին	քմ	0	6.004	0.000			951.892	5715.160	951.89	5715.160
133	շուկա	Վինիլային հատակների պատրաստում դասասենյակներում LG տիպի	100քմ	22 76	847.949	19299 329	9 519	8071.559			13.241	11227 770
		XIII.Հարդարման աշխատանքներ										
150	E15-85	Հաղճապակյա երեսպատում սանհանգույցի պատերին	քմ		6.134				132	809 686	132 00	809.686
		Տանիք <<Ա, Բ և Գ>> մասնաշենքերի և նոր ավելացվող մասի										
		Տանիքի վերանորոգում Բ2 մասնաշենք										
	10-70	Տանիքի փայտե կրող կոնստրուկցիաների տեղադրում /ծիեղնատար, հենահեծան, կանգնակ,թեքան, տախտակամած	մ³		212.426				13.087	2780 019	13.09	2780.019
	10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում /որմնափայտ, տակդիր/	մ³		213.944				2.825	604 392	2 83	604.392
	12-280	Փոքր ծածկույթների իրականացում հարթ ցինկապատ գործարանային ներկածածկույթով տախտակամածի իրականացմամբ	քմ	0	5.676				26.8	152.117	26.80	152 117
	10-199	Տախտակամածի պատրաստում (150x50)մմ տախտակներից հավաքովի ծածկով/8,49մ3/	մ²		0.373				368	137 26	368.00	137.264
	10-201	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3		11.409				15.912	181.54	15.91	181 540
	10-203	Նույնը, կավարամածի և տախտակամածի	մ²		0.339				368.0	124.752	368.00	124.752
	E10-71	Տանիքի ձեղնալուսամուտների կառուցում	հատ		34 023				2	68 046	2.00	68.046
	12-280	Ձեղնահարկի պատուհանների պատում հարթ ցինկապատ թիթեղով 0,50մմ հաստության	մ²		5.676				14	79.464	14.00	79.464
	12-283 կիրառ	Ջրհորդների պատրաստում և տեղադրում 200մմ	գմ		0.26				70	18.20	70.00	18.200
	12-283 կիրառ	Ջրհորդների արժեք 200մմ	հատ		7.06				35	247.03	35.00	247 030
	9-121	Տանիքի պաշտպանիչ բազրիք հավաքակցում	տ		59.187				0.5	29.594	0.50	29 594
		Պողպատե խողովակ 30*20*1.5մմ	գմ		0.759				182	138.138	182 00	138.138
		Պողպատե խողովակ 20*20*1.5մմ	գմ		0.487				201	97 887	201.00	97.887
	15-614	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2		1.586				50.24	79.68	50.24	79.681

19.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/9 գնման պայմանագրի 19.12.2019թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

		III.Կոյուղի									0.00	0.000
40	E17-19	Լվացարան կերամիկական բարձրորակ	կտ	38	15.368	583.994			12	184.419	50.00	768.413
		Էլեկտրալուսավորություն										
15	8-402-2	Նույնը 2x2,5քմմ /բազմաջիղ/	100գմ	7	58.626	410.384			3	175.879	10.00	586.263
16	8-402-2	Նույնը 2x4քմմ /բազմաջիղ/	100գմ	3	82.330	246.990			4	329.32	7 00	576.310
		Ընդամենը				53196.282		12625.008		12625.008		53196.282
		Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 0.8%						101 0		101 0		
		Ընդամենը						12726.008		12726.008		
		Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 3%						381 78		381 78		
		Ընդամենը						13107 788		13107 788		
		Շահույթ 11%						1441 857		1441 857		
		Ընդամենը						14549 645		14549 645		
		ԱԱՀ 20%						2909 929		2909 929		
		Ընդհանուրը						17459.574		17459.574		

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011823
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
<<Խաչատուրյանի Բիլդինգ
Գրուպ>> ՍՊԸ
Ք. Էջմիածին, Կոմիտաս 4ա,
<<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ,
Հ/Հ 16017962400400
ՀՎՀՀ 04715751
Տնօրեն՝
Ա. Խաչատուրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

19.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱԾՁԲ-16/9 գնման պայմանագրի 19.12.2019թ. կնքված N 6 համաձայնագրի