

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում **ՀՀ Կոտայքի մարզի «Նոր Հաճնի պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի վերակառուցման աշխատանքների** իրականացման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 17.04.2026թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2 գնման պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 14.05.2026թ. N 658-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2 պայմանագրի
N 1 հավելվածը և 2026 թվականի վճարման
(ֆինանսական պարտավորությունների կատարման)
ժամանակացույցը շարադրվել են նոր խմբագրությամբ

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

17.04.2026թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«21» 05 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Տ. Եփրեմյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 14.05.2026թ. N 658-Ն որոշումը և ՀՀ Կոտայքի մարզի «Նոր Հաճնի պոլիկլինիկա» ՊԲԲԸ-ի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման համար Կողմերի միջև 17.04.2026թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.3 Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 2 հավելվածը կազմված են մեկական էջից, իսկ Համաձայնագրի N 1 հավելվածը կազմված է 65 (վաթսուհինգ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011062057

ՀԿՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Վ. Հարությունյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզ, Չարենցավան համայնք,
2506 գ. Ֆանտան 4-րդ փող, տուն 20

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ 220433330028000

ՀԿՀՀ 02807433

Տնօրեն՝



Տ. Եփրեմյան

Կ.Տ.

Հավելված N 1
17.04.2026թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2 գնման պայմանագրի
« 21 » 05 2026թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

«Հավելված N 1
17.04.2026թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2 գնման պայմանագրի

**Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
ՀՀ Կոտայքի մարզի «Նոր Հաճնի պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի վերակառուցման աշխատանքներ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շին.վերանորոգման աշխատանքներ				0.00
	1-ին հարկի քանդման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	100մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում թեթև բետոնե բլոկներից	մ ²	105.30	1.481	155.94
2	200մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում թեթև բետոնե բլոկներից /202,35մ2/	մ ³	40.47	13.885	561.94
3	Բացվածքի լայնացում /բացում/	մ ³	6.375	34.210	218.09
4	Պատերի քայքայված գաջի սվաղի քանդում	մ ²	1192.65	1.703	2031.10
5	Առաստաղի քայքայված գաջի սվաղի քանդում	մ ²	492.35	1.848	909.84
6	Ջեռուցման պանելների ապամոնտաժում	հատ	13.000	1.747	22.71
7	Չուգարանակոնքի տեղահանում	հատ	1.00	1.108	1.11
8	Լվացարանի տեղահանում	հատ	17.00	0.896	15.23
9	Մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	զմ	19.00	0.848	16.11

1	2	3	4	5	6
10	Աստիճանի քանդում թեքահարթակի հետ միասին	մ ³	0.81	27.812	22.53
2	Այլումինե պատուհանների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	72.95	6.711	489.56
3	Փայտյա դռների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	40.70	2.118	86.21
2	Այլումինե վիտրաժների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	22.76	6.711	152.74
11	Շին աղբի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	58.000	3.374	195.69
	2-րդ հարկի քանդման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	100մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում թեթև բետոնե բլոկներից	մ ²	143.70	1.481	212.81
2	200մմ հաստությամբ միջնորմների քանդում թեթև բետոնե բլոկներից /27,45մ2/	մ ³	5.49	13.885	76.23
3	Բացվածքի լայնացում /բացում/	մ ³	10.80	34.210	369.47
4	Պատերի քայքայված գաջի սվաղի քանդում	մ ²	1028.70	1.703	1751.89
5	Առաստաղի քայքայված գաջի սվաղի քանդում	մ ²	436.55	1.848	806.72
6	Ջեռուցման պանելների ապամոնտաժում	հատ	6.000	1.747	10.48
7	Չուգարանակոնքի տեղահանում	հատ	1.00	1.108	1.11
8	Լվացարանի տեղահանում	հատ	1.00	0.896	0.90
2	Այլումինե պատուհանների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	26.40	6.711	177.17
3	Փայտյա դռների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	23.20	2.118	49.14
9	Շին աղբի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	35.000	3.374	118.09

1	2	3	4	5	6
	Տանիքի քանդման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Թիթեղյա տանիքածածկի քանդում այդ թվում ջրհորդաններ /613+59,3/մ2	մ ²	672.3	0.176	118.17
2	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ³	21.050	44.449	935.66
3	Ջրահեռացման խողովակների քանդում ձագարների հետ միասին	գմ	33.00	0.194	6.40
4	Շին աղբի հավաքում, իջեցում, բարձում ա/հիքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3.500	3.374	11.81
	Կոնստրուկտորական մաս			0.000	0.00
1	Հատկի բետոնե շերտի քանդում	մ ³	31.90	27.812	887.20
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի ամրացման համար	մ ³	312.000	3.986	1243.56
3	Ավելորդ բնահողի և շին աղբի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ, դուրս բերում /45+31,9/մ3	տն	151.180	1.123	169.82
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից հիմքերի ամրացման համար	մ ³	185.000	0.845	156.32
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հիքնաթափերի վրա հիմքերի ամրացման համար	մ ³	67.000	1.030	69.02
6	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/հիքնաթափի մեքենաների վրա	մ ³	76.900	1.389	106.84
7	Ավելորդ բնահողի և շին աղբի , տեղափոխում 7կմ	տն	247.820	3.374	836.13
8	Հետլիցք բուլդոզերով հիմքերի շուրջը	մ ³	185.000	0.081	15.01
9	Հետլիցք ձեռքով հիմքերի շուրջը	մ ³	267.000	1.667	445.03
	Գետնախարիսխի ամրացման, ուժեղացման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Գետնախարիսխի ամրացում ե/բետոնե շապիկով բոլոր առանցքներով 10սմ հաստության B22,5 դասի բետոնից	մ ²	560.000	16.611	9302.27

1	2	3	4	5	6
2	Միջանցիկ անցքերի շաղափում $\Phi 12$ մմ շախմատածև p.600	հատ	690.000	0.960	662.54
3	Ամրան $\Phi 10A500C$	տն	0.3832	490.810	188.08
4	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.069	216.491	14.94
5	Ամրան $\Phi 8Ac1$	տն	2.949	384.981	1135.31
6	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0.5839	447.171	261.10
7	Գետնախարիսի ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի քսուկով	մ ²	560.000	2.018	1129.89
	Հիմքերի ամրացման, ուժեղացման աշխատանքներ			0.000	0.00
	Հիմնային հեծան <<Ա>> և <<Դ>> առանցքներով 4հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	28.800	93.088	2680.94
2	Ամրան $\Phi 18A500C$	տն	1.3432	348.264	467.79
3	Ամրան $\Phi 8Ac1$	տն	0.53720	384.981	206.81
	Հիմնային հեծան <<Բ>> և <<Գ>> առանցքներով 4հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	26.000	93.088	2420.29
2	Ամրան $\Phi 18A500C$	տն	1.4548	348.264	506.65
3	Ամրան $\Phi 8Ac1$	տն	0.48360	384.981	186.18
	Հիմնային հեծան 2* ,2,4,5,7,8 առանցքներով 10հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	23.800	93.088	2215.50

1	2	3	4	5	6
2	Ամրան Φ18A500C	տն	1.1990	348.264	417.57
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.47000	384.981	180.94
	Հիմնային հեծան ըստ 1 առանցք հատված Ա-2 հատ1			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լ ³	6.800	93.088	633.00
2	Ամրան Φ18A500C	տն	0.3836	348.264	133.60
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.15900	384.981	61.21
	Հիմնային հեծան ըստ 3առանցք հատ1			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լ ³	6.270	93.088	583.66
2	Ամրան Φ18A500C	տն	0.3517	348.264	122.48
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.14746	384.981	56.77
	Հիմնային հեծան ըստ 6առանցք հատ1			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լ ³	4.170	93.088	388.18
2	Ամրան Φ18A500C	տն	0.2222	348.264	77.38
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.10120	384.981	38.96
	Հիմնային հեծան ըստ 2առանցք հատված Ե-2 հատ1			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լ ³	2.100	93.088	195.49
2	Ամրան Φ18A500C	տն	0.1114	348.264	38.80

1	2	3	4	5	6
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.05060	384.981	19.48
	Հիմնային հեծան ըստ Ե առանցք հատ1			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	3.500	93.088	325.81
2	Ամրան Φ18A500C	տն	0.2078	348.264	72.37
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.08670	384.981	33.38
	Հիմնային հեծան ըստ 2 առանցք հատ1			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	3.500	93.088	325.81
2	Ամրան Φ18A500C	տն	0.2078	348.264	72.37
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.08670	384.981	33.38
	Հիմնային հեծան ըստ Ա,Բ,Գ,Դ առանցքներ հատված 1-2 հատ4			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	3.200	93.088	297.88
2	Ամրան Φ18A500C	տն	0.3499	348.264	121.85
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.11564	384.981	44.52
	Հիմնային հեծան ըստ ,Բ,Գ, առանցքներ հատված 4-5 հատ2			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	1.080	93.088	100.54
2	Ամրան Φ18A500C	տն	0.1790	348.264	62.35
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.07228	384.981	27.83

1	2	3	4	5	6
	Պատերի ամրացում երկողմանի շապիկով Ա,Գ,Զ,Դ,Ե,Զ,Է,Ը առանցքներ			0.000	0.00
1	Պատերի ամրացում ե/բետոնե շապիկով բոլոր առանցքներով ճսմ հաստության B22,5 դասի բետոնից	մ ²	1080.000	11.358	12266.19
2	Միջանցիկ անցքերի շաղափում Φ 12 մմ շախմատածև ք.600	հատ	1240.000	0.960	1190.65
3	Ամրան Φ 10A500C	տն	0.6886	348.264	239.81
4	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.124	216.491	26.84
5	Ամրան Φ 8Ac1	տն	6.522	384.981	2510.84
6	Ամրան Φ 12A500C	տն	1.9640	348.264	683.99
	Շրջանակ 1-2' ըստ <<Ա>>առանցք 1հատ			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	2.880	116.163	334.55
2	Ամրան Φ 22A500C	տն	0.2110	348.264	73.50
3	Ամրան Φ 18A500C	տն	0.1463	348.264	50.94
4	Ամրան Φ 8Ac1	տն	0.14296	384.981	55.04
	Ե/բետոնե հեծաններ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	1.640	105.657	173.28
2	Ամրան Φ 22A500C	տն	0.2324	348.264	80.94
3	Ամրան Φ 8Ac1	տն	0.06700	384.981	25.79

1	2	3	4	5	6
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	16.000	0.142	2.27
	Շրջանակ 7-8 ըստ <<Ա>>առանցք 1հատ			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	1.120	116.163	130.10
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.0830	348.264	28.92
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.0559	348.264	19.48
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.05914	384.981	22.77
	Ե/բետոնե հեծան 1հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	0.800	105.657	84.53
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1114	348.264	38.81
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.03100	384.981	11.93
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	16.000	0.142	2.27
	Շրջանակ 4-5 ըստ <<Ա>>առանցք 1հատ			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	1.440	116.163	167.27
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1304	348.264	45.42
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.0879	348.264	30.62

1	2	3	4	5	6
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.07562	384.981	29.11
	Ե/բետոնե հեծան 1հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	0.810	105.657	85.58
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1470	348.264	51.20
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.03327	384.981	12.81
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	8.000	0.142	1.14
	Բարավոր Բ-1,1-2 առանցք 1հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	0.510	106.052	54.09
2	Ամրան Φ18A500C	տն	0.0671	348.264	23.38
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.02588	384.981	9.96
4	Խամբարաբետոն զետևախարիսի կառուցում B-22,5 դասի բետոնից Ա առանցք	մ³	2.800	52.485	146.96
5	Շարվածք ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ Ա առանցք	մ³	4.950	35.501	175.73
	Ա.առանցքով պատի ուժեղացում միակողմանի,շապիկով			0.000	0.00
1	Թեք անցքերի շաղափում Φ12 մմ շախմատածև ք.600	հատ	505.000	0.960	484.90
2	Ամրան Φ10A500C	տն	0.1250	348.264	43.53
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	1.0007	384.981	385.25
4	Ամրան Φ12A500C	տն	0.2750	348.264	95.77

1	2	3	4	5	6
5	Պատերի ամրացում ե/բետոնե շապիկով բոլոր առանցքներով ճամ հաստության B22,5 դասի բետոնից	մ ²	190.000	11.358	2157.94
6	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.051	216.491	10.93
	Բ.առանցքով պատի ուժեղացում միակողմանի,շապիկով			0.000	0.00
1	Թեք անցքերի շաղախում Φ12 մմ շախմատածև ք.600	հատ	510.000	0.960	489.70
2	Ամրան Φ10A500C	տն	0.1259	348.264	43.85
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	1.0257	384.981	394.87
4	Ամրան Φ12A500C	տն	0.2800	348.264	97.51
5	Պատերի ամրացում ե/բետոնե շապիկով բոլոր առանցքներով ճամ հաստության B22,5 դասի բետոնից	մ ²	195.000	11.358	2214.73
6	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.051	216.491	11.04
	Զ.առանցքով պատի ուժեղացում միակողմանի,շապիկով			0.000	0.00
1	Թեք անցքերի շաղախում Φ12 մմ շախմատածև ք.600	հատ	68.000	0.960	65.29
2	Ամրան Φ10A500C	տն	0.0173	348.264	6.02
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.3415	384.981	131.47
4	Ամրան Φ12A500C	տն	0.1214	348.264	42.28
5	Պատերի ամրացում ե/բետոնե շապիկով բոլոր առանցքներով ճամ հաստության B22,5 դասի բետոնից	մ ²	65.000	11.358	738.24
6	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.007	216.491	1.47
	Շրջանակ Ե-2 ըստ <<2>>առանցքի			0.000	0.00

1	2	3	4	5	6
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ Ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	2.680	116.163	311.32
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1982	348.264	69.03
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.1326	348.264	46.18
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.72860	384.981	280.50
	Ե/բետոնե հեծաններ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ Ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	2.560	105.657	270.48
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.3294	348.264	114.73
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.10180	384.981	39.19
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	16.000	0.142	2.27
5	Խամբարաբետոն գետնախարիսի կառուցում B-22,5 դասի բետոնից 2 առանցք Ե-2 հատված	մ³	4.300	52.485	225.68
6	Շարվածք ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից 20սմ հաստությամբ 2 առանցք Ե-2 հատված	մ³	5.400	35.501	191.71
	Շրջանակ Ե-2 ըստ <<1>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ Ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	2.680	116.163	311.32
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1982	348.264	69.03
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.1326	348.264	46.18

1	2	3	4	5	6
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.72860	384.981	280.50
	Ե/բետոնե հեծաններ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	2.560	105.657	270.48
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.3294	348.264	114.73
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.10180	384.981	39.19
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	16.000	0.142	2.27
5	Խամբարաբետոն գետնախարիսի կառուցում B-22,5 դասի բետոնից 1 առանցք Ե-2 հատված	մ³	4.300	52.485	225.68
6	Շարվածք ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից 20սմ հաստությամբ 1առանցք Ե-2 հատված	մ³	8.800	35.501	312.41
	Բարավոր Բ-2,1-3 առանցք,Ե-2 հատված 6հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	1.584	106.052	167.99
2	Ամրան Φ18A500C	տն	0.0576	348.264	20.06
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.01200	384.981	4.62
	Շրջանակ 1-2" ըստ <<Բ>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	2.880	116.163	334.55
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.2110	348.264	73.50
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.1423	348.264	49.54

1	2	3	4	5	6
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.14296	384.981	55.04
	Ե/բետոնե հեծաններ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	1.640	105.657	173.28
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.2324	348.264	80.94
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.06700	384.981	25.79
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	16.000	0.142	2.27
	Շրջանակ 4-5 ըստ <<Բ>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	2.680	116.163	311.32
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1992	348.264	69.37
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.1343	348.264	46.76
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.13310	384.981	51.24
	Ե/բետոնե հեծաններ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	1.840	105.657	194.41
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.2444	348.264	85.12
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.07200	384.981	27.72
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	16.000	0.142	2.27

1	2	3	4	5	6
	Շրջանակ 7-8 ըստ <<Բ>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	1.120	116.163	130.10
2	Ամրան Ф22A500C	տն	0.0830	348.264	28.92
3	Ամրան Ф18A500C	տն	0.0559	348.264	19.48
4	Ամրան Ф8Ac1	տն	0.05914	384.981	22.77
	Ե/բետոնե հեծան 1հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	0.800	105.657	84.53
2	Ամրան Ф22A500C	տն	0.1114	348.264	38.81
3	Ամրան Ф8Ac1	տն	0.03100	384.981	11.93
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	8.000	0.142	1.14
	Շրջանակ 1-2" ըստ <<Գ>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	2.880	116.163	334.55
2	Ամրան Ф22A500C	տն	0.2110	348.264	73.50
3	Ամրան Ф18A500C	տն	0.1423	348.264	49.54
4	Ամրան Ф8Ac1	տն	0.14296	384.981	55.04

1	2	3	4	5	6
	Ե/բետոնե հեծաններ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	1.640	105.657	173.28
2	Ամրան Ф22А500С	տն	0.2324	348.264	80.94
3	Ամրան Ф8Ас1	տն	0.06700	384.981	25.79
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	16.000	0.142	2.27
	Շրջանակ 4-5 ըստ <<Գ>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	2.680	116.163	311.32
2	Ամրան Ф22А500С	տն	0.1992	348.264	69.37
3	Ամրան Ф18А500С	տն	0.1343	348.264	46.76
4	Ամրան Ф8Ас1	տն	0.13310	384.981	51.24
	Ե/բետոնե հեծաններ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	1.840	105.657	194.41
2	Ամրան Ф22А500С	տն	0.2444	348.264	85.12
3	Ամրան Ф8Ас1	տն	0.07200	384.981	27.72
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	16.000	0.142	2.27
	Շրջանակ 7-8 ըստ <<Գ>>առանցքի			0.000	0.00

1	2	3	4	5	6
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	1.120	116.163	130.10
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.0830	348.264	28.92
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.0559	348.264	19.48
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.05914	384.981	22.77
	Ե/բետոնե հեծան 1հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	0.800	105.657	84.53
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1114	348.264	38.81
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.03100	384.981	11.93
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	8.000	0.142	1.14
	Շրջանակ1-2" ըստ <<Դ>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	2.880	116.163	334.55
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.2110	348.264	73.50
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.1423	348.264	49.54
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.14296	384.981	55.04
	Ե/բետոնե հեծաններ 2հատ			0.000	0.00

1	2	3	4	5	6
1	Միաձուլվել է/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	1.640	105.657	173.28
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.2324	348.264	80.94
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.07700	384.981	29.64
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	16.000	0.142	2.27
	Շրջանակ 4-5 ըստ <<Դ>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվել է/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	1.440	116.163	167.27
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1304	348.264	45.42
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.0879	348.264	30.62
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.07562	384.981	29.11
	Ե/բետոնե հեծան 1հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվել է/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	0.810	105.657	85.58
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1470	348.264	51.20
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.03327	384.981	12.81
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	8.000	0.142	1.14
	Շրջանակ 7-8 ըստ <<Դ>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00

1	2	3	4	5	6
1	Միաձուլվել է/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	1.120	116.163	130.10
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.0830	348.264	28.92
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.0559	348.264	19.48
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.05914	384.981	22.77
	Ե/բետոնե հեծան 1հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվել է/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	0.800	105.657	84.53
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1114	348.264	38.81
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.03100	384.981	11.93
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	8.000	0.142	1.14
	Շրջանակ1-3 ըստ <<Ե>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 3հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվել է/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	4.200	116.163	487.88
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.3060	348.264	106.57
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.2062	348.264	71.81
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.19965	384.981	76.86
	Ե/բետոնե հեծաններ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվել է/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	4.740	105.657	500.81

1	2	3	4	5	6
2	Ամրան Φ25A500C	տն	0.7736	348.264	269.42
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.18802	384.981	72.38
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	16.000	0.142	2.27
5	Խամքարաբետոն գետնախարիսի կառուցում B-22,5 դասի բետոնից Ե առանցք	մ³	2.950	52.485	154.83
6	Շարվածք ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից 20սմ հաստությամբ Ե առանցք	մ³	4.510	35.501	160.11
	Շրջանակ1-3 ըստ <<2>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 3հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	4.200	116.163	487.88
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.3060	348.264	106.57
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.2062	348.264	71.81
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.19965	384.981	76.86
	Ե/բետոնե հեծաններ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	3.640	105.657	384.59
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.4012	348.264	139.72
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.16234	384.981	62.50
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	16.000	0.142	2.27
5	Խամքարաբետոն գետնախարիսի կառուցում B-22,5 դասի բետոնից Ե առանցք	մ³	8.210	52.485	430.90

1	2	3	4	5	6
6	Շարվածք ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից 20սմ հաստությամբ Ե առանցք	մ ³	15.900	35.501	564.46
	Բարավորներ Բ-1,1-2" 2 առանցք 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	1.020	106.052	108.17
2	Ամրան Փ18A500C	տն	0.1343	348.264	46.76
3	Ամրան Փ8Ac1	տն	0.05176	384.981	19.93
	Բարավորներ Բ-2,2-3 2 առանցք 4հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	1.056	106.052	111.99
2	Ամրան Փ18A500C	տն	0.0768	348.264	26.75
3	Ամրան Փ8Ac1	տն	0.04800	384.981	18.48
	Շքամուտքի կառուցում			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 4հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	2.800	116.163	325.26
2	Ամրան Փ22A500C	տն	0.2196	348.264	76.48
3	Ամրան Փ18A500C	տն	0.1452	348.264	50.57
4	Ամրան Փ8Ac1	տն	0.14800	384.981	56.98
	Ե/բետոնե հեծաններ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	3.640	105.657	384.59

1	2	3	4	5	6
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.4012	348.264	139.72
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.16234	384.981	62.50
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	16.000	0.142	2.27
5	Խամբարաբետոն գետնախարիսի կառուցում B-22,5 դասի բետոնից շքամուտք	լ ³	8.210	52.485	430.90
	Շրջանակ Ա-Դ ըստ <<8>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 4հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լ ³	2.320	116.163	269.50
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1802	348.264	62.76
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.1215	348.264	42.31
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.18452	384.981	71.04
	Ե/բետոնե հեծան 1հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լ ³	2.140	105.657	226.11
3	Ամրան Φ22A500C	տն	0.2006	348.264	69.86
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.09200	384.981	35.42
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	8.000	0.142	1.14
5	Անցքերի շաղափում սյուների համար 30սմ խորության	հատ	32.000	0.712	22.78
6	Շարվածք ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից 20սմ հաստությամբ ծառանցք	լ ³	7.500	35.501	266.26

1	2	3	4	5	6
	Բարավոր Բ-2,2-3 2 առանցք 1հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	0.264	106.052	28.00
2	Ամրան Φ18A500C	տն	0.0096	348.264	3.34
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.01200	384.981	4.62
	Շրջանակ Ա-Դ ըստ <<7>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 4հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	2.320	116.163	269.50
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1802	348.264	62.76
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.1215	348.264	42.31
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.09856	384.981	37.94
	Ե/բետոնե հեծան 1հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	2.140	105.657	226.11
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.2006	348.264	69.86
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.09200	384.981	35.42
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	8.000	0.142	1.14
5	Անցքերի շաղափում սյուների համար 30սմ խորության	հատ	32.000	0.712	22.78
	Շրջանակ Ա-Դ ըստ <<6>>առանցքի			0.000	0.00

1	2	3	4	5	6
	Ե/բետոնե սյուներ 6հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	8.460	116.163	982.74
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.6367	348.264	221.73
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.4248	348.264	147.94
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.40656	384.981	156.52
	Ե/բետոնե հեծաններ 4հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	8.560	105.657	904.42
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.8024	348.264	279.45
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.36800	384.981	141.67
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	32.000	0.142	4.55
5	Անցքերի շաղափում սյուների համար 30սմ խորության	հատ	32.000	0.712	22.78
6	Անցքերի շաղափում խարիսխների համար 30սմ խորության	հատ	40.000	0.712	28.48
7	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.004	216.491	0.87
8	Խարիսխների տեղադրում 600մմ երկարության	կգ	14.80	0.385	5.70
	Ե/բետոնե հեծաններ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	0.880	105.657	92.98
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.0996	348.264	34.69

1	2	3	4	5	6
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.01516	384.981	5.84
	Շրջանակ Ա-Դ ըստ <<3>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 6հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լ ³	8.460	116.163	982.74
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.6367	348.264	221.73
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.4248	348.264	147.94
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.40656	384.981	156.52
	Ե/բետոնե հեծաններ 4հատ			0.000	0.00
1	Միաձուլվ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	լ ³	8.560	105.657	904.42
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.8024	348.264	279.45
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.36800	384.981	141.67
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	32.000	0.142	4.55
5	Անցքերի շաղափում սյուների համար 30սմ խորության	հատ	32.000	0.712	22.78
6	Անցքերի շաղափում խարիսխների համար 30սմ խորության	հատ	40.000	0.712	28.48
7	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	լ ³	0.004	216.491	0.87
8	Խարիսխների տեղադրում 600մմ երկարության	կգ	14.80	0.385	5.70
	Ե/բետոնե հեծաններ 3հատ			0.000	0.00

1	2	3	4	5	6
1	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	1.320	105.657	139.47
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1494	348.264	52.03
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.02274	384.981	8.75
	Շրջանակ Ե-2 ըստ <<3>>առանցքի			0.000	0.00
	Ե/բետոնե սյուներ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	2.680	116.163	311.32
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.1982	348.264	69.03
3	Ամրան Φ18A500C	տն	0.1326	348.264	46.18
4	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.12560	384.981	48.35
	Ե/բետոնե հեծաններ 2հատ			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	2.560	105.657	270.48
2	Ամրան Φ22A500C	տն	0.3294	348.264	114.73
3	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.10180	384.981	39.19
4	Տափօղակ 80x80x7	հատ	16.000	0.142	2.27
5	Խամբարաբետոն գետնախարիսխի կառուցում B-22,5 դասի բետոնից 3 առանցք Ե-2 հատված	մ ³	4.300	52.485	225.68
6	Շարվածք ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից 20սմ հաստությամբ 3 առանցք Ե-2 հատված	մ ³	10.800	35.501	383.41
	Միաձույլ ե/բետոնե սալ 3,3նիշում			0.000	0.00

1	2	3	4	5	6
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B22,5 դասի բետոնից	մ ³	24.810	82.063	2035.97
2	Ամրան $\Phi 14A500C$	տն	1.8640	348.264	649.15
3	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	1.1070	348.264	385.53
4	Ամրան $\Phi 8Ac1$	տն	0.07448	384.981	28.67
	Միաձույլ ե/բետոնե սալ 6,5 նիշում			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B22,5 դասի բետոնից	մ ³	35.710	82.063	2930.45
2	Ամրան $\Phi 14A500C$	տն	1.8640	348.264	649.15
3	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	2.2140	348.264	771.06
4	Ամրան $\Phi 8Ac1$	տն	0.40828	384.981	157.18
	Ծածկի սալի ամրացում 3,3 նիշում			0.000	0.00
1	Բետոնե նախաշերտի քանդում 40մմ հաստ ծածկի վրայից	մ ²	437.000	0.938	410.11
2	Շին աղբի հավաքում, իջեցում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	39.400	3.374	132.93
3	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	1.3020	348.264	453.44
4	Ամրան $\Phi 10A500C$	տն	0.3350	348.264	116.67
5	Ամրան $\Phi 8Ac1$	տն	0.13500	384.981	51.97
6	Ցանց $\Phi 8Ac1$ 150x150	տն	2.29900	384.981	885.07
7	Ակոսների և կարանների բետոն B22,5դասի	մ ³	10.3	48.891	503.58

1	2	3	4	5	6
8	Ե/բետոնե ծածկի սալի ուժեղացում B22,5 դասի բետոնով 50մմ հաստությամբ	մ³	21.850	130.783	2857.60
	Ծածկի սալի ամրացում 6,5 նիշում			0.000	0.00
1	Խարամի շերտի քանդում	մ³	52.44	7.467	391.59
2	Շին աղբի հավաքում, իջեցում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	42.200	3.374	142.38
3	Ամրան Φ12A500C	տն	1.3020	348.264	453.44
4	Ամրան Φ10A500C	տն	0.3350	348.264	116.67
5	Ամրան Φ8Ac1	տն	0.13500	384.981	51.97
6	Ցանց Φ8Ac1 150x150	տն	2.29900	384.981	885.07
7	Ակոսների և կարանների բետոն B22,5 դասի	մ³	10.3	48.891	503.58
8	Ե/բետոնե ծածկի սալի ուժեղացում B22,5 դասի բետոնով 50մմ հաստությամբ	մ³	21.850	130.783	2857.60
	Ներքին ե/բետոնե աստիճաններ, հարթակ			0.000	0.00
1	Աստիճանների միաձույլ ե/բ հիմքի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	2.440	66.061	161.19
2	Ամրան Φ16A500C	տն	0.0985	348.264	34.31
3	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների /1,2/ պատրաստում B22,5 դասի բետոնից	մ³	2.670	65.038	173.65
4	Ամրան Φ18A500C	տն	0.2884	348.264	100.44
5	Ամրան Φ10A500C	տն	0.11360	348.264	39.56
6	Հարթակի ե/բ հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ³	1.728	105.657	182.58

1	2	3	4	5	6
7	Ամրան $\Phi 22A500C$	տն	0.2751	348.264	95.80
8	Ամրան $\Phi 8Ac1$	տն	0.07792	384.981	30.00
9	Միաձույլ ե/բ հարթակի սալի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	1.300	56.413	73.34
10	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0.1753	348.264	61.05
11	Ամրան $\Phi 10A500C$	տն	0.00740	348.264	2.58
12	Աստիճանների երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ ²	14.900	21.793	324.71
13	Հարթակների երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ ²	10.80	16.341	176.49
	1-ին հարկի միջնորմներ			0.000	0.00
1	Միջնորմների շարվածք 200մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /197,4մ ² /	մ ³	39.480	32.123	1268.22
2	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	9.87	35.669	352.05
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.3661	107.242	39.26
4	Ամրան $\Phi 12A500C$	տ	0.2930	348.264	102.06
5	Ամրան $\Phi 6Ac1$	տ	0.07304	384.981	28.12
6	Փրփրապլաստ 20մմ	մ ²	1.3160	0.853	1.12
7	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	20.300	99.559	2021.05
8	Ամրան $\Phi 12A500C$	տ	0.1132	348.264	39.42
9	Ամրան $\Phi 6Ac1$	տ	0.03780	384.981	14.55

1	2	3	4	5	6
10	Միջնորմների շարվածք 100մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /108,75մ2/	մ ³	10.875	38.744	421.34
11	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	2.72	35.669	97.02
12	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.2027	107.242	21.74
13	Ամրան $\Phi 12A500C$	տ	0.1625	348.264	56.59
14	Ամրան $\Phi 6Acl$	տ	0.04023	384.981	15.49
15	Փրփրապլաստ 20մմ	մ ²	0.7250	0.853	0.62
16	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	19.200	99.559	1911.53
17	Ամրան $\Phi 12A500C$	տ	0.1070	348.264	37.27
18	Ամրան $\Phi 6Acl$	տ	0.03568	384.981	13.74
	2-րդ հարկի միջնորմներ			0.000	0.00
1	Միջնորմների շարվածք 200մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /383,85մ2/	մ ³	76.770	32.123	2466.08
2	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	19.19	35.669	684.55
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.3561	107.242	38.19
4	Ամրան $\Phi 12A500C$	տ	0.2851	348.264	99.27
5	Ամրան $\Phi 6Acl$	տ	0.07104	384.981	27.35
6	Փրփրապլաստ 20մմ	մ ²	1.2800	0.853	1.09
7	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	25.970	99.559	2585.55

1	2	3	4	5	6
8	Ամրան $\Phi 12A500C$	տ	0.1153	348.264	40.15
9	Ամրան $\Phi 6Acl$	տ	0.03850	384.981	14.82
10	Միջնորմների շարվածք 100մմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /156մ2/	մ ³	15.600	38.744	604.41
11	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	3.90	35.669	139.11
12	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.2502	107.242	26.83
13	Ամրան $\Phi 12A500C$	տ	0.2309	348.264	80.41
14	Ամրան $\Phi 6Acl$	տ	0.01931	384.981	7.43
15	Փրփրապլաստ 20մմ	մ ²	1.0400	0.853	0.89
16	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	12.990	99.559	1293.27
17	Ամրան $\Phi 12A500C$	տ	0.0577	348.264	20.09
18	Ամրան $\Phi 6Acl$	տ	0.01922	384.981	7.40
	Վերելակի հորան			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից 200մմ հաստ.	մ ³	1.100	56.413	62.05
2	Ամրան $\Phi 18A500C$	տն	0.1128	348.264	39.28
3	Ամրան $\Phi 10A500C$	տն	0.03924	348.264	13.67
4	Միաձույլ ե/բետոնե հորանի պատի /1,2/պատրաստում B22,5 դասի բետոնից	մ ³	19.840	115.204	2285.65
5	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	1.7748	348.264	618.10

1	2	3	4	5	6
6	Ամրան $\Phi 10A500C$	տն	0.14808	348.264	51.57
7	Միաձույլ ե/բետոնե սալի պատրաստում B22,5 դասի բետոնից 200մմ հաստ.	մ ³	1.100	82.063	90.27
8	Ամրան $\Phi 18A500C$	տն	0.1128	348.264	39.28
9	Ամրան $\Phi 10A500C$	տն	0.03924	348.264	13.67
10	Ցեմ. ավազի հարթաշերտի կառուցում հովհարի վրա 30 մմ հաստ.	մ ²	5.600	1.765	9.88
11	Իզոգամի ներքևաշերտ 4 մմ հաստ	մ ²	5.600	2.770	15.51
12	Իզոգամի վերնաշերտ 4 մմ հաստ՝ ավազածածկույթով	մ ²	5.600	2.770	15.51
13	Վերելակի մոնտաժում հորանում 630կգ բեռնատարողությամբ 2 կանգառով	հատ	1.000	1792.943	1792.94
	Ե/բետոնե հովհար			0.000	0.00
1	Միաձույլ ե/բ կողային հեծանների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	2.224	105.657	234.98
2	Ամրան $\Phi 22A500C$	տն	0.3450	348.264	120.15
3	Ամրան $\Phi 8Ac1$	տն	0.09633	384.981	37.09
4	Միաձույլ ե/բետոնե սալի պատրաստում B22,5 դասի բետոնից	մ ³	5.040	82.063	413.60
5	Ամրան $\Phi 22A500C$	տն	0.2890	348.264	100.66
6	Ամրան $\Phi 10A500C$	տն	0.01659	348.264	5.78
7	Միաձույլ ե/բետոնե բազրիքի պատրաստում B22,5 դասի բետոնից	մ ³	1.960	115.204	225.80
8	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0.1394	348.264	48.55

1	2	3	4	5	6
9	Ամրան $\Phi 10A500C$	տն	0.11010	348.264	38.34
10	Ցեմ. ավազի հարթաշերտի կառուցում հովհարի վրա 30 մմ հաստ.	մ ²	25.250	1.765	44.56
11	Իզոգամի ներքևաշերտ 4 մմ հաստ	մ ²	25.250	2.770	69.94
12	Իզոգամի վերևաշերտ 4 մմ հաստ՝ ավազածածկությամբ	մ ²	25.250	2.770	69.94
13	Բազրիքների գլխադիր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ	մ ²	5.650	6.027	34.05
14	Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	1.480	116.163	171.92
15	Ամրան $\Phi 22A500C$	տն	0.1825	348.264	63.57
16	Ամրան $\Phi 8Ac1$	տն	0.06818	384.981	26.25
17	Հովհարի սյան միաձուլվ ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B-22,5 դասի բետոնից	մ ³	0.880	75.583	66.51
18	Ամրան $\Phi 16A500C$	տն	0.0555	348.264	19.34
	Արտաքին ե/բետոնե աստիճաններ, հարթակ, թեքահարթակ			0.000	0.00
1	Խամբարի լիցք աստիճանների տակ	մ ³	6.800	36.063	245.23
2	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ.տուփանումով	մ ³	2.920	18.646	54.45
3	Միաձուլվ ե/բետոնե աստիճանների, հարթակների և թեքահարթակների պատրաստում B22,5 դասի բետոնից	մ ³	5.850	65.038	380.47
4	Ամրան $\Phi 12A500C$	տն	0.2491	348.264	86.75
5	Ամրան $\Phi 10A500C$	տն	0.19992	348.264	69.62
6	Աստիճանների երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ ²	4.200	21.793	91.53

1	2	3	4	5	6
7	Թեքաթթվների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ ²	6.80	16.341	111.12
8	Հարթակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ ²	20.90	16.341	341.53
	Ճարտարապետաշինարարական մաս			0.000	0.00
	Տանիքի կառուցման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ ²	711.100	1.765	1255.02
2	Տանիքի գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ ²	711.100	2.090	1486.20
3	Տանիքի ջերմամեկուսացում կոշտ հանքային բամբակով 100մմ հաստ., 40-60կգ/մ ³ խտության, ջերմահաղորդականության գործակիցը 0,041 վտ/մ ³ °C	մ ²	711.100	4.310	3064.84
4	Գոլորշիաթող ջրամեկուսիչ թաղանթ	մ ²	711.100	0.284	202.16
5	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ ³	19.822	241.319	4783.42
6	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-21-0.55մմ հաստությամբ ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով	մ ²	711.100	7.946	5650.35
7	Կավարամածի տախտակ 50x50	մ ³	3.772	165.845	625.57
8	Ջրհորդանի տախտակ 200x50	մ ²	117.80	8.961	1055.55
9	Գազաթի տախտակ 250x50	մ ²	37.90	8.961	339.60
10	Ջրհորդան հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	127.07	18.597	2363.07
11	Տանիքի ջրատար խողովակ 150x100 մմ, 0,5 հարթ ցինկապատ թիթեղից L= 6.8մ	կ-տ	12	51.843	622.11
12	Գազաթի հարթ ցինկապատ թիթեղ , 0.55 մմ , b=0.5 մ	մ ²	28.300	5.635	159.47
13	Չնարգել, 1.25մ երկարությամբ	հատ	74.00	3.667	271.39

1	2	3	4	5	6
14	Մանր ծածկույթ 0.5 մմ ցինկապատ քիթեղից	մ ²	40.000	5.308	212.32
15	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	19.822	10.869	215.44
16	Կավարամածի , գազաթի տախտակի,տախտականածի ,հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	231.140	0.353	81.63
17	Կավարամածի , գազաթի տախտակի,տախտականածի , հականեխիչ նյութով	մ ²	231.140	1.084	250.51
	Տանիքի պատուհան			0.000	0.00
1	Պատուհանների պատրաստում	հատ	5.000	56.003	280.02
2	Շերտափեղկի յուղաներկում	մ ²	9.500	3.397	32.27
	Տանիքի ցանկապատ			0.000	0.00
1	Ցանկապատի տեղադրում h-600մմ	զմ	126.89	0.217	27.59
2	40x40x2,5անկյունակի արժեքը,	զմ	291.8	0.697	203.28
3	56x56x4 անկյունակի արժեքը-	զմ	12.7	1.549	19.66
5	36x6 գոտի արժեքը	լգ	78.7	0.675	53.12
6	Φ12 A500c ամրակի արժեքը	լգ	388.3	0.438	170.18
7	Ջեղույս M8	հատ	254.0	0.115	29.25
8	Մանեկ M8	հատ	254.0	0.021	5.42
9	Տափօղակ M8	հատ	254.0	0.014	3.61
10	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	1.0220	41.069	41.97

1	2	3	4	5	6
	1-ին հարկի դռներ, պատուհաններ, վիտրաժներ			0.000	0.00
1	Փայտե ՄՂՖ-ից երեսապատված դռներ	մ ²	75.92	74.718	5672.61
2	Դուռ այլումինե, բլրկով, , 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	մ ²	8.40	136.221	1144.26
3	Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող	մ ²	33.04	78.580	2596.27
4	Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, չբացվող	մ ²	33.61	22.502	756.30
5	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 350մմ լայնությամբ	1մ2 բացվածք	66.65	2.519	167.87
6	Պատուհանագոգ լայնությունը 350մմ արժեքը	գծմ	43.30	3.653	158.18
7	Վիտրաժ այլումինե, բլրկով, , 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	մ ²	12.96	66.341	859.78
8	Պատուհանների շեպերի գաջի սվաղ	մ ²	53.88	7.726	416.26
9	Պատուհանների շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	53.880	2.461	132.58
10	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ b=300մմ ներկված /22,5+0,7գմ/	մ ²	6.96	6.943	48.32
	1-ին հարկի ներքին հարդարման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	1822.740	3.435	6261.27
2	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	1863.840	2.461	4586.41
3	Պատերի բարիտա սվաղ 30մմ հաստության	մ ²	55.800	21.953	1225.00
4	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ, այդ թվում լվացարանների կից հատված /259,2+108/մ2	մ ²	367.2	2.544	934.02
5	Պատերի երեսպատում հաղճասալով այդ թվում լվացարանների կից հատված /218,1+108/մ2	մ ²	367.20	8.896	3266.47

1	2	3	4	5	6
6	Առաստաղների լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	584.150	4.129	2411.81
7	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	584.15	2.686	1568.93
8	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ ²	26.70	10.244	273.51
	1-ին հարկի հատակներ			0.000	0.00
1	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ ²	610.85	1.912	1167.69
2	Կերամոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600մմ չափերի	մ ²	255.60	15.878	4058.39
3	Կերամոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում	զմ	210.80	1.788	376.87
4	Վինիլային հատակի պատրաստում 2մմ հաստ. նախաշերտերով, հ-100մմ բարձ. շրիշակով /355,25+380,8*0,1/մ2	մ ²	393.33	13.503	5311.17
	2-րդ հարկի դռներ, պատուհաններ, վիտրաժներ			0.000	0.00
1	Փայտե ՄԴՖ-ից երեսապատված դռներ	մ ²	53.13	74.718	3969.78
2	Դուռ ալյումինե, բլրկով, , 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ խող	մ ²	2.52	66.341	167.18
3	Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ), բացվող	մ ²	11.88	78.580	933.53
4	Պատուհան մետաղապլաստե, բլրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ), չբացվող	մ ²	28.92	22.502	650.76
5	Պլաստմասե պատուհանագրգերի տեղադրում 350մմ լայնությամբ	1մ2 բացվածք	40.80	2.519	102.76
6	Պատուհանագրգ լայնությունը 350մմ արժեքը	զծմ	45.50	3.653	166.22
7	Վիտրաժ ալյումինե, բլրկով, , 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	մ ²	62.46	66.341	4143.64
8	Պատուհանների շեպերի գաջի սվաղ	մ ²	30.68	7.726	237.03

1	2	3	4	5	6
9	Պատուհանների շեպերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	30.680	2.461	75.50
10	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ b=300մմ ներկված /12զմ/	մ ²	3.60	6.943	24.99
	2-րդ հարկի ներքին հարդարման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	1554.000	3.435	5338.12
2	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	1554.000	2.461	3823.98
4	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ, այդ թվում վացարանների կից հատված /147+76,5/մ2	մ ²	223.50	2.544	568.50
5	Պատերի երեսպատում հաղճասալով այդ թվում վացարանների կից հատված /147+76,5/մ2	մ ²	223.50	8.896	1988.17
6	Առաստաղների լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	618.100	4.129	2551.98
7	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	մ ²	618.10	2.686	1660.12
8	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով.	մ ²	19.60	10.244	200.78
	2-րդ հարկի հատակներ			0.000	0.00
1	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	մ ²	637.7	1.912	1219.01
2	Լամինատե հատակի պատրաստում շրիշակով և սպունգով 12մմ հաստ. C5 կարգի	մ ²	176.560	6.749	1191.68
3	Կերամոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600մմ չափերի	մ ²	266.80	15.878	4236.22
4	Կերամոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում	զմ	121.00	1.788	216.32
5	Վինիլային հատակի պատրաստում 2մմ հաստ. նախաշերտերով, h-100մմ բարձ. շրիշակով /245,8+242,2*0,1/մ2	մ ²	270.02	13.503	3646.10
	Պատերի քերամեկուսացման աշխատանքներ			0.000	0.00

1	2	3	4	5	6
	Դիմային և ետևամաս			0.000	0.00
1	Պատերի մակերեսին հանքային բամբակի տեղադրում 60մմ հաստ. խտութ.՝80-125 կգ/մ3 ջերմահաղորդականությունը =0.042-0.045 վտ/մօ Կ, որն ամրացվում է պոլիմերցեմենտային հատուկ սոսնձով	մ ²	250.55	9.818	2459.79
2	Գոլորշիամեկուսիչ թաղանթի սոսնձում պատերին և բացվածքների շեպերին	մ ²	276.410	3.952	1092.32
3	Պատուհանների գոգնոցների տեղադրում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ	մ ²	21.810	6.027	131.45
4	Պատուհանների և դռների շեպերին հանքային բամբակի տեղադրում 60մմ հաստ. խտութ.՝80-125 կգ/մ3 ջերմահաղորդականությունը =0.042-0.045 վտ/մօ Կ, որն ամրացվում է պոլիմերցեմենտային հատուկ սոսնձով	մ ²	27.33	10.272	280.75
5	Պատուհանների վերևի շեպի կողաթիթեղի տեղադրում ցինկապատ գունավոր 0.50 մմ թիթեղից	մ ²	25.860	6.027	155.86
6	Պատուհանների ներքևի շեպի կողաթիթեղի- խարիսխի տեղադրում ցինկապատ գունավոր 0.50 մմ թիթեղից	մ ²	2.290	6.027	13.80
7	Պատուհանների ուղղաձիգ շեպի կողաթիթեղի տեղադրում ցինկապատ գունավոր 0.50 մմ թիթեղից	մ ²	12.750	6.027	76.85
8	Զիվի երկարությամբ եզրաթիթեղի տեղադրում ցինկապատ գունավոր 0.50 մմ թիթեղից	մ ²	18.000	6.027	108.49
9	Գետնախարիսխի գոգնոցի տեղադրում ցինկապատ գունավոր 0.50 մմ թիթեղից	մ ²	1.992	6.027	12.01
10	Պատերի մակերեսին 2-րդ շերտ հանքային բամբակի տեղադրում 60մմ հաստ. խտութ.՝80-125 կգ/մ3 ջերմահաղորդականությունը =0.042-0.045 վտ/մօ Կ, որն ամրացվում է պոլիմերցեմենտային հատուկ սոսնձով	մ ²	28.00	9.818	274.89
11	Ջերմամեկուսիչ խցաբաժանների կիրառում բամբակե ներքնակների ամրացման համար՝	հատ	1504.000	0.028	42.76
12	Կարկասի մոնտաժում ցինկապատ պահուցակների և ուղղորդիչների միջոցով 600 մմ ոչ ավել հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղություններով 2.0 մմ հաստ. պրոֆիլներից՝ 4.8 մմ/մ2:	տն	1.203	1034.216	1243.79
13	Ֆիբրոցեմենտե սալերի մոնտաժում 1220x2440x8 մմ, եզրամասերին և միացման հանգույցներում մոնտաժելով համապատասխան մանրադետալներ	մ ²	250.55	3.599	901.70
14	Ճակատների և շեպերի երկշերտ ջրակայուն ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ ²	250.550	1.135	284.47
15	Որմնախարիսխի երեսապատում 30 մմ հաստ. բազալտե սալիկներով ամրանային ցանցի վրա Փ8 Ас-I, 150 x150 մմ, սալերի խարսխմամբ խարիսխներ Փ 12 А500с:	մ ²	8.700	22.415	195.01
16	Արտաքին աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և ամրացում	մ ²	292.30	1.211	354.04

1	2	3	4	5	6
	տնտեսական և բնական				
	Կողային մասեր			0.000	0.00
1	Պատերի մակերեսին հանքային բամբակի տեղադրում 60մմ հաստ. խտութ.՝80-125 կգ/մ3 ջերմահաղորդականությունը =0.042-0.045 վտ/մօ Կ, որն ամրացվում է պոլիմերցեմենտային հատուկ սոսնձով	մ ²	172.90	9.818	1697.45
2	Գոլորշիամեկուսիչ թաղանթի սոսնձում պատերին և բացվածքների շեպերին	մ ²	237.150	3.952	937.17
3	Պատուհանների գոգնոցների տեղադրում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ	մ ²	10.650	6.027	64.19
4	Պատուհանների և դռների շեպերին հանքային բամբակի տեղադրում 60մմ հաստ. խտութ.՝80-125 կգ/մ3 ջերմահաղորդականությունը =0.042-0.045 վտ/մօ Կ, որն ամրացվում է պոլիմերցեմենտային հատուկ սոսնձով	մ ²	31.35	10.272	322.04
5	Պատուհանների վերևի շեպի կողաթիթեղի տեղադրում ցինկապատ գունավոր 0.50 մմ թիթեղից	մ ²	2.130	6.027	12.84
6	Պատուհանների ներքևի շեպի կողաթիթեղի- խարիսխի տեղադրում ցինկապատ գունավոր 0.50 մմ թիթեղից	մ ²	2.130	6.027	12.84
7	Պատուհանների ուղղաձիգ շեպի կողաթիթեղի տեղադրում ցինկապատ գունավոր 0.50 մմ թիթեղից	մ ²	2.520	6.027	15.19
8	Զիլի երկարությամբ եզրաթիթեղի տեղադրում ցինկապատ գունավոր 0.50 մմ թիթեղից	մ ²	4.860	6.027	29.29
9	Գետնախարիսխի գոգնոցի տեղադրում ցինկապատ գունավոր 0.50 մմ թիթեղից	մ ²	2.430	6.027	14.65
10	Պատերի մակերեսին 2-րդ շերտ հանքային բամբակի տեղադրում 60մմ հաստ. խտութ.՝80-125 կգ/մ3 ջերմահաղորդականությունը =0.042-0.045 վտ/մօ Կ, որն ամրացվում է պոլիմերցեմենտային հատուկ սոսնձով	մ ²	30.00	9.818	294.53
11	Ջերմամեկուսիչ խցաբաժանների կիրառում բամբակե ներքնակների ամրացման համար	հատ	1038.000	0.028	29.51
12	Կարկասի մոնտաժում ցինկապատ պահուսնակների և ուղղորդիչների միջոցով 600 մմ ոչ ավել հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղություններով 2.0 մմ հաստ, արտֆիլմեռից 4.8 մ/մ2:	տն	0.82992	1034.216	858.32
13	Ֆիբրոցեմենտե սալերի մոնտաժում 1220x2440x8 մմ, եզրամասերին և միացման հանգույցներում մոնտաժելով համապատասխան մանրադետալներ	մ ²	172.90	3.599	622.25
14	Ճակատների և շեպերի երկշերտ ջրակայուն ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ ²	172.900	1.135	196.30
15	Որմնախարիսխի երեսապատում 30 մմ հաստ. բազալտե սալիկներով ամրանային ցանցի վրա Փ8 Ас-I, 150 x150 մմ, սալերի խարսխմամբ խարսխներ Փ 12 А500с:	մ ²	12.000	22.415	268.98
16	Արտաքին աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և ամրացում	մ ²	145.00	1.211	175.63

1	2	3	4	5	6
	տեղադրում և բաժանում				
	Նստարաններ և աղբամաններ			0.000	0.00
1	Նստարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	0.15168	130.332	19.77
2	50x50x3 խողովակի արժեքը	գմ	35.200	2.075	73.05
3	Նստարանների փայտյա մասերի տեղադրում	մ ³	0.432	248.996	107.57
4	Փայտյա մասերի լաքապատում	մ ²	10.800	1.081	11.68
5	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.15168	41.069	6.23
6	Աղբամաններ	հատ	10.00	12.722	127.22
	Պարիսպ			0.000	0.00
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3.660	7.029	25.73
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	8.400	1.389	11.67
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	13.500	3.374	45.55
4	Խամբարաբեռոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	16.880	47.302	798.46
5	Բետոնե Նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից ամրանավորված	մ ³	1.809	40.468	73.21
6	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ф8Асl, Ф12А500с ամրաններից	կգ	230.940	0.031	7.18
7	Ամրան Ф8Асl	կգ	71.100	0.385	27.37
8	Ամրան Ф12А500с	կգ	159.840	0.447	71.48
9	Միաձուլվել/ սյուների պատրաստում դասի բետոնից	B-20 մ ³	1.800	110.796	199.43

1	2	3	4	5	6
	դասը բաժնուրից				
10	Քակասեյսմիկ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	1.608	100.684	161.90
11	Ամրան Փ8Acl	կգ	67.940	0.385	26.16
12	Ամրան Փ12A500c	կգ	142.790	0.447	63.85
13	Պատի շարվածք ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից	մ ³	59.000	35.501	2094.55
14	Պարիսպի երկկողմանի երեսապատում 30մմ հաստ.տուֆե սալերով	մ ²	563.00	22.179	12486.83
15	Ցանց Փ4 Acl 100x100	մ ²	563.000	1.066	600.22
16	Որմնախարիսխի երկկողմանի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե . սալերով	մ ²	86.20	21.433	1847.57
17	Ցանց Փ4 Acl 100x100	մ ²	86.200	1.066	91.90
18	Բազալտե թասակի տեղադրում 50մմ հաստ b=300մմ բազալտե սալերից 40,2զմ	մ ²	12.06	18.923	228.21
	Մետաղական դարպաս			0.000	0.00
1	Դարպասի տեղադրում	տն	0.6882	151.348	104.15
2	Խողովակ 80x80x3	զմ	14.800	3.468	51.33 ,
3	Խողովակ 100x100x4	զմ	10.400	5.942	61.79
4	Խողովակ 60x60x3	զմ	9.000	2.587	23.28
5	Անկյունակ 25x30x2	զմ	3.200	0.471	1.51
6	Պողպատե թիթեղ 2մմ	մ ²	26.100	9.368	244.49
7	Ծխնի Փ25	հատ	4.000	0.995	3.98

1	2	3	4	5	6
8	Ամրացնող դետալ	կգ	2.000	0.569	1.14
9	Դարպասի երկկողմանի հակակոռոզիոն ներկում	մ ²	52.20	1.375	71.77
10	Փական	հատ	1.000	4.975	4.98
	Մետաղական դուռ			0.000	0.00
1	Մետաղական դռների բլոկների տեղադրում	տն	0.223	134.021	29.93
2	Խողովակ 40x30x2	զմ	6.800	1.009	6.86
3	Խողովակ 60x40x3	զմ	6.800	2.075	14.11
4	Խողովակ 60x60x3	զմ	3.600	2.587	9.31
5	Անկյունակ 25x30x2	զմ	1.600	0.471	0.75
6	Պողպատե թիթեղ 2մմ	մ ²	10.200	9.368	95.55
7	Ծխնի Φ25	հատ	2.000	0.995	1.99
8	Ամրացնող դետալ	կգ	1.000	0.569	0.57
9	Դռան երկկողմանի հակակոռոզիոն ներկում	մ ²	20.40	1.375	28.05
10	Փական	հատ	1.000	4.975	4.98
	Սալվածք			0.000	0.00
	Քանդման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Բետոնե սալվածքի քանդում 30մմ հաստ	մ ³	0.80	27.812	22.28

1	2	3	4	5	6
2	Բետոնե հատակի քանդում 50մմ հաստ	մ ³	2.61	27.812	72.59
3	Բազալտե եզրաքարերի քանդում 150x300մմ	զմ	15.000	1.594	23.91
4	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	9.500	3.374	32.05
	Սալվաճքի կառուցման աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ.տոփանումով 20-40 ֆրակցիայի /բետոնե գեղարվեստական սալիկի տակ/	մ ³	22.850	18.646	426.05
2	10սմ հաստ. ցեմտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ ³	22.850	14.535	332.13
3	Բետոնե զուսավոր գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում 40մմ հաստ./ռետրո/	մ ²	228.5	5.981	1366.65
4	150x300մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զմ	126.50	12.829	1622.91
5	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ.տոփանումով 20-40 ֆրակցիայի /բազալտե բրեկչիայի տակ//	մ ³	19.610	18.646	365.64
6	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ ³	19.610	46.224	906.45
7	Ամրակալի ցանցի տեղադրում Փ6 Ա-1, բջիջը 100*100 մմ	տն	0.870	733.810	638.41
8	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 50մ հաստ	մ ²	196.10	6.286	1232.73
	Ընդամենը	81.67	%		276890.1
	Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման ցանցեր				0.00
	Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց			0.000	0.00
1	Անցքում պողպատե պատյանի Φ159x4.0, L=0,5մ տեղադրում, 1հատ	զմ	0.500	11.251	5.63
2	Φ150 պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտով	մ ²	0.540	1.375	0.74

1	2	3	4	5	6
3	խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	տեղ	1.000	1.916	1.92
4	Անցքի խցափակում B12,5դասի բետոնով	մ ³	0.011	183.839	2.02
5	Պողպատե խողովակների տեղադրում 50(57x3,0)մմ	զմ	13.000	3.640	47.33
6	Պողպատե խողովակների փորձարկում	զմ	13.000	0.136	1.77
7	Պոլիէթիլենային խողովակ DN 50(63x8.6) / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.000	5.084	25.42
8	DN 50(63x8.6)պոլիպրոլինենային խողովակի մոնտաժում / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	40.000	7.902	316.10
9	DN 50(63x8.6)պոլիպրոլինենային խողովակի ջերմամեկուսացում	զմ	40.000	0.398	15.92
10	DN 40(50x4.6))պոլիպրոլինենային խողովակի մոնտաժում / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	19.000	5.138	97.62
11	DN 25(32x3,0))պոլիպրոլինենային խողովակի մոնտաժում / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	3.00	3.427	10.28
12	DN 20(25x2.3))պոլիպրոլինենային խողովակի մոնտաժում / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	41.000	3.727	152.80
13	DN15(20x1,9))պոլիպրոլինենային խողովակի մոնտաժում / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	132.00	4.467	589.59
14	Բրոնզե փական d=40մմ.	հատ	1.000	11.534	11.53
15	Բրոնզե փական d=20մմ.	հատ	1.000	6.061	6.06
16	Բրոնզե փական d=15մմ.	հատ	7.000	5.379	37.65
17	Անկյունային փական d=15մմ.	հատ	38.000	5.379	204.40
18	Գնդային փական d=15մմ.	հատ	6.000	5.379	32.27
19	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքի համար, d=15մմ, l=0.5մ	հատ	38.00	2.132	81.02

1	2	3	4	5	6
20	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար, համար, d=15մմ, l=0.5մ	հատ	7.00	2.132	14.93
21	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	38.0	15.641	594.35
21	Տակդիրի ցնցուղ խառնարան	հատ	2.0	15.911	31.82
22	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ,	կ-տ	4.000	16.156	64.63
23	Հակահրդեհային փականի Միացման փողրակավոր գլխիկ ԴՔ-50	հատ	8.00	2.415	19.32
24	Հակահրդեհային ծայրափողակ d=16մմ	հատ	4.000	0.711	2.84
25	Հակահրդեհային փողակ, d=50մմ, L=20մ,	հատ	4.000	12.614	50.46
26	Պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	4.000	32.937	131.75
27	Կրակմարիչ փրփրային ՕՈՒ-9	հատ	8.000	25.601	204.81
28	Պողպատ - պոլիպրոպիլեն միացություն Φ50մմ.	հատ	2.000	2.274	4.55
29	Պողպատ - պոլիպրոպիլեն միացություն Φ15մմ	հատ	2.000	0.995	1.99
30	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անկյունակներ Φ 50 մմ.	հատ	5.000	1.080	5.40
31	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անկյունակներ Φ 40 մմ.	հատ	5.000	0.739	3.70
32	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անկյունակներ Φ 20 մմ.	հատ	15.000	0.085	1.28
33	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անկյունակներ Φ 15 մմ.	հատ	70.000	0.085	5.97
34	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անցում/ Φ20/15 մմ.	հատ	5.000	0.100	0.50
35	Պոլիպրոպիլեն խողովակների եռաբաշխիչներ Φ50x20x50 մմ.	հատ	3.000	0.355	1.07

1	2	3	4	5	6
36	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 25 \times 20 \times 25$ մմ.	հատ	5.000	0.114	0.57
37	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 25 \times 15 \times 25$ մմ.	հատ	5.000	0.114	0.57
38	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 20 \times 15 \times 20$ մմ.	հատ	15.000	0.071	1.07
39	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 20 \times 15 \times 15$ մմ.	հատ	18.000	0.057	1.02
40	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 15 \times 15 \times 15$ մմ.	հատ	45.000	0.057	2.56
41	Խամուլներ խողովակների ամրացման համար FGRS Plus 25-32	հատ	10.000	0.913	9.13
42	Խամուլներ՝ կախիչներ խողովակների ամրացման համար FGRS Plus 15-20	հատ	70.000	0.746	52.24
43	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչով	զմ	210.000	0.213	44.78
	Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց			0.000	0.00
1	DN 32(40x5,5) պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	7.000	5.510	38.57
2	DN 25(32x4,4) պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.000	3.764	131.75
3	DN 20(25x3,5) պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	59.000	3.926	231.66
4	DN15(20x2,8) պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում / լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	253.000	4.570	1156.26
5	Բրոնզե փական $d=32$ մմ.	հատ	1.000	10.053	10.05
6	Բրոնզե փական $d=20$ մմ.	հատ	2.000	6.061	12.12
7	Բրոնզե փական $d=15$ մմ.	հատ	7.000	5.379	37.65
8	Անկյունային փական $d=15$ մմ.	հատ	38.000	5.379	204.40

1	2	3	4	5	6
9	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքի համար, d=15մմ, l=0.5մ	հատ	38.00	2.132	81.02
10	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Φ 32մ.	հատ	3.000	0.256	0.77
11	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Φ 25մ.	հատ	6.000	1.365	8.19
12	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Φ 20 մմ.	հատ	32.000	0.085	2.73
13	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Φ 15 մմ.	հատ	130.000	0.085	11.09
14	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում/ Φ 20/15 մմ.	հատ	8.000	0.100	0.80
15	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիչներ Φ 25x20x25 մմ.	հատ	5.000	0.114	0.57
16	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիչներ Φ 25x15x25 մմ.	հատ	15.000	0.114	1.71
17	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիչներ Φ 20x15x20 մմ.	հատ	18.000	0.071	1.28
18	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիչներ Φ 20x15x15մ.	հատ	10.000	0.057	0.57
19	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիչներ Φ 15x15x15մ.	հատ	39.000	0.057	2.22
20	Խամուլներ խողովակների ամրացման համար FGRS Plus 25-32	հատ	10.000	0.913	9.13
21	Խամուլներ՝ կախիչներ խողովակների ամրացման համար FGRS Plus 15-20	հատ	70.000	0.746	52.24
22	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչով	զմ	310.000	0.213	66.10
	Ընդամենը	1.46	%		4952.22
	Կոյուղու ներքին ցանց			0.000	0.00
1	Անցքում պողպատե պատյակի Φ 200x4.0, L=0,7մ տեղադրում,4հատ	զմ	2.800	20.574	57.61

1	2	3	4	5	6
2	Φ200 պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտով	լ ²	2.880	1.375	3.96
3	խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	տեղ	4.000	1.916	7.66
4	Անցքի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	լ ³	0.060	183.839	11.03
5	Պոլիմիսիլբորիդե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110մմ., հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	40.0	1.417	56.66
6	Պոլիմիսիլբորիդե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110մմ., պատի վրա /հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	27.0	2.344	63.30
7	Պոլիմիսիլբորիդե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=50մմ., հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	84.000	0.898	75.46
8	Պոլիմիսիլբորիդե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով / տեղադրում պատի վրա Φ50մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	70.0	1.896	132.74
9	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	38.0	24.726	939.59
10	Չուգարանակոնք թեք թողարկով, ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով	հատ	7.0	52.623	368.36
11	Տակդիր	հատ	2.000	27.925	55.85
11	Քոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	8.000	6.078	48.62
12	Անցում d=100/50 մմ	հատ	4.00	1.933	7.73
13	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=110 մմ.	հատ	45.00	0.768	34.54
14	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=50մմ.	հատ	105.00	0.398	41.79
15	Ստուգիչ , d=110մմ	հատ	6.00	1.819	10.92
16	Ստուգիչ , d=50մմ	հատ	16.00	0.142	2.27
17	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	50.00	0.811	40.57

1	2	3	4	5	6
18	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.050	41.069	2.05
19	Ստուգիչների շահագործման համար 25x25սմ չափսերի դռնակներ	հատ	22.00	2.975	65.45
	Ապամոնտաժային աշխատանքներ			0.000	0.00
1	Բետոնե հատակի քանդում և վերականգնում 0.3x0,3x100	մ ³	9.00	27.812	250.31
2	B-15 դասի բետոնից հատակի պատրաստում	մ ³	9.000	48.236	434.13
3	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում Φ100, Φ 50	գմ	130.0	1.401	182.12
4	Ջրամատակարարման խիողովակների ապամոնտաժում Φ 15, Φ50	գմ	250.0	1.060	265.06
5	Լվացարանի տեղահանում	հատ	20.00	0.896	17.91
6	Չուգարանակոնքի տեղահանում	հատ	4.00	1.108	4.43
7	Շին աղբի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.900	3.374	6.41
	Ընդամենը	0.94	%		3186.54
	Էլեկտրամատակարարում			0.000	0.00
1	Բաշխիչ վահան մուտքային 315Ա եռաֆազ, խմբային 8x32+1x250Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	լր-կգմ	1.00	33.713	33.71
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	լր-կգմ	4.00	41.656	166.63
3	Ուժային վահանակ մուտքային 200Ա եռաֆազ, խմբային 8x16Ա միաֆազ 1x160Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	լր-կգմ	1.00	23.610	23.61
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	լր-կգմ	4.00	41.656	166.63
5	Անխափան սնուցման աղբյուր 90կՎԱ	հատ	1.00	4167.202	4167.20

1	2	3	4	5	6
6	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ	հատ	161.00	4.550	732.59
7	ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտաանթափանց 9Վտ	հատ	6.00	3.473	20.84
8	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու պայթյունաանվտանգ 9Վտ	հատ	1.00	31.072	31.07
9	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտաանթափանց 9Վտ	հատ	4.00	3.473	13.89
10	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով	հատ	23.00	51.955	1194.97
11	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով	հատ	12.00	16.050	192.60
12	Պատի ԼԵԴ լուսատու ջրաանթափանց 30Վտ	հատ	4.00	16.681	66.72
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 5x120մմ2 , տեղադրումով BBF	մ	15.00	42.926	643.88
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 5x70մմ2 , տեղադրումով BBF	մ	30.00	25.378	761.33
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 5x10մմ2 , տեղադրումով BBF	մ	90.00	4.151	373.56
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x4մմ2 , տեղադրումով BBF	մ	900.00	0.920	828.27
17	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2,5մմ2 , տեղադրումով BBF	մ	1500.00	0.674	1010.72
18	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x1,5մմ2 , տեղադրումով BBF	մ	850.00	0.514	437.17
19	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ15, տեղադրումով	մ	25.00	0.518	12.94
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնըված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով	հատ	39.00	2.278	88.85
21	Անջատիչ ռեվերս տարբերակի, միաստեղն թաքնըված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով	հատ	2.00	2.278	4.56

Այս աղյուսակի օգուտը միայն համար 1 միաստեղն թաքնըված-

1	2	3	4	5	6
22	Անջատիչ շրջանաժամանակ, Երկստեղծ թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով	հատ	6.00	2.705	16.23
23	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղծ թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով	հատ	24.00	3.212	77.09
24	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ,10Ա, տեղադրումով	հատ	346.00	2.610	902.95
25	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով	հատ	417.00	0.171	71.13
26	Ճյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով	հատ	58.00	0.171	9.89
27	Երկաթակապ, տեղադրումով	հատ	7050.00	0.014	100.21
28	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ³	1.50	3.986	5.98
29	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից	մ	35.00	1.266	44.29
30	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ	հատ	4.00	4.406	17.63
31	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով	մ³	1.50	1.667	2.50
32	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ² BBГ	մ	15.00	0.478	7.18
	Ընդամենը	3.61	%		12226.83
	Զեռուցում			0.000	0.00
1	Φ75x12,5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	8.000	16.739	133.91
2	Φ63x10,5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	90.000	14.322	1289.00
3	Φ50x8,3մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	57.000	7.430	423.50
4	Φ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.000	6.619	231.68

1	2	3	4	5	6
5	Φ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	44.000	4.307	189.49
6	Φ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	78.000	4.493	350.49
7	Φ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	450.00	5.017	2257.51
8	Φ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշար մեկուսացված /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.000	6.932	34.66
9	Φ50x8,3մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշար մեկուսացված /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	15.000	7.828	117.42
10	Φ63x10,5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշար մեկուսացված /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.000	14.820	74.10
11	Փական Φ15մմ	հատ	98.00	6.260	613.50
12	Փական Φ20մմ	հատ	10.00	6.971	69.71
13	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /634x0,28=177,52Էկմ./	Էկմ	177.52	1.189	211.05
14	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	634.00	5.686	3604.89
15	Օդահեռացման հավաքիչ փական Φ15մմ	հատ	16.00	1.040	16.65
16	Օդի բաց թողման փական Φ15մմ Մառսկի	հատ	8.00	0.642	5.14
17	Փական ջերմակարգավորիչ սարքի մոտ Φ15մմ	հատ	66.00	7.085	467.59
18	Խցանային փական եռաբաշխիչով և խցանով Φ20մմ	հատ	32.00	7.085	226.71
19	Խցանային փական եռաբաշխիչով և խցանով Φ25մմ	հատ	8.00	8.762	70.10
20	Դատարկման փական Φ40մմ	հատ	2.00	11.534	23.07
21	Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	264.00	0.284	75.05

1	2	3	4	5	6
22	Ջեռուցման սարքերի միացման կեռեր	հատ	154.00	0.593	91.28
23	խողովակների միացման կեռեր	հատ	350.00	0.071	24.88
24	խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 30- 40մմ հաստ.	մ ²	10.00	2.589	25.89
25	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Φ15-Φ32	զմ	550.00	0.613	337.40
26	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում Φ40-Φ50	զմ	180.00	1.060	190.84
27	Անցքերի բացում պատերում 500x300/հ/ հատ15	մ ³	0.88	34.210	30.11
28	Անցքերի բացում միջնապատերում 250x250 հատ15	մ ³	0.18	34.210	6.16
29	Անցքերի բացում ծածկերում 250x250 հատ21	մ ³	0.26	113.551	29.52
30	Հին ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում	հատ	60.00	1.747	104.81
	Ընդամենը	3.34	%		11326.10
	Օդափոխություն			0.000	0.00
1	Կ, Օդորսկի ՆԷԼ=0.73 ԿՎՏ P=150 L=350,Կ, ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԼՈՂՈՎ NS=3.3, NU=2.70 ԿՎՏ/ժ ՆԷԼ=1.0 ԿՎՏ/ժ L=350	լ-զմ	3.000	55.190	165.57
2	Առանցքային օդամուղ ՆԷԼ=0.045ԿՎՏ/ժ, A=0,11,L=700մ3/ժ	հատ	1.000	50.409	50.41
3	Կանալային օդամուղ ՆԷԼ=0.41 ԿՎՏ/ժ, L=600,P-300	հատ	1.000	35.647	35.65
4	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպացիոն համակարգ Φ300 ՆԷԼ=0.3 ԿՎՏ/ժ,Ն-235մ3/ժ, Ա-220 Մ3/ժ	հատ	5.000	38.217	191.08
5	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպացիոն համակարգ Φ300 ՆԷԼ=0.3 ԿՎՏ/ժ,Ն-135մ3/ժ, Ա-120 Մ3/ժ	հատ	35.000	33.111	1158.90
11	Օդի արտածման ճաղավանդակ P200 200x200	հատ	3.000	5.726	17.18

1	2	3	4	5	6
7	Օղակաճիկի ճիւղի ճիւղի ճիւղի $\delta=0.5$ մմ 200x250,6գմ	մ ²	5.40	6.398	34.55
8	Օղակաճիկի ճիւղի ճիւղի ճիւղի $\delta=0.5$ մմ 250x250,4գմ	մ ²	4.00	7.158	28.63
9	Օղակաճիկի ճիւղի ճիւղի ճիւղի $\delta=0.5$ մմ $\Phi 125,36$ գմ	մ ²	14.13	7.158	101.15
10	Օղակաճիկի ճիւղի ճիւղի ճիւղի $\delta=0.7$ մմ $\Phi 315,7$ գմ	մ ²	6.92	7.890	54.60
11	Աղակաճիկի ճիւղի ճիւղի ճիւղի TKU30-20	հատ	1.000	76.689	76.69
12	ճիւղի ճիւղի ճիւղի ճիւղի ճիւղի ճիւղի ՏԱՆԻՔՈՒՄ 400x400	հատ	2.000	18.047	36.09
13	ճիւղի ճիւղի ճիւղի ճիւղի ճիւղի ճիւղի ՏԱՆԻՔՈՒՄ 300x300	հատ	3.000	13.144	39.43
14	ճիւղի ճիւղի ճիւղի ճիւղի ճիւղի ճիւղի ՏԱՆԻՔՈՒՄ 500x500	հատ	1.000	26.515	26.52
15	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ՊԱՏԵՐՈՒՄ 500x300/հ/2հատ	մ ³	0.150	34.210	5.13
16	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ՎԻՃԱՆԱԿԱՏԵՐՈՒՄ 400x400/հ/1հատ	մ ³	0.080	34.210	2.74
14	Օղակաճիկի ճիւղի ճիւղի ճիւղի ճիւղի ճիւղի ճիւղի ԿԵՆԵՐ ԵՎ ԼԱՐԵՐ	կգ	13.30	0.811	10.79
18	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ծածկերում $\Phi 300$	հատ	3.000	4.473	13.42
19	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ծածկերում $\Phi 500$	հատ	3.000	4.473	13.42
	ԸՆդամենը	0.61	%		2061.94
	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն			0.000	0.00
1	Ղեկավարման վահանակ СИГНАЛ-10	հատ	1.0	37.690	37.69
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W	հատ	1.0	16.376	16.38

1	2	3	4	5	6
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2	հատ	1.0	8.255	8.25
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA	հատ	1.0	31.010	31.01
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M	հատ	1.0	5.584	5.58
6	Ծխի տվիչ Rubezh ИП-212	հատ	75.0	12.727	954.51
7	Զերմային տվիչ Rubezh ИП-212/101-15 A3R1	հատ	92.0	12.809	1178.45
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513	հատ	5.0	2.499	12.49
9	Ներքին շչակ ОПОП124-7	հատ	4.0	3.965	15.86
10	Անտենա ANT-GSM-1	հատ	1.0	7.882	7.88
11	Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а)	հատ	1.0	12.036	12.04
12	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ	հատ	2.0	7.409	14.82
13	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	մ	905.0	0.378	342.45
14	Մալուխ КСПЭВ- 2x0.75	մ	75.0	0.381	28.58
15	Պղնձե ջղերով հաղարդալար ПВ3- 3x1.5	մ	5.0	0.283	1.42
16	Ամրակապման ճարմանդ	հատ	1960.0	0.028	55.72
17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան ինքնակաշռվ Efael 10010 ABR	մ	980.0	1.738	1702.76
18	Ծրագրային ապահովում	հատ	1.0	24.909	24.91

1	2	3	4	5	6
	Ընդամենը	1.31	%		4450.80
	Կաթսայատան սարքավորումներ			0.000	0.00
1	Զրատաքացուցիչ կաթսա Q=36կվտ Տուրքո	կ-տ	3.00	122.956	368.87
2	Պոմպ CPM132A G=8,0մա/ժ H=12.0մN=0.37կվտ DAV	հատ	3.00	46.922	140.77
15	Ճաղաշար P150	հատ	2.000	4.616	9.23
4	Ծխմեկույզ D=100	զմ	4.00	7.400	29.60
5	Ծխմեկույզ D=200	զմ	3.50	24.517	85.81
3	Օդատար ցինկապատ պողպատից D=150,1զմ	լ ²	0.471	7.158	3.37
6	Զրի մշակման էլեկտրամագնիսական սարք AMO -25-Y4	կ-տ	1.00	69.928	69.93
7	Փ75x12,5մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուժում և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	10.000	16.739	167.39
8	Փ50x8,3մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուժում և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	9.000	7.430	66.87
9	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուժում և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	6.00	5.017	30.10
10	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուժում և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	12.000	4.493	53.92
11	Շնչումաչափ	հատ	3.00	3.639	10.92
12	Ջեռադարձ փական d=32	հատ	3.00	11.254	33.76
13	Դատարկման փական d=15	հատ	3.00	5.379	16.14
14	Փական թիթեռնիկավոր d=40	հատ	4.00	9.075	36.30

1	2	3	4	5	6
15	Փական թիթեռնիկավոր d=32	հատ	9.00	8.307	74.76
16	Փական թիթեռնիկավոր d=25	հատ	2.00	7.397	14.79
17	Փական թիթեռնիկավոր d=20	հատ	3.00	6.971	20.91
18	Կոյուղու պոլիվինիլբյուրիդե խողովակ $\Phi 50$ մմ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	6.0	1.896	11.38
	Ընդամենը	0.37	%		1244.81
	Կաթսայատան գազամատակարարում			0.000	0.00
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 20$ մմ	զմ	8.00	1.751	14.01
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից $\Phi 25$	զմ	6.00	1.936	11.61
3	Փական գնդավոր d=20	հատ	3.00	6.971	20.91
4	Փական գնդավոր d=25	հատ	1.00	8.279	8.28
5	Գազատարի պնևմատիկ փորձարկում	զմ	14.00	0.906	12.68
6	Գազատարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.00	1.876	1.88
7	ԷԼ.ՍԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԿԱՓՈՒՅՐ $\Phi 25$	հատ	1.00	25.713	25.71
8	Գազի ազդանշանային սարքի $\Phi 20$ տեղադրում	հատ	1	26.771	26.77
	Ընդամենը	0.04	%		121.85
	Արտաքին ջրամատակարարման ցանց			0.000	0.00
1	Անֆալտբետոնե ծածկույթի երկկողմանի սղոցում	զմ	4.000	0.448	1.79
2	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը h=30սմ /2.մ2/	մ ³	0.600	3.754	2.25

1	2	3	4	5	6
3	Շին աղբի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.200	3.374	4.05
4	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ /2մ2/	մ ³	0.200	8.123	1.62
5	Խճային շերտի 15սմ հաստությամբ	մ ²	2.000	1.752	3.50
6	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ2	տն	0.0082	620.437	5.11
7	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	2.000	4.966	9.93
8	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ ³	2.000	3.986	7.97
9	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ ³	15.000	0.845	12.67
10	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	9.000	1.030	9.27
11	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	16.200	2.830	45.85
12	Ավազի շերտի պատրաստում	մ ³	2.000	6.352	12.70
13	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=57x 3.0մմ/ փորձարկումով	զմ	3.000	2.702	8.11
14	Պոլիէթիլենե խողովակ DN50(63x5,8) փորձարկումով	զմ	20.000	1.846	36.92
15	Հիդրանտ տակդիրով d=80մմ/	հատ	1	111.405	111.40
16	Սողնակ d=50մմ PN=1.0ՄՊա	հատ	1	42.349	42.35
17	Փական Φ25	հատ	2	7.780	15.56
18	Պողպատե կցաշուրթ Φ50	հատ	1.000	7.632	7.63
19	Փողակ կցաշուրթ Φ50	հատ	1.000	1.217	1.22

1	2	3	4	5	6
20	Ազատ կցաշուրթ Φ50	հատ	1.000	4.928	4.93
21	Զրաչափ տեղադրում D25մմ	հատ	1.000	24.179	24.18
22	Ֆիլտր D25մմ	հատ	1.000	4.577	4.58
23	Պողպատ/ պոլիէթիլեն միացություն Φ50	հատ	1.000	2.274	2.27
24	Պողպատե անցում Φ50/25	հատ	2.000	0.978	1.96
25	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում Φ1500 հորի տակ, h=10սմ հաստությամբ	մ³	0.200	18.646	3.73
26	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում Φ1000 հորի տակ, h=10սմ հաստությամբ	մ³	0.160	18.646	2.98
27	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից դիտահորի պատրաստում D=1.5մ, H=1.8մ	մ³	1.200	173.730	208.48
28	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից դիտահորի պատրաստում D=1.0մ, H=1.2մ	մ³	1.000	173.730	173.73
29	Թուջե մտոց	հատ	2.000	71.074	142.15
30	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.0194	792.712	15.38
31	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.0194	41.069	0.80
32	Ներդիր դետալներ, հորի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար	տն	0.030	712.417	21.37
33	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.000	6.377	6.38
34	3-րդ կարգի բնահողի մշակում եքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /հետլիցքի համար/	մ³	6.000	1.030	6.18
35	Բնահողի տեղափոխում 7կմ հեռավորությունից	տն	10.800	2.830	30.57
36	Խրամուղու հետլիցք բերովի բնահողով ձեռքով տոփանումով	մ³	6.000	1.667	10.00

1	2	3	4	5	6
37	Խրամուղու հետիցք կողիցքի բնահողով բուլդոզերով	մ ³	17.000	0.081	1.38
38	Խողովակների խցափակում Φ50	տեղ	1.000	4.148	4.15
	Ընդամենը	0.30	%		1005.11
	Արտաքին կոյուղու ցանց			0.000	0.00
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի երկկողմանի սղոցում	զմ	32.000	0.448	14.35
2	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը h=30սմ /16.մ2/	մ ³	4.800	3.754	18.02
3	Շին աղբի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	9.600	3.374	32.39
4	Ավազակոպային շերտի իրականացում h=10սմ /16մ2/	մ ³	1.600	8.123	13.00
5	Խճային շերտի 15սմ հաստությամբ	մ ²	16.000	1.752	28.03
6	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ2	տն	0.0659	620.437	40.90
7	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	16.000	4.966	79.46
8	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ ³	5.000	3.986	19.93
9	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	55.000	0.845	46.47
10	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	30.000	1.030	30.90
11	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	54.000	2.830	152.84
12	Ավազի շերտի պատրաստում	մ ³	6.000	6.352	38.11
13	Պոլիէթիլենային ծալքավոր կոյուղու խողովակներ, d=150/169մմ, լայնուկով, փորձարկումով	զմ	89.000	5.130	456.59

1	2	3	4	5	6
14	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում $\Phi 1000$ հորի տակ, h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.950	18.646	17.71
15	Ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D1000մմ,	մ ³	1.92	66.338	127.04
16	Կոյուղու կլոր հորերի հատակ $\Phi 1200$ արժեքը	հատ	6.00	45.402	272.41
17	Կոյուղու կլոր հորերի ե/բետոնե պատի էլեմենտներ $\Phi 1000 \times 600$ /հ/ արժեքը	հատ	1.00	14.167	14.17
18	Կոյուղու կլոր հորերի ե/բետոնե պատի էլեմենտներ $\Phi 1000 \times 500$ /հ/ արժեքը	հատ	1.00	10.817	10.82
19	Կոյուղու կլոր հորերի ե/բետոնե պատի էլեմենտներ $\Phi 1000 \times 400$ /հ/ արժեքը	հատ	2.00	9.015	18.03
20	Կոյուղու կլոր հորերի ե/բետոնե պատի էլեմենտներ $\Phi 1000 \times 300$ /հ/ արժեքը	հատ	2.00	8.371	16.74
21	Կոյուղու կլոր հորերի ծածկի սալ $\Phi 1000 \times 250$ /հ/	հատ	6.00	61.354	368.12
22	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	6.000	71.074	426.45
23	Ներդիր դետալներ, հորի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար	տն	0.060	712.417	42.75
24	Միացում գոյություն ունեցող հորին	տեղ	1.000	34.902	34.90
25	Խողովակների խցափակում $\Phi 160$	տեղ	1.000	7.594	7.59
26	Գոյություն ունեցող կոյուղու $\Phi 1000$ հորի քանդում	մ ³	1.800	36.228	65.21
27	Գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գմ	5.000	1.401	7.00
28	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3.500	3.374	11.81
29	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /հետլիցքի համար/	մ ³	18.000	1.030	18.54
30	Բնահողի տեղափոխում 7կմ հեռավորությունից	տն	32.400	2.830	91.71

1	2	3	4	5	6
31	Խրամուղու հետիցք բերովի բնահողով ձեռքով տուփանումով	մ ³	18.000	1.667	30.00
32	Խրամուղու հետիցք կողիցքի բնահողով բուլդոզերով	մ ³	60.000	0.081	4.87
	Ընդամենը	0.75	%		2556.87
	Արտաքին լուսավորություն			0.000	0.00
1	Մետաղական խողովակ $\Phi 108 \times 4$ մմ L=6մ	հատ	5.000	50.004	250.02
2	Մետաղական խողովակ $\Phi 108 \times 4$ մմ L=5մ	հատ	4.000	44.844	179.38
3	Մետաղական խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ L=2,1մ	հատ	9.000	6.349	57.14
4	Պողպատե թիթեղ՝ 250x250x6, 18 հատ	կգ	27.000	0.758	20.48
5	Լուսադիոդային լուսատու LED՝ կախովի՝ դեկորատիվ 60Վտ	հատ	4.000	17.947	71.79
6	Լուսադիոդային լուսատու LED՝ 60Վտ	հատ	5.000	25.331	126.66
7	Պոլիէթիլենից խողովակ $\Phi 40$ մմ	մ	18.000	0.695	12.52
8	Լուսատուների լիցքավորում 2x2.5 մմ հաղորդալարով	հատ	25.000	1.148	28.70
9	Ծայրերի ամրակցում	հատ	42.000	0.797	33.48
10	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	17.200	1.876	32.26
11	Խճի նախապատրաստական շերտ՝ 100 մմ	մ ³	0.440	18.646	8.20
12	Հիմքի կառուցում B20 դասի բետոն	մ ³	2.070	64.983	134.51
13	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4.410	3.986	17.58

1	2	3	4	5	6
14	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ /2,07մ3/	տն	3.726	2.830	10.55
15	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	2.340	1.667	3.90
16	Ճյուղավորման տուփերի տեղադրում	հատ	9.000	18.333	164.99
	Ընդամենը	0.34	%		1152.16
	Ստորգետնյա մալուխային գիծ			0.000	0.00
1	Արտաքին լուսավորության պահարան 3 հատ 16Ա կոնտակտորով	կ-տ	1.000	83.773	83.77
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հ-0,8մ	մ ³	32.500	7.029	228.46
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ /7,5մ3/	տն	14.250	2.830	40.33
4	Հետլիցք ձեռքով տուփանումով	մ ³	25.000	2.036	50.91
5	Ավազից անկողնակի պատրաստում մալուխի համար	զմ	120	0.421	50.53
6	Ավազի արժեքը	մ ³	7.500	2.843	21.32
7	Մալուխ BBF 3x10	մ	120.00	1.935	232.23
8	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակ՝ Φ32	մ	120.00	0.595	71.39
	Հողանցում			0.000	0.00
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.050	7.029	14.41
2	Հետլիցք ձեռքով հարթեցումով	մ ³	2.050	2.036	4.17
3	Շերտապողպատ 25x4 մմ	մ	13.50	1.092	14.74
4	Անկյունակ - պողպատ 50x50x5 մմ / L=1.5 մ.	հատ	18.00	4.406	79.32
	Ընդամենը	0.26	%		891.58

1	2	3	4	5	6
	Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ /առանց սարքավորումների արժեքի/	95.00	%		322066.97
	Սարքավորումներ			0.000	0.00
1	Վերելակի 630կգ բեռնատարողությամբ 2 կանգառով	հատ	1.000	7362.350	7362.35
2	Բաշխիչ վահան մուտքային 315Ա եռաֆազ, խմբային 8x32+1x250Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	լն-կգմ	1.00	203.725	203.73
3	Ուժային վահանակ մուտքային 200Ա եռաֆազ, խմբային 8x16Ա միաֆազ 1x160Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	լն-կգմ	1.00	138.958	138.96
4	Կ, ՕԴՈՐԱԿԻՉ ՆԷԼ=0.73 ԿՎՏ P=150 L=350,Կ, ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԼՈԿՈՎ NS=3.3, NU=2.70 ԿՎՏ/ժ ՆԷԼ=1.0 ԿՎՏ/ժ L=350	լ-գմ	3.000	96.757	290.27
5	Առանցքային օդամուղ ՆԷԼ=0.045ԿՎՏ/ժ, A=0,11,L=700մ3/ժ	հատ	1.000	179.001	179.00
6	Կանալային օդամուղ ՆԷԼ=0.41 ԿՎՏ/ժ, L=600,P-300	հատ	1.000	46.747	46.75
7	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպացիոն համակարգ $\Phi 300$ ՆԷԼ=0.3 ԿՎՏ/ժ,Ն-235մ3/ժ, Ա-220 Մ3/ժ	հատ	5.000	197.473	987.36
8	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպացիոն համակարգ $\Phi 300$ ՆԷԼ=0.3 ԿՎՏ/ժ,Ն-135մ3/ժ, Ա-120 Մ3/ժ	հատ	35.000	151.733	5310.66
9	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M	հատ	1.0	50.030	50.03
15	Սնուցման աղբյուր Раран (12в 4а)	հատ	1.0	51.017	51.02
16	Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ	հատ	2.0	53.067	106.13
17	Զրատաքացուցիչ կաթսա Q=36կկտ Տոլրբո	կ-տ	3.00	527.635	1582.90
18	Պոմպ СРm132A G=8,0մա/ժ H=12.0մN=0.37կկտ DAV	հատ	3.00	90.951	272.85
19	Ջրի մշակման էլեկտրամագնիսական սարք AMO -25-Y4	կ-տ	1.00	175.922	175.92

1	2	3	4	5	6
20	Գազի ազդանշանային սարք Փ 20	հատ	1	57.437	57.44
21	Արտաքին լուսավորության պահարան 3 հատ 16Ա կոնտակտորով	կ-տ	1.000	145.631	145.63
	Ընդամենը սարքավորումներ	5.00	%		16961.00
	Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ, սարքավորումներ	100.0	%		339027.97
	Չմախատեսված ծախսեր	1.5	%		5085.42
	Չմախատեսված ծախսեր	1.5	%		5085.42
	Ընդհամենը				349198.81
	ԱԱՀ	20%			69839.76
	Ընդհամենը				419038.57

»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011062057
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, Չարենցավան համայնք, 2506 գ.
Ֆանտան 4-րդ փող, տուն 20
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220433330028000
ՀՎՀՀ 02807433

Տնօրեն՝



Ս. Եփրեմյան

Կ.Տ.