

Ծավալաթերթ

**ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի Բաղրամյան փող.10/6 հասցեում գտնվող
«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն»ՀԿ Արթիկի գրասենյակի
շենքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ**

(օբյեկտի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	միավորի զին հազ.դր	Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 5x6
1	2	3	4	5	6	7
		Քանդման, մաքրման աշխատանքներ				
1	E9-50 կիրարկ.	Գոյություն ունեցող հովածածկերի ապամոնտաժում ,	տն	0,05	203,85	10,192
2	E46-80	Մուտքի դռան հատվածի պատի քանդում	մ3	0,40	12,23	4,892
3	E46-88	Շենքում պեմզաբլոկե միջնորմների քանդում,	100քմ	0,2516	130,30	32,783
4	E46-77	Ներսի թեքահարթակի և աստիճանի խամքարաբետոնե զանգվածի քանդում	մ3	0,50	64,62	32,311
5	E46-124	Դռների` քանդում , 5 հատ,	քմ	9,50	1,86	17,699
6	E46-122	Դեֆորմացված մետաղապլաստե պատուհանների քանդում , 5 հատ,	քմ	22,05	3,20	70,531
7	E46-108	Հատակների մետլախե ծածկույթի քանդում	քմ	154,68	0,68	105,720
8	E46-35	Պատերի և առաստաղների խարխուլված և անորակ սվաղի քանդում	100քմ	4,4356	29,46	130,660
9	E46-96	Շենքի կտուրի թիթեղե ծածկույթի քանդում	100քմ	1,960	15,45	30,276
10	E23-77 ԲԿՏՄ	Շենքում շին աղբի և նրա կուտակումների մաքրում հեռացում ,	տն	40,0	2,58	103,035
11	E23-226 ԲԿՏՄ	Շին աղբի և գրունտի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա	տն	40,0	0,64	25,441
12	ՔԿ N31-Ն	Տեղափոխում 5կմ լցակույտ	տ	40,0	1,40	56,000
		Ընդամենը				619,540
		Առավելագույն կշիռ	%			3,57
		Պատեր				
13	E8-509	Պատերի երեսապատում սրբատաշ արթիկտուֆե քարով	քմ	8,30	45,28	375,786
14	E8-163	Երեսապատվածքի ետնամասի շարում արթիկտուֆե ուղիղ կտրված քարով	մ3	1,80	33,28	59,896
		Ընդամենը				435,682
		Առավելագույն կշիռ	%			2,51
		Հատակներ				
15	E11-55 E11-56	Հատակների տակ հարթեցնող շերտ , ցեմենտ-ավազային երեսասվաղ, 40մմ հաստ.	100քմ	1,4713	202,45	297,860
16	E11-134 Կիրարկ.	Ցեմենտ-ավազային երեսասվաղի վրա պրեսգրամիտե սալիկներով ծածկույթ`	100քմ	0,9011	1065,86	960,444

1	2	3	4	5	6	7
17	E11-188 Կիրարկ.	Ցեմենտ-ավազային երեսասվաղի վրա լամինատե հատակների ծածկույթի իրականացում, 12մ հաստ, սպունգով	100քմ	0,5702	660,74	376,756
18	E5-44 ԲԿՏՍ	Լամինատե շրիշակների տեղադրում	100զծ մ	0,915	188,49	172,469
		Ընդամենը				1807,529
		Առավելագույն կշիռ	%			10,40
Դռներ, ապակե միջնորմ						
19	E25-1 ԲԿՏՍ	/2100(Ի)x900մմ, 1հատ/ չափերով արտաքին մետաղե դռան տեղադրում,	քմ	1,89	120,59	227,919
20	E15-622	Մետաղե դռների յուղաներկում	100քմ	0,044	183,20	8,079
21	C122	Ներքին ՄԴՖ-ից դռներ, 2000(հ)x800մմ, պարակալների տեղադրումով, 3 հատ,	քմ	4,80	58,58	281,188
22	Վալան Պրոֆ	Ապակե միջնորմ, դռով, միաշերտ, (թափանցիկ, 12 մմհաստ. թրծած ապակի)	քմ	5,20	71,71	372,868
23	Վալան Պրոֆ	Ապակե դռան օժանդակ պարագաներ	կ-տ	2	187,47	374,932
		Ընդամենը				1264,986
		Առավելագույն կշիռ	%			7,28
Պատուհաններ,						
24	C122	/1500(Ի)x3000մմ,3հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4մմ, արտերկիր , բացվող մաս	քմ	4,50	76,66	344,980
25	C122	/1500(Ի)x3000մմ,3հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4մմ, արտերկիր , չբացվող մաս	քմ	9,00	46,30	416,738
26	C122	/1500(Ի)x2100մմ,2հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4մմ, արտերկիր , բացվող մաս	քմ	2,10	78,17	164,166
27	C122	/1500(Ի)x2100մմ,2հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4մմ, արտերկիր , չբացվող մաս	քմ	4,20	46,30	194,478
28	C122	/1500(Ի)x1500մմ,1հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4մմ, արտերկիր , բացվող մաս	քմ	0,75	80,19	60,143
29	C122	/1500(Ի)x1500մմ,1հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4մմ, արտերկիր , չբացվող մաս	քմ	1,50	46,30	69,456
30	E10-103	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում, 40սմ լայնքով , 15,3զծմ	քմ պատո	22,05	6,45	142,255
		Ընդամենը				1392,216
		Առավելագույն կշիռ	%			8,01
Միջնորմներ						
31	E8-169	Միջնորմների շարվածք պեմզոբլոկով, 400x200x100մմ,	քմ	9,89	5,10	50,406
32	E8-150	Անցքերի լցում, B 15 դասի թեթև բետոն	մ3	0,40	44,20	17,682
33	E8-59	Ամրանավորում	տն	0,042	94,18	3,955
34	C124-1-6	Ամրան A-I դասի Փ6մմ	տոն	0,0020	372,56	0,745

1	2	3	4	5	6	7
35	C124-3-8	Ամրան A-III դասի Փ 8մմ	տոն	0,010	436,78	4,368
36	C124-3-12	Ամրան A-III դասի Փ 12 մմ	տոն	0,030	435,50	13,065
37	E8-140	Միջնորմների շարվածք պեմզոբլոկով, 400x200x200մմ,	մ3	5,15	33,03	170,111
38	E8-150	Անցքերի լցում, B 15 դասի թեթև բետոն	մ3	3,30	44,20	145,875
39	E8-59	Ամրանավորում	տն	0,082	94,18	7,722
40	C124-1-6	Ամրան A-I դասի Փ6մմ	տոն	0,002	372,56	0,745
41	C124-3-8	Ամրան A-III դասի Փ 8մմ	տոն	0,040	436,78	17,471
42	C124-3-12	Ամրան A-III դասի Փ 12 մմ	տոն	0,040	435,50	17,420
Ընդամենը						449,566
Առավելագույն կշիռ						2,59
Կտուր						
43	E12-268 Կիրարկ.	Տանիքի ծածկի պատրաստում պրոֆիլավոր ցինկապատ, գունավոր մետաղաթիթեղով՝ КП-25, h=0,5մմ կավարամածի հետ միասին, /վնասված փայտամասի փոխարինումով՝ 2մ3/	100քմ	1,96	876,73	1718,389
44	E12-279	Տանիքի կախովի ջրատարների իրականացում գունավոր ցինկապատ թիթեղով, h=0,5մմ, Փ150մմ կիսախողովակ	100մ	0,276	384,58	106,145
45		Տանիքի վնասված փայտի փոխարինում	մ3	2	200,00	400,000
45	E8-191 ԲԿՏՄ	ճակատի ջրթող խողովակների տեղադրում, ցինկապատ, գունավոր մետաղաթիթեղ 0,5մմհաստ.,	լրակա զմ	3	58,54	175,606
Ընդամենը						2400,140
Առավելագույն կշիռ						13,81
Ներքին հարդարում						
ա/ Պատեր						
46	E15-250-1	Պատերի բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտով	100քմ	2,9643	470,93	1395,968
47	E11-188	Շեպերի բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտով	100քմ	0,2440	945,81	230,777
48	E15-300	Պատերի բարձրորակ ցեմենտ-ավազե սվաղ	քմ	40,48	3,98	161,228
49	E15-90 Կիրարկ.	Ցեմենտ-ավազային սվաղի վրա կերամիկական սալիկներով երեսապատում /կաֆել/	100քմ	0,4048	1214,91	491,795
50	E15-664	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100քմ	3,208	199,03	638,554
բ/ Առաստաղներ						
51	E15-251-1	Առաստաղների բարձրորակ գիպսոնիտով սվաղ	100քմ	1,4713	415,35	611,104
52	E15-665	Բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	100քմ	1,4713	237,08	348,809
53	E34-388 կիրարկում	Պլաստմասե սալիկներով կախովի առաստաղի կառուցում մետաղական կարկասի պատրաստումով	քմ	6,08	6,67	40,561
Ընդամենը						3918,795

1	2	3	4	5	6	7
		Առավելագույն կշիռ	%			22,55
		Արտաքին հարդարում				
		ա/ Պատեր				
54	E11-2,4 ԲԿՏՄ	ճակատային պատերի ցեմենտավազե սվաղի վերանորոգում	քմ	26,72	4,37	116,771
55	E15-523 կիրարկ.	ճակատային պատերի ներկում ճակատային դեկորատիվ ներկով	100քմ	0,2672	199,42	53,285
56	Շուկա	Շենքի դիմային և կողային ճակատային մասերի լվացում	քմ	111,30	2,20	245,413
36	E9-50 կիրարկ.	Հովածածկի մետաղե կարկասի պատրաստում և տեղադրում, մետաղե քառակուսի խողովակներով, -20x40x2մմ, 16գծմ, 26կգ -40x40x2մմ, 9գծմ, 21կգ -30x30x2մմ, 18գծմ, 13կգ -20x20x2մմ, 6գծմ, 7կգ	տմ	0,0670	951,07	63,722
57	E15-614	Մետաղե մասերի յուղամերկում,	100քմ	0,080	51,06	4,085
58	E23-45 ԲԿՏՄ	Հովածածկի տեղադրման համար պատի վրա անցքերի շաղափում, 12սմ խորությամբ, Փ=12մմ, 6հատ	100 հատ	0,06	21,77	1,306
59	E6-77	Անկերային հեղույսների տեղադրում , M12, 0,085կգx6հատ=0,5կգ	կգ	0,50	2,10	1,052
60	E9-24 կիրարկ	Հովածածկի երեսապատում թափանցիկ պոլիկարբոնատով , 10մմ հաստ	100քմ	0,0735	735,14	54,033
		Ընդամենը				539,665
		Առավելագույն կշիռ	%			3,11
		Ներքին էլեկտրալուսավորություն				
61	E8-141-1	Մալուխ BBF 3x2.5	մ	140	0,91	127,763
62	E8-591-2	Անջատիչ 1 ստեղանի,	հատ	5	1,90	9,515
63	E8-591-2	Անջատիչ 2 ստեղանի,	հատ	3	2,37	7,097
64	E8-591-7	Խրոցային վարդակ, հողանցված կոնտակտով , 250Վ. 10Ա,	հատ	30	2,56	76,698
65	E8-599-2	Լուսատուների տեղադրում, LED, 40վտ, 4300լմ,4000կ	հատ	20	16,79	335,879
		Ընդամենը				556,952
		Առավելագույն կշիռ	%			3,21
		Ներքին սառը ջրամատակարարում				
66	E16-33 կիրարկ.	Խողովակ պոլիպրոպիլենային, Փ20մմ	մ	6,0	2,20	13,170
67	E16-33 կիրարկ.	Խողովակ պոլիպրոպիլենային, Փ25մմ	մ	5,0	2,87	14,367
68	E18-212	Սառը ջրի գտիչի տեղադրում, Փ20մմ	հատ	1	4,93	4,926
69	E16-134	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2	4,34	8,675
70	E16-134	Փականների տեղադրում, Փ25մմ	հատ	2	4,49	8,983
71	E22-365	Ձևավոր մասերի տեղադրում,	10հատ	1,4	15,73	22,019

1	2	3	4	5	6	7
72	E17-53	Լվացարանի խառնիչ ծորակների տեղադրում	հատ	1	9,37	9,372
73	E17-53	խոհանոցի խառնիչ ծորակների տեղադրում	հատ	1	9,37	9,372
74	E16-192	Ջրի հաշվիչի տեղադրում,	հատ	1	33,04	33,042
75	E46-45	Միջնորմներում անցքի բացում,	100հա տ	0,02	139,27	2,785
76	E46-46	Պատերում անցքերի բացում,	100հա տ	0,02	389,95	7,799
77	E22-64	Մետաղական պարկուճ	գծմ	1	2,23	2,229
78	E22-511	Պարկուճի եզրերի փակում	հատ	4	0,51	2,041
79	E16-219	խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0,11	12,14	1,335
80	E16-209	խողովակաշարի միացումը գործող գծին	միաց.	1	10,32	10,320
Ընդամենը						150,435
Առավելագույն կշիռ						0,87
Կոյուղի						
Արտաքին կոյուղագիծ						
81	E1-961	Խրամատում III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	16,80	3,50	58,768
82	E23-226 ԲԿՏՄ	Գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	տն	5,40	0,64	3,435
83	Քաղշին կոմիտե ԼՂՀ	Տեղափոխություն 5 կմ , բեռնաթափում	տն	5,44	1,40	7,610
84	E1-1184	Գրունտի հետլիցք շերտային խտացումով	մ ³	14,80	0,34	5,078
85	E16-34	Պոլիմիմիլբլորիդե խողովակների տեղադրում Ø110մմ	մ	20	2,88	57,667
Ընդամենը						132,558
Առավելագույն կշիռ						0,76
Ներքին կոյուղի						
86	E46-99	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում	մ3	0,65	24,53	15,942
87	E23-226 ԲԿՏՄ	Գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	տն	1,50	0,64	0,951
88	Քաղշին կոմիտե ԼՂՀ	Տեղափոխություն 5 կմ , բեռնաթափում	տն	1,50	1,40	2,093
89	E16-33	Պոլիմիմիլբլորիդե խողովակների տեղադրում Ø50մմ	մ	13	2,10	27,333
90	E16-34	Պոլիմիմիլբլորիդե խողովակների տեղադրում Ø110մմ	մ	18	2,82	50,791
91	E22-365	Պոլիմիմիլբլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում,	10հատ	2,0	23,00	46,006
92	E17-21	Կերամիկական լվացարան սիֆոնով,ոտնակով	կ-տ	2	23,15	46,297
93	E17-87	Մետաղե խոհանոցակոնք, պահարանով, երկտեղանի	կ-տ	1	67,78	67,779

1	2	3	4	5	6	7
94	E17-62	Կերամիկական զուգարանակոնք ջրօղ բաքիկով	կ-տ	2	53,90	107,801
95	E16-219	Խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0,31	12,14	3,763
96	E46-85	Անցքերի բացում ծածկերի մեջ	հատ	1	1,95	1,949
97	E4647	Անցքերի բացում պատերի մեջ,	100 հատ	0,04	263,81	10,553
98	E46-52	Անցքերի բացում միջնորմների մեջ,	100 հատ	0,03	194,87	5,846
99	E22-64	Մետաղական պարկուճ	գծմ	1,5	9,73	14,594
100	E22-511	Պարկուճի եզրերի փակում	հատ	8	0,55	4,378
Ընդամենը						406,076
Առավելագույն կշիռ			%			2,34
Ջրամատակարարում						
Արտաքին ջրագիծ						
101	E1-961	Խրամատում III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով ջրամատակարարման համար	մ ³	13,00	3,50	45,475
102	E23-226 ԲԿՏՄ	Գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	տն	1,80	0,64	1,145
103	Քաղշին կոմիտե ԼՂՀԿԿ	Տեղափոխություն 5 կմ , բեռնաթափում	տն	1,80	1,40	2,520
104	E1-1184	Գրունտի հետլիցք շերտային խտացումով	մ ³	12,00	0,34	4,117
105	E16-36 կիրարկ.	Խողովակ պոլիէթիլենային , Φ32մմ	մ	20,0	1,84	36,721
106	E18-212	Սառը ջրի գտիչի տեղադրում,	հատ	1	10,48	10,476
107	E16-192	Ջրի հաշվիչի տեղադրում,	հատ	1	19,42	19,424
108	E16-207	Միացում գործող գծին	հատ	1	10,32	10,320
109	E16-219	Խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0,20	12,14	2,428
Ընդամենը						132,626
Առավելագույն կշիռ			%			0,76
Ներքին սառը ջրամատակարարում						
110	E16-33 կիրարկ.	Խողովակ պոլիպրոպիլենային, Φ20մմ	մ	12,0	2,20	26,341
111	E16-33 կիրարկ.	Խողովակ պոլիպրոպիլենային, Φ25մմ	մ	11,0	2,87	31,607
112	E16-134	Փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	4	4,34	17,349
113	E16-134	Փականների տեղադրում, Φ25մմ	հատ	4	4,49	17,966
114	E22-365	Չնավոր մասերի տեղադրում,	10հատ	2,6	15,73	40,892
115	E17-53	Լվացարանի խառնիչ ծորակների տեղադրում	հատ	2	9,37	18,743

1	2	3	4	5	6	7
116	E17-53	Խոհանոցի խառնիչ ծորակների տեղադրում	հատ	1	9,37	9,372
117	E46-45	Միջնորմներում անցքի բացում,	100հատ	0,05	139,27	6,963
118	E46-46	Պատերում անցքերի բացում,	100հատ	0,02	389,95	7,799
119	E22-64	Մետաղական պարկուճ	գծմ	1,5	2,23	3,344
120	E22-511	Պարկուճի եզրերի փակում	հատ	6	0,51	3,062
121	E16-219	Խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0,23	12,14	2,792
122	E16-209	Խողովակաշարի միացումը գործող գծին	միաց.	1	10,32	10,320
Ընդամենը						196,550
Առավելագույն կշիռ						1,13
Ջեռուցում						
123	E18-76 կիրարկ	Ջեռուցման երկկոնտուրանի կաթսայի տեղադրում, 35կվտ, տուրբո	հատ	1	20,26	20,255
124	E16-33 կիրարկ	Խողովակ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով, Փ20մմ,	մ	58,0	2,60	150,561
125	E16-33 կիրարկ	Խողովակ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով, Փ25մմ,	մ	52,0	3,06	159,034
126	E16-33 կիրարկ	Խողովակ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով, Փ32մմ,	մ	20,0	4,99	99,707
127	E18-112	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում , H=500մմ, /200սեկցիա/,	ԷԿՄ	47,60	26,97	1283,679
128	E16-134	Մարտկոցների ջերմության կարգավորիչ փական	հատ	11	5,48	60,327
129	E17-53	Ջերմակրի հեռացման ծորակ	հատ	6	3,98	23,856
130	E16-134	Փականների տեղադրում, Փ20մմ	հատ	11	4,34	47,711
131	E16-134	Փականների տեղադրում, Փ25մմ	հատ	5	4,49	22,457
132	E16-134	Փականների տեղադրում, Փ32մմ	հատ	11	4,80	52,798
133	E22-365	Ձևավոր մասերի տեղադրում	10հատ	11,20	18,28	204,779
134	E18-229	Օդահեռացման փականների տեղադրում , Փ10մմ	հատ	11	1,64	18,060
135	E16-219	Խողովակաշարի փորձարկում	100մ	1,30	12,14	15,781
136	E46-53 շուկա	Անցքերի բացում պատերի մեջ,	100 հատ	0,03	263,81	7,914
137	E46-53	Անցքերի բացում միջնորմների մեջ,	100 հատ	0,05	198,23	9,912
138	E22-64	Մետաղական պարկուճ Փ32մմ	գծմ	2	1,41	2,825
139	E22-511	Պարկուճի եզրերի փակում	հատ	12	0,25	3,025
Ընդամենը						2182,682
Առավելագույն կշիռ						12,56

1	2	3	4	5	6	7
		Բարեկարգում				
140	E11-55 E11-56	Հարթակի և աստիճանների հարթեցնող շերտ , ցեմենտ-ավազային երեսասվաղ, 20մմ հաստ.	100քմ	0,0623	117,94	7,348
141	E5-134 ԲԿՏՄ	Յամ հաստ.բազալտե սալիկներով հարթակի ծածկույթ	քմ	5,10	14,24	72,645
142	E15-74	Յամ հաստ.բազալտե սալիկներով աստիճանների երեսապատում	քմ	1,13	21,30	24,073
		Ընդամենը				104,066
		Առավելագույն կշիռ	%			0,60
		Ջեռուցման կաթսա				
1	E18-76 կիրարկ	Ջեռուցման երկկոնտուրանի կաթսայի տեղադրում, 35կվտ, տուրբո	հատ	1	684,55	684,549
		Ընդամենը				684,549
		Առավելագույն կշիռ	%			3,94
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				17374,612
		ԱԱՀ-20%				3474,922
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ				20849,534