

Ծավալաթերթ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Սայադյան 3 հասցեում գտնվող
«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ Գավառի գրասենյակի
շենքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ
(օբյեկտի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	միավորի գին հազ.դր	Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 5x6
1	2	3	4	5	6	7
		Քանդման, մաքրման աշխատանքներ				
1	E46-88	Շենքում պեմզաբլոկե միջնորմների քանդում,	100քմ	0,1899	134,45	25,532
2	E46-35	Պատերի և շեպերի խարխլված և անորակ սվաղի քանդում	100քմ	2,990	30,68	91,721
3	E46-35	Առաստաղների խարխլված և անորակ սվաղի քանդում	100քմ	1,490	30,68	45,707
4	E46-122	Պատուհանների քանդում , 4 հատ, պատուհանագոգերով	քմ	10,02	3,31	33,147
5	E46-124	Դռների՝ քանդում , 1 հատ,	քմ	2,00	1,91	3,829
6	E46-108	Հատակների կերամագրանիտե ծածկույթի քանդում	քմ	63,50	0,71	44,864
7	E13-5 ԲԿՏՄ	Պատերի սալիկե ծածկույթի քանդում	քմ	2,90	1,00	2,887
8	E46-103	Հատակների լամինատե ծածկույթի քանդում,	քմ	14,3	0,66	9,448
9	E46-119	Հատակի անորակ ցեմենտից հարթեցնող շերտի սալի քանդում	քմ	63,50	0,58	37,027
10		Պատուհանի տակի պատի քանդում	100քմ	0,040	155,00	6,200
11	E23-77 ԲԿՏՄ	Շենքում շին աղբի և նրա կուտակումների մաքրում հեռացում ,	տն	40,0	2,69	107,509
12	E23-226 ԲԿՏՄ	Շին աղբի և գրունտի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա	տն	40,0	0,66	26,546
13	ՔԿ N31-Ն	Տեղափոխում 5կմ լցակույտ	տ	40,0	1,40	56,000
		Ընդամենը				490,417
		Առավելագույն կշիռ	%			7,49
		Հատակներ				
14	E11-55 E11-56	Հատակների տակ հարթեցնող շերտ , ցեմենտ-ավազային երեսասվաղ, 40մմ հաստ.	100քմ	0,6300	203,68	128,316
15	E11-134 Կիրարկ.	Ցեմենտ-ավազային երեսասվաղի վրա պրեսգրանիտե սալիկներով ծածկույթ	100քմ	0,630	1073,80	676,491
16	E11-188 Կիրարկ.	Ցեմենտ-ավազային երեսասվաղի վրա լամինատե հատակների ծածկույթի իրականացում, 12մմ հաստ, սպունգով	100քմ	0,040	664,68	26,587
17	E5-44 ԲԿՏՄ	Լամինատե շրիշակների տեղադրում	100գծմ	1,040	189,65	197,233
		Ընդամենը				1028,626
		Առավելագույն կշիռ	%			15,72

1	2	3	4	5	6	7
		Դռներ				
18	E25-1 ԲԿՏՄ	/2100(Н)х1000մմ, 1հատ/ չափերով արտաքին մետաղե դռան տեղադրում,	քմ	2,1	120,59	253,239
		Ընդամենը				253,239
		Առավելագույն կշիռ	%			3,87
		Պատուհաններ,				
23	C122	/1800(Н)х1500մմ,3հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4մմ, արտերկիր ,	քմ	8,10	79,92	647,342
24	C122	/1800(Н)х1280մմ,1հատ// չափերով մետաղապլաստից պատուհանների տեղադրում, ապակեփաթեթով 4+4մմ, արտերկիր ,	քմ	2,30	79,92	184,136
25	E10-103	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում, 40սմ լայնքով , 6,6գծմ	քմ	2,64	5,83	15,397
		Ընդամենը				846,875
		Առավելագույն կշիռ	%			12,94
		Ներքին հարդարում				
		ա/ Պատեր				
26	E15-250-1	Պատերի բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտով	100քմ	2,8900	425,55	1229,838
27	E11-188	Շեփերի բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտով	100քմ	0,1000	961,23	96,123
	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Ø50մմ	մ	3	2,10	6,300
30	E15-664	Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով	100քմ	2,990	204,39	611,139
		բ/ Առաստաղներ				
31	E15-251-1	Առաստաղների բարձրորակ գիպսոնիտով սվաղ	100քմ	1,490	425,55	634,069
32	E15-665	Բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	100քմ	1,490	244,03	363,604
		Ընդամենը				2941,073
		Առավելագույն կշիռ	%			44,94
		Արտաքին հարդարում				
		ա/ Պատեր				
33	E11-2,4 ԲԿՏՄ	ճակատային պատերի ցեմենտավազե սվաղի վերանորոգում	քմ	10,00	4,50	44,976
	E8-140	Միջնորմների շարվածք պեմզոբլոկով, 400x200x200մմ,	մ3	0,56	33,03	18,497
34	E15-523 կիրարկ.	ճակատային պատերի ներկում ճակատային դեկորատիվ ներկով	100քմ	1,39	200,54	278,749
		Էլեկտրական մալուխի փակում պլասմասե պատյանով	մ	15,00	0,50	7,500
		Ընդամենը				349,722
		Առավելագույն կշիռ	%			5,34
		Ներքին Էլեկտրալուսավորություն				

1	2	3	4	5	6	7
41	E8-141-1	Մալուխ BBT 3x2.5	մ	50	0,92	45,903
42	E8-591-2	Անջատիչ 1 ստեղանի,	հատ	7	1,92	13,430
43	E8-591-2	Անջատիչ 2 ստեղանի,	հատ	2	2,38	4,762
44	E8-591-7	Խրոցային վարդակ, հողանցված կոնտակտով , 250Վ. 10Ա,	հատ	38	2,57	97,805
		Ընդամենը				161,900
		Առավելագույն կշիռ	%			2,47
		Ջեռուցում				
	E18-112	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում , H=500մմ, /180սեկցիա/,	ԷԿՄ	5	26,97	134,850
	E16-33 կիրարկ	Խողովակ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով, Φ20մմ,	մ	20,0	2,60	52,000
	E16-33 կիրարկ	Խողովակ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով, Φ25մմ,	մ	2,0	3,06	6,120
	E16-33 կիրարկ	Խողովակ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով, Φ32մմ,	մ	10,0	4,99	49,900
	E16-134	Մարտկոցների ջերմության կարգավորիչ փական	հատ	9	5,48	49,320
	E17-53	Ջերմակրի հեռացման ծորակ	հատ	9	3,98	35,820
	E16-134	Փականների տեղադրում, Φ20մմ	հատ	9	4,34	39,060
	E16-134	Փականների տեղադրում, Φ25մմ	հատ	3	4,49	13,470
	E16-134	Փականների տեղադրում, Φ32մմ	հատ	2	4,80	9,600
	E18-229	Օդահեռացման փականների տեղադրում , Φ10մմ	հատ	9	1,64	14,760
79	E17-53	Ջերմակրի հեռացման ծորակ	հատ	1	4,05	4,045
85	E16-219	Խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0,84	12,65	10,630
		Ընդամենը				419,575
		Առավելագույն կշիռ	%			6,41
		Բասկետբոլի վահան և զամբյուղ				
2	Լիստ ԱՄ	Բասկետբոլի վահան և զամբյուղ	հատ	1	53,08	53,083
		Ընդամենը				53,083
		Առավելագույն կշիռ	%			0,81
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				6544,511
		ԱԱՀ-20%				1308,902
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ				7853,413