

«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
«ԻՆՋԵՆԵՐՆՈ-ԿԱՎԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ



ЗАО «ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ»
ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ՆԱԽԱԳԾԱ- ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

Պետական լիցենզիա №ՔՊԼ 001233

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի
ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման
համակարգերի վերանորոգում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՏՈՐ 1

ՕԲՅԵԿՏ № 1-009-26

ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ԳԼԽԱՎՈՐ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ՝

ՆՀԲ ՊԵՏ՝

Հ. ԻՍՊԻՐՅԱՆ

Գ. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2026

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

Հատոր 1 Աշխատանքային նախագիծ

Հատոր 2 Նախահաշիվ

Բովանդակություն

1. Ելակետային փաստաթղթեր

1. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 02.06.2026թ. Ն/29/27512-2026 Գլխավոր տնօրենի տեղակալի գրություն
2. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Գլխավոր ճարտարագետ Գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալի ծառայողական գրություն
3. Նախագծման առաջադրանք, տրված 26.05.2026թ.
4. Նախագծման առաջադրանք, տրված 26.05.2026թ.
5. Լիցենզիա № ՔՊԼ-001233
6. Լիցենզիա № ՔՊԼ-002224

2. Ջերմամատակարարման համակարգ

1. Ընդհանուր տվյալներ
2. Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:500
3. Արտաքին կոմունիկացիաների հետ հատումների հատակագիծ Մ 1:500
4. Հանգույց 1
5. Կաթսայատան կոլեկտորների հավաքակցման սխեմա
6. Հանգույց 2
7. Պոմպակայանի կոլեկտորների հավաքակցման սխեմա

Ներկայացվող փաստաթղթեր

Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

3. Էլեկտրամատակարարում

1. Ընդհանուր տվյալներ
2. 0.4 կՎ ՄԳ հատակագիծ Մ 1:500
3. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ինժեներական արտաքին ցանց
4. 1-ին մասնաշենքի հատակագիծ Մ 1:100
5. Կաթսայատան հատակագիծ Մ 1:100
6. Մետաղական հենարան

Ներկայացվող փաստաթղթեր
Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

Ն/29/27512-2026 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի
իջին փաստաթուղթ էլեկտրամատակարարման և ջերմամատակարարման համակարգերի ՆՆՓ կազմելու
վերաբերյալ:

Տեղեկացնել

26-06-02 16:26

Հովհաննես Իսախոյան

▷ Գրիշա Ալավերդյան

Տեղեկացնել

26-06-02 16:19

Ակրտիչ Գրիգորյան

▷ Ուռույան Բայան

▷ Ճիրայր Պողոսյան

▷ Հովհաննես Իսախոյան

Առաքված է

Գրետա Գրիգորյան

(Արևիկ Մելիքսեթյան)

26-06-02 15:54

Գործի մասին տեղեկացում է առաքվել նաև՝

Արևիկ Մելիքսեթյան

▷ Արթուր Խաչատուրյան

(Ակրտիչ Գրիգորյան)

Ստորագրել

26-06-02 15:11

Տիգրան Կարապետյան

▷ Գրետա Գրիգորյան

(Արևիկ Մելիքսեթյան)

Ուղարկել հաստատման

26-06-02 14:59

Վլադիմիր Մարգարյան

▷ Տիգրան Կարապետյան

Ուղարկել հաստատման

26-06-02 14:57

Ռուսլան Բայան

▷ Վլադիմիր Մարգարյան

Կցել նյութ

26-06-02 14:57

Ռուսլան Բայան

Գրանցված է

26-06-02 14:54

Ռուսլան Բայան



Закрывое акционерное общество
«Газпром Армения»
(ЗАО «Газпром Армения»)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Тбилисское шоссе, 43, Ереван, Республика Армения, 0091
тел.: (374 10) 294-704, факс: (374 10) 294-728
e-mail: inbox@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

«Գազպրոմ Արմենիա»
փակ բաժնետիրական ընկերություն
(«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ)

ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԻ
ՏԵՂԱԿԱԼ

0091, ՀՀ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 43
հեռ.՝ (374 10) 294-704, ֆաքս՝ (374 10) 294-728
Էլ. փոստ՝ inbox@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

« 02 » 06 20 26 ր.

№ 2/29/27512 - 2026

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
«Ինժեներատեխնիկական կենտրոն»
մասնաճյուղի տնօրեն
պարոն Ա. Խաչատուրյանին

ՆՆՓ կազմելու մասին

Հարգելի պարոն Խաչատուրյան

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 2026թ. Կապիտալ նորոգման պլանում ընդգրկելու նպատակով հանձնարարում ենք Ձեզ համաձայն կից ներկայացվող նախագծման առաջադրանքի և տեխնիկական պայմանների կազմել «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի էլեկտրամատակարարման և ջերմամատակարարման համակարգերի վերանորոգում» օբյեկտի (ԿՆ-26-Հ5-5.2) նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը.

Հիմք՝ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Գլխավոր ճարտարագետ – Գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալի 27.05.2026թ. թիվ Ն/22/26416-2026 ծառայողական գրությունը:

Առդիր՝ 10 թերթ:

Հարգանքով՝

Ս. Կարապետյան

Ռ. Բալյան
+374 (10) 29-48-73

**«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Գլխավոր տնօրենի տեղակալ
կապիտալ շինարարության և
վերանորոգման գծով
պարոն Տ. Կարապետյանին**

Ծառայողական գրություն

Հայտնում ենք Ձեզ, որ 2026թ. նախատեսվում է իրականացնել «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական շենքերի էլեկտրամատակարարման և ջերմամատակարարման համակարգերի վերանորոգման աշխատանքներ:

Վերոնշյալ աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ է Ձեր հանձնարարականը համապատասխան ստորաբաժանմանը՝ կազմակերպելու էլեկտրամատակարարման և ջերմամատակարարման համակարգերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման գործընթացը:

Առդիր՝ տեխնիկական առաջադրանքները՝ 9 էջ:

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Գլխավոր ճարտարագետ

Գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ

Ա. Գաբրիելյան

«УТВЕРЖДАЮ»

**Главный инженер-
Первый заместитель
Генерального директора
ЗАО «Газпром Армения»**



А.В. Gabrielyan

05

2026 г.

ЗАДАНИЕ

на проектирование объекта:

**Ремонт существующей системы теплоснабжения административных зданий
ЗАО «Газпром Армения»**

- | | |
|--|--|
| 1. Основание для проектирования | Производственные программы ЗАО «Газпром Армения» на 2026 год. |
| 2. Цель работы | Обеспечение надежного и безопасного теплоснабжения административных зданий |
| 3. Исходные данные | Технические требования на проектирование объекта «Ремонт существующей системы теплоснабжения административных зданий» ЗАО «Газпром Армения» (приложение №1 к заданию на проектирование, обязательное). |
| 4. Месторасположение предприятия, здания, сооружения | г. Ереван, Тбилисское шоссе 43 |
| 5. Вид строительства | Ремонт |
| 6. Разрабатываемая документация | Проектно-сметная документация (ПСД) |
| 7. Порядок разработки документации | 7.1 ПСД разработать в соответствии с законодательством, нормативно-технической документацией действующей на территории Республики Армения, а также стран ЕАЭС.
7.2 Разработка ПСД по следующему объекту:
«Ремонт существующей системы теплоснабжения административных зданий»
ЗАО «Газпром Армения» |

7.3 Разработку ПСД производить согласно:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации котельных установок, работающих избыточным давлением 0,07МПА и водогрейных котлов температурой до 388K
- ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные тепло производительностью от 0,1до 4,0 МВт. Общие технические условия (с поправкой)
- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации,
- СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах,
- СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия,
- СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий,
- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96,
- СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения,
- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

7.4 В составе ПСД разработать сводную ведомость стоимости работ и затрат, содержащую информацию о сметной стоимости строительства объекта.

8. Теплоснабжение

8.1 Режим работы – сезонный.

8.2 Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации комплекса должны соответствовать нормам, действующим на территории Республики Армения.

9. Заказчик

ЗАО «Газпром Армения»

- | | |
|-----------------------------|---|
| 10. Источник финансирования | Собственные средства ЗАО «Газпром Армения» |
| 11. Срок выполнения работы | 60 рабочих дней |
| 12. Срок действия задания | 6 месяцев |
| 13. Порядок сдачи работы | Проектировщик обязан представить Заказчику материалы ПСД в 3-х экземплярах. |

Приложение:

1. Технические требования на проектирование (Приложение №1);

Примечания

а) Все изменения к заданию (техническим требованиям) оформляются дополнительным соглашением к договору.

**Главный энергетик-
Начальник отдела главного энергетика
ЗАО «Газпром Армения»**

 **Р.Р. Оганян**

**Главный специалист
отдела главного энергетика
ЗАО «Газпром Армения»**

 **А.Г. Карапетян**

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер-

Первый заместитель

Генерального директора

ЗАО «Газпром Армения»

А.В. Gabrielyan

2026 г.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на проектирование

Наименование работы: Ремонт существующей системы теплоснабжения административных зданий ЗАО «Газпром Армения» по адресу г. Ереван, Тбилисское шоссе 43.

- 1. Основание проекта:** данные технические требования.
- 2. Цель работы:** Обеспечение надежного и безопасного теплоснабжения административных зданий ЗАО «Газпром Армения».
- 3. Представленные требования к проекту:**
 - Ремонт существующей системы теплоснабжения административных зданий ЗАО «Газпром Армения», в том числе:
 - предусмотреть замену всех подземных металлических труб теплоснабжения на полипропиленовые, с учётом соответствующего диаметра и рабочего давления,
 - предусмотреть изоляцию по всей длине подземной теплотрассы для минимизации потери тепла,
 - предусмотреть люки для размещения запорных арматур (задвижек), ответвлений трубопроводов, воздухоотводчиков и контрольно-измерительных приборов с доступом для обслуживающего персонала,
 - предусмотреть систему локализации по всем направлениям и систему дренирования.
- 4. Срок выдачи проекта:** по договору.

**Главный энергетик-
Начальник отдела главного энергетика
ЗАО «Газпром Армения»**

 **Р.Р. Оганян**

**Главный специалист
отдела главного энергетика
ЗАО «Газпром Армения»**

 **А.Г. Карапетян**

- ПУЭ РА,
- РД 153-34.0-20.527-98
Руководящие указания по расчету токов КЗ и выбору электрооборудования,
- ГОСТ Р 21.1101-2013
Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации,
- СП 14.13330.2014
Строительство в сейсмических районах,
- СП 20.13330.2011
Нагрузки и воздействия,
- СП 43.13330.2012
Сооружения промышленных предприятий,
- СП 47.13330.2012
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96,
- СП 63.13330.2012
Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения,
- СП 70.13330.2012
Несущие и ограждающие конструкции,

7.4 В составе ПСД разработать сводную ведомость стоимости работ и затрат, содержащую информацию о сметной стоимости строительства объекта.

8. Электроснабжение

8.1 Режим работы – непрерывный.

8.2 Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации комплекса должны соответствовать нормам, действующим на территории Республики Армения.

9. Заказчик

ЗАО «Газпром Армения»

10. Источник финансирования

Производственные программы
ЗАО «Газпром Армения» на 2026 год.

11. Срок выполнения работы

60 рабочих дней

12. Срок действия задания

6 месяцев

13. Порядок сдачи работы

Проектировщик обязан представить Заказчику материалы ПСД в 3-х экземплярах.

Приложение:

1. Технические требования на проектирование (Приложение №1);


Примечания

а) Все изменения к заданию (техническим требованиям) оформляются дополнительным соглашением к договору.

**Главный энергетик-
Начальник отдела главного энергетика
ЗАО «Газпром Армения»**

 **Р.Р. Оганян**

**Главный специалист
отдела главного энергетика
ЗАО «Газпром Армения»**

 **А.Г. Карапетян**

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер-
Первый заместитель
Генерального директора
ЗАО «Газпром Армения»



А.В. Габриелян

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на проектирование

Наименование работы: Ремонт существующей системы электроснабжения административных зданий ЗАО «Газпром Армения» по адресу г. Ереван, Тбилисское шоссе 43.

1. **Основание проекта:** данные технические требования
2. **Цель работы:** Обеспечение надежного и безопасного электроснабжения административных зданий ЗАО «Газпром Армения»
3. **Представленные требования к проекту:**
 - Ремонт существующей системы электроснабжения административных зданий ЗАО «Газпром Армения», в том числе:
 - предусмотреть замену кабельных линий питающие административные здания № 2, №5, №6, насосной станции и котельной ЗАО «Газпром Армения»,
 - предусмотреть кабели марки АВВГ с сечением жил от 50 мм до 120 мм, в трёхфазном исполнении, с рабочим напряжением 0.4 кВ,
 - предусмотреть прокладку кабеля по стенам и в транше с глубиной не менее 0,7–0,9м,
 - в местах пересечений с инженерными сетями (водопровод, газ, канализация) предусмотреть прокладку кабеля ПНД трубами, а в траншее с созданием песчаной подушки,
4. **Порядок сдачи и приемки:**
 - перечень исполнительной документации (акты на скрытые работы, схемы трасс, протоколы испытаний и измерений),
 - гарантийный срок на выполненные работы: 1 год.

5. Срок выдачи проекта: по договору.

Главный энергетик-
Начальник отдела главного энергетика
ЗАО «Газпром Армения»

 Р.Р. Оганян

Главный специалист
отдела главного энергетика
ЗАО «Газпром Армения»

 А.Г. Карапетян



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001233, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-09-23, «ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱՐԿԻՐ, ԹԲԻԼԻՍՅԱՆ ԽՃ., 43

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 23.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGA4-15F8-6235-55CE

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-002224, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-11-25, «ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱՐԿԻՐ, ԹԲԻԼԻՍՅԱՆ ԽՃ., 43

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 25.11.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGD6-679C-A54C-85A6


Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Հիմնական աշխատանքային գծագրերի փաթեթ		
Վ	Անվանումը	Ծանոթ.
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:500	
3	Արտաքին կոմունիկացիաների հետ հատումների հատակագիծ Մ 1:500	
4	Հանգույց 1	
5	Կաթսայատան կոլեկտորների հավաքակցման սխեմա	
6	Հանգույց 2	
7	Պոմպակայանի կոլեկտորների հավաքակցման սխեմա	

Ներկայացվող փաստաթղթերի ամփոփագիր		
Նշանակում	Անվանում	Ծանոթ.
1-009-26	Աշխատանքային ծավալներ	


<u>Ընդհանուր տվյալներ</u> Նախագծի տեխնիկական լուծումները տրվել են համաձայն ՀՀ նորմատիվային փաստաթղթերի՝ - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 "Ջեռուցում, օդափոխություն և օդի լավորակում"; - СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; - СНиП II-35-76 котельные установки; - ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях": Ջեռուցումը նախատեսված է իրականացնել գոյություն ունեցող կաթսայատնից մինչև գոյություն ունեցող շենքերի ներքին ցանցի մուտքը շենքեր: Ջեռուցման համակարգը նախատեսված է 2 խողովակով՝ մատակարարման և հետադարձ, ընտրված է ամրանավորված շերտով պոլիպրոպիլենե նյութից (PN25): Արտաքին ցանցը նախատեսված է իրականացնել ստորգետնյա եղանակով՝ խրամուղով, առանձնահատուկ դեպքերում՝ գոյություն ունեցող կանալով: Խողովակների խորությունը H=0.9մ է հաշված մինչև խողովակի վերին եզրը : Խողովակների համար նախատեսված են անհրաժեշտ կոմպենսատորներ ըստ հաշվարկի: Նախատեսված է կոլեկտորային համակարգ գոյություն ունեցող սառը ջրի պոմպակայանում անհրաժեշտ փականային արմատուրներով՝ համապատասխան ջերմաստիճանի համար:		
---	--	--

Նախագծեց	Վ.Խիզանցյան		1-009-26		
Կազմեց	Ա. Հարությունով		«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում		
			Ջերմամատակարարման համակարգ	Փուլ	Թերթ
				ԱՆ	1
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ.	Ընդհանուր տվյալներ	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղ	



ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Մասնաշենք N 1
2. Հաշվապահության մասնաշենք
3. Գլխավոր մասնաշենք
4. Մասնաշենք N 2
5. Մասնաշենք N 3
6. Կապի մասնաշենք
7. Ավտոտեխսպասարկման կետեր և օժանդակ տարածքներ
8. Կաթսայատուն
9. 6/0.4 կՎ էլ ենթակայան
10. Թենիսի կորտ
11. Գետնափոր ջրի տարաներ
12. Պոմպակայան





Պայմանական նշաններ


	Ջրամատակարարման պոլիէթիլեն խողովակ		Կոյուղի
	Ջրամատակարարման պոլիէթիլեն խողովակ		Կոյուղու դիտահոր
	Ջրամատակարարման փականային հոր		Ջեռուցման համակարգ
	Ռոգման պողպատե խողովակ		Ջեռուցման համակարգ
	Ռոգման փականային հոր		Էլ. մալուխ (վերգետնյա)
			Էլ. մալուխ (ստորգետնյա)

Նախագծեց	Վ.Խիզանցյան			1-009-26		
Կազմեց	Ա. Հարությունով			«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում		
				Ջերմամատակարարման համակարգ	Փուլ	Թերթ
					ԱՆ	3
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ.		Արտաքին կոմունիկացիաների հետ հատումների հատակագիծ Մ 1:500	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղ	

Ջեռուցման մատակարարման և հետադարձ կոլեկտորների սխեմա





Նախագծեց	Վ.Խիզանցյան		1-009-26		
Կազմեց	Ա. Հարությունով		«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում		
			Ջերմամատակարարման համակարգ	Փուլ	Թերթ
				ԱՆ	5
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ.	Կաթսայատան կոլեկտորների հավաքակցման սխեմա	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղ	




Նախագծեց	Վ.Խիզանցյան			1-009-26		
Կազմեց	Ա. Հարությունով			«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում		
				Ջերմամատակարարման համակարգ	Փուլ	Թերթ
					ԱՆ	6
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ.		Հանգույց 2	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներական կենտրոն» մասնաձյուղ	

Ջեռուցման մատակարարման և հետադարձ կոլեկտորների սխեմա



Տախազդեց	Վ.Խիզանցյան		1-009-26		
Կազմեց	Ա. Հարությունով		«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում		
			Ջերմամատակարարման համակարգ	Փուլ	Թերթ
				ԱՆ	7
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ.	Պոմպակայանի կոլեկտորների հավաքակցման սխեմա	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղ	

N	Աշխատանքի անվանումը Наименование работ	Չափ. միավ. Ед. изм	Քանակ Кол-во	Ծանոթ. Примеч.
1	Ասֆալտի շերտի կտրում Резка асфальта	մ м	620	
2	Ասֆալտե շերտի քանդում 0.15մ Разборка асфальтового слоя 0.15м	մ ³ м ³	40.5	
3	Խիճի շերտ քանդում 0.16մ Разработка слоя щебня 0.16м	մ ³ м ³	43.2	
4	Բետոնի քանդում Разработка слоя бетона	մ ³ м ³	14.8	
5	Խրամուղու քանդում էքսկավատորով II կ. գր. Разработка траншеи экскаватором в грунте II к.	մ ³ м ³	38.4	
6	Խրամուղու քանդում ձեռքով գր. II կ. Разработка траншеи вручную в грунте II к.	մ ³ м ³	9.6	
7	Խրամուղու քանդում էքսկավատորով IV կ. գր. Разработка траншеи экскаватором в грунте IV к.	մ ³ м ³	57.4	
8	Խրամուղու քանդում ձեռքով գր. IV կ. Разработка траншеи вручную в грунте IV к.	մ ³ м ³	14.4	
9	Ետլիցք տեղի գրունտից էքսկավատորով Обратная засыпка траншеи экскаватором	մ ³ м ³	10.4	
10	Խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի d=0.1մ և խողովակի շուրջ պաշտպանիչ շերտի ստեղծվում փափուկ բնահողից (ավազ) Устройство подушки под трубопровод из мягкого грунта толщ. d=0.1м и обратная засыпка траншеи (песок)	մ ³ м ³	97.1	
11	Ավելացած գրունտի տեղափոխում բեռնատար ավտոմեքենայով մինչև 13 կմ Отвозка лишнего разработанного грунта на расстояние до 13 км	մ ³ /տ м ³ /т	119.2/227.6	
12	Շինադրի տեղափոխում բեռնատար ավտոմեքենայով մինչև 13 կմ Отвозка строительного мусора на расстояние до 13 км	մ ³ /տ м ³ /т	98.5/246.25	
13	Ճանապարհային բետոնե սալ 1.2մ x 3.0մ, 0.16մ հաստությամբ Бетонная плита, дорожная, 1.0м x 3.0м, толщина- 0.16м	հատ/տ шт/т	23/33.35	
14	Ջեռուցման կոլեկտոր Ø 219×5.0, L=1.0մ՝ 3 ելքով (չժանգոտվող պողպատ) Коллектор отопления Ø 219×5.0, L=1.0м՝ на 3 выходов (нержавеющая сталь)	Հատ шт	2	
15	Ջեռուցման կոլեկտոր Ø 219×5.0, L=1.0մ՝ 5 ելքով (չժանգոտվող պողպատ) Коллектор отопления Ø 219×5.0, L=1.0м՝ на 5 выходов (нержавеющая сталь)	Հատ шт	2	
16	Կոլեկտորների մետաղական ամրացումներ (շվելեր 16) Металлические крепления коллекторов (швеллер 16)	մ/կգ м/кг	4/56.8	

				1-009-26			
Նախագծեց	Վ.Խիզանցյան			«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում			
Կազմեց	Ա.Հարությունով						
				Ջերմամատակարարման համակարգ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	1	3
				Աշխատանքների ծավալ			
				«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներատեխնիկական կենտրոն» մասնաձյուղ			

17	Մետաղական խողովակ, լվացում և փորձարկում Металлическая труба, промывка и испытание Ø108x4.0	մ м	10.0	ԳՕՍՍ 10704-91
18	Խողովակ PPR ալյումինային շերտով ամրանավորված PN25, լվացումով և փորձարկումով Труба PPR армированный с алюминиевым слоем PN25, промывка и испытание Ø160 Ø125 Ø110 Ø75 Ø63	մ м	348.0 156.0 200.0 64.0 228.0	
19	Գնդային փական կցաշուրթային հակադարձ կցաշուրթերով, Рպ1.6, Ту90°C Шаровой кран фланцевый с обратными фланцами, Ру1.6, Ту90°C Dպ150 Dպ100 Dպ80	Հատ шт	4 4 2	
20	Գնդային փական ներքին պարուրակով, Рպ1.6, Ту90°C Шаровой кран с внутренней резьбой, Ру1.6, Ту90°C 2 1/2' 2' 1 1/4'	Հատ шт	2 6 4	
21	Մանոմետր DN15 Манометр DN15	Հատ шт	4	
22	Ջերմաչափ DN15 Термометр DN15	Հատ шт	4	
23	Արմունկ պողպատե Отвод стальной Ø108x4.0	Հատ/կգ Шт/кг	8/20.0	ԳՕՍՍ 17375-01
24	Խողովակի մեկուսացում պենոպոլիուրեթանով Изоляция трубы ППУ Ø160 Ø125 Ø110 Ø75 Ø63	մ м	348.0 172.0 210.0 68.0 228.0	Մետաղական զագատարի էկուսացումը ներառված է ծավալում:
25	Անցում PPR խողովակից մետաղականի կցաշուրթերով Переход PPR на металлическую наружную резьбу со фланцами D160-D150 D125-D100 D110-D80	ատ шт	4 4 2	
26	Անցում PPR մետաղական արտաքին պարուրակի Переход PPR на металлическую наружную резьбу 2 1/2' M-PPR75 2' M-PPR63	Հատ шт	2 6	
27	PPR ձևավոր մասեր - անկյուններ PPR фасонные части - отводы Ø160 Ø125 Ø110 Ø75 Ø63	Հատ шт	32 20 16 10 26	
Ապամոնտաժում Демонтаж				
28	ՊՎԲ խողովակաշարի ապամոնտաժում Демонтаж ПВХ труб Dպ 125	մ м	100/300	
29	Մետաղական խողովակաշարի ապամոնտաժում Демонтаж металлических труб Dպ 100 Dպ 80 Dպ 50	մ/կգ м/кг	295.0/3000 40.0/295 30.0/140	
30	Շինադրի տեղափոխում բեռնատար ավտոմեքենայով մինչև 13 կմ Отвозка строительного мусора на расстояние до 13 км	կգ кг	3735	
31	Դիտահորի ապամոնտաժում L=1.0մ, D=1.0մ Демонтаж смотрового колодца L=1.0м, D=1.0м	Հատ шт	3	
Հիդրանտ гидрант				
32	Պոլիէթիլենային խողովակ ստորգետնյա De 110	գծմ	4.0	

Փուլ	Թերթ	Թերթեր	1-009-26
ԱՆ	2	3	

	տեղադրմամբ Полиэтиленовая труба подземной укладки	PN=1.0 ՄՊԱ			
33	Հրշեջ հիդրանտ մոնտաժումով Монтаж пожарного гидранта	Dn 100 PN=1.0 ՄՊԱ	Հատ шт	1	
34	Հրշեջ հիդրանտի տակդիր (Տակադիր) մոնտաժումով Монтаж стойки под пожарного гидранта		Հատ шт	1	
35	Պողպատե կցաշուրթ մոնտաժումով Монтаж стального фланца	Dn 100 PN=1.6 ՄՊԱ	Հատ шт	2	
36	Խճի նախապատրաստական շերտ Подготовительный слой из щебня		մ ³ м ³	0.36	
37	Պոլիէթիլէնային ներդիր Полиэтиленовая вставка	De 110 PN=1.0 ՄՊԱ	Հատ шт	2	
38	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Стальной свободный фланец	De 110 PN=1.6 ՄՊԱ	Հատ шт	2	
39	Սողակային փական Задвижка	DN 100 PN16	Հատ шт	1	
40	Ապամոնտաժման կցորդիչ Разборное соединение	DN100 PN16	Հատ шт	1	
41	Խարիսխ - անկեր Анкер	M12 L=200մմ	Հատ шт	4	
42	Ե/Բ հավաքովի օղակ КС15-6 (1500x1680x590) Сборное железобетонное кольцо КС15-6 (1500x1680x590)		Հատ/ մ ³ шт/ м ³	1/0.27	
43	Ե/Բ հավաքովի օղակ КС15-9 (1500x1680x890) Сборное железобетонное кольцо КС15-6 (1500x1680x890)		Հատ/ մ ³ шт/ м ³	1/0.40	
44	Ե/Բ հավաքովի ծածկ (1760x200) թուջե մտոցով – ամրան Сборная железобетонная крышка (1760x200) с чугунным люком — армированная		Հատ/ մ ³ шт/ м ³	1/0.41	
45	Ե/Բ հավաքովի հիմք ПН15 (1680x 100) Сборное железобетонное основание ПН15 (1680x 100)		Հատ/ մ ³ шт/ м ³	1/0.39	
46	Դիտահորի աստիճանի ամրաններ Ø 10 A - I, L= 480մմ Арматура для ступеней колодца Ø 10 A - I, L= 480мм		Հատ шт	5	
47	Դիտահորի աստիճանի պողպատե անկյունակներ L50x 5, L=1520մմ Стальные уголки для ступеней колодца L50x 5, L=1520мм		Հատ шт	2	
48	Հիդրանտի ճանապարհային թուջե կափարիչ 370x270x130 օվալաձև Дорожная чугунная крышка гидранта 370x270x130 овальной фор- мы		Հատ шт	1	
49	Դիտահորի արտաքին մեկուսացում բիտումի մածիկով Наружная изоляция колодца битумной мастикой		մ ³ м ³	10	
50	Եռաբաշխիկ ПЭ 90 SDR11 Тройник ПЭ 90 SDR11		Հատ шт	1	
51	Անցում ПЭ 110x90 SDR11 Переход ПЭ 110x90 SDR11		Հատ шт	1	
52	Խցափակիչ ПЭ 110 SDR11 Заглушка ПЭ 110 SDR11		Հատ шт	1	
53	Խողովակ ПЭ 180x10.2 SDR 17.6 Труба ПЭ 180x10.2 SDR 17.6		մ м	28.0	
54	Խողովակ պողպատե 133x4 Труба стальная 133x4		մ м	58.0	ԳՕՍ 10704-91
55	Խցափակիչ պողպատե 133x4 Заглушка стальная 133x4		Հատ шт	4	ԳՕՍ 17379-01
56	Պողպատյա պատյանի ծայրերի հերմետիկացում փրփրանյութով Заделка концов футляра монтажной пеной		Հատ шт	4	

Փուլ	Թերթ	Թերթեր	1-009-26
ԱՆ	3	3	

Հիմնական լրակազմի աշխատանքային գծագրերի ամփոփագիր

№/ №	Անվանում	Ծանոթություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	0.4 կՎ ՄԳ հատակագիծ Մ 1:500	
3	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ինժեներական արտաքին ցանց	
4	1-ին մասնաշենքի հատակագիծ Մ 1:100	
5	Կաթսայատան հատակագիծ Մ 1:100	
6	Մետաղական հենարան	

Աշխատանքային գծագրերի հիմնական լրակազմերի ամփոփագիր

Նշանակումը	Անվանումը	Ծանոթություն
1-009-26 ԷՄ	Էլեկտրամատակարարում	
1-009-26 ՋՕ	Ջրամատակարարման համակարգ	

Վկայակոչված և ներկայացվող փաստաթղթերի ամփոփագիր

Նշանակում	Անվանում	Ծանոթություն
	<u>Վկայակոչված փաստաթղթեր</u>	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	
ГОСТ Р 53769-2010	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв	
ՀՀ կառավարության որոշում № 592 21.04.23	Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքի կանոնները	
ՀՀ կառավարության որոշում № 523 13.04.23	Էլեկտրահաղորդման գծերի անվտանգության գոտիների կանոնները	
	<u>Ներկայացվող փաստաթղթեր</u>	
1-09-26	Աշխատանքների ծավալներ	

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում օբյեկտի նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերը մշակված են համաձայն՝

- «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 02.06.2026թ. № Ն/29/27512-2026 գրության,
- Նախագծման առաջադրանքի, տրված 26.05.2026թ.

Նախագծային փաստաթղթերում ընդունված տեխնիկական լուծումները համապատասխանում են ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերին և կանոններին, լիցենզիա № ՔՊԼ-002224 էներգետիկ ոլորտի:

Նախագծում նախատեսված է արտաքին էլեկտրամատակարարման ցանցի իրականացում:

1-ին մասնաշենքի, պոմպակայանի, 4-րդ մասնաշենքի, կաթսայատան և ավտոտեխսպասարկման կետերի (օժանդակ տարածքների) համար նոր պահուստային 0.4կՎ մալուխային գծերի անցկացում АBBГ տիպի ալյումինե ջղերով մալուխներով:

1-ին մասնաշենքի համար նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ մալուխային գծի համար ընտրվել է АBBГ 4x120մմ² տիպի մալուխ l=141մ, որից 10մ խրամուղում՝ ПНД Ø110մմ երկպատ խողովակի միջով, 8 մ ենթակայանում, 105մ պատի վրայով՝ մետաղական հենարանի վրայով ПНД Ø110մմ երկպատ խողովակի միջով ամրակներով ամրեցմամբ, 18մ շենքի ներսում և վաքով:

Պոմպակայանի համար նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ մալուխային գծի համար ընտրվել է АBBГ 4x50մմ² տիպի մալուխ l=193մ, որից 35մ խրամուղում՝ ПНД Ø63մմ երկպատ խողովակի միջով, 8 մ ենթակայանում, 105մ պատի վրայով՝ մետաղական հենարանի վրայով ПНД Ø63մմ երկպատ խողովակի միջով ամրակներով ամրեցմամբ, 45մ շենքի ներսում և վաքով:

4-րդ մասնաշենքի համար նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ մալուխային գծի համար ընտրվել է АBBГ 4x95մմ² տիպի մալուխ l=95մ, որից 23մ խրամուղում՝ ПНД Ø110մմ երկպատ խողովակի միջով, 8 մ ենթակայանում, 50մ պատի վրայով՝ մետաղական հենարանի վրայով ПНД Ø110մմ երկպատ խողովակի միջով ամրակներով ամրեցմամբ, 14մ շենքի ներսում և վաքով:

Կաթսայատան համար նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ մալուխային գծի համար ընտրվել է АBBГ 4x25մմ² տիպի մալուխ l=43մ, որից 17մ խրամուղում՝ ПНД Ø63մմ երկպատ խողովակի միջով, 8 մ ենթակայանում, 18մ շենքի ներսում և վաքով:

Ավտոտեխսպասարկման կետեր և օժանդակ տարածքների համար նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ մալուխային գծի համար ընտրվել է АBBГ 4x50մմ² տիպի մալուխ l=49մ, որից 17մ խրամուղում՝ ПНД Ø63մմ երկպատ խողովակի միջով, 8 մ ենթակայանում, 24մ շենքի ներսում և վաքով:

Գլխավոր մասնաշենքի համար նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ մալուխային գծի համար ընտրվել է АBBГ 4x95մմ² տիպի մալուխ, որը անցկացվում խրամուղով, պատի վրայով և միացվում է գույ. ունեցող պահուստային մալուխին կցորդիչի միջոցով է; l=48մ, որից 10մ խրամուղում, 8 մ ենթակայանում, 30մ պատի վրայով:

Մալուխը տեղադրվում է օձաձև, ջերմային դեֆորմացիաներից խուսափելու համար:

Մալուխը պատի վրայով անցկացվում է մետաղական հենարանի վրա ամրացվելով: Մետաղական հենարանը

պատի վրա ամրացվում է 1500 մմ քայլով:

Համաձայն ԷՄԿ-ի Մաս 2-ի կ.210-ի պահանջների՝ անմիջապես հողում անցկացված մալուխից մինչև շենքերի և կառույցների հիմքերը եղած լուսանցիկ հեռավորությունը պետք է լինի 0,6 մ-ից ոչ պակաս:

Համաձայն ԷՄԿ-ի Մաս 2-ի կ. 213-ի պահանջների՝ զուգահեռ անցկացնելիս՝ լուսանցիկ հեռավորությունը, ըստ հորիզոնականի, 35կՎ լարմամբ մալուխային գծերից մինչև խողովակաշարեր, ջրատարներ, կոյուղի պետք է լինի 1 մ-ից ոչ պակաս, մինչև ցածր ճնշման (0,0049 ՄՊա), միջին ճնշման (0,294 ՄՊա) և բարձր ճնշման (0,294-ից մինչև 0,588 ՄՊա) գազատարները՝ 1 մ-ից ոչ պակաս, մինչև բարձր ճնշման (0,588-իցմինչև 1,176 ՄՊա)՝ գազատարները՝ 2 մ-ից ոչ պակաս: Նեղվածք պայմաններում մինչև 35 կՎ լարման մալուխային գծերի համար թույլատրվում է նշված հեռավորությունների, բացառությամբ մինչև տաք հեղուկներով և գազերով խողովակաշարեր եղած հեռավորությունները, նվազեցում մինչև 0,5 մ՝ առանց մալուխների հատուկ պաշտպանության, և մինչև 0,25 մ՝ մալուխները խողովակների միջով անցկացնելիս:

Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում, որոնք նախագծում նշված չեն, հարկավոր է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:

Աշխատանքները որոնք նախատեսված են նախագծում և բացակայում են տեխնիկական առաջադրանքում համաձայնեցված են պատվիրատու և շահագործող կազմակերպությունների հետ:

Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համապատասխան ՀՀ կառավարության № 592 որոշման «Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքի կանոնները»:

Նախագծեց	Վ. Զիչյան	<i>Զ.Զ</i>		1-009-26 ԷՄ			
				«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում			
				Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	1	6
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ		Ընդհանուր տվյալներ	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներատեխնիկական կենտրոն» մասնաձյուղ		
			2026				

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պայմանական նշաններ

1. Մասնաշենք N 1
2. Հաշվապահության մասնաշենք
3. Գլխավոր մասնաշենք
4. Մասնաշենք N 2
5. Մասնաշենք N 3
6. Կապի մասնաշենք
7. Ավտոտեխսպասարկման կետեր և օժանդակ տարածքներ
8. Կաթսայատուն
9. 6/0.4 կՎ էլ ենթակայան
10. Թեմիսի կորտ
11. Գետնափոր ջրի տարաներ
12. Պոմպակայան

- N — Նախագծվող 0.4 կՎ մալուխային գիծ (խրամուղում)
- — Նախագծվող 0.4 կՎ մալուխային գիծ (շենքի ներսում)
- Գոյ. ունեցող 0.4 կՎ մալուխային գիծ

Նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ ՄԳ 4-րդ մասնաշենքի համար (ABBГ 4x95մմ² տիպի մալուխ; l=95մ, որից 23մ խրամուղում, 8 մ ենթակայանում, 50մ պատի վրայով, 14մ շենքի ներսում և պատերով)

Պատի վրայով մետաղական հենարանով ՄՀԴ երկպատ խողովակի միջով

Նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ ՄԳ գլխավոր մասնաշենքի համար (ABBГ 4x95մմ² տիպի մալուխ; l=48մ, որից 10մ խրամուղում, 8 մ ենթակայանում, 30մ պատի վրայով)

Հանգույց 5






Անցում դեպի պատ

Բարձրացում պատի վրայով դեպի գոյ. ունեցող մետաղական վաթ

Գոյ. ունեցող գլխավոր բաշխիչ վահանակ (կաթսայատուն)

Գոյ. ունեցող գլխավոր բաշխիչ վահանակ (ավտոտեխսպասարկման կետեր և օժանդակ տարածքներ)

Նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ ՄԳ կաթսայատան (ABBГ 4x25մմ² տիպի մալուխ; l=43մ, որից 17մ խրամուղում, 8 մ ենթակայանում, 18մ շենքի ներսում և վաթով) և ավտոտեխսպասարկման կետեր և օժանդակ տարածքների (ABBГ 4x50մմ² տիպի մալուխ; l=49մ, որից 17մ խրամուղում, 8 մ ենթակայանում, 24մ շենքի ներսում և վաթով) բաշխիչ վահանների համար համար



- 1-ին մասնաշենքի համար նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ մալուխային գծի համար ընտրվել է ABBГ 4x120մմ² տիպի մալուխ l=141մ, որից 10մ խրամուղում՝ ՄՀԴ թ110մմ երկպատ խողովակի միջով, 8 մ ենթակայանում, 105մ պատի վրայով՝ մետաղական հենարանի վրայով ՄՀԴ թ110մմ երկպատ խողովակի միջով, 18մ շենքի ներսում և վաթով:
- Պոմպակայանի համար նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ մալուխային գծի համար ընտրվել է ABBГ 4x50մմ² տիպի մալուխ l=193մ, որից 35մ խրամուղում՝ ՄՀԴ թ63մմ երկպատ խողովակի միջով, 8 մ ենթակայանում, 105մ պատի վրայով՝ մետաղական հենարանի վրայով ՄՀԴ թ63մմ երկպատ խողովակի միջով, 45մ շենքի ներսում և վաթով:
- 4-րդ մասնաշենքի համար նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ մալուխային գծի համար ընտրվել է ABBГ 4x95մմ² տիպի մալուխ l=95մ, որից 23մ խրամուղում՝ ՄՀԴ թ110մմ երկպատ խողովակի միջով, 8 մ ենթակայանում, 50մ պատի վրայով՝ մետաղական հենարանի վրայով ՄՀԴ թ110մմ երկպատ խողովակի միջով, 14մ շենքի ներսում և վաթով:
- Կաթսայատան համար նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ մալուխային գծի համար ընտրվել է ABBГ 4x25մմ² տիպի մալուխ l=43մ, որից 17մ խրամուղում՝ ՄՀԴ թ63մմ երկպատ խողովակի միջով, 8 մ ենթակայանում, 18մ շենքի ներսում և վաթով:
- Ավտոտեխսպասարկման կետեր և օժանդակ տարածքների համար նոր անցկացվող պահուստային 0.4 կՎ մալուխային գծի համար ընտրվել է ABBГ 4x50մմ² տիպի մալուխ l=49մ, որից 17մ խրամուղում՝ ՄՀԴ թ63մմ երկպատ խողովակի միջով, 8 մ ենթակայանում, 30մ պատի վրայով՝ մետաղական հենարանի վրայով ՄՀԴ թ110մմ երկպատ խողովակի միջով, 8 մ ենթակայանում, 30մ պատի վրայով՝ մետաղական հենարանի վրայով ՄՀԴ թ110մմ երկպատ խողովակի միջով:
- Մալուխը տեղադրվում է օձաձև, ջերմային դեֆորմացիաներից խուսափելու համար:
- Համաձայն էՄԳ-ի Մաս 2-ի կ.210-ի պահանջների՝ անմիջապես հողում անցկացված մալուխից մինչև շենքերի և կառույցների հիմքերը եղած լուսանցիկ հեռավորությունը պետք է լինի 0.6 մ-ից ոչ պակաս:
- Համաձայն էՄԳ-ի Մաս 2-ի կ. 213-ի պահանջների՝ գույքահեռ անցկացնելիս լուսանցիկ հեռավորությունը, ըստ հորիզոնականի, 35կՎ լարմամբ մալուխային գծերից մինչև խողովակաշարեր, ջրատարներ, կոյուղի պետք է լինի 1 մ-ից ոչ պակաս, մինչև ցածր ճնշման (0,0049 ՄՊա), միջին ճնշման (0,294 ՄՊա) և բարձր ճնշման (0,294-ից մինչև 0,588 ՄՊա) գազատարները՝ 1 մ-ից ոչ պակաս, մինչև բարձր ճնշման (0,588-ից մինչև 1,176 ՄՊա)՝ գազատարները՝ 2 մ-ից ոչ պակաս: Նեղվածք պայմաններում մինչև 35 կՎ լարման մալուխային գծերի համար թույլատրվում է նշված հեռավորությունների, բացառությամբ մինչև տաք հեղուկներով և գազերով խողովակաշարեր եղած հեռավորությունները, նվազեցում մինչև 0,5 մ՝ առանց մալուխների հատուկ պաշտպանության, և մինչև 0,25 մ՝ մալուխները խողովակների միջով անցկացնելիս:
- Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում, որոնք նախագծում նշված չեն, հարկավոր է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:

ՀԱՄԱՁԱՅՆՆԵՑՎԱԾ Է:
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Գլխավոր Էներգետիկի բաժնի գլխավոր
մասնագետ

«Ինժեներատեխնիկական կենտրոն»
մասնաձյուղ

ԷԶՄ ծառայության պետի ՊԿ


Ա. Կարապետյան

Ժ. Պողոսյան

Նախագծեց		Վ. Զիլյան		Զ.Զ.		1-009-26 ԷՄ	
						«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում	
						Էլեկտրամատակարարում	
						Փուլ	Թերթ
						ԱՆ	2
						Մոդուլ	6
						0.4 կՎ ՄԳ հատակագիծ Մ 1:500	
						«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներատեխնիկական կենտրոն» մասնաձյուղ	

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԳ
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Մասնաշենք N 1
2. Հաշվապահության մասնաշենք
3. Գլխավոր մասնաշենք
4. Մասնաշենք N 2
5. Մասնաշենք N 3
6. Կապի մասնաշենք
7. Ավտոտեխսպասարկման կետեր
և օժանդակ տարածքներ
8. Կաթսայատուն
9. 6/0.4 կՎ էլ ենթակայան
10. Թենիսի կորտ
11. Գետնափոր ջրի տարաներ
12. Պոմպակայան




Պայմանական նշաններ


- | | | | |
|--|------------------------------------|--|--------------------------|
| | Ջրամատակարարման պոլիէթիլեն խողովակ | | Կոյուղի |
| | Ջրամատակարարման պոլիէթիլեն խողովակ | | Կոյուղու դիտահոր |
| | Ջրամատակարարման փականային հոր | | Ջեռուցման համակարգ |
| | Ռոտզման պողպատե խողովակ | | Ջեռուցման համակարգ |
| | Ռոտզման փականային հոր | | Էլ. մալուխ (վերգետնյա) |
| | | | Էլ. մալուխ (ստորգետնյա) |
| | | | Էլ. մալուխ (շահագործվող) |

Նախագծեց	Վ. Զիչյան	ԶԶ		1-009-26 ԷՄ			
				«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում			
				Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ			ԱՆ	3	6
			2026	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ինժեներական արտաքին ցանց	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներատեխնիկական կենտրոն» մասնաձյուղ		

1-ին մասնաշենքի հատակագիծ Մ 1:100




Անվանացուցակ						
Հ/Հ	Անվանում	Պայմանական նշանակում	Չափման միավոր	Քանակ	Չանգվածը	
					միավոր	ընդհանուր
1	Ծակոտկեն վար, l=3000մմ, լայնքը 200մմ, կողային պատի բարձրությունը 50մմ, 1.0մմ		հատ	16	8.16	130.5600
2	T-աձև ճյուղավորման դետալ DPT, h=50մմ, B=200մմ		հատ	1	3.26	3.2600
3	Հորիզոնական անկյունակ CPO 90 h=50մմ, B=200մմ		հատ	1	2.42	2.4200
4	Մետաղական պրոֆիլ, BPM-29,300 մմ չափով		հատ	40	1.17	46.8000
5	Խփովի խարիսխ, M10		հատ	80	0.016	1.2800
6	Գամասեղ DIN 975/976 M10x1000 չափով		հատ	80	0.496	39.6800
7	Մանեկ DIN934, M10 տիպի		հատ	160	0.006	0.9600
8	Տափօղակ DIN 125 M10 տիպի		հատ	160	0.004	0.6400




Նախագծեց	Վ. Զիլյան	ՅԶԴ		1-009-26 ԷՄ			
				«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում			
				Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ			ԱՆ	4	6
			2026	1-ին մասնաշենքի հատակագիծ Մ 1:100	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներատեխնիկական կենտրոն» մասնաձյուղ		

Կաթսայատան հատակագիծ Մ 1:100




Անվանացուցակ						
Հ/Հ	Անվանում	Պայմանական նշանակում	Չափման միավոր	Քանակ	Զանգվածը	
					միավոր	ընդհանուր
1	Ծակոտկեն վաք, l=3000մմ, լայնքը 100մմ, կողային պատի բարձրությունը 50 մմ, 1.0 մմ		հատ	2	6.24	12.4800
2	Հորիզոնական անկյունակ CPO 90 h=50մմ, B=100մմ		հատ	1	1.58	1.5800
3	Մետաղական պրոֆիլ, BPM-29,300 մմ չափով		հատ	5	0.306	1.5300
4	Խփովի խարխիս, M10		հատ	10	0.016	0.1600
5	Գամասեղ DIN 975/976 M10x1000 չափով		հատ	10	0.496	4.9600
6	Մանեկ DIN934, M10 տիպի		հատ	20	0.006	0.1200
7	Տափօղակ DIN 125 M10 տիպի		հատ	20	0.004	0.0800



Նախագծեց	Վ. Զիչյան	Հ.Զ.		1-009-26 ԷՄ		
				«Գազարում Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում		
				Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ
					ԱՆ	5
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ		Կաթսայատան հատակագիծ Մ 1:100	«Գազարում Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներատեխնիկական կենտրոն» մասնաձյուղ	
			2026			

Հանգույց 5



Ծանոթություն

Մետաղական հենարանը պատի վրա ամրացվում է 1500 մմ քայլով:

Դիրք	Անվանում	Նշանակում	Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
	1 հատի համար	<u>Հենարան</u>	65		
1	Հեղյուս, մանեկ, տափօղակ	M 10 L= 180	2		
2	ГОСТ 8509-86	L40x40x4 ΣL= 1.06	-	2.42	2.57
3	-//-	-δ= 3 60 x 120	1	0.170	0.17
		շաղափել անցք Ø12մմ, L=120մմ	2		
	1 միավորի համար	<u>Մետաղական տարրերի ներկում</u>			
		նախաներկում ГФ-021 ներկով 2 անգամ			0.17 մ ²
		հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ			0.17 մ ²

Նախագծեց	Վ. Չիչյան	<i>9.27</i>	1-009-26 ԷՄ			
			«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում			
			Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	6	6
Պաշտոն	ԱԱՀ	Ստորագ	Մետաղական հենարան			
			«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներատեխնիկական կենտրոն» մասնաձյուղ			
			2026			

Համաձայնեցված է				

Փուխ. գույք. №	
----------------	--

Ստորագր. և ամսաթիվ	
--------------------	--

Գույք. բնագրի №	
-----------------	--

№	Անվանումը	Մակնիշ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
Արտաքին էլեկտրամատակարարում Наружное электроснабжение					
1.	Ասֆալտի շերտի կտրում Резка асфальтового слоя		մ м	87.0	
2.	Ասֆալտի շերտի քանդում 0.1 մ Разборка асфальтового слоя 0.1 м		մ ² / մ ³ м ² / м ³	22.2/2.22	
3.	Խճի շերտի քանդում 0.16 մ Разборка щебня 0.16 м		մ ² / մ ³ м ² / м ³	22.2/3.552	
4.	Եզրաքարի քանդում, վերատեղադրում Демонтаж и монтаж бордюрного камня		Հատ/մ шт/м	3/4.5	
5.	Խրամուղու քանդում էքսկավատորով II կարգի գրոնտում Рытье траншеи экскаватором в грунте II категории		մ ³ м ³	4.3136	
6.	Նույնը ձեռքով II կարգի գրոնտում То же, вручную в грунте II категории		մ ³ м ³	1.0784	
7.	Խրամուղու քանդում էքսկավատորով IV կարգի գրոնտում Рытье траншеи экскаватором в грунте IV категории		մ ³ м ³	6.4704	
8.	Նույնը ձեռքով IV կարգի գրոնտում То же, вручную в грунте IV категории		մ ³ м ³	1.6176	
9.	0.1 մ նստաշերտի ստեղծում մալուխի տակ և ծածկում (ավազ առանց խառնուրդի) Устройство подушки под кабели из мягкого грунта толщ. 10 см (песок без примесей) и обсыпка сверху		մ ³ /տ м ³ /т	9.96/15.936	ρ= 1.6 տ/մ ³
10.	0.1 մ նստաշերտի ստեղծում մալուխի տակ և ծածկում 0.1 մ (ավազ առանց խառնուրդի) Устройство подушки под кабели из мягкого грунта толщ. 10 см (песок без примесей) и обсыпка 10 см		մ ³ /տ м ³ /т	0.88/1.408	ρ= 1.6 տ/մ ³
11.	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով Обратная засыпка вручную		մ ³ м ³	2.64	
12.	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 13 կմ Погрузка разработанного местного грунта на автосамасвалы, отвоз на расстояние 13 км		մ ³ /տ м ³ /т	10.84/19.512	ρ= 1.8 տ/մ ³
13.	Շինաղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ Погрузка строительного мусора на		մ ³ /տ м ³ /т	5.772/10.4	ρ= 1.8 տ/մ ³
1-009-26 էՄ					
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ վարչական տարածքի ջերմամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերանորոգում					
Փուխ. Զ. Հաշ. Թերթ. №Փատ Ստոր. Ամս.				Էլեկտրամատակարարում	
Նախագծեց Զիչյան Վ. 				Փուլ	Թերթ
				ԱՆ	1
				4	
Աշխատանքների ծավալ				«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներատեխնիկական կենտրոն» մասնաճյուղ	

	автосамасвалы, отвоз на расстояние 13 км				
14.	Մալուխ ալյումինե, մեկուսացված, հրակայուն 4x120 մմ ² Кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией с оболочкой из ПВХ-изоляции пониженной пожарной опасности сечение 4x120мм ²	АВВГнг	մ մ	149	
15.	Մալուխ ալյումինե, մեկուսացված, հրակայուն 4x95 մմ ² Кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией с оболочкой из ПВХ-изоляции пониженной пожарной опасности сечение 4x95мм ²	АВВГнг	մ մ	151	
16.	Մալուխ ալյումինե, մեկուսացված, հրակայուն 4x50 մմ ² Кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией с оболочкой из ПВХ-изоляции пониженной пожарной опасности сечение 4x50мм ²	АВВГнг	մ մ	256	
17.	Մալուխ ալյումինե, մեկուսացված, հրակայուն 4x25 մմ ² Кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией с оболочкой из ПВХ-изоляции пониженной пожарной опасности сечение 4x25мм ²	АВВГнг	մ մ	46	
18.	Հկախողովակ առանց հալոգեն (HF), ուլտրամանուշակագույն ճառագայթին դիմացկուն, երկպատանի կարմիր գույնի Ø63մմ Труба гофрированная ПНД лёгкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету, двустенная красная Ø63мм		մ մ	174	
19.	Հկախողովակ առանց հալոգեն (HF), ուլտրամանուշակագույն ճառագայթին դիմացկուն, երկպատանի կարմիր գույնի Ø110մմ Труба гофрированная ПНД лёгкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету, двустенная красная Ø110мм		մ մ	228	
20.	Ազդանշանային պաշտպանիչ ծապավեն 1*250 Лента защитно сигнальная		մ մ	42	
21.	Պատի մեջ անցքի բացում և g/ա շաղախով վերականգնում Ø 80x300 մմ Устройство отверстия в стене с последующим восстановлением цементно-песчаным раствором Ø 80x300 мм		հատ шт	6	
					Թերթ
1-009-26 էՄ					2
Գույք. բնագրի №	Փոփ.	Ք.հաշ.	Թերթ	Նփա.	Ստորագ.
Ստորագր. և անստորագր.	Փոփ.	Ք.հաշ.	Թերթ	Նփա.	Ստորագ.

Ստորագր. և ամսաթիվ	Փոխ. գույք. №	22.	Պատի մեջ անցքի բացում և ց/ա շաղախով վերականգնում Ø 120x300 մմ Устройство отверстия в стене с последующим восстановлением цементно-песчаным раствором Ø 120x300 мм		հատ шт	5	
		23.	Մալուխային միացնող կցորդիչ4ПСТп-1-70/120 Муфта кабельная 4ПСТп-1-70/120		հատ шт	1	կամ համարժեք
		24.	Ծակոտկեն վաք, l=3000մմ, լայնքը 200մմ, կողային պատի բարձրությունը 50մմ, 1.0մմ Лоток перфорированный l=3000мм, 200x50 мм		հատ шт	16	
		25.	Մետաղական մալուխատարի Т-աձև ճյուղավորման դետա 200x50մմ Т-образни деталь перфорированного лотка 200x50мм		հատ шт	1	
		26.	Մետաղական մալուխատարի հորիզոնական անկյուն 90° 200x50մմ Горизонтальный угол перфорированного лотка 90° 200x50мм		հատ шт	1	
		27.	Ծակոտկեն վաք, l=3000մմ, լայնքը 100մմ, կողային պատի բարձրությունը 50մմ, 1.0մմ Лоток перфорированный l=3000мм, 100x50 мм		հատ шт	2	
		28.	Մետաղական մալուխատարի հորիզոնական անկյուն 90° 100x50մմ Горизонтальный угол перфорированного лотка 90° 100x50мм		հատ шт	1	
		29.	Մետաղական պրոֆիլ, ВРМ-29,300 մմ չափով Профиль ВРМ-29, П-образный, 300мм		հատ шт	45	
		30.	Անկեռ М10 Анкер М10		հատ шт	90	
		31.	Գամասեղ DIN 975/976 М10x1000 չափով Шпилька DIN 975/976 М10x1000		հատ шт	90	
		32.	Մանեկ DIN934, М10 տիպի Гайка DIN934, М10		հատ шт	180	
		33.	Տափօղակ DIN 125 М10 տիպի Шайба DIN 125 М10		հատ шт	180	
		Մետաղական հենարան (65 հատ) Металлическая опора (65 шт.)					
Ստորագր. և ամսաթիվ	Փոխ. գույք. №	34.	Հեղյուս, մանեկ, տափօղակ М10, L= 180 Болт, гайка, шайба М10, L= 180		Ի-կ к-т	130	
		35.	Անկյունակ L40x40x4 L= 1.06 մ Угловая сталь L40x40x4 L= 1.06 м		կգ	167.05	
		36.	Թերթավոր պողպատ, δ =3մմ Сталь листовая, δ =3мм		կգ	11.05	
		37.	Շաղափել, ներարկել պոլիմերցեմենտային շաղախ անցք Ø12մմ, L=120մմ Просверлить отверстие, инъецировать		հատ шт	130	
1-009-26 ԷՄ							Թերթ
							3
Փոխ.	Ք.հաշ.	Թերթ	Նսփա.	Ստորագր.	Ամսա		

	полимерно-цементный расрвор, Ø12мм L=120мм				
38.	Նախաներկում ГФ-021 ներկով 2 անգամ Грунтовой краской ГФ-021 за 2 раза		մ ² м ²	11.05	
39.	Հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Антикоррозийной краской за 2 раза		մ ² м ²	11.05	

Գույք. բնագրի №	Ստորագր. և ամսաթիվ					Փոխ. գույք. №				
						1-009-26 էՄ				Թերթ
Փոփ.	Ք.հաշ	Թերթ	Նսփա.	Ստորագ.	Ամսա					4