

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 24.02.2020-ին կնքված ՊԱՀԱԿԱՏԱՆ /ԱՆՑԱԿԵՏԻ/ վերանորոգման աշխատանքների /Աշխատանք/ ձեռքբերման թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35-3 պայմանագրի (Պայմանագիր) կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը՝ ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 1-ին ենթակետով, ինչպես նաև Պայմանագրի 8.5 կետով: Կից ներկայացվում է կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջագման պատճառ՝ Աշխատանքի կատարման ավարտին համադրման ակտի հիման վրա Պայմանագրի փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Նոր խմբագրությամբ հաստատվել են Պայմանագրի Հավելված N 1-ը և Հավելված N 3-ը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 1-ին ենթակետ:

Պատվիրատու՝ «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ

24.02.2020թ. կնքված թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35-3
Պահակատան /անցակետի/ վերանորոգման աշխատանքների
գնման պայմանագրին

ք. Երևան

23 հունիսի 2020 թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Մ. Միլիտոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա /այսուհետ՝ Պատվիրատու/ մի կողմից, և «Հեր-Մուշ շին» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Ա. Չանդոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա /այսուհետ՝ Կապալառու/, մյուս կողմից, համատեղ հիշատակմամբ /Կողմեր/ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N° 526 որոշման 56-րդ կետով և հիմք ընդունելով 24.02.2020թ. կնքված թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35-3 գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը, /այսուհետ՝ Համաձայնագիր/ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հիմք ընդունելով Կապալառուի կողմից տրված ծավալների համադրման արձանագրությունը, Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 5 793 980 (հինգ միլիոն յոթ հարյուր իննսուներեք հազար ինը հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Փոփոխել գնման Պայմանագրի Հավելված N 1-ը՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվը, այն նվազեցնելով 285 240 (երկու հարյուր ութսունհինգ հազար երկու հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամով և հաստատել նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ 8 015 520 (ութե միլիոն տասնհինգ հազար հինգ հարյուր քսան) ՀՀ դրամ գումարով:

1.3 Պայմանագրի Հավելված N1-ը փոխարինել Հավելված N1/1-ով:

1.4 Պայմանագրի Հավելված N3-ը փոխարինել Հավելված N3/1-ով:

1.5 Հավելված N1/1-ը և Հավելված N3/1-ը համարվում են Համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Պայմանագրի մնացած կետերը թողնել անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 6 /վեց/ էջից, հայերեն լեզվով, 2 /երկու/ օրինակից, որը ունի հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Լորք, Հովսեփյան 95

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1570027609970100

ՀՎՀՀ 01501898



Ստորագրություն
ԿՏ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ,

Ազատության 54

«Հայրիկներս» ՓԲԸ

ՀՀ 1150006806330100

ՀՎՀՀ 08417459

Էլ. փոստ՝ chandoyana59@mail.ru



Ստորագրություն
ԿՏ

1. ԳԼՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության
Պահակատան /անցակետի/ շենքերի վերանորոգման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

Հ/հ	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	Տեխնիկական բնութագիրը	Հափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ	ընդհան ուր քանա- կը	Աշխատանքի		
							կատարման		
							հասցեն	Ժամկետը	
								սկիզբ	ավարտ
1	45461100	Պահակատան /անցակետի/ շենքի վերանորոգում	դրամ	1	5 793 980	1	ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95	20.05.2020	20.07.2020

Ծավալաթերթ - մախահաշիվ
«ՀՀՌՑ» ՓԲ ընկերության պահակատան/ անցակետի/ շենքի վերանորոգում

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Շին.վերանորոգման աշխատանքներ				
		Քանդման աշխատանքներ				
1	P23-151	10 սմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում	մ ²	52,2	0,94	49,23
2	P23-166	խեցեսալե հատակի քանդում	մ ²	3,7	0,49	1,83
3	P23-169 P23-170	Հատակների ց/ավազե հարթեցնող շերտի քանդում 30սմ	մ ²	3,7	0,48	1,79
4	P5-42	Փայտյա շրիշակների քանդում 5սմ 61.2զմ	մ ²	3,06	0,01	0,04
5	P11-223	Գալեծեփի մաքրում և պատերի ց/մերառյալ շեպերը	մ ²	26,36	1,06	27,88
6	P11-224	Գալեծեփի մասնակի մաքրում և առատաղների ց	մ ²	6,5	1,15	7,46
7	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում և պատերի ց	մ ²	39,36	0,32	12,40
8	P11-80	Յուղաներկի մաքրում և պատերի ց	մ ²	38,7	0,32	12,19
9	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում և առատաղների ց	մ ²	40	0,32	12,60
10	P13-5	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	6	0,68	4,05
11	P11-94	Պատերից ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	6	0,21	1,25
12	P23-174	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	մ ²	10,5	1,36	14,30
13	P23-172	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգի հետ միասին	մ ²	15,75	2,31	36,33
14	P23-174	Մետաղապատե դռան ապամոնտաժում պահեստավորմամբ	մ ²	2,4	1,36	3,27
15	E46-99	Բետոնե աստիճանահարթակի և աստիճանների քանդում	մ ³	0,18	18,64	3,35
16	P23-157	Տանիքից հարթ թիթեղի ապամոնտաժում	մ ²	34	0,11	3,80
17	8-591-6 գ.0.6	Վարդակների, անջատիչների և բաժանման տուփերի ապամոնտաժում	հատ	24	0,23	5,56
18	8-525-2 գ.0.6	Ավտոմատ անջատիչների ապամոնտաժում տուփերի հետ	հատ	3	1,5267	4,58
19	8-599-1 գ.0.6	Առատաղային լուսատուների քանդում և հեռացում	հատ	5	1,53	7,20
20	8-402-1 գ.0.6	Հաղորդալարերի ապամոնտաժում	հատ	40	1,44	8,56
21	P19-54	Թուլե խողովակների ապամոնտաժում 50□100մմ	զմ	3	0,21	2,93
22	P19-1 P19-2	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում ձևավոր մասերով Φ20-Φ40մմ	զմ	8	0,97	4,17
23	P19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում	զմ	1	0,52	0,56
24	E17-70 K=0.4	Ասիական թասերի ապամոնտաժում	հատ	1	0,56	2,40
25	E7-319 K=0.6	Մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում, հետագա վերատեղադրմամբ	հատ	0	0	0
26	23-77	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից,	մ ²	0,4	3,11	0,73

27	C310 տ.մ.կ.29 15.02.2008թ հրմն.20-Ն	Երևանի համալսարանի, դոկտ. Բերոմ Բարձրում ձեռքով ա/ի նքնաթափմեքենաների վրա տեղափոխում 7կմ հեռավորության վրա	տ	25	1,82	34,69
		Վերականգնման աշխատանքներ				
28	E8-169	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ.թթն բետոնե բլոկներից	մ ²	40,2	3,55	140,71
29	E8-150	Անցքերի ցում գ/ավազե շաղախով	մ ³	0,45	37,52	16,88
30	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,091	67,25	6,12
31	շուկա	Փ10A500C ամրանի արժեքը	տն	0,045	343,48	15,46
32	շուկա	Փ6AC1 ամրանի արժեքը	տն	0,046	467,11	21,49
33	շուկա	50x3 անկյունակի արժեքը	զմ	10,8	1,38	14,90
34	E6-170	Ե/բետոնե միաձույլ բարավորների և գոտիների պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0,17	85,11	14,47
35	շուկա	Փ6AC 1արժեքը	տն	0,0062	467,11	2,90
36	շուկա	Փ14A500C արժեքը	տն	0,0421	343,48	14,46
		Բացվածքներ				
37	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, կաղնեգույն, 60սմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4սմ հայկական պրոֆիլ, բացվող	մ ²	4,86	41,77	202,99
38	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, կաղնեգույն, 60սմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4սմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	մ ²	11,1	32,31	358,69
39	շուկա	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերությունը	հատ	5	5,28	26,38
40	շուկա	Հակամիջատային ցանց	մ ²	4,5	3,17	14,24
41	E10-102	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 400սմ լայնությամբ	մ ²	3,84	1,96	7,52
42	շուկա	Պլաստմասե պատուհանագոգի արժեքը 400սմ լայնությամբ կաղնեգույն	զմ	9,6	5,22	50,12
43	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում ցինկապատ գունավոր թիթեղից δ=0.5մմ, 20սմ լայնությամբ	մ ²	1,92	5,90	11,33
44	շուկա	Մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4սմ, հայկական պրոֆիլ	մ ²	1,47	41,99	61,72
45	շուկա	Մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, կաղնեգույն, 60սմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4սմ, հայկական պրոֆիլ	մ ²	11,97	50,56	605,20
46	E10-155 կիրառելի	Դռների շեմերի իրականացում մետաղական	զմ	4,3	0,86	3,70
47	E11-11	Բետոնի շերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից պատուհանների տակ	մ ³	0,24	37,92	9,10
		Տանիքային աշխատանքներ				
48	E9-24	Տանիքածածկի պատրաստում Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-25-0,50սմ	մ ²	59,56	6,69	398,48
49	E15-201	Պարապետի սվաղում գ/ավազային շաղախով	մ ²	8,5	1,62	13,74
50	E12-280	Տանիքի փոքր մասերի պատրաստում 0,50սմ հաստ. գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից, պարապետի ծածկում	մ ²	30	6,13	183,97
51	P8-191	Հրահեռացման խողովակների տեղադրումներառյալ ջրի ու ձազարները Փ 100 մմ գունավոր հարթ թիթեղից	կ-տ	1	30,58	30,58
52	E12-280	Հրթող կիսախողովակների տեղադրում Փ100մմ գունավոր	մ	9,6	14,15	135,81
53		Տախտակ ամածի պատրաստում	մ ³	0,228	242,38	55,26
54	E10-209	Փայտյա կոնստրուկցիաների պատում հակահրդեհային կուլթով	մ ²	0,228	10,49	2,39
	E10-210	Փայտյա կոնստրուկցիաների մշակում և հակահրդեհային սնդնակ	մ ²	19,2	0,6047	11,61
55	9-47	Տանիքի մետաղական կարկասի իրականացում	տ	0,545	0,42	66,32
		Ներդիրի տարբերի տեղադրում	տ	0,075	0,04	53,60
57	46-51	Անցքերի շաղախում	հատ	80	2,12	33,70
58	շուկա	Դյուբերների տեղադրում l=200մմ	զմ	80	2,38	3,58
59	շուկա	50x5 անկյունակի արժեքը	զմ	8	0,94	16,96
60	շուկա	Պողպ. խողովակ 60x40x3մմ	զմ	62	1,31	147,56
61	շուկա	Պողպ. խողովակ 30x30x2մմ	մ ²	118	0,9409	111,03
62	E15-614	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	30	1,3083	39,25
		Հատակներ				
63	11-55 11-56 q=2	Ցեմենտ ավազե արթեցնող շերտ 50սմ հաստ.	մ ²	36,4	2,07	75,25
64	E11-273	Պլաստմասե շրիշակների տեղադրում	զմ	39	0,94	36,50
65	E11-191	Լամինատե հատակների պատրաստում առանց շրիշակների, 8մմ	մ ²	32,4	5,61	181,70
66	E11-18,19	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոլմով	մ ²	4	4,42	17,67
67	E11-135	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ ²	4	7,05	28,21
68	E11-221	Կերամոգրանիտե հատակների իրականացում, 400x400սմ	մ ²	13,56	14,63	198,33

69	E11-252	Կերամոգրանիտե շրիշակների տեղադրում 10 սմ	զմ	14,6	1,41	20,57
		Հարդարման աշխատանքներ				
70	E15-262	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ ²	26,9	1,94	52,14
71	E15-82	Պատերի երեսպատում հալճասալով	մ ²	23,11	7,72	178,31
72	E34-389 K=0.5	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականից պատրաստումով	մ ²	4	6,10	24,40
73	E10-155 կիրառելի	Մետաղական հարդարող անկյունակներ	զմ	62,5	0,43	26,67
74	P11-178	Պատեր գաջի սվաղ բարելավված որակի	մ ²	80	2,38	190,53
75	P11-179	Առաստաղների գաջի սվաղ բարելավված որակի /մասնակի/	մ ²	16	2,83	45,35
76	P11-188	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջի սվաղ	մ ²	15	5,17	77,60
77	P14-418	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարելավված որակով համատարած մածկապատմամբ	մ ²	142,4	1,72	245,13
78	P14-419	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով բարելավված որակով համատարած մածկապատմամբ	մ ²	46,32	1,87	86,40
79	E34-388 E34-389	Կոյուղու կանգնակների երեսպատում 12.5մ հաստ. ջրակայուն գիպսասովորաթոթե սալերով	մ ²	0	13,37	0,00
		Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				
80	E6-177	Միաձուլյ է/բետոնե աստիճանների իրականացում B 15 դասի բետոնից	մ ²	0,5	92,87	46,44
81	E11-221	Բազալտե 30մմ հաստ. սալիկներից հատակների իրականացում աստիճանավանդակում	մ ²	3,8	14,06	53,41
82	P13-53	Պատերի երեսպատում /վնասված սալիկների վերականգնում/	մ ²	4	19,08	76,30
83	P13-29	Շարվածքի հղկում	մ ²	15	7,85	117,80
84	E15-10	Որմնախարսխի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	32	30,35	37,12
85	E15-70	Բազալտե գլխադիրի իրականացում, 3սմ հաստ.	մ ²	14	36,67	424,95
86	E9-34	Վերատեղադրվող մետաղական ճաղաշար	մ ²	2,45	13,07	89,85
87	E15-614	ճաղաշարերի յուղաներկում	մ ²	0	0	0
		Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր				
		Ջրամատակարարման ցանց				
1	E16-262	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ռետինե մեկուսիչով տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում d=25մմ, ծալ20	գծ.մ	4	2,55	10,18
2	E16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ ռետինե մեկուսիչով տեղադրում փորձարկումով, լվացում և ախտահանում d=20մմ, ծալ15	գծ.մ	8	3,11	24,90
3	Շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր ,ծալ25մմ	հատ	2	0,07	0,15
4	Շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր ,ծալ20	հատ	4	0,06	0,24
5	Շուկա	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր ,ծալ15	հատ	4	0,05	0,19
6	E16-134	Գնդային փական ծալ=15,P=1ՄՊա	հատ	2	4,86	9,73
7	E17-53	Ծորակ լվացարանների համար	կ-տ	1	5,54	5,54
8	E18-230	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչի տեղադրում V=50լ	կ-տ	1	80,98	80,98
9	Շուկա	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակդիրի համար DN=15,L=0.5մ	կ-տ	1	2,24	2,24
		Կոյուղու ցանց				
1	E16-34	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում , d110 մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գծ.մ	0	0	0
2	E16-33	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում , d 50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գծ.մ	2	1,86	3,73
3	Շուկա	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d110	հատ	2	0,79	1,58
4	Շուկա	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր , d 50	հատ	7	0,41	2,87
5	E22-365	Մաքրիչ d=100 մմ	հատ	0	0	0
6	E16-73	Պողպատե խողովակից պատյան ծալ300, L=500մմ ,1հատ	զմ	0	0	0
7	E17-28	Ուղղանկյուն խեցե լվացարան շշածև սիֆոնով	հատ	1	19,91	19,91
8	E17-61	Զուգարանակոնք թեթև թողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակդիրով	հատ	1	33,32	33,32
		Էլեկտրալուսավորության ցանց				
1	8-612-7	Լուսավորության վահանակ մուտքային 40 Ս եռաֆազ, 3x16Ա+7x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	լրակազմ	1	48,09	48,09
2	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 300մմx300մմ, LED լամպով 220 Վ,25 ՎՏ	լրակազմ	8	16,95	135,58
3	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 600մմx600մմ, LED լամպով 220 Վ,36 ՎՏ	լրակազմ	2	27,10	54,20
4	8-603-1	Լուսատու առաստաղային կլոր LED լամպով 220 Վ,18 ՎՏ,IP54	լրակազմ	2	11,72	23,44
5	8-603-1	Լուսատու ներկառուցված LED լամպով 220 Վ,7 ՎՏ	լրակազմ	3	14,86	44,57

6	8-604-4	Լուսատու էվակուացիոն LED լամպով «ԵԼՔ» նշանով, մարտկոցով, 220 Վ, 18 ՎՏ	լրակազմ	2	14,11	28,21
7	8-402-1	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՈՒՅԻ 3x4 մմ2	զմ	235	1,17	274,69
8	8-402-1	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՈՒՅԻ 3x2,5 մմ2	զմ	163	0,81	132,11
9	8-591-2	Անջատիչ միատակ 220 Վ, 6Ա, տուփով	հատ	8	1,51	12,05
10	8-591-9	Անջատիչ երկտակ 220 Վ, 6Ա, տուփով	հատ	3	4,09	12,27
11	8-591-6	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, 220 Վ, 6 Ա, տուփով	հատ	20	2,13	42,67
12	Շուկա	ճյուղավորման տուփ	հատ	31	0,18	5,56
13	Շուկա	ճարմանդ հաղորդալարների ամրակապման համար	հատ	310	0,04	13,89
14	E46-53	100 մմ հաստությամբ միջնորմի մեջ անցքի բացում	հատ	12	3,03	36,30
15	P23-57	Անցքերի վերականգնում	տեղ	12	0,94	11,30
16	E46-57	Ակոսների բացում պատերում	զմ	161	0,37	60,20
17	E15-246	Ակոսների գաջի սվաղի վերականգնում	մ ²	10,3	2,50	25,78
Օդափոխության արտածման համակարգ						
1	E20-106	Օդատար ցինկապատ թիթեղից	մ2	1	8,46	8,46
2	E20-504	d 150 օդատարների վրա տեղադրվող գլխանոց ցինկապատ թիթեղից	հատ	1	9,15	9,15
3	E20-409	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150	հատ	1	3,40	3,40
4	E46-56	Ծածկի մեջ d150 անցքի բացում	հատ	1	4,19	4,19
5	E46-70	Ծածկի մեջ d150 անցքի վերականգնում	մ3	0,001	97,95	0,10
Ընդամենը						6679,60
ԱԱՀ, 20%						1335,92
Ընդամենը						8015,52


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Ազատության 54
«Հայրիգնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1150006806330100
ՀՎՀՀ՝ 08417459
Էլ. փոստ chandoyana59@mail.ru



/ստորագրություն/
Կ.Տ