ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԱՇՁԲ-24/6-1-Հ3

30-ը հոկտեմբերի 2024թ.Կնքված N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԱՇՁԲ-24/6-1 գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

Ք.Աշտարակ 02 [illegible] **2026թ.**

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Թ.Շահվերդյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Մարտիրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարնելով ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի, 15-ը սեպտեմբերի 2025 թ.Կնքված **N** ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԱՇՁԲ-24/6-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 կետի, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին :

1.Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով ՝կողմերը որոշեցին.

1.1 N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԱՇՁԲ-24/6-1 ծածկագրով Պայմանագրով նախատեսված Աշտարակ համայնքի Կարբի բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման և բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների գինն ավելացնել 21 606 900 (քսանմեկ միլիոն վեց հարյուր վեց հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:
N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԱՇՁԲ-24/6-1 ծածկագրով պայմանագրի Հավելված 1 ծավալաթերթ-նախահաշիվը լրացնել N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԱՇՁԲ-24/6-1 -Հ3 համաձայնագրի Հավելված 1-ով:

1.2 N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԱՇՁԲ-24/6-1 ծածկագրով պայմանագրի 5.1 կետը կարդալ նոր խմբագրությամբ.

1.3 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 240 006 900 (երկու հարյուր քառասուն միլիոն վեց հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.4 ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԱՇՁԲ-24/6-1–Հ3 համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմանները

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԱՇՁԲ-24/6-1 պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ NՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԱՇՁԲ-24/6-1 պայմանագրով ստանձնած կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարան	«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ	ՀՀ ք.Երևան Շիրակի 82
Ք.Աշտարակ,Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7	«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ՝ 05028579	Հ/Հ 1930055884650100
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	ՀՎՀՀ 08805672
Հ/Հ 900442101433	Տնօրեն՝ Հ. Մարտիրոսյան
Համայնքի ղեկավար	------------------------------
------------------------ Թ.Շահվերդյան	/ստորագրություն/
	Կ.Տ Կ.Տ

Հավելված N 1
«02» հուլիսի 2026թ. կնքված
ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԱՇՁԲ-24/6-1-ՀՅ ծածկագրով համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Աշտարակ համայնքի Կարբի բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման և բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների

NN	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАЗВАНИЕ РАБОТ	Չափման միավորը	Qանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը Цена единицы	Ընդհանուր արժեքը Всего
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Պատերի և առաստաղի հին սվաղի ու ներկերի հեռացում (քանդում և քերծում)	մ^2	1 230,00	1,34	1 645,31
2	Լամինատե հատակի ապամոնտաժում	մ^2	258,11	0,50	128,63
3	Պրեսգրանիտե հատակի ապամոնտաժում	մ^2	120,80	0,71	85,55
4	Մանրատախտակե հատակի ապամոնտաժում 2 շերտ	մ^2	356,20	0,90	322,32
5	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտի քանդում	մ^2	557,01	1,04	577,07
6	Կախովի առաստաղների ապամոնտաժում	մ^2	51,20	1,00	51,03
7	Դռների և պատուհանների ապամոնտաժում	մ^2	59,22	3,40	201,15
8	Սանհանգույցների պատերի սալիկների ապամոնտաժում	մ^2	150,00	1,02	153,44
9	Պատուհանագոգերի ապամոնտաժում	մ	76,00	0,58	43,85
10	Ջեռուցման խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	325,00	0,56	183,27
11	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	42,00	1,63	68,30
12	լվացարանների և զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	20,00	1,04	20,72
13	Մուտքի դիմացի աստիճանների ապամոնտաժում	մ^3	12,48	20,25	252,70
14	շինարարական աղբի մաքրում հավաքում	տ	64,00	2,77	177,09
15	շինարարական աղբի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	տ	64,00	0,79	50,36
16	շինարարական աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	64,00	2,05	130,93
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
2	Պատերի սվաղ գաջե շաղախով	100մ^2	3,72	321,43	1 195,71
3	Գիպսաստվարաթղթե առաստաղի իրականացում	100մ^2	1,52	895,54	1 361,22
4	Գիպսաստվարաթղթե պատերի իրականացում	100մ^2	2,52	895,54	2 255,09
5	Պատերի կերամիկական սալիկապատում	100մ2	0,41	1 007,75	416,20
6	Պլաստմասե կախովի առաստաղ ցինկապատ պրոֆիլներով (բարձր որակի)	մ^2	38,76	9,77	378,73
	Ներքին կոյուղի				
1	Ալյումինե կարկասով սանհանգույցների միջնորմ ջրակայուն ՄԴՖ-ից	մ^2	12,96	43,32	561,43
	Օդափոխություն				
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից, δ=1.00 մմ Ս110մմ	մ2	20,35	13,54	275,62

2	ճաղավանդակ Մ100մմ	հատ	2,00	8,21	16,43
3	Դեֆլեկտոր Ցаги Մ110մմ	հատ	2,00	24,18	48,36
4	Դեկորոտիվ պատյան օդատարերեին	մ2	20,35	8,43	171,64
	Մուտքի աստիճան	-	-		
1	Մուտքի աստիճանի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ^3	10,51	115,56	1 214,79
2	Երեսպատում բազալտե սալիկով 30մմ	մ^2	37,71	21,30	803,15
	Երեսապատում				
1	Շինարարական փայտամած երեսպատման համար	մ^2	1 300,00	1,22	1 582,44
2	բազալտե գլխադիր	գծմ	150,00	13,58	2 037,36
	Բարեկարգում				
1	3-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով, կողլիցքով	մ^3	49,52	0,73	36,37
2	բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	24,76	3,76	93,19
3	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ^3	10,99	1,57	17,29
4	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափին	մ^3	13,77	1,57	21,68
5	ավելորդ գրունտի տեղափոխում ա/ինքնաթափով 3կմ	տ	13,77	1,60	22,04
6	խճի նախապատրաստական շերտ	մ^3	37,14	18,04	669,85
7	բետոնե սալի իրականացում 150մմ հաստ B-15 դասի	մ^3	37,14	45,61	1 694,07
8	Ամրան A500C դասի 12մմ	տ	0,74	417,47	310,18
9	Ամրանայն ցանց Φ3Bp 150x150մմ	մ^2	247,587	0,44	108,44
10	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ, ամրանային ցանցով	100մ^2	2,48	241,84	598,76
11	ամրանային ցանցի արժեքը Φ4Bp-1 150x150մմ	մ^2	247,587	0,78	191,99
	Ընդամենը				**20 173,74**
	ԱԱՀ	20,00%			4 034,75
	Ընդամենը				**24 208,49**
	ՄԳ				**218400,00**
	ՆԳ				**244696,52**
	ՎԳ=ՄԳ/ՆգxԿԾ				**21606,90**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ
Ք.Աշտարակ,Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7
ՀՎՀՀ՝ 05028579
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900442101433
Համայնքի ղեկավար
---------------------- Թ.Շահվերդյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան Շիրակի 82
«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930055884650100
ՀՎՀՀ 08805672
Տնօրեն՝ Հ. Մարտիրոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ Կ.Տ

Հավելված N 2
«02» հունվարի 2026թ. կնքված
ՀՀԱՄԱՇՏ-ԲՄԱՇՁԲ-24/6-1-ՀՅ ծածկագրով համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ.-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	**45211228/1**	**Աշտարակ համայնքի Կարբի բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման և բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ**	-	-	-	-	-	-	**21 606 900**	**21 606 900**	**21 606 900**	**21 606 900**	**21 606 900**	**21 606 900**	**21 606 900**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ
Ք.Աշտարակ,Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7
ՀՎՀՀ՝ 05028579
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900442101433
Համայնքի ղեկավար
--------------------- Թ.Շահվերդյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Լուսի-Արեգ»ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան Շիրակի 82
«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930055884650100
ՀՎՀՀ 08805672
Տնօրեն՝ Հ. Մարտիրոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ