

ՕԲՅԵԿՏ N^o 38/11-22

Հատոր-1 Մաս-4

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս
համայնքի Մեծամոր և Արաքս
բնակավայրերի գազաֆիկացում

Տնօրեն՝

Ա. Դավթյան

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄՎԱԾՔ

Հատոր 1 Բարձր ճնշման գազատար և գազաբաշխիչ կայան

Մաս 1 Ընդհանուր բացատրագիր

Մաս 2 Ճարտարապետաշինարարական լուծումներ

Մաս 3 Տեխնոլոգիական լուծումներ, Տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատացում

Մաս 4 Էլեկտրամատակարարում, շանթապաշտպանություն և հողանցում, ջեռուցում և օդափոխություն

Հատոր 2 Միջին ճնշման գազատար

(գազաբաշխիչ կայանից մինչև Հովտաշատ բնակավայր)

Հատոր 3 Միջին և ցածր ճնշման գազատար

(Հովտաշատ բնակավայրից մինչև Արաքս բնակավայր)

Հատոր 4 Նախահաշիվ

Հատոր 1

Մաս 4

Էլեկտրամատակարարում, շանթապաշտպանություն և հողանցում, ջեռուցում և օդափոխություն

1. Ընդհանուր տվյալներ
2. Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա
3. ԳԲԿ-ի էլեկտրամատակարարման և արտաքին լուսավորության
հատակագիծ Մ1:100
4. ԳԲԿ-Ի տարածքի շանթապաշտպանության և հողանցման կոնտուրի
հատակագիծ Մ 1:100
5. Տեխնոլոգիական շինությունների էլեկտրամատակարարման
հատակագիծ
6. Սանհանգույցի և ծախսաչափի շինության էլեկտրամատակարարման
հատակագիծ
7. Արտաքին լուսավորության հենասյուն
8. Շանթարգել MC-19 մ

Ներկայացվող փաստաթղթեր

Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

Ջեռուցում և օդափոխություն

1. Ընդհանուր տվյալներ
2. Ջեռուցման համակարգի գլխավոր հատակագիծ Մ 1:100
3. Ջեռուցման համակարգի արտոնումետրիկ գծապատկեր, խրամուղու
կտրվածք

Ներկայացվող փաստաթղթեր

Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

№	Անվանում	Ծանոթություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա	
3	ԳԲԿ-ի էլեկտրամատակարարման և արտաքին լուսավորության հատակագիծ Մ1:100	
4	ԳԲԿ-ի տարածքի շանթապաշտպանության և հողանցման կոնտուրի հատակագիծ Մ 1:100	
5	Տեխնոլոգիական շինությունների էլեկտրամատակարարման հատակագիծ	
6	Սանհանգույցի և ծախսաչափի շինության էլեկտրամատակարարման հատակագիծ	
7	Արտաքին լուսավորության հենասյուն	
8	Շանթարգել MC-19 մ	

Վկայակոչվող փաստաթղթերի ամփոփագիր

Նշանակում	Անվանում	Ծանոթություն
	<u>Վկայակոչված փաստաթղթեր</u>	
ПУЭ	Էլեկտրասարքավորումների տեղակայման կանոնները	
ГОСТ32397-2013	Բաշխիչ վահանակներ	
ГОСТ32532-2012	Էլեկտրամատակարարում	
ГОСТ12.1.030-81	Էլեկտրական կայանքների հողակցում և զրոյացում	
РД34.21.122-87	Շանթապաշտպանություն	
СНиП52.13330.2011	Բնական և էլեկտրական լուսավորություն	
	<u>Ներկայացվող փաստաթղթեր</u>	
	Աշխատանքների ծավալներ	1-6

Հիմնական տեխնիկական հարաչափեր

Անվանում	Չափման միավոր	Տեխնիկական տվյալներ
Տեղակայված հզորություն	կՎտ	3.3
Հաշվարկային հզորություն	կՎտ	2,9
Հաշվարկային հոսանք	Ա	13

Ընդհանուր տվյալներ

ԳԲԿ-ի տարածքի էլեկտրամատակարարումը իրականացվում է գոյություն ունեցող 0,22 կՎ լարման ցանցից: Միացման տեղից մինչև բաշխից վահանակ նախատեսվում է զրահապատ մալուխ,որը անցկացվում է խրամուղով 0.7 մ խորությամբ: Ազդանշանային ժապավենը տեղադրվում է նույն խրամուղում 0.3մ խորությամբ:

ԳԲԿ-ի տարածքի պահուստային էլեկտրամատակարարման համար նախատեսված է էլեկտրական հոսանքի գեներատոր 2 կՎտ հզորությամբ, անցումը հիմանական էլեկտրամատակարարումից պահուստայինի իրականացվում է ավտոմատ կերպով, օգտագործելով ABP: Բաշխիչ վահանակը և դիզելային գեներատորը տեղադրված են տեխնիկական սենյակում:

Սանհանգույցի, տեխնիկական սենյակի, պահեստի և օպերատորի սենյակի ներքին էլեկտրամատակարարումը իրականացվում է պղնձե մալուխով, որը տեղադրվում է սակառի մեջ, իսկ արտաքին էլեկտրամատակարարումը խրամուղում խողովակի մեջ: ԳԲԿ-ի տարածքի արտաքին լուսավորության համար տեղադրվում են 7 հատ լուսադիոդային լուսատուներով մետաղական հենասյուններ, որոնց սնուցումը իրականացվում է BBΓԽր տիպի մալուխով, որը անցկացվում է խրամուղով 0.7 մ խորությամբ՝ պոլիէթիլենային խողովակի մեջ: Ազդանշանային ժապավենը տեղադրվում է նույն խրամուղում 0.3մ խորությամբ:

Ճնշման կարգավորման հանգույցի և ծախսաչափի շինություններում տեղադրվում են պայթյունապաշտպան լուսադիոդային լուսատուներ, որոնց սնուցումը իրականացվում է այրմանը չնպաստող BBΓԽր-FRLS տիպի մալուխով:

ԳԲԿ-ի տարածքում վերանորոգման աշխատանքների կատարման ժամանակ վթարային լուսավորության համար նախագծով նախատեսված է շարժական լապտեր պայթյունապաշտպան կատարմամբ:

ԳԲԿ-ի տարածքի և փչամաքրման մոմերի շանթապաշտպանությունը կայծակի ուղիղ հարվածներից իրականացվում է 2 հատ 19 մետրանոց շանթարգելների օգնությամբ: Շանթարգելի հողանցման կոնտուրի դիմադրությունը տարվա ցանկացած ժամանակահատվածում չպետք է գերազանցի 10 Օհմ-ը:

Պաշտպանիչ հողանցման կոնտուրները կազմված են՝
- ուղղահայաց հողակցիչներից, պատրաստված 50x50x5մմ 1.5մ երկարությամբ անկյունային պողպատից համաձայն՝ ГОСТ8509-93:

- հորիզոնական հողակցիչներից, պատրաստված 40x4մմ շերտավոր պողպատից համաձայն՝ ГОСТ103-2006, որոնք տեղադրվում են խրամուղում 0.5 մ խորության վրա:

Հողանցման բոլոր միացումները կատարվում են եռակցման միջոցով:

ԳԲԿ-ի տարածքում հողի տեսակարար էլեկտրական դիմադրությունը կազմում է 15 Օմ-մ:

Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համապատասխան գործող ПУЭ, 7-րդ հրատարակչության:



Ուշադրություն

Ծախսաչափի հողանցման կոնտուրը չի թույլատրվում միացնել ԳԲԿ-ի ընդհանուր հողանցման կոնտուրի հետ: Տարվա բոլոր եղանակներին էլեկտրասարքավորումների հողանցման դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 4 Օհմ-ը, որը ստուգվում է մոնտաժի ավարտումից հետո և յուրաքանչյուր վեց ամիս ժամանակահատվածում: Եթե հողանցման կոնտուրի դիմադրությունը գերազանցում է նշված արժեքներից, ապա անհրաժեշտ է ավելացնել էլեկտրոդների քանակը:

				ՕԲՅԵԿՏ № 38/11-22			
Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր և Արաքս բնակավայրերի գազաֆիկացում			
Նախագծող	Ս. Մակարյան						
				Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	1	8
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.					
				Ընդհանուր տվյալներ	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ		

Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա


ՄՆՈՂ ՑԱՆՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ									
ՀԱՂՈՐԱԹԻԹԵՐԴ ԲԱՇԽԻՉ ՎԱՀԱՆ	ՄՈՒՏՔԻ ԱՊԱՐԱՏԻ ՏԵՍԱԿԸ $I_{\text{տմ}}$ Ա, $I_{\text{աճիչ}}$ Ա								
	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ, ՏԵՍԱԿԸ, ԼԱՐՈՒՄԸ $P_{\text{տեղ}}$ կՎտ, $I_{\text{հաշվ}}$ Ա								
ԵԼՔԻ ՄՊԱՐԱՏ	ՏԵՍԱԿԸ $I_{\text{տմ}}$ Ա, $I_{\text{աճիչ}}$ ՎԱՄ ՀԱԼՈՒՆ ՆԵՐԴԻՐ, Ա								
ՀԱՂՈՐԱԳԹԻ ՄԱԿԱԽԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ		ՑԱՆՑԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ,ԵՐԿԱՐՈՒ-ԹՅՈՒՆԸ, Մ.ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՎՐԱ ԸՍՏ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ, Մ							
ԳՈՐԾԱՐԿՈՂ ԱՊԱՐԱՏ	$I_{\text{տմ}}$ Ա, $I_{\text{աճիչ}}$ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՌԵԼԵՅԻ ԴՐՎԱԾՔ, Ա								
ՀԱՂՈՐԱԳԹԻ ՄԱԿԱԽԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ		ՑԱՆՑԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ,ԵՐԿԱՐՈՒ-ԹՅՈՒՆԸ, Մ.ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՎՐԱ ԸՍՏ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ, Մ							
ԷԼԵԿՏՐԱՍՊԱՌԻՉ	ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄԸ								
	ՀԱՄԱՐ ԸՍՏ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ								
	ՏԵՍԱԿԸ								
	$P_{\text{տեղ}}$ կՎտ								
	ՀՈՍԱՆՔ, Ա	$I_{\text{հաշվ}}$ Ա							
		$I_{\text{գործ}}$ Ա							
Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ									



1	2	3
0.1	0.05	0.15
0.45	0.22	0.7
	-	-
Ծախսաչափ	Լուսավորություն	Վարդակ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1. Բաշխիչ վահանակի էլեկտրամատակարարումը իրականացվում է զրահապատ մալուխով 2x16մմ² խրամուղու մեջ: 2. ԳԲԿ-ի անխափան էլեկտրամատակարարումն ապահովելու համար նախատեսված է դիզելային գեներատոր, որը տեղադրվում է տեխնիկական սենյակում և միացվում է ավտոմատ էլեկտրասնուցման համակարգին (ABP): 3. Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համապատասխան գործող ՈՄԾ, 7-րդ հրատարակչության:					ՕԲՅԵԿՏ № 38/11-22				
	Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր և Արաքս բնակավայրերի գազաֆիկացում				
	Նախագծող	Ս. Մակարյան							
						Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							ԱՆ	2	8
	Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.						
						Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ		

ԳԲԿ-ի էլեկտրամատակարարման և արտաքին լուսավորության հատակագիծ Մ1:100




Պայմանական նշաններ

- Սան. հանգույցի և ծախսաչափի շինության էլ. մալուղ խողովակով խրամուղում
- Էլեկտրամատակարարման արտաքին մալուխ 0.22կՎ, խրամուղում
- Արտաքին լուսավորության մալուխ խողովակով խրամուղում
- Արտաքին լուսավորության հենասյուն
- Բաշխիչ վահանակ

Արտաքին լուսավորության պղնձե մալուխ BBԴԿԻ
հատվածքը 3x2.5մմ² խողովակով, խրամուղում

Էլեկտրամատակարարման արտաքին 2x16մմ²
գրահապատ մալուխ 0.22կՎ, խրամուղում L=50մ

Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՕԲՅԵԿՏ № 38/11-22			
Նախագծող	Ս. Մակարյան			ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր և Արաքս բնակավայրերի գազաֆիկացում			
				Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.			ԱՆ	3	8
				ԳԲԿ-ի էլեկտրամատակարարման և արտաքին լուսավորության հատակագիծ Մ1:100	«ԻԳԴԻԴ ՄԱՎ» ՍՊԸ		



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Հողանցման կոնտուրն իրականացվում է հողանցման էլեկտրոդներից (անկյունակ L 50x50x5, L=1.5 մ) և այդ էլեկտրոդներն իրար կապող — 40 x 4 մմ շերտապողպատից: Միացումներն իրականացվում են եռակցումով, ընդ որում եռակցման կարի երկարությունը պետք է լինի $l \geq 2B$, որտեղ՝ $B=40$ մմ շերտապողպատի լայնությունն է: Կարելի է բարձրությունն ընդունվում է շերտապողպատի հաստությամբ: Հողանցման կոնտուրի դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 4 Օհմը՝ տարվա ցանկացած եղանակին: Եթե հողանցման կոնտուրի դիմադրությունը գերազանցում է նշված արժեքներից, ապա անհրաժեշտ է ավելացնել էլեկտրոդների քանակը:

Պայմանական նշաններ

- Շերտավոր պողպատ 40x4մմ
- Շերտավոր պողպատ 25x4մմ
- Անկյունային պողպատ 50x50x5մմ L=1.5մ
- Շանթարգել MC-19մ
- Բաշխիչ վահանակ

Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՕԲՅԵԿՏ № 38/11-22			
Նախագծող	Ս. Մակարյան			ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր և Արաքս բնակավայրերի գազաֆիկացում			
				Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.			ԱՆ	4	8
				ԳԲԿ-Ի տարածքի շանթապաշտպանության և հողանցման կոնտուրի հատակագիծ Մ 1:100			
				«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ			

Տեխնոլոգիական շինությունների էլեկտրամատակարարման հատակագիծ Մ1:50



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Պայմանական նշաններ

- Բաշխիչ վահանակ
- Վահանակ սան. հանգույցի
- Մետաղական արկղ IP63 (80x40x30)սմ
- Լուսադիոդային լուսատու առաստաղի պայթունապաշտպան
- Էլ. հոսանքի գեներատոր 2կՎտ
- Ծախսաչափի սնուցման բլոկ
- Լուսադիոդային լուսատու պատի IP63 LED
- Լուսադիոդային լուսատու առաստաղի
- Անջատիչ երկստեղանի հերմետիկ
- Անջատիչ միաստեղանի հերմետիկ
- Խրոցակային վարդակ, հերմետիկ
- Խրոցակային վարդակ, հերմետիկ IP63
- Խրոցակային վարդակ, պայթունապաշտպան


- Տեխնիկական սենյակի, պահեստի և օպերատորի սենյակի լուսավորության համար նախատեսված են LED տիպի հատուկ լուսադիոդային լուսատուներ 18վտ հզորությամբ, որոնք տեղադրվում են առաստաղին, իսկ ճնշման կարգավորման հանգույցի շինության համար պայթյունապաշտպան LED լուսատուներ:
- Տեխնիկական սենյակի, պահեստի և օպերատորի սենյակի էլեկտրամատակարարման մոնտաժումը նախատեսված է պատերով և առաստաղով սակառի մեջ BBT հավանիշի մալուխով, իսկ ճնշման կարգավորման հանգույցի շինության մեջ ճկուն մետաղական խողովակում՝ BBT-FRLS հավանիշի մալուխով:
- Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համապատասխան գործող ПУЭ, 7-րդ հրատարակչության:

Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՕԲՅԵԿՏ № 38/11-22			
Նախագծող	Ս. Մակարյան			ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր և Արաքս բնակավայրերի գազաֆիկացում			
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.		Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	5	8
				Տեխնոլոգիական շինությունների էլեկտրամատակարարման հատակագիծ	«ԻԳԴԻԸ ՄԱՎ» ՍՊԸ		

Սան հանգույցի հատակագիծ Մ1:25



Ծախսաչափի շինության հատակագիծ Մ1:50




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Սանհանգույցի լուսավորության համար նախատեսված են LED տիպի հատուկ լուսադիոդային լուսատուներ 18վտ հզորությամբ, որոնք տեղադրվում են առաստաղին, իսկ ծախսաչափի շինության համար պայթյունապաշտպան LED լուսատուներ 18վտ հզորությամբ:
2. Սանհանգույցի էլեկտրամատակարարումը իրականացնել պատերով սակառի մեջ, իսկ ծախսաչափի շինությունում ճկուն մետաղական խողովակում՝ BBΓԽԴ- FRLS մակնիշի մալուխով:
3. "FloBoss" ծախսաչափի սնուցման բլոկը տեղադրվում է մետաղական արկղում ծախսաչափի շինության արտաքին պատին:
4. Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համապատասխան գործող ПУЭ, 7-րդ հրատարակչության:

				ՕԲՅԵԿՏ № 38/11-22		
Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր և Արաքս բնակավայրերի գազաֆիկացում		
Նախագծող	Ս. Մակարյան					
				Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ
					ԱՆ	6
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.		Սանհանգույցի և ծախսաչափի էլեկտրամատակարարման հատակագիծ	«ԻԳԴԻԴ ՄԱՎ» ՍՊԸ	


Արտաքին լուսավորության հենասյուն




N° h/h	Անվանում	Չափ. միավոր.	Քանակ
1	Մետաղական խողովակ Ø 133x4.5մմ ԳՕՍՍ 10704-91	մ/կգ	8/114.08
2	Մետաղական խողովակ Ø 76x3.5մմ ԳՕՍՍ 10704-91	մ/կգ	2.4/15.024
3	Մետաղական խողովակ Ø57x3.5մմ ԳՕՍՍ 10704-91	մ/կգ	3/13.86
4	Միացման տուփ IP65, Y996	հատ	1
5	Պողպատե թերթ 200x200x10մմ	կգ	3.2
6	Հենասյան ընդհանուր քաշը	կգ	143
7	Բետոն- B-12.5 դասի	մ³	0.5

Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՕԲՅԵԿՏ N° 38/11-22			
Նախագծող	Ս. Մակարյան			ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր և Արաքս բնակավայրերի գազաֆիկացում			
				Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.			ԱՆ	7	8
				Արտաքին լուսավորության հենասյուն	«ԻԳԴԻԸ ՄԱՎ» ՍՊԸ		

1	Պողպատյա խողովակ Ø219x8մմ	ԳՕՍՏ 10704-91
2	Պողպատյա խողովակ Ø159x5մմ	ԳՕՍՏ 10704-91
3	Պողպատյա խողովակ Ø108x4.0մմ	ԳՕՍՏ 10704-91
4	Պողպատյա խողովակ Ø57x3.5մմ	ԳՕՍՏ 10704-91
5	Մետաղական կլոր խողովակ Ø32	ԳՕՍՏ 2590-2006
6	Շերտավոր պողպատ - 40x4 մմ	ԳՕՍՏ 103-76
7	Պողպատյա թիթեղ 700x700x12 մմ	
8	Խարիսխային պտուտակ M20x2000	
9	Մետաղական ձող Ø16	




Կորվածք A-A
Հիմքի հատակագիծ



Շերտավոր պողպատ ամրացման համար 12մմ
զողման կարի հաստությունը 6մմ

Ծանոթություն

1. Շանթարգելի հողանցման կոնստրուկտը տեղադրվում է խրամուղում 0.5մ խորությամբ:
2. Շանթարգելի ներկման համար օգտագործվում է մոխրագույն ներկ:
3. Բոլոր միացումները հողանցման սարքավորումների կատարվում է զողման միջոցով:



Շերտավոր պողպատ -40x4մմ
միացնել հողանցման կոնստուրին

				ՕԲՅԵԿՏ № 38/11-22			
Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր և Արաքս բնակավայրերի գազաֆիկացում			
Նախագծող	Ս. Մակարյան						
				Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.			ԱՆ	8	8
				Շանթարգել MC-19 մ	«ԻԳԴԻԴ ՄԱՎ» ՍՊԸ		

№	Անվանումը	Մակնիշ	Չափ. միավ	Քանակ	Քաշ կգ	Ծանոթություն
	<u>Լուսավորության և էլեկտրամատակարարման աշխատանքների ծավալներ</u>					
1	0.22կՎ ցածր լարման վահանի տեղադրում.		լրակ.	1.0		
2	ՊԱՄ 2 մուտքի համար, լարման կառավարմամբ: պաշտպանություն կարճ միացումից, ցածր և բարձր լարման դեմ, երկու մուտքերի միաժամանակյա միացման մեխանիկական արգելափակում 220v, 50A		հատ	1.0		
3	Ավտոմատ մեկնարկով էլ.հոսանքի գեներատոր, անվանական հզորությունը 2 կՎտ, առավելագույն հզորությունը 2,5 կՎտ, յուղի մակարդակի սենսորով, կառավարման դիսպլեյով		հատ	1		
4	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 50Ա		հատ	1		
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա		հատ	1		
6	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա		հատ	10		
7	Պայթունապաշտպան պոստ կոճակներով		հատ	1		
8	Տուփ 5 էլքի պայթունապաշտպան		հատ	1		
9	Լուսատու պայթունապաշտպան- 12 Վ		հատ	1		
10	Լուսադիոդային լուսատու արտաքին լուսավորության համար 50Вт IP63	LED	հատ	7		
11	Լուսադիոդային լուսատու առաստաղի պայթունապաշտպան 18Վտ	LED	հատ	9		
12	Լուսադիոդային լուսատու առաստաղի 18Վտ	LED	հատ	9		
13	Լուսադիոդային լուսատու պատի 18Вт, IP63		հատ	7		
14	Մալուխ զրահապատ պղնձե ջղերով հատվածքը 2x16մմ ² խրամուղում	ВБ6ШВнг	մ	50		
15	Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող մալուխ հատվածքը 3x6մմ ² խողովակով Ø32, ճարմանդներով ամրեցմամբ	ВВГ-нг	մ	6		
16	Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող հատվածքը 3x2.5մմ ² խողովակով Ø32 , խրամուղում	ВВГ-нг	մ	43		
17	Նույնը, հատվածքը 3x2.5մմ ² սակառի մեջ, ճարմանդներով ամրեցմամբ	ВВГ-нг	մ	55		
18	Նույնը, հատվածքը 3x1.5մմ ² սակառի մեջ, ճարմանդներով ամրեցմամբ	ВВГ-нг	մ	51		
19	Նույնը, հատվածքը 3x1.5мм ² Ø25 մետաղական խողովակով, ճարմանդներով ամրեցմամբ	ВВГнг-FRLS	մ	51		
20	Նույնը, հատվածքը 3x1.5мм ² -12Վ, Ø25 մետաղական, ճարմանդներով ամրակապման	ВВГнг-FRLS	մ	5		
21	Նույնը, հատվածքը 3x2.5мм ² , Ø25 մետաղական խողովակով, ճարմանդներով	ВВГнг-FRLS	մ	10		

Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՕԲՅԵԿՏ № 38/11-22		
Նախագծող	Ս. Մակարյան					
				ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր և Արաքս բնակավայրերի գազաֆիկացում		
				Էլեկտրամատակարարում	Փուլ	Թերթ
					ԱՆ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.			1	6
				Աշխատանքային ծավալներ	«ԻԳԴԻԸ ՄԱՎ» ՍՊԸ	

22	Նույնը, հատվածքը 3x4մմ ² ՊՎՔ խողովակով խրամուղում, արտաքին լուսավորություն	BBГ-НГ	մ	101		
23	Նույնը, հատվածքը 3x4մմ ² ՊՎՔ խողովակով, ճարմանդներով	BBГ-НГ	մ	15		
24	Խրոցակային վարդակ, հերմետիկ, արտաքին տեղադրման 220Վ, 10Ա		հատ	12		
25	Խրոցակային վարդակ, հերմետիկ, արտաքին տեղադրման 220Վ, 10Ա, IP63		հատ	1		
26	Խրոցակային վարդակ, պայթուցապաշտպան, արտաքին տեղադրման 220Վ, 6Ա		հատ	4		
27	Անջատիչ երկստեղանի հերմետիկ, արտաքին տեղադրման 220Վ, 6Ա		հատ	4		
28	Անջատիչ միաստեղանի հերմետիկ, արտաքին տեղադրման 220Վ, 6Ա		հատ	4		
29	Մետաղական ճկուն խողովակ Ø25		մ	100		
30	Պոլիվինիլքլորիդ խողովակ Ø32		մ	150		
31	Արտածման խողովակ Ø57x3.5մմ		մ	5		
32	Արմունկ 90° 57x3.5		հատ	1		
33	Սակառ պլաստմասսե 20x30մմ		մ	100		
34	Մետաղական պահարան դռնակով IP63 չափերը 80x40x30սմ		հատ	1		
35	Պլաստմասսե վահանակ դռնակով ավտոմատների տեղադրման համար /2 մոդուլ/		հատ	1		
36	Լույսի տվիչ արտաքին լուսավորության համար		հատ	1		
37	Էլեկտրամագնիսական միջանկյալ ռելե 1x16Ա արտաքին լուսավորության տվիչի համար		հատ	1		
38	Տնակի պատի անցքի բացում ձպ50մմ		հատ	10		
39	Ճարմանդ (окоба)		հատ	800		
40	Ճյուղավորման տուփ բաց տեղադրման		հատ	6		
41	Ավազե անկողնակի պատրաստում		մ ³	10		
42	Մալուխի ցուցիչ նշան		հատ	4		
43	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն	ЛЗС125x3.5	մ	200		
44	Ծայրակալ պղնձե 16 մմ ²		հատ	4		
45	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով		մ ³	68		
46	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում		մ ³	10		

№	Անվանումը	Մակնիշ	Չափ. միավ	Քանակ	Քա 2 կգ	Ծանոթու- թյուն
ԳԲԿ տարածքի տեխնոլոգիական հանգույցների հողանցման աշխատանքներ						
1	Շերտապողպատ 40x4մմ	ԳՕՍՍ 103-76	մ	43.0		
2	Շերտապողպատ 25x4մմ	ԳՕՍՍ 103-76	մ	55.0		
3	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ L=1.5մ	ԳՕՍՍ 8509-93	հատ	12		
4	III Կարգի գրունտի մշակում ձեռքով		մ³	10.75		
5	Հետլիցք ձեռքով՝ տոփանումով		մ³	10.75		
Շանթարգելների հողանցման կոնտուր						
1	Շերտապողպատ 40x4մմ	ԳՕՍՍ 103-76	մ	24.0		
2	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ L=1.5մ	ԳՕՍՍ 8509-93	հատ	8		
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով		մ³	6		
4	Հետլիցք ձեռքով՝ տոփանումով		մ³	6		
ՕԲՅԵԿՏ № 38/11-22						Թերթ 4

№	Անվանումը	Մակնիշ	Չափ.մ իավ	Քանա կ	Քաշ կգ	Ծանոթ.
	<u>Շանթարգել MC-19մ</u>		լրակ.	2		
1	Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ø32մմ	ԳՕՍՍ 2590-2006	մ	0.8	6,31	
2	Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ø57x4մմ	ԳՕՍՍ 10704-91	մ	3	4,62	
3	Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ø108x4mm	ԳՕՍՍ 10704-91	մ	4	10,26	
4	Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ø159x5mm	ԳՕՍՍ 10704-91	մ	5	19	
5	Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ø219x8mm	ԳՕՍՍ 10704-91	մ	6	41,60	
6	Խարսխային հեղույս M20x2000		հատ	4,00	0,10	
7	Պողպատե թերթ 700x700x12մմ		հատ	1	20	
8	Մետաղական ցից Ø16		հատ/մ	4/1.8	11,40	
9	Շանթարգելի ներկում 2 անգամ		մ ²	7,50		
10	Բետոնե հիմք -300 դասի		մ ³	2,40		
11	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով		մ ³	2,50		
12	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում		մ ³	2.4		
13	Հետլիցք ձեռքով, տոփանումով		մ ³	0.1		

Nº	Անվանումը	Մակնիշ	Չափ. միավ	Քանակ	Քաշ կգ	Ծանոթ.
	Լուսավորության 1 հենարանի տեղադրման աշխատանքների ծավալը		լրակ.	7		
1	Մետաղական խողովակ Ø133x4.5մմ	ԳՕՍՍ 10704-91	մ	8.0	14,60	
2	Մետաղական խողովակ Ø 57x3.5մմ	ԳՕՍՍ 10704-91	մ	3.0	4,60	
3	Մետաղական խողովակ Ø 76x3.5մմ (մալուխի մուտք բետոն)	ԳՕՍՍ 10704-91	մ	2.4	6,30	
4	Միացման տուփ IP65, Y996		հատ	1		
5	Պողպատե թերթ 200x200x10մմ		հատ	1	3,20	
6	Հենարանի ներկում 2 անգամ		մ ²	4,40		
7	Պղնձե ջղերով հաղորդալար ՊԵՄ մեկուսացումով 2x1.5մմ, հենարանի մեջ		մ	10		
8	Պղնձե ջղերով հաղորդալար ՊԵՄ մեկուսացումով 1x1.5մմ, հենարանի մեջ		մ	10		
9	Շերտապողպատ 40x4մմ, 1.0մ	ԳՕՍՍ 103-76	հատ	1		
10	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ L=1.5մ	ԳՕՍՍ 8509-93	հատ	1		
11	Բետոն- B-12.5 դասի		մ ³	0,50		
12	III Կարգի գրունտի մշակում ձեռքով		մ ³	1,00		
13	Հետլիցք ձեռքով, տոփանումով		մ ³	0,50		
14	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, հողանցման տեղադրման համար, և հետլիցք		մ ³	0,30		
15	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում		մ ³	0,50		

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

N/N	Անվանումը	Ծանոթություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Ջ
2	ԳԲԿ-ի ջեռուցման համակարգի գլխավոր հատակագիծ մ 1:100	-՝-
4	Տարածական գծապատկեր	-՝-

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Նշանակումը	Անվանումը	Ծանոթություն
	Կից փաստաթղթեր	
Nº 10/004-22 Ջ	Ջեռուցման աշխատանքների ծավալը	Թերթ ??
	Վկայակոչվող փաստաթղթեր	
ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04	Ջեռուցում, օդափոխում եվ օդի լավորակում	

Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր և Արաքս բնակավայրերի գազաֆիկացում» նախագծային փաստաթղթերը մշակված է համաձայն՝ «Գազայրում Արմենիա» ՓԲԸ 03.10.2022թ. № 02/17.1/2968-2022 գրության, 29.09.2022 եզրակացության, 27.09.2022 տեխնիկական պայմանների հիման վրա:

Ջեռուցման համակարգի աղբյուր օգտագործվում է 16 կՎտ հզորությամբ պատին ամրացվող գազի կաթսա, որն աշխատում է միայն ջեռուցման շրջանի համար:


Որպես ջեռուցման համակարգի ջերմային կրիչ օգտագործվում է Thermogent-65 տեսակի չսառչող հեղուկը: Հովացուցիչ նյութի հաշվարկային ջերմաստիճանի գրաֆիկը 80/60°C: Ջերմային կրիչի (վերադարձի) ջերմաստիճանը ջեռուցման բլոկների մուտքի մոտ չպետք է ցածր լինի +50°C-ից, ջերմաստիճանը կարգավորվում է ձեռքով: Ներքին օդի ջերմաստիճանը շինությունների համար նախատեսվում է՝ պահեստի (+5°C), տեխնիկական սենյակ (+5°C), օպերատորի սենյակ (+20°C) զուգարան (+16°C), «Floboss» հոսքաչափի սենյակ (+5°C),:

Համակարգում հովացուցիչ նյութի շրջանառությունը հարկադիր է:

Ջեռուցման համակարգը ապահովում է օդերևութաբանական նորմալ պայմաններ: Ջեռուցման համակարգը երկխողովակ է՝ վերնից հարկադիր շրջանառությամբ: Որպես ջեռուցման սարքեր օգտագործվում են հատվածային ռադիատորներ: Ջեռուցման սարքերն ունեն անջատիչ կցամասեր՝ դրանց մասնակի վերանորոգումն ապահովելու համար՝ առանց ամբողջ համակարգը անջատելու:

				ՕԲՅԵԿՏ № 38/11-22			
Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր և Արաքս բնակավայրերի գազաֆիկացում			
Նախագծող	Ս. Մակարյան						
				Ջեռուցում և օդափոխության	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.			ԱՆ	1	3
				Ընդհանուր տվյալներ	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ		

ԳԲԿ-Ի ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100





Բացատրագիր	
1	Գազի տուրբո կաթսա պատին ամրացումով 16 կՎտ
2	Ջեռուցման ռադիատորներ 500/97 (6 մարդկոց)
3	Ջեռուցման ռադիատորներ 500/97 (10 մարդկոց)

- Ռադիատորներ
- Նախագծվող վ/գ տաք ջրագիծ
- Նախագծվող վ/գ ետադարձ (սառը) ջրագիծ
- Փական
- Նախագծվող ս/գ տաք ջրագիծ
- Նախագծվող ս/գ ետադարձ (սառը) ջրագիծ

Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՕԲՅԵԿՏ № 38/11-22			
Նախագծող	Ս. Մակարյան			ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր և Արաքս բնակավայրերի գազաֆիկացում			
				Ջեռուցում և օդափոխության	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.			ԱՆ	2	3
				ԳԲԿ-ի ջեռուցման համակարգի գլխավոր հատակագիծ Մ 1:100		«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ	

արսնոմետրիկ գծապատկեր

Խրամուղու կտրվածքը



Պայմանական նշաններ

- Ռադիատորներ
- Նախագծվող վ/գ տաք ջրագիծ
- Նախագծվող վ/գ ետադարձ (սառը) ջրագիծ
- Փական
- Նախագծվող ս/գ տաք ջրագիծ
- Նախագծվող ս/գ ետադարձ (սառը) ջրագիծ

ՕԲՅԵԿՏ № 38/11-22					
Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Մեծամոր և Արաքս բնակավայրերի գազաֆիկացում	
Նախագծող	Ս. Մակարյան				
				Ջեռուցում և օդափոխության	Փուլ
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.			Թերթ
				Ջեռուցման համակարգի արսնոմետրիկ գծապատկեր Խրամուղու կտրվածք	Թերթեր
					ԱՆ 3 3
				«ԻԳԴԻԴ ՄԱՎ» ՍՊԸ	

Աշխատանքների ծավալ					
№	Անվանում	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն	
1	2	3	4		
1	ԳԱԶԻ ԿԱԹՍԱԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 16 ԿՎՏ	հատ	1		
2	ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ՊՈՄՊԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ $Q=1\text{m}^3/\text{ժ}$ $H=7\text{մ}$	հատ	1		
3	ՊՈՄՊԻ ԱՄԵՐԻԿԱՆԿԱ	հատ	2		
4	ԽՈՂՈՎԱԿ PPR 32	մ	20		
5	ԽՈՂՈՎԱԿ PPR 25	մ	28		
6	ԽՈՂՈՎԱԿ PPR 20	մ	50		
7	ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ $\Phi 20$	մ	50		
8	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑ	հատ	62		
9	ՄԱՐՏԿՈՑԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏ	հատ	9		
10	ՄԱՐՏԿՈՑԻ ՓԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿՈՄՊԼԵԿՏ	հատ	9		
11	ՓԱԿԱՆ 1 1/4"	հատ	3		
12	ՖԻԼՏՐ 1 1/4"	հատ	1		
13	ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՓԱԿԱՆ 1/2"	հատ	1		
14	ՉՍԱՌՈՂ ՀԵՂՈՒԿ	լ	70		
15	PPR ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐ	հատ	100		
16	ԽՐԱՄՈՒՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ	մ ³	15		
17	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՀԱԿԱԴԱՐՉ ԼԻՑՔ ՁԵՌՔՈՎ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՈՎ	մ ³	12		
18	ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԱԿ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ $d=0.1\text{մ}$ ԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՇՈՒՐՋ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ $d=0.2\text{մ}$ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ՓԱՓՈՒԿ ԲՆԱՀՈՂԻՑ (ԱՎԱԶ ԱՌԱՆՑ ԽԱՐՆՈՒՐԴԻ)	մ ³	3.0		
19	Փափուկ բնահողի (ավազ առանց խառնուրդի) բարձում և տեղափոխում ինքնաթափով 15կմ հեռավորությունից	մ ³	3.0		
20	ԱՎԵԼԱՑԱԾ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՈՒՄ և ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 5 ԿՄ	մ ³	3.0		
21	PE պողպատե զոտի ծալքավոր խողովակ $\Phi 100$ $L=0.4$ մ	մ	3		