

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի ապրիլի 20-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրում 2023 թվականի օգոստոսի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ Կառավարության 20.07.2023թ. N 1217-Ա որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Ծավալաթերթ-նախահաշվի փոփոխություն,
համադրման գումարը չի գերազանցում
պայմանագրի 15%-ը:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

08 08 2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Արարատշին>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Թովմայանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 20.07.2023թ. N 1217-Ա որոշումը և ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 20.04.2021թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում <<652 120 151 (վեց հարյուր հիսուներկու միլիոն մեկ հարյուր քսան հազար մեկ հարյուր հիսունմեկ)>> և <<108 686 692 (մեկ հարյուր ութ միլիոն վեց հարյուր ութսունվեց հազար վեց հարյուր ինսուներկու)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<688 042 311 (վեց հարյուր ութսունուրեք միլիոն քառասուներկու հազար երեք հարյուր տասնմեկ)>> և <<114 673 719 (մեկ հարյուր տասնչորս միլիոն վեց հարյուր յոթանասուներեք հազար յոթ հարյուր տասնինը)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 37 (երեսունյոթ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035749
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Արարատշին>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Արարատ., Խանջյան 12
<<Հայրիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000119040100
ՀՎՀՀ 04000271

Տնօրեն՝



Գ. Թովմայան

Կ.Տ.

Հավելված
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրի
08.08.2023 թ. կնքված N 9 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրի

ՀՀ Վալոց Ձորի մարզի գ. Գուրի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎ

N	Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Խոլով	Վիճակի արժեքը	Ընդամենը	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալները 2023թ.	
							Խոլով	Գումար ընդամենը	Խոլով	Ավելացում գումար ընդամենը	Խոլով	Ընդամենը գումար
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Հողային աշխատանքներ										
		IV-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65իմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	իմ	1205	712	857960			0	0	1205	857960
		V-րդ կարգի գրունտների մշակում էքսկավատորով 0.65իմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	իմ	1910	1068	2039880			0		1910.0	2039880
1		V-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.65իմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով , բարձրով ակտիվացման պրա	իմ	4865	685	3332525	0	0	0	0	4865	3332525
2		Ավերոր գրունտների տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	իմ	6070	445	2701150	0		0		6070	2701150
3		Գրունտի ետից բուրգերով	իմ	1730	267	461910	0		0		1730	461910
4		Գրունտի տոփանում օդանշական ձեռքի տոփանիցով	իմ	1730	267	461910			0		1730	461910
5		Գրունտի ետից ձեռքով, տոփանումով	իմ	180	2225	400500			0		180	400500
		Շինարարական աշխատանքներ				10255835			0		0	10255835
		Ե/բետոն կոնստրուկցիաներ 0.00 նիշից ցածր							0		0	
10		Ե/բետոն կոնստրուկցիաներ 0.00 նիշից ցածր բետոն մախպատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ Թ -7.5 դասի	իմ	24.8	31157	772694			0		24.8	772694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	խամբարաբետոնե մակապարատական շերտի պարտատուն հիմքերի տակ B -7,5 դասի	խմ	270	35608	9614160			0		270	9614160
12	բետոնե ժապավենային հիմքերի պարտատուն B-7,5 դասի բետոնով	խմ	41.3	39169	1617680			0		41.3	1617680
14	Երջանակների միաձույլ ե/շետոնե հիմնային հեծանների պարտատուն B-20 դասի բետոնով	խմ	293.35	62314	18279812			0		293.35	18279812
15	Ամրան Փ8A240C	տն	7.2797	357863	2605135			0		7.2797	2605135
16	Ամրան Փ16A500C	տն	5.783	357863	2069522			0		5.783	2069522
17	Ամրան Փ18A500C	տն	4.4818	357863	1603870			0		4.4818	1603870
18				357863	0			0		0	0
19	Ամրան Փ28A500C	տն	0.1272	357863	45520			0		0.1272	45520
20	բետոնե աստիճանների պարտատուն -3,3 միշտ B-7,5 դասի բետոնով	խմ	1.1	133530	146883			0		1.1	146883
21	Սոյնի, բետոնե հիմնատակի պարտատուն B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.5	31157	109050			0		3.5	109050
22	Սոյնի, 300մ հաստ միաձույլ բետոնե պատերի պարտատուն B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.7	39169	27418			0		0.7	27418
23	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բխումի մասինով	քմ	107	900	96300			0		107	96300
24	Ներքին պատերի միաշերտ ջրամեկուսացում բխումի մասինով	քմ	175	460	80500			0		175	80500
25	բետոնե աստիճանների պարտատուն B-7,5 դասի բետոնով (-0,45 միշտ դեպի +0,30մշ)	խմ	2.3	133530	307119			0		2.3	307119
26	Երջանակների միաձույլ ե/շետոնե սյուների պարտատուն B-20 դասի բետոնով	խմ	7.5	6676	50070			0		7.5	50070
27	Ամրան Փ8A240C	տն	0.51	357863	182510			0		0.51	182510
28	Ամրան Փ18A500C	տն	0.28	357863	100202			0		0.28	100202
29	Ամրան Փ22A500C	տն	1.439	357863	514965			0		1.439	514965
30	Պողպատե բերքից վրախրների տեղադրում 16մ հաստ.	տն	0.1765	578633	102129			0		0.1765	102129
31	Միաձույլ ե/շետոնե պարզունակների B-20 դասի բետոնով	խմ	16	67656	1082496			0		16	1082496
32	Ամրան Փ 8A240	տն	0.3614	357863	129332			0		0.3614	129332
33	Ամրան Փ12A500C	տն	0.3511	357863	125646			0		0.3511	125646
34	Ամրան Փ18A500C	տն	0.4484	357863	160466			0		0.4484	160466
35	Ամրան Փ28A500C	տն	0.094	357863	33639			0		0.094	33639
36	Պողպատե բերքից վրախրների տեղադրում 16մ հաստ.	տն	0.0073	578633	4224			0		0.0073	4224
37	Միաձույլ ե/շետոնե պատերի պարտատուն 350մմ հաստ. B-20 դասի բետոնով	խմ	198.05	66765	13222808			0		198.05	13222808
38	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	1.1665	357863	417447			0		1.1665	417447
39	Ամրան Փ8, Փ10A500C	տն	2.6127	357863	934989			0		2.6127	934989
40	Ամրան Փ12A500C	տն	12.0848	357863	4324703			0		12.0848	4324703
41	Ամրան Փ16A500C	տն	0.5005	357863	179110			0		0.5005	179110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Ամրան Փ18A500C	տն	0.064	357863	22903			0		0.064	22903
43	Ամրան Փ22A500C	տն	1.7766	357863	635779			0		1.7766	635779
44	Դողպատե բերից վրադիրների տեղադրում 16մ հաստ	տն	0.2375	578633	137425			0		0.2375	137425
45	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	0.47	62314	29288			0		0.47	29288
46	Ամրան Փ6A240	տն	0.016	357863	5726			0		0.016	5726
47	Ամրան Փ12A500C	տն	0.065	357863	23261			0		0.065	23261
48	Ամրան Փ16A500C	տն	0.015	357863	5368			0		0.015	5368
49	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սայերի պատրաստում 0,00 միջի վրա B-20դասի բետոնով	խմ	52.7	67656	3565471			0		52.7	3565471
50	Ամրան Փ6A240	տն	0.095	357863	33997			0		0.095	33997
51	Ամրան Փ12A500C	տն	2.5496	357863	912408			0		2.5496	912408
52	Ամրան Փ14, 18A500C	տն	3.6909	357863	1320837			0		3.6909	1320837
53	Միաձույլ ե/բ հեծանքի պատրաստում B-20 դասի բետոնով U3-2	խմ	1	62314	62314			0		1	62314
54	Ամրան Փ8A240	տն	0.028	357863	10020			0		0.028	10020
55	Ամրան Փ18A500C	տն	0.063	357863	22545			0		0.063	22545
56	ԱՍ-1 Աստիճանի միաձույլ ե/բետոնե սալի պատրաստում -2.85 դեպի 0,00 միջ B-20 դասի բետոնով	խմ	1.9	67656	128546			0		1.9	128546
57	Սույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.5	133530	66765			0		0.5	66765
58	Ամրան Փ8A240	տն	0.0528	357863	18895			0		0.0528	18895
59	Ամրան Փ16A500C	տն	0.2708	357863	96909			0		0.2708	96909
	Հնդամներ ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 միջից ցածր				66038856			0			66038856
	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 միջից բարձր							0			0
60	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 միջից բարձր Հրջամակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	51.13	67656	3459251			0.85	57508	52	3516759
61	Ամրան Փ8A240C	տն	2.2667	357863	818325			0.04	14315	2.3267	832640
62	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.4925	357863	176248			0	0	0.4925	176248
63	Ամրան Փ22A500C	տն	5.2246	357863	1869691			0.1	35786	5.3246	1905477
64	Դողպատե բերից վրադիրների տեղադրում 16մ հաստ	տն	0.0104	578633	6018			0.001	579	0.0114	6596
65	Հրջամակների միաձույլ ե/բետոնե միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.4	67656	27062			0.1	6766	0.5000	33828
66	Ամրան Փ8A240C	տն	0.0234	357863	8374			0.009	3221	0.0324	11595
67	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.0342	357863	12239			0.018	6442	0.0522	13680
68	Հրջամակների միաձույլ ե/բ պարզամակների պատրաստում մինչև 500մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	9.3	67656	629201				0	9.3000	629201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Սոյմն, մինչև 800մ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	121.39	67656	8212762			1.03	66686	122.42	8232448
70	Ամրամ Փ6, 8A240	տն	2.9868	357863	1068865			0.03	10736	3.02	1079601
71	Ամրամ Փ8A500C	տն	0.6449	357863	230786			0	0	0.64	230786
72	Ամրամ Փ12A500C	տն	2.0889	357863	747540			0.04	14315	2.13	761855
73	Ամրամ Փ16A500C	տն	1.4874	357863	532285			0	0	1.49	532285
74	Ամրամ Փ18A500C	տն	3.8999	357863	1395630			0.05	17893	3.95	1413523
75	Ամրամ Փ25A500C	տն	0.0922	357863	32995			0	0	0.09	32995
76	Ամրամ Փ28A500C	տն	0.8792	357863	314633			0	0	0.88	314633
77	Դողպատե բերրից ներդիրների տեղադրում	տն	0.1771	578633	102476			0.0065	3761	0.18	106237
78	Միաձուլ ե/բ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	23.86	67656	1614272			0.4	27062	24.26	1641335
79	Ամրամ Փ6, 8A240	տն	0.5532	357863	197970			0.012	4294	0.57	202264
80	Ամրամ Փ12A500C	տն	1.3273	357863	474992			0.04	14315	1.37	489306
81	Ամրամ Փ18A500C	տն	0.152	357863	54395			0	0	0.15	54395
82	Դիաֆրագմաների պատրաստում 200մմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով	խմ	156.304	22255	3478546			17.07	379893	173.37	3858438
83	Սոյմն բետոնացում, B-20 դասի բետոնով, ամրամալորումով	խմ	98.31	67656	6651261			10.73	725949	109.04	7377210
84	Ամրամ Փ6, 8A240C	տն	0.58133	357863	208036			0.063	22545	0.64	230582
85	Ամրամ Փ10A500C	տն	5.766	357863	2063438			0.617	220801	6.38	2234240
86	Ամրամ Փ12A500C	տն	10.4964	357863	3756273			1.07	382913	11.57	4139187
87	Ամրամ Փ16A500C	տն	1.0496	357863	375613			0.109	39007	1.16	414620
88	Միաձուլ ե/բ բարալորների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	1.63	62314	101572			0	0	1.63	101572
89	Ամրամ Փ6A240	տն	0.051	357863	18251			0	0	0.05	13251
90	Ամրամ Փ12A500C	տն	0.221	357863	79088			0	0	0.22	79088
91	Միաձուլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում +3.3մհշի վրա B-20դասի բետոնով	խմ	186.5	67656	12617844			0	0	186.50	12617844
92	Ամրամ Փ6, 8A240	տն	0.3788	357863	135559			0	0	0.38	135559
93	Ամրամ Փ12A500C	տն	19.8715	357863	7111275			0	0	19.87	7111275
94	Ամրամ Փ14A500C	տն	4.8195	357863	1724721			0	0	4.82	1724721
95	Ամրամ Փ18A500C	տն	0.0256	357863	9161			0	0	0.03	9161
96	Միաձուլ ե/բ հեռանմանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով U3-1 (ծիսաթ)	խմ	6.8	67656	460061			0	0	6.80	460061
97	Ամրամ Փ8A240	տն	0.1836	357863	65704			0	0	0.18	65704
98	Ամրամ Փ18A500C	տն	0.3672	357863	131407			0	0	0.37	131407
99	Միաձուլ ե/բ հովարի պատրաստում +2.7մհշում B-20դասի բետոնով (սալ ՍՍ-1, +հեծան U3-1)	խմ	1.9	67656	128546			0	0	1.90	128546
100	Ամրամ Փ8A240	տն	0.0386	357863	13814			0	0	0.04	13814
101	Ամրամ Փ8A500C	տն	0.0728	357863	26052			0	0	0.07	26052
102	Ամրամ Փ12A500C	տն	0.008	357863	2863			0	0	0.01	2863
103	Ամրամ Փ16A500C	տն	0.046	357863	16462			0	0	0.05	16462
104	Ամրամ Փ18A500C	տն	0.031	357863	11094			0	0	0.03	11094
105				133530	0			0	0	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.	ՄԱ-1 Աստիճանի միջնույլ ելքետուն սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով (+0,45մ ² ից դեպի +3,3մ ²)	խմ	1.9	67656	128546				0	1.90	128546
107.	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.5	133530	66765				0	0.50	65765
108.	Ամրամ ՓՅԱ240	տմ	0.0528	357863	18895				0	0.05	13895
109.	Ամրամ Փ16A500C	տմ	0.2739	357863	98019				0	0.27	93019
	Ընդամենը ելքետուն կոնստրուկցիաներ 0.00 միջից բարձր				61484875				2057786	0.00	63542661
	Միջնորմներ				0			0		0.00	0
110.	ՄԻ-ՋՆՈՐՄԱՆԵՐ Միջնորմների շարուն 100մ հաստ, ամանեջ բետոնե բլոկներով (ամրամալորումով)	քմ	485.98	4006	1946836			0		485.98	1946836
111.	Միջնորմների շարուն 200մ հաստության ամանեջ բետոնե բլոկներով	խմ	128.21	21365	2739207			0		128.21	2739207
112.	Ամրամ ՓՅԱ500C	տմ	3.268242	357863	1169583			0		3.27	1139583
113.	Բլոկների անցքերի լցակալում բետոնով B-12.5 դասի բետոնով	խմ	41.77	39200	1637482			0		41.77	1637482
	Ընդամենը միջնորմներ				7493107			0		0.00	7493107
	Դռներ և պատուհաններ							0		0.00	0
114.	Դռներ, պատուհաններ Այուրինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն արտաքին արտաքին դրներ	քմ	36.3076	76557	2779601			0		36.31	2779601
115.	Այուրինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-5 արտաքին փտրամների բացվող մաս(դուռ)	քմ	1.92	76557	146989			0		1.92	146989
116.	Այուրինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-4 արտաքին փտրամի բացվող մաս (պատուհան)	քմ	1.2	57864	69437			0		1.20	69437
117.	Այուրինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-3---V-5 արտաքին փտրամների բացվող (խուլ) մաս	քմ	17.04	37388	637092			0		17.04	637092
118.	Մետաղապլաստե, 1շերտ 46մ հաստ, ապակիով V-1 մարզին փտրամի բացվող մաս (դուռ)	քմ	2.304	33828	77940			0		2.30	77940
119.	Մետաղապլաստե, 1շերտ 46մ հաստ, ապակիով V-1 մարզին փտրամի բացվող (խուլ) մաս և V-2 խուլ փտրամ	քմ	25.03	26706	668451			0		25.03	668451
120.	Ներքին, ապակեպատ, երկույնամի մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիկոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ	հատ	10	57864	578640			0		10.00	578640
	ԴԿԲ Դ-1										
121.	Ներքին, խուլ, մուգ մոխրագույն մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիկոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ԴԿԲ Դ-2---Դ-3	հատ	43	57864	2488152			0		43.00	2438152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.	Ներքին երկիրեկան դրներ (матрикс летя)՝ շրջանակ ջրական շերտով փայտից, միջուկը պնդալիտիով, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ դվբ դ-4*	հատ	4	106825	427300			0		4.0	427300
123.	Մետաղական, խուլ, մուգ մոխրագույն դրների տեղադրում դ-5, դ-5"	քմ	3.4956	40060	140034			0		3.5	140034
124.	Մետաղական դռան երկշերտ յուղաներկում, մախնական ձևավորումով դ-021 մախաներկով	քմ	7	2225	15575			0		7.0	15575
125.	Մետաղապատման մերթին դրներ դ-6	քմ	5.2528	40060	210427			0		5.3	210427
126.	Սանհանգույցի էկրանների տեղադրում	քմ	13.58	24926	338495			0		13.6	338495
127.	Մետաղապատման, ապակեխաբեթով, մուգ մոխրագույն, բացվող պատուհաններ	քմ	89.31	29377	2623660	8.89	261162	0		80.42	2352498
128.	Մետաղապատման, ապակեխաբեթով, մուգ մոխրագույն, չբացվող պատուհաններ	քմ	64.172	24926	1599551			4.1	102197	68.3	1701748
129.	Մետաղապատման, բաց մոխրագույն, պատուհանագծերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ:	զծմ	80.06	4006	320720			0	0	80.1	320720
	Ընդամենը դրներ և պատուհաններ				13122064		261162	0	102197	0.0	12563099
	Հատակներ				0			0		0.0	0
130.	Հատակներ	քմ	1480	534	790320			0		1480.0	790320
131.	Հորի տոխանում խնայարով	խմ	222	40060	8893320			0		222.0	8893320
132.	Անրանավորված բետոնե շերտ 150մմ հաստությամբ B-12.5 դասի բետոնից	տմ	12.284	357863	4395989			0		12.3	4395989
133.	Նույնի անրանավորում Ծ10A500C դասի ամրանային ցանցով (8.3կգ/քմ)	քմ	1903.05	2849	5421789			0		1903.1	5421789
134.	Խարամաբետոն 45մմ հաստ. B-12.5դասի բեթև բետոնով	քմ	1447.78	1958	2834753			0		1447.3	2834753
135.	Ջրանեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոլից 1 շերտ. բիտումի մածիկի վրա	քմ	540.46	1780	962019			0		540.5	962019
136.	Գնման-սկզբի հարթեցման շերտ 25մմ հաստ.	քմ	1362.59	2048	2790584			0		1362.6	2790584
137.	Մամլագրամիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, տամբումով	քմ	417.12	10682	4455676			0		417.1	4455676
138.	Մամլագրամիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով ստիճանների երեսապատում	քմ	33.42	13353	446257			0		33.4	446257
139.	Նույնի, ցանման-սկզբի հարթեցման շերտ 25մմ հաստ.	քմ	33.42	1780	59488			0		33.4	59488
140.	Երիշակների իրականացում 10մմ բարձրությամբ մամլագրամիտե սալերով	զծմ	184.12	1780	327734			0		184.1	327734
141.	Խեցեխալերով (նվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, տամբումով	քմ	160.32	8902	1427169			0		160.3	1427169
142.	Նույնի շրիշակների իրականացում 10մմ բարձրությամբ	զծմ	80.09	1780	142560			0		80.1	142560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.	Վինիլային (ինտերոգեն ՊՎԶ 20մ հաստ, 0,76մ հաստ, պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տանձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հ=80մ շրիշակների մակերեսը)	քմ	1012.3	11573	11715343			0		1012.3	11715343
144.	Վինիլային (ինտերոգեն սպորտային ՊՎԶ 4,5մ հաստ, 16մ հաստ, հոնոգեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տանձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հ=80մ շրիշակների մակերեսը)	քմ	257.4352	13353	3437532			0		257.4	3437532
145	Կավորլինից (4,5մ հաստ, պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տանձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է հ=80մ շրիշակների մակերեսը)	քմ	116.8	4897	571970			0		116.8	571970
146	Ցեմենտե հատակների պատրաստում 30մ հաստ. (շրիշակների պատրաստումով)	քմ	34.32	2225	76362			0		34.3	76362
	Շանիք				48748865			0			48748865
147	Տանիք				0			0			
147	Տանիք Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում պողպատե քառակյան խողովակներից	տմ	3.6808	756674	2785166			0		3.681	2785166
148	ՆԷ-6 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10մմ, ամրան Փ 12A500C)	տմ	0.180896	578633	104672			0		0.181	104672
149	Մետաղական ֆերմաների կապերի մոնտաժում ուղղանկյուն, պողպատե խողովակներից	տմ	7.9405795	756674	6008429			0		7.941	6008429
150	ՆԷ-7--ՆԷ-10; Թ-3 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 8մ հաստ, ամրան Փ 12A500C)	տմ	0.19389	578633	112191			0		0.194	112191
151	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից (սյուներ, սյաղագոմակներ)	տմ	16.043	756674	12139321			0		16.043	12139321
152	ՆԷ-1--ՆԷ-5, Թ-1, Թ-2 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ, անկյունակ, ամրան Փ 8A500C)	տմ	1.136504	578633	657619			0		1.137	657619
153	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ԴՓ-115 ենալով, նախնական ճշակումով ԴՓ-021 նախամեղկով	տմ	29.175668	48961	1428470			0		29.176	1428470
154	Մետաղական մակերեսների պատում հրդեհակայուն ներկով	քմ	1182.7176	1603	1895896			0		1182.718	1895896
155	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, ճշակված հավաքաբաղկ ցուլով (ծախ, կապարաման)	խմ	30.9	249258	7702072			1.012	252249	31.912	7954321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156.	Նույնի երեսում (տակից) ОСП - սպերով (оринетированно-стружечная плита) 10մմ հաստ.	քմ	1540.1	5519	8499812			0		1540.100	8499812
157.	Գույուր շամեկուսիչ շերտի փշուռ	քմ	1540.1	1336	2057574			0		1540.100	2057574
158.	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ հաստ) չարկվող բազալտե համբարամբարակե սպերով	քմ	1540.1	3739	5758434		0	0		1540.100	5758434
159.	ОСП սպերի տեղադրում 10մմ հաստ. (բխտունային կրմնեղրի հիմնաստակ)	քմ	1781.1	4629	8244712		0	0		1781.100	8244712
160.	Գլանափաթեթավոր, բխտունա-պրիմերային «СБС » մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փուռ, պրայմեր «СБС ИКОПАЛ » նյութի քստմունք	քմ	1781.1	2425	4319168		0	0		1781.100	4319168
161.	Բխտունային կրմնեղրից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բխտուն 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ	1781.1	5786	10305445		0	0		1781.100	10305445
162.	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	լսմ	30.9	10682	330074		0	0		30.900	330074
163.	ОСП սալի մասնակի լաքապատում	քմ	297.22	1780	529052		0	0		297.220	529052
164.	Հրդուրանների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ քիթեղից, գունավոր ներկվածքով	գծմ	136.5	5786	789789		0	0		136.500	789789
165.	Հրդուրանիչ ձագարների տեղադրում Փ150մմ	հատ	15	6231	93465		0	0		15.000	93465
166.	Հրիսու խողովակների տեղադրում 150x150մմ	գծմ	76.18	4006	305177		0	0		76.180	305177
167.	Էվակուացիոն աստիճանների մոնտաժում	տմ	0.707	756674	534969		0	0		0.707	534969
168.	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 նմանով, նախնական ճշակումով ГՓ-021 նախամերկով	տմ	0.707	48961	34615		0	0		0.707	34615
Ն	Գուտավոր ներկվածքով քիթեղ 700մմ/լայնությամբ	քմ		7000				95.55	688850	95.550	668850
Ն	Թասակ գուտավոր ներկվածքով քիթեղից 0.5մմ հաստ.	քմ		7000				84.94	594580	84.940	594580
Ն	Գուտավոր ներկվածքով քիթեղ 300մմ/լայնությամբ	քմ		7000				48.86	342020	48.860	342020
Հ	Բետոնե հալթեցնող շերտ В-7,5 դասի բետոնով	լսմ		31157				2	62314	2.000	62314
Հ	ОСП սպերի տեղադրում 10մմ հաստ. (բխտունային կրմնեղրի հիմնաստակ)	քմ		4629				25.4	117577	25.400	117577
Հ	Գլանափաթեթավոր, բխտունա-պրիմերային «СБС», մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փուռ, պրայմեր «СБС ИКОПАЛ», նյութի քստմունք	քմ		2425				25.4	61595	25.400	61595
Հ	Բխտունային կրմնեղրից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բխտուն 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ		5786				25.4	146964	25.400	146964
Հ	200մմ բարձրությամբ միանույն բետոնե պատների պատրաստում В-7,5 դասի բետոնով	լսմ		39169				0.61	23893	0.610	23893
Ն	Արցունքաթափ գուտավոր ներկվածքով քիթեղ 250 սմ լայնությամբ	քմ		7000			0	2.08	14560	2.080	14560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Գուևաբր ներկվածքով թիթեղ 150 սմ լայնությամբ	քմ		7000					45150	6.450	45150
2	Թասակ ցիլկապատ թիթեղից գործարանային ներկանմանկաթով	քմ		7000				2.05	14350	2.050	14350
3	Տանիքի ցլիզի իրականացում գունավոր, ներկված 7024 գույնի 15*240սմ չափերի մետաղական ապրիլեգներով, Եզրապատված 24*18-պրոֆիլից, ամրացնելով փայտե 50*50սմ չափի չորսուներով, կավարանածի պատրաստումով հակաեկիչ և հակաերդեկային մշակումով	քմ		19540				149	2911460	149.000	2911460
4	Ընդամենը տանիք				74636120			0	5255562		79891683
5	Հարդարման աշխատանքներ				0			0		0.000	0
169	Հարդարման աշխատանքներ Պատերի բարձրորակ սկալ գաջի շաղախով	քմ	2484.24	2225	5527434	160.000	356000	0		2324.240	5171434
170	Պատերի բարելավված սկալ գաջի շաղախով	քմ	765.31	2225	1702815		0	0		765.310	1702815
171	Դռների եւ պատուհանների շեմերի սկալ գաջի շաղախով	քմ	10.132	4897	49616		0	0		10.132	49616
172	V-2, V-4, V-5 վիտրաժների վերևի մասի լցանված գիպտոկարտոնե հարթապլերով	քմ	12.9	4451	57418		0	0		12.900	57418
173	Ստատաղների բարձրորակ սկալ գաջի շաղախով	քմ	891.67	2225	1983966		0	0		891.670	1983966
174	Ստատաղների բարելավված սկալ գաջի շաղախով	քմ	379.62	2225	844655		0	0		379.620	844655
175	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	2516.192	1958	4926704		0	0		2516.192	4926704
176	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	765.31	1958	1498477		0	0		765.310	1498477
177	Ստատաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	1316.39	1958	2577492		0	0		1316.390	2577492
178	Ստատաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	314.09	1958	614988		0	0		314.090	614988
179	Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտ-ավազ շաղախով	քմ	435.35	1958	852415		0	160	313280	595.350	1165695
180	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	356.6	8457	3015766		0	0	0	356.600	3015766
181	Կախովի առաստաղ գիպտոկարտաթղթե հարթապլերով 9,5մ հաստությամբ, ստառների տեղադրումով	քմ	424.72	6588	2798055		0	0	0	424.720	2798055
182	Ներքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	քմ հորիզոնա կան	332	1336	443552		0	0	0	332.000	443552
183	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով CAՅՈՒՐԻԴ	քմ	65.53	4718	309171		0	0	0	65.530	309171
184	Ողղանկյուն արդպատե խողովակներից բազրիքների մոնտաժում	տն	0.592872	676556	401111		0	0	0	0.593	401111
185	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 նմայով, նախնական մշակումով ՐՓ-021 նախամերկով	տն	0.592872	48961	29028		0	0	0	0.593	29028
186	Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ				27632662		356000	0	313280	0.000	27589942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	Արտաքին առտիճաններ, բեքսիարթակներ խամբարն զանգվածի պատրաստում առտիճանների տակ	խմ	9.1	4451	40504			0		9.100	40504
188	Միաձույլ բետոն պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	9.62	24926	239788			0		9.620	239788
189	Ստիճանների բետոն սալի պատրաստում B- 7.5 դասի բետոնով	խմ	6.36	57864	368015			0		6.360	368015
190	Ստիճանների երեսպատում 50ճ հաստ, բազալտե սալերով	քճ	13.2	25816	340771			0		13.200	340771
191	Հարթակների և առտիճանաճալանների երեսպատում 30ճ հաստ, բազալտե սալերով	քճ	49.81	12463	620782			0		49.810	620782
192	խամբարն զանգվածի պատրաստում բեքսիարթակների տակ	խմ	5.25	4451	23368			0		5.250	23368
193	Սոյնի, միաձույլ բետոն սալի պատրաստում B- 7.5 դասի բետոնով	խմ	1.45	25816	37433			0		1.450	37433
194	Թեքսիարթակի միաձույլ բետոն պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	4.4	25816	113590			0		4.400	113590
195	Սոյնի, միաձույլ երեսոն բազրիքների պատրաստում 120ճ հաստության B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.58	40060	23235			0		0.580	23235
196	Աճրան Փ10A500C	տն	0.088	357863	31492			0		0.088	31492
197	60x40x3ճ աղղպատ ուղղանկյուն խորդակներից բոճանող	տն	0.11722	578633	67827			0		0.117	67827
198	Սոյնի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 ենալով, նախնական ճշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.11722	48961	5739			0		0.117	5739
	Ընդամենը արտաքին առտիճաններ և թեքսիարթակներ				1912545			0		0.000	1912545
	Արտաքին հարդարում										
	Առտաքին հատարում										
199	Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100ճ հաստ, երկշերտ (վերին շերտը 30ճ, ստորինը 70ճ հաստ.) բազալտե մանրաթելային սալերով	քճ	1379.7	3294	4544732		0	0		1379.700	4544732
200	V-4, V-5 արտաքին փտրաճների վերին ճախի երեսպատում այլունին «Alukobond» թիթերով	քճ	3.5	31157	109050			0		3.500	109050
201	Պատերի բարձրորակ սկալ ցեճնտի շաղկախով մետաղացանցի տեղադրումով	քճ	1278.76	3116	3984616			0		1278.760	3984616
202	Սոյնի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քճ	1278.76	3116	3984616			0		1278.760	3984616
203	Պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30ճ հաստ, խաղիտումով	քճ	189.3	19584	3707251			0		189.300	3707251
204	Պատուճանագրգների տեղադրում բազալտե սալերից 30ճ հաստ.	քճ	11.715	22255	260717			0		11.715	260717
205	Բացվաճքների լցախկուն ապակերլոներով	քճ	0.96	13353	12819			0		0.960	12819
206	Արտաքին գույքային տախտակաճախի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	քճ ուղ. պրոեկց.	523	1603	838369			0		523.000	838369
	Ընդամենը արտաքին հարդարում				17442170			0		0.000	17442170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.1 Համաշխարհային աշխատանքներ				328767100		617162	0	7728824	0.000	335378763
	Ամբարձիչ							0			
1	Պտուտակային, ապակեպատ ամբարձիչ հաշվանդում երեխաների համար 320կգ բեռնաճանաչությամբ FORSTOR	հատ	1	2581594	2581594		0	0		1.000	2581594
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ամբարձիչ				2581594			0		0.000	2581594
	1.2 Զեռուցում							0		0.000	0
1	Սկուղ Այուրին ջերուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սեկց	34	7834	266356			0		34.000	266356
2	Զերմակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	6	5386	32316			0		6.000	32316
3	Փական անցումային Փ20մմ	հատ	8	6071	48568			0		8.000	48568
4	Ակտոմատ օդահան փական Փ15մմ	հատ	6	979	5874			0		6.000	5874
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մմ	զծմ	195	1424	277680			0		195.000	277680
6	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ	46	98	4508			0		46.000	4508
7	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° Փ20մմ	հատ	1	196	196			0		1.000	196
8	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20մմ	հատ	10	196	1960			0		10.000	1960
9	Շրջանցիկ ծունկ Փ20մմ	հատ	5	490	2450			0		5.000	2450
10	Փ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ձեկոսիչով ծ=10 մմ	մ	56	490	27440			0		56.000	27440
11	Ակտոմատ օդահան (բառչ) Փ20մմ	հատ	1	4320	4320			0		1.000	4320
12	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար	կգ	28	1665	46620			0		28.000	46620
13	Այուրին ջերուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ 0,90մ/ժ լերև	սեկց	451	7834	3533134			0		451.000	3533134
14	Այուրին ջերուցման սարքերի տեղադրում h=350մմ	սեկց	33	5386	177738			0		33.000	177738
15	Զերմակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	41	5386	220826			0		41.000	220826
16	Փական անցումային Փ20մմ	հատ	55	6071	333905			0		55.000	333905
17	Ակտոմատ օդահան փական Փ15մմ	հատ	48	979	46992			0		48.000	46992
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մմ	զծմ	218	1424	310432			0		218.000	310432
19	Նայլոն, Փ25x3,5մմ	զծմ	125	1424	178000			0		125.000	178000
20	Նայլոն, Փ32x4,5մմ	զծմ	51	1336	68136			0		51.000	68136
21	Նայլոն, Փ40x5,6մմ	զծմ	137	1780	243860			0		137.000	243860
22	Նայլոն, Փ50x6,9մմ	զծմ	198	2741	542718			0		198.000	542718
23	Նայլոն, Փ63x8,7մմ	զծմ	106	2448	259488			0		106.000	259488
24	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ	57	98	5586			0		57.000	5586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Նայեր, Փ25մմ	հատ	52	587	30524			0		52.000	30524
26	Նայեր, Փ32մմ	հատ	58	587	34046			0		58.000	34046
27	Նայեր, Փ40մմ	հատ	58	1175	68150			0		58.000	68150
28	Նայեր, Փ50մմ	հատ	80	1371	109680			0		80.000	109680
29	Նայեր, Փ63մմ	հատ	60	392	23520			0		60.000	23520
30	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° Փ20մմ	հատ	6	196	1176			0		6.000	1176
31	Նայեր, Փ40մմ	հատ	2	1175	2350			0		2.000	2350
32	Նայեր, Փ50մմ	հատ	2	1371	2742			0		2.000	2742
33	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20մմ	հատ	15	196	2940			0		15.000	2940
34	Նայեր, Փ20x20x25մմ	հատ	5	196	980			0		5.000	980
35	Նայեր, Փ25x20x25մմ	հատ	8	401	3208			0		8.000	3208
36	Նայեր, Փ32x20x25մմ	հատ	1	401	401			0		1.000	401
37	Նայեր, Փ32x20x32մմ	հատ	5	490	2450			0		5.000	2450
38	Նայեր, Փ32x20x40մմ	հատ	1	490	490			0		1.000	490
39	Նայեր, Փ32x25x32մմ	հատ	1	490	490			0		1.000	490
40	Նայեր, Փ40x20x32մմ	հատ	1	470	470			0		1.000	470
41	Նայեր, Փ40x20x40մմ	հատ	7	587	4109			0		7.000	4109
42	Նայեր, Փ40x20x50մմ	հատ	5	587	2935			0		5.000	2935
43	Նայեր, Փ40x25x40մմ	հատ	5	587	2935			0		5.000	2935
44	Նայեր, Փ40x25x50մմ	հատ	4	587	2348			0		4.000	2348
45	Նայեր, Փ50x20x50մմ	հատ	20	783	15660			0		20.000	15660
46	Նայեր, Փ50x20x63մմ	հատ	1	783	783			0		1.000	783
47	Նայեր, Փ50x25x50մմ	հատ	9	783	7047			0		9.000	7047
48	Նայեր, Փ63x20x40մմ	հատ	1	1353	1353			0		1.000	1353
49	Նայեր, Փ63x20x63մմ	հատ	18	1353	24354			0		18.000	24354
50	Նայեր, Փ63x25x63մմ	հատ	1	1353	1353			0		1.000	1353
51	Երջանցիկ ծուկի Փ20մմ	հատ	40	490	19600			0		40.000	19600
52	Նայեր, Փ25մմ	հատ	6	587	3522			0		6.000	3522
53	Փ20x2,8մմ խորվալների ջերմամեկուսացում բետինե մեկուսիչով $\delta=10$ մմ	մ	40	490	19600			0		40.000	19600
54	Նայեր, Փ25x3,5մմ խորվալների	մ	54	587	31698			0		54.000	31698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Նույնը, $\Phi 32 \times 4,5$ մմ խողովակների	մ	8	587	4696			0		8.000	4696
56	Նույնը, $\Phi 40 \times 5,6$ մմ խողովակների	մ	13	1336	17368			0		13.000	17368
57	Նույնը, $\Phi 50 \times 6,9$ մմ խողովակների	մ	18	2225	40050			0		18.000	40050
58	Նույնը, $\Phi 63 \times 8,7$ մմ խողովակների	մ	15	2154	32310			0		15.000	32310
59	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար	կգ	110	1665	183150			0		110.000	183150
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.2 Ձեռնարկում				7337591			0		0.000	7337591
	1.3 Օդափոխություն (մկուտ)										
1	Ներածման-արտածման սարք, $L=1470$ խմ/ժամ, $L_w=1320$ խմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափոխ ճուղիքի և ելքի վրա 2) օդափոխարարիցիլ $O_r=7$ կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդափոխ ներածման $L_n=1470$ մ3/ժամ 5) օդափոխ արտածման $L_u=1320$ մ3/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ձկուն ներդիրներ 9) թրթռամկույտի սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոնպլեկտ	կ-տ	1	2600000	2600000			0		1.000	2600000
2	Օդափոխիչ կամային $L=125$ խմ/ժամ $P=110$ Պա $N=0,7$ կՎտ	հատ	1	25000	25000			0		1.000	25000
3	Ճաղաչար պլաստմասայից $\Phi 200$ մմ	հատ	5	1762	8810			0		5.000	8810
4	Նույնը 200×100	հատ	3	470	1410			0		3.000	1410
5	Նույնը 200×200	հատ	1	712	712			0		1.000	712
6	Նույնը 300×200	հատ	6	750	4500			0		6.000	4500
7	Նույնը 300×250	հատ	6	930	5580			0		6.000	5580
8	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով $\Phi 100$ մմ	հատ	5	6943	34715			0		5.000	34715
9	Նույնը, 100×100 մմ	հատ	3	4930	14790			0		3.000	14790
10	Նույնը, 150×150 մմ	հատ	2	7567	15134			0		2.000	15134
11	Նույնը, 200×100 մմ	հատ	12	5740	68880			0		12.000	68880
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.3				0			0		0.000	0
	1.4 Օդափոխություն 0,00 միջից վերև										
1	Ներածման-արտածման սարք, $L_n=3600$ խմ/ժամ, $L_w=3200$ խմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափոխ մուտքի և ելքի վրա	կ-տ	1	3455153	3455153			0		1.000	3455153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Ներածման-արտածման սարք, L=2400լսմ/ժամ, L=2400լսմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափնչ մուտքի և ելքի վրա	կ-տ	1	2946668	2946668			0		1.000	2946668
3	Ներածման-արտածման սարք, L=5885լսմ/ժամ, L=4860լսմ/ժամ որը լրակազմված է՝	կ-տ	1	3537007	3537007			0		1.000	3537007
4	Ներածման սարք, L=1820լսմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափնչ մուտքի վրա	կ-տ	1	1578600	1578600			0		1.000	1578600
5	Օդափնչի կանալային L=540լսմ/ժամ P=200Պա N=0.8կվտ	հատ	1	75400	75400			0		1.000	75400
6	Օդափնչի կանալային L=270լսմ/ժամ P=100Պա N=0.7կվտ	հատ	1	32314	32314			0		1.000	32314
7	Օդափնչի կանալային L=100լսմ/ժամ P=100Պա N=0.5կվտ	հատ	2	26929	53858			0		2.000	53858
8	Օդափնչի կանալային L=325լսմ/ժամ P=100Պա N=0.7կվտ	հատ	1	32314	32314			0		1.000	32314
9	Օդափնչի կանալային L=800լսմ/ժամ P=220Պա N=0.8կվտ	հատ	1	118486	118486			0		1.000	118486
10	Ճաղաչար պլաստմասայից Φ200մմ	հատ	20	1762	35240			0		20.000	35240
11	Նոյնը 200x200	հատ	3	712	2136			0		3.000	2136
12	Նոյնը 300x300	հատ	12	1424	17088			0		12.000	17088
13	Նոյնը 350x350	հատ	12	1762	21144			0		12.000	21144
14	Նոյնը 400x200	հատ	82	1424	116768			0		82.000	116768
15	Նոյնը 400x300	հատ	8	1762	14096			0		8.000	14096
16	Նոյնը 400x400	հատ	2	3116	6232			0		2.000	6232
17	Նոյնը 500x500	հատ	5	5163	25815			0		5.000	25815
18	Ալյումինե, հրսի ճաղաչար 300x800	հատ	4	13353	53412			0		4.000	53412
19	Նոյնը 300x900	հատ	3	17537	52611			0		3.000	52611
20	Նոյնը 400x1000	հատ	3	21810	65430			0		3.000	65430
21	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարմամբ Φ100մմ	հատ	20	6943	138860			0		20.000	138860
22	Նոյնը 150x150մմ	հատ	2	7567	15134			0		2.000	15134
23	Նոյնը 200x150մմ	հատ	3	8012	24036			0		3.000	24036
24	Նոյնը 200x200մմ	հատ	65	8012	520780			0		65.000	520780
25	Նոյնը 300x150 մմ	հատ	3	10237	30711			0		3.000	30711
26	Տույնը ցինկապատ թիթեղից Δ=0.7մմ	քմ	57	8902	507414			0		57.000	507414
27	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Δ=0.5 մմ	քմ	762.6	6676	5091118			0		762.600	5091118
28	Օդատարների մեկուսացում հանքային թանաքով Δ=50մմ	քմ	35	2136	74760			727	1552872	762.000	1627632
29	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	120	1513	181560			0	0	120.000	181560
Հ	ՕՍՊ տակերի տեղադրում 10մմ հաստ. (բիտումային կղմնորի հիմնադրով)	քմ		4629				29.4	136093	29.400	136093
Հ	Գլանախաթափար, բիտում-պոլիմերային «СБС » մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փուն, սրայմեր «СБС ИКОПАЛ » նյութի ցամառ	քմ		2425				29.4	71295	29.400	71295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Բիտումային կոմիներից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ		5786				29.4	170108	29.400	170108
2	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, ձշակված հալասանաթիկ նյութով (ծալել, կավարանած)	խմ		249258				2.1	523442	2.100	523442
3	պարզատես75*75*4անկյունակներից կմախքի մոնտաժում	տն		756674				0.816	617446	0.816	617446
4	Խոյնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էնայով, նախնական ձշակումով ԴՓ-021 նախամերկով	տն		48961				0.816	39952	0.816	39952
5	Ֆիսկապատ բիթեղից λ=0.5 սմ երեսպատում	քմ		6676				56.2	375191	56.200	375191
6	մետաղական, ճաղաշար 500x500	հատ		12000				4	48000	4.000	48000
7	մետաղական, ճաղաշար600x1000	հատ		20200				4	80800	4.000	80800
8	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղամերկում, նախնական ձշակումով ԴՓ-021 նախամերկով	քմ		2225				6.8	15130	6.800	15130
9	ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԻ 1.4 Օդափոխություն				21603676			0	3630329	0.000	25234005
10	1.5 Ն-1-Ն-5 Ներածնուն համակարգերի ցերմամատակարարում							0		0.000	0
11	Սկյուղ	գծմ	18	1157	20826			0		18.000	20826
12	Պոստատասիենտան հտոտկանների Հաշվեկշիռ փական Փ15մ	հատ	1	106825	106825			0		1.000	106825
13	Փական անցումային, խցանային Փ25մ	հատ	2	24035	48070			0		2.000	48070
14	Պոլիստրափլենային անկյունակ 90° Փ25մ	հատ	6	89	534			0		6.000	534
15	Խոյնը, Փ32մ	հատ	4	534	2136			0		4.000	2136
16	Պոլիստրափլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40մ	հատ	2	267	534			0		2.000	534
17	Փ25x3.5մ խողովակների ցերմամկուսացում ռետինի ձեկուսիցով δ=10 մմ	մ	18	445	8010			0		18.000	8010
18	Մետաղ խողովակների անրացման համար	կգ	0.6	1513	908			0		0.600	908
19	0,00 մրշից վերև	գծմ	11	1157	12727			0		11.000	12727
20	Պոլիստրափլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ25x3.5մ	գծմ						0			
21	Խոյնը, Փ32x4.5մ	գծմ	13	1157	15041			0		13.000	15041
22	Խոյնը, Փ40x5.6մ	գծմ	133	1603	213199			0		133.000	213199
23	Խոյնը, Փ63x8.7մ	գծմ	17	1780	30260			0		17.000	30260
24	Հաշվեկշիռ փական Փ15մ	հատ	1	106825	106825			0		1.000	106825
25	Խոյնը, Փ20մ	հատ	1	57864	57864			0		1.000	57864
26	Խոյնը, Փ25մ	հատ	2	64095	128190			0		2.000	128190
27	Փական անցումային, խցանային Փ25մ	հատ	2	24035	48070			0		2.000	48070
28	Խոյնը, Փ32մ	հատ	2	31157	62314			0		2.000	62314
29	Խոյնը, Փ40մ	հատ	4	35608	142432			0		4.000	142432
30	Պոլիստրափլենային անկյունակ 90° Փ25մ	հատ	4	89	356			0		4.000	356
31	Խոյնը, Փ32մ	հատ	6	534	3204			0		6.000	3204
32	Խոյնը, Փ40մ	հատ	10	1068	10680			0		10.000	10680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Նույնը, ֆ63մ	հատ	2	356	712			0		2.000	712
23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշիշ ֆ40x32x40մ	հատ	2	267	534			0		2.000	534
24	Նույնը, ֆ40x40x63մ	հատ	2	534	1068			0		2.000	1068
25	Նույնը, ֆ63x25x63մ	հատ	2	534	1068			0		2.000	1068
26	Շրջանցիկ ծուկ ֆ25մ	հատ	1	890	890			0		1.000	890
27	Նույնը, ֆ32մ	հատ	1	534	534			0		1.000	534
28	Նույնը, ֆ40մ	հատ	1	1068	1068			0		1.000	1068
29	Փ25x3,5մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեղախոյ՝ Δ=10 մմ	մ	11	445	4895			0		11.000	4895
30	Նույնը, ֆ32x4,5մ խողովակների	մ	13	445	5785			0		13.000	5785
31	Նույնը, ֆ40x5,6մ խողովակների	մ	133	890	118370			0		133.000	118370
32	Նույնը, ֆ63x8,7մ խողովակների	մ	17	1780	30260			0		17.000	30260
33	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	26	1513	39338			0		26.000	39338
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.5 Ն-1-Ն-Տերանոն համակարգերի ջերմամատակարարում				1223527			0			1223527
	1.6 Կարապատան սարքավորումներ							0			
1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթա «Северянин» Q=120լ/վտ հզորությամբ	կ-տ	1	1068246	1068246		0		0	1.000	1068246
2	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթա «Северянин» Q=90լ/վտ հզորությամբ	կ-տ	1	850146	850146		0		0	1.000	850146
3	Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակնիշի (սառնային) G=3,8լ/վտ/ժ, H=11,1մ, N=536-339կտ, n=2780- 208լ/վտ/րոպ	կ-տ	1	407714	407714		0		0	1.000	407714
4	Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակնիշի (սառնային) G=5,69լ/վտ/ժ, H=6,8մ, N=343-232կտ, n=2650-1520լ/վտ/րոպ (+3,3 միշի) ջեռուցման համակարգի ջրի	կ-տ	1	300889	300889		0		0	1.000	300889
5	Ջրափառության պոմպ DMH 30/250-40T մակնիշի (սառնային) G=0,338լ/վտ/ժ, H=2,9մ, N=192-8,8կտ, n=1440-1260լ/վտ/րոպ (-3,3 միշի) ջեռուցման համակարգի ջրի	կ-տ	1	345339	345339		0		0	1.000	345339
6	Ջրափառության պոմպ DMH 30/250-40T մակնիշի (սառնային) G=0,2լ/վտ/ժ, H=2,9մ, N=192-8,8կտ, n=1440-1260լ/վտ/րոպ	կ-տ	1	310000	310000		0		0	1.000	310000
7	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակնիշի (սառնային) G=10,1լ/վտ/ժ, H=7,6մ, N=410-235կտ, n=1400- 1130լ/վտ/րոպ	կ-տ	1	307121	307121		0		0	1.000	307121
8	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակնիշի (սառնային) G=6,8լ/վտ/ժ, H=7,8մ, N=410-235կտ, n=1400- 1130լ/վտ/րոպ	կ-տ	1	262611	262611		0		0	1.000	262611
9	Ընդարձակիչ անոր բաղանդային V=600լ Փ750մմ H=1830մմ	հատ	1	106825	106825		0		0	1.000	106825
10	Բաշիշի և հավաքող կոլեկտոր պոլիպրոպիլենային խողովակից Փ125x17,1մմ L=1,45մ	հատ	2	10682	21364		0		0	2.000	21364
11	Ըվելվոր N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3,4	2670	9078		0		0	3.400	9078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Դեֆլեկտոր Փ250ճճ	հատ	1	10882	10682		0		0	1.000	10682
13	Օդատար ցիկլապատ քիթոլից ձ=0,6ճճ	քճ	1.5	8012	12018		0		0	1.500	12018
14	ճկուն խողովակ Փ75x10,4ճճ L=0,3ճ	հատ	4	890	3560		0		0	4.000	3560
15	Նայնը. Փ63x8,7ճճ L=0,3ճ	հատ	4	712	2848		0		0	4.000	2848
16	Նայնը. Փ25x3,5ճճ L=0,3ճ	հատ	2	267	534		0		0	2.000	534
17	Դոլիարոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 PPR Փ20x2,8ճճ	զճճ	7	1157	8099		0		0	7.000	8099
18	Նայնը. Փ25x3,5ճճ	զճճ	8	1157	9256		0		0	8.000	9256
19	Նայնը. Փ40x5,6ճճ	զճճ	3	1157	3471		0		0	3.000	3471
20	Նայնը. Փ63x8,7ճճ	զճճ	15	1780	26700		0		0	15.000	26700
21	Նայնը. Փ75x10,4ճճ	զճճ	18	1780	32040		0		0	18.000	32040
22	Նայնը. Փ110x15,2ճճ	զճճ	5	1780	8900		0		0	5.000	8900
23	Սողումակ կցաշտրթային ձուքի կարգավորումով 30-66բ Փ80ճճ	հատ	8	26706	213648		0		0	8.000	213648
24	Փական անցումային խցանային Փ65 15-ձճ	հատ	4	5341	21364		0		0	4.000	21364
25	Նայնը. Փ40	հատ	1	4451	4451		0		0	1.000	4451
26	Նայնը. Փ25	հատ	4	2670	10680		0		0	4.000	10680
27	Նայնը. Փ20	հատ	19	4100	77900		0		0	19.000	77900
28	Ավտոմատ օդահան փական Փ20ճճ	հատ	8	2670	21360		0		0	8.000	21360
29	Դոլիարոպիլենային անկյունակ 90° Փ20ճճ	հատ	4	89	356		0		0	4.000	356
30	Նայնը. Փ25ճճ	հատ	7	89	623		0		0	7.000	623
31	Նայնը. Փ40ճճ	հատ	3	1068	3204		0		0	3.000	3204
32	Նայնը. Փ63ճճ	հատ	9	356	3204		0		0	9.000	3204
33	Նայնը. Փ75ճճ	հատ	16	445	7120		0		0	16.000	7120
34	Նայնը. 45° Փ75ճճ	հատ	2	445	890		0		0	2.000	890
35	Փ20x2,8ճճ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետիմե մեկուսիչով ձ=10 մճ	մ	7	445	3115		0		0	7.000	3115
36	Նայնը. Փ25x3,5ճճ խողովակների	մ	8	445	3560		0		0	8.000	3560
37	Նայնը. Փ63x8,7ճճ խողովակների	մ	15	1780	26700		0		0	15.000	26700
38	Նայնը. Փ75x10,4ճճ խողովակների	մ	18	1780	32040		0		0	18.000	32040
39	Մետաղ խողովակների ածրացման համար	կգ	18	1513	27234		0		0	18.000	27234
	1.6 Շեղանիք Կարսապատան սարքավորումներ				4564890						4564890
	1.7 Մաքր ջրի մատակարարման ենթքին ցանց							0		0.000	0
1	Սկուղ Դոլիարոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կապամեծն տեղադրումով PN10 Փ20x2,8ճճ	զճճ	10	1157	11570		0			10.000	11570
2	Նայնը. Փ25x3,5ճճ	զճճ	5	1157	5785			0		5.000	5785
3	Նայնը. Փ63x8,6ճճ	զճճ	5	1780	8900			0		5.000	8900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Փ20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետիմեն մեկուսիչներով ճ=10 մմ	մ	10	445	4450			0		10.000	4450
5	Նույնը, Փ25x3.5մ խողովակների	մ	5	445	2225			0		5.000	2225
6	Նույնը, Փ63x8.6մ խողովակների	մ	5	1336	6680			0		5.000	6680
7	Փական բրունգն Փ20մմ	հատ	1	2670	2670			0		1.000	2670
8	Փական անկյունային Փ 15մմ	հատ	4	1780	7120			0		4.000	7120
9	Լվացարանի ծորակ-խամուշ	հատ	2	10682	21364			0		2.000	21364
10	Ս,ՍՍ պշոց պնդա Դուխարոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կառմաստեղ տեղադրումով DN10 Փ20x2.8մմ	գծմ	150	1157	173550			0		150.000	173550
11	Նույնը, Փ25x3.5մմ	գծմ	22	1157	25454			0		22.000	25454
12	Նույնը, Փ32x4.4մմ	գծմ	40	1424	56960			0		40.000	56960
13	Նույնը, Փ40x5.5մմ	գծմ	14	1603	22442			0		14.000	22442
14	Նույնը, Փ63x8.6մմ	գծմ	15	1780	26700			0		15.000	26700
15	Փ20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետիմեն մեկուսիչներով ճ=10 մմ	մ	150	445	66750			0		150.000	66750
16	Նույնը, Փ25x3.5մմ խողովակների	մ	22	445	9790			0		22.000	9790
17	Նույնը, Փ32x4.4մմ խողովակների	մ	40	445	17800			0		40.000	17800
18	Նույնը, Փ40x5.5մմ խողովակների	մ	14	1068	14952			0		14.000	14952
19	Նույնը, Փ63x8.6մմ խողովակների	մ	15	1336	20040			0		15.000	20040
20	Զրամասակարարման պողպատե խողովակների տեղադրում Փ57x3.5 մմ	գծմ	85	1780	151300			0		85.000	151300
21	Փական բրունգն Փ15մմ	հատ	12	2225	26700			0		12.000	26700
22	Նույնը, Փ20մմ	հատ	2	2670	5340			0		2.000	5340
23	Նույնը, Փ25մմ	հատ	1	534	534			0		1.000	534
24	Նույնը, Փ32մմ	հատ	1	534	534			0		1.000	534
25	Սողնակ Փ50մմ	հատ	3	5341	16023			0		3.000	16023
26	Փական անկյունային Փ 15մմ	հատ	38	1780	67640			0		38.000	67640
27	Հակադարձ փական Փ32մմ	հատ	1	4451	4451			0		1.000	4451
28	Ավտոմատ օդանոս փական Փ20մմ (բարդ)	հատ	1	2670	2670			0		1.000	2670
29	Ցնցուղի ծորակ-խամուշ	հատ	3	14243	42729			0		3.000	42729
30	Լվացարանի ծորակ-խամուշ	հատ	16	10682	170912			0		16.000	170912
31	Խոհանոցակրկի ծորակ-խամուշ	հատ	2	10682	21364			0		2.000	21364
32	Զրամասն ծորակ Փ15մմ	հատ	8	1780	14240			0		8.000	14240
33	Հրշեջ ծորակ Փ50մմ մթացման գլխիկով, 20մ փորձարկով և հակափորձային արկով մուսեր Փ15–Փ50մմ	կ-տ	6	71217	427302			0		6.000	427302
34	Դուխարոպիլենային խողովակների ձևավոր մուսեր Փ15–Փ50մմ	հատ	195	1068	208260			0		195.000	208260
35	Ալիքավոր պաշտպանիչ խողովակ Փ20մմ	գծմ	4	356	1424			0		4.000	1424
36	Զրաչափ Փ32մմ	հատ	1	23145	23145			0		1.000	23145
37	Զրի գոլիչ Փ50մմ	հատ	1	7122	7122			0		1.000	7122
38	Դողպատե խողովակների թաղանթավորում	բմ	15.2133	1336	20325			0		15.213	20325
39	Դողպատե խողովակների երդրակիկ փորձարկում	գծմ	85	178	15130			0		85.000	15130
ԸՆԴԱՄԵՆ 1.7 Սառը ջրի մատակարարման երեքին օտև					1732347						1732347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.8 Տաք ջրի մատակարարման ենթքին ցանց										
1	Ակուղ Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ20x2,8մ	զգծ	8	1157	9256			0		8.000	9256
2	Φ20x2,8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=10 մմ	մ	8	445	3560			0		8.000	3560
3	Փական բրնձե Φ15մ	հատ	1	2225	2225			0		1.000	2225
4	Փական անկյունային Φ15մ	հատ	2	1780	3560			0		2.000	3560
5	0,00միջից վերև Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ20x2,8մ	զգծ	155	1157	179335			0		155.000	179335
6	Նայլոն, Φ25x3,5մ	զգծ	38	1157	43966			0		38.000	43966
7	Նայլոն, Φ32x4,4մ	զգծ	12	1424	17088			0		12.000	17088
8	Նայլոն, Φ40x5,5մ	զգծ	3	1603	4809			0		3.000	4809
9	Φ20x2,8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=10 մմ	մ	155	445	68975			0		155.000	68975
10	Նայլոն, Φ25x3,5մ խողովակների	մ	38	445	16910			0		38.000	16910
11	Նայլոն, Φ32x4,4մ խողովակների	մ	12	445	5340			0		12.000	5340
12	Նայլոն, Φ40x5,5մ խողովակների	մ	3	1068	3204			0		3.000	3204
13	Փական բրնձե Φ15մ	հատ	14	2225	31150			0		14.000	31150
14	Փական անկյունային Φ15մ	հատ	18	1780	32040			0		18.000	32040
15	Հավաքարձ փական Φ15մ	հատ	1	1780	1780			0		1.000	1780
16	Օրդան փական Φ20մ (բռնրջ)	հատ	1	2670	2670			0		1.000	2670
17	Ջերմակալարձարիչ փական Φ15մ	հատ	5	1780	8900			0		5.000	8900
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ15-Φ50մ	հատ	165	1068	176220			0		165.000	176220
19	Արևային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կոլեկտորի տիպը վակուումային, չափերը 2343x1560x1710մ	կոմպլեկտ	1	640948	640948			0		1.000	640948
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.8 Տաք ջրի մատակարարման ենթքին ցանց				1251936			0		0.000	1251936
	1.9 Կոյուղու ենթքին ցանց							0		0.000	0
1	Ակուղ Կոյուղու պոլիմիլիթրիդ խողովակների տեղադրում Φ50 մմ, փորձարկումով	զգծ	36	2225	80100			0		36.000	80100
2	Կոյուղու պոլիմիլիթրիդ խողովակների տեղադրում Φ100 մմ, փորձարկումով	զգծ	26	2670	69420			0		26.000	69420
3	Պոլիմիլիթրիդ խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մ	հատ	22	28487	626714			0		22.000	626714
4	Պոլիմիլիթրիդ խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մ	հատ	12	40492	485904			0		12.000	485904
5	III-րդ կարգի գրունտների բանդում խրատուղիներում ձեռքով	խմ	1	26708	26708			0		1.000	26708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Գրունտի ետիցք ձեռքով, ստիպանումով	խմ	5	4006	20030			0		5.000	20030
7	Կեղտաքի պոմպակայան Wilo Drain Lift 180լ բացով 2 պոմպով 830x760x600(h) N=1,75կվտ	կ-տ	1	4897	4897			0		1.000	4897
8	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	78	1780	138840			0		78.000	138840
9	Զուգարանավորների տեղադրում	հատ	15	2670	40050			0		15.000	40050
10	Սիֆոնային պատի սիֆոնով և ծորակով 0,00 միջից վերև	հատ	105	1958	205590			0		105.000	205590
11	Կոյուղու պոլիէթիլէնի խողովակների տեղադրում ԳՏ0 մմ, փորձարկումով	գնմ	72	2670	192240			0		72.000	192240
12	Կոյուղու պոլիէթիլէնի խողովակների տեղադրում ԳՏ100 մմ, փորձարկումով	գնմ	70	1780	124600			0		70.000	124600
13	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	55	2670	146850			0		55.000	146850
14	Զուգարանավորների տեղադրում	հատ	12	2670	32040			0		12.000	32040
15	Միջանոց պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	12	890	10680			0		12.000	10680
16	Հոսակների տեղադրում ԳՏ0մմ	հատ	1	2150000	2150000			0		1.000	2150000
17	Հոսակների տեղադրում ԳՏ100մմ	հատ	2	28487	56974			0		2.000	56974
18	Պոլիէթիլէնի խողովակների ձևավոր մասեր ԳՏ0մմ	հատ	2	40492	80984			0		2.000	80984
19	Պոլիէթիլէնի խողովակների ձևավոր մասեր ԳՏ100մմ	հատ	1	26708	26708			0		1.000	26708
20	Հ	Գրունտի ետիցք ձեռքով, ստիպանումով	խմ	890	0			0		0.000	0
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆՆԵՐ 1.9 Կոյուղու ներքին ցանց				4519329						4519329
	1.10 Էլեկտրապատվիրում							0		0.000	0
1	Առատաղի LED լուսատու 35վտ IP20	հատ	33	17804	587532			0		33.000	587532
2	Առատաղի LED լուսատու 35վտ IP20, վառարան, մեղադրված մարտկոցով	հատ	11	19584	215424			0		11.000	215424
3	Առատաղի LED լուսատու 33վտ IP20 ըստանդարտի համար	հատ	74	17804	1317496			0		74.000	1317496
4	Առատաղի LED լուսատու 28վտ IP20 գրառարանով լուսավորելու համար	հատ	14	16024	224336			0		14.000	224336
5	Առատաղի LED լուսատու 27վտ IP20	հատ	37	16024	592888			0		37.000	592888
6	Նույնը, վառարան, ակունդատարային մարտկոցով LED լուսատու 27վտ IP20	հատ	5	17804	89020			0		5.000	89020
7	Առատաղի LED լուսատու, պաշտպանված մեղադրված ցանցով 34վտ IP20	հատ	20	19584	391680			0		20.000	391680
8	Նույնը, վառարան, ակունդատարային մարտկոցով LED լուսատու 34վտ IP20	հատ	8	19584	156672			0		8.000	156672
9	Լուսատու հերմետիկ LED 31վտ IP65	հատ	29	17804	516316			0		29.000	516316
10	Լուսատու առատաղի, վառարան, ակունդատարային մարտկոցով LED 31վտ IP65	հատ	11	17804	195844			0		11.000	195844
11	Լուսատու դալիի համար LED 33վտ IP20	հատ	14	23145	324030			0		14.000	324030
12	Նույնը, վառարան, ակունդատարային մարտկոցով LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	6	23145	138870			0		6.000	138870
13	Պատի LED լուսատու 18վտ IP65	հատ	11	5341	58751			0		11.000	58751
14	Լուսատու մեղադրվող կախովի առատաղի մեջ 15վտ LED IP44	հատ	37	8902	329374			0		37.000	329374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Լուսատու ազդանշանային, վարարյին 4կտ IP40 ELP	հատ	14	5341	74774			0		14.000	74774
16	Ամցարիչ 250-վ 6Ա, մեկստուղանի	հատ	44	1780	78320			0		44.000	78320
17	Նույնը, երկստուղանի 250վ 6Ա	հատ	32	2225	71200			0		32.000	71200
18	Վարդակ մեկստուղանի, հողամցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	5	1780	8900			0		5.000	8900
19	Վարդակ երկստուղանի, հողամցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	88	1780	156640			0		88.000	156640
20	Վարդակ տուփով, տեղադրվող հատակի մեջ	հատ	5	2048	10240			0		5.000	10240
21	Տուսի ամցարիչների և վարդակների համար	հատ	172	267	45924			0		172.000	45924
22	Տուսի բաժանարար ներքին լուսավորման	հատ	145	445	64525			0		145.000	64525
23	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 տեղանոց IP44	հատ	1	12580	12580			0		1.000	12580
24	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	3	14243	42729			0		3.000	42729
25	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	1	14243	14243			0		1.000	14243
26	Ավտոմատ -ամցարիչ եռաբևեռ 32A	հատ	2	5341	10682			0		2.000	10682
27	Ավտոմատ -ամցարիչ եռաբևեռ 40A	հատ	4	6231	24924			0		4.000	24924
28	Ավտոմատ -ամցարիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1	7122	7122			0		1.000	7122
29	Ավտոմատ -ամցարիչ միաբևեռ 16A	հատ	15	1336	20040			0		15.000	20040
30	Ավտոմատ -ամցարիչ միաբևեռ 25A	հատ	35	1780	62300			0		35.000	62300
31	Դաշտպանիչ անցառման արք 25Ա/30Ա	հատ	7	22255	155785			0		7.000	155785
32	BBFHL-S-1000 չիրմիվող մալուխի տեղադրումը 3x1.5մ2 կտր.	մ	2900	534	1548600			0		2900.000	1548600
33	BBFHL-S չիրմիվող մալուխի տեղադրումը 3x2.5մ2 կտր.	մ	650	890	578500			0		650.000	578500
34	BBFHL-S չիրմիվող մալուխի տեղադրումը 5x4մ2 կտր.	մ	10	1246	12460			0		10.000	12460
35	BBFHL-S չիրմիվող մալուխի տեղադրումը 5x6մ2 կտր.	մ	10	1336	13360			0		10.000	13360
36	Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	2900	267	774300			0		2900.000	774300
37	Փ25մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	650	356	231400			0		650.000	231400
38	Փ40մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	20	445	8900			0		20.000	8900
39	խողովակ մետաղական Փ20մմ	մ	50	890	44500			0		50.000	44500
40	Կաթասայտան էլեկտրալուսավորում Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	1	14243	14243			0		1.000	14243
41	Ավտոմատ -ամցարիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1	5341	5341			0		1.000	5341
42	Ավտոմատ -ամցարիչ եռաբևեռ 20A	հատ	7	4451	31157			0		7.000	31157
43	Սագնիսային բողբոլիչ ՓՄՈՒ-122002 40A (нерезервированный)	հատ	7	4451	31157			0		7.000	31157
44	BBFHL-S չիրմիվող մալուխի տեղադրումը 5x2.5մ2 կտր.	մ	14	1246	17444			0		14.000	17444
45	BBFHL-S չիրմիվող մալուխի տեղադրումը 4x2.5մ2 կտր.	մ	125	1068	133500			0		125.000	133500
46	Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	125	267	33375			0		125.000	33375
47	Դողղյատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	մ	20	445	8900			0		20.000	8900
	ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ 1.10				9486298						9486298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.11 Էլ.ուժային սարքավորում										
1	Սնուղ գծերի էլ.ուժային սարքավորում Ներանցման վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	97922	195844			0		0.000	0
2	Էլ.սնուղման փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	44510	89020			0		2.000	89020
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	37388	74776			0		2.000	74776
4	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380-վ 5Ա	հատ	2	26706	53412			0		2.000	53412
5	Հոսանքի տրամաֆորմատոր 200/5Ա	հատ	6	17804	106824			0		6.000	106824
6	Բաշխիչ վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	97922	195844			0		2.000	195844
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2	6231	12462			0		2.000	12462
8	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	6	7122	42732			0		6.000	42732
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	7122	7122			0		1.000	7122
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1	22255	22255			0		1.000	22255
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1	37388	37388			0		1.000	37388
12	Լրացուցիչ անվախ խզիչ 230վ. ավտոմատները անջատելու համար	հատ	2	37388	74776			0		2.000	74776
13	88ԻԻԼ-S չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	145	1336	193720			0		145.000	193720
14	88ԻԻԼ-S չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	268	2849	763532			0		268.000	763532
15	88ԻԻԼ-S չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	85	4451	378335			0		85.000	378335
16	88ԻԻԼ-S չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x70մմ2 կտր.	մ	85	19584	1664640			0		85.000	1664640
17	88ԻԻԼ-S չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x95մմ2 կտր.	մ	95	24926	2367970			0		95.000	2367970
18	Հաղորդակար պղնձից 1x95մմ2 կտր. ՌՑ-3-066 պոտենցիալների հավասարեցման համար	մ	100	4006	400600			0		100.000	400600
19	Նոյմը. 1x10մմ2 կտր.	մ	85	890	75650			0		85.000	75650
20	Փ40մմ PVC կոշտ խողովակ	մ	60	445	26700			0		60.000	26700
21	Մետաղական խողովակ Փ20մմ	մ	60	712	42720			0		60.000	42720
22	Մետաղական խողովակ Փ40մմ	մ	350	1424	498400			0		350.000	498400
23	Մետաղական խողովակ Փ100մմ	մ	110	3561	391710			0		110.000	391710
24	Ցինկապատ արդյապատ հատորափթեղ 40x4մմ չափերի	մ	30	445	13350			0		30.000	13350
25	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1	5341	5341			0		1.000	5341
26	Արկղ կառավարման երկֆիդերանի 6Ա հեռախոսավարման հնարավորությամբ ՊՄ 5114-2874	հատ	1	69500	69500			0		1.000	69500
27	Կառավարման արտա ՌԿՅ-15	հատ	1	11573	11573			0		1.000	11573
28	88ԻԻԼ-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2.5մմ2 կտր.	մ	10	979	9790			0		10.000	9790
29	88ԻԻԼ-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x1.5մմ2 կտր.	մ	10	979	9790			0		10.000	9790
30	Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում Բաշխիչ վահան 24 ճորուլի համար IP44	հատ	2	14243	28486			0		2.000	28486
31	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2	6231	12462			0		2.000	12462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	7	1780	12460			0		7.000	12460
33	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1	5341	5341			0		1.000	5341
34	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	4	5341	21364			0		4.000	21364
35	Արևի կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3174 IP44	հատ	8	24926	199408			0		8.000	199408
36	Արևի կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3474 IP44	հատ	4	42730	170920			0		4.000	170920
37	Կառավարման արտա ՔԿՎ-15	հատ	13	11573	150449			0		13.000	150449
38	B8FHC-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2.5մմ2 կտր.	մ	190	890	169100			0		190.000	169100
39	B8FHC-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2.5մմ2 կտր.	մ	2	979	1958			0		2.000	1958
40	B8FHC-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	8	1246	9968			0		8.000	9968
41	B8FHC-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2.5մմ2 կտր.	մ	20	1068	21360			0		20.000	21360
42	B8FHC-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.	մ	90	1336	120240			0		90.000	120240
43	K88FH ստուգիչ, չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x1.5մմ2 կտր.	մ	450	801	360450			0		450.000	360450
44	Հաղորդակար արմնից 10մմ2 կտր. ՓՅ-3-066 բազմաթիվ, արտեղծվածի հավասարեցման համար	մ	135	712	96120			0		135.000	96120
45	խողովակ մետաղական Փ20մմ	մ	445	890	396050			0		445.000	396050
	ԸՆԴՈՍԵՆԸ 1.11				9611912			0		0.000	9611912
	1.12 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն							0		0.000	0
1	Հողացման օջախ Գրունտի քանդում խրամ.քում ձեռքով	խմ	7.6	2670	20292			0		7.600	20292
2	Նոսյի ետիցք ձեռքով, տափանումով	խմ	7.6	1780	13528			0		7.600	13528
3	Պողպատ շերտավոր ցեկկապատ, 40x4մմ չափերի	մ	36	624	22464			0		36.000	22464
4	Պողպատ անկյունային ցեկկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	9	3561	32049			0		9.000	32049
5	Շանթապաշտպանություն Գրունտի քանդում խրամ.քում ձեռքով	խմ	5.8	2670	15486			0		5.800	15486
6	Նոսյի ետիցք ձեռքով, տափանումով	խմ	5.8	1780	10324			0		5.800	10324
7	Շանթապաշտպանից ցանցի փոստ կբր. Փ8մմ հաստ, ցեկկապատ արդյուստից	մ	600	2315	1389000			0		600.000	1389000
8	Մետաղական բռնակ (ցանցի ամրացման համար) DKC ND2106	հատ	300	89	26700			0		300.000	26700
9	Խաչան միացիչ 8մմ կրք արդյուստի համար	հատ	55	89	4895			0		55.000	4895
10	Պողպատ շերտավոր ցեկկապատ, 40x4մմ չափերի	մ	90	624	56160			0		90.000	56160
11	Պողպատ անկյունային ցեկկապատ 50x50x5մմ չափերով L=2,5մ	հատ	12	3561	42732			0		12.000	42732
	ԸՆԴՈՍԵՆԸ 1.12 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն				1633630			0			1633630
	1.13 Զրահեցման համակարգի հակասառնցման կարելային ցանց							0		0.000	0
1	Բաշխիչ վահան 24մդուլի համար	հատ	1	10682	10682			0		1.000	10682
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	7122	7122			0		1.000	7122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ավտոմատ-անցաստիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1	6231	6231		0	0		1.000	6231
4	Ավտոմատ-անցաստիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1	1603	1603		0	0		1.000	1603
5	Անցաստիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Մա	հատ	3	17804	53412		0	0		3.000	53412
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1	240355	240355		0	0		1.000	240355
7	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40Ա	հատ	1	35608	35608		0	0		1.000	35608
8	88ԴԴԼ-S-1000 չնրկիվող մարդկի տեղադրումը 5x4-նմ2 կտր.	մ	260	1246	323960		0	0		260.000	323960
9	Ճկուն խողովակ Ø25-նմ	հատ	220	178	39160		0	0		220.000	39160
10	Մետաղական խողովակ Ø20-նմ	մ	40	712	28480		0	0		40.000	28480
11	Տափ ճյուղավորիչ	հատ	10	445	4450		0	0		10.000	4450
12	Տափ ճյուղավորիչ 105x105x55-նմ Plexo	հատ	25	1068	26700		0	0		25.000	26700
13	Մարդիչ ջնուցվող DTCE-30 L=5-նմ, 137կմ	հատ	4	23145	92580		0	0		4.000	92580
14	Մարդիչ ջնուցվող DTCE-30 L=10-նմ, 274կմ	հատ	16	22255	356080		0	0		16.000	356080
15	Մարդիչ ջնուցվող DTCE-30 L=14-նմ, 366կմ	հատ	6	31157	186942		0	0		6.000	186942
16	Մարդիչ ջնուցվող DTCE-30 L=20-նմ, 576կմ	հատ	4	40060	160240		0	0		4.000	160240
17	Մարդիչ ջնուցվող DTCE-30 L=34-նմ, 933կմ	հատ	2	55192	110384		0	0		2.000	110384
18	Մետաղական շղթա	մ	80	267	21360		0	0		80.000	21360
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՈՒՄ 1.13 Ջրանեռացման համակարգի հակաստեղծման կաբելային ցանց				1705349						1705349
	1.14 Հորեռի առաջանումն համակարգ							0		0.000	0
1	Կենտրոնական վահանակ ԲԿԵՅ -20Ս	հատ	1	105044	105044		0	0		1.000	105044
2	Ինդիկացիայի բլոկ ԲԿԵՅ -5Ա	հատ	1	51631	51631		0	0		1.000	51631
3	911 միանալու վահանակ Խաղթա-2Մ	հատ	1	51631	51631		0	0		1.000	51631
4	Անիւսափան սնուցման սարք ԽԵՅՍՐ 12v3a	հատ	2	24926	49852		0	0		2.000	49852
5	Մարտկոց 12Յ7Ա	հատ	2	7122	14244		0	0		2.000	14244
6	Հաղցեային ծխի ազդասարք ԽՍ 212-64	հատ	47	5786	271942		0	0		47.000	271942
7	Հաղցեային ծխի ձեռքի ազդարարիչ ԽՍՐ 513-11	հատ	10	4897	48970		0	0		10.000	48970
8	Հչակ ՕՍՍՍ 124-7	հատ	7	4273	29911		0	0		7.000	29911
9	Մոտարային մոդուլ ԱՄՍ-4	հատ	1	24926	24926		0	0		1.000	24926
10	Հորեռի գծային ծխի տվյչ ԽՍՍՍ-Դ-Խ/ԿՐ	հատ	4	31157	124628		0	0		4.000	124628
11	Ինտերֆեյսի փոխակերպիչ	հատ	1	16024	16024		0	0		1.000	16024
12	Մարդիչ ԽՍԽԽ - ԲՐԼՍ 1x2x0.75	մ	580	312	180960		0	0		580.000	180960
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՈՒՄ 1.14				969763						969763
	1.15 Զանգի և ծամացուցի համակարգ						0	0		0.000	0
1	"Ղեկավարող" ծամացուց-կայան ԿԸ-2-ՕԵ-ԽՍԽՍ/Խ	Լ-մ	1	158456	158456		0	0		1.000	158456
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ծամացուց, համարված ջերմաստիճան, ինդիկացիան կարմիր P-100Ե-Բ	հատ	3	53412	160236		0	0		3.000	160236
3	Զանգի զարկացական 220-Վ ՄՅՄ-1	հատ	3	13353	40059		0	0		3.000	40059
4	Մարդիչ 2*0.75	մ	290	294	85260		0	0		290.000	85260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ԸՆԴԱՄՆՆԸ 1.15 Ձանկի և ժամացույցի համակարգ				444011						444011
	1.16 Տեսահսկման համակարգ							0		0.000	0
1	Տեսախցիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հստ	4	44510	178040		0	0		4.000	178040
2	Տեսախցիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հստ	10	24926	249260		0	0		10.000	249260
3	Տեսափոր սարք DS-7116-IQH1-Վ1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 18-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16: 1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հստ	1	80118	80118		0	0		1.000	80118
4	Դռչող սկավառակ 4SF Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)	հստ	1	35608	35608		0	0		1.000	35608
5	Մուուցման սարք 12V20U մետաղական արկրով	հստ	1	28487	28487		0	0		1.000	28487
6	Անխափան սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հստ	1	28487	28487		0	0		1.000	28487
7	Մոնիթոր 32" LCD DS-D5032QE	հստ	1	89021	89021		0	0		1.000	89021
8	Մարմին 4+1 KBT-B-2 2x0.35	մ	700	267	186900		0	0		700.000	186900
	ԸՆԴԱՄՆՆԸ 1.16 Տեսահսկման համակարգ				875921						875921
	1.17 Սպորտային սարքավորումներ										
1	Վահան բասկետբոլի տեղադրված պատին	կոմպ	1	111276	111276		0	0		0.000	0
2	Բասկետբոլի մարզական վահան	հստ	4	17804	71216		0	0		1.000	111276
3	Գնդակը նշանակետին նետելու վահանակ	հստ	1	17804	17804		0	0		4.000	71216
4	Ցանց տեղադրվող մարզադասիլիճի պատուհանների վրա	քմ	32	1603	51296		0	0		1.000	17804
	ԸՆԴԱՄՆՆԸ 1.17 Սպորտային սարքավորումներ				251592					32.000	51296
	1. Փախստարանի գետնանցում										251592
1	V-րդ կարգի գրունտների նշակում 0.65լամ շերտի տարրությամբ էրակատարով, կողմից	խմ	110	712	78320			0		110.000	78320
2	Սոսնը, բարձրելով ավտոինճնաթափի վրա	խմ	130	685	89050			0		130.000	89050
3	Գրունտի ետիցք բուրդեղով	խմ	110	267	29370			0		110.000	29370
4	Գրունտի տոկանում օրանճական ձեռքի տոկանիչով	խմ	110	267	29370			0		110.000	29370
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում Յկմ հեռավորության վրա	խմ	130	445	57850			0		130.000	57850
6	Բետոնե մայրապատարասական շերտի պատարասում B -7.5 դասի բետոնով	խմ	3.8	31157	118397			0		3.800	118397
7	Ե/Բետոնե հիմնային ալեի պատարասում B -20 դ.բետոնով	խմ	10.5	48150	505575			0		10.500	505575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ամրան Փ6A240C	տմ	0.013	357863	4652			0		0.013	4652
9	Ամրան Փ8A500C	տմ	0.148	357863	52964			0		0.148	52964
10	Ամրան Փ12A500C	տմ	0.367	357863	131336			0		0.367	131336
11	Թունելի միանյւլ ե/բետոնե Պ-4 պատերի պատրաստում 300մ հատուք. B-20 դասի բետոնով	խմ	18	66765	1201770			0		18.000	1201770
12	Ամրան Փ6A240C	տմ	0.0252	357863	9018			0		0.025	9018
13	Ամրան Փ10A500C	տմ	0.3704	357863	132552			0		0.370	132552
14	Ամրան Փ12A500C	տմ	0.000712	357863	255			0.711	254441	0.712	254695
15	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ	101	900	90900			0		101.000	90900
16	Թունելի միանյւլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	8.3	67656	561545			0		8.300	561545
17	Ամրան Փ6A240C	տմ	0.015	357863	5368			0		0.015	5368
18	Ամրան Փ8A500C	տմ	0.109	357863	39007			0		0.109	39007
19	Ամրան Փ12A500C	տմ	0.367	357863	131336			0		0.367	131336
20	Բետոնե նախապատրաստված շերտի պատրաստում B -7.5 դասի բետոնով (ելք)	խմ	1.56	31157	48605			0		1.560	48605
21	Ե/բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B -20 դ.բետոնով (ելքի մաս)	խմ	4.29	48150	206564			0		4.290	206564
22	Ամրան Փ6A240C	տմ	0.005	357863	1789			0		0.005	1789
23	Ամրան Փ8A500C	տմ	0.067	357863	23977			0		0.067	23977
24	Ամրան Փ12A500C	տմ	0.15	357863	53679			0		0.150	53679
25	Միաձուլ ե/բետոնե Պ-1---Պ-3 պատերի պատրաստում 300մ հատուք. B-20 դասի բետոնով (ելքի մաս)	խմ	20.6	66765	1375359			0		20.600	1375359
26	Ամրան Փ6, 8A240C	տմ	0.06726	357863	24070			0		0.067	24070
27	Ամրան Փ10A500C	տմ	0.5063	357863	181186			0		0.506	181186
28	Ամրան Փ12A500C	տմ	0.733	357863	262314			0		0.733	262314
29	Միաձուլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով (ելքի մաս)	խմ	1.65	67656	111632			0		1.650	111632
30	Ամրան Փ6A240C	տմ	0.007	357863	2505			0		0.007	2505
31	Ամրան Փ8A500C	տմ	0.0591	357863	21150			0		0.059	21150
32	Ամրան Փ12A500C	տմ	0.144	357863	51532			0		0.144	51532
33	Ծածկի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով երկ շերտ	քմ	34	835	28390			0		34.000	28390
34	Միաձուլ ե/բ Մ7-1 հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.4	67656	27062			0		0.400	27062
35	Ամրան Փ6, Փ8A240	տմ	0.011	357863	3936			0		0.011	3936
36	Ամրան Փ12A500C	տմ	0.0168	357863	6012			0		0.017	6012
37	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Ատիճանների միաձուլ ե/բետոնե սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	1.41	67656	95395			0		1.410	95395
38	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.45	133530	60089			0		0.450	60089
39	Ամրան Փ6, 8A240	տմ	0.039	357863	13957			0		0.039	13957
40	Ամրան Փ16A500C	տմ	0.2767	357863	99021			0		0.277	99021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Բիսուռային կոնիորից ծառկայի իրականացում	քմ	13.4	5786	77532			0		13.400	77532
42	Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտի շաղախով մետաղաքանցի տեղադրումով	քմ	37.2	3116	115915			0		37.200	115915
43	Սոյմի բարձրորակ ներկում ղեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քմ	37.2	3116	115915			0		37.200	115915
44	60x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տմ	0.117	578633	67700			0		0.117	67700
45	Սոյմի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 ենակով, նախնական ձևակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տմ	0.117	48961	5728			0		0.117	5728
46	Լուսատու հեմենտիլ LED 31վտ IP65	հատ	2	17804	35608			0		2.000	35608
47	LED լուսատու վառային, ներառարված մարտկոցով LED 31վտ IP65	հատ	3	17804	53412			0		3.000	53412
48	Պատի լուսատու LED 18վտ IP65	հատ	1	5341	5341			0		1.000	5341
49	Լուսատու ագրամանշամային, վառային 4վտ IP40 ELP	հատ	3	5341	16023			0		3.000	16023
50	Անցատիչ 250-4 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1	1780	1780			0		1.000	1780
51	Անցատիչ ռեկերիվ 250-4 6Ա	հատ	1	1280	1280			0		1.000	1280
52	88ԴՐԼ-S-1000 չհրկվող մարդկի տեղադրումը 3x1.5մ82 կտր.	մ	80	534	42720			0		80.000	42720
53	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	80	267	21360			0		80.000	21360
	ԸՆԴՈՍԵՆԸ 1.				6527173		0	0	254441	0.000	6781614
	2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ							0		0.000	0
1	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ KTN-250/10(6) 0.4кв	կ/տ	1	1424328	1424328		0	0		1.000	1424328
2	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա	հատ	2	35608	71216			0		2.000	71216
3	Խրամուրու փորում III-րդ կարգի գրունտներում 0.7x0.3x36մ	խմ	7.6	2670	20292			0		7.600	20292
4	Ցինկապատ պողպատե հաղորդալիթեղ 40x4մ չափերի	մ	36	1068	38448			0		36.000	38448
5	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մ չափերով L=3.0մ	հատ	9	7122	64098			0		9.000	64098
6	Բետոնե հիմնատակի պատրաստում ԼՏԵ-ի տակ B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.2	37388	119642			0		3.200	119642
7	Ցանցավոր պարպալատի պատրաստում H=2.0մ (հողային աշխատանքների կատարում, Փ50մմ h=2.2մ 8հատ պողպատե խորը փակներից կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B-7.5դասի բետոնով, ցանցապատում եռակցումով)	զմ	16	8012	128192			0		16.000	128192
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.6	3116	23682			0		7.600	23682
	ԸՆԴՈՍԵՆԸ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ				1889897		0	0	0	0.000	1889897
	3. Ներտարածքային ցածր լարման 0.4կվ մարդկային գիծ							0		0.000	0
1	Սալո-խ ուժային, այլումինից 1.0կվ ABB-1.0 4x120մմ2 կտրվածքով	մ	130	4273	555490			0		130.000	555490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Մալուխային ծախսային կցորդիչ 1կՎ 120ճճ2 կտր.խմամբ (мыфта концевая) 4КВТН-1-120	հատ	4	48961	195844			0		4.000	195844
3	Մալուխային վերջույթ 120ճճ2 կտրվածքի համար	հատ	16	1336	21376			0		16.000	21376
4	III-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով 4ճայլի խմամբ 0.4x0.8x45ճ	խճ	14.4	4006	57686			0		14.400	57686
5	Անկողմանի պատրաստում խրամուղուն ավազից	մ	45	356	16020			0		45.000	16020
6	Ավազ	խճ	3.6	3116	11218			0		3.600	11218
7	100ճճ տրամ. փնիպլաստե կոշտ խողովակ	մ	130	1336	173680			0		130.000	173680
8	Ազդանշանային ժապավեն 300ճճ լայնութ.	մ	45	178	8010			0		45.000	8010
9	Գրունտի հետիցք ձեռքով, տոխամուն	խճ	10.8	3116	33653			0		10.800	33653
10	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խճ	3.6	3116	11218			0		3.600	11218
	ԸՆԴՈՒՄԵՆԸ 3.				1084194			0		0.000	1084194
	4. 67 կվտ զրվածքային եզրությամբ արևային ՖՎ կայան							0		0.000	0
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Արևային վահանակների տեղադրում 335W mono	հատ	200	56528	11305600	200	11305600	0	0	0.000	0
2	Փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ. 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1	3013344	3013344	1	3013344	0	0	0.000	0
3	III-րդ կարգի գրունտների քանդում փռերում ձեռքով վահանակների կանգնակների համար	խճ	103	2670	275010	103	275010	0	0	0.000	0
4	Վահանակների կանգնակների մոնտաժում (արդպատե քանակերու խորվակ 40x40x4մ L=1500մ, թիթեղ 150x150x6մմ)	տն	0.7644	578633	442307	0.7644	442307	0	0	0.000	0
5	Կանգնակների բեռնացում B-7.5 դասի բետոնով	խճ	102.5	22255	2281138	102.5	2281138	0	0	0.000	0
6	Հենակառուցվածքներ Մետաղական ժապավեն 40x4մմ	մ	20	445	8900	20	8900	0	0	0.000	0
7	Ալյումինե պրոֆիլ վերևի Պ-1 95x50	մ	210	624	131040	210	131040	0	0	0.000	0
8	Ալյումինե հորիզոնական պրոֆիլ Պ-3 80x50	մ	500	712	356000	500	356000	0	0	0.000	0
9	Ալյումինե հորիզոնական պրոֆիլ Պ-2 50x50	մ	500	712	356000	500	356000	0	0	0.000	0
10	Ալյումինե դետալ Ղ-1 N-04	մ	800	712	569600	800	569600	0	0	0.000	0
11	Ալյումինե դետալ Ղ-2 N-05	մ	200	712	142400	200	142400	0	0	0.000	0
12	Ալյումինե դետալ S-003.1	մ	100	712	71200	100	71200	0	0	0.000	0
13	Ալյումինե դետալ S-003.2	մ	50	712	35600	50	35600	0	0	0.000	0
14	Հենակառուցվածքի մոնտաժում	լր-զմ	200	1780	356000	200	356000	0	0	0.000	0
15	Այլ նյութեր	լր-զմ	1	26706	26706	1	26706	0	0	0.000	0
16	Էլեկտրական մաս Մետաղական արվղ 800x60x250մմ IP65	հատ	1	80118	80118	1	80118	0	0	0.000	0
17	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 125Ա	հատ	1	26706	26706	1	26706	0	0	0.000	0
18	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 100Ա	հատ	1	26706	26706	1	26706	0	0	0.000	0
19	Ավտոմատ-անջատիչ 2բևեռանի, հաստատուն հոսանքի 10Ա	հատ	12	1336	16032	12	16032	0	0	0.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Ինքու լայնի գերաբարմից պաշտպանող սարք 2 բեռնակի (1L+N) չճաղ	հատ	12	202967	2435604	12	2435604	0	0	0.000	0
21	Երկաթագլանային դարձավորիչային հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիքային 380V 5U	հատ	1	121068	121068	1	121068	0	0	0.000	0
22	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 400/5U	հատ	3	18695	56085	3	56085	0	0	0.000	0
23	Գրունտի քանորում խրամողիներում ձեռքով	խմ	54	4006	216324	54	216324	0	0	0.000	0
24	Գրունտի ետիքը ձեռքով տոբանումով	խմ	54	890	48060	54	48060	0	0	0.000	0
25	Անվորդային պատրաստում խրամողում ավազից 18լսմ	մ	185	534	98790	185	98790	0	0	0.000	0
26	Մարտի ուժային, այրումից 1.0լվ՝ ABBF-1.0 4x50մմ2 կտրվածքով	մ	35	2225	77875	35	77875	0	0	0.000	0
27	Հաղորդալար պրենկց 4ք.մմ ՌՆ-1-380	մ	900	267	240300	900	240300	0	0	0.000	0
28	Հաղորդալար պրենկց 2.5ք.մմ ՌՆ-1-380	մ	100	178	17800	100	17800	0	0	0.000	0
29	Մարտիային ծաղրային կրորիչ ՊՎՎ 50մմ2 կտր.համար (պլմթա առմթթթ) 1KBTմմ-4x50	հատ	6	5341	32046	6	32046	0	0	0.000	0
30	Մարտիային վերջույթ 50մմ2 կտրվածքի համար	հատ	24	2670	64080	24	64080	0	0	0.000	0
31	Միակցիչ MC4	հատ	40	1780	71200	40	71200	0	0	0.000	0
32	Փ100մմ PVC խողովակ	մ	20	1513	30260	20	30260	0	0	0.000	0
33	Փ70մմ PVC խողովակ	մ	225	1336	300600	225	300600	0	0	0.000	0
34	Ազրանշանային ժապավեն 300մմ կայնուք. 9մմկապատ մայրխատար 50x100մմ	մ	158	178	28124	158	28124	0	0	0.000	0
35	Հանրապաշտպանում III-րդ կարգի-գրունտի քանորում փոսում ձեռքով	խմ	1.65	2670	4406		0	0	0	1.650	4406
36	Գրունտի քանորում խրամողում ձեռքով	խմ	0.2	4006	801		0	0	0	0.200	801
37	Գրունտի ետիքը ձեռքով տոբանումով	խմ	1.85	890	1647		0	0	0	1.850	1647
38	Մետաղական հենայան սնուսածում պողպատե կտր խողովակներից (Փ51x3.5մմ L=1.0մ, Փ76x4մմ L=2.5մ, Փ89x4մմ L=2.5մ, Փ127x6մմ L=5.5մ)	տն	0.144275	578633	83482		0	0	0	0.144	83482
39	Հենայան յաղաներկում	քմ	4	1336	5344		0	0	0	4.000	5344
40	Հենայան բնուոնացում B -7.5 քապի բնուոնով	խմ	1.65	40060	66099		0	0	0	1.650	66099
41	Schirtec S-AM շանթարգիչ սարքի տեղադրում հենայան վրա	հատ	1	480711	480711		0	0	0	1.000	480711
42	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ, 40x4մմ ցափերի	մ	145	624	90480		0	0	0	145.000	90480
43	Մետաղալար պողպատից պրենկապատ Փ8մմ	մ	14	178	2492		0	0	0	14.000	2492
44	Ցցաձող պողպատից (նողակիչ) պրենկապատ Փ17մմ L=1.5մ	հատ	4	16024	64096		0	0	0	4.000	64096
	ԸՆԴԱՍԾԵՆՃ 4. 67 կվտ դրվածքային խզորայանք արևային ծՎ կայան				24171980		23372423			0.000	799557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ն	Արևային ֆոտովոլտային համակարգի տեղադրումը ընդհանուր 67 ԿՎտ հորիզոնական համաձայն փոփոխված և հաստատված նախագծային փաստաթղթերի, ներառյալ հենակառուցվածքը, վահանակները, փոխարկիչները, էլեկտատենիկական մատը /բացառությամբ շանթապաշտպանության և տարածքի համահարթեցման/ ձեռքբերում, մոնտաժում և գործարկում, որպես մեկ լրացված	Ի-կազմ		23195270				1	23195270	1.000	23195270
Ն	Խոնից 10մ հիմքի պատրաստում արևային վահանակների տակ ձողի գործիքներով տեղափոխելով մինչև 50մ	քմ		3500				830	2905000	830.000	2905000
	ԸՆԴԱՍԽԵՆՆԸ՝ 4. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՑՎ կայան								26100270		26100270
	5. Այտաքին ջրափն										
1	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.5 խմ շերտի տարորոշության էքսկավատորով, կողիցք	խմ	78	712	55536			110	78320	188	133856
2	Նույնը, բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	27	890	24030			25	22250	52	46280
3	IV-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	խմ	15	3116	46740	1	3116	0	0	14	43624
4	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	խմ	7	3116	21812		0	7	21812	14	43624
5	Խրատուրու հետիցք ավազով, ձեռքով, տոփանումով	խմ	17	3116	52972		0	21	65436	38	118408
8	Գրունտի ետիցք խրատուրի բուրգով և տոփանում օդանշանական ձեռքի տոփանիչով	խմ	93	579	53847		0	115	66585	208	120432
7	Ավերոր գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	27	445	12015		0	25	11125	52	23140
9	Պոլիէթիլենային ձկնումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ32մմ PN=1MPa	զմմ	56	801	44856		0	0	0	56	44856
10	Պոլիէթիլենային ձկնումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ65մմ PN=1MPa	զմմ	76	1424	108224	76	108224	0	0		0
11	Զրաչափական հանգույց հորում Փ25մմ Գեղիկային փականների տեղադրում DN25մմ	հատ	1	4006	4006	0	0	0	0	1	4006
12	Զրաչափի տեղադրում DN25մմ, ստուգաչափումով	հատ	1	28487	28487	0	0	0	0	1	28487
13	Պոլիէթիլենային սնցում ամբերիկանկա Փ25մմ	հատ	1	4897	4897	0	0	0	0	1	4897
14	Զրի գոյիչ Փ25մմ	հատ	1	4006	4006	0	0	0	0	1	4006
15	Զրմուղի կլոր հավաքովի ե/բետոնե օղակներից Փ1000մմ h=1,5մ	խմ	1.2	57864	69437		0	0	0	1.2	69437
15	Ե/բետոնե հորի օղակներ Փ1000մմ h=0,5մ և h=1,0մ	հատ	1	65875	65875		0	0	0	1	65875
17	Ծածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(ն) թույլե մոտոլով	հատ	1	97922	97922		0	0	0	1	97922
18	Զրմուղի կլոր հոր հավաքովի ե/բետոնե օղակներից Փ1500մմ h=1,5մ	խմ	1.5	71217	106826		0	0	0	1.5	106826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Երեսուն հորի օղակներ $\Phi 1500$ մ $h=0.5$ մ և $h=1.0$ մ	հատ	1	106825	106825		0	0	0	1	106825
20	Օսնի և բետոն հավաքովի սալ $1.8 \times 1.8 \times 0.22$ (և թույն մոտքով)	հատ	1	115726	115726		0	0	0	1	115726
21	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սկսվելիս 9րդ)	սն	0.096	534123	51276		0	0	0	0.096	51276
22	Մետաղական սահմաններ	սն	0.029	534123	15490		0	0	0	0.029	15490
23	Մետաղական տարրերի հավաքածուներ	սն	0.125	40060	5008		0	0	0	0.125	5008
24	Հավաքող հեղուկի հիդրանտ $\Phi 125$ մ $h=750$ մ	հատ	1	115726	115726		0	0	0	1	115726
25	Թույլից տրվողի տեղադրում $\Phi 50$ մ	հատ	1	26706	26706		0	0	0	1	26706
Հ	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.5 խմ շերտի տարածության հավաքածու, կողից	խմ		712			0	5	3560	5	3560
Հ	Նույնը, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ		890			0	2.4	2136	2.4	2136
Հ	Փոստակի հետիցք բանդիլած գրունտով, ձեռքով, տոփանում	խմ		1580			0	2.6	4108	2.6	4108
Ն	10 մ հատակի պատրաստում խճից	խմ		9120			0	0.2	1824	0.2	1824
Ն	Գուտի միացում $\Phi 100 \times 50$ մ	հատ		4980			0	1	4980	1	4980
Ն	Պողիքի լայնի ակնոց ազատ կցաշուրթով $\Phi 50$	հատ		12240			0	1	12240	1	12240
Ն	Պողպատյա կցաշուրթ $\Phi 50$ մ	հատ		4266			0	1	4266	1	4266
Ն	Պատյան արդյապատյա խողովակից $\Phi 219 \times 6$ մ	մ		22960			0	0.5	11480	0.5	11480
Ն	Պատյան արդյապատյա խողովակից $\Phi 114 \times 4$ մ	մ		6688			0	1	6688	1	6688
Ն	Պողիքի լեռնային ճեղքումային խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 $\Phi 50$ մ $PN=2.0 MPa$	մ		1355			0	200	271000	200	271000
Ն	Միացում գոյություն ունեցող գին	սնդ		8890			0	1	8890	1	8890
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆ 5. Արտաքին ջրագին				1238243		111340		596700		1723603
	6. Կենցաղային կորույն							0			0
1	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.5 խմ շերտի տարածության հավաքածու, կողից	խմ	50	712	35600			0		50	35600
2	Նույնը, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ	24	712	17088			0		24	17088
3	IV-րդ կարգի գրունտի բանդում ձեռքով	խմ	10	4006	40060			0		10	40060
4	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ, ավազից	խմ	4	3116	12464			0		4	12464
5	Խրամուրու հետիցք ավազով, ձեռքով, տոփանում	խմ	14	3116	43624			0		14	43624
6	Գրունտի հողից խրամուրի բուլբուլներով և տոփանում օրաճեղակյան ձեռքի տոփանիցով	խմ	60	579	34740			0		60	34740
7	Ավերոր գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	24	445	10680			0		24	10680
9	Կոյուղու PVC $\Phi 160$ մ խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	գծմ	43	2225	95675			0		43	95675
10	Կոյուղու PVC $\Phi 200$ մ խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	գծմ	35	4273	149555			0		35	149555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Կոյուրու կլար դիտահարերի կառուցում հավաքովի է/բ օղակներով Փ1000,մմ h=1,5մ	խմ	5.2	57864	300893			0		5.2	300893
12	Ե/բետոնե հորի օղակներ Փ1000,մմ h=0.5մ և h=1.0մ	հատ	4	62314	249256			0		4	249256
13	Ծածկի Ե/բետոնե հավաքովի սալ 1.2x1.2x0.22(ն) թույլ մոտոցով	հատ	4	99703	398812			0		4	398812
14	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (ներառյալ 9 բայ)	տն	0.15	534123	80118			0		0.15	80118
15	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.039	534123	20831			0		0.039	20831
16	Մետաղական տարրերի հավակողովոն ներկում	տն	0.189	40060	7571			0		0.189	7571
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 6. Կենցաղային կոյուղի				1496967			0		0	1496967
	7.Մաքրման կայանի Ե/բետոնե հոր							0		0	0
1	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.65 խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոխեցաբալիսի վրա	խմ	21	712	14952			0		21	14952
2	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	21	712	14952			0		21	14952
3	Գրունտի քանդում ձեռքով	խմ	10	3116	31160			0		10	31160
4	Գրունտի հեղիք ձեռքով	խմ	10	3116	31160			0		10	31160
5	Բետոնե նախապարաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.9	31157	28041			0		0.9	28041
6	Հորի ե/ բետոնե պատերի և հիմնաստվի պատրաստում 250մմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով	խմ	12.4	48961	607116			0		12.4	607116
7	Ամրամ Փ6A240C	տն	0.014	357863	5010			0		0.014	5010
8	Ամրամ Փ10A500C	տն	0.299	357863	107001			0		0.299	107001
9	Ամրամ Փ12A500C	տն	0.663	357863	237263			0		0.663	237263
10	Tonac-15 Մաքրման կայանի տեղադրում վնասի մեջ	կ/տ	1	1869431	1869431			0		1	1869431
11	Ավազի ցում սարքի տակ և շտրջ ձեռքով	խմ	6.5	3116	20254			0		6.5	20254
Հ	Մետաղական, դռների տեղադրում	քմ		40060				5	200300	5	200300
Հ	Մետաղական դռն երկշերտ յուղաներկում, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախամեղով	քմ		2225				10	22250	10	22250
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 7.Մաքրման կայանի Ե/բետոնե հոր				2966341			0	222550	0	3188891
	8. Ջեքմոց							0		0	0
1	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում խրատովիներում ձեռքով	խմ	4	3116	12464			0		4	12464
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	4	3116	12464			0		4	12464
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	3.6	44510	160236			0		3.6	160236
4	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից շքջանակների մեկտառում	տն	0.3385	578633	195867			0		0.3385	195867
5	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ- 115 էմպով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախամեղով	տն	0.339	48961	16598			0		0.339	16598
6	Մեկ խցիկային պրիկապրոտայից պատերի և ծածկի իրականացում	քմ	85	6676	567460			0		85	567460
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 8. Ջեքմոց				965089			0		0	965089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9. Բաքիադրամ							0		0	
1	Քանոնան աշխատանքներ Տարածքի գոյություն ունեցող ծածկույթի քանորում էրվակատորով բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	1328.86	534	709611			0		1328.86	709611
2	Նույնի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա	խմ	1328.9	445	591361			0		1328.9	591361
3	Գրունտների մշակում բույրավորում, տեղափոխելով մինչև 100մ հեռավ. վրա (լիցքի կրակամացում)	խմ	1336.34	267	356803			0		1336.34	356803
4	Հողի խտացում քրոնագրումով Հողային աշխատանքներ մինչև 0.00նիշ Գրունտի քանորում 0.65մ3 շերտի տարածությամբ էրվակատորով բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	1336.3	330	440979			0		1336.3	440979
5	Նույնի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա	խմ	980.13	445	611601			0		980.13	611601
6	Հողային աշխատանքներ ֆուտբոլի դաշտի համար քանորում 0.5մ3 շերտի տարածությամբ էրվակատորով բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	540	534	288360	540	288360	0		0	0
7	Նույնի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա	խմ	540	445	240300	540	240300	0		0	0
Հ	Բուսահողի քանորում էրվակատորով բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	81	419	33939	81	33939	0		0	0
Հ	Նույնի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա ղնայի օբյեկտ	խմ	81	445	36045	81	36045	0		0	0
Հ	Բուսահողի մեքենայացված հարբեցում	քմ	540	52	28080	540	28080	0		0	0
Հ	խտոսածվի սերմի ցանքը ծեղքով (25գր/քմ)	քմ	540	445	240300	540	240300	0		0	0
8	Երթևեկի մաս Հիմնատակային և հարբեցման շերտի պատրաստում 100մ հաստ, ավագա- կույնային համադրվեց	խմ	366.2	3383	1238855			0		366.2	1238855
9	Հանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մ հաստ.	քմ	3661.6	1336	4891898			0		3661.6	4891898
10	խճեց հիմնատակի պատրաստում և տեղադրում բիտումով 4սմ հաստ. (4,12տն 1000քմ համար)	քմ	3661.6	356	1303530			0		3661.6	1303530
11	Հանապարհի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք սաֆալտաբետոնով 40մ հաստ.	քմ	3661.6	4006	14668370		0	0		3661.6	14668370
12	Մայթի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մ	գծմ	230.4	7567	1743437			0		230.4	1743437
13	Թարբեկած եզրաքարերի տեղադրում 80x200մ	գծմ	449.6	5786	2601386			0		449.6	2601386
14	Բազալտե խճեց 12սմ հիմքի պատրաստում մայթի տակ	քմ	568	1068	606624			0		568	606624
15	Մայթերի 30սմ հաստ, սաֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ	568	3383	1921544			0		568	1921544
	Սիլվանագ Բուսահողի քանորում էրվակատորով բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	100.28	420	42118			0		100.28	42118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Սույնի տեղափոխում 3վմ հեռավորության վրա դնելի օբյեկտ	խմ	100.28	445	44625			0		100.28	44625
	Բուսափողի մեքենայացված հարդեցում	քմ	668.5	52	34762			0		668.5	34762
17	Խոտածածկի սերմի ցանքը ձևորով (25գր/քմ)	քմ	668.5	445	297483			0		668.5	297483
25	Ջրահեռացման է/բետոնե առու խրամուղիների փորում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափի վրա	խմ	47.2	700	33040			0		47.2	33040
26	Սույնի տեղափոխում 3վմ հեռավորության վրա դնելի օբյեկտ	խմ	47.2	445	21004			0		47.2	21004
27	Նախապատրաստական շերտ հատակի տակ խմից	խմ	14.46	7900	114234			0		14.46	114234
28	Առվի միաձուլվել է/բետոնե պատերի և իրենատակի պատրաստում B-20/W4 դասի բետոնով	խմ	37.2	85200	3169440		0	3.5	298200	40.7	3467640
29	Անրան Փ8A500C	տմ	0.425	357863	152092		0	0	0	0.425	152092
30	Անրան Փ12A500C	տմ	1.434	357863	513176		0	0	0	1.434	513176
31	Պատերի ջրամեկուսացում բիտումի ճածկով (2 անգամ)	քմ	405	900	364500		0	0	0	405	364500
Հ	V-րդ կարգի գրունտների մշակում էքսկավատորով 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողից	խմ		1068				42	44856	42	44856
Հ	Գրունտի ետլիցք բուրբուղերով	խմ		178				42	7476	42	7476
Ն	Ծալքավոր Փ200 խողովակների տեղադրում	մ		5800				80	484000	80	464000
Ն	Առվակի ճածկում մետաղական 45*45*3 անկյունակից և ամրակից	տն		756674				2.71	2050587	2.71	2050587
Ն	Մետաղական տարբերի հավակառուցումներով	տն		40060				2.71	108563	2.71	108563
	ԸՆԴԱՄԵՆՆ՝ 9. Բարեկարգում				3777650		867024	0	2973681	0	39882307
	10. Տարածքի արտաքին լուսավորում							0		0	0
1	Խրամուղու փորում 0.25մ ³ շերտի տարողության էքսկավատորով, կողիցք	խմ	56.8	534	30331			0		56.8	30331
2	Նայեր, բարձելով ինքնաթափի վրա	խմ	29.6	534	15806			0		29.6	15806
3	Փոսի փորում 0.5x0.5x1.0(ն)	խմ	8	3116	24928			0		8	24928
4	Գրունտի ետլիցք բուրբուղերով	խմ	64.8	178	11534			0		64.8	11534
5	Գրունտի տնփրամում օդաճշգրտական ձևերի տնփրամից	խմ	64.8	1336	86573			0		64.8	86573
6	Ավերորդ գրունտի տնփրամից 3վմ ինտալիմբայության վրա	խմ	29.6	445	13172			0		29.6	13172
7	Հենասյուն պողպատե խողովակից Փ159մմ h=8մ 1 բարձավով	հատ	16	67656	1082496			0		16	1082496
8	Բարձակ	հատ	16	13353	213648			0		16	213648
9	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսադիոդային 100լստ հզորության IP65	հատ	16	28487	455792			0		16	455792
10	Ավտոմատ անջատիչ 1 բնեռանի 6Ա	հատ	16	1157	18512			0		16	18512
11	Տուփ բաժանարար, սեղմաշարով տեղադրվող ինեպայան միջ	հատ	16	5786	92576			0		16	92576
12	Հաղորդակար պրճից 3x2.5մմ ՈՐՈՑ-380	մ	144	624	89856			0		144	89856
13	Մետաղական խողովակ Փ50մմ մալուխը ինեպայանի միջ անցկացվելու համար	մ	32	2582	82624			0		32	82624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Մարտի ուժային, այդպիսին ABBF-1,0 4x16մ2 կտր.	մ	420	1068	448560			0		420	448560
15	Անկողնային պատրաստում խրամուղում ավազից	մ	360	356	128160			0		360	128160
16	Ավազ	խմ	21.6	3116	67306			0		21.6	67306
17	Ագրանշանային ժայպակեն 300մ բախուք.	մ	360	178	64080			0		360	64080
18	100մ տրամ. վիճակատես կռշա խորվակ (50մ)	մ	360	1336	480960		0	0		360	480960
19	Հենարանների բետոնացում B-15 դասի բետոնով	խմ	8	48961	391688			0	0	8	391688
20	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում	քմ	64.3072	1780	114467			0	0	64.3072	114467
21	Կանխակ լրացվածության, մետաղական, 12մուրայի համար	հատ	1	17804	17804			0	0	1	17804
22	Ակտոմատ-անփայտից եռաբեր 32Ա	հատ	1	5341	5341			0	0	1	5341
23	Ակտոմատ-անփայտից միաբեր 25Ա	հատ	3	1780	5340			0	0	3	5340
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում				3941554		0	0	0	0	3941554
	11. Մարզադաշտ							0		0	0
1	20-40մ ֆրակցիայի բազալտե խճից հիմնատակի պատրաստում 15 մ հաստությամբ	քմ	364	1157	421148		0	0		364	421148.0
2	3-5մ ֆրակցիայի բազալտե խճից հիմնատակ 100մ հաստությամբ	խմ	10.92	8457	92350		0	25.48	215484	36.4	307834.8
	0-5մ ֆրակցիայի բազալտե փռշուց հիմնատակ 50մ հաստությամբ	խմ		4900				18.2	89180	18.2	89180.0
3	Գետնեքստիլի փռում	քմ	364	801	291564		0	0	0	364	291564.0
4	Ավազից հարթեցնող շերտ 20-30մ ֆրակցիայի 10մ հաստ.	խմ	3.64	3116	11342	3.64	11342	0	0	0	0.0
5	Բուսանիովի փռում 10մ հաստ.	քմ	364	445	161980	364	161980		0	0	0.0
6	Մերմերի ցանքը ձեռքով և ջրում	քմ	364	312	113568	364	113568		0	0	0.0
7	Արհեստական խոտանձնի իրականացում	մ2		12000				364	4368000	364	4368000.0
8	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մ	զմ		5786	0			110	636460	110	636460.0
9	Բազալտե խճից 12մ հիմքի պատրաստում մարմարի տակ	քմ		1068				176	187968	176	187968.0
10	Մայթերի 30մ հաստ. առնչալտաբետոնե ծածկույթ	քմ		3383				176	595408	176	595408.0
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ 11. Մարզադաշտ				1091953		286890	0	6092500	0	6897562.8
	12. Ցանկապատ							0			
1	Արևային մարտկոցների և դարձի տարածքի ցանկապատ, դարպասներ, դռնակ III-րդ կարգի գրունտների բանդում փռելու մեջքով	խմ	54	3116	168264	34	105944	0		20	62320
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	54	3116	168264	34	105944	0		20	62320
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12.5 դասի բետոնով	խմ	54.2	48961	2653686	34.2	1674466	0		20	979220
4	Մետաղական, ցանցափոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խառնված, ծալական)	տն	10.756	578633	6223777	2.336	1351687	0		8.42	4872090
5	Մետաղական ցանցի եռակցում	քմ	775.1	1603	1242485	379	607537	0		396.1	634948
6	Մետաղական տարրերի երկբերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, հանձնական մշակումով ԴՓ-021 նախատեսվածով	տն	10.756	48961	526625	2.336	114373	0		8.42	412252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Մարզադաշտի ցանկապահ III-րդ կարգի գրուստների բանքում փոսերում ձեռքով	խմ	10	3116	31160	1.4	4362	0		8.6	26798
8	Գրուստի հարմարեցում տեղում ձեռքով	խմ	10	3116	31160	1.4	4362	0		8.6	26798
9	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանխավճարի տակ B-12.5 դասի բետոնով	խմ	9.6	48961	470026	1	48961	0		8.6	421065
10	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապահի կառուցում պողպատե տարրերից (տուրանկյուն խողովակ, ժապավեն, անկյունակ)	տն	4.221	578650	2442482		0		0	4.221	2442482
11	Մետաղական ցանցի եռակցում	քմ	396	1603	634788	77	123431	0	0	319	511357
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ- 115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաձեռնելով	տն	4.221	48963	206673		0		0	4.221	206673
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 12. Ջանկապատ				14799389		4141058	0			10658321
	13. Հիմնապատներ										
1	IV-րդ կարգի գրուստների մշակում 0.65խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով կողից	խմ	121	712	86152			80	56960	201	143112
2	Նույնը, բարձեղով ակտինցնաթափի վրա	խմ	259	890	230510			100	89000	359	319510
3	V-րդ կարգի գրուստների մշակում 0.65խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով , բարձեղով ակտինցնաթափի վրա	խմ	427	715	305305			0	0	427	305305
4	Գրուստի եղիցք բուլդոզերով	խմ	121	267	32307				0	121	32307
5	Գրուստի տրվանում օդամշակման ձեռքի տուփանիչով	խմ	121	267	32307			1250	333750	1371	366057
6	Ավելորդ գրուստների տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	686	445	305270			180	80100	866	385370
7	Խամբարաբեռում, ՀԴ-1, ՀԴ-2 հիմնապատների կառուցում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	654	39169	25616526			225	8813025	879	34429551
8	Դաստի ռոլլանից ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով (2 անգամ)	քմ	750	900	675000			260	234000	1010	909000
9	Խամբարաբեռում հիմնապատի պատրաստում աստիճանների և հարթակների տակ B- 7.5 դ.բետոնով	խմ	11.4	35608	405931			0	0	11.4	405931
10	Հրահեռացման խողովակների տեղադրում Փ600մմ	գժմ	49	2700	132300			14	37800	63	170100
11	Աստիճանների և հարթակների պատրաստում B- 7.5 դասի բետոնով	խմ	3.7	133530	494061			0	0	3.7	494061
12	Ողղանկյուն պողպատե խողովակներից բազրիքների ծմուռաժում	տն	3.02	578633	1747472	2	1157256	0	0	1.02	590206
13	Նույնը երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաձեռնելով	տն	3.02	48961	147862	2	97922	0	0	1.02	49940
Հ	Նստվածքային կարերի իրականացում փրփրապլաստից 30սմ հաստությամբ ՀԴ-1-ՀԴ3 խամբար	մ2		900	0			37.5	33750	37.5	33750
Հ	Հեռվիցքի համար պահանջվող գրուստի մշակում հանքավայրում էքսկավատորով, բարձեղով ակտինցնաթափի վրա	խմ		624	0			1250	780000	1250	780000
Հ	Նույնը տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ		445	0			1250	536250	1250	556250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Նույն, բարձրագույն կառավարական միջակայքում	խմ		624	0			1250	780000	1250	780000
2	Փոփոխական հատվածի և կողմերի վերջնական հաշվառման ձևերով	խմ		2670	0			120	320400	120	320400
3	ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ 13.				30211003		1255188	0	12115035	0	41070850
4	14. Ներդրումային գծերի և ծախսերի տեղափոխում							0		0	0
5	Ելքային միջանկյալ անկյունային պլաների տեղափոխում հ=9,5մ ՇՅՅ-2, անդամներով պողպատյա տրավերսներով և հողային աշխատանքների իրականացումով (վիտերի փորում, գրունտի հեռացում)	հատ	2	167300	334600		0	0		2	334600
6	Պողպատյա տրավերսա TH-8	հատ	4	8200	32800		0	0		4	32800
7	Անոթ X10, տրավերսները անդամներով համար	հատ	4	2000	8000		0	0		4	8000
8	Մեկուսիչ գծային HC-18A	հատ	10	600	6000		0	0		10	6000
9	Այլուսին, մեղ, 50մմ կտրվածքով A-50	մ	420	1200	504000		0	0		420	504000
10	Հաղորդակցող կախում				885400		0			0	885400
11	ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ 14.				527605300		30651094		59714330	0	556668536
12	Ընդհանուր				15828159		919533		1791430		16700056
13	Չնախատեսված աշխատանքներ 3%				543433459		31570627		61505760		573368592
14	Ընդամենը				108686692		6314125		12301152		114673719
15	ԱՄՆ 20%				652120151		37884752		73806912		688042311
16	Ընդամենը ամբողջը՝ ներառյալ ԱՄՆ-ն										

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011035749

Հ/Հ 02565827



Գլխավոր քարտուղար

Գ. Սարգսյան
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄ

ՀՀ Արարատի մարզ

ՀՀ, ք. Արարատ, Խանջյան 12

ՀՀ Կապիտալ շինարարության

Հ/Հ 1150000119040100

Հ/Հ 040000271

Տնօրեն

Գ. Թովմասյան
(ստորագրություն)



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 04 » _____ օգոստոսի 2023 թ.**

«Արարատշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գեորգի Թովմասյանի /անձ. AN 0663749, տրված 28.09.2013թ., 026-ի կողմից/, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

1. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Արարատշին» ՍՊԸ

Ընկերության անվանումը

Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Խանջյան 12

Ընկերության հասցեն

«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Արարատ մ/ճ

Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Հ/Հ 1150000119040100

Ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 04000271

Ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Տնօրեն՝

Գ. Թովմասյան

Ընկերության տնօրենի անունը, ստորագրություն և պտորագրությունը



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Արարատշին» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայքիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Արարատ մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150000119040100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04000271	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900011035749	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 3 592 220 Երեք միլիոն հինգ հարյուր իննսուներկու հազար երկու հարյուր քսան	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ / AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կապարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Գ. Թովմասյան ✓ /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 04 » _____ օգոստոսի 2023 թ.**

«Արարատչին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գեորգի Թովմասյանի /անձ. AN 0663749, տրված 28.09.2013թ., 026-ի կողմից/, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀ ԱԲՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Արարատշին» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Խանջյան 12

ընկերության հասցեն

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Արարատ մ/ճ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Հ/Հ 1150000119040100

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 04000271

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Տնօրեն՝

Գ. Թովմասյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Արարատշին» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայֆինանսբանկ» ՓԲԸ, Արարատ մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150000119040100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04000271	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն)՝ 900011035749	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 10 776 650 Տաս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունվեց հազար վեց հարյուր հիսուն	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ / AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Գ. Թովմասյան /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.