

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Комитет по градостроительству Республики Армения ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 04.09.2020г. в договор № ННQK-ВМAShDzB-19/1 заключенный 26.06.2019г. в результате процедуры закупки под кодом ННQK-ВМAShDzB-19/1 организованной с целью приобретения строительства нового здания общежития Ереванского государственного спортивного колледжа олимпийского резерва для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения	Необходимость внесения изменений в смете работ предусмотренных договором.
Описание изменения	В приложении N 1 договора были внесены изменения в смете работ
Обоснование изменения	На основании заключения ответственного подразделения и пункта 8.5 договора.

Заказчик: **Комитет по градостроительству Республики Армения**

26.06.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

04 .09.2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Գազկոմշին» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Մ. Միսակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր)՝ հիմք ընդունելով Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 26.06.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի Հավելվածը բաղկացած է 30 (երեսուն) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012698
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Գազկոմշին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի 9-րդ զանգված, 20/53
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500905218000
ՀՎՀՀ 00843968

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Handwritten signatures of other parties at the bottom of the document.

Հավելված

26.06.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 գնման պայմանագրի
 04 .09.2019թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1

26.06.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 գնման պայմանագրի

Ա մաս

Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ

Բազառությամբ Բ մասով նախատեսված աշխատանքների

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի սվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթիվը ըստ նախահաշվի	
		Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազ. ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. ՀՀ դրամ) 6 = 4x5	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակը	Փաստորեն Հազ. ՀՀ դրամ
						Քանակը	Ընդհանուր գումարը Հազ. ՀՀ դրամ	Քանակը	Ընդհանուր գումարը Հազ. ՀՀ դրամ		
1	2	3	4	5	6	7	8=7x5	9	10=9x5	11	12=4-7+9
Շինարարական աշխատանքներ											
Հիմքեր											
2	Հիմնային հեծանների և առաջին հարկի հիմնակմայքի միջև խարամաբետոնի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	14.200	32.10	455.820		0		0	14.200	455.82
Սյուներ					0.000		0		0		
1	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	53.968	89.00	4803.115	5	445		0	48.968	4358.11462
2	Ամրան A I դասի	տ	1.809	314.40	568.750		0		0	1.809	568.7496
3	Ամրան A III դասի	տ	3.564	308.17	1098.395		0		0	3.564	1098.394923
4	Ներդիր տարրեր	տ	0.540	452.80	244.512	0.002	0.9056		0	0.538	243.6064
5	Միաձույլ հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	128.290	84.50	10840.480		0		0	128.290	10840.47965
6	Ամրան A I դասի	տ	6.545	314.40	2057.748		0		0	6.545	2057.748
7	Ամրան A III դասի	տ	12.643	308.20	3896.684		0		0	12.643	3896.683552
8	Ներդիր տարրեր	տ	0.380	452.80	171.964	0.00478	2.164384		0	0.375	169.799616
20+40 նիշ.					0.000		0		0		
	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	2.144	89.00	190.816		0		0	2.144	190.816
	Միաձույլ հեծանների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	5.280	84.50	446.160		0		0	5.280	446.16
	Ամրան A500	տ	0.541	314.40	170.090		0		0	0.541	170.0904
	Ամրան A 240	տ	0.229	314.40	71.998		0		0	0.229	71.9976
	Ներդիր դետալ	տ	0.051	452.80	23.183		0		0	0.051	23.18336
17+10 նիշ Պարապետ					0.000		0		0		
	Խարամաբուրդներով միջնորմի կառուցում h=200մմ	մ ³	25.000	16.00	400.000		0		0	25.000	400
	Շարի ամրանավորում A500	տ	1.567	314.40	492.665		0		0	1.567	492.6648
	Շարի ամրանավորում A240	տ	0.498	314.40	156.571		0		0	0.498	156.5712
	Ե/բ միջուկների և գոտի բետոնացում B10	մ ³	12.600	31.90	401.940		0		0	12.600	401.94

	17+17 նիշում բարձր կողային պատերի իրականացում				0.000		0		0		
	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	5.270	89.00	469.030		0		0	5.270	469.03
	Ամրան A500	տ	0.523	314.40	164.431		0		0	0.523	164.4312
	Ամրան A 240	տ	0.032	314.40	10.061		0		0	0.032	10.0608
	Ներքին դետալ	տ	0.130	452.80	58.864		0		0	0.130	58.864
	Դիաֆրագմաներ				0.000		0		0		
1	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	97.247	75.10	7303.280	0.0374	2.80874		0	97.210	7300.471
2	Ամրան A I դասի	տ	0.275	314.40	86.331	0.03959	12.447096		0	0.235	73.884
3	Ամրան A III դասի	տ	6.423	308.20	1979.569	0.023	7.0886		0	6.400	1972.48
	Ե/բ ծածկ				0.000		0		0		
7	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում կրկնվող հարկերում՝ 7,2; 10,5; 13,8; նիշերում B25 դասի բետոնով	մ ³	164.620	84.10	13844.542	0.02	1.682		0	164.600	13842.86
8	Ամրան A I դասի	տ	1.887	314.40	593.273		0		0	1.887	593.2728
9	Ամրան A III դասի	տ	22.446	308.20	6917.857		0		0	22.446	6917.8572
10	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում 17,1 նիշում B25 դասի բետոնով	մ ³	93.100	84.10	7829.710	9.16	770.356		0	83.940	7059.354
11	Ամրան A I դասի	տ	1.036	314.40	325.718		0		0	1.036	325.7184
12	Ամրան A III դասի	տ	16.611	308.20	5119.510		0		0	16.611	5119.5102
13	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում 20,4 նիշում B25 դասի բետոնով	մ ³	7.920	84.10	666.072		0		0	7.920	666.072
14	Ամրան A I դասի	տ	0.066	314.40	20.750		0		0	0.066	20.7504
15	Ամրան A III դասի	տ	1.042	308.20	321.144		0		0	1.042	321.1444
	Բետոնե աստիճանավանդակներ				0.000		0		0	0.000	0
1	Աստիճանանավանդակ ԱՎ-1 կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	14.220	84.10	1195.902		0		0	14.220	1195.902
2	Ամրան A I դասի	տ	0.204	314.40	64.138		0		0	0.204	64.1376
3	Ամրան A III դասի	տ	1.586	308.20	488.805		0		0	1.586	488.8052
4	Աստիճանանավանդակ ԱՎ-2 կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	11.760	84.10	989.016		0		0	11.760	989.016
5	Ամրան A I դասի	տ	0.145	314.40	45.588		0		0	0.145	45.588
6	Ամրան A III դասի	տ	1.298	308.20	399.920		0		0	1.298	399.92032
	Վերելակի հորան				0.000		0		0		
1	Վերելակի հորանի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	11.993	75.00	899.475		0		0	11.993	899.475
2	Ամրան A I դասի	տ	0.040	314.40	12.529	0.019852	6.2414688		0	0.020	6.288
3	Ամրան A III դասի	տ	1.008	308.20	310.579	0.00772	2.379304		0	1.000	308.2
	Բետոնե բլկներից միջնորմներ				0.000		0		0		
1	Միջնորմներում բետոնի իրականացում B10 դասի բետոնով	մ ³	21.000	31.90	669.900		0		0	21.000	669.9
2	Ամրան A III դասի	տ	3.205	367.10	1176.556		0	0.14	51.394	3.345	1227.9495
3	Ամրանացանց Ø 3BբI	տ	0.226	505.50	114.243		0	0.0583	29.47065	0.284	143.71365
4	Խարամաբլկներով միջնորմի կառուցում h=200մմ	մ ³	41.140	16.00	658.240		0	6.6	105.6	47.740	763.84
5	Խարամաբլկներով միջնորմի կառուցում h=150մմ	մ ³	325.490	17.70	5761.173		0	14.4	254.88	339.890	6016.053
6	Խարամաբլկներով միջնորմների կառուցում 100մմ հաստությամբ	մ ²	362.900	2.60	943.540		0		0	362.900	943.54
7	Պեղիտի սալերի իրականացում 100մմ հաստությամբ	մ ²	0.000	3.90	0.000		0		0		

8	Գիպաստովարարթի միջնորմների իրականացում 12,5մ հաստությամբ, մետաղական ցինկապատ արոճհինների վրա	մ ²	711.000	4.20	2986.200		0		0	711.000	2986.2
Նկուղային հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ					0.000		0		0		
Հատակներ					0.000		0		0		
1	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	53.600	3.70	198.320	53.6	198.32		0		
2	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	53.600	1.10	58.960		0		0	53.600	58.96
3	Խճանկայրե (mozaika) հատակի իրականացում	մ ²	53.600	12.30	659.280	53.6	659.28		0	0.000	0
4	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	16.000	1.10	17.600		0		0	16.000	17.6
5	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	16.000	3.70	59.200		0		0	16.000	59.2
6	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	16.000	0.80	12.800		0		0	16.000	12.8
7	Լավորակ տրավերտինե հղկված սալիկների իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.000	22.20	355.200		0		0	16.000	355.2
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					0.000		0		0	0.000	0
1	Անաստաղների քսահարթում լավորակ գափի շաղախով	մ ²	62.700	1.00	62.700		0		0	62.700	62.7
2	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	149.100	2.00	298.200		0		0	149.100	298.2
Անաշին հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ					0.000		0		0		
Հատակներ					0.000		0		0		
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	20.300	1.10	22.330		0		0	20.300	22.33
	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ²	20.300	1.85	37.555		0		0	20.300	37.555
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	20.300	0.80	16.240		0		0	20.300	16.24
4	Բազալտե հղկված սալիկների իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	20.300	12.80	259.840		0		0	20.300	259.84
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	171.500	1.1	188.650		0		0	171.500	188.65
	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ³	171.500	1.9	317.275		0		0	171.500	317.275
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	171.500	0.8	137.200		0		0	171.500	137.2
8	Մամլոգրանիտե սալիկների իրակա նացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	171.500	12.2	2092.300		0		0	171.500	2092.3
9	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	112.200	1.1	123.420		0		0	112.200	123.42

	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ³	112.200	1.85	207.570	0	0	112.200	207.57
11	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	112.200	0.8	89.760	0	0	112.200	89.76
12	Լավորակ տրավերտինե հղկված սալիկների իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	61.800	22.2	1371.960	0	0	61.800	1371.96
13	Սսիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.000	22.2	355.200	0	0	16.000	355.2
14	Սսիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	34.400	25.4	873.760	0	0	34.400	873.76
15	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	130.100	1.1	143.110	0	0	130.100	143.11
	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ³	130.100	1.85	240.685	0	0	130.100	240.685
17	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	130.100	0.8	104.080	0	0	130.100	104.08
18	Գերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	130.100	12.0	1561.200	0	0	130.100	1561.2
19	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	81.100	1.1	89.210	0	0	81.100	89.21
	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ³	81.100	1.9	150.035	0	0	81.100	150.035
21	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	81.100	0.8	64.880	0	0	81.100	64.88
22	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պատայոնի շերտով	մ ²	81.100	5.4	437.940	0	0	81.100	437.94
23	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	58.500	1.1	64.350	0	0	58.500	64.35
25	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ³	58.200	1.9	107.670	0	0	58.200	107.67
25	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=20մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	58.500	0.8	46.800	0	0	58.500	46.8
26	Պոլիվինիլքլորիդե հետերոգեն ՊՎԶ 2մմ հաստությամբ հատակ պաշտպանիչ շերտ 0,7մմ առանձի և ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ ²	58.500	11.3	661.050	0	0	58.500	661.05
27	ՄՂՖ-ից շրիշակների h=5սմ	մ	133.000	1.0	133.000	0	0	133.000	133
28	Գերամիկական շրիշակների իրականացում, ամրացված սոսնձով h=0,1մ 83,9մ	մ ²	8.400	12.2	102.480	0	0	8.400	102.48
29	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=32,4մ	մ ²	3.200	20.2	64.640	0	0	3.200	64.64
30	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=83,7մ	մ ²	8.400	12.3	103.320	0	0	8.400	103.32

Ներքին հարդարման աշխատանքներ				0.000	0	0			
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	297.200	1.0	297.200	0	0	297.200	297.2
2	Կախովի առաստաղների իրականացում ջրակայուն գիլիատատվարաթղթից, մետաղական ցինկապատ առոֆինների վրա	մ ²	286.900	4.4	1262.360	0	0	286.900	1262.36
3	Առաստաղի ձեկամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	564.100	1.2	676.920	0	0	564.100	676.92
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1290.380	2.0	2580.760	0	0	1290.380	2580.76
5	Պատերի ձեկամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1290.380	1.1	1419.418	0	0	1290.380	1419.418
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	114.150	1.6	182.640	0	0	114.150	182.64
7	Պատերի երեսապատում հայճատայով քս պակաս 8մմ	մ ²	114.150	7.4	844.710	0	0	114.150	844.71
Երկրորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ					0.000	0	0		
Հատակներ					0.000	0	0		
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	83.300	1.1	91.630	0	0	83.300	91.63
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 83,30մ ²	մ ³	3.330	31.8	105.894	0	0	3.330	105.894
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	83.300	0.8	66.640	0	0	83.300	66.64
4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրակա -նացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	83.300	12.2	1016.260	0	0	83.300	1016.26
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.600	1.1	43.560	0	0	39.600	43.56
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.580	31.8	50.244	0	0	1.580	50.244
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.600	0.8	31.680	0	0	39.600	31.68
8	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.000	22.2	355.200	0	0	16.000	355.2
9	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.600	25.4	599.440	0	0	23.600	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	49.200	1.1	54.120	0	0	49.200	54.12
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 49,2մ ²	մ ³	1.480	31.8	47.064	0	0	1.480	47.064
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	49.200	0.8	39.360	0	0	49.200	39.36
13	Կերամիկական սալիկների իրակա -նացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	49.200	12.0	590.400	0	0	49.200	590.4
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	354.800	1.1	390.280	0	0	354.800	390.28

15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 354,8մ ²	մ ³	14.190	31.8	451.242	0	0	14.190	451.242
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	354.800	0.8	283.840	0	0	354.800	283.84
17	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարպոնի շերտով	մ ²	354.800	5.4	1915.920	0	0	354.800	1915.92
18	ՄԴՖ-ից շրիշակների h=5սմ	մ	263.200	1.0	263.200	0	0	263.200	263.2
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=33,8	մ ²	3.400	20.2	68.680	0	0	3.400	68.68
20	Մամլոգրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=43,97մ	մ ²	4.400	12.3	54.120	0	0	4.400	54.12
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					0.000	0	0		
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	394.400	1.0	394.400	0	0	394.400	394.4
2	Կահավի ատաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսատվարաթղթից, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	167.200	4.4	735.680	0	0	167.200	735.68
3	Առաստաղի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	561.600	1.2	673.920	0	0	561.600	673.92
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1198.180	2.0	2396.360	0	0	1198.180	2396.36
5	Պատերի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1096.180	1.1	1205.798	0	0	1096.180	1205.798
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	277.450	1.6	443.920	0	0	277.450	443.92
7	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճապով	մ ²	252.450	7.4	1868.130	0	0	252.450	1868.13
Երբորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ					0.000	0	0		
Հատակներ					0.000	0	0		
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	71.600	1.1	78.760	0	0	71.600	78.76
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 71,6մ ²	մ ³	2.860	31.8	90.948	0	0	2.860	90.948
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	71.600	0.8	57.280	0	0	71.600	57.28
4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրակա -նացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	71.600	12.2	873.520	0	0	71.600	873.52
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.600	1.1	43.560	0	0	39.600	43.56
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.580	31.8	50.244	0	0	1.580	50.244
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.600	0.8	31.680	0	0	39.600	31.68
8	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.000	22.2	355.200	0	0	16.000	355.2
9	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.600	25.4	599.440	0	0	23.600	599.44

10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	67.700	1.1	74.470	0	0	67.700	74.47
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 67,7մ ²	մ ³	2.710	31.8	86.178	0	0	2.710	86.178
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	67.700	0.8	54.160	0	0	67.700	54.16
13	Կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	67.700	12.0	812.400	0	0	67.700	812.4
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	361.900	1.1	398.090	0	0	361.900	398.09
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 361,9մ ²	մ ³	14.480	31.8	460.464	0	0	14.480	460.464
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	361.900	0.8	289.520	0	0	361.900	289.52
17	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարպունի շերտով	մ ²	361.900	5.4	1954.260	0	0	361.900	1954.26
18	Մամլագրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10մմ L=43,9մ	մ ²	4.400	12.2	53.680	0	0	4.400	53.68
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10մմ L=33,8	մ ²	3.400	20.2	68.680	0	0	3.400	68.68
20	ՄԴՆ-ից շրիշակների h=5սմ	մ	264.300	1.0	264.300	0	0	264.300	264.3
21	Կերամիկական շրիշակների իրականացում, ամրացված սոսնձով h=0,1մ 18,8մ	մ ²	1.900	12.2	23.180	0	0	1.900	23.18
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					0.000	0	0		
1	Առաստաղների քահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	401.500	1.0	401.500	0	0	401.500	401.5
2	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպասովարաթղթեից, մետաղական ցինկապատ արոճիկների վրա	մ ²	131.000	4.4	576.400	0	0	131.000	576.4
3	Առաստաղի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	532.500	1.2	639.000	0	0	532.500	639
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	1106.780	2.0	2213.560	0	0	1106.780	2213.56
5	Պատերի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1016.280	1.1	1117.908	0	0	1016.280	1117.908
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	259.400	1.6	415.040	0	0	259.400	415.04
7	Պատերի երեսապատում հախճապով՝ ոչ պակաս 8մմ	մ ²	235.900	7.4	1745.660	0	0	235.900	1745.66
8	Մամլագրանիտը սահմանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.000	1.7	25.500	0	0	15.000	25.5
Չորրորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ					0.000	0	0		
Հատակներ					0.000	0	0		
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	71.600	1.1	78.760	0	0	71.600	78.76
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 71,6մ ²	մ ³	2.860	31.8	90.948	0	0	2.860	90.948
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	71.600	0.8	57.280	0	0	71.600	57.28

4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	71.600	12.2	873.520	0	0	71.600	873.52
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.600	1.1	43.560	0	0	39.600	43.56
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.580	31.8	50.244	0	0	1.580	50.244
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.600	0.8	31.680	0	0	39.600	31.68
8	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.000	22.2	355.200	0	0	16.000	355.2
9	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.600	25.4	599.440	0	0	23.600	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	46.700	1.1	51.370	0	0	46.700	51.37
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 46,7մ ²	մ ³	1.870	31.8	59.466	0	0	1.870	59.466
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	46.700	0.8	37.360	0	0	46.700	37.36
13	Կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	46.700	12.0	560.400	0	0	46.700	560.4
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	357.600	1.1	393.360	0	0	357.600	393.36
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 357,6մ ²	մ ³	14.300	31.8	454.740	0	0	14.300	454.74
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	357.600	0.8	286.080	0	0	357.600	286.08
17	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պարալոնի շերտով	մ ²	357.600	5.4	1931.040	0	0	357.600	1931.04
18	Մամլոգրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=43,9սմ	մ ²	4.400	12.3	54.120	0	0	4.400	54.12
19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=33,8	մ ²	3.400	20.2	68.680	0	0	3.400	68.68
20	ՄԴՖ-ից շրիշակների h=5սմ	մ	263.200	1.0	263.200	0	0	263.200	263.2
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					0.000	0	0		
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	397.200	1.0	397.200	0	0	397.200	397.2
2	Կախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպաստվաքաթղթեից, մետաղական ցինկապատ պրոֆիլների վրա	մ ²	134.700	4.4	592.680	0	0	134.700	592.68
3	Առաստաղի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	531.900	1.2	638.280	0	0	531.900	638.28
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	787.679	2.0	1575.358	0	0	787.679	1575.3582
5	Պատերի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1052.180	1.1	1157.398	0	0	1052.180	1157.398
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	260.850	1.6	417.360	0	0	260.850	417.36

7	Պատերի երեսապատում հանձնապայով	մ ²	237.350	7.4	1756.390	0	0	237.350	1756.39
8	Մամլոգրանիտը սահմանափակող պլաստիկ շտայիկ	մ	15.000	1.7	25.500	0	0	15.000	25.5
	Հինգերորդ հարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ				0.000	0	0		
	Հատակներ				0.000	0	0		
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	71.600	1.1	78.760	0	0	71.600	78.76
2	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 71,6մ ²	մ ³	2.860	31.8	90.948	0	0	2.860	90.948
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	71.600	0.8	57.280	0	0	71.600	57.28
4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	71.600	12.2	873.520	0	0	71.600	873.52
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	39.600	1.1	43.560	0	0	39.600	43.56
6	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 39,60մ ²	մ ³	1.580	31.8	50.244	0	0	1.580	50.244
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	39.600	0.8	31.680	0	0	39.600	31.68
8	Ասիճանահարթակների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	16.000	22.2	355.200	0	0	16.000	355.2
9	Ասիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	23.600	25.4	599.440	0	0	23.600	599.44
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	67.700	1.1	74.470	0	0	67.700	74.47
11	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 67,7մ ²	մ ³	2.710	31.8	86.178	0	0	2.710	86.178
12	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	67.700	0.8	54.160	0	0	67.700	54.16
13	Կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	67.700	12.0	812.400	0	0	67.700	812.4
14	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	361.900	1.1	398.090	0	0	361.900	398.09
15	Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ 361,9մ ²	մ ³	14.480	31.8	460.464	0	0	14.480	460.464
16	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում d=20մմ հատակների տակ	մ ²	361.900	0.8	289.520	0	0	361.900	289.52
17	Լամինատե ծածկույթի իրականացում 12մմ հաստությամբ ներառյալ պատումի շերտը	մ ²	361.900	5.4	1954.260	0	0	361.900	1954.26
18	Մամլոգրանիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10մմ L=43,9մ	մ ²	4.400	12.3	54.120	0	0	4.400	54.12

19	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=33,8	մ ²	3.400	20.2	68.680	0	0	3.400	68.68
20	ՄԴՏ-ից շրիշակների h=5սմ	մ	264.300	1.0	264.300	0	0	264.300	264.3
21	Գերամիկական շրիշակների իրականացում, ամրացված սոսնձով h=0,1մ 18,8մ	մ ²	1.900	12.2	23.180	0	0	1.900	23.18
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					0.000	0	0	0.000	0
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	401.500	1.0	401.500	0	0	401.500	401.5
2	Գախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից, մետաղական ցինկապատ պրոֆիլների վրա	մ ²	131.000	4.4	576.400	0	0	131.000	576.4
3	Առաստաղի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	532.500	1.2	639.000	0	0	532.500	639
4	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	992.780	2.0	1985.560	0	0	992.780	1985.56
5	Պատերի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1016.280	1.1	1117.908	0	0	1016.280	1117.908
6	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	259.400	1.6	415.040	0	0	259.400	415.04
7	Պատերի երեսապատում հանձնապով	մ ²	235.900	7.4	1745.660	0	0	235.900	1745.66
8	Մամլոգրանիտը սահամանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.000	1.7	25.500	0	0	15.000	25.5
Վերնահարկի հատակներ և ներքին հարդարման աշխատանքներ					0.000	0	0		
Հատակներ					0.000	0	0		
1	Ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	67.500	3.5	236.250	0	0	67.500	236.25
2	Ջրամեկուսացում h=200մմ հաստությամբ խարամի շերտով 67,5մ ²	մ ³	13.500	6.5	87.750	0	0	13.500	87.75
3	Ջրամեկուսացում փայլաթիթեղ շերտով իզոգամով	մ ²	67.500	1.9	128.250	0	0	67.500	128.25
4	Մամլոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով 600x600x10մմ փայլատ	մ ²	67.500	12.2	823.500	0	0	67.500	823.5
5	Ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով	մ ²	7.500	3.5	26.250	0	0	7.500	26.25
6	Ջրամեկուսացում h=100մմ 7,5մ ²	մ ³	0.750	6.5	4.875	0	0	0.750	4.875
7	Ջրամեկուսացում փայլաթիթեղ շերտով իզոգամով	մ ²	7.500	1.9	14.250	0	0	7.500	14.25
8	Անիճանների երեսապատում հղկված լավորակ տրավերտինե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ ²	7.500	25.4	190.500	0	0	7.500	190.5
9	Տրավերտինե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ L=6,5	մ ²	0.700	20.2	14.140	0	0	0.700	14.14
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					0.000	0	0		
1	Գախովի առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից, մետաղական ցինկապատ պրոֆիլների վրա	մ ²	20.000	4.4	88.000	0	0	20.000	88
2	Առաստաղի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	20.000	1.2	24.000	0	0	20.000	24
3	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	27.450	2.0	54.900	0	0	27.450	54.9
4	Պատերի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	27.450	1.1	30.195	0	0	27.450	30.195
5	Մամլոգրանիտը սահամանափակող պլաստիկ շտապիկ	մ	15.000	1.7	25.500	0	0	15.000	25.5
Դռներ, պատուհաններ և բազրիքներ					0.000	0	0		
Դռներ					0.000	0	0		

1	Արտաքին այլումինե դռներ, ջերմակամրջակով տեղադրումով	մ ²	21.330	61.3	1307.529		0	0	21.330	1307.529
2	Փականներ, տեղադրումով, արտաքին այլումինե դռների համար	հատ	7.000	16.2	113.400		0	0	7.000	113.4
3	Ներքին այլումինե դռներ, առանց ջերմակամրջակի տեղադրումով	մ ²	29.580	35.8	1058.964		0	0	29.580	1058.964
4	Փայտե կարկասառով, 8մմ ՄՂՖ-ից երեսպատմամբ ներքին դռների տեղադրում, եզրագծում PVC, փականի, բռնակի, ծխնիի հետ միասին	մ ²	182.920	37.6	6877.792		0	0	182.920	6877.792
5	Ներքին մետաղապլաստե դռների տեղադրում	մ ²	2.160	37.3	80.568		0	0	2.160	80.568
	Պատուհաններ				0.000		0	0		
1	Այլումինե ճակատային պրոֆիլով պատուհաններ (արտերկիր) չբացվող տեղադրումով	մ ²	492.400	45.0	22158.000		0	0	492.400	22158
2	Այլումինե ճակատային պրոֆիլով պատուհաններ կոփած ապակուց բուրգի տեսքով 8մմ հաստությամբ և 4+4 ապակեփաթեթով (արտերկիր) չբացվող տեղադրումով	մ ²	124.300	65.0	8079.500		0	0	124.300	8079.5
3	Այլումինե ճակատային պրոֆիլով մուգ պատուհաններ (արտերկիր) չբացվող տեղադրումով	մ ²	1042.600	62.5	65162.500	185.5	11593.75	0	857.100	53568.75
4	Այլումինե ճակատային պրոֆիլով պատուհաններ (արտերկիր) բացվող տեղադրումով	մ ²	138.200	55.0	7601.000		0	85.2	4686	223.400
5	Մետաղապլաստե պատուհաններ, տեղադրումով	մ ²	1.440	31.9	45.936		0	0	1.440	45.936
Ա	Պատուհանագրգռի իրականացումը լավորակ սրավերտինե հղկված սպերով 30 մմ հաստությամբ մշակված եզոերով	մ2		22.2	0.000		0	77.82	1727.604	77.820
	Ատրիումի բազրիք				0.000		0	0		
1	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.640	126.2	80.768		0	0	0.640	80.768
2	Բազրիքի փոշեներկում	մ ²	45.000	14.20	639.000		0	0	45.000	639
	Բազրիք Բ1 - Բ 6				0.000		0	0	0.000	0
1	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.280	126.2	35.336		0	0	0.280	35.336
2	Բազրիքի փոշեներկում	մ ²	69.000	14.2	979.800		0	0	69.000	979.8
3	Լաքսպատ փայտե բռնաձողի տեղադրում	մ	76.700	2.0	153.400		0	0	76.700	153.4
4	Սանհանգույցներում նիկելպատ բռնաձողերի տեղադրում հենաշարժական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար	մ	60.000	4.7	282.000		0	0	60.000	282
5	Սանհանգույցներում զուգարանակոնքերի միջև Ս/Պ լամինատե ներդիրով միջնաբներ	մ ²	17.900	2.3	41.170		0	0	17.900	41.17
6	Օլսի	հատ	8.000	0.8	6.400		0	0	8.000	6.4
7	Փական	հատ	4.000	3.4	13.600		0	0	4.000	13.6
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				0.000		0	0		
	Արտաքին հարդարում				0.000		0	0		
2	Ջերմամեկուսացում h=200մմ հաստությամբ խարամի շերտով 456մ ²	մ ³	91.300	6.5	593.450		0	0	91.300	593.45
	Բետոնե հարթեցնող շերտ 5սմ	մ2	570.000	0.9	513.000		0	0	570.000	513
	Երկրային տեղադրում	մ2	570.000	0.8	456.000		0	0	570.000	456

	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում՝ ներքին շերտը մոդիֆիկացված CBC -ով բիտումապոլիմերային պոլիստեր նյութից՝ տակից շերտակայուն շերտով (պաշտպանիչ պրոֆիլ) 3,5 կգ/քմ, վերին շերտը մոդիֆիկացված CBC բիտումապոլիմերային պոլիստեր նյութից, տակից (պաշտպանիչ պրոֆիլ) վերին շերտում խոշորահատիկ ծածկույթով՝ 5,0 կգ/քմ, 8 հատ օդափոխության դրենաժային սնկերի տեղադրմամբ:	մ ²	570.000	6.0	3420.000		0	0	570.000	3420	
5	Օդատարի պատերի և առաստաղի իրականացում սենդվիչ պանելներով	մ ²	115.000	8.8	1012.000	115.0	1012		0	0.0	0.0
6	Ուղղահիգ օդատարի պատերը արտաքինից սվաղել ցեմենտաՎազային շաղախով	մ ²	56.400	1.7	95.880		0		0	56.400	95.88
7	Օդատարի պատերի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ ²	56.400	0.8	45.120		0		0	56.400	45.12
8	Որմնախարիսիւղ երեսպատել բազալտե սալերով 30սմ, մետ. զանգի վրա	մ ²	115.000	23.0	2645.000		0		0	115.000	2645
9	Գլխավոր մուտքի հովարի իրականացում ալյումաբոնդով ներդալ մետաղական պրոֆիլներով հիմնակմայսքը	մ ²	30.000	17.2	516.000		0		0	30.000	516
10	Խճով տոփանված գրունտ աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ ²	63.000	0.3	18.900		0		0	63.000	18.9
11	Աստիճանների և թեքահարթակի իրականացում B7,5 դասի խարամաբետոնով	մ ³	41.600	32.1	1335.360		0		0	41.600	1335.36
12	Աստիճանահարթակը և թեքահարթակները երեսպատել բազալտե սալերով 30սմ	մ ²	39.500	11.0	434.500		0		0	39.500	434.5
13	Աստիճանները երեսպատել բազալտե սալերով 30սմ	մ ²	23.500	16.1	378.350		0		0	23.500	378.35
14	Պատժգամբի մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.020	126.2	2.524		0		0	0.020	2.524
15	Բազրիքի փոշեներկում	մ ²	4.500	14.2	63.900		0		0	4.500	63.9
16	Ուղղահասց շերտավարագույրների տեղադրումով	մ ²	602.000	2.3	1384.600		0		0	602.000	1384.6
17	Էվակուացիոն աստիճանների մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.050	126.2	6.310		0		0	0.050	6.31
18	Բազրիքի փոշեներկում	մ ²	11.600	14.2	164.720		0		0	11.600	164.72
19	Լաքապատ փայտե բռնածողի տեղադրում	մ	12.900	2.0	25.800		0		0	12.900	25.8
20	Հովարի մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.190	148.4	28.196		0		0	0.190	28.196
21	Քառակուսի կտրվածքի խողովակներ հովարի կարկասի իրականացման համար 20x20x2	մ	2.000	0.7	1.400		0		0	2.000	1.4
22	Քառակուսի կտրվածքի խողովակներ հովարի կարկասի իրականացման համար 40x40x2	մ	68.000	1.1	74.800		0		0	68.000	74.8
23	Քառակուսի կտրվածքի խողովակներ հովարի կարկասի իրականացման համար 50x50x2	մ	8.000	1.3	10.400		0		0	8.000	10.4
24	Հովարի մետաղական կարկասի երկշերտ ներկում	մ ²	12.600	1.1	13.860		0		0	12.600	13.86

25	Հովարի Երեսպատում պոլիկարբոնատով	մ ²	2.500	6.3	15.750		0	0	2.500	15.75	
26	Վերելակ ասանց մեքենայական սրահի, երեսպատված չճանգոտվով մետաղով, տարողությունը 400-500 կգ, արագությունը 1մ/վ, զոնակը տեխնոլոգիկ, անխափան սնուցման համակարգով(ԿՈՒՄ) խցիկի հատակագծի չափերը՝ (1100-1200x1200x1400)մմ դասն բացվածքը 900մմ	կոմպ.	1.000	19029.6	19029.600		0	0	1.000	19029.6	
27	Տանիքի մետաղական հիմնակմայքի պատրաստում և տեղադրում	տ.	2.830	600.72	1700.038		0	0	2.830	1700.0376	
	Արևային համակարգ				0.000		0	0			
	Արևային մարտկոցներ				0.000		0	0			
1	Արևային բազմաբյուրեղային ֆոտովոլտային պանելների ձեռք բերում և տեղադրում, 2000*1000*35/40մմ չափսերի, 1հատ պանելը 315Վ հզորությամբ (ներառյալ անհրաժեշտ սարքավորումները և ղեկավարող համակարգը), 10 տարի երաշխիքային գործարանային ժամկետով՝ շահագործման ժամկետը ոչ պակաս 25տ, 5հատ ինվենտորով, յուրաքանչյուրը 20կվ հզորությամբ:	մ ²	347.556	77.8	27039.871	347.556	27039.8708	0	0.000	0	
2	Տանիքում տեղադրվող արևային բազմաբյուրեղային ֆոտովոլտային պանելների ձեռք բերում և տեղադրում, 2000*1000*35/40մմ չափսերի, 1հատ պանելը 315Վ հզորությամբ (ներառյալ անհրաժեշտ սարքավորումները և ղեկավարող համակարգը), 10 տարի երաշխիքային գործարանային ժամկետով՝ շահագործման ժամկետը ոչ պակաս 25տ, 1 հատ ինվենտորով, 50կվ հզորությամբ:	մ ²	300.000	77.8	23340.000	50.806	3952.68187	0	249.194	19387.31813	
Ձեռուցման համակարգ					0.000		0	0			
Ձեռուցում					0.000		0	0			
1	Այուրինե Էլեկտրական ռադիատոր 3 սեկցիայից	կոմպ.	1.000	20.47	20.470		0	0	1.000	20.47	
2	Այուրինե Էլեկտրական ռադիատոր 6 սեկցիայից	կոմպ.	8.000	40.93	327.440		0	0	8.000	327.44	
3	Այուրինե Էլեկտրական ռադիատոր 7 սեկցիայից	կոմպ.	48.000	48.41	2323.680		0	0	48.000	2323.68	
4	Այուրինե Էլեկտրական ռադիատոր 8 սեկցիայից	կոմպ.	20.000	54.58	1091.600		0	0	20.000	1091.6	
5	Այուրինե Էլեկտրական ռադիատոր 9 սեկցիայից	կոմպ.	7.000	552.58	3868.060	7	3868.06	0	0.000	0	
Փ	Այուրինե Էլեկտրական ռադիատոր 9 սեկցիայից	կոմպ.	0.000	55.26	0.000		0	7	386.806	7.000	386.806
6	Այուրինե Էլեկտրական ռադիատոր 10 սեկցիայից	կոմպ.	9.000	68.87	619.830		0	0	9.000	619.83	
7	Այուրինե Էլեկտրական ռադիատոր 11 սեկցիայից	կոմպ.	1.000	75.7	75.700		0	0	1.000	75.7	
8	Այուրինե Էլեկտրական ռադիատոր 14 սեկցիայից	կոմպ.	1.000	96.16	96.160		0	0	1.000	96.16	
9	Այուրինե Էլեկտրական ռադիատոր 15 սեկցիայից	կոմպ.	1.000	102.98	102.980		0	0	1.000	102.98	
10	Այուրինե Էլեկտրական ռադիատոր 18 սեկցիայից	կոմպ.	2.000	123.45	246.900		0	0	2.000	246.9	
11	Այուրինե Էլեկտրական ռադիատոր 20 սեկցիայից	կոմպ.	1.000	137.09	137.090		0	0	1.000	137.09	
12	Այուրինե Էլեկտրական ռադիատոր 21 սեկցիայից	կոմպ.	1.000	143.92	143.920		0	0	1.000	143.92	

26.06.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱԸՁԲ-19/1 գնման պայմանագրի 04 .09.2020թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր				0.000		0		0		
	Օդափոխության համակարգ				0.000		0		0		
1	Ներածման տեղակայում MPA 2500E, N=18,65Կվտ, L=2200մ³/ժամ	կ-տ	1.000	1,182.4	1182.400		0		0	1.000	1182.4
2	Ներածման- արտածման տեղակայում BYT 2500 (N=19,98Կվտ) , L=2500մ³/ժամ (ներածում), L=1540մ³/ժամ (արտածում) H=225Պա	կ-տ	1.000	4,984.6	4984.600		0		0	1.000	4984.6
3	Ֆրեոնային օդասառեցուցիչներին բոլորով N=6,0Կվտ, արտաքին բոլորով N=1,5Կվտ	կ-տ	1.000	2,826.4	2826.400		0		0	1.000	2826.4
4	Ներածման- արտածման տեղակայում BYT 2500 (N=19,98Կվտ) , L=2500մ³/ժամ (ներածում), L=1360մ³/ժամ (արտածում), H=225Պա	կ-տ	2.000	4,766.3	9532.600		0		0	2.000	9532.6
5	Կենտրոնախույզ օդամուղ BKM-355,N=233վտ ,L=2100մ³/ժամ, H=200Պա	կ-տ	1.000	118.2	118.200		0		0	1.000	118.2
6	Խողակային օդամուղ TT-150 N=60վտ, L=200մ³/ժամ, H=200Պա	կ-տ	1.000	78.6	78.600		0		0	1.000	78.6
7	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ Ø 100-467մ	մ²	144.000	4.49	646.560		0		0	144.000	646.56
8	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ Ø 125-8մ	մ²	3.200	4.49	14.368		0		0	3.200	14.368
9	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ Ø 150-97մ	մ²	58.200	4.49	261.318		0		0	58.200	261.318
10	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,5մմ հաստությամբ մեկուսացումով Ø 200-63մ	մ²	39.200	4.49	176.008		0		0	39.200	176.008
11	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,6մմ հաստությամբ Ø 280-54մ	մ²	48.000	4.97	238.560		0		0	48.000	238.56
12	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 500x250-46մ	մ²	68.000	5.22	354.960		0		0	68.000	354.96
13	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 500x250-15մ	մ²	22.600	5.22	117.972		0		0	22.600	117.972
14	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 400x250-7մ	մ²	9.100	5.22	47.502		0		0	9.100	47.502
15	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 400x200-7,5մ	մ²	9.800	5.22	51.156		0		0	9.800	51.156
16	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x200-4,8մ	մ²	4.800	5.64	27.072		0		0	4.800	27.072
17	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x100-108մ	մ²	80.000	5.64	451.200		0		0	80.000	451.2
18	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 200x200-16,2մ	մ²	11.700	5.64	65.988		0		0	11.700	65.988
19	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 200x100-112մ	մ²	53.000	5.64	298.920		0		0	53.000	298.92

20	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 500x300-5,5մ	մ ²	8.800	5.22	45.936	0	0	8.800	45.936
21	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x200-2,8մ	մ ²	2.800	5.64	15.792	0	0	2.800	15.792
22	Մեկուսցված օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x150-2,8մ	մ ²	19.600	5.64	110.544	0	0	19.600	110.544
23	Օդատարներ մեկուսացում փրփրապլիթերի կենսային մեկուսիչով	մ ²	261.400	2.13	556.782	0	0	261.400	556.782
24	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ 300x150-5,5մ	մ ²	4.950	5.64	27.918	0	0	4.950	27.918
25	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ Ø 315-6,5մ	մ ²	6.500	5.22	33.930	0	0	6.500	33.93
26	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ Ø 250-9,5մ	մ ²	8.000	5.22	41.760	0	0	8.000	41.76
27	Օդատար ցինկապատ պողպատից d=0,7մմ հաստությամբ Ø 150-19,5մ	մ ²	10.000	5.22	52.200	0	0	10.000	52.2
28	Ճկուն օդատար տեղադրումով Ø 100	մ	60.000	2.90	174.000	0	0	60.000	174
29	Ճկուն օդատար տեղադրումով Ø 125	մ	2.000	3.46	6.920	0	0	2.000	6.92
30	Մետաղական ցանց Ø150 տեղադրումով	հատ	1.000	3.51	3.510	0	0	1.000	3.51
31	Մետաղական ցանց Ø200 տեղադրումով	հատ	1.000	4.08	4.080	0	0	1.000	4.08
32	Հակադարձ փական KOM Ø150	հատ	1.000	9.25	9.250	0	0	1.000	9.25
33	Հակադարձ փական KOM Ø315	հատ	2.000	12.08	24.160	0	0	2.000	24.16
34	Ժայռալային ցանց Ø150 տեղադրումով	հատ	1.000	5.21	5.210	0	0	1.000	5.21
35	Ժայռալային ցանց Ø315 տեղադրումով	հատ	2.000	7.49	14.980	0	0	2.000	14.98
36	Ժայռալային ցանց 500x300 տեղադրումով	հատ	1.000	12.04	12.040	0	0	1.000	12.04
37	Չգափական d=200	հատ	3.000	6.43	19.290	0	0	3.000	19.29
38	Օդահան փական PPEA 500x300	հատ	1.000	4.24	4.240	0	0	1.000	4.24
39	Օդի արտաձման հավիար շօռտ 0,7մմ հաստությամբ թերթավոր պողպատից 600x1000x500	հատ	3.000	14.0	42.000	0	0	3.000	42
40	Օդի արտաձման հավիար շօռտ 0,7մմ հաստությամբ թերթավոր պողպատից 600x600x500	հատ	1.000	12.74	12.740	0	0	1.000	12.74
41	Օդի արտաձման հավիար շօռտ 0,7մմ հաստությամբ թերթավոր պողպատից Ø280/500	հատ	2.000	4.24	8.480	0	0	2.000	8.48
42	Օդի արտաձման հավիար շօռտ 0,7մմ հաստությամբ թերթավոր պողպատից Ø150/315	հատ	1.000	3.93	3.930	0	0	1.000	3.93
43	Ստանցքային օդամուղ Ø 100 N=2,5վտ	հատ	20.000	33.36	667.200	0	0	20.000	667.2
44	Ճաղավանդակ 200x100 տեղադրումով	հատ	38.000	2.94	111.720	0	0	38.000	111.72
45	Ճաղավանդակ Ø125 տեղադրումով	հատ	40.000	2.60	104.000	0	0	40.000	104
46	Ճաղավանդակ 300x150 տեղադրումով	հատ	14.000	2.94	41.160	0	0	14.000	41.16
47	Չայնալվացուցիչ CP 500x300	հատ	1.000	14.39	14.390	0	0	1.000	14.39
48	Չայնալվացուցիչ CP 355x1000	հատ	2.000	31.44	62.880	0	0	2.000	62.88
49	Չայնալվացուցիչ CP 315x1000	հատ	1.000	25.76	25.760	0	0	1.000	25.76

50	Օդատարների և վինտիլացիոն սարքավորում -ների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով 60մմ հաստությամբ	մ ³	12.700	35.34	448.818	0	0	12.700	448.818
51	Բզալացված մակերեսների վաթաթում ցինկապատ թիթեղով	մ ²	156.000	2.36	368.160	0	0	156.000	368.16
52	Մետաղական կոնստուկցիա վինտիլացիոն սարքավորումների ամրացման համար	կգ	200.000	0.7	140.000	0	0	200.000	140
53	Ճաղավանդակ 300x100 տեղադրումով	հատ	32.000	2.94	94.080	0	0	32.000	94.08
Պոմպակայան					0.000	0	0		
Պոմպակայան					0.000	0	0		
1	Հորիզոնական տեղադրման պոմպային ագրեգատ Q=2,9լ/վ, H=22մ, N=1,5կՎտ	կոմպ	2.000	1041.66	2083.320	0	0	2.000	2083.32
2	Հորիզոնական տեղադրման պոմպային ագրեգատ Q=2,5լ/վ, H=32մ, N=1,5կՎտ	կոմպ	2.000	946.51	1893.020	0	0	2.000	1893.02
3	Դրենաժային պոմպային ագրեգատ Q=2,5լ/վ, H=3մ, N=0,8կՎտ	կոմպ	2.000	154.14	308.280	0	0	2.000	308.28
4	D=89x3,5մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	6.900	3.17	21.873	0	0	6.900	21.873
5	D=76x3,5մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	3.500	2.77	9.695	0	0	3.500	9.695
6	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN57x3 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	21.600	1.88	40.608	0	0	21.600	40.608
7	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակի DN28x2,2 մոնտաժում փորձարկումով	մ	10.600	1.06	11.236	0	0	10.600	11.236
8	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակատոր DN28x2,2 միակողմանի արտաքին աառուրակով L=0,3մ -1 հատ	մ	0.300	1.06	0.318	0	0	0.300	0.318
9	Պլիեթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de63, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	6.500	1.20	7.800	0	0	6.500	7.8
10	Սողնակ DN65, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	4.000	55.16	220.640	0	0	4.000	220.64
11	Սողնակ DN50, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	8.000	43.95	351.600	0	0	8.000	351.6
12	Հանկարձ փական DN50, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	6.000	34.06	204.360	0	0	6.000	204.36
13	Սյրումե գնդիկի փական DN 25, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	2.000	4.09	8.180	0	0	2.000	8.18
14	Կցաշուրթային ձկուն ներդիր DN65 PN=1,6 ՄՊա	հատ	4.000	9.02	36.080	0	0	4.000	36.08
15	Կցաշուրթային ձկուն ներդիր DN50 PN=1,6 ՄՊա	հատ	8.000	7.20	57.600	0	0	8.000	57.6
16	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN80, տեղադրումով	հատ	2.000	5.95	11.900	0	0	2.000	11.9
17	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN65, տեղադրումով	հատ	8.000	5.11	40.880	0	0	8.000	40.88
18	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN50, տեղադրումով	հատ	20.000	4.59	91.800	0	0	20.000	91.8
19	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր DN80-25 - 44հատ	կգ	69.600	1.37	95.352	0	0	69.600	95.352
20	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ լույսաներկում	մ ²	10.200	1.10	11.220	0	0	10.200	11.22
21	Պլիեթիլեն միջալիք de90	հատ	1.000	3.57	3.570	0	0	1.000	3.57
22	Պլիեթիլեն միջալիք de63	հատ	4.000	2.21	8.840	0	0	4.000	8.84


23	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de63	հատ	3.000	2.55	7.650	0	0	3.000	7.65
24	Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2.000	1.53	3.060	0	0	2.000	3.06
25	Ø50-25 սուրճատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	1.000	3.46	3.460	0	0	1.000	3.46
26	Մետաղական հենարանի պատրաստում և տեղադրում 17 հատ	կգ	175.100	0.65	113.815	0	0	175.100	113.815
27	Մետաղական հենարանի երկշերտ ներկում	մ ²	6.000	1.10	6.600	0	0	6.000	6.6
28	DN25 խողովակների պատերին ամրացման խամուռներ	հատ	8.000	0.12	0.960	0	0	8.000	0.96
29	խողովակների լվացում պատահաճում 100-25մ տրամագծի	մ	49.400	0.08	3.952	0	0	49.400	3.952
30	A I դասի ամրանի արժեքը	կգ	52.500	0.31	16.275	0	0	52.500	16.275
31	Բետոն B7,5 դասի	մ ³	0.200	31.67	6.334	0	0	0.200	6.334
32	Բետոն B12,5 դասի	մ ³	0.200	34.91	6.982	0	0	0.200	6.982
33	Բետոն B20 դասի	մ ³	0.700	39.21	27.447	0	0	0.700	27.447
34	Բետոն B25W4 F50 դասի	մ ³	0.700	66.42	46.494	0	0	0.700	46.494
Մասը ջրամատակարարում					0.000	0	0		
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					0.000	0	0		
1	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de63 փորձարկումով, լվացումով	մ	3.300	3.21	10.593	0	0	3.300	10.593
2	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de50 փորձարկումով, լվացումով	մ	56.500	2.70	152.550	0	0	56.500	152.55
3	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de40 փորձարկումով, լվացումով	մ	63.400	2.61	165.474	0	0	63.400	165.474
4	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de32 փորձարկումով, լվացումով	մ	103.500	1.87	193.545	0	0	103.500	193.545
5	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de25 փորձարկումով, լվացումով	մ	103.100	2.06	212.386	0	0	103.100	212.386
6	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de20 փորձարկումով, լվացումով	մ	485.900	2.47	1200.173	0	0	485.900	1200.173
7	Այրում գնդիկին փական DN 40, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	1.000	6.67	6.670	0	0	1.000	6.67
8	Այրում գնդիկին փական DN 32, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	10.000	4.57	45.700	0	0	10.000	45.7
9	Այրում գնդիկին փական DN 25, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	17.000	4.09	69.530	0	0	17.000	69.53
10	Այրում գնդիկին փական DN 20, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	33.000	4.09	134.970	0	0	33.000	134.97
11	Այրում գնդիկին փական DN 15, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	118.000	3.84	453.120	0	0	118.000	453.12
12	Մետաղական de50xDN40 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2.000	2.12	4.240	0	0	2.000	4.24
13	Մետաղական de40xDN32 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	10.000	1.87	18.700	0	0	10.000	18.7
14	Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	34.000	1.53	52.020	0	0	34.000	52.02
15	Մետաղական de25xDN20 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	66.000	1.31	86.460	0	0	66.000	86.46
16	Մետաղական de20xDN15 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	128.000	1.19	152.320	0	0	128.000	152.32
17	Պոլիպրոպիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de63-de20	հատ	786.000	1.19	935.340	0	0	786.000	935.34

18	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաբամ - բակով	մ ³	0.200	35.26	7.052			0	0	0.200	7.052
19	de63-20 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուռներ	հատ	353.000	0.12	42.360			0	0	353.000	42.36
Տաք ջրամատակարարման համակարգ					0.000			0	0		
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					0.000			0	0		
1	Կուտակային ջրատաքացուցիչ N1,5 կՎտ	հատ	55.000	90.86	4997.300			0	0	55.000	4997.3
2	Հոսքային ջրատաքացուցիչ N7,0կՎտ	հատ	2.000	51.53	103.060			0	0	2.000	103.06
3	Հոսքային ջրատաքացուցիչ N18,0կՎտ	հատ	1.000	181.71	181.710			0	0	1.000	181.71
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de20 փորձարկումով	մ	393.700	2.41	948.817			0	0	393.700	948.817
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de20, լվացումով	հատ	403.000	0.97	390.910			0	0	403.000	390.91
6	de20 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուռներ	հատ	236.000	0.07	16.520			0	0	236.000	16.52
Հակահրդեհային համակարգ					0.000			0	0		
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					0.000			0	0		
1	Պողպատե էլեռակցվող խողովակ DN57x3 մոնոտոմով, փորձարկումով	մ	68.700	1.88	129.156			0	0	68.700	129.156
2	Հակահրդեհային արկղ, տեղադրումով	կոմպլ.	10.000	3.80	38.000			0	0	10.000	38
	ա. Հակահրդեհային արկղ, 540x1300x230	հատ	10.000	11.32	113.200			0	0	10.000	113.2
	բ. Հակահրդեհային ծորակ, DN50	հատ	10.000	6.35	63.500			0	0	10.000	63.5
	գ. Հակահրդեհային ռետինե խողովակ երկկող -մանի արագ կցվող կիսամանեկներով, Φ50, L=20մ,	մ	200.000	1.70	340.000			0	0	200.000	340
	դ. Բրանցպոյտ, Φ16	հատ	10.000	5.09	50.900			0	0	10.000	50.9
	ե. Ձեռքի փրփրային կրակմարիչ	հատ	10.000	1.70	17.000			0	0	10.000	17
3	Պողպատե ձևավոր մասեր, տեղադրումով -17հատ	կգ	12.200	1.37	16.714			0	0	12.200	16.714
4	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով	մ ³	0.100	35.26	3.526			0	0	0.100	3.526
5	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	տեղ	10.000	0.87	8.700			0	0	10.000	8.7
6	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.010	118.06	1.181			0	0	0.010	1.1806
7	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ լուղաներկում	մ ²	13.500	1.10	14.850			0	0	13.500	14.85
9	DN50 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուռներ	հատ	40.000	0.12	4.800			0	0	40.000	4.8
10	Խողովակների լվացում ախտահանում	մ	68.700	0.06	4.122			0	0	68.700	4.122
Ջրահեռացման համակարգ					0.000			0	0		
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					0.000			0	0		
1	Պողպատե էլեռակցվող խողովակ DN325x5 մոնոտոմով, որպես պատյան	մ	12.900	17.82	229.878	5.16	91.9512		0	7.740	137.9268
2	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ de100 փորձարկումով	մ	328.200	2.07	679.374			0	0	328.200	679.374
3	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ de50 փորձարկումով	մ	449.900	1.52	683.848			0	0	449.900	683.848
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de100 -50	հատ	919.000	1.42	1304.980			0	0	919.000	1304.98

5	Մտուցիչ d=100մմ	հատ	26.000	1.19	30.940		0	0	26.000	30.94
6	Մաքրիչ d=100մմ	հատ	3.000	0.80	2.400		0	0	3.000	2.4
7	Մաքրիչ d=50մմ	հատ	2.000	0.68	1.360		0	0	2.000	1.36
8	Զուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժում	հատ	53.000	1.02	54.060		0	0	53.000	54.06
9	Պողպատե էլեռակցվող խողովակների DN325x5 ուժեղացված հակակոռզիոն մեխուսազում	մ ²	13.200	1.94	25.608		0	0	13.200	25.608
10	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	տեղ	153.000	0.87	133.110		0	0	153.000	133.11
11	Անցքերի փակում միջհարկային ծածկերում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.150	118.06	17.709		0	0	0.150	17.709
12	DN100-50 խողովակների պատերին և առաստաղին ամրացման խամուրներ	հատ	382.000	0.12	45.840		0	0	382.000	45.84
13	խողովակների լվացում ախտահանում	մ	778.100	0.06	46.686		0	0	778.100	46.686
14	300x400մմ պլաստիկից դռնակների իրականացում կանգնակների պատյանների համար	հատ	26.000	0.45	11.700		0	0	26.000	11.7
	Մանիտարական սարքեր				0.000		0	0		
1	Լվացարանակոնքի մոնտաժում, ներառյալ խառնիչ ձորակ, սիֆոն և մոնտաժման կցամասեր	կոմպլ	56.000	38.92	2179.520		0	0	56.000	2179.52
2	Խոհանոցային լվացարանակոնքի մոնտաժում, ներառյալ խառնիչ ձորակ, սիֆոն և մոնտաժման կցամասեր	կոմպլ	5.000	41.18	205.900		0	0	5.000	205.9
3	Լվացման բաքով զուգարանակոնքի մոնտաժում	կոմպլ	46.000	25.95	1193.700		0	0	46.000	1193.7
4	Լողակցիկի մոնտաժում, ներառյալ տակդիր, ցնցուղ և մոնտաժման կցամասեր	կոմպլ	46.000	89.03	4095.380		0	0	46.000	4095.38
5	Միզամանների մոնտաժում	կոմպլ	1.000	14.79	14.790		0	0	1.000	14.79
6	Լվացման ձորակի մոնտաժում	հատ	5.000	4.34	21.700		0	0	5.000	21.7
7	d=50մմ հոսակի մոնտաժում	հատ	51.000	1.83	93.330		0	0	51.000	93.33
	Տարբեր առարկաների ուսուցում				0.000		0	0		
	Տեխնալոգիական աշխատանքներ				0.000		0	0		
1	Պողպատե էլեռակցվող խողովակ DN325x5 մոնտաժումով, որպես պատյան	մ	5.800	17.82	103.356		0	0	5.800	103.356
2	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներ Ø100 փորձարկումով	մ	107.500	2.07	222.525		0	0	107.500	222.525
3	Պոլիէթիլենե (PE) եռակցվող խողովակներ de110, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	21.300	3.53	75.189		0	0	21.300	75.189
4	Էլ. տաքացմամբ ջրահեռացման ձազարի մոնտաժում Ø100	հատ	4.000	30.53	122.120		0	0	4.000	122.12
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de110	հատ	20.000	2.55	51.000		0	0	20.000	51
6	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de110	հատ	10.000	3.68	36.800		0	0	10.000	36.8
7	Մտուցիչ d=100մմ	հատ	6.000	1.19	7.140		0	0	6.000	7.14
8	Մաքրիչ d=100մմ	հատ	4.000	0.79	3.160		0	0	4.000	3.16
9	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի ուժեղացված հակակոռզիոն մեխուսազում	մ ²	6.000	1.94	11.640		0	0	6.000	11.64
10	Պոլիէթիլենե միջադիր de110	հատ	2.000	4.11	8.220		0	0	2.000	8.22
11	Սողնակ DN100, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	2.000	78.69	157.380		0	0	2.000	157.38
12	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN100 PN=1,6 ՄՊա	հատ	4.000	12.75	51.000		0	0	4.000	51

13	Խողովակների լվացում և փոխանում 100մ տրամագծի	մ	128.800	0.08	10.304		0	0	128.800	10.304
14	300x400մ պլաստիկից դռնակների իրականացում կանգնակների պատյանների համար	հատ	6.000	0.45	2.700		0	0	6.000	2.7
Էլեկտրամատակարարում						0.000	0	0		
1	Փլիսավոր բաշխիչ վահանակ ИЭК ШУРБ30	հատ	4.000	37.53	150.120		0	0	4.000	150.12
2	Բաշխիչ վահանակ ИЭК ШЭ-12	լրակ	6.000	17.84	107.040		0	0	6.000	107.04
3	Բաշխիչ վահանակ ИЭК ШЭ-36	լրակ	9.000	24.64	221.760		0	0	9.000	221.76
4	Էլեկտրահաշվիչ 3x380 50Ա	հատ	1.000	77.98	77.980		0	0	1.000	77.98
5	Հոսանքահաշվիչ տրանսֆորմատոր ТТИ-А 5x400	հատ	3.000	8.93	26.790		0	0	3.000	26.79
6	Ավտոմատ անջատիչ 3x315	հատ	2.000	182.58	365.160		0	0	2.000	365.16
7	Ավտոմատ անջատիչ 3x250	հատ	2.000	147.10	294.200		0	0	2.000	294.2
8	Ավտոմատ անջատիչ 3x80	հատ	3.000	65.53	196.590		0	0	3.000	196.59
9	Ավտոմատ անջատիչ 3x63	հատ	15.000	5.62	84.300		0	0	15.000	84.3
10	Ավտոմատ անջատիչ 3x50	հատ	2.000	5.62	11.240		0	0	2.000	11.24
11	Ավտոմատ անջատիչ 3x40	հատ	2.000	5.40	10.800		0	0	2.000	10.8
12	Ավտոմատ անջատիչ 3x32	հատ	4.000	5.06	20.240		0	0	4.000	20.24
13	Ավտոմատ անջատիչ 3x25	հատ	6.000	4.56	27.360		0	0	6.000	27.36
14	Ավտոմատ անջատիչ 3x16	հատ	8.000	4.56	36.480		0	0	8.000	36.48
15	Ավտոմատ անջատիչ 1x25	հատ	33.000	2.87	94.710		0	0	33.000	94.71
16	Ավտոմատ անջատիչ 1x16	հատ	134.000	2.87	384.580		0	0	134.000	384.58
17	Ավտոմատ անջատիչ 1x10	հատ	82.000	2.76	226.320		0	0	82.000	226.32
18	Հոսանքապաշտպան անջատիչ УЗО FH200 3x32	հատ	4.000	11.54	46.160		0	0	4.000	46.16
19	Հոսանքապաշտպան անջատիչ УЗО FH200 3x25	հատ	6.000	11.54	69.240		0	0	6.000	69.24
20	Հոսանքապաշտպան անջատիչ УЗО FH200 1x25	հատ	2.000	9.28	18.560		0	0	2.000	18.56
21	Հոսանքապաշտպան անջատիչ УЗО FH200 1x16	հատ	50.000	8.14	407.000		0	0	50.000	407
22	Էլեկտրամագնիսական թողարկիչ ESB 40	հատ	16.000	20.16	322.560		0	0	16.000	322.56
23	Էլեկտրամագնիսական ստարտեր կոմպլեկտ F001	հատ	12.000	8.84	106.080		0	0	12.000	106.08
24	Վարդակ մրսֆազ	հատ	292.000	1.11	324.120		0	0	292.000	324.12
25	Անջատիչ մեկ ստողանի	հատ	92.000	1.36	125.120		0	0	92.000	125.12
26	Անջատիչ երկու ստողանի	հատ	24.000	1.77	42.480		0	0	24.000	42.48
27	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	410.000	0.28	114.800		0	0	410.000	114.8
28	Լուսատու ֆոտոդիոդային քառակուսի, IP65 տարբերակի LED լամպով 32Վտ	հատ	245.000	34.68	8496.600		0	0	245.000	8496.6
29	Լուսատու ֆոտոդիոդային կլոր, IP55 տարբերակի LED լամպով 9Վտ	հատ	217.000	13.40	2907.800		0	0	217.000	2907.8
30	Լուսատու ֆոտոդիոդային միջանցիկ, IP55 տարբերակի LED լամպով 7Վտ	հատ	8.000	4.12	32.960		0	0	8.000	32.96
31	Լուսատու վթարային լուսինեւզեւնոտային REL-228	հատ	43.000	18.60	799.800		0	0	43.000	799.8
32	Մետաղյա անկյունակ 70x70x5	մ	8.000	2.89	23.120		0	0	8.000	23.12
33	Պողպատ գոտի 40x5	մ	35.000	1.66	58.100		0	0	35.000	58.1
34	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 4x95մմ ² BBГ	մ	190.000	19.97	3794.300		0	0	190.000	3794.3
35	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x70մմ ² BBГ	մ	70.000	16.51	1155.700		0	0	70.000	1155.7
36	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x10մմ ² BBГ	մ	120.000	2.75	330.000		0	0	120.000	330

37	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x4մ ² BBF	մ	150.000	1.24	186.000		0	0	150.000	186
38	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x4մ ² BBF-LS	մ	100.000	1.69	169.000		0	0	100.000	169
39	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x2,5մ ² BBF	մ	50.000	0.91	45.500		0	0	50.000	45.5
40	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մ ² BBF	մ	8270.000	0.58	4796.600		0	0	8270.000	4796.6
41	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մ ² BBF	մ	9800.000	0.30	2940.000		0	0	9800.000	2940
42	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մ ² BBF-LS	մ	285.000	0.56	159.600		0	0	285.000	159.6
43	Խրամուղու մշակում և քանակավորում III կարգի գրունտներում, կողային զոնայում	մ ³	45.600	0.47	21.432		0	0	45.600	21.432
44	Խրամուղու ետիցք կողային զոնայում մնացած գրունտներից, տոփանումով	մ ³	45.600	0.30	13.680		0	0	45.600	13.68
45	Մեկուսիչ խողովակ Ø100	մ	95.000	1.76	167.200		0	0	95.000	167.2
Հրդեհային ազդանշանում					0.000		0	0	0.000	0
1	Մոմպլեկտ դեկավարվող վահանակ համակարգչային բլոկով և հոսանքի աղբյուր CՓ-2001-1,24	հատ	1.000	300.33	300.330		0	0	1.000	300.33
2	Հասցեավորված բաժանարար սարք 8 միաշեմ հանգույցով CՓ-AP-5008	հատ	3.000	48.27	144.810		0	0	3.000	144.81
3	Ունիվերսալ դեկավարման սարք 8 երկշեմ հանգույցով CՓ-KY-4005	հատ	3.000	57.79	173.370		0	0	3.000	173.37
4	Էլեկտրամագնիսական թողարկումով մոդուլ 4 էլ. մագն. թողարկիչով 7U -CՓ-PM-3004	լրակ.	3.000	45.47	136.410		0	0	3.000	136.41
5	Հոսանքի աղբյուր 24B, 1,5A C-ՅՍ-7004	հատ	6.000	32.57	195.420		0	0	6.000	195.42
6	Չայնային նախագուշացնող սարք ազդասարք	հատ	10.000	7.17	71.700		0	0	10.000	71.7
7	Ելք ցույց տվող լուսատախտակ	լրակ.	20.000	10.68	213.600		0	0	20.000	213.6
8	Հրդեհային ծխազգայուն դետեկտոր	հատ	160.000	6.09	974.400		0	0	160.000	974.4
9	Հրդեհային ահագանգող սելվիչ կոճակ	հատ	12.000	6.03	72.360		0	0	12.000	72.36
10	Հրդեհային ջերմազգայուն դետեկտոր	գույգ	8.000	7.41	59.280		0	0	8.000	59.28
11	Տեսալսման գիշերային տեսանելիության տարածքի	հատ	1.000	54.29	54.290		0	0	1.000	54.29
12	Տեսալսման գիշերային տեսանելիության և երբին	հատ	10.000	54.29	542.900		0	0	10.000	542.9
13	Տեսաձայնագրիչ սարք (NVR) RVi-IPN16/2-8P	հատ	1.000	299.57	299.570		0	0	1.000	299.57
14	Ընդունիչ դեկավարման պրիբոր Сигнал 20	հատ	2.000	55.39	110.780		0	0	2.000	110.78
15	Միացման տուփ KC-4	հատ	20.000	0.83	16.600		0	0	20.000	16.6
16	Մարտկոց 12B 7A/4	հատ	9.000	14.10	126.900		0	0	9.000	126.9
17	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСБЭВ 1x2x0,5	մ	961.000	0.32	307.520		0	0	961.000	307.52
18	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСБЭВ(А)HF2x2x0,75	մ	961.000	0.47	451.670		0	0	961.000	451.67
19	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСБЭВ(А)HF1x2x0,75	մ	315.000	0.36	113.400		0	0	315.000	113.4
20	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ ПБЭВ(А)HF2x(2x1,5)	մ	95.000	0.53	50.350		0	0	95.000	50.35
21	Տեսալսման կենտրոնի միացնող մալուխ КБК-В-75-2 NxS	մ	185.000	0.47	86.950		0	0	185.000	86.95



22	Մալուխների համար անցկացվող մալուխատար ուղի 10x7	մ	1950.000	0.74	1443.000		0		0	1950.000	1443
Ջրամատակարարման բաժնային ցանց					0.000		0		0		
Տեխնալոգիական աշխատանքներ					0.000		0		0		
1	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակ DN325x5 մոնտաժումով, որպես պատյան	մ	12.900	15.57	200.853	5.5	85.635		0	7.400	115.218
2	D=159x4,5մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	10.200	7.09	72.318		0		0	10.200	72.318
3	D=114x4մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.100	3.53	7.413		0		0	2.100	7.413
4	D=89x3,5մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.100	3.17	6.657		0		0	2.100	6.657
5	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de110, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	95.000	2.93	278.350	95	278.35		0	0.000	0
6	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակներ de90, PN=1,0ՄՊա փորձարկումով	մ	42.000	2.07	86.940		0		0	42.000	86.94
7	Սողնակ DN100, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	1.000	78.69	78.690		0		0	1.000	78.69
8	Սողնակ DN80, PN=1,0ՄՊա տեղադրումով	հատ	1.000	61.71	61.710		0		0	1.000	61.71
9	Հակահրդեհային հիդրանտ DN 125, H=1000մմ, PN=1,6ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1.000	138.07	138.070		0		0	1.000	138.07
10	Հակահրդեհային հիդրանտի - արմունկ DN 150 -1 հատ	կգ	10.000	1.37	13.700		0		0	10.000	13.7
11	Կցաշտրթային ձկուն ներդիր DN100 PN=1,6 ՄՊա	հատ	1.000	12.75	12.750		0		0	1.000	12.75
12	Կցաշտրթային ձկուն ներդիր DN80 PN=1,6 ՄՊա	հատ	1.000	11.62	11.620		0		0	1.000	11.62
13	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշտրթեր DN150, տեղադրումով	հատ	1.000	7.73	7.730		0		0	1.000	7.73
14	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշտրթեր DN100, տեղադրումով	հատ	4.000	6.83	27.320		0		0	4.000	27.32
15	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշտրթեր DN80, տեղադրումով	հատ	2.000	5.95	11.900		0		0	2.000	11.9
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de110-90	հատ	6.000	3.34	20.040		0		0	6.000	20.04
17	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր DN150-80 - 7հատ	կգ	35.900	1.37	49.183		0		0	35.900	49.183
18	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ լուցաներկում	մ ²	2.000	1.07	2.140		0		0	2.000	2.14
19	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	4.800	1.94	9.312		0		0	4.800	9.312
20	Պոլիէթիլեն միջադիր de110	հատ	2.000	4.11	8.220		0		0	2.000	8.22
21	Պոլիէթիլեն միջադիր de90	հատ	2.000	3.57	7.140		0		0	2.000	7.14
22	Խողովակների լվացում ակտահանում 100-80մմ տրամագծի	մ	151.400	0.08	12.112		0		0	151.400	12.112
	Միաձույլ ե/բ հոր 1,5x1,5 մ, H=1,8 մ				0.000		0		0	0.000	0
23	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	0.450	12.18	5.481	0.45	5.481		0	0.000	0
	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	0.410	30.70	12.587	0.41	12.587		0	0.000	0
	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.090	42.44	46.260	1.09	46.2596		0	0.000	0



	Միաձույլ ե/բետոնից հատակի կառուցում B12,5 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով	մ ³	0.200	36.07	7.214	0.2	7.214		0	0.000	0
	Միաձույլ ե/բետոնից պատերի կառուցում B15 դասի բետոնով ամրանների տեղադրումով	մ ³	2.700	80.81	218.187	2.7	218.187		0	0.000	0
	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի կառուցում B20 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով	մ ³	0.450	59.04	26.568	0.45	26.568		0	0.000	0
	A III դասի ամրանի արժեքը	կգ	335.900	0.31	104.129	335.9	104.129		0	0.000	0
	A I դասի ամրանի արժեքը	կգ	33.600	0.31	10.416	33.6	10.416		0	0.000	0
	Փ18 АсІ դասի ամրան տեղադրումով (էլարան)	տն	0.017	443.19	7.534	0.017	7.53423		0	0.000	0
	Ցեմենտավազային շաղպա	մ ³	0.230	30.24	6.955	0.23	6.9552		0	0.000	0
	Պատերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ ²	20.000	0.84	16.800	20	16.8		0	0.000	0
	Թուֆե կափարիչ T տիպի տեղադրումով	հատ	1.000	58.72	58.720	1	58.72		0	0.000	0
	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	1.000	1.07	1.070	1	1.07		0	0.000	0
	Ե/բ կլոր հոր D=1,0 մ, H=1,8 մ				0.000		0		0		
24	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով	մ ³	0.410	30.70	12.587	0.41	12.587		0	0.000	0
	Ջրամատակարարման ե/բ հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ H=0,8մ, բետոնի ծավալը V=1,15մ ³ , ամրանի ծախսը 55կգ՝ 1 հոսի համար	մ ³	1.150	107.87	124.051	1.15	124.0505		0	0.000	0
	Թուֆե կափարիչ T տիպի տեղադրումով	հատ	1.000	58.72	58.720	1	58.72		0	0.000	0
	Փ18 АсІ դասի ամրան տեղադրումով (էլարան)	տն	0.017	443.19	7.534	0.017	7.53423		0	0.000	0
	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	1.000	1.07	1.070	1	1.07		0	0.000	0
25	Ե/բ կլոր հորի պատերում DN325x4 պողպատե պատյան խողովակների տեղադրում	կգ	6.400	0.46	2.944	6.4	2.944		0	0.000	0
26	Ե/բետոնե հենարանի կառուցում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.010	51.01	0.510	0.01	0.5101		0	0.000	0
	Ջրամատակարարման և հակահրդեհային հորերի հողային աշխատանքներ				0.000		0		0	0.000	0
1	Փոսորակի լրամշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	9.800	27.59	270.382	4.5	124.155		0	5.300	146.227
2	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	4.500	6.51	29.295	2.2	14.322		0	2.300	14.973
3	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողայինցքով	մ ³	18.100	2.19	39.639	9.1	19.929		0	9.000	19.71
4	Փոսորակի ետլիցք կողայինցքի մշակված գրունտներից տոյանումով	մ ³	18.100	0.25	4.525	9.1	2.275		0	9.000	2.25
	Ջրագծերի հողային աշխատանքներ				0.000		0		0	0.000	0
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	226.000	0.07	15.820	150	10.5		0	76.000	5.32
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	46.000	5.75	264.500	30.5	175.375		0	15.500	89.125

3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորներով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	40.600	4.88	198.128	40.6	198.128		0	0.000	0
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	4.600	6.51	29.946	27	175.77		0	-22.400	-145.824
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողայիցքով	մ ³	82.400	0.47	38.728	54.9	25.803		0	27.500	12.925
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողայիցքով	մ ³	9.200	2.19	20.148	6.1	13.359		0	3.100	6.789
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	10.000	3.95	39.500	6.6	26.07		0	3.400	13.43
8	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	33.900	3.00	101.700	22.6	67.8		0	11.300	33.9
9	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	91.600	0.25	22.900	61	15.25		0	30.600	7.65
Ոռոգման բակային ցանց					0.000		0		0		
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					0.000		0		0		
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de32 փորձարկումով	մ	158.000	0.50	79.000		0		0	158.000	79
2	Այրումն գնդիկին փական DN 32, PN=1,0ՄՊա, տեղադրումով	հատ	10.000	4.57	45.700		0		0	10.000	45.7
3	D=28x2,5մ պողպատե խողովակատր երկկողմանի պարուրակով L=0,4	հատ	10.000	1.36	13.600		0		0	10.000	13.6
4	Մետաղական de32xDN25 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	10.000	1.53	15.300		0		0	10.000	15.3
5	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավորմաներ de32	հատ	15.000	1.42	21.300		0		0	15.000	21.3
6	Խողովակների լվացում ախտահանում	մ	46.500	0.06	2.790		0		0	46.500	2.79
Ոռոգման ջրագծերի հողային աշխատանքներ					0.000		0		0		
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սրոցում խրամուղու երկայնքով	մ	28.000	0.07	1.960		0		0	28.000	1.96
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի բանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	14.700	5.75	84.525		0		0	14.700	84.525
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորներով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	36.600	4.88	178.608		0		0	36.600	178.608
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	4.100	6.51	26.691		0		0	4.100	26.691
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողայիցքով	մ ³	49.500	0.47	23.265		0		0	49.500	23.265
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողայիցքով	մ ³	5.500	2.19	12.045		0		0	5.500	12.045
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	11.400	3.95	45.030		0		0	11.400	45.03
8	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	29.300	3.00	87.900		0		0	29.300	87.9
9	Խրամուղու ետլիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	55.000	0.25	13.750		0		0	55.000	13.75
Ջրահեռացման բակային ցանց					0.000		0		0		
Կայուն թողարկի հողային աշխատանքներ					0.000		0		0		

1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	25.800	0.07	1.806		0	0	25.800	1.806
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	16.800	5.75	96.600		0	0	16.800	96.6
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	2.100	6.51	13.671		0	0	2.100	13.671
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողայիցքով	մ ³	7.200	0.47	3.384		0	0	7.200	3.384
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողայիցքով	մ ³	1.000	2.19	2.190		0	0	1.000	2.19
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	1.000	3.95	3.950		0	0	1.000	3.95
7	Խրամուղու ետիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	8.500	0.25	2.125		0	0	8.500	2.125
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					0.000		0	0		
1	Պոլիպրոպիլենե կոյուղու խողովակներ Ø200 փորձարկումով	մ	21.800	5.31	115.758		0	0	21.800	115.758
2	Պոլիպրոպիլենե կոյուղու խողովակներ Ø150 փորձարկումով	մ	80.700	3.49	281.643		0	0	80.700	281.643
Ե/բ կլոր հոր D=1,0 մ - 7 հատ					0.000		0	0		
3	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	1.900	12.18	23.142	1	12.18	0	0.900	10.962
	Կոյուղու ե/բ հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ բետոնի ծավալը V=8,73մ ³ , ամրանի ծախսը 861,9կգ՝ 7 հորի համար	մ ³	8.730	113.76	993.125	5.03	572.2128	0	3.700	420.912
	Հորի պատերի լրացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.200	58.86	11.772	0.085	5.0031	0	0.115	6.7689
	Թուջե կափարիչ T տիպի տեղադրումով	հատ	7.000	58.72	411.040	3	176.16	0	4.000	234.88
	Բետոնե առվակի պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ ³	2.420	58.86	142.441	1.42	83.5812	0	1.000	58.86
	Ցեմենտավազային շաղախ	մ ³	0.230	30.24	6.955	0.13	3.9312	0	0.100	3.024
	Պատերի ջրամեկուսացում երկշերտ քիտումի մածիկով	մ ²	61.100	0.84	51.324	35	29.4	0	26.100	21.924
	Փ18 ԱՎ դասի ամրան տեղադրումով (եյարան)	տն	0.044	443.19	19.500	0.017	7.53423	0	0.027	11.96613
	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	7.000	1.07	7.490	4	4.28	0	3.000	3.21
4	Խողովակների լվացում ախտահանում	մ	102.500	0.06	6.150	43.93	2.6358	0	58.570	3.5142
Կոյուղագծերի հողային աշխատանքներ					0.000	0	0	0		
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	205.000	0.07	14.350	102	7.14	0	103.000	7.21
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	135.900	5.75	781.425	67.5	388.125	0	68.400	393.3
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	37.400	4.88	182.512	15.7	76.616	0	21.700	105.896
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	5.100	6.51	33.201	2	13.02	0	3.100	20.181
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողայիցքով	մ ³	62.100	0.47	29.187	31.05	14.5935	0	31.050	14.5935
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողայիցքով	մ ³	8.200	2.19	17.958	3.2	7.008	0	5.000	10.95

7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	7.500	3.95	29.625	3	11.85	0	4.500	17.775
8	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	31.700	3.00	95.100	11	33	0	20.700	62.1
9	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	70.300	0.25	17.575	25	6.25	0	45.300	11.325
	Դիտահորի հողային աշխատանքներ				0.000	0	0	0		
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	70.000	0.07	4.900	70	4.9	0	0.000	0
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	49.740	5.75	286.005	49.74	286.005	0	0.000	0
3	V կարգի գրունտների (տուֆ) փկրեցում էքսկավատորի ամրացված թրթռամուրճի միջոցով	մ ³	9.140	4.50	41.130	3.91	17.595	0	5.230	23.535
4	Փոտրակի մշակում V կարգի փկրեցած գրունտներում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	9.140	6.54	59.776	3.91	25.5714	0	5.230	34.2042
5	Փոտրակի լրամշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	1.620	27.59	44.709	0.7	19.313	0	0.920	25.3963191
6	Փոտրակի մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	16.600	0.47	7.802	7.11	3.3417	0	9.490	4.4603
7	Փոտրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	7.700	2.19	16.863	3.3	7.227	0	4.400	9.636
8	Փոտրակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	24.300	0.25	6.075	0.136	0.034	0	24.164	6.041
	Անձրևաջրերի հեռացման համակարգ				0.000		0	0		
	Կայուղու թողարկների հողային աշխատանքներ				0.000		0	0		
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի սղոցում խրամուղու երկայնքով	մ	11.600	0.07	0.812		0	0	11.600	0.812
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրճով	մ ³	7.600	5.75	43.700		0	0	7.600	43.7
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ	մ ³	1.000	6.51	6.510		0	0	1.000	6.51
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	3.300	0.47	1.551		0	0	3.300	1.551
5	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	0.600	2.19	1.314		0	0	0.600	1.314
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	0.500	3.95	1.975		0	0	0.500	1.975
7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	3.900	0.25	0.975		0	0	3.900	0.975
	Տարածքի բարեկարգում				0.000		0	0	0.000	0
	Բարեկարգման աշխատանքներ				0.000		0	0	0.000	0
1	III կարգի գրունտի քանդում սիզամարգ հիմնելուի համար բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	146.000	4.88	712.480		0	0	146.000	712.48

2	Տարածքում սիզամարզի հիմնում կանաչապատումով	մ ²	730.000	0.49	357.700		0	320	156.8	1050.000	514.5
3	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում բետոնե հիմքի վրա	մ	275.000	8.76	2409.000		0	40	350.4	315.000	2759.4
4	Մանրահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստության	մ ²	600.000	2.65	1590.000		0		0	600.000	1590
5	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ²	600.000	0.46	276.000		0		0	600.000	276
6	Միջնահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 6սմ հաստության	մ ²	930.000	4.46	4147.800		0		0	930.000	4147.8
7	Շառաբների նախապատրաստում բնահողի քանդումով ձեռքբոց	փոս	8.000	1.51	12.080		0		0	8.000	12.08
8	Շառերի տնկում հետլիցքով թմբապատումով և ջրումով	մ ²	8.000	5.13	41.040		0		0	8.000	41.04
9	Թփուտների համար փոտորակների նախապատրաստում բնահողի քանդումով ձեռքբոց	փոս	6.000	1.51	9.060		0		0	6.000	9.06
10	Թփուտների տնկում հետլիցքով թմբապատումով և ջրումով	մ ²	6.000	1.73	10.380		0		0	6.000	10.380
11	Էրեբունի նստարանների տեղադրում	հատ	6.000	115.0	690.000		0		0	6.000	690.000
12	Աղբամանների տեղադրում	հատ	4.000	18.0	72.000		0		0	4.000	72.000
13	Արնային մարսկոցով լուսատուների (արևից հոսանք կլանող) տեղադրում	հատ	16.000	18.0	288.000		0		0	16.000	288.000
	Լրացուցիչ աշխատանքներ				0.000		0		0		
	Տանիքի երթիկի մետաղական կոնստրուկցիաների երկտակ յուղաներկում	տ		12.7	0.000		0	2.83	35.8844	2.830	35.884
	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				0.000		0		0	0.000	0.000
	Բազալտե բամբակից ջերմամեկուսացվող սալերի իրականացում 70մմ հաստ, 45կգ/լսմ խտությամբ, չվառվող	մ ²	1130.000	3.9	4407.000		0		0	1130.000	4407.000



Արտաքին պատերի երեսապատում 8մմ հաստ. գործարանային պայմաններում ներկված ֆիբրոցեմենտե սալերով պլուսինե հիմնավազի պատրաստումով	մ ²	621.000	25.9	16083.900	0	0	621.000	16083.900	
Ամֆիթատրոն				0.000	0	0			
Ամֆիթատրոնի է/բ հիմքի ամրան A500C	տ		314.4	0.000	0	0.0483	15.18552	0.048	15.18552
Ամֆիթատրոնի է/բ հիմքի ամրան A240C	տ		314.4	0.000	0	0.0451	14.17944	0.045	14.17944
Ամֆիթատրոնի է/բ հիմքի ներդիր էլեմենտ -8X300 L=300	տ		600.7	0.000	0	0.0114	6.84798	0.011	6.84798
Ամֆիթատրոնի նստատեղերի կարկասի հիմնատակի բետոն B20	մ3		39.2	0.000	0	1.7	66.657	1.700	66.657
Ամֆիթատրոնի նստատեղերի կարկաս մետաղական պրոֆիլներից	տ		600.7	0.000	0	0.9	540.648	0.900	540.648
Ամֆիթատրոնի ՕՍԲ սալեր 9մմ հաստության նստատեղերի համար	մ2		3.7	0.000	0	58.5	217.035	58.500	217.035
Ընդամենը				500999.465	53447.553		8645.392		456197.3046
Այդ թվում սարքավորումներ				95346.826	34819.857		0.000		60526.970
Ընդամենը				405652.639	18627.696		8645.392		395670.335
Վերադիր ծախսեր 13,3%				53951.801	2477.484		1149.837		52624.155
Ընդամենը				459604.440	21105.180		9795.229		448294.4896
Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1,5%				6894.067	316.578		146.928		6724.417344
Ընդամենը				466498.507	21421.757		9942.158		455018.9069
Շինարարության ձևաչափի ծախսեր 0.8%				3731.988	171.374		79.537		3640.151255
Ընդամենը				470230.495	21593.131		10021.695		458659.0582
Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրում և գոյացած աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսերը 0.15%				705.346	32.390		15.033		687.9885872
Ընդամենը				470935.840	21625.521		10036.727		459347.0468
Շահույթ 11%				51802.942	2378.807		1104.040		50528.17514
Ընդամենը				522738.783	24004.328		11140.767		509875.2219
Ընդամենը սարքավորումներով				618085.609	58824.185		11140.767		570402.191
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 1.5%				9271.284	882.363		167.112		8556.033
Ընդամենը				627356.893	59706.548		11307.879		578958.2244
ԱԱՀ 20%				125471.379	11941.310		2261.576		115791.6449
Ընդհանուրը				752828.272	71647.858		13569.455		694749.869

Բ մաս
Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ

Լրացուցիչ կատարման ենթակա չնախատեսված աշխատանքներ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրի արժեքը
1	2	3	4	5	6
Մոնոլիտ ե/բ էլրանի կանգնակի հիմքեր					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	0.8	37.815	30.252
2	Բետոնե հիմքերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ3	2.1	71.849	148.009
3	Ամրան A I դասի	տ	0.0	395.800	6.471
4	Ամրան A III դասի	տ	0.3	378.154	112.682
5	Ներդիր տարրեր	տ	0.1	756.307	109.544
4	Հիմքերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ2	6.4	1.261	8.080
5	Մետաղական խողովակներից կանգնակների իրականացում և տեղադրում	տ	0.7	781.518	519.795
Մոնոլիտ ե/բ տրիբունա				0.000	0.000
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	18.0	37.815	680.677
32.1	Խարամբետոնի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ3	100.0	40.462	4046.244
3	Բետոնե հիմքերի կառուցում B20 դասի բետոնով	մ3	230.4	71.849	16554.055
4	Ամրան A I դասի	տ	0.8	395.801	306.694
5	Ամրան A III դասի	տ	18.3	378.154	6911.061
6	Հիմքերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ2	258.0	1.261	325.212
7	Մետաղական խողովակներից կանգնակների իրականացում ՄԿ-1 և տեղադրում	տ	6.4	768.912	4954.687
8	Մետաղական խողովակներից կանգնակների իրականացում ՄԿ-2 և տեղադրում	տ	1.4	768.912	1044.460
9	Ներդիր տարրեր ՆԴ-1, ՆԴ-2	տ	0.3	756.307	260.071
10	Մետաղական կապերի պատրաստում և տեղադրում	տ	2.5	756.307	1925.490
11	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	տ	0.3	819.333	247.021
12	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկտակ յուղաներկում	տ	11.3	15.983	180.845
Բարեկարգման աշխատանքներ				0.000	0.000
1	OSB սալեր 12մմ հաստությամբ (նստատեղերի տակ)	մ2	280.0	3.782	1058.830
2	OSB սալեր 9մմ հաստությամբ (նստատեղ, հորիզոնական և վերտիկալ մաս)	մ2	170.0	3.277	557.146
3	OSB սալեր 9մմ հաստությամբ (փափուկ ծածքույթի տակ)	մ2	270.0	3.277	884.880
4	Տանիքի փափուկ շերտի իրականացում (Tegola)	մ2	270.0	8.824	2382.368
5	Փայտե կավարամած 40x50մմ -540մ	մ3	1.1	201.682	217.817



6	Գործնոց կաթիլահին	մ	45.0	2.798	125.924
7	Գործնոց քամու	մ	15.0	3.359	50.389
8	Մայթի սալիկների իրականացում 50մմ նախաշերտի հետ միասին	մ2	150.0	8.764	1314.651
9	Սիզամարգի իրականացում	մ2	2580.0	0.614	1583.783
11	Ասֆալտաբետոն 4սմ հաստությամբ	մ2	220.0	5.042	1109.251
12	Հողային աշխատանքների իրականացում III կարգի գրունտներում կողալիցքով	մ3	233.0	0.630	146.850
13	Գրունտի ետլիցք տուփանումով	մ3	90.0	0.296	26.625
14	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ3	143.0	0.892	127.626
15	Էկրան (բաներ)	մ2	25.0	17.647	441.178
	Ընդամենը	հազ. դր.		0	48398.669
	Վերադիր ծախսեր - 13,3%	հազ. դր.			
	Ընդամենը	հազ. դր.			
	Շահույթ - 11%	հազ. դր.			
	Ընդամենը	հազ. դր.			
	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ 1.5%	հազ. դր.			
	Ընդամենը	հազ. դր.			
	Շինարարության ձմեռային ծախսեր 0.8%	հազ. դր.			
	Ընդամենը	հազ. դր.			
	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր 0.15%	հազ. դր.			
	Ընդամենը	հազ. դր.			48398.67
	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 1.5%	հազ. դր.			0.00
	Ընդամենը	հազ. դր.			48398.67
	ԱԱՀ - 20%	հազ. դր.			9679.73
	Ընդամենը	հազ. դր.			58078.403

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011012698
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Գազկոմշին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նոր-Նորքի 9-րդ զանգված, 20/53
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500905218000
 ՀՎՀՀ 00843968

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



26.06.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՀՁԲ-19/1 գնման պայմանագրի

04.09.2020թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

(Handwritten signature)