

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Նաիրիի համանքապետարանը ստորև ներկայացնում է Նաիրի համայնքի Եղվարդ քաղաքում կոյուղու /ջրահեռացման/ ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/5>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի օգոստոսի 19-ին կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/5>> ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի մարտի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի բնօրինակից սկանավորված տարբերակը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ լրացուցիչ աշխատանքներ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Կողմերը համաձայնեցին կատարել Պայմանագրի գնի ավելացում 11 098112 /տասնմեկ միլիոն ինսունույթ հազար մեկ հարյուր տասներկու/ ՀՀ դրամով:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 4 մայիս 2017թ-ի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ Նաիրիի համայնքապետարան

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Դ Ո Ւ

<<19>> օգոստոս 2025թ. կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/5>>

ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Եղվարդ

<<10>> մարտ 2026թ.

Նաիրիի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն. Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Սարգսյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով <<19>> օգոստոս 2025 թ. կնքված N<<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/5>> գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին.

1.1 Ավելացնել պայմանագրի գինը 11 098 112/ տասնմեկ միլիոն իննսունուր հազար մեկ հարյուր տասներկու/ՀՀ դրամով:

Պայմանագրի գնի ավելացման հիմք է հանդիսանում լրացուցիչ աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը:

1.2 Հաստատել պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված թիվ 3.2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճը լուծվում է դատական կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ Ո Ւ

Նաիրիի համայնքապետարան  
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/հ 900112101168  
ՀՎՀՀ 03560239  
Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ

<<ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՍՊԸ  
ք. Երևան, Կոմիտասի պ.5  
<<Արմավիսթանկ>> ՓԲԸ  
Հ/հ 2500011379500100  
ՀՎՀՀ 00200833  
Տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																			
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին					
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ըստ կատարողականների	Ընդամենը			
1	45231143	Նաիրիի համայնքի Եղվարդ քաղաքում կոյուղու / ջրահեռացման / ցանցիկառուցում										27 599 808	34 499 760	48 299 664	48 299 664	48 299 664	48 299 664	59 397 776	59 397 776
															89 699 376	89 699 376	89 699 376	89 699 376	89 699 376

Ընդ որում՝ ֆինանսավորումն իրականացվելու է հետևյալ համամասնությամբ.  
 Համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին -35% / Հ/հ-900112101168/- 48 299 664 /քառասունուրթ միլիոն երկու հարյուր ինսուսնինը հազար վեց հարյուր վաթսուներս/ + 11 098 112/ տասնմեկ միլիոն ինսսուսուրթ հազար մեկ հարյուր տասներկու /ՀՀ դրամ:  
 Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին -65% /Հ/հ- 900112001111/-89 699 376 /ութսուսնինը միլիոն վեց հարյուր ինսսուսնինը հազար երեք հարյուր յոթանսսունվեց/ ՀՀ դրամ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նաիրիի համայնքապետարան  
 ք. Եղվարդ, Երևանյան 1  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 Հ/հ 900112101168  
 ՀՎՀՀ 03560239  
 Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Սարգսյան



/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Կոմիտասի պ.5  
 <<Արմավիսբանկ>> ՓԲԸ  
 Հ/հ 2500011379500100  
 ՀՎՀՀ 00200833  
 Տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան



/ստորագրություն/

**Լրացուցիչ աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվ**

**ԵՂՎԱՐԴ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԶՐԱՀԵՌԱՅՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
<b>I. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ<sub>1</sub></b>					
<b>I.2. Հողային աշխատանքներ</b>					
1	Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ <sup>3</sup>	182,2	8,401	1 530,706
2	Խրամուղու և փոսորակների մշակում VI կարգի նախօրոք փխրեցված գրունտներում, բարձելով ա/մ	մ <sup>3</sup>	182,2	1,887	343,877
3	Բարձած գրունտի տեղափոխում 6.0 կմ թափոնակույտ	տն	400,80	2,209	885,287
4	Խրամուղում և փոսորակներում V կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ <sup>3</sup>	78,2	8,401	656,977
5	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի նախօրոք փխրեցված գրունտներում, բարձելով ա/մ	մ <sup>3</sup>	78,2	1,562	122,123
6	Բարձած գրունտի տեղափոխում 6.0 կմ թափոնակույտ	տն	73,7	2,209	162,789
7	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 4.0 կմ <sup>3</sup> կոլեկտոր Կ <sub>3</sub> -ում լիցքի իրականացման համար	տն	82,7	1,807	149,455
8	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	27,2	0,935	25,428
9	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ <sup>3</sup>	3,7	7,395	27,363
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	7,4	10,454	77,360
11	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	39,6	10,454	413,983
12	Փափուկ գրունտի մշակում հանքավայրում, բարձելով ա/մ	մ <sup>3</sup>	196,8	0,878	172,770
13	Բարձած գրունտի տեղափոխում 5.0 կմ շինհրապարակ, խրամուղիների ետլիցքի համար	տն	354,2	2,008	711,234
14	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք կողալիցքի մշակված և բերված փափուկ գրունտներից՝ տոփանումով	մ <sup>3</sup>	224,0	0,504	112,930
<b>I.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>					
1	Կոյուղու DN500(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	13,82	40,661	561,929
<b>Ընդամենը I.</b>					<b>5 954,211</b>

<b>II. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ<sub>2</sub></b>					
<b>II.4. Շինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>Ե/բ դիտահորեր ԱԴԿ-1-4, D=1.0, Կրան.=0,83-0,95</b>					
	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	4,0	41,306	165,223
<b>Ընդամենը II.</b>					<b>165,223</b>
<b>III. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ<sub>3</sub></b>					
<b>III.2. Հողային աշխատանքներ</b>					
1	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ <sup>3</sup>	72,3	8,401	607,410
2	Խրամուղում և փոստրակների մշակում VI կարգի նախօրոք փխրեցված գրունտներում, բարձելով ա/մ	մ <sup>3</sup>	72,3	1,887	136,456
3	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 1.0 կմ լիցքի իրականացման համար	տն	159,00	1,084	172,407
4	Խրամուղում և փոստրակներում V կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ <sup>3</sup>	107,5	8,401	903,133
5	Խրամուղում և փոստրակների մշակում V կարգի նախօրոք փխրեցված գրունտներում, բարձելով ա/մ	մ <sup>3</sup>	107,5	1,562	167,880
6	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 1.0 կմ լիցքի իրականացման համար	տն	215,00	1,084	233,129
7	Խրամուղում և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	40,80	0,720	29,379
8	Խրամուղում և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ <sup>3</sup>	10,0	7,395	73,955
9	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	20,0	10,454	209,082
10	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	109,0	10,454	1 139,499
11	Փափուկ գրունտի մշակում հանքավայրում, բարձելով ա/մ	մ <sup>3</sup>	108,5	0,878	95,252
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 5.0 կմ շինհրապարակ, խրամուղիների ետլիցքի համար	տն	195,30	2,008	392,162
13	Խրամուղում և փոստրակների ետլիցք կողալիցքի մշակված և բերված փափուկ գրունտներից՝ տոփանումով	մ <sup>3</sup>	149,30	0,504	75,270
14	Նախագծվող ուղեգծով գոյություն ունեցող պաստանի հանույթի իրականացում IV կարգի գրունտներում, տեղափոխումով 10.0մ	մ <sup>3</sup>	60,00	0,386	23,132
15	Կոլեկտորի վրա m=1:1.5 շեպերի թեքությամբ լիցքի իրականացում՝ հարթակի ստեղծումով, կողալիցքի և բերված գրունտներից, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	393,30	2,012	791,340
<b>III.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>					
1	Կոյուղու DN500(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	76,33	40,661	3 103,623
<b>III.4. Շինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>Ե/բ դիտահորեր ԳԴԿ-1-4, ԱԴԿ-1-6 D=1.0, Կրան.=1,28-2,33</b>					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0,7	36,452	25,516
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ <sup>3</sup>	2,67	82,709	220,832
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ <sup>3</sup>	1,34	49,279	66,034
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	2,0	29,504	59,008

	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	1,0	66,384	66,384
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՈ 10-9 տիպի	հատ		41,306	0,000
	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՈ 15-9 տիպի	հատ	4,0	70,072	280,289
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՈ 10-6 տիպի	հատ	4,0	30,979	123,917
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	2,0	122,442	244,884
	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	1,0	182,926	182,926
	<b>Ընդամենը III.</b>				<b>9 422,899</b>
	<b>Ընդամենը I.+II.+III.</b>				<b>15 542,333</b>
	<b>ԱԱՀ - 20%</b>				<b>3 108,467</b>
	<b>Ընդհանուրը</b>				<b>18 650,799</b>
1)	ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.				<b>137 999,040</b>
2)	ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.				<b>231 912,623</b>
3)	ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է՝ գումարային արտահայտությամբ.				<b>18 650,799</b>
4)	ՎԳ-ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է,				<b>11 098,112</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Նաիրիի համայնքապետարան  
 ք. Եղվարդ, Երևանյան 1  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 Հ/հ 900112101168  
 ՀՎՀՀ 03560239  
 Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ԼԵԳԵՆԴ ԲՆԱԹՐԱՔՇՆ>> ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 5  
 Բանկ «Արմսփիսբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/հ 2500011379500100  
 ՀՎՀՀ 00200833  
 Տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան

*(Handwritten signature)*

