

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Լենճանշին» ՍՊԸ, «Մ.Լամբարյան» ՍՊԸ և «Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 2025թ. հունիսի 03-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«24» 12 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լենճանշին» ՍՊԸ, «Մ.Լամբարյան» ՍՊԸ և «Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ն, ի դեմս «Լենճանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ.Հարությունյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Մ.Լամբարյան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Մ. Լամբարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Վ. Կասեմյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 03-ին կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները,

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ համապատասխան տողերի մասով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.
«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 150,326,493 (հարյուր հիսուն միլիոն երեք հարյուր քսանվեց հազար չորս հարյուր ինսուներեք) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 16 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ չորս օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:
Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037, Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011057313
Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղդեյան
/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Լենճանշին»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Չարենցի 6/4
ՀՎՀՀ՝ 05543341
Հ/Հ՝ 220063333177000
Բանկ՝
«Ակրա բանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Գ. Հարությունյան
/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Մ.Լամբարյան»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ,
ք. Սպիտակ Ս.Ավետիսյան 274/2
ՀՎՀՀ՝ 06800406
Հ/Հ՝ 2477101458290000
Բանկ՝
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Մ. Լամբարյան
/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Ախուրյանի խճ./Շ./
ՀՎՀՀ՝ 05531412
Հ/Հ՝ 1570017275590200
Բանկ՝
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Վ. Կասեմյան
/ստորագրություն/

2025թ. հունիսի 03-ի
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 « 24 » 12 2025թ.
 կնքված N 5/1 համաձայնագրի

«Հավելված 1
 2025թ. հունիսի 03-ի
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 պայմանագրի

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ Նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Լյուբեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
				A	B	C	B+C
1	ՀԱՄԱԵՆԱՐԱՐՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						62697786
1	1. Բանդման աշխատանքներ Տանիքի ծածկույթի քանդում հարթ թիթեղից (վերադարձ)	մ2	163.50	140	0	140	22865
2	Տանիքի ծածկույթի քանդում պրոֆիլավոր թիթեղից (վերադարձ)	մ2	861.00	140	0	140	120411
3	10 սմ հաստ. թեթևբետոնե բլոկներից միջնորմերի քանդում	մ2	22.00	1179	0	1179	25945
4	Առաստաղների պլաստիկատի քանդում (վերադարձ)	մ2	27.80	979	0	979	27225
5	Հատակներից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	42.20	619	0	619	26112
6	Հատակներից պրեսգրանիտե սալիկների քանդում	մ2	159.70	619	0	619	98818
7	Հատակներից վիսիլի քանդում	մ2	997.16	214	0	214	213592
8	Լամինատե հատակների քանդում (վերադարձ)	մ2	256.40	645	0	645	165381
9	Ցեմենտե շերտի քանդում	մ3	31.59	22125	0	22125	698920
10	Բետոնե շերտի քանդում (սանհանգույց)	մ3	1.14	22125	0	22125	25222
11	Շրիշակի քանդում	զմ	965.00	17	0	17	16772
12	Դրան բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	107.22	1685	0	1685	180687
13	Դրան բլոկների քանդում (վերատեղադրվող)	մ2	3.20	1685	0	1685	5393
14	Պատերից և շեպերից հին ներկի մաքրում	մ2	4813.60	228	0	228	1096297
15	Առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ2	2555.50	228	0	228	582015
16	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	83.00	865	0	865	0
17	Պատերից և շեպերից սվաղի քանդում	մ2	309.10	1124	0	1124	347530
18	Առաստաղներից սվաղի քանդում	մ2	30.00	1470	0	1470	44108
19	Միջնորմերի քանդում գիպսոսովաթղթից, կմախկով	մ2	33.00	584	0	584	19273
20	Գիպսոսովաթղթից տուփերի երեսապատման քանդում	մ2	2.00	845	0	845	1690
21	Գիսավոր մուտքի հարթակներից և ճակատներից բազալտե սալերի քանդում	մ2	195.90	4053	0	4053	794067
22	Գիսավոր մուտքի հարթակներից բետոնե շերտի քանդում	մ3	12.00	22125	0	22125	265497
23	Գիսավոր մուտքի առաստաղների պլաստիկատի քանդում (վերադարձ)	մ2	134.00	979	0	979	131229
24	Գիսավոր մուտքի հովարի պատերը և ծածկից պողպատե թերթի	տն	1.33	61957	0	61957	0

	ապամոնտաժում (վերադարձ)						
25	N2 մուտքի հովարի ծածկույթի քանդում (վերադարձ)	մ2	8.00	140	0	140	1119
26	N2 մուտքի առաստաղի պլաստիկատի քանդում (վերադարձ)	մ2	8.70	979	0	979	8520
27	N6 մուտքի հովարի պատերը և ծածկից պողպատե թերթի ապամոնտաժում (վերադարձ)	տն	0.00	61957	0	61957	248
28	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ2	211.70	86	0	86	18308
29	Սալվածքի խճային շերտի քանդում	մ3	21.17	671	0	671	14207
30	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում	տ	5.00	2335	0	2335	11676
31	Շին աղբի բարձումը ա/մեքեն.	տ	99.80	432	0	432	43157
32	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	156.50	2251	0	2251	352333
33	2. Տանիք Տանիքի փայտե կոն-սերի սարքվածք (տախտակ և կավարամած)	մ3	0.70	209648	0	209648	146754
34	0,5մմ հաստ KՈՒ-25 տիպի ներկված ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկի կառուցում	մ2	45.00	7693	0	7693	346167
35	Տանիքի ծածկի սարքվածք 0,50մմ հաստ ներկված հարթ ցինկապատ թիթեղից	մ2	280.00	7583	0	7583	2123330
36	0,5մմ հաստ ներկված ցինկապատ թիթեղից պատի ջրհորդանի փոխարինում	զմ	136.00	8234	0	8234	1119847
37	0,5մմ հաստ ներկված ցինկապատ թիթեղից քիվերի փոխարինում	զմ	45.00	8386	0	8386	377375
38	0,5մմ հաստ ցինկապատ ներկված թիթեղից 120մմ տրամագծով ջրիոս խողովակների կախում	կ-տ	4.00	65586	0	65586	262343
39	0,5մմ հաստ ներկված ցինկապատ թիթեղից 120մմ տրամագծով ջրիոս խողովակների ուղիղ հատվածների կախում	զմ	15.00	7251	0	7251	108770
40	Արմունկ 120մմ	հատ	3.00	1739	0	1739	5217
41	0,5մմ հաստ ներկված ցինկապատ թիթեղից ձագարների փոխարինում	հատ	2.00	3151	0	3151	6303
42	0,5մմ հաստ ներկված ցինկապատ թիթեղից արմունկների փոխարինում	հատ	5.00	2635	0	2635	13174
43	0,5մմ հաստ ներկված ցինկապատ թիթեղից 120մմ տրամագծով ջրիոս խողովակների փոխարինում	զմ	12.00	4343	0	4343	52120
44	3. Միջնորմներ Միածույլ ե/բետոնե գոտիների կառուցում Մ-200 բետոնից	մ3	0.37	73218	0	73218	27237
45	Ամրալար Փ6A-I	տ	0.01	410858	0	410858	2917
46	Ամրան Փ12A500C	տ	0.03	365873	0	365873	12074
47	Միջնորմերի պատրաստում պենզաբլոկից 10սմ հաստությամբ	մ2	33.52	4271	0	4271	143155
48	Միջնորմերի ամրանավորում	տ	0.02	85323	0	85323	1468
49	Ամրան Փ8A500C	տ	0.01	401861	0	401861	3335
50	Ամրալար Փ6A-I	տ	0.01	410858	0	410858	3657
51	Միջնորմերի ամրանավորման հատվածների բետոնացում թեթև բՄ100	մ3	0.34	38009	0	38009	12923
52	Պենզաբլոկից շարվածքի և ե/բ կոնստրուկցիաների միջև կարանների լցում փրփրապլաստով 2 սմ հաստ.	զմ	14.00	74	0	74	1041
53	2 սմ հաստ փրփրապլաստ	մ2	1.40	492	0	492	689
54	Անցքերի գայլիկում ե/բ կոնստրուկցիաներում Փ 12մմ L=10սմ խորությամբ	հատ	36.00	950	0	950	34209
55	Միածույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում Մ-200 բետոնով	մ3	0.05	93156	0	93156	4472
56	Ամրալար Փ6 A1	տ	0.00	410858	0	410858	1109
57	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.00	365873	0	365873	1573
58	4. Հատակներ 50մմ հաստ խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	0.95	15716	0	15716	14931
59	50 մմ հաստ ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	78.80	2309	0	2309	181926
60	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռանցված, BP d=4,0մմ, բջիջը	մ2	130.00	744	0	744	96749

	150x150մ							
61	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	Մ2	1564.10	1084	0	1084	1695453	
62	Հատակների հիդրոմեկուսացում հանքածյուղով 2 շերտ (ընդ. 3մմ)	Մ2	30.00	2194	0	2194	65820	
63	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով	Մ2	16.20	7412	0	7412	120077	
64	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով	Մ2	30.00	10183	0	10183	305485	
65	Շրիշակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով, h=10 սմ	զմ	47.00	1361	0	1361	63958	
66	Հատակների իրականացում հետերոգեն վիճակային, հաստությունը 2սմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	Մ2	1150.04	14571	0	14571	16757187	
67	Հատակների իրականացում հետերոգեն սպորտային վիճակային, հաստությունը 4,0սմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	Մ2	207.12	19759	0	19759	4092465	
68	h=80 մմ ՄՂՖ-ից լամինացված շրիշակի տեղադրում	զմ	965.00	1749	0	1749	1687746	
69	Լամինատե հատակի կառուցում 12մմ /ներարյալ սպունգը/	Մ2	0.00	6002	0	6002	0	
70	Հատակներում շեմերի տեղադրում	զմ	37.80	768	0	768	29028	
71	5. Պատուհաններ և դռներ ներքին ՄՂՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՂՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (ներարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), հաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	Մ2	76.01	68636	0	68636	5217044	
72	Դուռ այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	Մ2	0.00	84005	0	84005	0	
73	Դուռ այլումինե, վերնափեղք (չբացվող մաս), սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	Մ2	0.00	40952	0	40952	0	
74	Ապամոնտաժված, մետաղապլաստե դռան բլոկների տեղադրում (սանհանգույցներ N14, 15)	Մ2	3.20	2419	0	2419	7742	
75	Ապակեփաթեթների փոխարինում	Մ2	29.00	13226	0	13226	383554	
76	Մետաղապլաստե պատուհանների բռնակի փոխարինում	հատ	100.00	1239	0	1239	123867	
77	Այլումինե դռների բռնակի փոխարինում	հատ	64.00	3110	0	3110	199041	
78	Դռների ներդրովի կողպեքների փոխարինում	հատ	43.00	10611	0	10611	456261	
79	Պատուհանագոգերի փոխարինում	Մ2	44.52	4284	0	4284	190727	
80	Պատուհանագոգ պլ. 35 սմ լայն	զմ	95.05	3704	0	3704	352049	
81	Մ/պլ. ոլորնային-հետզոցվի ծխնիի տեղադրում գոյություն ունեցող պատուհանների վրա	հատ	32.00	12957	0	12957	414638	
82	40x40x2,0մմ պողպ. խողովակներից կանգնակների մոնտաժում	տն	0.18	54352	0	54352	0	
83	Պողպ. խողովակ 40x40x2,0մմ	զմ	76.00	1077	0	1077	0	
84	Պողպ. ուղղանկ. խողովակների ներկում 2 անգամ	Մ2	12.20	1925	0	1925	0	
85	Բռնածողի տեղադրում, Ս-ձև, նիկելեպատ, L= 800 մմ, H= 850 մմ, հետզոցվի, հաշմանդամների համար Mera-Օռտոմ 8848 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	28790	0	28790	28790	
86	Բռնածողի տեղադրում, նիկելեպատ, L= 300 մմ, ամրացվող պատին, հաշմանդամների համար Ortonica Lux 10 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	6046	0	6046	6046	
87	Պատերում Փ10մմ, L=20 սմ խորությամբ անցքերի խծուծում	հատ	66.00	566	0	566	37385	
88	Պողպ. ուղղանկ. խողովակներից պատուհանների ճաղաշարի մոնտաժում (սպորտդահլիճ)	տն	0.25	104409	0	104409	0	
89	Պողպ. խողովակ 40x40x2,0մմ	զմ	101.00	1077	0	1077	0	
90	Պողպ. անկյունակ 50x50x5,0մմ	զմ	3.30	1655	0	1655	0	
91	Խարիսխ Փ 10մմ	հատ	66.00	216	0	216	0	
92	Ցանց պոլիպրոպիլենային պարանից Փ 6մմ, բջիջը 100x100մմ	Մ2	65.00	2159	0	2159	0	
93	Պողպ. ուղղանկ. խողովակների	Մ2	2.90	1925	0	1925	5583	

	ներկում 2 անգամ						
94	6. Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի սվաղ գիպսանիտով	մ2	186.10	4019	0	4019	748025
95	Շեպերի սվաղ գիպսանիտով	մ2	42.10	8026	0	8026	337907
96	Առաստաղների սվաղ գիպսանիտով	մ2	130.00	4513	0	4513	586643
97	Պատերի ցեմենտ սվաղ բարելավված որակի	մ2	9.00	2259	0	2259	20331
98	Պատի երեսապատում հախճապով	մ2	83.00	8338	0	8338	0
99	Պատերի ցեմենտ սվաղ բարելավված որակի, ցանցի վրայով	մ2	179.00	3284	0	3284	0
100	Ցանց վեցանկյուն 40x70 1.0մմ (շանկայն)	մ2	179.00	638	0	638	0
101	Միջնորմերի պատրաստում 12,5մմ հաստ. գիպսոսովարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	9.50	8175	0	8175	77658
102	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	5188.90	1732	0	1732	8988783
103	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	2555.50	2102	0	2102	5371661
104	Կախովի առաստաղի սարքվածք սպիտակ պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	27.80	8613	0	8613	239428
105	Տուփերի երեսապատում 9,5մմ հաստ. գիպսոսովարաթղթից	մ2	13.60	2949	0	2949	40102
106	Փայտանածի տեղադրում և քանդում ներսի աշխ. համար մինչև 6մ բարձր. (սպորտդահլիճ) -հորիզ պրոեկց	մ2	203.00	1676	0	1676	340196
107	7. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտ սալերով	մ2	14.50	23675	0	23675	343287
108	Անկերային խարիսխ $\Phi 100$ մմ L=100 մմ	հատ	264.00	86	0	86	22802
109	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տուֆե սալերով	մ2	18.00	20256	0	20256	364611
110	Անկերային խարիսխ $\Phi 100$ մմ L=100 մմ	հատ	144.00	86	0	86	12437
111	8. Գլխավոր առմուտք և թեքահարթակ ա.) Հարթակ Մ-150 բետոնից Նախապառաստական շերտի իրականացում	մ3	12.00	43580	0	43580	522959
112	Նախապառաստական շերտի ամրանավորում (ամրանացանց $\Phi 8$ A-I p. 200x200)	տն	0.43	435599	0	435599	188963
113	Հարթակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտ սալերով, օգտագործելով քանդված սայիկներից 41,5 մ2	մ2	110.00	6006	0	6006	0
114	Բազալտ սալ 30մմ հաստ.	մ2	110.00	7137	0	7137	0
115	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտ սալերով, օգտագործելով քանդված սայիկներից 3,0 մ2	մ2	0.00	16538	0	16538	0
116	Բազալտ սալ 30մմ հաստ.	մ2	0.00	7137	0	7137	0
117	Անկերային խարիսխ $\Phi 100$ մմ L=100 մմ	հատ	0.00	86	0	86	0
118	բ.) Հովար Հարթ տանիքի թեքության համար Մ-150 թեթև բետոնով շերտ միջ. 80 մմ հաստ	մ3	3.90	38727	0	38727	151036
119	Ծածկի ջրամեկուսացում իզոգամից 2 շերտ	մ2	48.70	4969	0	4969	0
120	50 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում ամրանային ցանցով	մ2	48.70	2311	0	2311	0
121	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռանկյված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	48.70	1080	0	1080	0
122	Պարպետի պատերի լավորակ սվաղ ցեմենտ. շաղախով	մ2	36.00	1918	0	1918	0
123	Պատերի ջրամեկուսացում իզոգամից 2 շերտ	մ2	36.00	4969	0	4969	0
124	Առաստաղների իրականացում մշակած փայտից (վազոնկա)	մ2	0.00	7691	0	7691	0
125	Փայտե առաստաղների լաքապատում 2 անգամ	մ2	0.00	980	0	980	0
126	Պողպ. ջրիոս խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	7.00	1435	0	1435	10046
127	9. Առմուտք N 2 Սյուների երեսապատում 30մմ	մ2	2.00	24330	0	24330	48659

	հաստ. տուֆե սալերով						
128	Անկերային խարիսխ $\Phi 100$ մմ $L=100$ մմ	հատ	30.00	86	0	86	2591
129	0,5մմ հաստ.ՔՄ-25 տիպի ներկված ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկի կառուցում	մ2	7.30	7693	0	7693	56156
130	Գոգնոցի սարքվածք 0,5մմ հաստ. ներկ. ցինկապատ թիթեղից	մ2	0.80	7583	0	7583	6067
131	Հովարի առաստաղի և կողային մասերի սարքվածք գունավոր պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	142.70	9742	0	9742	1390216
132	10. Առնուտը N6-ի հովար Հարթ տանիքի թեքության համար Մ-150 թեթև բետոնով շերտ միջ. 80 մմ հաստ	մ3	2.92	38727	0	38727	0
133	Ծածկի ջրամեկուսացում իզոգամից 2 շերտ	մ2	36.50	4969	0	4969	0
134	50 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում ամրանային ցանցով	մ2	36.50	2311	0	2311	0
135	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	14.80	1080	0	1080	15979
136	Պարսպետի պատերի լավորակ սվաղ ցեմենտ. շաղախով	մ2	21.70	1918	0	1918	0
137	Պատերի ջրամեկուսացում իզոգամից 2 շերտ	մ2	21.70	4969	0	4969	107820
138	11. Սալվածք Սալվածքի տակ 50մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով	մ2	0.00	1084	0	1084	0
139	Մ-150 բետոնից 50մմ հաստ. շերտի իրականացում	մ3	0.00	43580	0	43580	0
140	Սալվածքի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սաջարդերով	մ2	0.00	8161	0	8161	0
2	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ						7438066
1	1. Զանդման աշխատանքներ Առաստաղի լուսատուների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	486.00	626	0	626	304076
2	Անջատիչների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	123.00	197	0	197	24181
3	Վարդակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	140.00	217	0	217	30332
4	2. Մոնտաժային աշխատանքներ Էլ. լարերի տեղակայում փակ տարբերակով	զմ	450.00	357	0	357	160587
5	Լար ՊՊՎ 2x2,5մմ2	զմ	150.00	297	0	297	44480
6	Լար ՊՊՎ 2x1,5մմ2	զմ	300.00	173	0	173	52041
7	Բախշիչ տուփեր	հատ	70.00	173	0	173	12092
8	2 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	1.00	6465	0	6465	6465
9	25 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	3.00	3977	0	3977	11931
10	$\Phi 20$ մմ մետաղապլաստե խողովակների անցկացում	զմ	90.00	600	0	600	53996
11	Էլ. մայրխի անցկացում խողովակներով	զմ	100.00	190	0	190	19002
12	Էլ. մայրխ ՎՎԳ 2x2,5մմ2	զմ	100.00	305	0	305	30540
13	Մեկ տեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	287.00	2228	0	2228	639373
14	Երկ. տեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	48.00	3193	0	3193	153244
15	Միատեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	15.00	1973	0	1973	29600
16	Երկտեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	125.00	2117	0	2117	264663
17	Արտաքին տեղադրման համար LED 30W, 3000Lu, 4100K, 300x300մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	164.00	7089	0	7089	1162544
18	Արտաքին տեղադրման համար LED 60W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	140.00	17837	0	17837	2497239
19	Ներքին տեղադրման համար LED 24W, 225x225մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	12.00	4699	0	4699	56392
20	Ներքին տեղադրման համար LED 12W, 960Lu, 4000K, 170x170մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	63.00	3505	0	3505	220789
21	Արտաքին տեղադրման համար LED 18W, 4100K, պատի պլաֆոնների տեղադրում	հատ	6.00	5361	0	5361	32168

22	Արտաքին տեղադրման համար "СРОPT-2 ЭКО" LED 70W, 11200Lm, 4000-5000k 355x120x130մմ, պաշտպանիչ ցանցով, պատի լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	8.00	50230	0	50230	401844
23	Գրատախտակի լուսավորության համար Master LED-03 36W 4000K IP20 3600Lm 1100x80x40մմ լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	18.00	38977	0	38977	701590
24	Արտաքին տեղադրման համար LED 40W, 6500K, 1202x75x25մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	3.00	6021	0	6021	0
25	Պատերի մեջ խորշերի բացում անջատիչների, վարդակների և ճյուղ. տուփերի տեղադրման համար	հատ	263.00	1123	0	1123	295273
26	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	300.00	443	0	443	133011
27	Պատերում մինչև 25մմ տրամագծով անցքերի խծումում	հատ	19.00	2510	0	2510	47688
28	Էլ. լարերի տեղակայում փակ տարբերակով (սանհանգույցներ N14, 15)	զմ	40.00	357	0	357	14274
29	Լար ՊՊՎ 2x2,5մմ2	զմ	40.00	297	0	297	11861
30	Բախշիչ տուփեր	հատ	2.00	173	0	173	345
31	Ներքին տեղադրման համար LED 24W, 225x225մմ լուսատուների տեղադրում (սանհանգույցներ N14, 15)	հատ	3.00	4699	0	4699	14098
32	Մեկ ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար (սանհանգույցներ N14, 15)	հատ	2.00	2228	0	2228	4456
33	Միատեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար (սանհանգույցներ N14, 15)	հատ	4.00	1973	0	1973	7893
3	ԶՐԱՅԵՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՎԱՍՏՈՒԾՄԱՆ ՍԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ՑԱՆՑ						3594854
1	Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	15.00	1268	0	1268	0
2	Սակառ 40x40 մմ	զմ	15.00	420	0	420	0
3	BBԴրLS- 5x16մմ2 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը սակառերով	զմ	15.00	7702	0	7702	115533
4	80 Ա եռաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	0.00	21573	0	21573	0
5	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար	հատ	1.00	28051	0	28051	28051
6	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1.00	5758	0	5758	5758
7	Անջատիչ 4 բևեռանի, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Ա	հատ	3.00	12380	0	12380	0
8	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.00	128115	0	128115	0
9	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-50, 50A	հատ	1.00	62176	0	62176	62176
10	Փ25մմ մետաղական ճկուն խողովակի տեղադրում	զմ	180.00	1737	0	1737	312590
11	BBԴրLS-1000 5x4մմ2 կտր. չիրկիզվող մալուխի անցկացում խողովակներով	զմ	280.00	1790	0	1790	501329
12	Տուփ ճյուղավորիչ 110x110x60մմ Plexo	հատ	7.00	3599	0	3599	25191
13	DTCE-30 ջեռուցվող մալուխների տեղադրում	զմ	879.00	267	0	267	234262
14	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 630վտ	հատ	11.00	67081	0	67081	737887
15	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=34մ, 1020վտ	հատ	4.00	85362	0	85362	341449
16	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=40մ, 1250վտ	հատ	1.00	93711	0	93711	93711
17	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=50մ, 1440վտ	հատ	1.00	112425	0	112425	112425
18	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=55մ, 1700վտ	հատ	1.00	122501	0	122501	122501
19	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=63մ, 1860վտ	հատ	6.00	138336	0	138336	830015
20	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=70մ, 2060վտ	հատ	3.00	151435	0	151435	0
21	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=78մ, 2340վտ	հատ	1.00	165974	0	165974	0
22	Պատյան պղնձե Φ10 մմ	հատ	0.00	288	0	288	0
23	Մետաղական շղթա	զմ	100.00	720	0	720	71975
24	Devireg 850 8վտ IP67 տանիքի ջերմաստիճանի տվիչի մոնտաժում	հատ	1.00	206514	0	206514	0
4	ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԴՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՐԻ						2528816

1	ա.) Քիմիայի դասարան d=15մ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի փոխարինում (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	հատ	18.00	8374	0	8374	150738
2	Ճկուն խողովակ	հատ	18.00	864	0	864	15546
3	Սիֆոնների փոխարինում	հատ	18.00	3759	0	3759	67661
4	Ռետինե անցում 50x40	հատ	18.00	173	0	173	3109
5	d=50x2,5մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	5.00	1768	0	1768	8839
6	ՊՎԷ եռաբաշխիչ d=50x90°	հատ	1.00	318	0	318	318
7	ՊՎԷ անկյունակ d=50x90°	հատ	2.00	168	0	168	337
8	բ.) Ճաշարան Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	2.00	23890	0	23890	47780
9	d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հատ	2.00	11082	0	11082	22164
10	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) մոնտաժում	հատ	2.00	4551	0	4551	9102
11	Ճկուն խողովակ	հատ	2.00	864	0	864	1727
12	d=50x2,5մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	2.50	1768	0	1768	4419
13	ՊՎԷ եռաբաշխիչ d=50x90°	հատ	2.00	318	0	318	636
14	ՊՎԷ անկյունակ d=50x90°	հատ	1.00	168	0	168	168
15	d=20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում սառը ջրամատ.	զմ	3.00	3842	0	3842	11527
16	Կցամաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկական/	հատ	3.00	936	0	936	2807
17	Անկյունակ կոմբ. d=20x1/2" F	հատ	1.00	479	0	479	479
18	ՊՊՌ եռաբաշխիչ d=20մմ	հատ	2.00	94	0	94	187
19	ՊՊՌ անկյուն d=20x90°	հատ	1.00	62	0	62	62
20	Կլիպսեր d=20 մմ	հատ	4.00	43	0	43	173
21	գ.) Սանհանգույցներ Ջրատաքացուցիչի ապամոնտաժում (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	հատ	3.00	1553	0	1553	4660
22	Չուզարանակոնքի փոխարինում (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	կ-տ	31.00	50615	0	50615	1569051
23	Կերամիկական լվացարանի փոխարինում, սիֆոնով (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	կ-տ	0.00	22570	0	22570	0
24	d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի փոխարինում (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	հատ	34.00	8374	0	8374	284728
25	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) փոխարինում (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	հատ	71.00	2651	0	2651	188189
26	Ճկուն խողովակ	հատ	55.00	864	0	864	47503
27	Միզամանի ջրթափ կոճակավոր փականի փոխարինում, ATS001 ALCAPLAST (կամ համարժեք)	հատ	2.00	24535	0	24535	49071
28	դ.) Սանհանգույցներ N14, 15 Չուզարանակոնքի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	կ-տ	0.00	3411	0	3411	0
29	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում և վերատեղադրում, նոր սիֆոնով	կ-տ	0.00	5296	0	5296	0
30	d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի փոխարինում (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	հատ	2.00	8374	0	8374	16749
31	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) փոխարինում (վերադարձ ապամոնտաժված նյութեր)	հատ	6.00	2651	0	2651	15903
32	Ճկուն խողովակ	հատ	6.00	864	0	864	5182
5	ՆԵՐՔԻՆ ՁԵՌՈՒՑՈՒՄ						1589445
1	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	70.00	1390	0	1390	97281
2	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների սեկցիաների վերախմբավորում	սեկցիա	60.00	1191	0	1191	71441
3	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում (նոր սեկցիա-69 հատ, սեկցիա -60 հատ)	Էկմ	43.52	946	0	946	41164

4	Ջեռուցման այլուստերի մարտկոցների արժեքը H=500մմ (580x80x80 մմ)	սեկցիա	95.00	5758	0	5758	547010
5	Կրոնշտեյների տեղադրում	կ-տ	28.00	1152	0	1152	32261
6	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"փակակնի մոնտաժում	հատ	8.00	7200	0	7200	57597
7	Մարտկոցի, վերին, 1/2"փակակնի մոնտաժում	հատ	5.00	6278	0	6278	31392
8	d=25մմ ՊՊՈՒ փակակնի մոնտաժում (տոր կանգնակ)	հատ	2.00	5016	0	5016	10032
9	Գոյություն ունեցող խողովակի վրա d=25մմ փակակնի տեղադրում	հատ	1.00	8437	0	8437	8437
10	d=25x4,2մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	զմ	49.00	3916	0	3916	191897
11	d=20x3,4մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	զմ	100.00	4260	0	4260	425987
12	ՊՊՈՒ կցամաս d=40 մմ	հատ	5.00	242	0	242	1209
13	ՊՊՈՒ կցամաս d=32 մմ	հատ	5.00	105	0	105	525
14	ՊՊՈՒ կցամաս d=25 մմ	հատ	8.00	72	0	72	576
15	ՊՊՈՒ կցամաս d=20 մմ	հատ	8.00	45	0	45	357
16	ՊՊՈՒ երաբաշխիկ d=40x20x40մմ	հատ	2.00	331	0	331	662
17	ՊՊՈՒ երաբաշխիկ d=32x25x32մմ	հատ	2.00	238	0	238	475
18	ՊՊՈՒ երաբաշխիկ d=25x20x20մմ	հատ	5.00	119	0	119	597
19	ՊՊՈՒ անկյուն d=25x90°	հատ	11.00	91	0	91	998
20	ՊՊՈՒ անկյուն d=25x45°	հատ	20.00	94	0	94	1871
21	ՊՊՈՒ անկյուն d=20x90°	հատ	16.00	62	0	62	990
22	ՊՊՈՒ անկյուն d=20x45°	հատ	11.00	66	0	66	728
23	Կլիպսներ d=25 մմ	հատ	19.00	58	0	58	1094
24	Կլիպսներ d=20 մմ	հատ	23.00	43	0	43	993
25	Գոյություն ունեցող խողովակի վրա d=32մմ կարծախողովակի մոնտաժում (կաթսայատուն)	հատ	1.00	4828	0	4828	4828
26	d=32մմ ապահովիչ կախույրի մոնտաժում (կաթսայատուն)	հատ	1.00	9622	0	9622	9622
27	Բետոնե հատակներում 150x200 մմ չափերով ակոսների ջանդում խողովակներ անցկացնելու համար Մ-100 բետոնով ակոսների լցափակում	Մ3	0.14	41745	0	41745	5844
29	խողովակների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով ապակե բամբակով	Մ3	0.05	35888	0	35888	1794
30	Ջեռուցման մարտկոցների տաքացման ստուգում	հատ	17.00	288	0	288	4901
6	ՑԱԾՐ ԼՈՐՄԱՆ ՀԱՍՏԱԿՐԳԵՐ						4351562
1	1. Հրդեհային ահազանգման համակարգ Ծխի դետեկտորի ապամոնտաժում (որից վերադարձ- 34 հատ, վերատեղադրվում-108 հատ)	հատ	142.00	761	0	761	108073
2	Հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի ապամոնտաժում (որից վերադարձ- 3 հատ, վերատեղադրվում-5 հատ)	հատ	8.00	761	0	761	6089
3	Լուսածայնային ազդարարիչի ապամոնտաժում (որից վերադարձ- 3 հատ, վերատեղադրվում-5 հատ)	հատ	8.00	761	0	761	6089
4	Մայուլիսների ապամոնտաժում (որից վերատեղադրվում-525,0 մ)	զմ	595.00	108	0	108	63980
5	Ապամոնտաժված ծխի դետեկտորի մոնտաժում	հատ	0.00	2537	0	2537	0
6	Ծխի դետեկտորի Hikvision DS-PDSMK-4 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	0.00	10339	0	10339	0
7	Ապամոնտաժված հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի մոնտաժում	հատ	0.00	2537	0	2537	0
8	Հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի J-SAP-HK8010 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	0.00	8540	0	8540	0
9	Ապամոնտաժված լուսածայնային ազդարարիչի մոնտաժում	հատ	0.00	2537	0	2537	0
10	Լուսածայնային ազդարարիչի Hikvision DS-PS1-R (կամ համարժեք)	հատ	0.00	12138	0	12138	0
11	Ապամոնտաժված հրդեհակայուն մայուլիսի մոնտաժում	զմ	0.00	215	0	215	0
12	Հրդեհակայուն մայուլիսի մոնտաժում KՈՇԻՐ - FRLS 1x2x0.5	զմ	950.00	509	0	509	483294
13	2. Չանգի եւ ժամացույցային համակարգ Չանգ	հատ	2.00	692	0	692	1384

	դպրոցական ապամոնտաժում						
14	Ապամոնտաժված զանգ դպրոցականի մոնտաժում	հատ	2.00	1384	0	1384	2768
15	Չանգ դպրոցականի 220Վ M3M-1 մոնտաժում	հատ	1.00	22544	0	22544	22544
16	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ԿС-2-06-ՎКОПА մոնտաժում	կ-տ	1.00	130147	0	130147	130147
17	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համարված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R -ի մոնտաժում	հատ	1.00	52891	0	52891	52891
18	Մալուխի մոնտաժում	զմ	80.00	215	0	215	17205
19	Մալուխ 2*1,5	զմ	80.00	220	0	220	17619
20	3. Տեսահսկման համակարգ Ցանցային տեսագրող սարքի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	12961	0	12961	12961
21	Տեսախցիկների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	7.00	8937	0	8937	62559
22	Մալուխների ապամոնտաժում (որից վերատեղադրվում-160,0 մ)	զմ	180.00	108	0	108	19355
23	Ցանցային տեսագրող սարք 16 IP մուտք DS-7616NXI-K2 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	81427	0	81427	81427
24	Ցանցային սվիչ 18 մուտք Hikvision POE Switch (Un managed) / DS-3E0318P-E/M© (կամ համարժեք)	հատ	1.00	68694	0	68694	68694
25	Կոշտ սկավառակ 4SP ST4000VX000-520 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	40193	0	40193	40193
26	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE (կամ համարժեք)	հատ	1.00	118349	0	118349	118349
27	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I (կամ համարժեք)	հատ	9.00	49658	0	49658	446923
28	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I-I (կամ համարժեք)	հատ	6.00	49068	0	49068	294407
29	Ապամոնտաժված մալուխի մոնտաժում	զմ	160.00	215	0	215	34410
30	Մալուխի մոնտաժում UTP Cat 5E 24AWG	զմ	320.00	567	0	567	181584
31	4. Մոնտաժային սակառներ Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	1303.00	1268	0	1268	1652829
32	Սակառ 40x25 մմ	զմ	15.00	576	0	576	8637
33	Սակառ 40x16 մմ	զմ	40.00	475	0	475	19001
34	Սակառ 25x16 մմ	զմ	10.00	360	0	360	3599
35	Սակառ 16x16 մմ	զմ	1228.00	302	0	302	371212
36	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	15.00	1556	0	1556	23340
7	ԿԱՅԱՎՈՐՈՒՄ						242591
1	Վահան բասկետբոլի համար օրգանական ապակուց, այդ թվում՝ ամրացման մետաղական հարմարանքը	կ-տ	2.00	110333	0	110333	220667
2	Վոլեյբոլի ցանց, չափերը 9.5x1.0 մ, թելի հաստ.5 մմ, բջիջը 100x100 մմ, ճուրհակով, ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	1.00	21924	0	21924	21924
8	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ						1092409
1	1. Տարածքի ցանկապատ Գույություն ունեցող ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	410.00	1925	0	1925	789049
2	2. Հենապատի ուժեղացում III-րդ կարգի գրունտների մշակում ձեռքով	մ3	10.00	3171	0	3171	31712
3	II կր. գր. ետիցք ձեռքով	մ3	7.00	1326	0	1326	9283
4	Հիմնատակի իրականացում խճից, 10սմ հաստությամբ	մ3	3.88	9307	0	9307	36112
5	Միաձուլվել/բետոնե հենապատերի պատրաստում U-200 բետոնով	մ3	0.00	78023	0	78023	0
6	Ամրան Փ10 A500C	տ	0.00	424052	0	424052	0
7	Սյունների միաձուլվել/բետոնե հիմքերի պատրաստում U-200 բետոնով	մ3	0.00	66489	0	66489	0
8	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.00	365873	0	365873	0
9	Միաձուլվել/բետոնե սյունների կառուցում U-200 բետոնից	մ3	0.00	101536	0	101536	0
10	Ամրալար Փ8 A240C	տ	0.00	410858	0	410858	0
11	Ամրան Փ18 A500C	տ	0.00	365873	0	365873	0

12	Սյուների միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում U-200 բետոնով	մ3	0.00	62338	0	62338	0
13	Միաձույլ բետոնե սյուների կառուցում U-200 բետոնից	մ3	0.00	96401	0	96401	0
14	Պատերի և սյուների բարորակ սվաղ ցեմենտ. շաղախով	մ2	118.00	1917	0	1917	226253
9	ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՆԵՐ ԳԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՆԵՐ						14410522
1	Քանդման աշխատանքներ Մետաղական բազրիքաճաղերի ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	40.00	739	0	739	29560
2	Մետաղական տանիքի սանդուղքի ապամոնտաժում	տն	0.07	67897	0	67897	4413
3	Տանիք Ապամոնտաժված ներկված ցիմենտապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկի կառուցում	մ2	816.00	1189	0	1189	970224
4	Ձևարգելների սարքվածք 0,5մմ հաստ. ներկված ցիմենտապատ թիթեղից	մ2	66.50	7941	0	7941	528077
5	Տանիքի մետաղական ցանկապատի մոնտաժում H=700 մմ	զմ	210.00	211	0	211	44310
6	Պողպ. անկյունակ 30x30x3,0մմ	զմ	288.40	756	0	756	218030
7	Պողպ. խողովակ 20x20x1,5մմ	զմ	618.00	466	0	466	287988
8	Պողպ. թերթ 120x50x3մմ	մ2	2.47	13923	0	13923	34418
9	Տանիքի ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	88.60	1998	0	1998	177023
10	Հատակներ U-150 բետոնից 50մմ հաստ. նախապարաստական շերտի իրականացում	մ3	10.15	45247	0	45247	459257
11	Սպորտհրապարակի գծանշում	զմ	190.00	1117	0	1117	212230
12	Բեմի և թեքահարթակի փայտե կմախքի սարքվածք 100x100մմ չափի տախտակներից	մ3	3.40	267235	0	267235	908599
13	Բեմի հարթակի երեսապատում 50 մմ. հաստ. մշակված հատակի տախտակով	մ2	31.00	20711	0	20711	642041
14	Բեմի թեքահարթակի և կաղալին մասերի երեսապատում 30 մմ հաստ. մշակված հատակի տախտակով	մ2	12.50	12937	0	12937	161713
15	Բեմի հարթակի և կաղալին մասերի բարձրորակ յուղաներկում	մ2	48.50	2306	0	2306	111841
16	Պատուհաններ և դռներ Դուռ այլումինե, բլրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	13.12	126907	0	126907	1665020
17	Դուռ այլումինե, վերնափեղք (չբացվող մաս), սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	3.60	61799	0	61799	222476
18	Դռան բացող մեխանիզմ "антипаніка" DOORLOCK PD910FR-BAR PZ72MM (կամ համարժեք)	հատ	5.00	110588	0	110588	552940
19	Պատուհանագոգ պլ. 45 սմ լայն	զմ	25.15	6278	0	6278	157892
20	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Ձեռուցման խողովակների երեսապատում 12,5մմ հաստ ջրակայուն զիպսոսովարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	90.00	7878	0	7878	709020
21	Ատիճանավանդակներ Ատիճանների այլումինե ճաղաչարի տեղադրում H=1200մմ	զմ	40.20	23496	0	23496	944539
22	Այլումինե հավաքովի սանդուղք բարձ. 3,0 մ, հաճայնեցնել պատվիրատուի հետ	հատ	2.00	127622	0	127622	255244
23	Պատերի երեսապատում 16մմ հաստ. լամինացված ՄԴՖ-ից	մ2	6.00	6139	0	6139	36834
24	Գլխավոր առնուղք և թեքահարթակ Թեքահարթակի աստիճանների այլումինե ճաղաչարի տեղադրում H=900մմ	զմ	12.50	18958	0	18958	236975
25	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սայերով	մ2	157.00	25543	0	25543	4010251
26	Ցանց պողպատե, ամրամալային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	60.00	1752	0	1752	105120

27	Ապամոնտաժված բազալտե թասակների տեղադրում	մ2	24.00	30187	0	30187	724488
10	ՋՐԱԴԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՎԱՍՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՆՈՒԽԱՑԻՆ ՑԱՆՑ 2						2204229
1	800x600x300մմ չափերի մետաղական վահանակի տեղադրում, Atlantic (կամ համարժեք)	հատ	1.00	167097	0	167097	167097
2	Փ40մմ մետաղական ճկուն խողովակի տեղադրում	զմ	200.00	2489	0	2489	497800
3	BBFhrLS-1000 3x2.5մմ2 կտր. չիրկիզվող մալուխի անցկացում խողովակներով	զմ	1400.00	787	0	787	1101800
4	10 Ա միաֆազ ավանջատիչի մոնտաժում, Legrand (կամ համարժեք)	հատ	27.00	4495	0	4495	121365
5	Մետաղական ժապավեն 15x1.5մմ	զմ	400.00	151	0	151	60400
6	Ճոպան Փ 4մմ	զմ	450.00	442	0	442	198900
7	Միացնող շինա եռաֆազ ավտոմատների համար 42 տեղ	հատ	1.00	9077	0	9077	9077
8	Պատյան պղնձե Փ6 մմ	հատ	120.00	182	0	182	21840
9	Պղնձե ծայրոցների տեղադրում 16 մմ (4 հատ)	հատ	6.00	4325	0	4325	25950
11	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ 2						4772054
1	Լվացարանի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	54.00	782	0	782	42228
2	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, պահարանով, 2-132 Ava (կամ համարժեք)	կ-տ	38.00	120601	0	120601	4582838
3	Ցնցուղու կանգնակի տեղադրում, խառնիչ ծորակով, Kaldo, Heshan Ula BW 0315 , (կամ համարժեք)	կ-տ	2.00	47038	0	47038	94076
4	Ապամոնտաժված լվացարանի տեղադրում (քիմիայի դասարան)	կ-տ	16.00	3307	0	3307	52912
12	ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 2						228999
1	VORTICE CA150 450մ3/ժ, 85 վտ, կանաչային օդամուխի մոնտաժում, (կամ համարժեք)	հատ	2.00	89184	0	89184	178368
2	300x300մմ ալյումինե արտաքին ճաղաշարի տեղադրում	հատ	2.00	17077	0	17077	34154
3	Պատերի մեջ 200x200մմ չափերով անցքերի բացում	հատ	2.00	6569	0	6569	13138
4	Խորշերի լցափակում բետոնով U-150	մ3	0.02	166942	0	166942	3339
13	ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 2						2642618
1	Հրդեհային ահազանգման համակարգ Հսկիչ-ընդունիչ սարք Рудеж -20П R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	601925	0	601925	601925
2	ԱԻՆ միանալու ավտոմատ զանգող սարք Контакт GSM-9 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	93485	0	93485	93485
3	Հասցեային սարք АМП-4 R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	89092	0	89092	89092
4	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПП 12/3,5 RS-R3 2x7 БР (կամ համարժեք)	հատ	1.00	57371	0	57371	57371
5	Մարտկոց Battery Optimus AP-1207 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	9690	0	9690	19380
6	Հասցեային ծխի դետեկտորի Рудеж ИП 212/101-64-PR3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	90.00	6670	0	6670	600300
7	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի ИПР 513-11-А R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	7.00	7500	0	7500	52500
8	Հասցեային լուսածայնային ազդարարիչի ОПОП 124- R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	7.00	18300	0	18300	128100
9	"ԵԼԸ" հասցեային վթարային լուսատուների մոնտաժում Рудеж ОПОП 1-R3 (կամ համարժեք)	հատ	24.00	9000	0	9000	216000
10	Պատերում մինչև 25մմ տրամագծով անցքերի խճուճում	հատ	68.00	2691	0	2691	182988
11	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	850.00	477	0	477	405450
12	Չինանոցի ազդանշանային համակարգ Ինտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	34462	0	34462	34462
13	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40920-2 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	21695	0	21695	43390
14	Հասցեային մագնիսական կոնտակտ ИО 10220-2А (կամ համարժեք)	հատ	1.00	8080	0	8080	8080

15	Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ Hikvision DS-K1802E (կամ համարժեք)	հատ	1.00	33344	0	33344	33344
16	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР (կամ համարժեք)	հատ	1.00	57371	0	57371	57371
17	Մարտկոց Battery Optimus AP-1207 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	9690	0	9690	19380
14	ԱՐՏԱԶԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 2						357045
1	Լուսավորության հենասյան կանգնակի տաղադրում, պողպատե խողովակ $\Phi 102 \times 3$ մմ, L=7,0մ	հատ	3.00	20891	0	20891	62673
2	Պողպատե խողովակ $\Phi 102 \times 3$ մմ	զմ	21.00	3522	0	3522	73962
3	Մետաղական բարձակ լոսարձակների ամրեցման համար, պողպատե խողովակ $\Phi 32 \times 2,5$ մմ, L=1,0մ	հատ	3.00	18053	0	18053	54159
4	Պողպատե խողովակ $\Phi 32 \times 2,5$ մմ	զմ	3.00	874	0	874	2622
5	Մետաղական հենասյունների ներկում 2 անգամ	մ2	7.20	1460	0	1460	10512
6	Արտաքին լուսավորման լուսարձակ, LED 90 վտ արևային, CTORCH ID 0627 (կամ համարժեք)	հատ	3.00	39874	0	39874	119622
7	III-րդ կարգի գրունտների փոսերի քանդում ձեռքով	մ3	0.60	6487	0	6487	3892
8	Բետոնե հիմքերի պատրաստում Ա-150 բետոնով	մ3	0.60	49338	0	49338	29603
15	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ 2						17121081
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զմ	35.00	1392	0	1392	48720
2	Ներքին շերտի պատրաստում խոշորահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից 40մմ հաստ.	մ2	270.00	3915	0	3915	1057050
3	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից "Բ" տիպի 40մմ հաստ.	մ2	420.00	4232	0	4232	1777440
4	150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	35.00	12870	0	12870	450450
5	Սալվածք 100մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով	մ2	150.00	1613	0	1613	241950
6	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից 40մմ հաստ.	մ2	150.00	4587	0	4587	688050
7	Տարածքի ցանկապատ Գոյություն ունեցող ցանկապատի քանդված հատվածների եռակցում	մ2	20.00	550	0	550	11000
8	Հենապատ 1 և 2 Գոյություն ունեցող ցանկապատի ապամոնտաժում (վերատեղադրվող)	տն	0.80	55220	0	55220	44176
9	Հենապատի քանդում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	22.40	1792	0	1792	40141
10	Բետոնե պատերի քանդում	մ3	7.00	27619	0	27619	193333
11	Հինքերի քանդում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	23.50	1792	0	1792	42112
12	Պատերից սվաղի քանդում	մ2	170.00	293	0	293	49810
13	Թասակներից բազալտե սալերի քանդում	մ2	2.50	4446	0	4446	11115
14	Շինաղբի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տն	120.00	2375	0	2375	285000
15	III-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.25 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով	մ3	165.00	1079	0	1079	178035

	ավտոինքնաթափի վրա						
16	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տն	297.00	1069	0	1069	317493
17	III-րդ կարգի գրունտների լրամշակում ձեռքով	մ3	1.00	4177	0	4177	4177
18	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի կառուցում U-250 բետոնով	մ3	39.06	61526	0	61526	2403206
19	Ամրալար Փ 8A-I	տն	0.31	352987	0	352987	107661
20	Ամրան Փ18 A500C	տն	0.74	365600	0	365600	270544
21	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում U-250 բետոնով	մ3	7.80	109010	0	109010	850278
22	Ամրալար Փ8A-I	տն	0.14	352987	0	352987	49418
23	Ամրան Փ18 A500C	տն	0.35	365600	0	365600	129422
24	Միաձույլ ե/բետոնե հենապատերի կառուցում U-250 բետոնով	մ3	27.81	73813	0	73813	2052740
25	Ամրալար Փ8A-I	տն	0.06	352987	0	352987	21426
26	Ամրան Փ10 A500C	տն	0.82	455108	0	455108	374554
27	100մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 40x70 մմ ֆրակց.	մ2	200.00	1148	0	1148	229600
28	100մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 20x40 մմ ֆրակց.	մ2	200.00	1422	0	1422	284400
29	U-200 բետոնից 10 սմ հաստ. բետոնե. շերտի կառուցում	մ3	20.00	47561	0	47561	951220
30	Բետոնե շերտի ամրանավորում	տն	1.23	26933	0	26933	33235
31	Ամրան Փ10 A500C	տն	1.23	455108	0	455108	561603
32	Պատերի և հիմքերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	186.40	1276	0	1276	237846
33	Պոլիէթիլենային d=110x5,3մմ խողովակների տեղադրում	գմ	13.20	2497	0	2497	32960
34	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	418.00	1304	0	1304	545072
35	II-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.25 խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	120.00	774	0	774	92880
36	Գրունտի տեղափոխում մինչև 1կմ հեռավորության վրա, հետիցքի համար	տն	216.00	1069	0	1069	230904
37	II կր. գրունտի մշակում 59կվտ հզոր. բուլդոզերով 5 մ գրունտի տեղափոխմամբ հիմքերի և պատերի ծոց	մ3	120.00	80	0	80	9600
38	Գրունտի տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	120.00	400	0	400	48000
39	Ապամոնտաժված ցանկապատի մոնտաժում	տն	0.80	112901	0	112901	90321
40	Պատերի ցեմենտե սվաղ բարելավված որակի, ցանցի վրայով	մ2	300.00	3518	0	3518	1055400
41	Ցանց վեցանկյուն 40x70 1.0մ (շամպայն)	մ2	300.00	689	0	689	206700
42	30մմ հաստ. և 300մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե	մ2	10.65	37688	0	37688	401377

	սալերից						
43	30մմ հաստ. և 450մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	4.41	37688	0	37688	166204
44	50մմ հաստ. և 500մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	2.50	39264	0	39264	98160
45	Գոյություն ունեցող մետաղական դարպասի ներկում 2 անգամ	մ2	7.00	1460	0	1460	10220
46	Դրոշակակալ III-րդ կարգի գրունտների քանդում փոստերում ձեռքով	մ3	1.00	6487	0	6487	6487
47	Բետոնե հիմքի սարքվածք B-15 դասի բետոնով	մ3	0.96	63430	0	63430	60893
48	Մետաղական կանգնակների մոնտաժում պողպատե խողովակներից	տն	0.09	58062	0	58062	5226
49	Պողպ. խողովակ Φ102x4,0մմ	զմ	9.00	4732	0	4732	42588
50	Ամրան Φ12 A500C	տն	0.00	365600	0	365600	768
51	Պողպ.թերթ 2մմ հաստ.	մ2	0.01	8714	0	8714	96
52	Գնդիկ պողպ. Φ80մմ	հատ	1.00	7564	0	7564	7564
53	Հղովակի տեղադրում	հատ	2.00	3576	0	3576	7152
54	Ճուպան չժանգ. պողպատե Φ4 մմ	զմ	12.00	442	0	442	5304
						Արժեք	125272077
						ԱԱՀ	25054415
						Ընդամենը՝	150326493

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037, Կ.Ունեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011057313
Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղինյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Լենճանջին»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Չարենցի 6/4
ՀՎՀՀ՝ 05543341
Հ/Հ՝ 220063333177000
Բանկ՝
«Ակբա բանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Կ. Հարությունյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Մ.Լամբարյան»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ,
ք. Սպիտակ Ս.Ավետիսյան 274/2
ՀՎՀՀ՝ 06800406
Հ/Հ՝ 2477101458290000
Բանկ՝
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Մ. Լամբարյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Ախուրյանի խճ./Ե/՝
ՀՎՀՀ՝ 05531412
Հ/Հ՝ 1570017275590200
Բանկ՝
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Վ. Կասեմյան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Շիրակի մարզի Առցի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 03.06.2025 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 պայմանագրում 25.12.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 25.12.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 заключенный 03.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие оснований для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменения объема работ

Обоснование изменения:

Пункт 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития