

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՋԳԵՆ ԱՌԱՋԻՆ և ՎՈՒՄ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ԾԱԾԿԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեք	Գումար հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող մայթի ա/բետոնե ծածկի քանդում և հանձնում սեփականատիրոջը /287տոննա, տեղափոխում մինչև 5կմ/	մ ²	4778,0			
2	Գոյություն ունեցող մայթի բետոնե սալիկների քանդում և հանձնում սեփականատիրոջը /172 տոննա, տեղափոխում մինչև 5կմ/	մ ²	1194,0			
	I ԸՆԴԱՄԵՆԸ					2,79
II	Ծածկի կոնստրուկցիա իջատեղերում					
1	Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բետոնից h-5 սմ հաստությամբ	մ ²	270,5			
	II ԸՆԴԱՄԵՆԸ					2,13
III	Մայթեր					
1	Հարթեցնող շերտ ավազից h-10 սմ	մ ³	573,3			
2	Բետոնե սալիկների տեղադրում, /երկրորդ շերտը գունավոր, 6 սմ/	մ ²	5733			
3	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 15*30 սմ	գծմ	224,0			
4	Ծառաբների բազալտե եզրաքար 15*30 սմ	գծմ	43,2			
5	Միաձույլ բետոնե եզրաշար B15 10*20 սմ /250 գծմ/	մ ³	5,0			
	III ԸՆԴԱՄԵՆԸ					80,22
IV	Թեքուղիներ 27 հատ					
1	Հարթեցնող շերտ ավազից h-5 սմ	մ ³	5,40			
2	Բետոնե հիմքի պատրաստում h-10 սմ հաստ, B 15 դասի բետոնից	մ ³	1,80			
3	Ցեմենտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում 30 մմ հաստ. բազալտե սալիկների տակ	մ ³	3,24			
4	Թեքահարթակների երեսպատում բազալտե սալիկներով h-3 սմ	մ ²	108,0			
5	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15*30 սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	178,2			
	IV ԸՆԴԱՄԵՆԸ					7,33
V	Մուտքեր բազալտե սալիկներով					
1	Հարթեցնող շերտ ավազից h-5 սմ	մ ³	6,95			
2	Բետոնե հիմքի պատրաստում h-10 սմ հաստ, B 15 դասի բետոնից	մ ³	13,9			
3	Ցեմենտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում 30 մմ հաստ. բազալտե սալիկների տակ	մ ³	4,17			
4	Թեքահարթակների երեսպատում բազալտե սալիկներով h-3 սմ	մ ²	139,0			
5	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15*30 սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	66,0			
6	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15*30 սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա /թեք/	գծմ	41,0			
	V ԸՆԴԱՄԵՆԸ					6,79
VI						

	Դիտահորեր					
1	Դիտահորի միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B 15 դասի բետոնից /բարձրացում - 15 հատ/	մ³	6,88			
	ՎԻ ԸՆԴԱՄԵՆԸ					0,75
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ						100,0%

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ Շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-Ն՝ 20%

**ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատուն համայնքի Նշան
Մաքնույան պողոտայի ասֆալտապատում**

Ծավալաթերթ նախահաշիվ

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	7
	Հողային աշխատանքներ			
1	Շանապարհի գրունտի մշակում 0,65մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բեռնելով ավտոինքնաթափ III կարգ	1000մ ³	0,15	
2	Տեղափոխում 3 կմ լցակայան	տն	247,20	
	Ընդամենը			2,89%
	Հիմքի կառուցում			
3	Խճային հիմքի կառուցում 10 սմ հաստությ.	100մ ²	12,95	
4	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա / 4,12կգ/ 1մ ²	տն	5,34	
	Ընդամենը			19,11%
	Ծածկի կառուցում			
5	Ծածկի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությ.մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բ խարնուրդից	100մ ²	12,95	
6	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/ բետոնից, 5 սմ հաստությամբ /Տաք խիտ «Բ» տիպ վերին շերտ	100մ ²	1,71	
7	Ծածկի շերտի իրականացում 4 սմ հաստությ.մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բ խարնուրդից	100մ ²	15,54	
	Ընդամենը			77,85%
	Շանապարհի կահավորում			
1	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված 1:1 գծով 0,1մ լայնությամբ ժանապարհային նշագծման հատուկ ներկով	կմ	0,26	
	Ընդամենը			0,15%
	Ընդամենը			100,00%

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ
Շահույթ՝11% , ԱԱՀ-Ն՝ 20% և Չնախատեսված
աշխատանքների՝ 3 %

«ԱՐՇԻՆ-ԲՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ-ի Տնօրեն

Ա. Շիշանյան

Ա. Շիշանյան



Արմավիրի մարզ , Խորոնք համայնք,Մոլվես Խորենացու անվան թաղամասի ասֆալտապատում

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափվող միավորը	Միավոր	Արժեքը ,հազար ՀՀ դրամ		Ընդհանուր արժեքը (%)
					միավորի	ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Շուկա	Երթևեկելի մասի աս ֆ ալտրետոնե ծածկույթի կտրում մեքենայով (ֆրեզ) և բարձում ինքնաթափերի վրա	քմ	9248			9,383
2	զև 3	Ավելորդ գրունտի և շին աղբի տեղա փոխում թափոնակույտ 2 կմ	տն	849,237			1,846
3	27-43	Խճային հիմքի պատրաստում ասֆալտրետոնե ծածկույթի տակ 5-6 սմ հաստ .փոսերով	100քմ	0,42			0,070
4	P16-4	Ասֆալտրետոնե ծած կույ թի փոսային նորոգում	քմ	42			0,464
5	27-251	Բիտումի լցաբաշխում (0,4տն 1000մ2)	տն	3,6992			2,000
6	E 27-164-2 E 27-165-2	Գոյություն ունեցող ծած կի վրայով ասֆալտ քե տոնե ծածկույթի իրակա նացում մանրահատ ասֆալտով 5 սմ հաստ	100 քմ	92,48			86,238
		Ընդամենը 1					100,000

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը,ներառյալ շահույթը 11 % և Ա Ա Հ 20 %

<<ԱՐՄԵՎՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ տնօրեն



Ա.Բատիկյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդով համայնքի Չարենցի փողոց ասֆալտապատում Հատված ՊԿ 10+40- ՊԿ 12+60

Զ/Զ	Շինարարական համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1. Քանդման աշխատանքներ						
1	E27-33	Գոյություն ունեցող ասֆալտաբետոնե պատվածքի քանդում d=5սմ, S=2650մ2	100մ3	1.3250		
2	E27-31	Խճային հիմքի քանդում d=17սմ, S=2650մ2	100մ3	4.505		
3	E1-1587 22-9	Շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ավտոինքնաթիռի վրա	1000մ3	0.583		
4	C310-1	Տեղափոխում լցակայան 1կմ	տ	1282.60		
		Ընդամենը				9,83%
2. Հողային պատտառ						
1	E1-1130	Հողային պատտառի հարթեցում մեխանիզմով	100մ2	26.50		
		Ընդամենը				0,17%
3. Ճանապարհային ծածկ						
1	E27-38-1 10-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	100մ2	26.50		
2	E27-42 11-1	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստությամբ	100մ2	26.50		
3	E27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	10.918		
4	E27-164-1 E27-165-1 39-1,40-1	Ծածկի իրականացում միաշերտ տաք մանրահատիկ /բետոնով h=5սմ	ա	100մ2	26.50	
		Ընդամենը				82,41%
4. Ուղիներ						
1	E27-42 11-1	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստությամբ	100մ2	2.640		
2	E27-251 63-1	Բիտումի տարածում 4,12տ./1000մ2	տ	1.0877		
3	E27-164-2 E27-166-2 39-1.40-1	Ծածկի իրականացում միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնով h=5սմ	100մ2	2.640		
		Ընդամենը				7,59%
Ընդամենը նախահաշվով						100%
Ընդամենը նախահաշվով						

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում շահույթը 11% և ԱԱՀ 20%

<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ տնօրեն՝

Հ. Լևոնյան

ՀՀ Արմավիրի մարզ, Հովտամեջ համայնքի Երևանյան փողոցի մայրերի բարեկարգման

նախահաշիվ- ծավալաթերթ

Հ / Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Մեկ միավորի ընդ. արժեքը	Ընդհանուր արժեքը հզ. դր.	Ընդհանուր արժեքը /տոկոսով/
1	2	3	4	5	6	7
1	Մայրերի ավելորդ հողի մշակում- հանում 20սմ հաստությամբ	մք	150.0			
	Ընդամենը					16.76%
2	Ավելորդ հողի և շին. Աղբի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափը ձեռքով	միս	150.0			
	Ընդամենը					3.59%
3	Նույնի տեղափոխում մինչև 5կմ հեռ. վրա	տն	220.0			
	Ընդամենը					2.64%
4	Բազալտի փոշի –ավազ փռում մայրերին 10սմ հաստությամբ	միս	107.0			
	Ընդամենը					7.42%
5	Տուֆաքարի սալիկների շարում ավազի վրա 10սմ հաստությամբ	մք	1070.0			
	Ընդամենը					61.45%
6	Ցեմենտ-ավազային շաղախով եզրերի ամրացում և ճեղքերի լցում	միս	23.0			
	Ընդամենը					14.31%

Ընդհանուրը

100%

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ վերադիր ծախսեր 13,3%, շահույթ 11%,

ԱԱՀ ` 20%

Արմավիրի մարզ , Ակնալիճ համայնքի Շահումյան փողոցի մի հատվածի, Արագածոտն և նրան հատվող փողոցների գլխամասերի բարեկարգում և ասֆալտապատում

Ծավալաթերթ -նախահաշիվ

NN	Հիմնափուլումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Արժեքը ,հազար ՀՀ դրամ		Ընդհանուր արժեքը (%)
					միավորի	ընդհանուրը	
		Շահումյան փողոց					
1	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ3	181,952			
2	1-235, 241	1 IV կար գի գրունտի մշա կում բուլդոզերով, տեղա փոխելով մինչև 30 մ	1000 մ3	0,06			
3	1-1587	խճային շերտի և IV կար գի գրունտի մշա կում էքսկավա տորով, բար ձելով ավտոինքնա թա փի վրա	1000 մ3	0,59184			
4	գն 3	Ավելորդ գրունտի և շին աղբի տեղա փոխում թափոնակույտ 3 կմ	տն	1124,5			
5	E27-42	Բազալտե խճից հիմնա տակի իրականացում 150մմ հաստ. տոփա նումով,ճանապարհ	100 քմ	45,488			
6	27-251	Բիտումի լցաբաշխում (4,12տն 1000մ2)	տն	18,7411			
7	E 27-164-1 E 27-165-1	ճանապարհի ասֆալ տաբետոնե ծածկույթի ներքևի շերտի իրա կանացում մանրահա տիկ.,5սմ հաստ,	100 քմ	45,488			
		Ընդամենը					48,596
		Արագածոտն փողոց					
8	1-235, 241	1 III կար գի գրունտի մշա կում բուլդոզերով, տեղա փոխելով մինչև 30 մ	1000 մ3	0,313			
9	1-1587	խճային շերտի և III կար գի գրունտի մշա կում էքսկավա տորով, բար ձելով ավտոինքնա թա փի վրա	1000 մ3	0,2235			
10	գն 3	Ավելորդ գրունտի և շին աղբի տեղա փոխում թափոնակույտ 3 կմ	տն	424,65			
11	E27-42	Բազալտե խճից հիմնա տակի իրականացում 150մմ հաստ. տոփա նումով,ճանապարհ	100 քմ	20,87			
12	27-251	Բիտումի լցաբաշխում (4,12 տն 1000մ2)	տն	8,59844			
13	E 27-164-1 E 27-165-1	ճանապարհի ասֆալ տաբետոնե ծածկույթի ներքևի շերտի իրա կանացում մանրահա տիկ.,5սմ հաստ,	100 քմ	20,87			
		Ընդամենը					21,592
		Արագածոտն փողոցից դեպի ազատամարտիկների փողոց,Մեծամորի փողոց,Շիրակի փողոց					
14	1-235, 241	1 III կար գի գրունտի մշա կում բուլդոզերով, տեղա փոխելով մինչև 30 մ	1000 մ3	0,45			
15	E27-42	Բազալտե խճից հիմնա տակի իրականացում 150մմ հաստ. տոփա նումով,ճանապարհ	100 քմ	30,1638			
16	27-251	Բիտումի լցաբաշխում (4,12 տն 1000մ2)	տն	12,4275			
17	E 27-164-1 E 27-165-1	ճանապարհի ասֆալ տաբետոնե ծածկույթի ներքևի շերտի իրա կանացում մանրահա տիկ.,5սմ հաստ,	100 քմ	30,1638			
		Ընդամենը					29,812
		Ընդհանուրը					100,000

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ շահույթը 11 % և ԱԱՀ 20 %

<<ԱՐՄԵԼՆԱԽԱԳԻՃ>> ՍՊԸ տնօրեն

Ա.Բատիկյան




ՀՀ ԱՐԴՄԱՐԱՐԱՆԻ ՄԱՐԶԻ ԾԻԱԾԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԾԱՎԱԼԱԹՅՈՒՆ - ՆԱԽԱՀԱՇՎ

Հն	Աշխատանքների անվանումը	Չափի վիժակը	Քանակ	Գին Հազար դրամ	Գումար Հազար դրամ	Ընդհանուրը %-ով
1	2	3	4	5	6	7
Հողային աշխատանքներ						
1	Գոյություն ունեցող ծածկի շերտերի քանդում $h_{\text{դր}}=30$ սմ կրակավատորով (0.65մ^3), տեղափխում լցակույտ 1կմ հեռավորության վրա	մ^3	1891.1			
2	Ասֆալտի քանդում ձեռքով, բարձում և տեղափխում ևցակույտ 1.0կմ	մ^3	5.6			
3	IV (6ր) կարգի գրունտի մշակում և բարձում կրակավատորով (0.65մ^3), տեղափխում լցակույտ 1.0կմ	մ^3	12.3			
4	IV (6ր) կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով տեղում 100մ դեպի լիցք	մ^3	7.5			
Ընդհանուրը						
Ծանուցարկային հագում						
1	Ավազակոճային շերտի իրականացում $h=10$ սմ	մ^3	789.8			
2	Խճային հիմքի իրականացում $h=15$ սմ, բիտումի տարածումով /4.12տ-1000 մ^2 /	մ^2	7898.0			
3	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ $h=5$ սմ	մ^2	7898.0			
4	Կողմակների ամրացում ավազակոյճային նյութով $h_{\text{դր}}=5$ սմ	մ^2	198.0			
Ընդհանուրը						
Բջատերի և փողոցներ						
1	Լիցքի իրականացում, պնմոզցիոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ,շրի տարածումով	մ^3	7.5			
2	Հողային պատտարի հարթում բուլդոզերով	մ^2	296.8			
3	Խճային հիմքի իրականացում $h=12$ սմ, բիտումի տարածումով /4.12տ-1000 մ^2 /	մ^2	296.8			




4	Մանրահատիկ w/p ծածկ $h=4$ սմ	u^2	296.8					
Հետիստուրը								
	Միաձուլլ բետոնից գլխաղիքների կառուցում /14 հատ/							2.326
5	IV (6r) կարգի գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով ($0.65m^3$) կաղալիցքով	u^3	1.4					
6	Ավազափուլային շերտ	u^3	0.154					
7	Միաձուլլ բետոնից գլխաղիքների կառուցում B15 դասի բետոնից	u^3	0.98					
8	Ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	u^2	12.04					
Հետիստուրը								
	ԿՄ 0+328.2 մետաղական խողովակի համար գլխաղիքների կառուցում							0.100
1	IV կարգի բնառողի քանդում ձեռքով բարձում w/p և տեղափոխում լցակույտ 1.0 կմ	u^3	5.20					
2	Աղբի մաքրում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0 կմ	u^3	2.50					
	Գլխաղիքներ							
3	Ավազափուլային շերտի իրականացում $h=10$ սմ	u^3	0.20					
4	Միաձուլլ բետոնից գլխաղիքների կառուցում B-15	u^3	3.20					
5	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	u^2	13.00					
6	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	4 հատ / կգ	2.84					
	Վաքեր							
7	Ավազափուլային շերտի իրականացում $h=10$ սմ	u^3	0.15					
8	Միաձուլլ բետոնից վաքերի կառուցում B-15	u^3	0.26					
9	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	u^2	2.20					
Հետիստուրը								
	ԿՄ 1+131.50 ջրընտրակի և վաքի կառուցում							0.392
1	IV (6r) կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	u^3	3.1					



2	Գրունտի բարձրում ինքնաբալիերի վրա և տեղախորտում 1.0 կմ	տ	4.56			
3	Հետադարձ լիցք ձևորով	ւ ³	0.7			
4	Գոյ. ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում d=325 մմ	ւ	8			
	Ջրընդունիչ (8.25 ս)					
5	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	ւ ³	0.58			
6	Է/բ ջրընդունիչի կառուցում B-20 դասի բետոնից	ւ ³	1.00			
7	Ամրան Ø8A-C-1 L=1000մմ 1գծմ - 0,395կգ	41.25 գծմ/տ	0.0163			
8	Ամրան Ø12A500C L=550մմ 1գծմ - 0,888կգ	27.5 գծմ/տ	0.02442			
9	Ամրան Ø12A500C L=390մմ 1գծմ - 0,888կգ	38.61 գծմ/տ	0.03429			
10	Ամրան Ø12A500C L=1000մմ 1գծմ - 0,888կգ	33.0 գծմ/տ	0.0293			
11	Անկյունակ 70x7 L=1000մմ 1գծմ - 7,39 կգ	գծմ/121,9 կգ	16.5			
12	Անկյունակ 63x6 L=996մմ 1գծմ - 5,72 կգ	գծմ/91,18 կգ	15.94			
13	Անկյունակ 63x6 L=450մմ 1գծմ - 5,72 կգ	գծմ/42,47 կգ	7.425			
14	Ամրան Ø25A500C L=434մմ 1գծմ - 3,854 կգ	57.29 գծմ/տ	0.2208			
15	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	ւ ²	13.2			
	ՈՐ 4-ի հետ միացնող միաձուլվ բետոնե վաք (2.65 մ)					
1	Միաձուլվ բետոնե վաքի կառուցում B-20 դասի բետոնից	ւ ³	0.7			
2	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	ւ ³	0.25			
3	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	ւ ²	4.7			
Ընդհանուրը						0.796
Ամբողջը						100.000

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, Ներառյալ «Շահագործ» 1% և ԱՄՆ.Վ.՝ 20%

Ստորագրում



Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

Ջրարբի համայնքի 735մ ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքներ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը հազ դրամ	Ընդհանուր արժեք (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	6
1. Ճանապարհի վերակառուցում						
Հանույթ						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով մինչև 1կմ	մ ³	149,1			
2	IV կարգի գրունտների մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/մ տեղափոխելով մինչև 1կմ	մ ³	156,3			
3	IV կարգի գրունտների մշակում կողալիցքով	մ ³	151,2			
4	Գոյություն ունեցող մայրի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով մինչև 1կմ	մ ³	68,3			
5	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	մ	411,9			
6	Նույնի բարձում ա/մ տեղափոխելով մինչև 1,0կմ հանձնելով համայնքապետարան	մ ³	18,5			
7	IV կարգի բնահողի մշակում էքս. կողքի խողովակի և վաքերի խրամուղու համար	մ ³	313,6			
8	Հունի մշակման հողային աշխատանքներ ելքամասում կողալիցքով	մ ³	7,5			
Ընդամենը						2,66 %
Լիցք						
1	Խողովակի և վաքերի խրամուղու ետլիցք տոփանումով	մ ³	162,0			
2	Նախապես պահեստավորված գրունտի հարթեցում տոփանումով	մ ³	36,9			
3	Լիցք մայրի համար նախապես պահեստավորված գրունտից	մ ³	31,2			
4	Լցովի կողնակ նախապես պահեստավորված գրունտից	մ ³	83,1			
Ընդամենը						0,13 %
Երթևեկի մաս						
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=12սմ հաստությամբ	մ ²	5505,0			
2	Խճային հիմքի վերին 5սմ հաստությամբ շերտի հագեցում բիտումով 4,12կգ/մ ²	կգ	22524,5			
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=5սմ հաստությամբ	մ ²	5467,1			
4	Կողակի ամրացման ավազակոպճային շերտ 8սմ-711մ ²	մ ³	56,9			
5	Գոյ. ունեցող դիտահորերի բարձրացում B15 դասի բետոնով	մ ³	2,1			
Ընդամենը						62,04 %
Մայրեր						
1	Բազալտե եզրաքարեր, տեղադրումով 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	մ	664,0			

1	2	3	4	5	6	6
2	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 8x20սմ-675,5մ	մ ³	10,81			
3	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=12սմ հաստությամբ	մ ²	671,0			
4	Մանրահատիկ ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստության	մ ²	671,0			
	Ընդամենը					16,42 %
Ջրահեռացում Մեքրադական խողովակ d = 325մմ						
1	Գյուլթյուն ունեցող մետաղական խողովակի ապամոնտաժում D=159մմ	մ	13,0			
2	Խճային հիմքի իրականացում h-20սմ խրամուղու տակ	մ ³	1,30			
3	Խճային հիմքի իրականացում h-10սմ գլխամասի համար	մ ³	0,10			
4	Գլխամասի հիմքի միաձույլ բետոն	մ ³	0,48			
5	D=325մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	մ	13,0			
6	D=325մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ	13,0			
7	Միաձույլ բետոնի քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	2,80			
	Ընդամենը					0,97 %
Մեքրադական խողովակ d = 325մմ, Ե/բ վաքեր						
1	Գյուլթյուն ունեցող մետաղական կիսախողովակի ապամոնտաժում D=273մմ	մ	87,5			
2	Խճային հիմքի իրականացում h-10սմ խողովակի համար	մ ³	5,10			
3	Խճային հիմքի իրականացում h-10սմ վաքերի համար	մ ³	31,10			
4	Ե/բ հավաքովի վաքեր մակնիշի B25, F200, W6 դասի բետոնով V=0,237մ3 173 հատ	մ ³	41,00			
5	D=273մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	մ	126,0			
6	Գլխամասի հիմքի միաձույլ բետոն	մ ³	2,80			
7	D=273մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ	126,0			
8	Միաձույլ բետոնի քավածքային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	405,30			
	Ընդամենը					16,91 %
Ճանապարհային նշաններ						
1	Ճանապարհի նշանների տեղադրում	հատ	11			
	Ընդամենը					0,42 %
Երթևեկելի մասի նշագծում						
1	Նշագծում 1.2.1	կմ	2,291			
2	Նշագծում 1.13	մ ²	1,7			
	Ընդամենը					0,45 %
Ընդհանուր						100,0 %

Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ Շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-Ն՝ 20%

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶՐԱՌԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾԱՄՈՐԻ ԽՃՈՒՂՈՒ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
/ԿՄ0+000 - ԿՄ1+436/**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը* (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
I.	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	201		
2	10ե IV բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով(0,65մ ³), ա/բ վրա տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	970		
3	10e IV բնահողի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	1811.4		
4	10e IV բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ, տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	100		
	1.Ընդամենը /հազ. դրամ/				
	1.Ընդամենը(%)			4.71	
II.	Ճանապարհային պատվածք				
1	Խիճ h=16սմ, բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ²	մ ²	10478.7		
2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	10478.7		
3	Արհեստական անհարթություն մանրահատիկ ա/բ h=7սմ/33.6մ ² /	տոն	2.76		
	2.Ընդամենը /հազ. դրամ/				
	2.Ընդամենը(%)			75.20	
III.	Կողնակներ				
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճային նյութով հմիջ=5սմ	մ ²	1334.6		
	3.Ընդամենը /հազ. դրամ/				
	3.Ընդամենը(%)			0.53	
IV.	Իջատեղեր և մուտքեր				
1	10e IV բնահողի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	170.6		
2	Խիճ h=12սմ, բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ ²	մ ²	582.77		
3	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	582.77		
	4.Ընդամենը /հազ. դրամ/				
	4.Ընդամենը(%)			3.65	

V.	Մայթ				
1	Ավազային ա/բ h=3սմ	մ ²	1376.60		
2	Ավազակուպիճ h=12սմ	մ ²	1376.60		
3	Հավաքովի բետոնե եզրաքար 15x30 B30 միաձույլ բետոնե հիմք B15 1գծմ-0,035մ ³ , ավազակուպահին շերտ h=5սմ 1գծմ 0.0125մ ³	գծ.մ	1358.0		
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B15 /1238գծ.մ/ ավազակուպահին շերտ 0,01մ ³	մ ³	24.76		
5	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 15x30սմ B15 /31.0գծ.մ/ ավազակուպահին շերտ 0,015մ ³	մ ³	1.40		
6	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 20x50սմ B20 /25գծ.մ/ ավազակուպահին շերտ 0,02մ ³	մ ³	2.5		
7	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 30x70սմ B20 /10գծ.մ/ ավազակուպահին շերտ 0,03մ ³	մ ³	2.1		
	5.Ընդամենը /հազ. դրամ/				
	5.Ընդամենը(%)			15.04	
VI.	Արհեստական կառուցվածքներ				
1	Քայքայված ա/բ շրտի կազմատում հարվածահատիչ մուրճով, բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափ, տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	0.72		
2	Պաշտպանիչ շերտ մոնոլիտ բետոնից B25, W6, H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp-I, P=0,0987տՓ	մ ²	14.50		
	6.Ընդամենը /հազ. դրամ/				
	6.Ընդամենը(%)			0.08	
VII	Ճանապարհի կահավորում				
Ա	Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում				
1	արգելիչ	հատ	6		
2	նախազգուշացնող	հատ	9		
Բ	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ ²				
1	հոծ գիծ 1.1	կմ	0.263		
2	ընդհատվող գիծ 1.5	կմ	0.712		
3	ընդհատվող գիծ 1.6	կմ	0.436		
4	գծանշում 1.25	մ ²	16.8		
5	եզրային գիծ 1.2	կմ	1.225		
	7.Ընդամենը /հազ. դրամ/				
	7.Ընդամենը(%)			0.79	
	Ընդհանուրը/հազ. դրամ/				
	Ընդհանուրը /%/			100.0	
	*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ՝ շահույթը 11% և ԱԱՀ-ն 20%				

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաստան համայնքի Էջմիածին-Աշտարակ ավտոմայրուղուց դեպի Մրգաստան տանող
ճանապարհի երթևեկելի ծածկույթի բարեկարգում և ասֆալտասլաքում

Ծավալաբեր նախահաշիվ

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Արժեքը, հազար ՀՀ դրամ		
					միավորի	ընդհանուրը	տոկոս
1	2	3	4	5			
1	E1-1130	Տարածքի ամբողջական հարթեցում, մաքրում 1150 գծմ, 7 մետր լայնքով	100քմ	80,5			0,346
2	շուկա	Նույնի փոշեզրկում	100քմ	80,5			0,291
3	27-251	Բիտումի լցաքաշխում 0,35, 1000քմ	տն	2,81			2,153
4	E27-264	ճանապարհային ծածկույթի կառուցում տաք թրահատիկ ասֆալտբետոնով 5սմ. հաստ.	100քմ	80,5			63,472
		Ընդամենը՝					66,262

Վերադիր ծախսեր 13,3%

8.81%

Շահույթ 11%

8.25%

Ա Ա Հ 20%

16,7%

Ընդամենը /հազ. դր./

100%

Կազմեց



Ն. Բեկիթյան

Ստորագրված է և փակցված է
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաստան համայնքի
Մարտի 15, 2017 թ. 15:00