

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ «ԿՄՋՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ջրվեժ

« 05 » « 09 » 2023թ.

Ջրվեժի համայնքապետարանը, ի դեմս Նորայր Սանթրոսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բալախովիտ-1» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռուբիկ Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 2023 թվականի հունիսի 1-ին կնքված «Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման գնման «ԿՄՋՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/2» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը, Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետի բ. ենթակետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Համաձայնագրի համաձայն, Պայմանագրի 5.1 կետով պայմանագրի գինը սահմանվում է 128 150 233 (մեկ հարյուր քսանութ միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար երկու հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամ, որից 25 630 046 (քսանհինգ միլիոն վեց հարյուր երեսուն հազար քառասունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Սույն Համաձայնագրով Կապալառուն պարտավորվում է աշխատանքներն իրականացնել սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող փոփոխված ծավալաթերթ-նախահաշվով (Հավելված 1):

1.3 Պայմանագրի Հավելված 1-ում՝ «Ծավալաթերթ-նախահաշվում» կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Համաձայնագրի վճարման կարգը

2.1 Պայմանագրի Հավելված 3-ում՝ «Վճարման ժամանակացույց»-ում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

3.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Հավելվածներ N1-ը և N2-ը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները եվ ստորագրությունները

Պատվիրատու

Ջրվեժի համայնքապետարան

Ջրվեժ, Մելքոնյան 76

ՀՀ Ֆին. նախարարության ԿԳ

Հ/Հ 900102561033

ՀՎՀՀ 03546091



(ստորագրություն)

ԿՏ

Կապալառու

«ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ-1» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ, գ. Բալախովիտ

«Հայրենիք» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500101985601000

ՀՎՀՀ 03502736



(ստորագրություն)

ԿՏ

« 05 » « 09 » 2023թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

Հավելված N 1

«01» հունիսի 2023թ. կնքված
ԿՄՋՀ-ԲՄԱՇԶԲ-23/2 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Ջրվեժի 6-րդ փողոցի 2-րդ փակուղի L= 141.00 մ				
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ³	99,16	0,371	36,78836
2	Քանդված գրունտի տեղափոխում 20մ բուլդոզերով լիցքեր	մ³	22,08	0,154	3,40032
3	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	77,08	0,496	38,23168
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 11կմ հեռ. վրա լցակայան	տն	138,74	2,424	336,30576
5	Աշխատանք լցակայանում	Ս³	77,08	0,044	3,39152
6	Հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	674,7	0,013	8,7711
7	Խ×Հ Թ»Ո՛Շ պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	674,7	1,234	832,5798
8	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	2,77976	282,176	784,3815578
9	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	674,7	2,519	1699,5693
10	Դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	5	15,805	79,025
11	Դիտահորերի պատերի պատրաստում /բարձրացում/ B15 դասի բետոնով	Ս³	0,3	46,227	13,868
	Ընդամենը	3,59	%		3836,3124
	10-րդ փողոց L= 79,3 մ				
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ³	31,2	0,371	11,575
2	Քանդված գրունտի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ լիցք /2,55մ3/	տն	4,59	0,154	0,707
3	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	28,65	0,496	14,21
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 11կմ հեռ. վրա լցակայան	տն	51,57	2,424	125,006
5	Աշխատանք լցակայանում	Ս³	28,65	0,044	1,261
6	Հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	271,85	0,013	3,534
7	Խ×Հ Թ»Ո՛Շ պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	271,85	1,234	335,463
8	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	1,12002	282,176	316,043
9	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	271,85	2,519	684,79
	Ընդամենը	1,40	%		1492,589
	12-րդ փողոցի 1-ի փակուղի L=44.15մ				
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով կուտակումով	մ³	22,35	0,371	8,292
2	Քանդված գրունտի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ լիցք /12,6մ3/	տն	22,68	0,154	3,492

3	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	9,75	0,496	4,836
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 11կմ հեռ. վրա լցակայան	տն	17,55	2,424	42,541
5	Աշխատանք լցակայանում	Ս³	9,75	0,044	0,429
6	Հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	205	0,013	2,665
7	Խ×Հ Թ»ՌԸ պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	205	1,234	252,97
8	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	0,8446	115	97,129
9	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	205	2,519	516,395
Ընդամենը		0,87	%		928,75
21-րդ փողոց L=241.15մ					
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով կուտակումով	մ³	292,2	0,371	108,406
2	Քանդված գրունտի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ լիցք /16,75մ³/	տն	30,15	0,154	4,643
3	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	275,45	0,496	136,623
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 11կմ հեռ. վրա լցակայան	տն	495,81	2,424	1201,843
5	Աշխատանք լցակայանում	Ս³	275,45	0,044	12,12
6	Հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	1577	0,013	20,501
7	Խ×Հ Թ»ՌԸ պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	1577	1,234	1946,018
8	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	6,49724	282,176	1833,365
9	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ²	1577	2,519	3972,463
10	Դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	2	15,805	31,61
11	Դիտահորերի պատերի պատրաստում /բարձրացում/ B15 դասի բետոնով	Ս³	0,12	46,227	5,547
12	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ²	162	1,4	226,8
Ընդամենը		8,90	%		9499,939
20-րդ փողոցի 2-րդ հատված L=790.90 մ					
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	57,5	1,853	106,548
2	Քանդված ասֆալտի կուտակում բուլդոզերով	մ³	57,5	0,052	2,99
3	Քանդված ասֆալտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	57,5	0,43	24,725
4	Շին. աղբի տեղափոխում 11կմ հեռ. վրա լցակայան	տն	132,25	2,103	278,122
5	Աշխատանք լցակայանում	Ս³	57,5	0,013	0,748
6	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ³	702,85	0,371	260,757
7	Քանդված գրունտի տեղափոխում 20մ բուլդոզերով լիցքեր	մ³	63,1	0,154	9,717
8	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	639,75	0,496	317,316
9	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 11կմ հեռ. վրա լցակայան	տն	1151,55	2,424	2791,357
10	Աշխատանք լցակայանում	Ս³	639,75	0,044	28,149
11	Հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	3905	0,013	50,765
12	Խ×Հ Թ»ՌԸ պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	3905	1,234	4818,77
13	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	20,8266	115	2395,059
14	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	5055	2,519	12733,545
15	Դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	17	15,805	268,685
16	Դիտահորերի պատերի պատրաստում /բարձրացում/ B15 դասի բետոնով	Ս³	1,02	46,227	47,152
17	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ²	471	1,400	659,400
Ընդամենը		23,22	%		24793,805
Ջրվեժի 6-րդ փողոց փակուղի՝ 48 և 52 տների մոտ L=29.10մ					

1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ³	28,7	0,371	10,648
2	Քանդված գրունտի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ լիցք /1,05մ3/	տն	1,89	0,154	0,291
3	Քանդված գրունտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	27,7	0,43	11,911
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 11կմ հեռ.վրա լցակայան	տն	49,86	2,424	120,861
5	Աշխատանք լցակայանում	Ս³	27,7	0,044	1,219
6	Հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	204,6	0,013	2,66
7	Խ×Հ Թ»Ո՛Ը պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	204,6	1,234	252,476
8	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	0,842952	115	96,939
9	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	204,6	2,519	515,387
Ընդամենը		0,95	%		1012,392
Ջրվեժի 6-րդ փողոց18-14 հասցեների Լ=31մ					
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ³	17,05	0,371	6,326
2	Քանդված գրունտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	17,05	0,43	7,332
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 11կմ հեռ.վրա լցակայան	տն	30,69	2,424	74,393
4	Աշխատանք լցակայանում	Ս³	17,05	0,044	0,75
5	Հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	113	0,013	1,469
6	Խ×Հ Թ»Ո՛Ը պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	113	1,234	139,442
7	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	0,46556	282,176	131,37
8	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	113	2,519	284,647
Ընդամենը		0,60	%		645,729
Ջրվեժի 13-րդ փողոցից մինչև 14 փողոց L=272մ					
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտի կտրտում ձեռքի մեխանիզմով 5սմ հաստության	մ³	81,6	3,508	286,253
2	Քանդված ասֆալտի կուտակում բուլդոզերով	մ³	81,6	0,052	4,243
3	Քանդված ասֆալտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	81,6	0,43	35,088
4	Շին.աղբի տեղափոխում 11կմ հեռ.վրա լցակայան	տն	187,68	2,103	394,691
5	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ³	264,9	0,371	98,278
6	Քանդված գրունտի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ լիցք /3.35մ3/	տն	6,03	0,154	0,929
7	Քանդված գրունտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	261,55	0,43	112,467
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 11կմ հեռ.վրա լցակայան	տն	470,79	2,424	1141,195
9	Աշխատանք լցակայանում	Ս³	261,55	0,044	11,508
10	Հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	1632	0,013	21,216
11	Խ×Հ Թ»Ո՛Ը պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	1632	1,234	2013,888
12	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	6,72384	115	773,242
13	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	1632	2,519	4111,008
14	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	1	15,805	15,805
15	Գոյություն ունեցող դիտահորերի վերականգնում/ B15 դասի բետոնով h=30սմ	Ս³	0,09	46,227	4,16
16	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ²	171,9	1,400	240,660
Ընդամենը		8,68	%		9264,631
Ջրվեժի 16-րդ փողոց 1-ին փակուղի L=273.55մ					

1	Գոյություն ունեցող ասֆալտի կտրտում ձեռքի մեխանիզմով 5սմ հաստությամբ	մ³	61,55	3,508	215,917
2	Քանդված ասֆալտի կուտակում բուլդոզերով	մ³	61,55	0,052	3,201
3	Քանդված ասֆալտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	61,55	0,43	26,467
4	Շին.աղբի տեղափոխում 11կմ հեռ.վրա լցակայան	տն	141,57	2,103	297,722
5	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ³	136,75	0,371	50,734
6	Քանդված գրունտի բարձում ձեռքի սայլակի վրա տեղափոխում մինչև 20մ լիցք /3,95մ3/	տն	7,11	0,154	1,095
7	Քանդված գրունտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	132,8	0,43	57,104
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 11կմ հեռ.վրա լցակայան	տն	239,04	2,424	579,433
9	Աշխատանք լցակայանում	Ս³	132,8	0,044	5,843
10	Հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	1231	0,013	16,003
11	Խ×Ը Թ»Ո՛Ը պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	1231	1,234	1519,054
12	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	5,07172	115	583,248
13	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	1231	2,519	3100,889
14	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	1	15,805	15,805
15	Գոյություն ունեցող դիտահորերի վերականգնում/ B15 դասի բետոնով h-30սմ	Ս³	0,09	46,227	4,16
16	Թուջե կափարիչ	հատ	1	56,225	56,225
	Կողմակ				
17	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ²	14	1,400	19,600
	Ընդամենը	6,14	%		6552,5
	Ջրվեժի 18-րդ փողոց L=199.65մ				
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտի կտրտում ձեռքի մեխանիզմով 5սմ հաստությամբ	մ³	59,9	3,508	210,129
2	Քանդված ասֆալտի կուտակում բուլդոզերով	մ³	59,9	0,052	3,115
3	Քանդված ասֆալտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	59,9	0,43	25,757
4	Շին.աղբի տեղափոխում 11կմ հեռ.վրա լցակայան	տն	137,77	2,103	289,73
5	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ³	238,85	0,371	88,613
6	Քանդված գրունտի տեղափոխում 20մ բուլդոզերով լիցքեր	մ³	0,85	0,154	0,131
7	Քանդված գրունտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	238	0,43	102,34
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 11կմ հեռ.վրա լցակայան	տն	428,4	2,424	1038,442
9	Աշխատանք լցակայանում	Ս³	238	0,044	10,472
10	Հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	1197,9	0,013	15,573
11	Խ×Ը Թ»Ո՛Ը պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	1197,9	1,234	1478,209
12	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	4,935348	115	567,565
13	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	1197,9	2,519	3017,51
14	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	8	15,805	126,44
15	Գոյություն ունեցող դիտահորերի վերականգնում/ B15 դասի բետոնով h-30սմ	Ս³	0,76	46,227	35,133
16	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ²	38,8	1,400	54,320
17	Թուջե մտոց կափարիչով 56թ Մեխ մշ	հատ	1	56,225	56,225
	Ընդամենը	6,7	%		7119,704
	Ջրվեժի 43-րդ փողոց L=202.15մ				
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտի կտրտում ձեռքի մեխանիզմով 8սմ հաստությամբ /340մ²/	մ³	27,2	3,508	95,418
2	Քանդված ասֆալտի կուտակում բուլդոզերով	մ³	27,2	0,052	1,411

3	Քանդված ասֆալտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	27,2	0,43	11,696
4	Շին.աղբի տեղափոխում 11կմ հեռ.վրա լցակայան	տն	62,56	2,103	131,564
5	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ³	324,8	0,371	120,501
6	Քանդված գրունտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	324,8	0,43	139,664
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 11կմ հեռ.վրա լցակայան	տն	584,64	2,424	1417,167
8	Աշխատանք լցակայանում	Ս³	324,8	0,044	14,291
9	Հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	1001	0,013	13,013
10	Խ×Ը Թ»ՈՒԸ պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	1001	1,234	1235,234
11	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	6,3654	282,176	1796,163
12	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	1545	2,519	3891,855
	Կողնակ				
	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ²	115,7	1,400	161,980
	Ընդամենը	8,5	%		9029,96
	Ձորաղբյուրի Ազատության փողոցի 19-րդ նրբանցք L=214.40մ				
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ³	123,3	0,371	45,744
2	Քանդված գրունտի տեղափոխում 20մ բուլդոզերով լիցքեր	մ³	123,3	0,154	18,988
3	Մոտ գտնվող ասֆալտապատվող փողոցներից ավելացված 3-րդ կարգի գրունտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա /լիցքի համար/	մ³	105,5	0,523	55,177
4	Գրունտի տեղափոխում մինչև 1կմ հեռ.վրա լիցք	տն	189,9	0,859	163,124
5	Հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	1230	0,013	15,99
6	Խ×Ը Թ»ՈՒԸ պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	1230	1,234	1517,82
7	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	5,0676	282,176	1429,955
8	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	1230	2,519	3098,37
	Ընդամենը	5,94	%		6345,168
	Ձորաղբյուրի 1-ի թաղամասի հարակից հատված L=711.75մ				
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտի կտրտում ձեռքի մեխանիզմով 5սմ հաստության կուտակումով	մ³	3	3,508	10,524
2	Գոյություն ունեցող տուֆե սալիկներով մակերեսի քանդում կուտակումով	մ²	94,2	0,43	40,506
3	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	6,8	0,43	2,924
4	Շին.աղբի տեղափոխում 11կմ հեռ.վրա լցակայան	տն	13,74	2,103	28,895
5	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ³	1128,05	0,371	418,507
6	Քանդված գրունտի տեղափոխում 20մ բուլդոզերով լիցքեր	մ³	173,45	0,154	26,711
7	3-րդ կարգի գրունտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ3), ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	954,6	0,496	473,482
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 11կմ հեռ.վրա լցակայան	տն	1718,28	2,424	4165,111
9	Աշխատանք լցակայանում	Ս³	954,6	0,044	42,002
10	Հողածածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	4116	0,013	53,508
11	Խ×Ը Թ»ՈՒԸ պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	4116	1,234	5079,144
12	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	17,59446	115	2023,363
13	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	4270,5	2,519	10757,39
14	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	2	15,805	31,61
15	Գոյություն ունեցող դիտահորերի վերականգնում/ B15 դասի բետոնով h=30սմ	Ս³	0,18	46,227	8,321
	Կողնակ				

16	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ²	429	1,400	600,600
	Ընդամենը	22,24	%		23762,598
	Չովքի 5-րդ փողոց L=96.30 մ				
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով	մ³	103	0,371	38,213
2	Քանդված գրունտի տեղափոխում 20մ բուլդոզերով լիցքեր	մ³	22	0,154	3,388
3	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	81	0,496	40,176
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 11կմ հեռ. վրա լցակայտ	տն	145,8	2,424	353,419
5	Աշխատանք լցակայտում	Ս³	81	0,044	3,564
6	Հողաճածկույթի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	488	0,013	6,344
7	Խ×Հ Թ»ՈՒՀ պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ²	488	1,234	602,192
8	Բիտումի տարածում 4.12տ/1000մ²	տն	2,01056	115	231,214
9	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ²	488	2,519	1229,272
	Ընդամենը	2,35	%		2507,783
	Ընդամենը	100	%		106791,860
	ԱԱՀ	20%			21358,372
	Ընդամենը				128150,233

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Ջրվեժ հասցեում:

Պատվիրատու

Ջրվեժի համայնքապետարան
Ջրվեժ, Մելքոնյան 76
ՀՀ Ֆին. Նախարարության ԿԳ
Հ/Հ 900102561033
ՀՎՀՀ 03546091



Կապալառու

«ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ-1» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150010198560100
ՀՎՀՀ 03502736



