

10.08.2021 թ. կնքված «ԳՀԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-31»
պայմանագրի շրջանակներում փոփոխություններ կարարելու վերաբերյալ

Համաձայնագիր № 4

ք. Երևան

«31» մայիսի 2023 թ.

ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ի դեմս գլխավոր տնօրեն՝ Ա. Վանյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Գնորդ), մի կողմից, և «ԳՐԻՆՍԱՆ» ՍՊԸ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Վ. Գրիգորյան (այսուհետև՝ վաճառող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով քաղաքացիական օրենսդրությունը և № «ԳՀԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-31» պայմանագրի 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

Համաձայնագրի առարկան

- Հաշվի առնելով պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված զեկուցագիրը, ինչպես նաև Կապալառուի, 27.04.2021 թ. կնքված «ԳՀՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-27» պայմանագրով շինարարական աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողությունը իրականացնող «Գրիտիգ» ՍՊ ընկերության և 10.08.2021 թ. կնքված «ՄԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-36-02» պայմանագրով շինարարական աշխատանքների նկատմամբ հեղինային հսկողությունը իրականացնող «Վանաձորի նախագծող» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված համադրման ակտը, հետագա համագործակցության համար կողմերը որոշեցին 2021 թ-նի օգոստոսի 10-ին կնքված № «ԳՀԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-31» պայմանագրի № 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված № 1-ի:
- Սույն համաձայնագիրը համարվում է № «ԳՀԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-31» գնման պայմանագրի անբաժանելի մաս:
- Սույն համաձայնագրով նախատեսված դրույթները տարածվում են 2021 թ. օգոստոսի 10-ից կողմերի միջև ծագած իրավահարաբերությունների վրա:
- Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- Սույն համաձայնագիրը կազմված է 11 էջից. 1-ին էջը՝ սույն համաձայնագիր № 4-ն է, 2-9-րդ էջերը՝ սույն համաձայնագրի հավելված № 1-ն է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Մ. Հերացի 12

Կենտրոնական գանձապետարան՝

Հ/Հ 900018004649

ՀՎՀՀ 02625503

Գլխավոր տնօրեն՝ Ա. Վանյան


(ստորագրություն)
Վ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԳՐԻՆՍԱՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Արտաշատ, Երևանյան, 11/8

Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի «Արտաշատ» մ/6

ՀՀ՝ 2475504406600000

ՀՎՀՀ՝ 04231761

Տնօրեն՝ Վ. Գրիգորյան


(ստորագրություն)
Վ.Տ.

ՀԱՄԱՐՈՒՄ
 /ԱՎԵԼԱՑՎՈՂ, ՊԱԿԱՍԵՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ/

ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ ՊՈԱԿ-ի, Շիրակի, մասնաճյուղի Գյումրի մասնաշենքի սառնարանային
 պահեստի ձևափոխման, վերակառուցման

NN	զմի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ	Փաստացի		Ավելացում		Պակասեցում	
							Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		քանդման աշխատանքներ										
1	46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում	100մ2	0.057	183.298	10.448	0.057	10.45	0.00	0.00	0.000	0.00
2	46-99	բետոնե պատվանդանի քանդում	մ3	0.40	24.572	9.829	0.40	9.83	0.00	0.00	0.000	0.00
3	23-145	ե/բետոնե գոտու քանդում	մ3	3.0	35.757	107.270	3.56	127.29	0.56	20.02	0.000	0.00
4	23-181a	պատի երեսպատվածքի քանդում սրբատաշ բազալտից	100մ2	0.047	627.048	29.471	0.047	29.47	0.00	0.00	0.000	0.00
5	23-181a	պատի երեսպատվածքի քանդում սրբատաշ տուֆ քարից	100մ2	0.42	627.048	263.360	0.42	263.36	0.00	0.00	0.000	0.00
6	23-142	պատի թիկունքային մասի քանդում կ/ձկի տուֆ քարից	մ3	16.8	18.542	311.511	17.6	326.34	0.80	14.83	0.000	0.00
7	23-142	պատի թիկունքային մասի քանդում խամբարաբետոնե շարվածքից	մ3	2.5	18.542	46.356	2.5	46.36	0.00	0.00	0.000	0.00
8	46-130	ե/բ հավաքովի աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	0.036	178.534	6.427	0.036	6.43	0.00	0.00	0.000	0.00
8.1	7-490 գ-0,4	Հավաքովի ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ		1.2	0.000	8	9.60	8.00	9.60	0.000	0.00
9	46-35	գաջի սվաղի քանդում պատից	100մ2	0.940	28.649	26.930	0.940	26.93	0.00	0.00	0.000	0.00
10	46-35	գաջի սվաղի քանդում առաստաղից	100մ2	0.400	28.649	11.460	0.400	11.46	0.00	0.00	0.000	0.00
11	46-88	Միջնորմների քանդում թեթև բետոնե սալերից	100մ2	0.100	127.750	12.775	0.100	12.77	0.00	0.00	0.000	0.00
`	34-352 գ-0.5	գիպսաստվարաթե սալերի ապամոնտաժում	մ2	27.0	0.890	24.041	27.0	24.04	0.00	0.00	0.000	0.00
13	9-50 գ-0.5	մետաղական անկյունակների ապամոնտաժում	տմ	0.04	97.632	3.905	0.04	3.91	0.00	0.00	0.000	0.00

14	1-968	շին աղբի բարձուն ավտոինքնաթափին	մ3	35.0	1.406	49.207	35.0	49.21	0.00	0.00	0.000	0.00
15	Գ130-5	շին աղբի տեղափոխում ինքնաթափով 5կմ	տն	56.0	2.140	119.845	56.0	119.85	0.00	0.00	0.000	0.00
	<u>Պողային աշխատանքներ</u>											
1	1-1139	բուսահողի կտրում և փռում մեխանիզմով	100մ2	0.30	8.711	2.613	0.30	2.61	0.00	0.00	0.000	0.00
2	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ3	0.010	768.482	7.685	0.010	7.68	0.00	0.00	0.000	0.00
3	1-961	նույնը ձեռքով	մ3	1.00	3.390	3.390	1.00	3.39	0.00	0.00	0.000	0.00
	<u>Փիմքեր</u>											
1	11-2	բնահողի տոփանում խճով	100մ2	0.090	45.466	4.092	0.090	4.09	0.00	0.00	0.000	0.00
2	6-21	ժապավենային հիմքերի կառուցում 4-7.5 խամքարա-բետոնով	մ3	9.50	50.810	482.691	9.50	482.69	0.00	0.00	0.000	0.00
3	8-29	Արտաքին պատերի տակ հորիզոնական ջրամեկուսացում ց/ավազային շաղախով	100մ2	0.082	283.718	23.265	0.082	23.26	0.00	0.00	0.000	0.00
	<u>3. Պատեր</u>											
1	6-91	Միաձուլվ խամքարաբետոնե որմնախարիսխի կառուցում B 7.5 մ.բ.	մ3	3.00	52.051	156.153	3.00	156.15	0.00	0.00	0.000	0.00
2	8-163	Պատերի կառուցում ուղիղ կտրվածքի Արթիկ տուֆով 500մմ հաստ	մ3	18.10	29.920	541.551	18.10	541.55	0.00	0.00	0.000	0.00
3	8-163	Պատերի կառուցում ուղիղ կտրվածքի Արթիկ տուֆով 400մմ հաստ	մ3	6.70	29.920	200.464	6.70	200.46	0.00	0.00	0.000	0.00
4	46-188	հորիզոնական անցքերի շաղափում քարե պատերում Փ16 L-300մմ	100 հատ	0.120	147.591	17.711	0.120	17.71	0.00	0.00	0.000	0.00
5	46-156	ուղղահայաց անցքերի շաղափում քարե պատերում Փ12 L-300մմ	100 հատ	0.410	115.520	47.363	0.410	47.36	0.00	0.00	0.000	0.00
6	46-156	ուղղահայաց անցքերի շաղափում քարե պատերում Փ20 L-300մմ	100 հատ	0.120	115.520	13.862	0.120	13.86	0.00	0.00	0.000	0.00
7	շուկա	անցքերի սրսկում պոլիմերցեմենտյա շաղախով	կգ	3.00	0.891	2.674	3.00	2.67	0.00	0.00	0.000	0.00
	<u>4. Միաձուլվ ե/բ կոնստրուկցիաներ</u>											
1	10-70	պատի բեռնաթափող փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	1.96	329.359	645.543	1.96	645.54	0.00	0.00	0.000	0.00
2	6-106	Միաձուլվ ե/բ սյուների կառուցում 4 20 /U-1/	մ3	2.42	128.197	310.237	2.42	310.24	0.00	0.00	0.000	0.00
3	Շուկա	Ամրան Փ20 A500C	տն	0.117	623.653	72.967	0.117	72.97	0.00	0.00	0.000	0.00
4	Շուկա	Ամրան Փ22 A500C	տն	0.041	623.653	25.570	0.041	25.57	0.00	0.00	0.000	0.00
5	Շուկա	Ամրան Փ8Ac-1	տն	0.055	643.155	35.374	0.055	35.37	0.00	0.00	0.000	0.00
6	6-80	խարսխածողերի տեղադրում Փ12A500C դասի ամրանով	տն	0.0065	697.300	4.532	0.0065	4.53	0.00	0.00	0.000	0.00

7	6-80	Խարսխածողերի տեղադրում Φ10A500C դասի ամրանով	տն	0.0125	714.996	8.937	0.0125	8.94	0.00	0.00	0.000	0.00
8	6-106	Միաձույլ ե/բ միջուկների կառուցում Վ-15 /Մ-1,2,3/	մ3	3.600	113.152	407.347	3.600	407.35	0.00	0.00	0.000	0.00
9	Հուկա	Ամրան Φ16A500C	տն	0.1340	625.458	83.811	0.1340	83.81	0.00	0.00	0.000	0.00
10	Հուկա	Ամրան Φ6Ac-1	տն	0.039	643.155	25.083	0.039	25.08	0.00	0.00	0.000	0.00
11	6-173	Միաձույլ ե/բ սալի կառուցում B 15 մ.բ.	մ3	1.53	88.960	136.108	1.53	136.11	0.00	0.00	0.000	0.00
12		Ամրան Φ8Ac-1	տն	0.1117	643.155	71.840	0.1117	71.84	0.00	0.00	0.000	0.00
13	Հուկա	Ամրան Φ6Ac-1	տն	0.0469	643.155	30.164	0.0469	30.16	0.00	0.00	0.000	0.00
14	6-162	Մինչև 600մմ բարձրությամբ միաձույլ ե/բ հեծանքների կառուցում Վ 20 Հ-1/ Վ-20	մ3	2.10	110.224	231.470	3.40	374.76	1.30	143.29	0.000	0.00
15	Հուկա	Ամրան Φ25A500C	տն	0.153	622.930	95.308	0.153	95.31	0.00	0.00	0.000	0.00
16	Հուկա	Ամրան Φ22A500C	տն	0.152	622.930	94.685	0.331	206.19	0.18	111.50	0.000	0.00
16.1	Հուկա	Ամրան Φ20A500C	տն		622.930	0.000	0.1776	110.63	0.18	110.63	0.000	0.00
17	Հուկա	Ամրան Φ12A500C	տն	0.0310	625.458	19.389	0.0310	19.39	0.00	0.00	0.000	0.00
18	Հուկա	Ամրան Φ8Ac-1	տն	0.087	643.155	55.954	0.142	91.14	0.05	35.18	0.000	0.00
19	Հուկա	Ամրանային ցանց Φ6Ac-1	տն	0.014	643.155	9.004	0.014	9.00	0.00	0.00	0.000	0.00
19.1	7-490	Հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում մինչև 10քմ մակ.առանց արժեքի	հատ		3.00	0.000	8	24.00	8.00	24.00	0.000	0.00
19.2	9-50	մետաղական երկտավրի մոնտաժում N25	տն		15.00	0.000	0.179	2.69	0.179	2.69	0.000	0.00
19.3	շուկա	մետաղական երկտավրի արժեքը N25	մ		13.80	0.000	6.6	91.08	6.60	91.08	0.000	0.00
19.4	9-50	պողպատե թերթի մոնտաժում 10մմ	տն		15.00	0.000	0.141	2.12	0.14	2.12	0.000	0.00
19.5	շուկա	պողպատե թերթի արժեքը 10մմ	մ2		29.527	0.000	1.8	53.15	1.80	53.15	0.000	0.00
20	6-168	Ե/բ միաձույլ գոտիների կառուցում Վ 15/Գ-1,Գ-2/	մ3	7.090	92.397	655.098	4.090	377.91	0.00	0.00	3.000	277.19
21		Ամրան Φ12A500C	տն	0.1945	625.458	121.652	0.1945	121.65	0.00	0.00	0.000	0.00
22	6-80	Խարսխածողերի տեղադրում Φ12A500C դասի ամրանով	տն	0.006	697.300	4.184	0.006	4.18	0.00	0.00	0.000	0.00
23	6-80	Խարսխածողերի տեղադրում Φ10A500C դասի ամրանով	տն	0.0349	714.996	24.953	0.0349	24.95	0.00	0.00	0.000	0.00
24	շուկա	Ամրան Φ6Ac-1	տն	0.0880	643.155	56.598	0.0880	56.60	0.00	0.00	0.000	0.00

		<u>Միջնորոմներ</u>										
1	8-140	Միջնորոմների շարունակ թեթև բետոնե սալերով n=10սմ	մ3	0.79	41.543	32.819	0.79	32.82	0.00	0.00	0.000	0.00
2	8-59	միջնորոմների ամրանավորում Φ8Ac-1 ձողերով	տն	0.0084	734.960	6.174	0.0084	6.17	0.00	0.00	0.000	0.00
3	6-170 15-11	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 մ.բ.	մ3	0.013	109.435	1.423	0.013	1.42	0.00	0.00	0.000	0.00
4	շուկա	Ամրան Φ 6Ac-1	տն	0.0001	643.155	0.064	0.0001	0.06	0.00	0.00	0.000	0.00
5	շուկա	Ամրան Φ 12 A-500C	տն	0.0023	625.458	1.439	0.0023	1.44	0.00	0.00	0.000	0.00
		<u>Բացվածքներ</u>										
1	շուկա	արտաքին ալյումինե ապակեպատ դուռ 4x4մմ ապակեփաթեթով ջերմականըջով բացվող դռան տեղադրում 60մմ հաստ.	մ2	1.89	105.355	199.121	1.89	199.12	0.00	0.00	0.000	0.00
2	շուկա	Սետադալաստե ներքին խուլ դռան տեղադրում 60մմ հաստ.	մ2	3.78	50.334	190.264	3.78	190.26	0.00	0.00	0.000	0.00
3	8-140	բացվածքների փակում թեթև բետոնե բլոկներով n=20սմ	մ3	0.80	32.556	26.045	0.80	26.04	0.00	0.00	0.000	0.00
		<u>Տանիք</u>										
1	10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում /ծպեղնատուք, որմնափայտ, թեթև , ձգան, կանգնակ, մարդակ, տափազերան կցորդիչ և չորսու/	մ3	1.58	171.760	271.380	1.58	271.38	0.00	0.00	0.000	0.00
2	9-24	Տանիքի ծածկույթի կառուցում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ 25-0.55	100մ2	0.88	650.481	572.423	0.88	572.42	0.00	0.00	0.000	0.00
3	12-299 12-299	ց/ա հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	0.175	180.461	31.581	0.175	31.58	0.00	0.00	0.000	0.00
4	12-289	Գոլորշամեկուսացում մեկ շերտ ռուբերո-իդոլ բիտումի մածիկի վրա	100մ2	0.175	99.312	17.380	0.175	17.38	0.00	0.00	0.000	0.00
5	12-288-1	Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամով	մ3	2.600	9.056	23.546	2.600	23.55	0.00	0.00	0.000	0.00
6	12-280	Ճակտոնի երեսապատում ց/թիթեղով 0.55մմ	100մ2	0.31	527.784	163.613	0.31	163.61	0.00	0.00	0.000	0.00
7	8-14-B	կավարամածի կառուցում	մ2	88.0	5.887	518.046	88.0	518.05	0.00	0.00	0.000	0.00
8	Շուկա	կավարամածի փայտանյութ	մ3	0.65	55.619	36.152	0.65	36.15	0.00	0.00	0.000	0.00
9	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ3	1.580	9.329	14.740	1.580	14.74	0.00	0.00	0.000	0.00
10	10-203	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	100մ2 մշակ. մակ.	0.88	30.585	26.915	0.88	26.91	0.00	0.00	0.000	0.00
		<u>Պատակներ</u>										
1	11-55 11-56	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	0.615	179.151	110.178	0.615	110.18	0.00	0.00	0.000	0.00
2	5-115	հատակներ կերամիկական չսահող սալիկներից 400x400	մ2	61.50	11.558	710.848	61.50	710.85	0.00	0.00	0.000	0.00
		<u>Ներքին հարդարում</u>										

1	11 -126	պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ2	130.0	2.326	302.435	130.0	302.43	0.00	0.00	0.000	0.00
2	11-64	առաստաղի սվաղի վերանորոգում գաջե շաղախով	մ2	60.7	4.224	256.375	60.7	256.37	0.00	0.00	0.000	0.00
3	11-178	պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ2	12.00	3.263	39.161	12.00	39.16	0.00	0.00	0.000	0.00
4	11-57	Պատերի սվաղի վերանորոգում գաջե շաղախով	100մ2	0.32	354.148	113.327	0.32	113.33	0.00	0.00	0.000	0.00
5	11 -136	շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ2	2.0	6.166	12.332	2.0	12.33	0.00	0.00	0.000	0.00
6	14-418	պատերի և շեպերի լավորակ ներկում լատեքս ներկով	100մ2	0.46	157.374	72.392	0.46	72.39	0.00	0.00	0.000	0.00
7	14-419	առաստաղի լավորակ ներկում լատեքս ներկով	100մ2	0.607	176.930	107.396	0.607	107.40	0.00	0.00	0.000	0.00
8	15-82	պատերի երեսա-պատում գլազուրային սալիկներով	100մ2	1.30	1135.516	1476.171	1.20	1366.62	0.00	0.00	0.096	109.55
9	23-116	Անցքի բացում քարե պատերում Φ200x200, Լ-500մմ	100 հատ	0.03	395.121	11.854	0.03	11.85	0.00	0.00	0.000	0.00
10	20-108	ցինկապատ օդատար խողովակ 200x200մմ 0.5մմ հաստ	մ2	1.6	6.352	10.164	1.6	10.16	0.00	0.00	0.000	0.00
11	20-108	ցինկապատ օդատար խողովակ 150x150մմ 0.5մմ հաստ	մ2	7.8	6.352	49.549	7.8	49.55	0.00	0.00	0.000	0.00
12	20-721	օդորակիչների մոնտաժում/սալիտ համակարգ,արտաքին օդի ներծծմամբ /200մ3/ժամ, 2.0կվտ/	հատ	1	7.764	7.764	1	7.76	0.00	0.00	0.000	0.00
13	20-721	կանալային օդամղիչի տեղադրում 500 մ³/ժամ 140վտ	հատ	1	7.764	7.764	1	7.76	0.00	0.00	0.000	0.00
14	20-721	կանալային օդամղիչի տեղադրում 400 մ³/ժամ 80վտ	հատ	1	7.764	7.764	1	7.76	0.00	0.00	0.000	0.00
15	20-407	պլաստմասե ճաղա-շարի տեղադրում 150x150 մմ	հատ	2	3.240	6.480	2	6.48	0.00	0.00	0.000	0.00
		<u>Արտաքին հարդարում</u>										
1	11-98	ցոկոլային մասի վերանորոգում ց/ավազային շաղախով	մ2	1.5	2.129	3.193	1.5	3.19	0.00	0.00	0.000	0.00
2	11-98	արտաքին պատերի ց/ավազային սվաղ	մ2	57.0	2.129	121.327	57.0	121.33	0.00	0.00	0.000	0.00
2.1	13-44	որմնախարիսիի երեսապատում բազալտե սալիկներով 20մմ	մ2		7.5	0.000	4.5	33.75	4.50	33.75	0.000	0.00
3	6-126	Բետոնե աստիճանների վերանորոգում B 15 մ.բ.	մ3	0.20	129.318	25.864	0.20	25.86	0.00	0.00	0.000	0.00
4	11-55 11-56	արտաքին աստիճանների ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	0.011	182.372	2.006	0.011	2.01	0.00	0.00	0.000	0.00
5	15-77	աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով	100մ2	0.009	2606.726	23.461	0.009	23.46	0.00	0.00	0.000	0.00
6	11-221	աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ2	0.011	2144.353	23.588	0.011	23.59	0.00	0.00	0.000	0.00
7	15-523	արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	0.57	131.399	74.898	0.53	68.98	0.00	0.00	0.045	5.91
		<u>Ապվածք</u>										

1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	2.5	3.390	8.474	2.5	8.47	0.00	0.00	0.000	0.00
2	1-968	բնահողի փռում տեղում	մ3	2.5	1.406	3.515	2.5	3.51	0.00	0.00	0.000	0.00
3	5-67	խճի նախաշերտ սալվածքի տակ 80մմ հաստ.	մ3	2.00	19.333	38.667	2.00	38.67	0.00	0.00	0.000	0.00
4	5-72	բետոնե նախաշերտի պատրաստում բետոնից B 12.5մբ. 80մմ հաստ.	մ3	2.00	55.357	110.714	2.00	110.71	0.00	0.00	0.000	0.00
5	11-55	ց/ավազե հարթեցմող շերտի իրականացում 20մմ հաստ	100մ2	0.24	131.131	31.472	0.24	31.47	0.00	0.00	0.000	0.00
6	27-78	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա 200x80մմ	100 գծմ	0.430	774.864	333.192	0.430	333.19	0.00	0.00	0.000	0.00
		<u>Չովար</u>										
1	46-188	Անցքերի շաղափում քարե պատերում Φ15մմ, L-200մմ	100 հատ	0.06	154.909	9.295	0.06	9.29	0.00	0.00	0.000	0.00
2	6-77	Փշամեխերի տեղադրում Φ12մմ	տն	0.0011	1171.526	1.289	0.0011	1.29	0.00	0.00	0.000	0.00
3	9-50	Չովարի մետաղական կմախքի մոնտաժում անկյունակից	տն	0.035	1037.913	36.327	0.035	36.33	0.00	0.00	0.000	0.00
4	8-266	հովարի ծածկույթ ց/պրոֆիավոր քիթելից 0.55վայտե կավարամածի պատրաստումով	մ2	2.0	8.541	17.082	2.0	17.08	0.00	0.00	0.000	0.00
5	4-79	Չովարի առաստաղի և ճակատների երեսապատում շերտ. պլաստմաստվ/գունավոր/	մ2	2.4	4.110	9.864	2.4	9.86	0.00	0.00	0.000	0.00
6	15-614	հովարի մետաղական կմախքի յուղաներկում	100մ2	0.02	167.322	3.346	0.02	3.35	0.00	0.00	0.000	0.00
		<u>Սարքավորումներ</u>										
1	շուկա	կանալային օդամղիչ /500մ3/ժամ, հզոր. 2կվտ/	հատ	1	101.038	101.038	1	101.04	0.00	0.00	0.000	0.00
2	շուկա	կանալային օդամղիչ /400մ3/ժամ, հզոր. 0.2կվտ/	հատ	1	81.017	81.017	1	81.02	0.00	0.00	0.000	0.00
3	շուկա	օդորակիչ /սպլիտ համակարգ, արտաքին օդի մերժմամբ /200մ³/ժամ, 2.0կվտ/	հատ	1	218.915	218.915	1	218.91	0.00	0.00	0.000	0.00
		<u>Ներքին ջուր</u>										
		<u>մերքին ցանց</u>										
1	16-261 շուկա	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում Φ20մմ	գծմ	6.0	3.926	23.556	6.0	23.56	0.00	0.00	0.000	0.00
2	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե արմունկ Φ 20	հատ	1	2.093	2.093	1	2.09	0.00	0.00	0.000	0.00
3	22-365	անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի Φ 20 x20	հատ	1	1.707	1.707	1	1.71	0.00	0.00	0.000	0.00
4	16-134	պոլիպրոպիլենե փական Φ 20մմ	հատ	1	5.460	5.460	1	5.46	0.00	0.00	0.000	0.00
5	շուկա	ձկուն խողովակ Φ 15, L-300մմ	հատ	1	0.546	0.546	1	0.55	0.00	0.00	0.000	0.00
6	16-199	ջրաչափի տեղադրում Φ15մմ	հատ	1	23.152	23.152	1	23.15	0.00	0.00	0.000	0.00

7	16-184	լվացարանի ծորակ Փ 15 /ռուսական/	հատ	1	11.199	11.199	1	11.20	0.00	0.00	0.000	0.00
8	շուկա	Ամրակցում Փ20	հատ	8	0.053	0.422	8	0.42	0.00	0.00	0.000	0.00
9	23-38	Անցքի բացում բետոնե հիմքերում խցափակումով Փ200x200, Լ-600մմ	հատ	1	10.416	10.416	1	10.42	0.00	0.00	0.000	0.00
10	շուկա	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից Փ40մմ Լ-600մմ	մ	0.6	1.169	0.701	0.6	0.70	0.00	0.00	0.000	0.00
		արտաքին ցանց										
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ3	0.010	768.795	7.688	0.010	7.69	0.00	0.00	0.000	0.00
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	1.0	3.390	3.390	1.0	3.39	0.00	0.00	0.000	0.00
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ3	0.40	5.954	2.382	0.40	2.38	0.00	0.00	0.000	0.00
4	16-261 շուկա	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում Փ20մմ	զծմ	14.0	3.926	54.964	14.0	54.96	0.00	0.00	0.000	0.00
5	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե արմունկ Փ 20	հատ	1	2.093	2.093	1	2.09	0.00	0.00	0.000	0.00
6	22-365	անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի Փ 20 x20	հատ	1	1.707	1.707	1	1.71	0.00	0.00	0.000	0.00
7	22-397	Միացում գույուբյուլն ունեցող ցանցինՓ20	հատ	1	3.971	3.971	1	3.97	0.00	0.00	0.000	0.00
		<u>Նյութեր</u>										
		ներքին ցանց										
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	2.0	3.390	6.780	2.0	6.78	0.00	0.00	0.000	0.00
2	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ3	0.20	5.950	1.190	0.20	1.19	0.00	0.00	0.000	0.00
3	16-33	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում խրամուղում Փ50մմ	զծմ	6.0	1.744	10.463	6.0	10.46	0.00	0.00	0.000	0.00
4	22-366	եռաբաշխիկ պոլիվինիլքլորիդե Փ 50 x 50 x 50	հատ	1	1.452	1.452	1	1.45	0.00	0.00	0.000	0.00
5	22-365	պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 50x50	հատ	1	0.896	0.896	1	0.90	0.00	0.00	0.000	0.00
6	46-99	բետոնե նախաշերտի քանդում	մ3	0.20	24.572	4.914	0.20	4.91	0.00	0.00	0.000	0.00
7	11-11	բետոնե նախաշերտի կառուցում B 12.5 բետ.	մ3	0.20	54.369	10.874	0.20	10.87	0.00	0.00	0.000	0.00
8	22-366	պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ Փ 50	հատ	1	2.850	2.850	1	2.85	0.00	0.00	0.000	0.00
9	23-38	Անցքի բացում բետոնե հիմքերում խցափակումով Փ200x200, Լ-600մմ	հատ	1	10.416	10.416	1	10.42	0.00	0.00	0.000	0.00
10	17-16 շուկա	ճեմապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով	կոմպ	1	23.740	23.740	1	23.74	0.00	0.00	0.000	0.00
11	շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե պատյան Փ110	մ	0.60	1.238	0.743	0.60	0.74	0.00	0.00	0.000	0.00

12	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ3	2.0	1.406	2.812	2.0	2.81	0.00	0.00	0.000	0.00
		արտաքին ցանց										
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ3	0.016	768.795	12.301	0.016	12.30	0.00	0.00	0.000	0.00
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	2.0	3.390	6.780	2.0	6.78	0.00	0.00	0.000	0.00
3	23-1	հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ3	1.00	5.908	5.908	1.00	5.91	0.00	0.00	0.000	0.00
4	22-121	Պոլիվինիլբլոկի տեղադրում հողի մեջ Փ160	մ	25.00	4.267	106.675	25.00	106.68	0.00	0.00	0.000	0.00
5	23-155	միացում կոյուղու դիտահորին	հատ	1	29.957	29.957	1	29.96	0.00	0.00	0.000	0.00
6	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Փ1000 h=1մ	մ3	0.65	64.009	41.606	0.0	0.00	0.00	0.00	0.650	41.61
7	Հուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Փ1000 h=1մ	հատ	1	53.091	53.091	0.0	0.00	0.00	0.00	1.000	53.09
8	Հուկա	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	1	121.351	121.351	0.0	0.00	0.00	0.00	1.000	121.35
9	Հուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Փ 1200	հատ	1	27.304	27.304	0.0	0.00	0.00	0.00	1.000	27.30
10	շուկա	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ3	0.30	52.791	15.837	0.00	0.00	0.00	0.00	0.300	15.84
11	1-1634	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.016	87.322	1.397	0.016	1.40	0.00	0.00	0.000	0.00
12	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ3	2.0	1.406	2.812	2.0	2.81	0.00	0.00	0.000	0.00
		<u>Ներքին լուսավորություն</u>										
		<u>Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում</u>										
1	8-612-2	բաշխիչ վահան 380/220v63A կազմված ա/վահանակ պոլիստիրոլե 24-մոդուլանոց 430x330x86մմ n=1 բեռաբևեռ հատիչ ներանցման չ l=63A 380V n=1	լրահավաք	1	50.411	50.411	1	50.41	0.00	0.00	0.000	0.00
2	շուկա	պաշտպանիչ քառաբևեռ անջատման սարք 380v,25A/30mA	հատ	1	12.742	12.742	1	12.74	0.00	0.00	0.000	0.00
3	շուկա	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք 220v,25A/30mA	հատ	1	7.281	7.281	1	7.28	0.00	0.00	0.000	0.00
4	շուկա	պաշտպանիչ երկբևեռ անջատման սարք 220v,40A/30mA	հատ	1	7.281	7.281	1	7.28	0.00	0.00	0.000	0.00
5	8-591-10	վարդակ շտեպսելային երկբևեռ,3-րդ հողանցման կոնտուրով, փակ տեղադրման 220վ 16Ա IP20	հատ	6	2.147	12.883	6	12.88	0.00	0.00	0.000	0.00
6	8-402-2 շուկա	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում ՊՎՔ մեկուսացումով 1x16 մմ ²	մ	40.0	7.515	300.613	40.0	300.61	0.00	0.00	0.000	0.00
7	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՊՎՔ մեկուսացումով ՊՎ 1x2.5 մմ ²	մ	60.0	0.416	24.981	60.0	24.98	0.00	0.00	0.000	0.00
8	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՊՎՔ մեկուսացումով ՊՎ 3x4 մմ ²	մ	15.0	1.108	16.621	15.0	16.62	0.00	0.00	0.000	0.00

9	8-402-2	Հաղորդակար պղնձե քիլով ՊՎՔ մեկուսացումով ՊՎ 3x2,5 մմ ²	մ	30.0	0.804	24.122	30.0	24.12	0.00	0.00	0.000	0.00
10	շուկա	ՊՎՔ տուփախողովակ 60x40մմ	մ	40.0	0.637	25.484	40.0	25.48	0.00	0.00	0.000	0.00
11	շուկա	մայրխային պղնձե ծայրակալ 10մմ2 կտրվ. պղնձե քիլի համար	հատ	10	2.184	21.843	10	21.84	0.00	0.00	0.000	0.00
12	շուկա	խողովակ գոֆրա /ՊՎՔ/ Փ20մմ	մ	10.0	0.182	1.820	10.0	1.82	0.00	0.00	0.000	0.00
Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում												
1	8-599-1 շուկա	Լուսատու 4x18W -յուլմենեսցենտե լամպերով առատաղի	հատ	5	11.347	56.733	5	56.73	0.00	0.00	0.000	0.00
2	շուկա	լամպ յուլմենեսցենտե 220v, 18w	հատ	20	0.546	10.922	20	10.92	0.00	0.00	0.000	0.00
3	8-591-2	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա IP20	հատ	2	2.180	4.359	2	4.36	0.00	0.00	0.000	0.00
4	8-591-10	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա IP20	հատ	1	2.726	2.726	1	2.73	0.00	0.00	0.000	0.00
5	10-975-8	տուփ անջատիչի ու վարդակի փակ տեղադրման	հատ	9	1.665	14.982	9	14.98	0.00	0.00	0.000	0.00
6	10-975-8	տուփ բաժանարար փակ տեղադրման	հատ	3	1.665	4.994	3	4.99	0.00	0.00	0.000	0.00
7	21-103	պղնձե քիլերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդակարի անցկացում սվաղի տակ ՊՊՎ 2x2.5մմ ²	100մ	0.65	60.571	39.371	0.65	39.37	0.00	0.00	0.000	0.00
8	21-103	պղնձե քիլերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդակարի անցկացում սվաղի տակ ՊՊՎ 3x2.5մմ ²	100մ	0.20	81.140	16.228	0.20	16.23	0.00	0.00	0.000	0.00
9	21-103	Պղնձե քիլերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդակարի անցկացում սվաղի տակ ՊՎ 1x1.5մմ ²	100մ	0.07	35.087	2.456	0.07	2.46	0.00	0.00	0.000	0.00
10	8-472-2	Պողպատ շերտավոր /հողանցման համար/40x4	մ	14.0	1.008	14.111	14.0	14.11	0.00	0.00	0.000	0.00
11	8-471-1	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2.5 /հողանցման համար/	Ն՞ի	6	9.375	56.250	6	56.25	0.00	0.00	0.000	0.00
12	Շուկա	էլեկտրական ցեռուցման մարտկոցների տեղադրում 2վվտ	հատ	2.000	63.709	127.418	2.000	127.42	0.00	0.00	0.000	0.00
ընդամենը						13990.00		13990.00		651.84		651.85

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
ԱՆ «Հիվանդությունների վերախիսման և կանխարգելման ազգային
կենտրոն» ՊԲԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025 Մ. Զորացի 12

Գեներալ-մայոր Վահագն Կարամյան

ՀՀ 900018004649

ՀՀ 02625503

Գլխավոր տնօրեն Ա. Վանյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ. Կոմիտ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՐԻՆՍԱՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Արտաշատ, Երևանյան, 11/8


Բանկ՝ "Արդշինբանկ" ՓԲԸ-ի "Արտաշատ" մ/ճ

ՀՀ՝ 2475504406600000

ՀՎՀՀ՝ 04231761

Տնօրեն՝ Վ. Գրիգորյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.



hamadrum