



ՀՀ Արարատի մարզի

Նոր Խարբերդ համայնքի ներհամայնքային 7-րդ և 9-րդ փողոցների
մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքներ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ



ԵՐԵՎԱՆ 2021

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օր.ն.N1
- 3 Նախ. 1-1 7-րդ և 9-րդ փողոցներ

Բացատրագիր

ՀՀ Արարատի մարզի

Նոր Խարբերդ համայնքի ներհամայնքային 7-րդ և 9-րդ փողոցների մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից 2011թ. հունիսի 13-ի N879-Ն հրամանով հաստատված շին. աշխատատանքների արժեքների հաշվարկման մեթոդիկայի հիման վրա.

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին	-1.07	-տրանսպորտային ծախսեր (ոստ մարզերի)
	-1.05	-այլ նյութեր
	-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.07

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 1912.29$, մեքենաների շահագործման համար $K = 2458.07$

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2021 N2 ինֆորմացիոն տեղեկատվություն .

Նախահաշվում հաշվի է առնված պատվիրատուի հետևյալ տվյալները (համաձայն վերը նշված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանի)

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց



Սաֆարյան Ա.

Նոր Խարբերդ համայնքի ներհամայնքային 7-րդ և 9-րդ փողոցների մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2021 (2)թ. գներով.				Ընդհանուր արժեքը		38464.8		հազ.դրամ	
				ա.թ. վերադարձ		93.5		հազ.դրամ	
Նախահաշիվների անվանում				Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)					
Հ/հ	Նախահաշիվների			շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուր		
1	2	3		4	5	6	7		
1	1-1	7-րդ և 9-րդ փողոցներ		28424.9			28424.9		
			Ընդամենը	28424.9			28424.9		
	1.5%	Փողի ծավալ		426.4			426.4		
			Ընդամենը	28851.2			28851.2		
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ		519.3			519.3		
			Ընդամենը	29370.5			29370.5		
	0.35%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր		102.8			102.8		
			Ընդամենը	29473.3			29473.3		
	0.6%	Հեղինակային հսկում				176.8	176.8		
	2%	Տեխնիկական հսկում				589.5	589.5		
			Ընդամենը	29473.3		766.3	30239.6		
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր		1768.4		46.0	1814.4		
			Ընդամենը	31241.7		812.3	32054.0		
	20%	ԱԱՀ		6248.3		162.5	6410.8		
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ		37490.1		974.7	38464.8		

ՆՊԻ

Առաջ. ինժեներ

Մամիկոնյան Ա.

Մաֆարյան Ա.



Տեղային նախահաշիվ N 1-1

7-րդ և 9-րդ փուլերում

Կազմված է 2021թ. գներով.		Նախահաշվային արժեքը										28424.9 հազ.դրամ					
Հ/հ	Փնդարձագրվողների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Դրամային աշխատանքներ	մմախմվելու ընդհանուր	միավոր	միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)			
						Աշխատանքի արժեքը	Ծախսերի արժեքը	Ընդամենը	Աշխատանքի արժեքը	Ծախսերի արժեքը	Ընդամենը	Աշխատանքի արժեքը	Ծախսերի արժեքը	Ընդամենը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1-1588 22-10	Հողային աշխատանքներ 10eIVկ. բնակողի բանդում և բարձրում Էկս.0,65.0մ ³ շ.տ. ա/հ	1000մ ³	0.150	8.27 15.81	203.32 499.77					515.69	2.4	75.0	0.02	77.35		
2	տեղադրվող գնացրվող	Բնակողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տմ	292.5		0.208	մ ³	0.06	1.50	0.10	0.21	0.0	60.8	0.00	60.84		
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.150	1.74 3.33	13.35 32.82				0.103 0.10	36.25	0.5	4.9	0.02	5.44		
4	1-1612 1-1618	10eIVկ. բնակողի բանդում բուրգերով տեղափոխումով 20մ վրա, կոյտակարում	1000մ ³	0.150		50.80 124.87					124.87	0.0	18.7	0.00	18.73		
5	1-962 80-4	10eIVկ. բնակողի բանդում բանդում ծառայող կոյտակարում	100մ ³	0.015	194.0 370.98						370.98	5.6	0.0	0.00	5.56		
6	1-1587 22-9	Դախապես կուտակված շինարարի բարձրում Էկս.0,65մ ³ շ.տ. ա/հ	1000մ ³	0.152	6.49 12.41	159.17 391.25	մ ³	0.05	1.50	0.086 0.086	403.75	1.9	59.3	0.01	61.17		
7	տեղադրվող գնացրվող	Բնակողի տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա	տմ	295.4		0.246					0.25	0.0	72.7	0.00	72.67		
8	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում IVկ	1000մ ³	0.152	1.74 3.33	13.35 32.82				0.103 0.10	36.25	0.5	5.0	0.02	5.49		
9	1-960 80-2	Ծանալարիային աղբի (II կարգի բնակող)	100մ ³	0.16	74.5 142.47		մ ³	0.06	1.50		142.47	22.8	0.0	0.00	22.79		
10	23-223	Ծանալարի բարձրում ծառայող ա/հ	տմ	28.8	0.15						0.29	8.2	0.0	0.00	8.23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	տեղադր. գնացույց	Ճամարի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	28.8	0.29	0.208					0.21	0.0	6.0	0.00	5.99
12	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.016	1.59 3.03	12.34 27.87	մ ³	0.04	1.50	0.069 0.07	30.97	0.0	0.4	0.00	0.50
1	16-5-B	Երթուղիների մաս Փոսային նորոգում h=3-5սմ	100մ ²	0.25	19.2 36.72	4.344 10.68				269.33 256.81 12.51	316.72	9.2	2.7	67.33	79.18
	տեղադր. գնացույց	Հինարարական աղբի բարձում, տեղափոխում 2 կմ հեռ. վրա	տն	1.78	0.15 0.29	0.208					0.49	0.5	0.4	0.00	0.88
2	16-5-B 27-164	Փոսային նորոգում, հիմք ա) փոսերի կտրում և պարաստում	100մ ²	3.21	22.4 42.86	0.69 1.70					44.56	137.6	5.4	0.00	143.03
	27-43 11-1-5	բ) խճային հիմքի իրականացում h=8-16սմ	100մ ²	3.21	1.74 3.33	11.06 27.19	18.9-3*1.26 մ ³ 15.12 մ ³ 1.5 մ ³ 3.0	4.00 3.00 0.15		74.983 69.31 5.16 0.52	105.50	10.7	87.3	240.69	338.64
	27-251 63-1	գ) բխումի լցարաշխում (4.12 տ 1000մ ³)	տն	1.323	2.20 5.41	2.20 5.41				230.174 230.17	235.58	0.0	7.2	304.41	311.56
	տեղադր. գնացույց	Հինարարական աղբի բարձում, տեղափոխում 2կմ հեռ. վրա	տն	28.57	0.15 0.29	0.208					0.49	8.2	5.9	0.00	14.14
3	27-28 8-4	Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բ խառ- նուրդից h=3,0սմ	տն	21.5	0.12 0.23	0.53 1.30				27.246 27.25	28.78	4.93	28.0	585.78	618.73
4	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ ²	20.10	1.74 3.33	11.06 27.19	տն	1.01	24.0	92.31 86.64 5.16 0.52	122.82	66.9	546.4	1855.4	2468.8
5	27-251 63-1	Բխումի լցարաշխում (4.12 տ 1000մ ³)	տն	8.281	2.20 5.41	2.20 5.41				230.174 230.17	235.58	0.0	44.8	1906.1	1950.9
6	27-164 27-165 39,40-1,2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ ²	40.40	2.986 3.99	4.74 11.65	տն	1.03	195.00	328.028 328.03	343.67	161.2	470.7	13252.3	13884.2
		մանրահատիկ ա/բ					9.74 + 1.21*2 տն	12.16	24.00						

«Հ.Բ.Մ.» ՍՊԸ
«Հ.Բ.Մ.» ՍՊԸ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Իջատվող և մնացորդ													
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնակողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ ³	1000մ ³	0.007	<u>8.27</u> 15.81	<u>203.32</u> 499.77				0.10	515.69	0.1	3.5	0.00	3.6
		2. տ. ա/հ					մ ³	0.06	1.5	0.10					
2	տեղապ. զմացում	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 2լմ հեռ.	տմ	14		0.208					0.21	0.0	2.8	0.00	2.84
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում IVկ	1000մ ³	0.007	<u>1.74</u> 3.33	<u>13.35</u> 32.82	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.103	36.25	0.0	0.2	0.00	0.25
4	1-1134 116-7	Հողային պատարի հարթում ձեռքով	100մ ²	1.03	<u>13.2</u> 25.24						25.24	26.0	0.0	0.00	26.00
5	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ ²	1.03	<u>1.74</u> 3.33	<u>11.06</u> 27.19	18.9-3*1.26 մ ³	15.12 4.00	74.98		105.50	3.4	28.0	77.2	108.7
		խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ					մ ³	1.5 3.00	69.31 5.16						
6	27-164 27-165 39,40-1,2	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=4սմ	100մ ²	0.48	<u>2.08</u> 3.98	<u>4.74</u> 11.65		9.74	24.00	262.746 262.75	278.38	1.9	5.6	126.1	133.6
7	27-164 27-165 39,40-1,2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ ²	0.85	<u>2.086</u> 3.99	<u>4.74</u> 11.65	9.74 + 1.21*2 տմ	12.16	24.00	328.028 328.03	343.67	3.4	9.9	278.8	292.1
		մանրահատիկ ա/բ													
		Մայթեր													
1	27-35 9-6	Մայթի հին ծածկի քանդում ձեռքով	100մ ²	3.95	<u>3.0</u> 5.72						5.72	22.6	0.0	0.00	22.59
2	1-962 80-4	Մայթի հին ծածկի հիմքի քանդում ձեռքով	100մ ³	0.24	<u>194.0</u> 369.65						369.65	87.7	0.0	0.00	87.65
3	23-223	Շինարարի բարձում ձեռքով ա/հ	տմ	68.8	<u>0.15</u> 0.29						0.29	19.7	0.0	0.00	19.65
4	տեղապ. զմացում	Շինարարի տեղափոխում լցակայան 2լմ հեռ. վրա	տմ	68.8		0.208					0.21	0.0	14.3	0.00	14.30
5	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.036	<u>1.59</u> 3.03	<u>12.34</u> 27.87	մ ³	0.04	1.50	0.069 0.07	30.97	0.1	1.0	0.00	1.10
6	27-36 9-7	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում ձեռքով	զ.մ	3.0	<u>0.44</u> 0.84						0.84	2.5	0.00	0.00	2.52
7	23-223	Շինարարի բարձում ձեռքով ա/հ	տմ	0.4	<u>0.15</u> 0.29						0.29	0.1	0.0	0.00	0.11
8	տեղապ.	Շինարարի տեղափոխում լցակայան	տմ	0.4							0.21	0.0	0.1	0.00	0.08

«Է.Կ.Բ.» ՍՊԸ
000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	զնայուց	2կմ հեռ. վրա				0.208									
9	1-962 80-4	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով, կտորի նե- տումով	100մ ³	0.0033	194.0 370.98						370.98	1.2	0.0	0.00	1.22
10	27-86 19-4	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ բազալտե եզրաքարեր բետոն B15 (բառ նախագծի) ցնմնությամբ շարակա	100գ.մ	0.15	59.2 113.21	0.71 1.75	մ ³ մ ³ մ ³	100 3.5 0.04	4.75 27.947 26.40	655.37 544.350 109.94 1.077	770.32	16.98	0.3	98.31	115.55
11	6-90 11-1կմ	Միաձուլ բետոնյա եզրաշար (8x20)սմ բետոն B20 կաղապարային վահաններ շրջակային տախտակներ	մ ³ գ.մ.	6.40 40	1.55 2.96	0.33 0.81	մ ³ մ ² մ ³ մ ³ կգ	1.02 0.717 0.0013 0.0152 0.90	30.01 3.5 108.33 108.33 1.125	40.495 34.41 2.88 0.16 1.89 1.16	44.27	18.97	5.2	259.2	283.3
12	27-171 42-5	Ծածկի իրականացում ավազային ա/բ h=3սմ ավազային ա/բ ջրիկ բխում	100մ ²	3.952	5.51 10.54	1.86 4.57	տ տ	7.14 0.06	25.0 195.0	213.15 199.74 13.41	228.3	41.6	18.1	842.4	902.1
13	27-20 7-2	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=6սմ ավազակույծային խարնուդ ջուր	մ ³	23.71	0.08 0.15	0.26 0.64	մ ³ մ ³	1.22 0.07	1.8 0.15	2.529 2.517 0.012	3.32	3.63	15.2	60.0	78.7
1	6-168 15-9կմ	Դիտահորի բարձրացում և նորոգում միա- ձույլ բետոնով բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ ³	0.12	2.95 5.63	0.64 1.56	մ ³ մ ² մ ³	1.02 1.4 0.0145	30.01 3.5 108.3	41.83 34.41 5.62 1.80	49.02	0.68	0.19	5.02	5.88
2	7-760 ը.2կմ	Դիտահորի նոր և/բ ծածկի սալի տեղադրում ցնմնությամբ շարակա նոր սալ բուգե կախարիչով, 1,2x1,2	հատ	1	0.51 0.98	0.03 0.07	մ ³	0.0014	26.4	0.04 0.04	1.09	1.0	0.1	0.04	1.1
3			հատ	1			հատ	1	66.67	76.40				76.4	76.4
1	27-229 51-13	Կողակների ամրացում ավազակույծով, h _{հիմք} =5սմ ավազակույծային խարնուդ ջուր	100մ ²	9.62	1.67 3.19	4.77 11.72	մ ³ մ ³	6.2 0.7	1.8 0.15	12.910 12.79 0.12	27.83	30.7	112.8	124.2	267.7

Ընդամենը
վերադիր ծախսեր 13.3%

723.3

1718.8

20159.8

22601.9

3006.1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Ընդամենը

Զախույթ 11%

Ընդամենը

25608.0

2816.9

28424.9

Կազմեց՝

Ստուգեց՝






«Հ.Կ.Պ.»

Սահարայան Վերջ

Մամիկոնյան 11