

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 21-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/7 գնման պայմանագրում 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/7 գնման պայմանագրի N1 հավելվածում կատարված փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

09.11.2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Վանի>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ղ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 21.10.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/7 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 35 (երեսունհինգ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027621
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Վանի>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010873120100
ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն՝



Ղ. Գրիգորյան

Կ.Տ.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

Հավելված
21.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԶԲ-20/7 գնման պայմանագրի
01.11.2021 թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1
21.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԶԲ-20/7 գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի կառուցման աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Հիվանդանոցի շինություն										
	Շինարարական աշխատանքներ										
	Քանդման աշխատանքներ /վացքատան շինություն /կիսաքանդ/										
1	Արտաշին քարե տակիքաձածկոյթի քանդում	մ ²	95.000	1000	95000					95.000	95000
2	Փայտանածի քանդում	մ ³	8.000	25000	200000					8.000	200000
3	Արտաշին քարե /տուֆ պատերի քանդում /այդ թվում նկուղային հատվածի/	մ ³	241.000	20000	4820000					241.000	4820000
4	Միաձուլվ ե/բ տեղանաների քանդում /այդ թվում հավաքովի սալերից/	մ ³	141.500	12000	1698000					141.500	1698000
5	Շին աղբի բարձրում ա/նընթաթափների վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	724.625	1500	1086938					724.625	1086937.5
	Ընդամենը՝ Քանդման աշխատանքներ /վացքատան շինություն /կիսաքանդ/				7899938	0	0		0		7899938
	Հողային աշխատանքներ										
6	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձրելով ա/նընթաթափների վրա	մ ³	610.000	400	244000					610.000	244000
7	Բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	885.000	500	442500					885.000	442500
8	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձրելով ա/նընթաթափների վրա	մ ³	1350.000	600	810000					1350.000	810000
9	Բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	2498.000	600	1498800					2498.000	1498800
10	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ կողից	մ ³	60.000	5000	300000					60.000	300000
11	3-րդ կարգի խճազակային բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձրելով ա/նընթաթափների վրա /հետ լիզքի համար/	մ ³	1330.000	700	931000					1330.000	931000
12	Բնահողի տեղափոխում 1կմ-ից	տն	2460.000	500	1230000					2460.000	1230000
13	Բնահողի հետ լիզք բուրդեղծով	մ ³	980.000	400	392000					980.000	392000

44	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.015	400000	6160						0.015	6160
45	Միաձույլ ե/բ վերելակի հորանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	19.000	80000	1520000						19.000	1520000
46	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.946	350000	331100						0.946	331100
47	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.150	400000	60000						0.150	60000
48	Տանիքի լրացվող ճաղաշարի հենարանային հեծանի տեղադրում 60x40x4մ մետաղական խողովակներից /25գվ/	տն	0.137	100000	13700						0.137	13700
49	60x40x4մ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	25.000	5000	125000						25.000	125000
50	Ներքին թերթապողպատի տեղադրում 100x100x8մ	տն	0.013	700000	9100						0.013	9100
51	M-12 /L=200մ/ հեղույսի արժեքը	հատ	40.000	400	16000						40.000	16000
52	Բնակողի հետ շփվող մակերևույթների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսովով	մ²	2520.000	1000	2520000							
	Ընդամենը՝ Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ				86728590	0				7000000	2520.000	2520000
	Արտաքին առիճաններ											93728590
53	Խճի շերտի պատրաստում	մ³	9.630	8000	77040						9.630	77040
54	Բուտարետոն զանգվածի պատրաստում առիճանների տակ B-7,5 դասի բետոնից /սաճ-1, սաճ-2/ /7.7+20/Ա3	մ³	27.700	30000	831000						27.700	831000
55	B-15 դասի բետոնից առիճանների պատրաստում	մ3	1.300	60000	78000						1.300	78000
56	Միաձույլ ե/բ հարթակի և թեթևահարթակի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ³	3.800	70000	266000						3.800	266000
57	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.023	3500000	78750						0.023	78750
58	B20 դասի բետոնից պատերի պատրաստում	մ³	11.000	70000	770000						11.000	770000
	Ընդամենը՝ Արտաքին առիճաններ				2100790	0				0		2100790
	Մուտքի հովվար-1											
56	Մետաղական կանգնակների իրների տակ 3-րդ կարգի բնակողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ³	0.650	5000	3250						0.650	3250
57	Բնակողի ետիցք ձեռքով տոփանումով	մ³	0.150	4000	600						0.150	600
58	Միաձույլ ե/բ վետային իրների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	0.500	60000	30000						0.500	30000
59	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.009	350000	3150						0.009	3150
60	100x100x5մ մետաղական խողովակներից կանգնակների տեղադրում *13.2գվ/	տն	0.190	100000	19000						0.190	19000
61	100x100x5մ մետաղական խողովակները արժեքը	գմ	13.200	6500	85800						13.200	85800
62	Ներքին էլեմենտներ 120x120x5մ թերթապողպատից	տն	0.002	800000	1360						0.002	1360
63	140x100x5մ արդպատե խողովակներից հեծանի տեղադրում /11.95գվ/	տն	0.210	100000	21000						0.210	21000
64	140x100x5մ մետաղական խողովակները արժեքը	գմ	11.950	8000	95600						11.950	95600
65	80x60x4մ, 60x60x4մ արդպատե խողովակներից ֆերմաների տեղադրում /պատրաստումով/	տն	0.271	100000	27100						0.271	27100

21.10.2020թ. կարված N 33ԶԿ-ԲԱՄԱՇԶԲ-2017 գնման պայմանագրի 01.11.2021թ. կարված N 2 համաձայնագրի

66	80x60x4mm մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	33.800	5500	185900													33.800		185900
67	60x60x4mm մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	4.300	4000	17200													4.300		17200
68	80x60x5mm պողպատե խողովակներից համադրող պարփակ կանգնակների տեղադրում /4,2զմ/	տն	0.033	100000	3300													0.033		3300
69	80x60x5mm մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	4.200	5500	23100													4.200		23100
70	60x60x4mm պողպատե խողովակներից պարփակող հեծանի տեղադրում /11,7զմ/	տն	0.079	100000	7900													0.079		7900
71	60x60x4mm մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	11.700	4000	46800													11.700		46800
72	40x40x3mm պողպատե խողովակներից կախառամածի հեծանների տեղադրում /125զմ/	տն	0.413	100000	41300													0.413		41300
73	40x40x3mm մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	125.000	1700	212500													125.000		212500
74	Կարկասի ներքին դետալների տեղադրում 632x72x8mm, 80x80mm թերթապրոպայից	տն	0.048	600000	28800													0.048		28800
75	M16 L=200mm հեղույսի արժեքը	հատ	15.000	200	3000													15.000		3000
76	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	1.220	30000	36600													1.220		36600
Ընդամենը՝ Մուտքի հովիտ-1					893260	0														893260
Մուտքի հովիտ-2																				
77	Մետաղական կանգնակների հիմքերի տակ 3-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով կողմից	մ³	0.180	5000	900													0.180		900
78	Բնափողի ետիցք ձեռքով տոփառումով	մ³	0.030	4000	120													0.030		120
79	Միանոյլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	0.150	60000	9000													0.150		9000
80	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.003	350000	1155													0.003		1155
81	100x100x5mm մետաղական խողովակներից կանգնակների տեղադրում /8,8զմ/	տն	0.064	100000	6400													0.064		6400
82	100x100x5mm մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	8.800	6500	57200													8.800		57200
83	Ներդիր էլեմենտներ 120x120x5mm թերթապրոպայից	տն	0.001	600000	360													0.001		360
84	140x100x5mm պողպատե խողովակներից հեծանի տեղադրում /3,41զմ/	տն	0.060	100000	6000													0.060		6000
85	140x100x5mm մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	3.410	8000	27280													3.410		27280
86	80x60x4mm, 60x60x4mm պողպատե խողովակներից ֆերմաների տեղադրում /պատրաստումով/	տն	0.106	100000	10600													0.106		10600
87	80x60x4mm մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	11.900	5500	65450													11.900		65450
88	60x60x4mm մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	1.650	4000	6600													1.650		6600

89	80x60x5մն պողպատե խողովակներից հավաքող պարփակ կանգնակների տեղադրում /1,7զմ/	տն	0.014	100000	1400						0.014	1400
90	80x60x5մն մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	1.700	5500	9350						1.700	9350
91	60x60x4մն պողպատե խողովակներից պարփակող հեծանի տեղադրում /6,5զմ/	տն	0.022	100000	2200						0.022	2200
92	60x60x4մն մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	6.500	4000	26000						6.500	26000
93	40x40x3մն պողպատե խողովակներից կապտամանի հեծանների տեղադրում /31,5զմ/	տն	0.104	100000	10400						0.104	10400
94	40x40x3մն մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	31.500	1700	53550						31.500	53550
95	Կարկասի ներքին դետալների տեղադրում 632x80x8մն, 632x72x8մն, 80x80x8մն թերթապրոպայից	տն	0.010	600000	6000						0.010	6000
96	M16 L=2000մն հեղույսի արժեքը	հատ	3.000	200	600						3.000	600
97	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.380	30000	11400						0.380	11400
	Ընդամենը՝ Մուտքի հովիտ-2				311965	0						311965
	Հովիտ-3											
98	60x40x4մն պողպատե խողովակներից բարձրակային ֆերմաների տեղադրում /պատրաստումով/	տն	0.172	100000	17200						0.172	17200
99	60x40x4մն մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	31.500	3000	94500						31.500	94500
100	40x40x3մն պողպատե խողովակներից կապտամանի հեծանների տեղադրում /28,5զմ/	տն	0.094	100000	9400						0.094	9400
101	40x40x3մն մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	28.500	1700	48450						28.500	48450
102	M16 L=2000մն հեղույսի արժեքը	հատ	8.000	200	1600						8.000	1600
103	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.270	30000	8100						0.270	8100
	Ընդամենը՝ Մուտքի հովիտ-3				179250	0						179250
	Մետաղական ցանցավերականգնում											
104	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի տակ /աղյ թվում հատակներ/	մ³	2.160	5000	10800						2.160	10800
105	Միաձուլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	0.600	60000	36000						0.600	36000
106	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.012	350000	4200						0.012	4200
107	100x100x4մն մետաղական խողովակներից կանգնակների տեղադրում /13,6զմ/	տն	0.178	100000	17800						0.178	17800
108	100x100x4մն մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	13.600	6500	88400						13.600	88400
109	Ներդիր էլեմենտներ 120x120x4մն թերթապրոպայից	տն	0.002	600000	1080						0.002	1080
110	100x4մն 80x4մն պողպատե խողովակներից հեծանի տեղադրում	տն	0.113	100000	11300						0.113	11300

134	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում բազալտե բամբակից 10սմ հաստությամբ	մ2	778.500	6000	4671000					778.500	4671000
135	Արևմտալուծված ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	մ ²	778.500	1500	1167750					778.500	1167750
136	Արևմտային ցանցի տեղադրում	տն	1.400	350000	490000					1.400	490000
137	Տանիքածածկույթի տակ փայտանածի պատրաստում /ծալեր, կանգնակ, թեքան, տափաշված/	մ3	30.430	240000	7303200					30.430	7303200
138	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից, կավարանածի պատրաստումով KՌ-21-0.5մ	մ ²	942.000	6000	5652000					942.000	5652000
139	Փայտանածի հավաքիչի համար պաշտպանություն	մ3	30.430	20000	608600					30.430	608600
140	Կավարանածի հավաքիչի համար պաշտպանություն	մ2	942.000	500	471000					942.000	471000
141	Կավարանածի սլաքով հավաքիչի նյութով	մ2	942.000	500	471000					942.000	471000
142	Հովիտի ծածկույթի պատրաստում հարթ ցինկապատ թիթեղից /գունավոր/	մ ²	69.000	8000	552000					69.000	552000
143	Երեսպատում „ALIKABOND“, դեկորատիվ այլոմինե թիթեղով մետաղական կարկասով	մ ²	135.800	20000	2716000					135.800	2716000
144	Ջիորյանների տեղադրում կիսախորովակներից	զմ	96.000	5000	480000					96.000	480000
145	d=150մմ ջրահեռացման խորովակների տեղադրում (136.8զմ)	կ-տ	18.000	20000	360000					18.000	360000
146	Տանիքի գլխադասի տեղադրում /գունավոր/ 0.5մ հաստությամբ	մ ²	30.300	6000	181800					30.300	181800
147	Գլխադասի արժեքը	զմ	101.000	5000	505000					101.000	505000
148	Ջնարգի տեղադրում /գունավոր/	զմ	153.600	8000	1228800					153.600	1228800
	Ընդամենը՝ Տանիքածածկույթի աշխատանքներ				28415150	0				0	28415150
	Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/										
149	Ապակեպատ դռների տեղադրում, փայտե կարկասով ԴԿԶ Երեսապատումով/տեղադրում, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ	մ2	231.850	40000	9274000					231.850	9274000
150	Ներքին փորձանի տեղադրում /0-1-0-9/ բացվող /սպիտակ, 60մմ պրոֆիլ/	մ2	5.500	55000	302500					5.500	302500
151	Նյութից բացվող փորձանի տեղադրում /սպիտակ, 60մմ պրոֆիլ/	մ2	26.000	50000	1300000					26.000	1300000
152	Ներքին փորձանի տեղադրում բացվող հատված /սպիտակ, 60մմ պրոֆիլ/	մ3	21.600	55000	1188000					21.600	1188000
153	Նյութից բացվող հատված /սպիտակ, 60մմ պրոֆիլ/	մ2	14.400	50000	720000					14.400	720000
154	Վիտրաժների ֆալսատային/ տեղադրում այլոմինե ջերմոկանցավոր /HB-1 HB-8/ /սպիտակ, 60մմ պրոֆիլ/ բացվող	մ2	21.730	90000	1955700					21.730	1955700
158	Նյութից բացվող մաս	մ2	46.870	70000	3280900					46.870	3280900
156	Լկումին շրջանակով արտաքին դռների տեղադրում ջերմոկանցավոր HԴ-1: HԴ-2	մ2	11.340	80000	907200					11.340	907200

157	Այլուին 2020թ. ապրիլի 1-ին տեղադրված պատուհանների տեղադրում չներկայացված բացվող մաս /HO-1-HO-8/	մ2	144.200	75000	10815000					144.200	10815000
158	Նույն չափով մաս	մ2	7.400	80000	592000					7.400	592000
159	Փոշերակված մետաղական շերտափերկերի տեղադրում /Ք-1-Ք-3/	մ²	21.500	30000	645000					21.500	645000
160	Պատուհանագրգիռի տեղադրում պատուհանային նյութից	մ²	19.600	1000	19600					19.600	19600
161	Պատուհանագրգիռի արժեքը B=25սմ	գմ	78.300	2500	195750					78.300	195750
162	Վիրտուալների /B-1-B-3/ վերին հատվածի երեսային 12,5սմ հաստությամբ ջրակայուն գիպակարտումով	մ²	4.500	5000	22500					4.500	22500
163	Նույնի բ/որակ լատերային ներկում համապատասխան մաքրամաշված	մ²	9.000	3000	27000					9.000	27000
	Ընդամենը՝ բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				31245150	0					31245150
	Ներքին հարկարման աշխատանքներ՝ 0,00 նիշ										
164	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	1457.000	3500	5099500					1457.000	5099500
165	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ²	406.700	2500	1016750					406.700	1016750
166	Պատերի և առաստաղի սվաղ բարխորբետումով, ցանցով 100x100սմ բլիթով	մ²	82.700	3500	289450					82.700	289450
167	Պատերի բ/որակ լատերային ներկում համապատասխան մաքրամաշված /1457+38,8/մ2	մ²	1543.000	3000	4629000					1543.000	4629000
168	Պատերի երեսային հարձակում	մ²	445.500	10000	4455000					445.500	4455000
169	Առաստաղի երեսային 12,5սմ հաստությամբ ջրակայուն գիպակարտումից ցիկլակապտ պրոֆիլներով /այդ թվում բարխորբետի վրա/	մ²	423.900	4500	1907550					423.900	1907550
170	Առաստաղի բ/որակ լատերային ներկում համապատասխան մաքրամաշված	մ²	423.900	2800	1186920					423.900	1186920
171	Կախովի առաստաղի պատրաստում պատուհանային նյութից ցիկլակապտ պրոֆիլներով	մ²	79.600	3500	278600					79.600	278600
172	Կախովի առաստաղի պատրաստում „APMC TPOHГ“, ցիկլակապտ պրոֆիլներով	մ²	221.600	4000	886400					221.600	886400
	Ընդամենը՝ ներքին հարկարման աշխատանքներ՝ 0,00 նիշ				19749170	0					19749170
	Ներքին հարկարման աշխատանքներ՝ 3,00 նիշ										
173	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ²	1659.700	3500	5808950					1659.700	5808950
174	Պատերի բ/որակ լատերային ներկում համապատասխան մաքրամաշված	մ²	1659.700	3000	4979100					1659.700	4979100
175	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ²	498.400	2500	1246000					498.400	1246000
176	Պատերի երեսային հարձակում	մ²	498.400	10000	4984000					498.400	4984000
177	Առաստաղի երեսային 12,5սմ հաստությամբ ջրակայուն գիպակարտումից ցիկլակապտ պրոֆիլներով	մ²	533.700	4500	2401650					533.700	2401650

178	Մասնատվի բ/դրակ լաթեքային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	533.700	2800	1494360					533.700	1494360
179	Կախովի առաստաղի պատրաստում պատմամաս նյութից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	77.500	3500	271250					77.500	271250
180	Կախովի առաստաղի պատրաստում „APMC TPOH“., ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	115.700	4000	462800					115.700	462800
	Ընդամենը՝ Ներքին հարդարման աշխատանքներ 3,00 նիշ				21648110	0					21648110
	Հատակներ										
181	Բնահողի տոփանում խճով	մ ³	108.800	1000	108800					108.800	108800
182	B-15 դասի բետոնից հատակի պատրաստում 10սմ հաստությամբ ՓՑՆՄ աճխանային ցանցով	մ ³	72.500	45000	3262500					72.500	3262500
183	Ամրանային ցանցի տեղադրում 8սմ բայլը 20x20սմ	տն	2.900	400000	1160000					2.900	1160000
184	Թեթև B-7,5 դասի բետոնե հարթաշերտի պատրաստում 60սմ հաստությամբ	մ ²	725.100	3000	2175300					725.100	2175300
185	25սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	681.200	3000	2043600					681.200	2043600
186	Բարիտարենտոնե հարթեցնող շերտ 25սմ հաստությամբ	մ ²	43.900	3000	131700					43.900	131700
187	Ջրամեկուսիչ շերտ կիրոտապակեից բիտումե մածիկով	մ ²	139.800	3000	419400					139.800	419400
188	Թեթև B-7,5 դասի բետոնե հարթաշերտի պատրաստում 35-40սմ հաստությամբ	մ ²	669.100	3000	2007300					669.100	2007300
189	25սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	721.500	3000	2164500					721.500	2164500
190	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8սմ հաստությամբ/	մ ²	256.400	12000	3076800					256.400	3076800
191	Շրիշալկների տեղադրում կերամիկական սալերից /53,6զմ/ h=10սմ /8սմ հաստությամբ/	մ ²	5.360	16000	85760					5.360	85760
192	Մամլորգրանիտե հատակների պատրաստում /10սմ հաստությամբ/	մ ²	477.900	14000	6690600					477.900	6690600
193	Շրիշալկների տեղադրում մամլորգրանիտե սալերից /296,2զմ/ h=12սմ	մ ²	35.500	17000	603500					35.500	603500
194	Սոյնը h=15սմ /374,4զմ/	մ ²	56.200	20000	1124000					56.200	1124000
195	Սոյնը h=15սմ /20,5զմ/	մ ²	3.080	20000	61600					3.080	61600
196	ԴՎԲ ճածկույթով խոնգեն /2սմ հաստությամբ/ հատակի պատրաստում շրիշալկներով	մ ²	678.200	9000	6103800					678.200	6103800
197	Սոյնը պղնձե լարերով ցանցի վրա /հավաստասրիկ/	մ ²	39.500	10000	395000					39.500	395000
198	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում մամլորգրանիտե սալերով /8սմ հաստությամբ կորացված եզրերով/	մ ²	25.170	15000	377550					25.170	377550
199	Շրիշալկների տեղադրում մամլորգրանիտե սալերից h=15սմ /10սմ հաստությամբ/	մ ²	3.080	20000	61600					3.080	61600
200	Փոշեներկված խողովակներից բազրիքների տեղադրում h=90սմ	զմ	28.200	10000	282000					28.200	282000

202	20-ամ լայնությամբ ՄԺԲ-ից հենարանային բազիլիթների տեղադրում /335գ/	մ2	67.000	8000	536000					67.000	536000
203	Դեֆորմացիոն կարանների պատրաստում մետաղական արոֆիլերով	գմ	23.400	4000	93600					23.400	93600
	Ընդամենը՝ Հասակներ				32964910	0				0	32964910
	Շինության արտաքին աշխատանքներ										
204	Պատերի ցրկային հատվածի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ ²	138.700	15000	2080500					138.700	2080500
205	Պատերի երեսպատում 8-10մմ հաստությամբ ֆլորոցեմենտե սալերով /գունավոր/	մ ²	770.600	22000	16953200					770.600	16953200
206	Շենքերի երեսպատում „ALIKABOND“, ղեկորափղ ալյումինե թիթեղով մետաղական կարկասով /պատուհանների, դռների/ 561գմ լայնությամբ 18մմ լայնությամբ	մ ²	101.000	10000	1010000					101.000	1010000
207	Գույքային տվյալականաձի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²	770.600	1500	1155900					770.600	1155900
208	4մմ հաստությամբ պրոկաբրնտով երեսպատում /հովիտներ/ /43.6+40/մ2	մ ²	83.600	14000	1170400					83.600	1170400
209	Լուծել հովիտի առատափ	մ ²	52.200	14000	730800					52.200	730800
210	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում բազալտե սալերով /35.6գմ/ 40մմ հաստությամբ աստիճանաձի, 30մմ հաստությամբ աստիճանատակ	մ ²	15.000	18000	270000					15.000	270000
211	Հարթակի և թեքահարթակի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	36.800	17000	625600					36.800	625600
	Ընդամենը՝ Շինության արտաքին աշխատանքներ				23996400	0				0	23996400
	ԸՆԴԱՄԵՆ՝ Շինարարական աշխատանքներ				280721553	0				7000000	287721553
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց										
1	Փ76մմ արվարդալենային խողովակաշարի անցկացում հողի մեջ /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	25.000	5000	125000					25.000	125000
2	Փ50մմ արվարդալենային խողովակաշարի անցկացում հողի մեջ /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	65.000	4000	260000					65.000	260000
3	Փ40մմ արվարդալենային խողովակաշարի անցկացում հողի մեջ /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	50.000	3000	150000					50.000	150000
4	Փ32մմ արվարդալենային խողովակաշարի անցկացում հողի մեջ /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	25.000	2500	62500					25.000	62500
5	Փ25մմ արվարդալենային խողովակաշարի անցկացում հողի մեջ /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	60.000	1800	108000					60.000	108000
6	Փ20մմ արվարդալենային խողովակաշարի անցկացում հողի մեջ /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	70.000	1500	105000					70.000	105000
7	Փ15մմ արվարդալենային խողովակաշարի անցկացում հողի մեջ /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	190.000	1200	228000					190.000	228000
8	Փ25մմ արվարդալենային խողովակաշարի մուտատմում պատերի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	30.000	1800	54000					30.000	54000

9	Փ20-մ աղիարարվելնայն խողովակաշարի մոտամում պատերի վրա /կեսցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	60.000	1500	90000					60.000	90000
10	Փ15-մ աղիարարվելնայն խողովակաշարի մոտամում պատերի վրա /կեսցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	600.000	1200	720000						720000
11	Փակվածների տեղադրում Փ25-մ	հատ	8.000	6000	48000					8.000	48000
12	Փակվածների տեղադրում Փ20-մ	հատ	24.000	5000	120000					24.000	120000
13	Փակվածների տեղադրում Փ15-մ	հատ	287.000	4200	1205400					287.000	1205400
14	Ճնշողի ծորակ խառնիչ	հատ	5.000	15000	75000					5.000	75000
15	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	62.000	12000	744000					62.000	744000
16	Խոհանոցավորների ծորակ խառնիչ	հատ	2.000	6000	12000					2.000	12000
17	Խրամուրու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ³	162.000	5000	810000					162.000	810000
18	Ավերոր բնահողի բարձրում ա/ինքնաթիռների վրա և տեղափոխում	տն	147.600	1500	221.400					147.600	221.400
19	Խրամուրու հետից տեղի բնահողով	մ³	80.000	3000	240000					80.000	240000
20	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	մ³	20.000	3000	60000					20.000	60000
21	Ավազի շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ³	60.000	3000	180000					60.000	180000
22	Անցքի բացում պատերում 600x400մմ, 1տեղ	մ³	0.120	100000	12000					0.120	12000
23	Հավաքիչնայն փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մկալատե արկով D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	6.000	60000	360000					6.000	360000
24	Խողովակների ախացման մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	1000.000	300	300000					1000.000	300000
25	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.000	100000	100000					1.000	100000
Ընդամենը՝ Անցքին ջրամատակարարման ցանց					6390300	0.000				0.000	6390300
Անցքին կոյուղու ցանց											
1	Պոլիմիլիթերիլեն Փ150-մ խողովակի տեղադրում հողի մեջ (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	95.000	7000	665000					95.000	665000
2	Պոլիմիլիթերիլեն Փ100-մ խողովակի տեղադրում հողի մեջ (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	40.000	5000	200000					40.000	200000
3	Պոլիմիլիթերիլեն Փ100-մ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	190.000	5000	950000					190.000	950000
4	Պոլիմիլիթերիլեն Փ50-մ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	195.000	3000	585000					195.000	585000
5	Կերամիկական կեսցարանի տեղադրում	հատ	62.000	22000	1364000					62.000	1364000
6	Կերամիկական գոգարանավորների տեղադրում	հատ	21.000	30000	630000					21.000	630000
7	Խոր տակիլիի տեղադրում	հատ	5.000	10000	50000					5.000	50000
8	Հռավակների տեղադրում Փ100-մ	հատ	24.000	5000	120000					24.000	120000
9	Ուղարաններ/շակագրայն ճառագայթներով կարագազերծող սարք	հատ	1.000	50000	50000					1.000	50000
10	Չժանգոտվող թիթեղից տաշտակ 1,1x0,4x0,3	հատ	1.000	40000	40000					1.000	40000
11	2 տեղանոց խոհանոցավորների տեղադրում	հատ	2.000	30000	60000					2.000	60000
12	Միացում կոյուղագծին Փ150x200 մմ	տեղ	6.000	2000	12000					6.000	12000
13	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ խողովակաշարի տակ	մ³	6.750	3000	20250					6.750	20250
14	Խրամուրու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ³	80.000	1000	80000					80.000	80000
15	Խրամուրու հետից տեղի բնահողով	մ³	50.000	1500	75000					50.000	75000
16	Ավազի շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ³	21.000	2500	52500					21.000	52500

[illegible]

[Handwritten signature]

13	Փ50մ աղիարտվելնային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիրալակի փորձարկումով/ ռեախեն մեկուսիչով	զմ	15.000	4000	60000						15.000	60000
14	Փ40մ աղիարտվելնային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիրալակի փորձարկումով/ ռեախեն մեկուսիչով	զմ	65.000	3000	195000						65.000	195000
15	Փ32մ աղիարտվելնային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիրալակի փորձարկումով/ ռեախեն մեկուսիչով	զմ	135.000	2500	337500						135.000	337500
16	Փ25մ աղիարտվելնային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիրալակի փորձարկումով/ ռեախեն մեկուսիչով	զմ	95.000	1800	171000						95.000	171000
17	Փ20մ աղիարտվելնային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիրալակի փորձարկումով/ ռեախեն մեկուսիչով	զմ	260.000	1500	390000						260.000	390000
18	Փակամների տեղադրում Փ65մ	հատ	2.000	7000	14000						2.000	14000
19	Փակամների տեղադրում Փ50մ	հատ	2.000	5500	11000						2.000	11000
20	Փակամների տեղադրում Փ32մ	հատ	4.000	4500	18000						4.000	18000
21	Փակամների տեղադրում Փ20մ	հատ	6.000	3500	21000						6.000	21000
22	Փակամ ճեռոցի վերևի Փ15մ	հատ	68.000	3000	204000						68.000	204000
23	Փակամ ճեռոցի ներքևի Փ15մ	հատ	68.000	3000	204000						68.000	204000
24	Օդահեռացման փական Փ15մ	հատ	68.000	3000	204000						68.000	204000
25	Ջրի թողարկիչ ծորակ Փ20մ	հատ	8.000	5000	40000						8.000	40000
26	Ջեռոցի կալիչ	հատ	210.000	1000	210000						210.000	210000
27	Ջեռոցի խցան	հատ	272.000	1000	272000						272.000	272000
28	Պանելային ճեռոցիների ներքին միացման հանգույց	հատ	272.000	500	136000						272.000	136000
29	Օդահեռացման փական Փ15մ	հատ	30.000	3000	90000						30.000	90000
30	Բաշխիչ ասերիկ Փ100մ, L=0,6մ, 2հատ	հատ	2.000	30000	60000						2.000	60000
31	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	2.000	30000	60000						2.000	60000
32	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	2.000	30000	60000						2.000	60000
33	Ֆիտինգներ տարբեր	հատ	1400.000	600	840000						1400.000	840000
34	Պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում Փ150մ, L=1,1մ, 1հատ	զմ	1.100	15000	16500						1.100	16500
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ Ջեռոցում				8583800	0				0		8583800
	Օդախիտություն											
*1	Ստանցային օդամուխ տեղադրում L=50մ3/ժ, H=10Պա, N=0,04կտ.	հատ	15.000	6000	90000						15.000	90000
2	Կաղապարիչ ճաղակամրակ 400x100մ	հատ	3.000	7000	21000						3.000	21000
3	Կաղապարիչ ճաղակամրակ 400x150մ	հատ	1.000	9000	9000						1.000	9000
4	Կաղապարիչ ճաղակամրակ 400x200մ	հատ	1.000	11000	11000						1.000	11000
5	Կաղապարիչ ճաղակամրակ 150x100մ	հատ	1.000	3000	3000						1.000	3000
6	Կաղապարիչ ճաղակամրակ 200x100մ	հատ	8.000	4000	32000						8.000	32000
7	Արտածման ցանց Փ100մ	հատ	22.000	4000	88000						22.000	88000
8	Արտածման ցանց P300x250մ	հատ	1.000	9000	9000						1.000	9000
9	Արտածման ցանց P250x150մ	հատ	3.000	8000	24000						3.000	24000
10	Արտածման ցանց P300x200մ	հատ	4.000	9000	36000						4.000	36000

11	Արտաձման ցանց P250x300մ	հատ	1.000	8000	8000						1.000	8000
12	Արտաձման ցանց P500x150մ	հատ	1.000	10000	10000						1.000	10000
13	Արտաձման ցանց P200x150մ	հատ	1.000	7000	7000						1.000	7000
14	Արտաձման ցանց P150x150մ	հատ	8.000	6000	48000						8.000	48000
*15	Պաթյունաձևական և կանաչային օդանոց L=590x13/ժ, H=250Պա, N=0,2կվտ.	հատ	2.000	600000	1200000						2.000	1200000
*16	Տանիքային օդանոց ագրեմիկ նյութերի համար L=380x13/ժ, H=250Պա, N=0,1կվտ.	հատ	2.000	200000	400000						2.000	400000
*17	Բժշկական կանաչային ներաձման արդ L=1500x13/ժ, Qg=20կվտ. N=0,5կվտ. H=300Պա ներկատուցված տարացուցիչով, օդային կապիտուլ 500x250, գրպ. ձողիչով 200x150 ավտոմատիկայով /տեղում իրականացվող ըստ ներկայացված գնահաշվարկի/	հմլ.	1.000	1200000	1200000						1.000	1200000
*18	Բժշկական կանաչային ներաձման արդ L=300x13/ժ, Qg=4կվտ. N=0,1կվտ. H=150Պա ներկատուցված տարացուցիչով, օդային կապիտուլ 200x150, գրպ. ձողիչով 200x150 ավտոմատիկայով /տեղում իրականացվող ըստ ներկայացված գնահաշվարկի/	հմլ.	3.000	400000	1200000						3.000	1200000
*19	Կանաչային ներաձման արդ ներկատուցված ռեկուպերատորով L=600x13/ժ, Qg=5,5կվտ. N=3,0կվտ. H=100Պա	հմլ.	1.000	600000	600000						1.000	600000
*20	Էլեկտրատարացուցիչով Կանաչային ներաձման արդ ներկատուցված ռեկուպերատորով L=400x13/ժ, Qg=4,5կվտ. N=3,0կվտ. H=100Պա	հմլ.	2.000	200000	400000						2.000	400000
*21	Կանաչային ներաձման արդ ներկատուցված ռեկուպերատորով L=280x13/ժ, Qg=2,5կվտ. N=2,4կվտ. H=100Պա	հմլ.	1.000	50000	50000						1.000	50000
*22	Էլեկտրատարացուցիչով Կանաչային օդանոց L=140x13/ժ, H=150Պա, N=0,1կվտ.	հատ	1.000	50000	50000						1.000	50000
*23	Տանիքային օդանոց L=360x13/ժ, H=200Պա, N=0,1կվտ.	հատ	1.000	100000	100000						1.000	100000
24	Փակված 500x250մ	հատ	1.000	30000	30000						1.000	30000
25	Փակված 400x250մ	հատ	1.000	25000	25000						1.000	25000
26	Ձողիչ Փ5C-Hepra 610x610x150մ	հատ	1.000	70000	70000						1.000	70000
27	Ձողիչ Փ5C-Hepra 305x610x150մ	հատ	1.000	50000	50000						1.000	50000
28	Առատարային ինժարան Hepra գոլիչի համար	հատ	2.000	8000	16000						2.000	16000
29	Կապիտուլ փակիչ 500x250մ էլեկտրաշարժարեղով	հատ	1.000	45000	45000						1.000	45000
30	Կապիտուլ փակիչ 400x250մ էլեկտրաշարժարեղով	հատ	1.000	35000	35000						1.000	35000
31	Բարձր էֆեկտիվության գոլիչ 200x200մ	հատ	1.000	20000	20000						1.000	20000
*32	Արվարձանային 500x250x1000	հատ	1.000	40000	40000						1.000	40000
33	Պատման օդանոց սան. Հանգուցների համար Փ100մ	զմ	20.000	7000	1400000						200.000	1400000
34	Պատման օդանոց սան. հանգուցների համար Փ150մ	զմ	18.000	10000	180000						18.000	180000
35	Օդանոց չհանգուցվող պոլիպրոպիլեն 500x250մ	մ ²	15.000	7000	105000						15.000	105000
36	Օդանոց չհանգուցվող թիթեղից b=0,7մ	մ ²	225.000	7000	1575000						225.000	1575000
37	Օդանոցների ջերմամեկուսացում ֆոլիալայտ համալսարանի բաժնակով b=50մ	մ ²	200.000	4000	800000						200.000	800000
38	Օդանոցների անխցում	կգ	100.000	2000	200000						100.000	200000
39	Համակարգի փորձարկում և կարգավորում	հմլ.	8.000	10000	80000						8.000	80000
40	Պատի թեմոստատ	հատ	7.000	5000	35000						7.000	35000
41	Ճկուն ներդիր	հատ	26.000	2000	52000						26.000	52000
42	Արտաձման ցանց Փ150մ	հատ	4.000	6000	24000						4.000	24000
43	Օդանոց ճաղ Փ400x200մ	հատ	1.000	25000	25000						1.000	25000
44	Օդանոց ճաղ Փ400x150մ	հատ	1.000	20000	20000						1.000	20000
45	Օդանոց ճաղ Փ500x250մ	հատ	1.000	30000	30000						1.000	30000
46	Օդանոց ճաղ Փ200x150մ	հատ	2.000	12000	24000						2.000	24000
47	Օդանոց ճաղ Փ300x150մ	հատ	1.000	15000	15000						1.000	15000
48	Օդանոց ճաղ Փ300x200մ	հատ	2.000	15000	30000						2.000	30000

49	Արտանման ցանց $\Phi 100 \times 100$ մմ	հատ	27.000	3000	81000					27.000	81000
50	Արտանման ցանց $\Phi 200 \times 200$ մմ	հատ	2.000	4000	8000					2.000	8000
51	Օղակին կափուր $\Phi 200 \times 150$ մմ	հատ	2.000	5000	10000					2.000	10000
52	Օղակին կափուր $\Phi 300 \times 150$ մմ	հատ	1.000	6000	6000					1.000	6000
53	Օղակին կափուր $\Phi 300 \times 200$ մմ	հատ	2.000	7000	14000					2.000	14000
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ Օգտվողություն											
Հետախուսված											
1	Խռակ վարդակ RG45 6 կադ	հատ	33.000	3000	99000					33.000	99000
2	Քաշիչի հեռախոսային սուրի 20 համարի	հատ	1.000	50000	50000					1.000	50000
*3	Մինի թվային ԱՀԿ 30 համարի	հատ	1.000	40000	40000					1.000	40000
4	Մարդն PEJ 10x2x0,5	զմ	10.000	5000	50000					10.000	50000
5	Մարդն UTP 6	զմ	780.000	700	546000					780.000	546000
6	Մարդն PEJ 20x2x0,4	զմ	10.000	8000	80000					10.000	80000
7	Կարել-կանալ կախարչով 30x40	զմ	60.000	1000	60000					60.000	60000
8	Կարել-կանալ կախարչով 10x10	զմ	30.000	800	24000					30.000	24000
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ Հետախուսված											
Հետախուսված											
1	Հեռուստատեսային վարդակ	հատ	6.000	5000	30000					6.000	30000
2	Հեռուստատեսային սուրի 6 մուտքով	հատ	1.000	30000	30000					1.000	30000
*3	Թվային անտենա ուժեղացուցիչով	հատ	1.000	40000	40000					1.000	40000
4	PVC խորովակ $\Phi 20$ մմ	զմ	10.000	300	3000					10.000	3000
5	Մարդն RG6	զմ	180.000	300	54000					180.000	54000
6	Մարդն RG11	զմ	20.000	500	10000					20.000	10000
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ Հետախուսված											
Կանչային ազդանշանային համակարգ											
*1	Հիվանդանոցային ազդանշանային արտադրանք 8 վտտի համար կոնվերտոր՝ արվողով, կանչող կոճակներով և լույսային ցուցանիշներով	կ-տ	1.000	60000	60000					1.000	60000
2	Մարդն UTP 5	զմ	80.000	500	40000					80.000	40000
3	Կարել-կանալ 12x12	զմ	20.000	1000	20000					20.000	20000
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ Կանչային ազդանշանային համակարգ											
Համակարգչային ցանց											
*1	Սերվեր 30 պրոցեսոր, 2,4GHz, 4 միջուկանի, օպերատիվ հիշողություն 24-32Gb	հատ	1.000	200000	200000					1.000	200000
*2	Ֆանգային համակենտրոնիչ HUB 8 պորտի համար	հատ	1.000	100000	100000					1.000	100000
*3	Ֆանգային կոմուտատոր Switch 24 պորտի համար	հատ	2.000	50000	100000					2.000	100000
4	Մարդն UTP 6	զմ	700.000	700	490000					700.000	490000
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ Համակարգչային ցանց											
Հրդեհային ազդարարում											
*1	Ղեկավարման-հսկման վահանակ	հատ	1.000	100000	100000					1.000	100000
*2	Ազդանշանա-թուրքարկման վահանակ	հատ	1.000	50000	50000					1.000	50000
*3	Հաղցնային երկվարտիսի հսկիչ	հատ	2.000	40000	80000					2.000	80000
*4	Կոմուտացիոն սարք	հատ	1.000	15000	15000					1.000	15000
5	Հաղցնային ընդարձակիչ	հատ	2.000	40000	80000					2.000	80000
*6	Հաղցնային ռեկային ընդարձակիչ	հատ	1.000	40000	40000					1.000	40000
*7	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	1.000	50000	50000					1.000	50000
*8	Հրդեհի ծխային ազդարար	հատ	58.000	9000	522000					58.000	522000
*9	Հրդեհի ծեղի հաղցնային ազդարար	հատ	4.000	15000	60000					4.000	60000
10	Բյուրեղային ծեղի հաղցնային ազդարար	հատ	6.000	8000	48000					6.000	48000
*11	Ձայնային ազդարար	հատ	2.000	10000	20000					2.000	20000
12	Պատի պահարան 820x810x300մմ տեղադրում	հատ	1.000	5000	5000					1.000	5000

13	Մարտի KPCn-FRLS- 1x2x0.75	մ	400.000	260	104000					400.000	104000
14	Պաշտպանիչ խողովակ d=20 ПВХ	մ	10.000	1000	10000					10.000	10000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Հրդեհային ազդարարում				1184000	0				0	1184000
	Տեսահսկման համակարգ										
*1	Ժվային տեսահսկարիչ պար 8 կանալի H264	հատ	1.000	150000	150000					1.000	150000
*2	Սոնիտր Black 1600x900mm	հատ	1.000	100000	100000					1.000	100000
*3	Անդրխտ սնուցման բլոկ 12վ/ա/ժ	հատ	2.000	30000	60000					2.000	60000
*4	Տեսահսկիչ արտաքին գրեմավոր խոնավակաշտույան Sony 1/3"	հատ	7.000	12000	84000					7.000	84000
*5	CCD 600TBL F-4-9M D-WDR	հատ	1.000	20000	20000					1.000	20000
6	Տուփ IP55	հատ	5.000	3000	15000					5.000	15000
7	Համակցված մարդկային KBK-B-3 2x0.75	մ	390.000	300	117000					390.000	117000
8	ՊՎԻ խողովակ P50mm	զմ	5.000	1000	5000					5.000	5000
9	ՊՎԻ խողովակ P20mm	զմ	35.000	500	17500					35.000	17500
10	Մետաղական վար 200x50mm	մ	70.000	6000	420000					70.000	420000
11	Մետաղական վար 30x20mm	մ	40.000	2000	80000					40.000	80000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Տեսահսկման համակարգ				1068500	0				0	1068500
	Բժշկական գազեր										
1	Ծախսային փական թեփանի	հատ	5.000	5000	25000					5.000	25000
2	Թեփանի բարձր 40լ	հատ	5.000	10000	50000					5.000	50000
3	Ծեփան կարգավորիչ	հատ	1.000	15000	15000					1.000	15000
4	Կարգավորիչ /редукционный/ փական Dy20mm	հատ	5.000	3000	15000					5.000	15000
5	Պատին անրացվող 3 գազի համար նախատեսված մատակարարման համազույգ 300x100x6mm	հատ	4.000	12000	48000					4.000	48000
6	Մանրակային կից 3 գազի համար նախատեսված մատակարարման համազույգ 300x100x6mm	հատ	4.000	12000	48000					4.000	48000
7	Անցումային խցանային փական Փ8mm	հատ	4.000	7000	28000					4.000	28000
8	Անցումային խցանային փական Փ12mm	հատ	2.000	10000	20000					2.000	20000
9	Արմատուրային համազույգ	հմ	1.000	30000	30000					1.000	30000
10	Ընդհանուր Նշանակության ճշգրտիչ 0-16կր/սմ2	հատ	2.000	40000	80000					2.000	80000
11	Էլեկտրամոտակտային ճշգրտիչ ՅՔՄ-14	հատ	2.000	40000	80000					2.000	80000
12	ՇԵՔ տվեմոնիտրային փական MPY26-07-02-66	հատ	1.000	30000	30000					1.000	30000
13	Վակումային պրմյ 2HBP-90D էլ.շարժիչով N=2,2կվտ, n=1500տր/րոպե H=25/կրկ, /1 պահեստային	հատ	2.000	300000	600000					2.000	600000
14	Վակումաներ 760mm ա-ս-0,5/4,1 կետի համար ՕՅԲ100	հատ	3.000	80000	240000					3.000	240000
15	Մեղմված օդի շարժական կրմարետներ CO-75, 1200x580x1000/հ, N=4կկտ, Q=30մ3/ժ 300 P=0,6մ/րոպ	հատ	2.000	1200000	2400000					2.000	2400000
16	Տրմազիչ փ400mm, H=800mm	հատ	1.000	40000	40000					1.000	40000
17	Ուղղահայաց դիրքով հավաքման բաշխմանոց մետաղից	հատ	1.000	300000	300000					1.000	300000
18	Ուղիղ Նշանակության ճշման կարգավորիչ փ32mm	հատ	1.000	25000	25000					1.000	25000
19	Կցաշրջային սիֆոնային փական 32mm	հատ	3.000	20000	60000					3.000	60000
20	Վակումային սիֆոնային փական 20mm	հատ	4.000	10000	40000					4.000	40000
21	Հոսքի փական թեփանի 15mm	հատ	4.000	8000	32000					4.000	32000
22	Հոսքի փական վակումի համար 20mm	հատ	4.000	10000	40000					4.000	40000
23	Հոսքի փական սեղմած օդի համար 32mm	հատ	4.000	20000	80000					4.000	80000
24	Անդրային փական	հատ	1.000	40000	40000					1.000	40000
25	Անցումային խցանային փական փ32mm	հատ	5.000	20000	100000					5.000	100000
26	Անցումային խցանային փական փ15mm	հատ	7.000	8000	56000					7.000	56000
27	Անցումային խցանային փական փ20mm	հատ	3.000	10000	30000					3.000	30000
28	Պրեմյա խողովակներ Փ8mm	մ	40.000	10000	400000					40.000	400000
29	Պրեմյա խողովակներ փ12x1mm	մ	35.000	15000	525000					35.000	525000
30	Պրեմյա խողովակներ փ22x1mm	մ	15.000	20000	300000					15.000	300000
31	Պողպատյա խողովակ փ15mm	մ	20.000	1500	30000					20.000	30000
32	Պողպատյա խողովակ փ20mm	մ	12.000	2000	24000					12.000	24000
33	Պողպատյա խողովակ փ32mm	մ	15.000	3000	45000					15.000	45000

34	Պատասխան ամրակներ խողովակների համար	հատ	45.000	1500	67500					45.000	67500
35	խողովակների յուղաներով 2 անգամ	դ²	5.000	1500	7500					5.000	7500
36	Միացման ռեյնին խողովակ	զմ	8.220	5000	41100					8.220	41100
37	Բետոնե բարձիկների պատրաստում B15 դասի բետոնից արմաերի համար	դ³	0.500	50000	25000					0.500	25000
38	խողովակների փորձարկում	մ	137.000	500	68500					137.000	68500
1	Ավտոմատ անջատիչ միարկետ C10Ա	հատ	1.000	3000	3000					0.000	0
2	Ավտոմատ անջատիչ եռարկետ C25Ա	հատ	2.000	5000	10000					2.000	10000
3	Անջատիչ-բաժանիչ եռարկետ DX-IS 63Ա	հատ	1.000	10000	10000					1.000	10000
4	Թողարկիչ 18Ա	հատ	4.000	8000	32000					4.000	32000
5	Ջերմային ռեյն 2.5-4Ա	հատ	2.000	5000	10000					2.000	10000
6	Ջերմային ռեյն 6-9Ա	հատ	2.000	8000	16000					2.000	16000
7	Ղեկավարման կոճակ start-stop	հատ	8.000	10000	80000					8.000	80000
8	Վահանակ դռնակով XL3400715x655մմ	հատ	1.000	50000	50000					1.000	50000
9	Բ8ԻԴԻ-FRLS- 3x1 ,5մմ2 հատվածքով արձեն ջրերով հորեհակայուն մարդիկ անցկացում	զմ	30.000	2200	66000					30.000	66000
10	Բ8ԻԴԻ-FRLS- 5x2,5մմ2 հատվածքով արձեն ջրերով հորեհակայուն մարդիկ անցկացում	զմ	60.000	3000	180000					60.000	180000
11	Բ8ԻԴԻ-FRLS- 5x6մմ2 հատվածքով արձեն ջրերով հորեհակայուն մարդիկ անցկացում	զմ	25.000	4000	100000					25.000	100000
12	Բ8ԻԴ-3x1մմ2 հատվածքով խմիչ մարդիկ անցկացում	զմ	80.000	1200	96000					80.000	96000
13	Մարդկատար անջարկոր 100x50մմ,8հատ, L=2մ	զմ	16.000	7000	112000					16.000	112000
14	Դրոֆիլ հենարանային ՍՄՄ /профиль опорный ПСМ /	զմ	2.000	6000	12000					2.000	12000
15	Գամաներ M8մմ,L=2000մմ	հատ	6.000	9000	54000					6.000	54000
16	Խարիսխ	հատ	12.000	3000	36000					12.000	36000
17	Մանեկ M8մմ	հատ	30.000	4000	120000					30.000	120000
18	Լուսատու առատատարային -10լստ-LED	հատ	6.000	12000	72000					6.000	72000
19	Անջատիչ մեկստեղծավոր	հատ	1.000	6000	6000					1.000	6000
20	Տոփ ճյուղավորիչ հերմետիկ	հատ	4.000	10000	40000					4.000	40000
20	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԲՀշկական գազեր				7190600	0			0		7190600
1	Ներքին էլ. ցանցներ										
1	Պահարան դռնակով 715x655մմ	հատ	1.000	30000	30000					1.000	30000
2	Պահարան դռնակով 1115x655մմ	հատ	2.000	40000	80000					2.000	80000
3	Վահան 24 մոդուլի	հատ	5.000	18000	90000					5.000	90000
4	Վահան 36 մոդուլի	հատ	4.000	24000	96000					4.000	96000
5	Անջատիչ-բաժանիչ եռարկետ 63Ա	հատ	8.000	30000	240000					8.000	240000
6	Անջատիչ-բաժանիչ եռարկետ 100Ա	հատ	2.000	80000	160000					2.000	160000
7	Ավտոմատ անջատիչ եռարկետ C63Ա	հատ	7.000	30000	210000					7.000	210000
8	Ավտոմատ անջատիչ եռարկետ C50Ա	հատ	5.000	25000	125000					5.000	125000
9	Ավտոմատ անջատիչ եռարկետ C25Ա	հատ	5.000	15000	75000					5.000	75000
10	Ավտոմատ անջատիչ եռարկետ C40Ա	հատ	1.000	8000	8000					1.000	8000
11	Ավտոմատ անջատիչ եռարկետ C32Ա	հատ	1.000	10000	10000					1.000	10000
12	Ավտոմատ անջատիչ եռարկետ C80Ա	հատ	2.000	60000	120000					2.000	120000
13	Ավտոմատ անջատիչ եռարկետ C100Ա	հատ	4.000	80000	320000					4.000	320000
14	Ավտոմատ անջատիչ միարկետ C16Ա	հատ	52.000	5000	260000					52.000	260000
15	Ավտոմատ անջատիչ միարկետ C25Ա	հատ	7.000	8000	56000					7.000	56000
16	Ավտոմատ անջատիչ միարկետ C32Ա	հատ	46.000	10000	460000					46.000	460000
17	Արկղ ինքնեղող տրանսֆորմատորով 220V/36վ	հատ	2.000	25000	50000					2.000	50000
18	Մագնիսական թողարկիչ եռարկետ Լսմմ=9Ա	հատ	5.000	12000	60000					5.000	60000
19	Ջերմային ռեյն 1-1,6Ա	հատ	5.000	10000	50000					5.000	50000
20	Ղեկավարման կոճակ <<Փյեք>> <<Շրոմ>>	հատ	10.000	8000	80000					10.000	80000

21.10.2020թ. կրթական N 33ԶԿ-ԲՍԱՇՇԲ-2017 գնման պայմանագրի ՕՊ. 2021 թ. կրթական N 2 համաձայնագրի

21	LED լուսատու առաստաղային 600*600 30կտ- 90լմ/վտ.ծառայության ժամկետը 25000ժամ, գրանային ջերմաստիճան 4000կ, լուսադիոլներ CREE, NICHIA, LG կամ OSRAM, դրայվեր philips, apple կամ invertek	հատ	182.000	45000	8190000						182.000	8190000
22	Լուսատու առաստաղային -40կտ-LED	հատ	6.000	60000	360000						6.000	360000
23	Լուսատու առաստաղային -12կտ-LED	հատ	14.000	18000	252000						14.000	252000
24	Լուսատու առաստաղային խոնավակայուն-7կտ-LED	հատ	64.000	10000	640000						64.000	640000
25	Լուսատու առաստաղային խոնավակայուն-12կտ-LED	հատ	37.000	18000	666000						37.000	666000
26	Լուսատու առաստաղային խոնավակայուն-16կտ-LED	հատ	22.000	22000	484000						22.000	484000
27	Լուսատու պատի խոնավակայուն-15կտ-LED	հատ	4.000	20000	80000						4.000	80000
28	Լուսատու պատի /գլշերային լուսավորության/-9կտ-LED	հատ	5.000	12000	60000						5.000	60000
29	Լուսատու երջ ցույց տվող մարտկոցով-1x4կտ LED	հատ	11.000	12000	132000						11.000	132000
30	Լուսատու մարտկոցով-2x8կտ LED	հատ	7.000	150000	1050000						7.000	1050000
31	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով-կառի մեջ/	հատ	418.000	3000	1254000						418.000	1254000
32	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով-հատակի մեջ տեղադրվող սուսիի մեջ	հատ	4.000	3000	12000						4.000	12000
33	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով-առաստաղից իջնող սուսիի մեջ տեղադրվող	հատ	4.000	3000	12000						4.000	12000
34	Մեջասից մեկստեղծավոր	հատ	45.000	2500	112500						45.000	112500
35	Մեջասից երկստեղծավոր	հատ	17.000	3000	51000						17.000	51000
36	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	2.000	3500	7000						2.000	7000
37	Փողխալիչ 2 ուղղություններով /ռևերս/	հատ	22.000	10000	220000						22.000	220000
38	Տոսի վարդակների և անցաղիչների տեղադրման համար	հատ	380.000	300	114000						380.000	114000
39	Տոսի հատակի մեջ տեղադրվող	հատ	1.000	1000	1000						1.000	1000
40	Տոսի առաստաղից կախվող	հատ	1.000	1000	1000						1.000	1000
41	BBF111r-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով արևնե ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	3470.000	800	2776000						3470.000	2776000
42	BBF111r-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով արևնե ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	3000.000	1000	3000000						3000.000	3000000
43	BBF111r-LS- 3x4մմ2 հատվածքով արևնե ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	1200.000	1500	1800000						1200.000	1800000
44	BBF111r-LS- 5x4մմ2 հատվածքով արևնե ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	35.000	2000	70000						35.000	70000
45	BBF111r-LS- 5x2,5մմ2 հատվածքով արևնե ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	3.000	1500	4500						3.000	4500
46	BBF111r-LS- 5x6մմ2 հատվածքով արևնե ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	85.000	3000	255000						85.000	255000
47	BBF111r-LS- 5x10մմ2 հատվածքով արևնե ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	75.000	6000	450000						75.000	450000
48	BBF111r-LS- 5x16մմ2 հատվածքով արևնե ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	10.000	12000	120000						10.000	120000
49	BBF111r-LS- 4x25+1x10մմ2 հատվածքով արևնե ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	40.000	8000	320000						40.000	320000
50	BBF111r-LS- 4x35+1x16մմ2 հատվածքով արևնե ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	35.000	10000	350000						35.000	350000
51	Ստուգիչ մարտիկ 3x1մմ2	զմ	150.000	700	105000						150.000	105000
52	Ծայրակալ 4մմ2 հատվածքով մարտիկների համար	հատ	10.000	1000	10000						10.000	10000
53	Ծայրակալ 6մմ2 հատվածքով մարտիկների համար	հատ	70.000	1500	105000						70.000	105000
54	Ծայրակալ 10մմ2 հատվածքով մարտիկների համար	հատ	20.000	2000	40000						20.000	40000
55	Ծայրակալ 16մմ2 հատվածքով մարտիկների համար	հատ	18.000	2500	45000						18.000	45000
56	Ծայրակալ 25մմ2 հատվածքով մարտիկների համար	հատ	10.000	3000	30000						10.000	30000
57	Ծայրակալ 35մմ2 հատվածքով մարտիկների համար	հատ	32.000	4000	128000						32.000	128000
*58	Անխախտ սնուցման սարքավորում 96կտ-UPS-120kva	հատ	1.000	50000	50000						1.000	50000
59	Զվայտորդակ PVC 476մմ	զմ	3470.000	350	1214500						3470.000	1214500
60	Զվայտորդակ PVC 476մմ	զմ	3900.000	400	1560000						3900.000	1560000
61	Զվայտորդակ PVC 476մմ	զմ	3.000	1000	3000						3.000	3000

62	Խողովակ կոշտ PVC փ50մմ	գմ	27.000	2000	54000					27.000	54000
63	Մարդատար անցքավոր 200x50մմ	գմ	120.000	1500	180000					120.000	180000
64	Փամանեղ (шпательная резка) ֆ8մմ, 1մ երկարության	հատ	160.000	300	48000					160.000	48000
65	Խարխուլ /анкер забивной/	հատ	160.000	500	80000					160.000	80000
66	Մանեկ /аэра/ ֆ8մմ	հատ	640.000	250	160000					640.000	160000
67	Պրոֆիլ հեծարալային ПСМ /профиль опорный ПСМ /	գմ	24.000	3000	72000					24.000	72000
68	Փոխարկիչ 2 ուղղության նարկետ 100Ա	հատ	1.000	80000	80000					1.000	80000
69	Փոխարկիչ 2 ուղղության նարկետ 250Ա	հատ	1.000	150000	150000					1.000	150000
70	Տրամադրմանտող ինքնող 220/12-4.63կտ.	հատ	1.000	200000	200000					1.000	200000
71	Մնակս խցի 12-4	հատ	1.000	4000	4000					1.000	4000
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ Ներքին էլ. ցանցեր				29742500		0			0	29742500
	Վերելակ										
1	Վերելակ /հիվանդանոցային/ 2 կանգառով, 1000 կգ բեռնատարողությամբ, արագությունը 1 մ/վրկ, համարված UPS ուղ. դեմոնդ և խցիկը չհանգեցնող մետաղից, խցիկում բազիլիցով,	կ-տ	1.000	8640000	8640000					1.000	8640000
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ Վերելակ				8640000		0			0	8640000
	Ընդհանուրը՝ Հիվանդանոցի շինություն				361638403		0		7000000		368638403
	Կաթսայատուն										
	Շինարարական աշխատանքներ										
	Հողային աշխատանքներ										
1	3-րդ կարգի բնառորի մշակում էրակավտրով, բարձրով ա/ինքնաթիռների վրա	մ³	65.000	400	26000					65.000	26000
2	Բնառորի տեղափոխում 1կմ	տն	120.000	800	96000					120.000	96000
3	4-րդ կարգի բնառորի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ կողմքք	մ³	3.500	4000	14000					3.500	14000
4	3-րդ կարգի խնամալային բնառորի մշակում էրակավտրով, բարձրով ա/ինքնաթիռների վրա /հետ լիցքի համար/	մ³	53.600	500	26800					53.600	26800
5	Բնառորի տեղափոխում 1կմ-ից	տն	99.100	1000	99100					99.100	99100
6	Բնառորի ետիցք ձեռքով	մ³	57.100	800	45680					57.100	45680
7	Բնառորի տոխստում անմուտոխանիչներով	մ³	57.100	800	45680					57.100	45680
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				353260		0			0	353260
	Միաձուլվելու կոնստրուկցիաներ										
8	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ³	1.800	35000	63000					1.800	63000
9	B-15 դասի բետոնե ժապավենային հիմքի պատրաստում	մ³	10.000	50000	500000					10.000	500000
10	Բնառորի հետ շփվող մակերևույթների ցամաքակաացում 2 շերտ բետոնի բուկով	մ²	20.000	1000	20000					20.000	20000
11	Միաձուլվելու ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	8.350	70000	584500					8.350	584500
12	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.324	350000	113400					0.324	113400
13	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.194	350000	67900					0.194	67900
14	Միաձուլվելու բյուրեղի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	3.200	70000	224000					3.200	224000
15	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.208	350000	72800					0.208	72800
16	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.063	350000	22050					0.063	22050
17	Միաձուլվելու միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	1.300	80000	104000					1.300	104000
18	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.044	350000	15400					0.044	15400
19	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.019	350000	6650					0.019	6650
20	Միաձուլվելու գրուիների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	4.400	80000	352000					4.400	352000
21	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.403	350000	141050					0.403	141050
22	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.150	350000	52500					0.150	52500
23	Միաձուլվելու եր. եզրապատի գուռու պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	2.500	80000	200000					2.500	200000
24	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.157	350000	54950					0.157	54950

25	Արմանի արժեքը A240 դասի	տն	0.056	350000	19600					0.056	19600
26	Քարե շարվածքի անդամավորում A240	տն	0.084	350000	29400					0.084	29400
27	Միաձուլ երբ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	5.000	80000	400000					5.000	400000
28	Արմանի արժեքը A500c դասի	տն	0.581	350000	203350					0.581	203350
29	Շխտար խորվաճակի տակ B-15 դասի բետոնից կետային հիմքերի պատրաստում	մ³	2.700	60000	162000					2.700	162000
30	Շխտարի անդաման ներդիր դետալներ /այդ թվում ծածկ սալի հատվածով/	տն	0.232	600000	139200					0.232	139200
31	d=273x5մմ ծխատարի խողովակների մոնտաժում	տն	0.265	100000	26500					0.265	26500
32	273x5մմ խողովակի արժեքը	գմ	20.000	12000	240000					20.000	240000
33	M16 L=200մմ հեղույտի արժեքը	հատ	10.000	300	3000					10.000	3000
34	Մետաղական մանրէկոյների 2 շերտ յուրաներկում	տն	0.265	50000	13250					0.265	13250
Ընդամենը՝ Միաձուլ երբ կոնստրուկցիաներ											
					0						3830500
Զարդարային աշխատանքային մաս											
35	Արտաքին պատերի շարվածք կ/ծի ստ.Ֆ. բարից	մ3	20.000	33000	660000					20.000	660000
36	Մ/պատե պատուհանների տեղադրում բացվող հատված	մ²	2.100	40000	84000					2.100	84000
37	Մ/պատե պատուհանների տեղադրում քցակող հատված	մ²	2.100	40000	84000					2.100	84000
38	Փոշենրկված մետաղական դաս տեղադրում	մ²	3.780	20000	75600					3.780	75600
39	Պատումանագրերի տեղադրում պատմանա նյութից	մ²	0.450	3000	1350					0.450	1350
40	Պատումանագրի արժեքը B=15մ	գմ	3.100	3000	9300					3.100	9300
41	Պատերի ցոլորային հատվածի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ավերում, ավերի խարխուռով	մ²	5.500	15000	82500					5.500	82500
42	Պատերի լավորակ ց/ավազե սկզբ ցանցով	մ²	53.400	2500	133500					53.400	133500
43	Արտաքին պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով B=15մ լայնությամբ 30մմ հաստությամբ բազալտե ավերից արտաքին պատումանագրերի տեղադրում	մ²	53.400	4000	213600					53.400	213600
44	պատումանագրերի տեղադրում	մ²	0.450	20000	9000					0.450	9000
					0						1352850
Տանիքային աշխատանքներ											
45	Գնման հարթեցում շերտի պատրաստում 20մմ հաստությամբ	մ²	37.400	2500	93500					37.400	93500
46	Ջերմամեկույն շերտի պատրաստում B-7.5 դասի խարամբետոնից 15մ հաստությամբ	մ3	5.200	35000	182000					5.200	182000
47	Արմանավորված ցնձնետ հարթեցում շերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ²	37.400	3500	130900					37.400	130900
48	Արմանային ցանցի տեղադրում	տն	0.090	350000	31500					0.090	31500
49	Ջրամեկույն շերտի պատրաստում 2 շերտ իզոգամից	մ²	47.200	1500	70800					47.200	70800
50	Ջրիտրամների տեղադրում հարթ ց/նվազառ թիթեղից /այդ թվում գլխադիրներ/	մ²	4.500	6000	27000					4.500	27000
51	d=100մմ ց/ահեռացման խողովակների տեղադրում (6.2գմ)	կ-տ	2.000	15000	30000					2.000	30000
					0						565700
Ընդամենը՝ Տանիքային աշխատանքներ											
					0						
Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
52	Ստատարի լավորակ գաջե սկզբ	մ²	30.000	2000	60000					30.000	60000
53	Ներքին պատերի լավորակ ց/ավազե սկզբ	մ²	60.000	1500	90000					60.000	90000
54	Պատերի և առաստաղի սունձաներկում	մ²	90.000	700	63000					90.000	63000
					0						213000
Ընդամենը՝ Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
					0						
Հատակներ											
55	Բնահողի ստիվանում խճով	մ³	3.000	10000	30000					3.000	30000
56	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստված շերտի պատրաստում 12մ հաստությամբ	մ³	3.600	35000	126000					3.600	126000
57	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցում շերտ	մ²	30.000	2000	60000					30.000	60000
58	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ²	30.000	6000	180000					30.000	180000
59	Շրիշալների տեղադրում կերամիկական սալերից	մ²	3.200	7000	22400					3.200	22400
					0						418400
Ընդամենը՝ Հատակներ											
					0						418400
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Շրժանարարական աշխատանքներ											
					0						6733710
Ներքին ջրամատակարարման ցանց											

1	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահորում ձեռքով	մ ³	8.000	3000	24000						8.000	24000
2	Ավերոր բնահորի բարձրում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում լվմ	տն	1.800	1000	1800						1.800	1800
3	Խրամուղու ելույթը տեղի բնահորով	մ ³	7.000	2000	14000						7.000	14000
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ խորակաշարի տակ	մ ³	0.500	3000	1500						0.500	1500
5	Պողպատե խորակների տեղադրում խրամուղում Փ57մմ	զմ	5.000	3000	15000						5.000	15000
6	Փ57մմ պողպատե խորակների խորակաշարի անցկացում պատերի վրա /վազումով և հերթափոխվելով փորձարկումով/	զմ	5.000	3000	15000						5.000	15000
7	Փ15մմ պողպատե խորակների խորակաշարի անցկացում պատերի վրա /վազումով և հերթափոխվելով փորձարկումով/	զմ	1.000	1500	1500						1.000	1500
8	Փակվածների տեղադրում Փ50մմ	հատ	3.000	5000	15000						3.000	15000
9	Փակվածների տեղադրում Փ15մմ	հատ	1.000	2000	2000						1.000	2000
10	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	1.000	7000	7000						1.000	7000
11	Անցքի բացում պատի վրա Փ200մմ.	տեղ	1.000	10000	10000						1.000	10000
12	Հավաքիչի փակված տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի	կ-տ	1.000	60000	60000						1.000	60000
13	Մ/պատե արկղով Ծ50մմ փակված, 20մ՝ ճկախորովակով /	հատ	10.000	600	6000						10.000	6000
14	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.000	25000	25000						1.000	25000
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՇ՝ Ներքին ջրամատակարարման ցանց				197800	0				0		197800
	Կաթալայատան ներքին կոյուղու ցանց											
1	Պողիմիմիջորդի փ100մմ խորակի տեղադրում հորի մեջ (հորավալի փորձարկումով)	զմ	5.000	5000	25000						5.000	25000
2	Պողիմիմիջորդի փ100մմ խորակի տեղադրում պատերի վրա (հերթափոխվելով փորձարկումով)	զմ	4.000	5000	20000						4.000	20000
3	Պողիմիմիջորդի փ50մմ խորակի տեղադրում պատերի վրա (հերթափոխվելով փորձարկումով)	զմ	2.000	3000	6000						2.000	6000
4	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	1.000	22000	22000						1.000	22000
5	Հտակի տեղադրում Փ100մմ	հատ	1.000	5000	5000						1.000	5000
6	Միացում կոյուղագծին Փ100x200 մմ	տեղ	1.000	8000	8000						1.000	8000
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.500	3000	1500						0.500	1500
8	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահորում ձեռքով	մ ³	8.000	1000	8000						8.000	8000
9	Խրամուղու հետիցք տեղի բնահորով	մ ³	7.000	1000	7000						7.000	7000
10	Ավերոր բնահորի բարձրում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում լվմ	տն	1.800	1000	1800						1.800	1800
11	Անցքի բացում պատերում Փ350	տեղ	1.000	5000	5000						1.000	5000
12	Անցքի բացում ծածկի վրա Փ100	տեղ	3.000	3000	9000						3.000	9000
13	Բազմաձև անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	4.000	1000	4000						4.000	4000
	Կոյուղու ձևավոր մասեր											
14	Շունի Փ50մմ	հատ	1.000	300	300						0.000	0
15	Եռաբաշխիչ Փ50մմ	հատ	3.000	300	900						1.000	300
16	Թեքում Փ50մմ a=135°	հատ	2.000	300	600						3.000	900
17	Ստուգիչ Փ50մմ	հատ	1.000	300	300						2.000	600
18	Անցում Փ50մմ x Փ100մմ	հատ	1.000	300	300						1.000	300
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՇ՝ Կաթալայատան ներքին կոյուղու ցանց				124700	0				0		124700
	Կաթալայատան ջերմամեղմիկական մաս											
*1	Ջրաառաքացիչ կաթալ Q=250լ/վր. (մեկը պահեստային)	հատ	2.000	200000	400000						2.000	400000
*2	Փշող զազային այրիչ Q=3002/ժ	հատ	2.000	100000	200000						2.000	200000
*3	Կաթալի շրջապատյուր պոմպ (խառնիչ պոմպ) G=5,0մ3/ժ, H=3,0մ, N=1,1կվտ. n=2900պտ/ր	հատ	1.000	100000	100000						1.000	100000
*4	Ջերմոցման ցանցի շրջապատյուր պոմպ G=6,5մ3/ժ, H=10մ, N=1,7կվտ. n=2900պտ/ր	հատ	2.000	80000	160000						2.000	160000
	/(մեկը պահեստային/											

[Handwritten signature]

*5	Տար ջրի շրջապատության արմակ G=6,3(3/ժ, H=6-8ս էլ.շարժիչի հետ N=1,5կվտ. n=2900պտ/ր	հատ	1.000	70000	70000					1.000	70000
6	Ստոր ջրի շրջապատության արմակ G=5(3/ժ, H=10ս էլ.շարժիչի հետ N=1,1կվտ. n=2900պտ/ր	հատ	1.000	70000	70000					1.000	70000
*7	Ծաղկաբլուզի ջրատարացուցիչ, Q=110լվտ, V=2000լ	հատ	1.000	600000	600000					1.000	600000
*8	Կետրաբլուզի DH=273 (dy=125)	հատ	1.000	40000	40000					1.000	40000
9	Բաշխիչ ամրակ էլ. փ50սմ, L=0,8մ	հատ	2.000	20000	40000					2.000	40000
10	Ընդարձակման մեխանիզմի անոթ 150լ, D=500	հատ	1.000	60000	60000					1.000	60000
*11	Ջրի մշակման էլեկտրամագնիսային սարք AMO-25Y4	հատ	1.000	50000	50000					1.000	50000
12	Մետաղական վանդառան	հատ	1.000	40000	40000					1.000	40000
13	Ընդարձակման մեխանիզմի անոթ 25լ	հատ	1.000	25000	25000					1.000	25000
14	Հոսանքի տեղադրում փ50սմ	հատ	1.000	5000	5000					1.000	5000
15	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գոլկով խողովակներից փ80սմ	զմ	15.000	6000	90000					15.000	90000
16	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գոլկով խողովակներից փ70սմ	զմ	40.000	5000	200000					40.000	200000
17	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գոլկով խողովակներից փ50սմ	զմ	6.000	4000	24000					6.000	24000
18	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գոլկով խողովակներից փ32սմ	զմ	10.000	2500	25000					10.000	25000
19	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գոլկով խողովակներից փ25սմ	զմ	15.000	1500	22500					15.000	22500
20	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գոլկով խողովակներից փ15սմ	զմ	6.000	1000	6000					6.000	6000
21	Համակարգի փորձարկում	զմ	92.000	200	18400					92.000	18400
22	Պողպատե սողակների տեղադրում փ80սմ	հատ	10.000	40000	40000					10.000	40000
23	Պողպատե սողակների տեղադրում փ70սմ	հատ	9.000	35000	315000					9.000	315000
24	Փականների տեղադրում փ50սմ	հատ	14.000	15000	210000					14.000	210000
25	Փականների տեղադրում փ32սմ	հատ	5.000	10000	50000					5.000	50000
26	Փականների տեղադրում փ25սմ	հատ	4.000	5000	20000					4.000	20000
27	Փականների տեղադրում փ15սմ	հատ	4.000	4000	16000					4.000	16000
28	Հետադարձ փականների տեղադրում փ50սմ	հատ	5.000	15000	75000					5.000	75000
29	Հետադարձ փականների տեղադրում փ32սմ	հատ	1.000	10000	10000					1.000	10000
30	Թորարկիչ ծորակ փ25սմ	հատ	2.000	5000	10000					2.000	10000
31	Ավտոմատ օդի թորարկիչ	հատ	6.000	6000	36000					6.000	36000
32	Մանոմետրի տեղադրում P=0+16մթն. եռաբաշխիչ փականով փ15սմ	հատ	6.000	5000	30000					6.000	30000
33	Ջերմաստիճանի տեղադրում t=0+1000c	հատ	6.000	12000	72000					6.000	72000
34	Հակափորեռային փականի տեղադրում D50սմ, /ներառյալ ճկախողովակը 20մ, մետաղապատե արկղը 620x850x250 մմ չափերի	կ-տ	1.000	60000	60000					1.000	60000
35	Բեռնակիր ապահովիչ կախույր փ40սմ	հատ	2.000	8000	16000					2.000	16000
36	Խողովակների հավաքագործի լաջապատում 2 անգամ	մ²	20.000	1000	20000					20.000	20000
37	Խողովակների մեկուսացում ֆլուրպայատ հանքային բամբակով	մ²	44.000	800	35200					44.000	35200
38	Խողովակների ամրացման մասեր	կգ	20.000	1500	30000					20.000	30000
39	Տար ջրի շրջապատության արմակ G=3,0(3/ժ, էլ.շարժիչի հետ N=0,5կվտ. n=2900պտ/ր	հատ	1.000	50000	50000					1.000	50000
ԸՆԴՀԱՄ ԵՆՈՐ՝ Կաթսայատան ջերմատեղեկական մաս				7301100	7301100	0					7301100
Կաթսայատան ներքին լուսավորություն, հողանցում											
1	Մուտքի արկղ եռարժեռ անջատիչով, 3 ապահովիչներով 100ա	հատ	1.000	50000	50000					1.000	50000
2	Բաշխիչ կահմանակ 800x600x400 չափերի	հատ	1.000	80000	80000					1.000	80000
3	Անջատիչ - բաժանիչ եռարժեռ 63Ա	հատ	1.000	20000	20000					1.000	20000
4	Ավտոմատ անջատիչ եռարժեռ C20Ա	հատ	8.000	5000	40000					8.000	40000
5	Ավտոմատ անջատիչ միարժեռ C16Ա	հատ	3.000	3000	9000					3.000	9000
6	Ավտոմատ անջատիչ միարժեռ C25Ա	հատ	1.000	4000	4000					1.000	4000

7	Խտրովակաշարի անվանումը արդյապես խտրովակներից d=15մ	զմ	4.000	1000	4000					4.000	4000
8	դրեմաի համար	զմ	6.000	600	3600					6.000	3600
9	Փականի տեղադրում d=50մ	հատ	2.000	10000	20000					2.000	20000
10	Փականի տեղադրում d=25մ	հատ	5.000	5000	25000					5.000	25000
11	Փականի տեղադրում d=20մ	հատ	5.000	4000	20000					5.000	20000
12	Փականի տեղադրում d=15մ	հատ	1.000	3000	3000					1.000	3000
13	Քարի և խտրովակների հավակտորություն լարապատում	լ²	25.000	2000	50000					25.000	50000
14	Քարի մեկուսացում ֆորպայապատ հանքային բանբալով 6=50մ հատ.	մ²	20.000	3000	60000					20.000	60000
15	Խտրովակների անդաման մետաղական մասեր	կգ	6.000	2000	12000					6.000	12000
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ Հերթիկ վառելիքի մատակարարում				1013600		0		0		1013600
	Կաթապատման հորեային ազդանշանում										
1	Կատակարման վահան 6 զմայի համար	հատ	1.000	80000	80000					1.000	80000
2	Կոտակից հորմետիկ 12լ.7.2լ	հատ	2.000	20000	40000					2.000	40000
3	Մեխանիկան սնուցման արդյուր 12լ.3լ	հատ	1.000	15000	15000					1.000	15000
4	Եջակ	հատ	1.000	10000	10000					1.000	10000
5	Հավակտորության ծխային ազդաարը SEC-M532 Securella	հատ	1.000	8000	8000					1.000	8000
6	Հավակտորության ջրմային ազդաարը TS-6512 Chjwsons	հատ	1.000	10000	10000					1.000	10000
7	Հորեի ազդանշանի պլաստման կարմիր SEC-GBCP911 Securella	հատ	1.000	10000	10000					1.000	10000
8	Մեղմակաշար Nubloc Legrand 342-21	հատ	1.000	10000	10000					1.000	10000
9	Միացման տուփ Plexo Legrand 92023	հատ	1.000	50000	50000					1.000	50000
10	Պղնձե լար CV4U 22	զմ	25.000	1300	32500					25.000	32500
11	Կարե-անցուրի ՍԽ 16x16ՄԱ,2հատ,Լ=2մ տեղադրում	զմ	4.000	300	1200					4.000	1200
12	Կարե-անցուրի ՍԽ 16x16ՄԱ Լ=2մ արմեր	հատ	2.000	5000	10000					2.000	10000
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ Կաթապատման հորեային ազդանշանում				296700		0		0		296700
	Ընդհանուր՝ Կաթապատման				17138210		0		0		17138210
	Պոպակայան										
	Ենթադրական աշխատանքներ										
	Հողային աշխատանքներ										
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրակավարով, բարձրով ա/հերքաթախների վրա	մ³	50.000	400	20000					50.000	20000
2	Բնակողի տեղադրում 1լմ	տն	92.000	1000	92000					92.000	92000
3	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էրակավարով կողիցք	մ³	25.000	300	7500					25.000	7500
4	3-րդ կարգի բնակողի մշակում ճեղքով	մ³	5.000	1500	7500					5.000	7500
5	Բնակողի ետիցք ճեղքով	մ³	50.000	1000	50000					50.000	50000
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				177000		0		0		177000
	Միանույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ										
6	Բետոնե պատերի պատրաստում B-20 W6 դասի բետոնից	մ³	16.500	90000	1485000					16.500	1485000
7	D=219x5մ խողովակներից պարկուճների տեղադրում	զմ	2.500	8000	20000					2.500	20000
8	D=426x5մ խողովակներից պարկուճների տեղադրում	զմ	0.500	20000	10000					0.500	10000
9	Ներքին էլեմենտներ d=12մ A500c ամրակից	տն	0.003	350000	1050					0.003	1050
10	Հորեի ամրի տակ բնակողի տեղադրում խճով	մ³	14.000	8000	112000					14.000	112000
11	10մ հատույթամբ խճային շերտի պատրաստում	մ³	1.400	8000	11200					1.400	11200
12	Միանույլ ե/բ հիմքի ամրի պատրաստում B-20 W6 դասի բետոնից	մ³	3.440	80000	275200					3.440	275200
13	Ամրակի արմեր A500c դասի	տն	0.272	350000	95200					0.272	95200
14	Ամրակի արմեր A240 դասի	տն	0.017	350000	5950					0.017	5950
15	Միանույլ ե/բ ծածկի ամրի պատրաստում B-20 W6 դասի բետոնից	մ³	2.900	80000	232000					2.900	232000
16	Ամրակի արմեր A500c դասի	տն	0.210	350000	73500					0.210	73500
17	Ամրակի արմեր A240 դասի	տն	0.018	350000	6300					0.018	6300
18	Պատերի ցրամակաացում 2 շերտ խղզակից	լ²	50.000	2500	125000					50.000	125000

19	50մ հատություն ամրամարդկան գ/ալազի հարթեցող շերտ /ծածիկ ալի վրա/	մ ²	14.500	3000	43500					14.500	43500
20	Ամրամարդկան ցանցի տեղադրում	տն	0.051	400000	20300					0.051	20300
21	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոցալով	մ ²	14.500	3000	43500					14.500	43500
22	Մետաղական 60x60x4մմ, 60x40x4մմ խորվածներինց աստճան-եղարանի տեղադրում ներքին ընթացքով	տն	0.134	150000	20100					0.134	20100
23	60x60x4մմ խորվածների արժեքը	զմ	8.100	5000	40500					8.100	40500
24	60x40x4մմ խորվածների արժեքը	զմ	6.600	5000	33000					6.600	33000
25	Ներքին էլեմենտների արժեքը 300x200x7մմ թերթապողապատից d-16մմ ամրանից	տն	0.022	700000	15400					0.022	15400
26	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.134	50000	6700					0.134	6700
27	Թուղթ խող	հատ	1.000	70000	70000					1.000	70000
	Ընդամենը՝ Միանույն երբ կոնստրուկցիաներ				2745400	0					2745400
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Շինարարական աշխատանքներ				29222400	0					29222400
	Պոնավակայանի ջրամատակարարման ցանց										
1	Խրամնուր ղվակում 4-րդ կարգի բնահողում ձնորով	մ ³	10.000	2000	20000					10.000	20000
2	Խրամնուր ղվակում 5-րդ կարգի բնահողում ձնորով	մ ³	2.000	3000	6000					2.000	6000
3	Ավերոր բնահողի բարձրում ա/իքնաթափերի վրա և տեղադրվում	տն	23.200	1500	34800					23.200	34800
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10մ հատությամբ խորվածների տակ	մ ³	0.500	4000	2000					0.500	2000
5	Ավազի պարտական շերտ խորվածների վրա h=30մ հատ.	մ ³	1.500	5000	7500					1.500	7500
6	Պոլիէթիլենային ժ76մմ խորվածի տեղադրում խրամնուրում	զմ	15.000	7000	105000					15.000	105000
7	Պոլիէթիլենային ժ50մմ խորվածի տեղադրում խրամնուրում	զմ	10.000	4000	40000					10.000	40000
8	Հավաքարժ ժակային տեղադրում ժ50մմ	հատ	3.000	50000	150000					3.000	150000
9	Ստրանի տեղադրում ժ76մմ	հատ	4.000	60000	240000					4.000	240000
10	Ստրանի տեղադրում ժ50մմ	հատ	6.000	50000	300000					6.000	300000
11	Միացում գործող ջրագծին ժ76x76 մմ	տեղ	3.000	20000	60000					3.000	60000
12	Միացում գործող ջրագծին ժ50x50մմ	տեղ	2.000	15000	30000					2.000	30000
13	Ֆիլտր ժ50մմ	հատ	1.000	40000	40000					1.000	40000
*14	Պոնավակայանի ֆիլտրային I/CME 15-3 2/MBS 3000 0-16bar Q=21.6մ ³ /ժ, H=60մ, N=5,5կՎՏ	հատ	2.000	700000	1400000					2.000	1400000
*15	Պատահական ջրերի հեռացման պոմպ Պեդրոր ֆիլտրային SHVXm15/5 Q=6,0մ ³ /ժ, H=10մ, N=1,1կՎՏ	հատ	1.000	500000	500000					1.000	500000
16	Խրամնուր եղյուցք ավազակայանով	մ ³	10.000	5000	50000					10.000	50000
17	Փոստրակի բանդում 3-րդ կարգի բնահողում /պոմպի տեղադրման համար/ 0,8x0,8x0,8(դ)	մ ³	0.500	6000	3000					0.500	3000
18	Փոստրակի կախարիջի տեղադրում անկյունակ շրջանակով	տն	0.042	700000	29610					0.042	29610
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Պոնավակայանի ջրամատակարարման ցանց				3017910	0					3017910
	Պոնավակայանի էլեկտրատեխնիկական մաս										
1	Արկղ մետաղյա ղվակով 400x300x200մմ	հատ	1.000	30000	30000					1.000	30000
2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1.000	15000	15000					1.000	15000
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	2.000	6000	12000					2.000	12000
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	1.000	3000	3000					1.000	3000
5	Անջատիչ մեկուսիչներ ըստ հատույթի	հատ	1.000	2500	2500					1.000	2500
6	Լուսատու մարկիտ 9վտ լուսարդիային լամպով, IP65	հատ	2.000	12000	24000					2.000	24000
7	BBFIR-LS-5x4մմ2 հատվածով մարդիկ անվտանգ	զմ	20.000	1000	20000					20.000	20000
8	BBFIR-LS-3x1,5մմ2 հատվածով մարդիկ անվտանգ	զմ	20.000	800	16000					20.000	16000
9	100x50մմ մարդիկատարի տեղադրում	զմ	6.000	500	3000					6.000	3000
10	Գանատ /шпилька нарезная/-Փ8մմ, 1մ երկարությամբ	հատ	4.000	800	3200					4.000	3200
11	Խալիխան /анкер забивной/	հատ	8.000	800	6400					8.000	6400

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Արևային տաք ջրամատակարարում				3305013		0		0	3305013		0		3305013		0		3305013
Արևային ֆոտովոլտային համակարգ																	
ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿ 350վտ ՊԻՎԱՅԻՆ ՀՁՈՐՈՒԹՅԱՐ, ՄԵԿ ԶՈՒՅԳ ՄԱՆՈՒՆԵՐՈՎ	հատ	60.000	90000	5400000									60.000				5400000
ԵՌԱՅԱԶ ՓՈՆԱԿԵՐՈՒՄ 200վտ ՀՁՈՐՈՒԹՅԱՐ	հատ	1.000	200000	200000									1.000				200000
ԾՅԻ ԲԱԶԻՐԻՉ ՎԱՀԱՆ / ՐԱՏՔՐԵԴԵԼԻՏԵԼՆԻՅԻ ՇԻՏ	հատ	1.000	200000	200000									1.000				200000
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԵՌԱՖԱԶ ԱՎՏՈՍԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ 63Ա, ՏԻՊ C	հատ	1.000	30000	30000									1.000				30000
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՐԿՂ IP65 400x300x160 (AC BOX)	հատ	1.000	100000	100000									1.000				100000
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ, ՔԱՌԱՐԵՎԵՐ ԱՎՏՈՍԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ 50Ա, ՏԻՊ C ՎԵՐԻՔՍԻՈՆԻՅԻ	հատ	1.000	7000	7000									1.000				7000
ՊԻՖԵՆԻՏԵՐԱԼ ՀՈՍԱՆՔԻ ՔԱՌԱՐԵՎԵՐ ԱՆՋԱՏԻՉ 63Ա	հատ	1.000	30000	30000									1.000				30000
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ, ՔԱՌԱՐԵՎԵՐ, ԻՄՊՈՒԼՍԱՅԻՆ	հատ	1.000	30000	30000									1.000				30000
ԳԵՐԱՐՈՒՄԻՆԵՐԻՑ ՊԵՆՏԱՆԻՉ ԱՆՋԱՏԻՉ 200ԿՎ	հատ	1.000	100000	100000									1.000				100000
ՀԱՍԱՏԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՐԿՂ / IP65 400x300x160 (AC BOX)	հատ	4.000	2000	8000									4.000				8000
ՀԱՍԱՏԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔԻ, ԱՎՏՈՍԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ 10Ա	հատ	4.000	15000	60000									4.000				60000
ՊԵՆՏԱՆԻՉ ԱՆՋԱՏԻՉ (SPD)	հատ	8.000	5000	40000									8.000				40000
ԱՐԿՂԱԿՈՒՄ 15Ա	հատ	8.000	10000	80000									8.000				80000
ԱՐԿՂԱԿՈՒՄ ԴՆԶՈՒՆԱԿ	հատ	120.000	2000	240000									120.000				240000
ՀԱՍԱՏԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՐԿՂՆԵ ՄԱՆՈՒՆ ՏԲՐՎԻ - 1x4ԱՆՉ	զմ	16.000	500	8000									16.000				8000
ՏԲՐՎԻ - 1x4ԱՆՉ ՄԱՆՈՒՆ ԿՑՈՐՈՒՄ	հատ	3.000	1000	3000									3.000				3000
ՊԻՆԴԵ ՄԱՆՈՒՆ - ՎՎԳ - 4x6ԱՆՉ	զմ	50.000	3000	150000									50.000				150000
ԱԼՅՈՒՄԻՆԻՑ, ԶՈՆԱԿԱՆ ՄԱՆՈՒՆ - ԱՎՐԵՎ - 4x10ԱՆՉ	զմ	5.000	1000	5000									5.000				5000
ԴՅՉ ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԶՈՒՆ ԽՈՐՈՎԱԿ	զմ	15.000	800	12000									15.000				12000
ՀՈՐԱՑՈՒՄ	զմ	45.000	3000	135000									45.000				135000
ՔԵԶԻԿՈՒՄ ԶՈՒՆԱԿԱՆ ՇԵՐՏԱՊՈՐՏԱՆ	զմ	65.000	1000	65000									65.000				65000
ՀՈՐԱՑՈՒՄ ԱՐԿՂՆԵ ՀԱՐՈՐԴԱԼԱՐ - ՊՎ - 1x4ԱՆՉ	զմ	10.000	1200	12000									10.000				12000
ՀՈՐԱՑՈՒՄ ԱՐԿՂՆԵ ՀԱՐՈՐԴԱԼԱՐ - ՊՎ - 1x6ԱՆՉ	զմ	2.000	1500	3000									2.000				3000
ՀՈՐԱՑՈՒՄ ԱՐԿՂՆԵ ՀԱՐՈՐԴԱԼԱՐ - ՊՎ - 1x10ԱՆՉ	զմ	1.000	2000	2000									1.000				2000
ՈՒՆԿԱՆԵՐԱԼ ԿՑՈՐՈՒՄ ՇԵՐՏԱՊՈՐՏԱՆ	հատ	4.000	2000	8000									4.000				8000
ԴԻՍԵՆՏԱԿԱՆ ԶՈՒՆ ԽՈՐՈՎԱԿ	զմ	5.000	300	1500									5.000				1500
ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆ Ե/ՔԵՏՈՆ ՀԻՄՔ																	
ՄԻՃՈՅ Ե/Ք ԼԵՏԱՅԻՆ ԻՐԱՆԵՐԻ ՎԱՐՈՐԱՏՈՒՄ B-15 ՊԱՅԻ ԲԵՏՈՆԻՑ	մ³	10.500	80000	840000									10.500				840000
ԱՐԿՂԻ ԱՐԿՂԻ	տն	0.464	350000	162400									0.464				162400
ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԻՆՎԱՐՏՄԵՆՏԱՆԻՑ	տ	2.486	800000	1988960									2.486				1988960
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ Արևային ֆոտովոլտային համակարգ				9920860				0					9920860				9920860
Ներդրվող ծախսերի մշակում և օգտագործում																	
3-րդ կարգի բնարժեքի մշակում և օգտագործում, բարձր	մ³	60.000	1500	90000									60.000				90000
4-րդ կարգի բնարժեքի մշակում և օգտագործում, բարձր	մ³	25.000	1500	37500									25.000				37500
Ավելացված արժեքի մշակում և օգտագործում, բարձր	տն	155.500	1000	155500									155.500				155500
Ավելացված արժեքի մշակում և օգտագործում, բարձր	մ³	4.500	7000	31500									4.500				31500
Հեղուկ ավելացված արժեքի մշակում և օգտագործում, բարձր	մ³	13.500	2000	27000									13.500				27000
ԳԵՆԵՐԱԿԱՆ ԽՈՐՈՎԱԿԱՆ ԶՈՒՆ ԽՈՐՈՎԱԿ	զմ	50.000	6500	325000									50.000				325000

21.10.2020թ. լիքված N 33ԵԿ-ԲԱՄԱՇԲ-2017 գնման պայմանագրի 08.11.2021 թ. լիքված N 2 համաձայնագրի

7	Հավաքյալ է/բետոն է/բետոններից կոյուղու կտր ոլիստի	մ ³	25.200	80000	2016000					25.200	2016000
8	Թուցե մուցի արժեքը	հատ	14.000	50000	700000					14.000	700000
9	Դիստիոնի անընթացման մետաղական մանր	տն	0.280	600000	168000					0.280	168000
10	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.140	600000	84000					0.140	84000
11	Մետաղական աստիճանի ներկում	տն	0.140	30000	4200					0.140	4200
12	Հեղիցք ակազակալիմով	մ3	105.000	800	84000					105.000	84000
13	Անփայտեղծն ծածկյալի կտրում	զմ	440.000	500	220000					440.000	220000
14	Անփայտեղծն ծածկյալի բարտում ներսյալ ենթաշերտերը h-29սմ /242սմ/	մ3	70.180	2000	140360					70.180	140360
15	Հին. աղի բարձրում էքակավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	70.180	1000	70180					70.180	70180
16	Հին. աղի տեղափոխում 1լմ	տն	140.360	1000	140360					140.360	140360
17	h-4սմ հաստ խճի շերտ տողորված բիտումով ա/բետոնն ծածկյալի տակ	մ ²	242.000	1000	242000					242.000	242000
18	h-20սմ հաստ խճի շերտի պատրաստում ա/բետոնն ծածկյալի տակ	մ ²	242.000	2000	484000					242.000	484000
19	h-5սմ հաստ մանրահատիկ անփայտաբետոնն ծածկյալի պատրաստում	մ ²	242.000	5000	1210000					242.000	1210000
20	Միացում գործող կոյուղազինին փ200x300սմ	տեղ	1.000	10000	10000					1.000	10000
21	Եզրաքարերի բարձրում պահպանելով հետագա օգտագործման համար	զմ	4.000	1000	4000					4.000	4000
22	Եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով պահպանված	զմ	4.000	1500	6000					4.000	6000
	ԸՇԴՄՍԵՆԷ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒԳՈՒ ԳԱՆՑ ԲԶԼԿԱԿԱՆ				9726850	0				0	9726850
	ԱՆՏԱՌՈՒՆԱ-ՄԻԱՌԱՄԱՆ ԱՆՏ										
	Արտաքին ջերմային ցանց										
1	Անփայտաբետոնն ծածկյալի բարտում ներսյալ նախաշերտերը /h _{թեթ} =25սմ, 53սմ/	մ ³	13.250	7000	92750					13.250	92750
2	Հին. աղի բարձրում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 1լմ հեռավ. վրա	տ	26.500	1000	26500					26.500	26500
3	Բազալտե խճի շերտի պատրաստում 17սմ հաստությամբ	մ ²	53.000	1500	79500					53.000	79500
4	Խոշորահատիկիկ անփայտաբետոնն ծածկյալի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	53.000	4000	212000					53.000	212000
5	Մանրահատիկ անփայտաբետոնն ծածկյալի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	53.000	4000	212000					53.000	212000
6	3-րդ կարգի բնափողի մշակում էքակավատորով կողիցք	մ ³	45.000	1000	45000					45.000	45000
7	ա/ինքնաթափների վրա	մ ³	35.000	1000	35000					35.000	35000
8	Ավերորդ բնափողի տեղափոխում 1լմ հեռավ. վրա	տ	63.000	800	50400					63.000	50400
9	Հեղիցք ձեռքով տեղի բնափողով	մ ³	5.000	1000	5000					5.000	5000
10	Հեղիցք բովորվելով տեղի բնափողով	մ ³	40.000	200	8000					40.000	8000
11	Ավազի շերտի պատրաստում կամայի տակ h=10սմ հաստությամբ	մ ³	5.600	6000	33600					5.600	33600
12	Միաձույլ է/բետոնն առվակների /կանալների/ պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնից	մ3	11.000	70000	770000					11.000	770000
13	ՓA500c անրանի արժեքը	տն	1.100	350000	385000					1.100	385000
14	Հավաքյալ է/բետոնն կրճարակցիաների տեղադրում	մ3	3.754	70000	262780					3.754	262780
15	ՕՊՒ-իննարանայի բարձիկի արժեքը	հատ	36.000	3000	108000					36.000	108000
16	ՈՒ-8 ծածկի ապի արժեքը	հատ	8.000	10000	80000					8.000	80000
17	ՈՒ-8 ծածկի ապի արժեքը	հատ	9.000	10000	90000					9.000	90000
18	Տաշտակի ծածկի ցրտակցություն 1 շերտ իրագրայից	մ ²	40.000	1500	60000					40.000	60000
19	Տաշտակի կողային հատվածների պատում 2 շերտ բիտումի քարով	մ ²	72.000	2000	144000					72.000	144000
20	Մեջքած հնարանների տեղադրում N14 շվելերից /4,8զմ/	կգ	60.000	700	42000					60.000	42000
21	N14 շվելերի արժեքը	զմ	4.800	12000	57600					4.800	57600

Մոնոստալյին աշխատանքներ									
22	Խողովակաշարի անցկացում արդատես խողովակներից Գ76x3մմ ինդրավիկ փորձարկումով	զմ	120.000	3000	360000				0.000
23	Խողովակաշարի անցկացում արդատես խողովակներից Գ32մմ ինդրավիկ փորձարկումով	զմ	40.000	1500	60000				40.000
24	Անկյուն Գ70մմ	հատ	6.000	4000	24000				6.000
25	Անկյուն Գ32մմ	հատ	2.000	2000	4000				2.000
26	Խողովակների հակամոտեղում լարապատում 2 անգամ	մ ²	34.000	2000	68000				34.000
27	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով	մ2	80.000	1000	80000				80.000
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ Արտաքին ջերմային ցանց					3395130	0			3395130
Արտաքին լուսավորություն									
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում փոքրակում	մ ³	6.000	1500	9000				6.000
2	3-րդ կարգի բնակողի մշակում խրամուրում ձեռքով	մ ³	39.000	1500	58500				39.000
3	Ավերդ բնակողի բարձրում աշինքաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 1կմ /1403/	տն	25.200	1000	25200				25.200
4	Հողից ձեռքով, տեղի բնակողի /փոքրակ-413, խրամուրի-2703/	մ ³	31.000	1000	31000				31.000
5	Ավազի անկողնակի պատրաստում	մ ³	12.000	6000	72000				12.000
6	Հիմք կտային HՓԴ7-024 հենային համար 6հատ								
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	մ ³	0.840	50000	42000				0.840
8	Միանոց էր կետային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	7.200	80000	576000				7.200
9	Փ18 A500C ամրակի արժեքը	տն	0.228	350000	79800				0.228
10	Փ14 A500C ամրակի արժեքը	տն	0.198	350000	69300				0.198
11	Փ8A1C1 ամրակի արժեքը	տն	0.096	350000	33600				0.096
12	Փ159x4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	զմ	12.000	7000	84000				12.000
13	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.079	400000	31440				0.079
14	Հեղույս M22-140	հատ	24.000	200	4800				24.000
Մոնոստալյին աշխատանքներ									
15	Ֆինկապատ կոնաձև կաշարթային հենային տեղադրում h-7մ HՓԴ7-024	հատ	6.000	4000	24000				6.000
16	Բարձակ մեծցողական K1-0,5-0,5-Փ2-4	հատ	6.000	5000	30000				6.000
17	Ավտոմատ անջատիչ երկրեն C10U	հատ	6.000	5000	30000				6.000
18	Վահանակ 2 մոդուլի Mini-S	հատ	6.000	30000	180000				6.000
19	Լուսատու լուսադիորային 129կտ GALAD Մթճառ L LED-129-JIE53/Մ50	հատ	6.000	430000	2580000				6.000
20	BBF-3x2,5մ ² հատվածով մարտի անցկացում	զմ	60.000	1000	60000				60.000
21	BBF-5x4մ ² հատվածով մարտի անցկացում	զմ	160.000	2000	320000				160.000
22	SDR17-63x3,8մ պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	զմ	150.000	2500	375000				150.000
23	63մմ պոլիէթիլենային խողովակի միացող հանգուց /պճրտ/	հատ	25.000	400	10000				25.000
24	Դեկավարման պահարան 1 ֆիդերային Ք5111	կ-տ	1.000	100000	100000				1.000
25	Ճկատեղովակ Փ40մմ	զմ	24.000	2000	48000				24.000
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ Արտաքին լուսավորություն					4873640	0			4873640
0,4կվ սերտարաճախային մոդուլ գծեր, հողանցում, դիզել-գեներատոր									
1	1կվ - A/Պա56Ու-5x16մ2 հատվածով մարտի անցկացում խրամուրով	զմ	120.000	10000	1200000				120.000
2	1կվ - A/Պա56Ու-4x50մ2 հատվածով մարտի անցկացում խրամուրով	զմ	85.000	15000	1275000				85.000

3	1կվ - AΠa5611a-4x120մ2 հատվածքով մարտի անցկացում խրամորով	զմ	130.000	30000	3900000							130.000	3900000
4	Կցորդից ծալարին POLT-01/5x10-35CEE01	հատ	4.000	3000	12000							4.000	12000
5	Կցորդից ծալարին POLT-01/5x35-70CEE01	հատ	4.000	4000	16000							4.000	16000
6	Կցորդից ծալարին POLT-01/5x70-120CEE01	հատ	4.000	5000	20000							4.000	20000
7	ժայռալեն ազդանշանային 300մ լայնության յոթ-300	զմ	170.000	300	51000							170.000	51000
8	Ավազից անկողնային պատրաստում 2 մարտի համար	զմ	85.000	300	25500							85.000	25500
9	Ավազի արժեք	ժ	13.600	5000	68000							13.600	68000
10	Խրամորով մշակում 3-րդ կարգի բնակարան ձեռքով	ժ	44.200	1500	66300							44.200	66300
11	Խրամորով հետմիջ տնի բնակարան	ժ	30.600	1000	30600							30.600	30600
12	Ավազի բնակարանի բարձրում ա/ի ներքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ /13.6մ3/	տն	24.480	1000	24480							24.480	24480
13	Ամֆատարեռն ծածկույթի բնակարան ներառյալ նախաշերտերը հաջ	ժ	13.600	5000	68000							13.600	68000
14	Հին աղբի բարձրում ա/ի ներքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	27.200	1000	27200							27.200	27200
15	Խճի շերտի վերականգնում 15մ հատությամբ	ժ	68.000	1000	68000							68.000	68000
16	Ամֆատարեռն ծածկույթի վերականգնում H=5մ	ժ	68.000	5000	340000							68.000	340000
*17	Դիզել-գեներատոր ապահովում թողարկումով ABP-ով 48կվտ. ակտիվ հզոր. 50կվտ. անակտիվ հզոր. վառելիքի ծախսը 13,7/ժ-բաքի ծավալը 145լ. կոնտեյնրի մեջ	կ-տ	1.000	6000000	6000000							1.000	6000000
18	Գեներատոր կոնտեյնրի հիմք խամբարաբեռնից B12,5դասի բետոնից	ժ	3.600	60000	216000							3.600	216000
19	50մ հատությամբ ցավազե հարթեցնող շերտ	ժ	12.000	3000	36000							12.000	36000
20	Արևի եռաֆազ հաշվիչով 200/5Ա հոսանքի տրանսֆորմատորներով /նմախաչված/	հատ	2.000	350000	700000							2.000	700000
21	Արևի եռաֆազ հաշվիչով 100/5Ա հոսանքի տրանսֆորմատորներով	հատ	1.000	200000	200000							1.000	200000
22	Հողանցման էլեկտրոդ-արդյապատ անկյունային ցիկլապատ 50x50x5մ, L=2,5մ	հատ	10.000	15000	150000							10.000	150000
23	Հողանցման մագնիսալ-արդյապատ շերտավոր ցիկլապատ 40x4մ,	զմ	50.000	4000	200000							50.000	200000
24	ΠB-1x35մ2 հատվածով պրճեմ հարդարային անցկացում	զմ	30.000	5000	150000							30.000	150000
25	Տոպի Y994 /ցիկլապատ շերտավոր արդյապատ-ΠB-1x35մ2 հարդարային անցում տեղափոխման համար/	հատ	1.000	50000	50000							1.000	50000
	ԸՆԴՈՒՄԵՆ՝ 0,4կվ ներքնաթափային մեղ գծեր, հողանցում, դիզել-գեներատոր				14894080		0						14894080
	Գոյություն ունեցող 10/0,4կվ օդային գծերի փոխարինումը մարտի անցկացումով												
	Լ. Ապամոնտաժային աշխատանքներ												
1	ΠH-3Д5 միջանկյալ հենասյուն /կայտն կանգնակ Գ160մմ, L=7,5մ-1 հատ. ե/բ կցորդից ΠT-2,2-4,25 -1 հատ/	հատ	4.000	5000	20000							4.000	20000
	հանձնում պատվիրատուին												
2	AKH-3Д5 միջանկյալ հենասյուն /կայտն կանգնակ Գ160մմ, L=7,5մ-2 հ, ե/բ կցորդից ΠT-2,2-4,25-2/	հատ	4.000	7000	28000							4.000	28000
	հանձնում պատվիրատուին												
3	8մ բարձրության կրա AC35/6,2մ ² հարդարային 3x(30+4x150	զմ	990.000	500	495000							990.000	495000
	2. Մոնտաժային աշխատանքներ												
	հանձնում պատվիրատուին												
4	10լկ - AΠa5611a-5x16մ2 հատվածով մարտի անցկացում խրամորով	զմ	170.000	4000	680000							170.000	680000
5	1կվ - AΠa5611a-4x120մ2 հատվածով մարտի անցկացում խրամորով	զմ	60.000	6000	360000							60.000	360000
6	1կվ - AΠa5611a-4x120մ2 հատվածով մարտի անցկացում խրամորով	զմ	65.000	10000	650000							65.000	650000

[Handwritten signature]

7	Կցորդիչ ծայրային POLT-12D/3XO-HI-L12A	հատ	2.000	3000	6000						2.000	6000
8	Կցորդիչ ծայրային POLT-01/5x10-35CEE01	հատ	2.000	4000	8000						2.000	8000
9	Կցորդիչ ծայրային POLT-01/5x70-120CEE01	հատ	2.000	5000	10000						2.000	10000
10	Ժապավեն ագրանշանային 300ճճ լայնության JC3-300	զմ	125.000	400	50000						125.000	50000
11	Ավազից անկողնակի պատրաստում 2 մարկի համար	զմ	85.000	500	42500						85.000	42500
12	Ավազի արժեքը	մ³	24.000	3000	72000						24.000	72000
13	2 մարկի ծածկում աղյուսով	զմ	85.000	200	17000						85.000	17000
14	Աղյուսի արժեքը	հատ	1390.000	300	417000						1390.000	417000
15	Խրամաղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ³	78.000	3000	234000						78.000	234000
16	Խրամաղու հետիցք տեղի բնահողով	մ³	54.000	1500	81000						54.000	81000
17	Ավերոր բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ /2463/	տն	43.200	1000	43200						43.200	43200
18	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հաջ. =20սմ, 120ս²	մ³	24.000	3000	72000						24.000	72000
19	Շին.աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	48.000	1000	48000						48.000	48000
20	Խճի շերտի վերականգնում 15սմ հաստությամբ	մ²	120.000	1000	120000						120.000	120000
21	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի վերականգնում H=5սմ	մ²	120.000	5000	600000						120.000	600000
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ՝ Գյուղատնտեսության ոլորտի 10/0,4կմ օդային գծերի փոխարինումը մարտիայիններով				4053700	0				0		4053700
	Ջրամբարներ /2տեղ/											
	Ջրամբարի շինարարական աշխատանքներ											
	Հողային աշխատանքներ											
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատոր, բարձրով ա/հնքնաթափերի վրա	մ³	170.000	500	85000						170.000	85000
2	Բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	314.000	1000	314000						314.000	314000
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատոր կողմից	մ³	170.000	400	68000						170.000	68000
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	12.600	1000	12600						12.600	12600
5	Բնահողի ետիցք ձեռքով /տեղի բնահողով/ /6,3+65/Ա3	մ³	142.600	700	99820						142.600	99820
6	Բնահողի ետիցք ձեռքով ջրամբարի վրա	մ³	40.000	2000	80000						40.000	80000
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				659420	0				0		659420
	Միանշյուլ ե/թ կոնստրուկցիաներ											
7	Միանշյուլ ե/թ պատերի պատրաստում B-25 W6 դասի բետոնից	մ³	26.000	100000	2600000						26.000	2600000
8	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	1.974	350000	690900						1.974	690900
9	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.106	350000	37100						0.106	37100
10	Բնահողի տոփանում խճով հատակների տակ	մ³	7.000	8000	56000						7.000	56000

8	40x40x2սմ խորվակի արժեքը	զմ	216.000	3000	648000					216.000	648000
9	Ֆանկպատի տեսքով դարպասի տեղադրում դռնակով	մ ²	6.000	20000	120000					6.000	120000
	Բարելարգման աշխատանքներ									0.000	0
10	Խճի շերտի պատրաստում 17սմ հաստությամբ	մ ²	1966.600	1000	1966600					1966.600	1966600
11	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	1966.600	4200	8259720					1966.600	8259720
12	Սանդահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ ²	1966.600	3200	6293120					1966.600	6293120
13	Սայթի խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ ²	252.000	1000	252000					252.000	252000
14	Սայթի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	252.000	5000	1260000					252.000	1260000
15	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ	զմ	361.300	10000	3613000					361.300	3613000
16	Սովա կշմա տուփ քարից պարսպի դեկորատիվ ֆասադային սվաղ ամրացում /առանձնառնման տախտակով/	մ ²	204.400	3000	613200					204.400	613200
17	Բուսանոցի բարձրում ախշնաթափերի վրա	մ ³	160.000	3000	480000					160.000	480000
18	Բուսանոցի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	192.000	1000	192000					192.000	192000
19	Բուսանոցի փոստ ձևերով	մ ²	798.300	500	399150					798.300	399150
20	Սիգամարգերի տեղադրում	մ ²	798.300	1000	798300					798.300	798300
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆՑ՝ Տարածքի բարեկարգում, ցանկապատ				28178290	0	0	0	0		28178290
	Ընդհանուր				481373510	0	0	0	7000000		488373510
	Հախառնված աշխատանքներ 3%				14441205	0	0	0	210000		14651205
	Ընդամենը				495814715	0	0	0	7210000		503024715
	Նվազեցում 1.5% Հախառնված ծախսերից (7.220.603 ՀՀ դրամ)							7210000			
	Ընդամենը				495814715						495814715
	ԱԱՀ 20%				99162943						99162943
	Ընդամենը ամբողջը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն				594977658			8652000		8652000	594977658

ՊԱՏՎԻԴԱՆՈՒՄ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Բ. Երևան, Հանրապետության իրադարձակ
կառավարման տնի /ՀՀ ԶԶՏ/

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
աշխատակազմի գործարանային կարգով
ՀՀ 90001027621
ՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՆՈՒՄ՝

<<Կանխի>> ՍՊԸ

ՀՀ, Բ. Երևան, Արին-Բերդի 2/1

<<ԱՐՄՍՎԻԴԱՆՈՒՄ>> ՓԲԸ

ՀՀ 2500010873120100

ՀՀ 00412375

Տարեկան

Գլխավոր քարտուղար
(ստորագրություն)