

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Սարգսյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 04.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրում 2024 թվականի հունվարի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

Պատասխանատու ստորաբաժանման գրություն

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի N 1 հավելվածի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

16. 01. 2024թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Մեսրոպյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արմավիրի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 04.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝

«ՀՀ Արմավիրի մարզի «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների գնի 204 699 455 (երկու հարյուր չորս միլիոն վեց հարյուր իննսուներեք հազար չորս հարյուր հիսունհինգ) թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար 202 487 390 (երկու հարյուր երկու միլիոն չորս հարյուր ութսունյոթ հազար երեք հարյուր իննսուն) թվերով և բառերով:

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների գնի 239 912 631 (երկու հարյուր երեսուներեք միլիոն ինը հարյուր տասներկու հազար վեց հարյուր երեսունմեկ) թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար 242 158 666 (երկու հարյուր քառասուներկու միլիոն մեկ հարյուր հիսունույթ հազար վեց հարյուր վաթսուներեք) թվերով և բառերով:

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների գնի 280 007 955 (երկու հարյուր ութսուն միլիոն յոթ հազար ինը հարյուր հիսունհինգ) թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար 277 209 260 (երկու հարյուր յոթանասուներեք միլիոն երկու հարյուր ինը հազար երկու հարյուր վաթսուն) թվերով և բառերով:

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների գնի 143 152 240 (մեկ հարյուր քառասուներեք միլիոն մեկ հարյուր հիսուներկու հազար երկու հարյուր քառասուն) թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար 145 916 964 (մեկ հարյուր քառասուներեք միլիոն ինը հարյուր տասնվեց հազար ինը հարյուր վաթսուներեք) թվերով և բառերով:

1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 70 (յոթանասուն) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034692, 900011034700,
900011034718, 900011034726
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ
ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի 1-ին փ. տ. 25
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150003095225291
ՀՎՀՀ 03557973

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)



Գ. Մեարոյան

Կ.Տ.

Հավելված
04.04.2022թ. Կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՍԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի
16.01.2024թ. կնքված N 9 համաձայնագրի
<<Հավելված N 1
04.04.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՍԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի

Ծավալաթերթ-մախառնաշիկ
ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԼՎ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

NN	Աշխատանքների անվանումը	Զ/մ	Ծավալը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը /դրամ./	Ընդհանուր արժեքը /դրամ./	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ											
1.Քանդման աշխատանքներ											
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում 3մ	մ3	30.30	4.42	133.79	-	-	-	-	30.30	133.79
2	Բետոնե սալվածքի քանդում	մ3	10.46	14.02	146.60	-	-	-	-	10.46	146.60
3	Փայտե հատակների քանդում	մ2	281.00	0.53	149.31	-	-	-	-	281.00	149.31
4	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ2	143.00	0.52	74.88	-	-	-	-	143.00	74.88
5	Հատակների թեթև բետոնե շերտի քանդում 513քմ 4սմ	մ2	352.00	0.63	220.50	-	-	-	-	352.00	220.50
6	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում -40սմ հաստ.	մ2	424.00	0.63	265.61	-	-	-	-	424.00	265.61
7	Միջնորոշների քանդում 100սմ հաստ.	մ3	30.42	9.24	281.15	-	-	-	-	30.42	281.15
8	Փայտե ոռնների քանդում	մ2	15.10	1.42	21.45	-	-	-	-	15.10	21.45
9	Մետաղական ոռների ապամոնտաժում	մ2	3.24	4.17	13.51	-	-	-	-	3.24	13.51
Հ	Փայտե պատուհանների քանդում	մ2	189.40	2.43	460.24	-	-	-	-	189.40	460.24
Հ	Ե/բետոնե պարզունակի քանդում	մ3	22.20	23.90	530.58	-	-	-	-	22.20	530.58
11	Տանիքածածկի քանդում կախարանածի հետ միասին	մ2	422.00	0.24	101.62	-	-	-	-	422.00	101.62
12	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում հանձնում պատվիրատուին	մ3	15.00	28.50	427.56	-	-	-	-	15.00	427.56
13	Խալտամի շերտի քանդում	մ3	112.20	3.08	345.66	-	-	-	-	112.20	345.66
14	Մուտքի բետոնե հարթակի քանդում	մ3	3.20	14.02	44.85	-	-	-	-	3.20	44.85
15	Բետոնե եղաքարերի քանդում 150x300սմ չափերի	քմ	134.00	1.08	144.75	-	-	-	-	134.00	144.75
16	Փ160 մետաղական խողովակի ապամոնտաժում	քմ	72.00	1.05	75.27	-	-	-	-	72.00	75.27
17	Բազալտե աստիճանների քանդում 150x300սմ չափերի	քմ	12.00	1.60	19.17	-	-	-	-	12.00	19.17
18	Զրատաղ խողովակների ապամոնտաժում	քմ	84.00	0.13	10.66	-	-	-	-	84.00	10.66
19	Ե/բետոնե միջհարկային կողպող պանելների ապամոնտաժում 18քմ մակերեսով	հատ	16.00	7.19	115.10	-	-	-	-	16.00	115.10
20	Ե/բետոնե միջհարկային պանելների ապամոնտաժում 7.2քմ մակերեսով	հատ	8.00	6.76	54.09	-	-	-	-	8.00	54.09
21	Ե/բետոնե միջհարկային պանելների ապամոնտաժում 5.4քմ մակերեսով	հատ	2.00	6.76	13.52	-	-	-	-	2.00	13.52
22	Պատի պանելների ապամոնտաժում 7.2քմ մակերեսով	հատ	90.00	7.42	667.97	-	-	-	-	90.00	667.97

23	Շին աղբի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռավոր	տ	290.00	2.27	658.07	-	-	-	290.00	658.07
24	Ե/բետոնե միջհարկային պանելների տեղափոխում	տ	292.20	1.83	533.93	-	-	-	292.20	533.93
	Ընդամենը՝ քանդաման աշխատանքներ				5509.86			0.00		5509.86
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ										
2. Հիմնային հեծան, մոնոլիտ սյուներ և պարզունակներ, մետաղական ֆերմա, Ե/բետոնե հատակ -0,05 նիշ, ծածկի սալի ուժեղացում +3,220 նիշում,										
	2.1. Հիմնային հեծան									
25	Հատակի սալի քանդում	մ3	42.20	14.02	591.46	-	-	-	42.20	591.46
26	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	41.80	2.70	112.89	-	-	-	41.80	112.89
27	Հիմքի մակերևույթի մաքրում հողից, լվացում	մ2	10.00	0.27	2.65	-	-	-	10.00	2.65
28	Գրունտի ետիցք տողմանումով	մ3	27.20	1.13	30.72	-	-	-	27.20	30.72
29	Շինարդի և գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տ	97.00	2.27	220.11	-	-	-	97.00	220.11
32	Բազալտե խճի իրականացում	մ3	1.20	8.99	10.79	-	-	-	1.20	10.79
34	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով	մ3	3.80	81.04	307.95	-	-	-	3.80	307.95
35	Ամրան Φ20-22 A500c	տ	0.218	412.42	89.95	-	-	-	0.218	89.95
36	Ամրան Φ8A240	տ	0.09	436.92	39.93	-	-	-	0.09	39.93
Հ	Հիմքի իրականացում բուտաբետոնից Բ 12,5 դասի	մ3	10.80	45.45	490.86	-	-	-	10.80	490.86
	2.2. Մոնոլիտ սյուներ և պարզունակներ									
39	Ե/բետոնե պարզունակի իրականացում B25 բետոնով	մ3	20.13	95.15	1915.37	-	-	-	20.13	1,915.37
40	Ամրան Φ20-25 A500c	տ	2.66	412.42	1097.99	-	-	-	2.66	1,097.99
41	Ամրան Φ8A240c	տ	1.19	434.88	517.59	-	-	-	1.19	517.59
42	Գոյություն ունեցող սյան ամրամուկորում ամրանով անկյունակներով և լիստով	տ	4.60	268.93	1235.73	-	-	-	4.60	1,235.73
44	Մետաղական թիթեղ 7-12մմ հաստ.	կգ	1328.30	0.55	732.24	-	-	-	1328.30	732.24
45	Ամրան Φ20 A500c	տ	0.44	412.42	183.16	-	-	-	0.44	183.16
46	Սյուների տորկրետ սկալ 5մ հաստ.առանց նախորդը ավագե շիջով մշակելով	մ2	117.60	5.95	699.72	-	-	-	117.60	699.72
	2.3. Մետաղական ֆերմա									
47	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում	տ	4.4640	65.09	290.56	-	-	-	4.4640	290.56
48	անկյունակի արձեղ 90°90°6,75°75°5	տ	3.33	558.61	1860.50	-	-	-	3.33	1,860.50
49	մետաղական թիթեղ 8÷12 մմ հաստության	տ	1.13	551.26	624.79	-	-	-	1.13	624.79
50	Մետաղական կապերամանի, մոնտաժում	տ	3.8669	101.62	392.95	-	-	-	3.8669	392.95
51	N12 հեծանի արձեղ	գմ	304.00	5.88	1787.52	-	-	-	304.00	1,787.52
52	անկյունակի արձեղ 75°75°5	տ	0.71	558.61	393.99	-	-	-	0.71	393.99

4.1. Միջնորոններ													
73	Միջնորոնների շարվածքի իրականացում պենգաբլոկներով 100մ	Ս3	18.07	32.51	587.48							18.07	587.48
74	Միջնորոնների անցքերի ցնում թեթև բետոնով 7,5	Ս3	4.1	45.05	184.69	-	-	-	-	-	-	4.1	184.69
75	Շարվածքի ամրակապում	տ	0.4912	110.50	54.28	-	-	-	-	-	-	0.4912	54.28
76	Մետաղական թիթեղ	կգ	96.6	0.55	53.25	-	-	-	-	-	-	96.6	53.25
77	Դյուբեր	կգ	63	0.44	27.78	-	-	-	-	-	-	63	27.78
78	Ամրան Φ12A500c	տ	0.2433	412.42	100.34	-	-	-	-	-	-	0.2433	100.34
79	Ամրան Φ10A500c	տ	0.0883	434.06	38.33	-	-	-	-	-	-	0.0883	38.33
80	Ճկուն կապ փոփոխալսատով 2սմ հաստ	Ս3	0.3	36.72	11.02	-	-	-	-	-	-	0.3	11.02
81	Փոփոխալսատի արժեքը	Ս2	15	0.66	9.92	-	-	-	-	-	-	15	9.92
82	Ե/բետոնե բարակալի իրականացում B15 բետոնով	Ս3	0.4	88.90	35.56	-	-	-	-	-	-	0.4	35.56
83	Ամրան Φ6 A240	տ	0.00343	436.92	1.50	-	-	-	-	-	-	0.00343	1.50
84	Ամրան Φ12 A500c	տ	0.0219	412.42	9.03	-	-	-	-	-	-	0.0219	9.03
4.2. Բացվածքներ													
85	Մետաղալսատե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտեղծվող/	Ս2	10.66	57.52	613.15	0.46	26					10.20	586.69
86	Մետաղալսատե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտեղծվող/	Ս2	85.02	39.57	3364.00	1.02	40					84.00	3,323.64
Հ2	Պլաստման պատուհանագրգեղի տեղադրում 350մմ լայնությամբ Մոխրագույն	1Ն2 Բացվածք		0.71				68		94.20	67.3	94.20	67.34
Հ3	Պատուհանագրգեղ 350մմ հաստ. Մոխրագույն	գմ		4.50						12.25	55.1	12.25	55.13
87	Պլաստման պատուհանագրգեղի տեղադրում 450մմ լայնությամբ	1Ն2 Բացվածք		0.71	68.40	95.68						-	-
88	Պատուհանագրգեղ 450մմ հաստ.սպիտակ	գմ		5.15	181.11	35.20		181				-	-
89	50մմ հաստ.350մմ լայնությամբ բազալտե սալեից արտաքին պատուհանագրգեղի տեղադրում	Ս2	4.59	21.19	97.26				4.86	103		9.45	200.25
90	Մետաղալսատե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեխաթեթով 4+4 ղռների տեղադրում /արտեղծվող/	Ս2	22.47	57.52	1292.45				3.13	180		25.60	1,472.49
91	Այրամիմե մոխրագույն ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեխաթեթով 4+4 ղռների տեղադրում / Եվրոպական կամ համարժեք/	Ս2	3.92	93.42	366.22	-	-	-	-	-	-	3.92	366.22
92	Շեփերի գաջի սկալ բարձրորակ	Ս2	68.74	5.33	366.38				7.26	39		76.00	405.08
93	Շեփերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	Ս2	68.74	1.75	120.30	-	-	-	-	-	-	68.74	120.30
ԸՆդամանը՝ միջնորոններ, բացվածքներ					7582.45		316.32				444.18		7710.30
5. Հատակներ													
94	Զ/ավազե հաղթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	Ս2	413.50	1.56	645.06					21.10	33	434.60	677.98
95	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	Ս2	344.6	2.06	709.876	44.60	92					300.00	618.00

96	Վիճակային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հոմոդեն հատակների իրականացում՝ նախաշերտի, տսմնի, շրիշակների հետ միասին	ՍԶ	96.3	13.19	1270.197	0.30	4				96.00	1,266.24
97	Վիճակային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հետերոգեն սպորտային հատակների իրականացում՝ նախաշերտի, տսմնի, շրիշակների հետ միասին	ՍԶ	289.7	17.39	5037.883	9.70	169				280.00	4,869.20
Հ7	Սպորտային դահլիճի վիճակային հատակի գծանշում	կոմպլ		110					1.00	110.00	1.00	110.00
98	Խեցեասե սալիկներով հատակների իրականացում	ՍԶ	8.6	8.12	69.832	-	-				8.60	69.83
99	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	ՍԶ	18.9	9.87	186.543				31.10	307	50.00	493.50
100	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	զվ	22.20	1.28	28.416				42.80	55	65.00	83.20
	Ընդամենը՝ հատակներ				7947.807		264.516			504.657		8187.948
6. Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների և աշխատանքներ												
	6.1. Մարզադահլիճի գույք											
101	Բակետերով վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	կ-տ	1.00	159.41	159.41				1.00	159	2.00	318.82
102	Բակետերով մարզական վահան /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	հատ	4.00	76.40	305.62	4.00	306				-	-
103	Վերակը նշանակետին նետելու վահանակ	հատ	1.00	44.10	44.10	1.00	44				-	-
	6.2. Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց					-	-		-			-
104	Մետաղական կարկասի մոնտաժում /անկյունակ 50*50*5 և դյուբել/	կգ	605.66	0.15	90.21	605.66	90				-	-
105	Անկյունակ 50*50*5	զվ	163.20	2.05	334.82	163.20	335				-	-
106	դյուբել 6*40	հատ	320.00	0.01	2.35	320.00	2				-	-
107	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7,2*2,5 D=4մմ	հատ	4.00	31.90	127.60				9.00	287	13.00	414.69
108	Մետաղական մաների ներկում	տ	0.62	59.65	36.99	0.62	37				-	-
	6.3. Մարզադահլիճի առաստաղի ցանց											
109	Ֆուտբոլի դարպասի ցանցի ամրացում	ՍԶ	290.00	0.26	75.4	2.00	1				288.00	74.88

[illegible]

118	Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում՝ բազալտե մակրաթելային սալերով, վերին շերտը 30սմ, ստորինը 70սմ բոլոր դեղակներով	ս2	584.00	6.26	3655.84	12.00	75			572.00	3,580.72
7.2. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ											
119	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30սմ հաստ սպիտակ	ս2	525.00	26.34	13828.5				817	556.00	14,645.04
120	Արտաքին պատի երեսապատում ալիկաբոլորով	ս2	181.80	17.9	3254.22	11.80	211			170.00	3,043.00
121	Որմնախորհիսի երեսապատում բազալտե սալերով 50սմ	ս2	58.60	29.65	1737.49	1.60	47			57.00	1,690.05
123	Փայտամանի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	ս2	300.00	0.96	288				96	400.00	384.00
124	Արտաքին պատերի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով 400 սմ	ս3	146.00	24.91	3636.86	-	-		-	146.00	3,636.86
125	Անցքերի ցցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	ս3	36.50	45.05	1644.33	-	-		-	36.50	1,644.33
126	Շաղվածքի ամրամակրում	տ	0.83	110.50	92.05	-	-		-	0.83	92.05
127	Ամրան Փ12A500c	տ	0.70	412.42	287.05	-	-		-	0.70	287.05
128	Ամրան Փ10A500c	տ	0.80	434.06	345.08	-	-		-	0.80	345.08
129	Ճկուն կապ մոնիթալայատով 2սմ հաստ	ս3	1.88	36.72	69.03	-	-		-	1.88	69.03
130	Փոփոխապատի աղծեղ	ս2	94.00	0.66	62.18	-	-		-	94.00	62.18
131	Ե/բետոնե բարակորի իրականացում B15 բետոնով	ս3	6.78	88.90	602.74	-	-		-	6.78	602.74
132	Ամրան Փ6 A240	տ	0.15	436.92	65.97	-	-		-	0.15	65.97
133	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.31	412.42	128.18	-	-		-	0.31	128.18
134	Սյուների 80*80*8 անկյունակ	գմ	336.00	2.91	977.76	-	-		-	336.00	977.76
135	Ցանցի տեղադրում երեսապատման տակ Br4 150x150	ս2	525.00	1.44	756.00				127	613.00	882.72
Ընդամենը՝ արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ					31431.28		333.78		1039.26		32136.76
8. Աստիճաններ, կանաչապատում, սալվածք, ապֆայտ											
8.1. Աստիճաններ											
124	Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	ս3	1.080	45.88	49.55	-	-		-	1.08	49.55
125	Ամրամակրում ցանցով	կգ	14.04	0.02	0.29	-	-		-	14.04	0.29
126	"Ուփիցա", d=1,5-1,8սմ, բլիթը 50x50սմ	ս2	10.80	0.66	7.10	-	-		-	10.80	7.10

[illegible]

9.1.Ներքին ջրամատակարարում													
Սնուսածում													
143	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	Մ3	3.20	4.42	14.13	3.20	14						
144	Հին.արդի բարձում ձեռքով ա/իլքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տ	6.4	2.27	14.52	6.40	15						
145	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հորի մեջ 50*8,4 փորձարկում	զմ	5.0	3.24	16.20	5.00	16						
146	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 50*8,4 փորձարկում	զմ	14.0	4.10	57.38			66	16.00			30.00	122.97
147	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 32 փորձարկում	զմ	3.0	2.04	6.12	-	-	-	-			3.00	6.12
148	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 25*4,2 փորձարկում	զմ	1.0	1.89	1.89	-	-	-	-			1.00	1.89
149	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 20*3,4 փորձարկում	զմ	2.0	1.49	2.98	-	-	-	-			2.00	2.98
150	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 15 փորձարկում	զմ	16.0	1.49	23.86	-	-	-	-			16.00	23.86
151	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	60.0	0.12	7.06	-	-	-	-			60.00	7.06
152	Փական ֆ50մմ	հատ	1.0	7.98	7.98	-	-	-	-			1.00	7.98
153	Փական ֆ40մմ	հատ	1.0	7.04	7.04	-	-	-	-			1.00	7.04
154	Փական ֆ25մմ	հատ	1.0	5.17	5.17	-	-	-	-			1.00	5.17
155	Փական ֆ20մմ	հատ	1.0	3.80	3.80	-	-	-	-			1.00	3.80
156	Փական ֆ15մմ	հատ	9.0	2.76	24.87	-	-	-	-			9.00	24.87
157	Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	3.0	8.29	24.87	-	-	-	-			3.00	24.87
158	Զրաչափական համգույցի տեղադրում ֆիլտրով ֆ40 առանց ջրաչափի արժեքի	Լ-տ	1.0	11.35	11.35	-	-	-	-			1.00	11.35
159	Ցնցուղի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	3.0	11.96	35.89	-	-	-	-			3.00	35.89
160	Լվացարանի զեղեղ ծորակ Էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	3.0	20.42	61.25	3.00	61.25					-	-
h	Զրատաքացուցիչ բաք 300 Լ	հատ		387					1.00	387.00		1.00	387.00
161	Խրամախուռ մշակում ձեռքով	Մ3	8.0	4.76	38.10	-	-	-	-			8.00	38.10
162	Ետիվք	Մ3	4.5	1.37	6.19	-	-	-	-			4.50	6.19
163	Հորի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	6.30	2.27	14.30	-	-	-	-			6.30	14.30
164	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ 10մ հաստ.	Մ3	0.5	4.91	2.45	-	-	-	-			0.50	2.45
165	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	Մ3	4.5	4.91	22.08	-	-	-	-			4.50	22.08
166	Անցքերի բացում պատերում ֆ200	հատ	1.0	6.47	6.47	-	-	-	-			1.00	6.47
167	Միացում գործող քրազին ֆ50/150	հատ	1.0	11.17	11.17	-	-	-	-			1.00	11.17

168	Հակահորիզոնական փականի փականի $\Phi 50$ տեղադրում մետաղապլաստե արկերով $620 \times 850 \times 250$, կաշեփողե խողովակով 20m	հատ	1.0	97.64	97.64	1.00	97.64		1.00	91.2	1.00	91.20	-
Հ5	Հակահորիզոնական փականի $\Phi 50$ տեղադրում մետաղապլաստե արկերով $650 \times 830 \times 250$, կաշեփողե խողովակով 20m , կրակամարիչով	հատ		91.2	91.2								
169	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կտոր դիտահորի մոտաժու $\Phi 1000$ մմ /ապով, տակրիթով, օղակներով/	ս3	1.4	136.14	190.596	1.40	191						
170	Թուջե մտոց $d=600$ մմ	հատ	1.00	110.25	110.25	1.00	110						
171	Մետաղական ելարան	կգ	10.00	0.66	6.6	10.00	7						
172	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տ	0.01	59.68	0.5968	0.01	1						
173	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տ	0.02	611.76	12.2352	0.02	12						
174	Խիճ $h=16$ սմ	ս2	32.0	1.68	53.76	32.00	54						
175	Խիճ $h=4$ սմ տողոված քիտումով	ս2	32.0	1.28	40.96	32.00	41						
176	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ $w/բետոն$ „ $h=6$ սմ	ս2	32.0	4.91	157.12	32.00	157						
177	Տաք մակրոհատիկ վերին շերտ $w/բետոն$ $h=4$ սմ	ս2	32.0	4.76	152.32	32.00	152						
9.2. Ներքին կոյուղի													
Սնուսաժում													
178	Պոլիէթիլենի խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, $d=160 \times 3$ մմ, հողի մեջ փորձարկումով	զմ	15.0	2.38	35.63	-	-				15.00	35.63	
179	Պոլիէթիլենի խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, $d=110 \times 2,8$ մմ, փորձարկումով	զմ	17.0	2.00	34.02	-	-				17.00	34.02	
180	Պոլիէթիլենի խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, $d=50 \times 2,5$ մմ, փորձարկումով	զմ	8.0	1.34	10.73	-	-				8.00	10.73	
181	Պոլիէթիլենի խողովակի ձևավոր մասեր 100×50	հատ	27.0	1.62	43.61	-	-				27.00	43.61	
182	Կերամիկական լվացարան ոտնակով պլաստման 22սմ. սիֆոնով մոնտաժում	կ-տ	3.0	24.24	72.72	-	-				3.00	72.72	
183	Չուգարամակուքի կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված լվացման տակադիր/ և ճկուն խողովակով մոնտաժում	կ-տ	3.0	34.03	102.10	-	-				3.00	102.10	
184	Խորը տակիր	կ-տ	3.0	43.97	131.92	-	-				3.00	131.92	
185	Հոսակի մոնտաժում $\Phi 100$	հատ	3.0	8.04	24.11	-	-				3.00	24.11	

186	Միացում գործող կայունացման	տեղ	1.0	14.25	14.25	14.25	-	-	-	1.00	14.25
187	խրամառու մշակում ձեռքով	Ա3	16.0	4.76	76.21	76.21	-	-	-	16.00	76.21
188	Երկրորդ	Ա3	9.4	1.37	12.85	12.85	-	-	-	9.35	12.85
189	Հողի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տ	11.9	2.27	26.96	26.96	-	-	-	11.88	26.96
190	Ավազի սախաշերտի խորրվակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	Ա3	0.6	4.91	2.94	2.94	-	-	-	0.60	2.94
191	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	Ա3	3.0	4.91	14.72	14.72	-	-	-	3.00	14.72
192	Անցքերի բացում ծածկի սալերում $\Phi 100$	հատ	3.0	1.53	4.60	4.60	-	-	-	3.00	4.60
193	Անցքերի բացում ծածկի սալերում $\Phi 300$	հատ	6.0	4.53	27.15	27.15	-	-	-	6.00	27.15
194	Անցքերի բացում պատի վրա $\Phi 350$	հատ	1.0	10.34	10.34	10.34	-	-	-	1.00	10.34
195	Անցքերի լցման համար պահանջարկի լուծույթով	Ա3	0.01	848.56	8.49	8.49	-	-	-	0.01	8.49
196	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	Ա3	1.3	4.42	5.52	5.52	1.25	6	-	-	-
197	Հին աղբի բարձրում ձեռքով ա/խրամառուի մեջնամների վրա և տեղափոխում 7կմ	տ	2.5	2.27	5.67	5.67	-	-	-	2.50	5.67
198	Խիճ h=16սմ	Ա2	12.5	1.68	21.00	21.00	12.50	21	-	-	-
199	Խիճ h=4սմ տողոված բիտումով	Ա2	12.5	1.28	16.00	16.00	12.50	16	-	-	-
200	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=6սմ	Ա2	12.5	4.91	61.38	61.38	12.50	61	-	-	-
201	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն „ h=4սմ	Ա2	12.5	4.76	59.50	59.50	12.50	60	-	-	-
9.3. Էլեկտրաուսառնություն											
202	Ավտոմատ անջատիչների արկղ 24 մոդուլի համար	հատ	1.0	17.87	17.87	17.87	-	-	-	1.00	17.87
203	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 80A 10kA	հատ	1.0	15.96	15.96	15.96	-	-	-	1.00	15.96
204	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10kA	հատ	8.0	4.94	39.53	39.53	-	-	-	8.00	39.53
205	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 25A 10kA	հատ	9.0	4.13	37.13	37.13	-	-	-	9.00	37.13
206	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	հատ	1.0	4.94	4.94	4.94	-	-	-	1.00	4.94
207	Լուսատ LED 190*190սմառատայի 20wt 4000K	հատ	20.0	14.85	297.04	297.04	-	-	-	20.00	297.04
208	Լուսատ LED 12wt 3000K IP20	հատ	5.0	6.03	30.16	30.16	-	-	-	5.00	30.16
209	Լուսատյակ LED 100wt 5000K 1500lm	հատ	16.0	30.43	486.95	486.95	-	-	-	16.00	486.95
210	Վարդյակ հողանցքի համար 230V-16Ա միաբևեռ	հատ	28.0	1.98	55.53	55.53	-	-	-	28.00	55.53
211	Անջատիչ երկու սերմանով 230V-10Ա	հատ	5.0	1.78	8.88	8.88	-	-	-	5.00	8.88
212	Անջատիչ մեկ սերմանով 230V-10Ա	հատ	8.0	1.54	12.33	12.33	-	-	-	8.00	12.33
213	Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ	41.0	0.18	7.23	7.23	-	-	-	41.00	7.23
214	Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով	հատ	8.0	0.98	7.85	7.85	-	-	-	8.00	7.85

215	88Դհր 3*1,5 մ ² արևմտյան, մեծագույն, չայրվող մարտիկի մոնտաժում անվանական գազամատակարարությամբ	զմ	162.0	0.56	90.28					50.00	28	212.00	118.14
216	88Դհր 3*2,5 մ ² արևմտյան, մեծագույն, չայրվող մարտիկի մոնտաժում անվանական մարտադրությամբ	զմ	289.0	0.81	235.02					57.00	46	346.00	281.37
217	88Դհր 3*4 մ ² արևմտյան, մեծագույն, չայրվող մարտիկի մոնտաժում անվանական մարտադրությամբ	զմ	315.0	1.15	363.71					52.00	60	367.00	423.75
218	88Դհր- 3*6 մ ² արևմտյան, մեծագույն, չայրվող մարտիկի մոնտաժում կախովի առաստաղի տակ գազամատակարարությամբ	զմ	129.0	1.63	210.34					14.00	23	143.00	233.17
219	Պղնձե մարտիկի մոնտաժում 88Դհր 5*16 մմ ²	զմ	35.0	6.44	225.37					2.00	13	37.00	238.24
220	Կարել կանալ 50*50	զմ	82.0	0.56	45.81	-	-	-	-	-	-	82.00	45.81
221	Կարել կանալ ձևավոր մանր	զմ	10.0	0.12	1.18	-	-	-	-	-	-	10.00	1.18
222	Պողիթիլեային էլեկտրատեխնիկական գոֆիտ խողովակ $\Phi 20$ տրամագծով չայրվող	զմ	315.0	0.29	92.64					708.00	208	1,023.00	300.86
	Ընդամենը՝ ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի, էլեկտրապատակարարություն				4357.38					1091.58	921.96		4187.77
10. Ջեռուցում, Օդափոխություն, Դրդեխային ագրարարում													
10.1. Ջեռուցում													
223	Ջրային ջերմ-օդամեղմիչ K36-34T3.5W2 Q=6կՎտ, N=0,13կՎտ ափսոսանք կոմպլեկտով և պոմպով	հատ	7.0	183.68	1285.77	-	-	-	-	-	-	7.00	1,285.77
224	Այլումինե ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	էքմ	38.6	0.80	30.71					24.99	20	63.55	50.61
225	Այլումինե ջեռուցիչ սարքի արժեքը	մեկգ	108.0	6.00	647.84					70.00	420	178.00	1,067.73
226	Պողիտարափիլեային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 63*9,2$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	95.0	5.42	515.11					75.00	407	170.00	921.78
227	Պողիտարափիլեային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 50*8,4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	95.0	4.10	389.40					75.00	307	170.00	696.81
228	Պողիտարափիլեային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 40*6,7$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	45.0	2.51	113.15					45.00	113	90.00	226.31
229	Պողիտարափիլեային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 32*5,4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	8.0	2.33	18.68					10.00	23	18.00	42.03
230	Պողիտարափիլեային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 25*4,2$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	55.0	1.89	104.16					30.00	57	85.00	160.98
231	Պողիտարափիլեային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 20*3,4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	45.0	1.49	67.10					35.00	52	80.00	119.29
232	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	10.0	1.84	18.38					8.00	15	18.00	33.08
233	մարտկոցների ամրացում	հատ	44.0	0.47	20.70					14.00	7	58.00	27.28
234	Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ $\Phi 20$ մմ վերին անկյունային	հատ	11.0	4.01	44.09					7.00	28	18.00	72.14
235	Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	11.0	4.70	51.72					7.00	33	18.00	84.64

236	Ֆեռուցիչների օդի հեռացման փական $\Phi 15$ մմ Ակտոմատ	հատ	11.0	3.40	37.35				7.00	24	18.00	61.11
237	խորովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 63մմ	զմ	40.0	0.51	20.58				20.00	10	60.00	30.87
238	խորովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 40մմ	զմ	10.0	0.37	3.68				10.00	4	20.00	7.35
239	խորովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 32մմ	զմ	8.0	0.29	2.35				4.00	1	12.00	3.53
240	խորովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 25մմ	զմ	35.0	0.22	7.72				10.00	2	45.00	9.92
241	խորովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 20մմ	զմ	5.0	0.18	0.92				5.00	1	10.00	1.84
242	Պողպատե սողակ $\Phi 80$ մմ	հատ	2.0	78.98	157.96	-	-	-	-	-	2.00	157.96
243	Պողպատե սողակ $\Phi 50$ մմ	հատ	4.0	48.44	193.76	-	-	-	-	-	4.00	193.76
244	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	14.0	5.17	72.39	-	-	-	-	-	14.00	72.39
245	Դատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	4.0	3.67	14.69	-	-	-	-	-	4.00	14.69
246	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	110.0	0.12	12.94	-	-	-	-	-	110.00	12.94
247	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 200$	հատ	8.0	6.47	51.72	-	-	-	-	-	8.00	51.72
248	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 219 \times 6$	զմ	1.6	20.04	32.06	-	-	-	-	-	1.60	32.06
249	Ջերմաչափ	հատ	6.0	4.17	25.00	-	-	-	-	-	6.00	25.00
250	Մոնոմետր	հատ	6.0	4.93	29.59	-	-	-	-	-	6.00	29.59
251	Ջրի շրջանառության պոմպ $G = 1,5 \text{ մ}^3 / \text{ժամ}$ $H = 4,5 \text{մ}$ $N = 0,13 \text{կՎտ}$	կ-տ	1.0	87.44	87.44	-	-	-	-	-	1.00	87.44
252	Ֆեռուցման կոնսոլիդացիոն կարթա 70 կկտ հզորությամբ BWA R70 Schuster կամ համարժեք	հատ		1400					1.00	1,400.0	1.00	1,400.00
253	Կարգավորող փական $Kvs=1,5$ մմ/ժամ	հատ	1.0	12.92	12.92	-	-	-	-	-	1.00	12.92
254	Հաշվելիքային փական $d_{\text{պ}}=15$	հատ	1.0	6.45	6.45	-	-	-	-	-	1.00	6.45
255	Հետադարձ փական $\Phi 20$ մմ	հատ	1.0	3.68	3.68	-	-	-	-	-	1.00	3.68
256	Օդախեռացման փական $\Phi 15$ մմ Ակտոմատ.	հատ	10.0	3.40	33.95	-	-	-	-	-	10.00	33.95
257	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին $\Phi 63$	տեղ	2.0	14.59	29.18	-	-	-	-	-	2.00	29.18
258	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում 10.2 Օդափոխություն	հատ	1.0	64.65	64.65	-	-	-	-	-	1.00	64.65
259	Ներածման սարք ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 BL2150 մ³/ժամ $N=0,65$ կտ /կարգավորիչ փականով. օդառաքացուցիչով 28կտ, ներածման օդամուկ $L=2150$ մ³/ժամ $N=0,65$ կտ, ճկուն ներդիր. ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրագրում	կ-տ	1.0	1181.30	1181.30	-	-	-	-	-	1.00	1,181.30
260	Օդափոխիչ-ռեկուլերատոր Soler Palau Respiro 150RD $L=60 \text{մ}^3/\text{ժամ}$ $N=8,9$ կտ օ.գ. 93% առ.23դր. $d=160$ մմ պլուստով /համարժեք/	հատ	2.0	346.61	693.22	-	-	-	-	-	2.00	693.22
261	Կանալային օդամուկ RUCK KVN 3015 $E=230$ $L=520$ մ³/ժամ, $N=0,068$ կտ 370պպ	հատ	1.0	110.15	110.15	-	-	-	-	-	1.00	110.15
262	Տանիքային օդամուկ BKPC 3,55 PH037/1500 $L=2500$ մ³/ժամ, $N=0,37$ կտ	հատ	1.0	178.46	178.46	-	-	-	-	-	1.00	178.46
263	Օդատար ցիկլապատ թիթեղով պարագիծը մեծ 1000մմ $\delta=0,7$ մմ	մ2	35.0	7.91	276.85				11.00	87	46.00	363.86
264	Կլոր օդատար ցիկլապատ թիթեղով $\Phi 550$ մմ $\delta=0,7$ մմ	մ2	7.0	8.99	62.93				0.60	5	7.60	68.32
265	Կլոր օդատար ցիկլապատ թիթեղով $\Phi 250$ մմ $\delta=0,6$ մմ	մ2	4.0	7.20	28.80	-	-	-	-	-	4.00	28.80
266	Կլոր օդատար ցիկլապատ թիթեղով $\Phi 200$ մմ $\delta=0,5$ մմ	մ2	3.0	6.51	19.53	-	-	-	-	-	3.00	19.53
267	Կլոր օդատար ցիկլապատ թիթեղով $\Phi 150$ մմ $\delta=0,5$ մմ	մ2	6.0	6.51	39.06	-	-	-	-	-	6.00	39.06
268	Օդատարի մեկուսացում ֆլուգապպատ հանքաքարաբաղով	մ2	78.0	3.02	235.56	-	-	-	-	-	78.00	235.56

268	Օդառիչ փական էլշարժարեռով և զսպանակային հետադարձով	հատ	1.0	45.82	45.82	-	-	-	-	-	1.00	45.82
269	Օդառիչ ճաղաշար 600*500	հատ	1.0	31.03	31.03	-	-	-	-	-	1.00	31.03
270	Ավանդակացուցիչ խորովակային 600*300*1000	հատ	1.0	51.68	51.68	-	-	-	-	-	1.00	51.68
271	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 700*200	հատ	6.0	22.79	136.77	-	-	-	-	-	6.00	136.77
272	Կլոր ճաղաշար Φ700	հատ	1.0	6.33	6.33	-	-	-	-	-	1.00	6.33
273	Կլոր ճաղաշար Φ150	հատ	4.0	4.13	16.50	-	-	-	-	-	4.00	16.50
274	Կլոր ճաղաշար Φ125	հատ	2.0	3.68	7.37	-	-	-	-	-	2.00	7.37
275	Հովակնոց Φ350	հատ	2.0	10.87	21.74	-	-	-	-	-	2.00	21.74
276	Հովակնոց Φ250	հատ	1.0	8.66	8.66	-	-	-	-	-	1.00	8.66
277	Համակարգի թողարկում և կարգաբեռում 10.3.Հրդեհային ագրարարում	հատ	1.0	64.65	64.65	-	-	-	-	-	1.00	64.65
278	Դեկավարման վահանակ C2000M	հատ	1.0	84.61	84.61	-	-	-	-	-	1.00	84.61
279	Ռեկային բլոկ C2000-CP	հատ	1.0	28.51	28.51	-	-	-	-	-	1.00	28.51
280	Ընդունչի հսկիչ սարք СИГНАЛ 10	հատ	1.0	22.36	22.36	-	-	-	-	-	1.00	22.36
281	Խոսքային ագրարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	377.26	377.26	-	-	-	-	-	1.00	377.26
282	Անխափան սնուցման աղբյուր	հատ	2.0	54.81	109.62	-	-	-	-	-	2.00	109.62
283	Մարտկոց DT1207	հատ	2.0	10.36	20.72	-	-	-	-	-	2.00	20.72
284	Լուսաձայնային ագրարարը	հատ	6.0	7.70	46.19	-	-	-	-	-	6.00	46.19
285	Հրդեհի ծխային աղբարար ИП 212-46	հատ	27.0	3.71	100.26	-	-	-	-	-	27.00	100.26
286	Հրդեհի ձեռքի ագրարարը ИПТ-513	հատ	5.0	2.00	10.01	-	-	-	-	-	5.00	10.01
287	Շղթաների միջակա մոդուլ УК-2П	հատ	2.0	0.44	0.88	-	-	-	-	-	2.00	0.88
288	Մարուխ КСНЗБ 2x0.5	զմ	213.0	0.19	40.59	-	-	-	-	-	213.00	44.40
289	Մարուխ КСВВН-LS 2x0.75	զմ	104.0	0.26	26.93	-	-	-	-	-	104.00	34.18
290	Խողովակ d=20 PVX	զմ	213.0	0.33	70.97	-	-	-	-	-	213.00	77.63
291	Խողովակ d=25 PVX	զմ	104.0	0.36	37.71	-	-	-	-	-	104.00	47.86
292	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	1.17	2.34	-	-	-	-	-	2.00	2.34
293	Պլաստիկ մարկխողի 30*20մմ	հատ	2.0	0.70	1.40	-	-	-	-	-	2.00	1.40
294	Պողկատե խողովակ Φ40 L=0.5m	զմ	1.0	1.89	1.89	-	-	-	-	-	1.00	1.89
295	Անցքերի բացում պատերում Φ20	հատ	2.0	0.32	0.63	-	-	-	-	-	2.00	0.63
Ընդամենը՝ Ձեռնուցում, Օդափոխություն, Հրդեհային ագրարարում				8407.09	8407.09	-	-	-	-	0.00	3043.96	11451.05
11.Բակային ջրամատակարարման ցանց, Բակային կոյուղի												
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ												
308	Պոլիէթիլենային խողովակների 50x4.6մմ, 16.0 մթն.ճկշ.	զմ	30.00	1.63	48.85	-	-	-	-	-	16	65.14
309	մուտածում էնդրակային փորձարկումով	հատ	2.00	1.47	2.94	-	-	-	-	-	2.00	2.94
310	Գոտի միացում	հատ	1	3.12	3.12	-	-	-	-	-	1	3.12
311	Միացում գործող ջրագծին Φ50*50	հատ	1.0	8.37	8.37	-	-	-	-	-	1.0	8.37
11.2.Բակային կոյուղի												
319	Գոյուղային ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ3	0.72	4.42	3.18	-	-	-	-	-	0.72	3.18
320	Աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.	տ	1.44	2.27	3.27	-	-	-	-	-	1.44	3.27
321	Խրատախուռ մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձրմանով ա/մեք	մ3	8	0.90	7.19	-	-	-	-	-	8	7.19

323	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7կմ	տ	18.3	1.83	33.44	-	-	-	18.3	33.44
324	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	ԱՅ	0.49	4.91	2.40	-	-	-	0.49	2.40
325	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	ԱՅ	2.45	4.91	12.02	-	-	-	2.45	12.02
326	Ետիցք ավազակալափճով մեխանիզմով	ԱՅ	2.10	2.96	6.21	-	-	-	2.10	6.21
327	Ծալքավոր պոլիէթիլենային խողովակների սնտաժում Փ160մմ SN 4 փորձարկումով	Ս	7.00	5.02	35.11	-	-	-	7.00	35.11
328	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1.00	22.05	22.05	-	-	-	1.00	22.05
	Ընդամենը՝ Բակային ջրամատակարարման ցանց, Բակային կոյուղի				188.16		0.00		16.28	204.44
	<i>Ընդամենը</i>				115818.97		5846.07		8082.90	118055.80
	<i>Չնախատեսված ծախսեր</i>	3%			3474.57		175.38		242.49	3541.67
	<i>Ընդամենը</i>				119293.53		6021.46		8325.39	121597.47
	<i>ԱՄՀ</i>	20%			23858.71		1204.29		1665.08	24319.494
	<i>Ընդամենը</i>				143152.241		7225.747		9990.470	145916964

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի հ. 8 հիմնական դպրոցի ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

№№	Աշխատանքի անվանումը	Տ/մ	Ծավալը	Մեկ միավորի վերականգնման արժեքը/դրամ	Ընդամենը արժեքը/դրամ	Պատկանեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ՇԻՆԱՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ											
քանոնային աշխատանքներ											
1	Փայտե հատակների քանդում	մ ²	562	0.53	295.81	-	-	-	-	562.00	295.81
2	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ ²	237	0.52	122.94	-	-	-	-	237.00	122.94
3	Հատակների թեթև բետոնե շերտի քանդում	մ ²	801	0.62	497.04	-	-	-	-	801.00	497.04
4	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում - 40սմ հաստ.	մ ²	700	0.62	434.37	-	-	-	-	700.00	434.37
5	Միջնորումների քանդում 100սմ հաստ.	մ ³	18.2	9.16	166.63	-	-	-	-	18.20	166.63
6	Փայտե պատուհանների քանդում	մ ²	142	2.43	344.85	33.40	81	-	-	108.60	263.73
7	Փայտե դռների քանդում	մ ²	2	1.41	2.81	-	-	-	-	2.00	2.81
8	Մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ ²	18	4.13	74.32	-	-	-	-	18.00	74.32
9	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	մ ²	1020	0.95	967.44	-	-	-	-	1,020.00	967.44
10	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղից	մ ²	1100	1.14	1257.33	-	-	-	-	1,100.00	1,257.33
11	Մետաղական աստիճանների ապամոնտաժում	կգ	500	0.09	43.96	-	-	-	-	500.00	43.96
12	Տանիքածածկի քանդում կավարանածի հետ միասին	մ ²	957	0.24	228.29	-	-	-	-	957.00	228.29
13	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում հանձնում պատվիրատուին	մ ³	26	28.24	734.12	-	-	-	-	26.00	734.12
14	Խարամի շերտի քանդում	մ ³	250.5	3.05	764.47	-	-	-	-	250.50	764.47
15	Ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	զմմ	98	0.13	12.32	-	-	-	-	98.00	12.32
16	Մուտքի բետոնե հարթակի քանդում	մ ³	2.9	13.88	40.26	-	-	-	-	2.90	40.26
17	400սմ հաստության պատերի քանդում	մ ³	50.5	9.16	462.34	-	-	-	-	50.50	462.34
18	Փայտե բեմի քանդում հանձնում պատվիրատուին	մ ³	5	28.24	141.18	-	-	-	-	5.00	141.18
19	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 150x300սմ չափերի	զմմ	266	1.07	284.64	-	-	-	-	266.00	284.64
20	Ե/բետոնե միջհարկային պանելների ապամոնտաժում միջև 20քմ մակերեսով	հատ	48	8.21	394.09	-	-	-	-	48.00	394.09
21	Ե/բետոնե միջհարկային ծածկի քանդում մոնոլիտ	մ ³	22	26.40	580.74	-	-	-	-	22.00	580.74
22	Սալվածքի քանդում բետոնե	մ ³	17.8	13.88	247.13	-	-	-	-	17.80	247.13
23	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տ	540	2.25	1213.83	-	-	-	-	540.00	1,213.83
24	Ե/բետոնե միջհարկային պանելների տեղափոխում	տ	334	1.81	604.56	-	-	-	-	334.00	604.56
ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՂ՝ քանոնային աշխատանքներ					9915.48		81.11		0.00		9834.36
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ											
հիմքերի ուժեղացում											
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B12.5 բետոնով	մ ³	10	41.50	415.03	-	-	-	-	10.00	415.03
2	Բուտաբետոնե հիմքի կառուցում Բ 12.5 դասի բետոնով	մ ³	116	45.45	5272.20	-	-	-	-	116.00	5,272.20
3	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով	մ ³	71.4	80.27	5731.49	-	-	-	-	71.40	5,731.49
4	Սնյան Փ12-18 A500c	տ	4.3	408.54	1756.71	-	-	-	-	4.30	1,756.71
5	Սնյան Փ8Ac	տ	2.1	432.81	908.90	-	-	-	-	2.10	908.90
6	Մետաղական թիթեղ 80*16	կգ	19.2	0.55	10.48	-	-	-	-	19.20	10.48
7	Անցքերի շարափում Փ14 L=700սմ	հատ	261	0.71	186.41	-	-	-	-	261.00	186.41

8	Սնցքերի շարափում $\Phi 14$ $L=500$ մմ	հատ	40	0.64	25.66	-	-	-	-	40.00	25.66
9	Խամբարաբետոնե հիմքերում ակումների բացում	լ^3	1.2	13.21	15.86	-	-	-	-	1.20	15.86
10	Խճային նախաշերտի քանդում	լ^3	29.4	2.21	65.07	-	-	-	-	29.40	65.07
11	Հատակի սալի քանդում	լ^3	35.304	13.88	490.15	-	-	-	-	35.30	490.15
12	Սակածքի քանդում	լ^3	0	13.88	0.00	-	-	-	-	-	-
13	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	լ^3	440	2.68	1177.08	-	-	-	-	440.00	1,177.08
14	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողմից	լ^3	120	0.54	64.95	-	-	-	-	120.00	64.95
15	Հիմքի մակերևույթի մաքրում հողից, վաացում	լ^2	165	0.26	43.34	-	-	-	-	165.00	43.34
16	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	լ^2	165	0.97	160.27	-	-	-	-	165.00	160.27
17	Գրունտի եղյուցք տուփանումով	լ^3	480	1.12	536.98	-	-	-	-	480.00	536.98
18	Գրունտի և աղբի բարձում ա/իմքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	290	2.25	651.87	-	-	-	-	290.00	651.87
19	Գոյություն ունեցող պատի ամրանակցում ամրանով և Bp d=5.0մմ, բջիցը 200x200մմ գանցով	տ	9	44.10	396.91	-	-	-	-	9.00	396.91
20	Ամրան $\Phi 12A500c$	տ	5	408.54	2042.69	-	-	-	-	5.00	2,042.69
21	Bp d=5.0մմ, բջիցը 200x200մմ գանցով	լ^2	1980	1.04	2049.97	-	-	-	-	1,980.00	2,049.97
22	Պատերի տորկրենտ սվալ 5մմ հաստ, առանց նախորդք ավազե շիթով մշակելով	լ^2	1980	5.90	11673.97	-	-	-	-	1,980.00	11,673.97
23	Սնցքերի շարափում $\Phi 14$ $L=400$ մմ	հատ	197	0.64	126.39	-	-	-	-	197.00	126.39
24	Սնցքերի շարափում $\Phi 14$ $L=500$ մմ	հատ	3130	0.64	2008.20	-	-	-	-	3,130.00	2,008.20
ԸՆԴՀԱՆՈՒՆ ԴՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՇԵՂԱՑՈՒՄ					35810.59	-	-	-	0.00	-	35810.59
Պատեր, մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում											
նոր իրականացվող պատ											
1	Խամբարաբետոնե հիմքի իրականացում B10 բետոնով	լ^3	18.3	53.18	973.14	-	-	-	-	18.30	973.14
2	Շարվածքի իրականացում ու/կ տուփով	լ^3	17.2	27.44	472.04	-	-	-	-	17.20	472.04
3	Շարվածքի ամրանակցում գանցով $\Phi 5Bp150 \times 150$	տ	0.094	494.53	46.49	-	-	-	-	0.09	46.49
4	Ե/բետոնե միջուկների իրականացում B25 բետոնով	լ^3	6.15	103.45	636.21	-	-	-	-	6.15	636.21
5	Ե/բետոնե գոտու իրականացում B25 բետոնով	լ^3	2.75	77.30	212.58	-	-	-	-	2.75	212.58
6	Ամրան $\Phi 12-16 A500c$	տ	0.65	408.54	265.55	-	-	-	-	0.65	265.55
7	Ամրան $\Phi 8A240c$	տ	0.44	432.81	190.44	-	-	-	-	0.44	190.44
8	Սնցքերի շարափում $\Phi 14$ $L=200$ մմ	հատ	124	0.31	38.80	-	-	-	-	124.00	38.80
9	Սնցքերի շարափում $\Phi 18$ $L=500$ մմ	հատ	64	0.64	41.06	-	-	-	-	64.00	41.06
մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում											
1	Պատերի շար միդիս 500mm տուփով	լ^3	49	44.53	2181.93	-	-	-	-	49.00	2,181.93
2	Ե/բետոնե սյան իրականացում B20 բետոնով	լ^3	8.78	98.32	863.29	-	-	-	-	8.78	863.29
3	Ե/բետոնե գոտու իրականացում B20 բետոնով	լ^3	38.4	72.18	2771.62	-	-	-	-	38.40	2,771.62
4	Ամրան $\Phi 12-16 A500c$	տ	3.58	408.54	1462.57	-	-	-	-	3.58	1,462.57
5	Ամրան $\Phi 8A240c$	տ	0.2	432.81	86.56	-	-	-	-	0.20	86.56
6	Ամրան $\Phi 6A240c$	տ	0.9	432.81	389.53	-	-	-	-	0.90	389.53
7	Թիթեղ 80×16	կգ	21,988	0.55	12.01	-	-	-	-	21.99	12.01
8	Սնցքերի շարափում $\Phi 14$ $L=350$ մմ	հատ	920	0.48	437.67	-	-	-	-	920.00	437.67
9	Սնցքերի շարափում $\Phi 18$ $L=350$ մմ	հատ	84	0.48	39.96	-	-	-	-	84.00	39.96
պատ 1 և 4 առանցքներով											
1	Շարվածքի իրականացում ու/կ տուփով	լ^3	19.8	27.44	543.40	-	-	-	-	19.80	543.40

2	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Ф5Вr150*150	տ	0.08512	494.53	42.09	-	-	-	-	0.09	42.09
3	Ե/բետոնե միջուկների իրականացում В25 բետոնով	լ ³	2	103.45	206.90	-	-	-	-	2.00	206.90
4	Ե/բետոնե գոտու իրականացում В25 բետոնով	լ ³	5.5	77.30	425.16	-	-	-	-	5.50	425.16
5	Ամրան Ф12-16 А500с	տ	0.54584	408.54	223.00	-	-	-	-	0.55	223.00
6	Ամրան Ф8А240	տ	0.26432	432.81	114.40	-	-	-	-	0.26	114.40
1	պատ 2 և 3 առանցքներով										
1	Պատի շարվածքի իրականացում 200սմ բլոկներով	լ ³	6.6	24.91	164.43	-	-	-	-	6.60	164.43
2	Անցքերի ցնտում թեթև բետոնով 7,5	լ ³	1.65	44.62	73.63	-	-	-	-	1.65	73.63
3	Ե/բետոնե միջուկների իրականացում В25 բետոնով	լ ³	0.5	103.45	51.72	-	-	-	-	0.50	51.72
4	Ե/բետոնե գոտու իրականացում В25 բետոնով	լ ³	2.7	77.30	208.71	-	-	-	-	2.70	208.71
5	Ամրան Ф12-14А500с	տ	0.3596	408.54	146.91	-	-	-	-	0.36	146.91
6	Ամրան Ф10А500с	տ	0.02976	429.98	12.80	-	-	-	-	0.03	12.80
7	Ամրան Ф8А240	տ	0.16448	432.81	71.19	-	-	-	-	0.16	71.19
Ընդամենը՝ պատեր, մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում					13405.76				0.00		13405.76
Ծածկի սալի ուժեղացում, մետաղական ֆերմա, ե/բետոնե հատակ											
ծածկի սալի ուժեղացում											
1	Անցքերի 160*60 բացում կտրվալուն անցքերով սալերում	հատ	620	0.44	271.82	-	-	-	-	620.00	271.82
2	Անցքերի շարվածքում Ф12 L=200սմ	հատ	156	0.31	48.36	-	-	-	-	156.00	48.36
3	Սալի ուժեղացում թեթև բետոնով В15	լ ³	16.3	51.04	831.90	-	-	-	-	16.30	831.90
4	Ամրան Ф10А500с	տ	0.12	429.98	51.60	-	-	-	-	0.12	51.60
5	Ամրան Ф6Ac	տ	0.1	432.81	43.28	-	-	-	-	0.10	43.28
6	Вр d=5,0մ, բջիջը 200x200սմ ցանցով	լ ²	286	1.04	296.11	-	-	-	-	286.00	296.11
7	Ներդիր էլեմենտներ	կգ	200	0.89	177.65	-	-	-	-	200.00	177.65
մետաղական ֆերմա											
8	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ձախելնամուտք-հեծան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	15.8641	64.48	1022.86	-	-	-	-	15.86	1,022.86
9	160*64*5 հեծանի արժեքը	տ	6.1835	582.47	3601.70	-	-	-	-	6.18	3,601.70
10	անկյունակի արժեքը 50*50*5, 63*63*6, 75*75*5, 75*75*7, 90*90*8	տ	8.5761	553.35	4745.55	-	-	-	-	8.58	4,745.55
11	մետաղական թիթեղ 10÷12 մմ հաստությամբ	տ	1.1045	546.07	603.13	-	-	-	-	1.10	603.13
12	Մետաղական ուղղանկյուն կապերի, մոնտաժում	տ	2.8584	100.66	287.73	-	-	-	-	2.86	287.73
13	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.4196	546.07	229.13	-	-	-	-	0.42	229.13
14	անկյունակի արժեքը 50*50*5, 63*63*5	տ	2.4388	553.35	1349.50	-	-	-	-	2.44	1,349.50
15	Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	0.7052	100.66	70.99	-	-	-	-	0.71	70.99
16	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.1596	546.07	87.15	-	-	-	-	0.16	87.15
17	50*50*5 անկյունակի արժեքը	տ	0.5456	553.35	301.91	-	-	-	-	0.55	301.91
18	Մետաղական մասերի ներկում	տ	19.4277	59.09	1148.03	-	-	-	-	19.43	1,148.03
19	Տախտակամանի իրականացում ներկման համար	լ ²	300	1.33	398.86	-	-	-	-	300.00	398.86
ե/բետոնե հատակ											
1	Գրունտի մշակում էրակավաորով 3-րդ կարգի բարձրելով ա/մեք.	լ ³	338	0.66	223.05	-	-	-	-	338.00	223.05
2	Տեղադրվում 7լս-ից	տ	557.7	1.81	1009.48	-	-	-	-	557.70	1,009.48
3	Գրունտի ետիցք տրոփանմով засыпка	լ ³	338	1.12	378.12	-	-	-	-	338.00	378.12

4	Խճի շերտ	մ ³	75	12.35	926.08	-	-	-	-	75.00	926.08
5	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12,5բետոնով	մ ³	75	45.34	3400.82	-	-	-	-	75.00	3,400.82
6	Անյան ՓՅԱ500с	տ	4.173445	430.78	1797.86	-	-	-	-	4.17	1,797.86
	Ընդամենը՝ Փածկի սալի ուժեղացում մետաղական ֆերմա, ե/բետոնե հատակ տանիք				23302.68		0.00		0.00		23302.68
1	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածք ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/նգ. ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000ժն ջ.ս	մ ²	320	0.54	172.37	53.00	29			267.00	143.82
2	Հանքարամբակ 30 կգ/խմ ԷձՏՏ՝Ս, 100ժն հաստությամբ, /100 և 50 ՍՍ շերտով կիսախշուտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0.84 կՋ(կգ °C) Ջերմախիտանցման գործակիցը 0.036 Լտ/մ. °C	մ ²	320	4.56	1459.52	53.00	242			267.00	1,217.79
3	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածք ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000ժն ջ.ս	մ ²	320	1.07	342.66	53.00	57			267.00	285.91
4	12ժն հատ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	մ ²	40	5.01	200.57	4.00	20			36.00	180.51
5	Փայտյա 160x80ՍՍ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ ²	40	3.81	152.41	4.00	15			36.00	137.17
6	Այրամինե անկյունակ 40*40 L=100mm	կգ	209	0.58	121.74	145.00	84			64.00	37.28
7	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ ³	8.648	237.39	2052.99	0.55	130			8.10	1,922.90
8	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր КП25-0.5ՍՍ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գազաթի +գոգեց 37,3 քմ թիթեղ 0.5մ/ /կալարամած+գազաթի և պիսի տախտակ 1,885+0.163 խմ/	մ ²	320	8.20	2624.32	16.00	131			304.00	2,493.11
9	Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափեղկով	հատ	4	55.07	220.29	-	-	-	-	4.00	220.29
10	Օդափոխության պատուհանների շերտափեղկի ներկում	մ ²	7.6	1.04	7.91	-	-	-	-	7.60	7.91
11	Օդափոխության պատուհանների երեսպատում 0.5մն ցինկապատ թիթեղով գունավոր	մ ²	30	5.77	173.09	-	-	-	-	30.00	173.09
12	Ջրատարի իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մն թիթեղով, փայտանյութով	գծն	26	17.18	446.74	1.20	21			24.80	426.12
13	Ջրիտ խողովակների կոնվեկտ 4մ բարձրությամբ Ф120	կ-տ	4	30.60	122.42	-	-	-	-	4.00	122.42
14	Ջնարգել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	8	8.17	65.37	-	-	-	-	8.00	65.37
15	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտականություն	մ ³	8.648	12.40	107.21	0.55	7			8.10	100.42
16	Կալարամածի և տախտակամածի հրապաշտականություն	մ ²	350	0.40	140.83	28.71	12			321.29	129.28

17	Կալարամածի և տախտակամածի մշակում հավանելիք նյութով	մ ²	350	0.14	47.88	28.71	4			321.29	43.95
18	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար	գծմ	26	2.61	67.83	1.20	3			24.80	64.70
19	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.1076	59.09	6.36	-	-			0.11	6.36
20	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	կգ	170	0.15	25.95	170.00	26			-	-
21	Անկումնակ 63*63*5	գծմ	15.2	2.57	39.01	15.20	39			-	-
22	Պողպատե խողովակ Ф16	գծմ	10.8	0.67	7.25	10.80	7			-	-
23	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.17	59.09	10.05	0.17	10			-	-
24	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում	կգ	41.68	0.15	6.36	41.68	6			-	-
25	Երեսապատված փայտով	գծմ	6.72	2.57	17.25	6.72	17			-	-
26	Անկումնակ 63*63*5	գծմ	6.72	2.57	17.25	6.72	17			-	-
27	Երեսապատում փայտով	մ ²	1.4112	8.15	11.50	1.41	12			-	-
28	Երեսապատում ցինկապատ թիթեղով	մ ²	2	4.52	9.05	2.00	9			-	-
29	Դռնակի ներկում	մ ²	4	1.04	4.16	4.00	4			-	-
30	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	5	1.42	7.10	5.00	7			-	-
31	Տանիքածածիկ իրականացում սենյակի պանելներով 120սմ հաստ.ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թեթեղներից 0.45սմ հանքաքանակով չերմամեկուսացված 120կգ/սմ	մ ²	683	27.45	18748.08	-	-			683.00	18,748.08
32	Մանր ծածկույթների երեսապատում 0.50սմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով /զազաթ, գոգնոց, պանելի ներքևի մաս/	մ ²	34.5	6.13	211.56	-	-			34.50	211.56
33	Մանր ծածկույթների երեսապատում 0.50սմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով /ցվիկ, եզրակալ/	մ ²	24	6.13	147.17	-	-			24.00	147.17
34	Կախովի ջրհորդանների /ուղղանկյուն ցինկապատ գունավոր 0.5սմ/ իրականացում	գծմ	48	5.30	254.55	-	-			48.00	254.55
35	Ջրիտ խողովակների կոմպլեկտ 6,7մ բարձրությամբ Ф150 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	4	41.61	166.43	-	-			4.00	166.43
36	Ձնաթել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	18	8.17	147.08	-	-			18.00	147.08
37	Սերոիդ էլեմենտների 3 սմ հաստությամբ մետաղից ջրատարի ամրացման համար	տ	0.045	868.00	39.06	-	-			0.045	39.06
38	Ընդամենը՝ Տանիք				28384.11		891.80		0.00		27492.31
39	Բացվածքների բացում քարե պատերում, բացվածքների փակում										
40	Բացվածքների բացում քարե պատերում	մ ³	2.83	22.46	63.56	-	-			2.83	63.56
41	Անցքերի Ф20 500սմ պատերում	հատ	38	0.64	24.38	-	-			38.00	24.38
42	Անցքերի ցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	մ ³	0.01	840.57	8.41	-	-			0.01	8.41
43	Բացվածքների ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.32188	89.32	28.75	-	-			0.32	28.75
44	Անկումնակ 70*70*6	գծմ	20.8	2.91	60.58	-	-			20.80	60.58

6	Հեծան 16	գծմ	7.8	8.20	63.95	-	-	-	-	7.80	63.95
7	Ամրան $\Phi 12A500c$ Армирование $\Phi 12 A500c$	տ	0.0324	408.54	13.24	-	-	-	-	0.03	13.24
8	Մետաղական թիթեղ 60*6	կգ	42.3	0.55	23.10	-	-	-	-	42.30	23.10
9	Ամրան $\Phi 20Ac$	կգ	8.88	0.42	3.75	-	-	-	-	8.88	3.75
10	Բարավորի իրականացում B15 բետոնով	լ ³	0.13	85.36	11.10	-	-	-	-	0.13	11.10
11	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.32188	59.09	19.02	-	-	-	-	0.32	19.02
12	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռավորա	տ	3.962	2.25	8.91	-	-	-	-	3.96	8.91
բացվածքների փակում											
1	Անցքերի բացում $\Phi 14$ 200մմ պատերում	հատ	50	0.31	15.64	-	-	-	-	50.00	15.64
2	Պատերի շար միդիա 500mm	լ ³	2.61	44.53	116.22	-	-	-	-	2.61	116.22
3	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով 3I $\Phi 6Ac$	տ	0.01302	504.64	6.57	-	-	-	-	0.01	6.57
4	Շարվածքի ամրանավորում ամրանով $\Phi 12A500c$	տ	0.018	518.00	9.32	-	-	-	-	0.02	9.32
Ընդամենը՝ Բացվածքների բացում քարե պատերում, բացվածքների փակում					476.50			0.00			476.50
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԵՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ											
Միջնորմներ, բացվածքներ											
միջնորմներ											
1	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 100mm	լ ³	14.7	32.21	473.42	-	-	-	-	14.70	473.42
2	Միջնորմների անցքերի ցնում թեթև բետոնով 7.5	լ ³	3.67	44.62	163.76	-	-	-	-	3.67	163.76
3	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.33394	109.46	36.55	-	-	-	-	0.33	36.55
4	Ամրան $\Phi 12A500c$	տ	0.2025	408.54	82.73	-	-	-	-	0.20	82.73
5	Ամրան $\Phi 10A500c$	տ	0.13144	429.98	56.52	-	-	-	-	0.13	56.52
6	Ճկուն կապ փրկիրապաստով 2սմ հաստ	լ ³	0.2	36.37	7.27	-	-	-	-	0.20	7.27
7	Փրկիրապաստի արժեքը	լ ²	10	0.66	6.55	-	-	-	-	10.00	6.55
8	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով	լ ³	0.17	88.06	14.97	-	-	-	-	0.17	14.97
9	Ամրան $\Phi 6 Ac$	տ	0.00392	432.81	1.70	-	-	-	-	0.00	1.70
10	Ամրան $\Phi 12 A500c$	տ	0.01512	408.54	6.18	-	-	-	-	0.02	6.18
բացվածքներ											
1	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույն 60սմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	լ ²	51.02	56.98	2906.98	4.02	229			47.00	2,677.93
2	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույն 60սմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /չբացվող մաս արտերկիր/	լ ²	49.6	39.19	1944.05	4.60	180			45.00	1,763.75
3	Պլաստմասե պատուհանագոգեղի տեղադրում 450սմ լայնությամբ	մմ ²	100.62	0.71	71.25	8.62	6			92.00	65.15
4	Պատուհանագոգեր 450սմ հաստ.սպիտակ	գծմ	47.4	5.10	241.58	47.40	242			-	-
Ե	Պատուհանագոգեր 450սմ հաստ. Մոխրագույն	գծմ		5.10	0.00			44.00	224	44.00	224.25
5	50սմ հաստ.350սմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագոգեղի տեղադրում	լ ²	6.54	21.00	137.31			4.46	94	11.00	230.95
6	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույն 60սմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	լ ²	47.34	56.98	2697.30	-	-	-	-	47.34	2,697.30

7	Այստիկներ սրկորագոյն ջերմակամորցով 60մմ հաստ ապակեխաբէթով 4+4 որմերի տեղադրում / /Եվրոպական կամ համարժեք/	Վ ²	2.64	92.54	244.31	-	-	-	2.64	244.31
8	Շենքերի գաջի սկալ բարձրորակ	Վ ²	52.5	5.28	277.02		60.50	319	113.00	596.25
9	Շենքերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	Վ ²	52.5	1.73	90.81	-	-	-	52.50	90.81
	Ընդամենը՝ Միջնորմներ, բացվածքներ				9460.26		657.03	637.12		9440.36
	Բնի կառուցում, հատակներ									
	Բնի կառուցում									
1	Բնի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	Վ ³	8.4	241.81	2031.18	0.60	145		7.80	1,886.10
2	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	Վ ³	8.4	12.40	104.14	0.60	7		7.80	96.70
3	9մմ հաստության կրբատախտակից հատակի պատրաստում	Վ ²	58	4.70	272.60	5.00	24		53.000	249.10
4	12մմ հաստության կրբատախտակից հատակի պատրաստում	Վ ²	58	5.10	295.80	5.00	26		53.000	270.30
5	Վիճիկային հակաատառիկ 2մմ հաստ. Հումդեն հատակների իրականացում նախաշերտի, տունձի, շրիշակների հետ միասին	Վ ²	58.0	13.07	757.84	5.00	65		53.00	692.51
6	Երեսպատում լամինատե սալով	Վ ²	18.6	11.34	210.87	-	-	-	18.60	210.87
7	Լամինատե այլումինե անկյունակ	գծմ	15.5	1.26	19.50	-	-	-	15.50	19.50
	հատակներ					-	-	-		-
	տոնել									
1	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ	Վ ²	783.3	1.55	1211.77		3.70	6	787.00	1,217.49
2	Հատակների ջրանեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	Վ ²	783.3	2.04	1595.88		3.70	8	787.00	1,603.42
3	Վիճիկային հակաատառիկ 2մմ հաստ. Հումդեն հատակների իրականացում նախաշերտի, տունձի, շրիշակների հետ միասին	Վ ²	81.3	13.07	1062.28	62.10	811		19.20	250.87
4	Վիճիկային 6մմ հաստ. Հետերոգեն սպորտային հատակների իրականացում նախաշերտի, տունձի, շրիշակների հետ միասին	Վ ²	300.4	17.70	5317.08	1.40	25		299.00	5,292.30
5	Սպորտային դաշիճի վիճիկային հատակի գծանշում	կ-տ	1.0		116.00	-	-	-	1.00	116.00
6	Խնցեխայն սալիկներով հատակների իրականացում	Վ ²	13.1	8.04	105.32	-	-	-	13.10	105.32
7	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	Վ ²	121	9.78	1182.83		69.00	675	190.00	1,857.34
8	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	110.7	1.27	140.23		11.30	14	122.00	154.54
9	Կավոլիտե հատակների իրականացում հաճախե շրիշակներով	Վ ²	267.5	15.52	4152.21	54.80	851		212.70	3,301.59
	Ընդամենը՝ բնի կառուցում, հատակներ				18575.52		1953.67	702.08		17323.94
	Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ									
	մարզադահլիճի գույք									
1	Բակետորդի վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	կ-տ	1	157.91	157.91		1.00	158	2.00	315.82
2	Բակետորդի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	հատ	4	75.68	302.74	4.00			-	-
3	Գնդակը նշանակետին նետելու վահանակ	հատ	1	43.69	43.69	1.00			-	-

մարզադահլիճի պատուհանների գանգ													
1	Մեղղական կարկասի մոնտաժում /անկյունակ 50°50'5" և դյուրեմ/	կգ	225.9752	0.15	33.34	225.98	-	-	-	-	-	-	-
2	Անկյունակ 50°50'5"	զծմ	60.8	2.03	123.56	60.80	124	-	-	-	-	-	-
3	դյուրեմ 6°40	հատ	144	0.01	1.05	144.00	1	-	-	-	-	-	-
4	Ֆուտբոլի դարպասի գանգ 7.2*2.5 D=4mm	հատ	1.7	31.60	53.72	-	49	1.55	-	3.25	102.70	-	-
5	Մետաղական մասերի ներկում	տ	0.25	59.09	14.77	0.25	15	-	-	-	-	-	-
մարզադահլիճի առաստաղի գանգ													
1	Ֆուտբոլի դարպասի գանգի անխցում	մ ²	300.4	0.26	78.31	33.70	9	-	-	-	-	-	-
2	Ֆուտբոլի դարպասի գանգ 7.2*2.5 D=4mm	հատ	17	31.60	537.18	2.20	70	-	-	-	-	-	-
ներքի հարդարման աշխատանքներ													
1	Պատերի լավորակ գաջի սկալի իրականացում	մ ²	1410.6	2.39	3370.16	-	-	77.40	185	1,488.00	3,555.08	-	-
Հ1	Պատերի լավորակ յուղաներկում	մ ²	-	1.44	-	-	-	591.00	851	591.00	851.04	-	-
2	Պատերի լավորակ ներկում կիսախայտոն լատեքսային ներկով /ՀԵՆ կամ համարժեք/	մ ²	1410.6	1.73	2440.03	485.60	805	-	-	-	-	-	-
3	Առաստաղների լավորակ գաջի սկալի իրականացում	մ ²	206.8	2.86	592.06	206.80	592	-	-	-	-	-	-
Լ	Առաստաղների իրականացում գիպսատվարաթղթե սալերով 9.5մմ հաստությամբ	մ ²	-	5.70	0.00	-	-	223.00	1,271	223.00	1,271.10	-	-
4	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսախայտոն լատեքսային ներկով /ՀԵՆ կամ համարժեք/	մ ²	206.8	1.88	389.50	-	-	16.20	31	223.00	420.01	-	-
5	Պատերի գ/ավազե սկալի իրականացում	մ ²	117.4	2.02	236.90	36.40	73	-	-	-	-	-	-
6	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	117.4	8.40	985.93	36.40	306	-	-	-	-	-	-
7	Պատման կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականի պարտադրամով	մ ²	13.1	6.07	79.58	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Հանքաքարե սկալի տեղադրում 10մմ հաստությամբ 80 կգ/մ3	մ ³	4.8	41.20	197.76	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Հանքաքարե սկալի 10մմ հաստությամբ 80 կգ/մ3 հատությամբ	մ ²	48.0	4.40	211.20	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Պատերի իրականացում գիպսատվարաթղթե սալերով 9.5մմ հաստությամբ	մ ²	48.0	6.80	326.40	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Զծնագույն պողպատից դեկորատիվ գանգեր, սարքավորումները հարկանքներից պաշտպանելու համար արժեքը	մ ²	-	7.55	0.00	-	-	8.00	60	8.00	60.40	-	-
12	Մետաղական խողովակներով կախովի առաստաղի կարկասի մոնտաժում	տ	1.455	176.84	257.30	-	-	-	-	-	-	-	-
13	խողովակ 40°20°2	զծմ	402	1.82	730.04	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	1.455	59.09	85.98	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Պատման կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականի պարտադրամով 400x400 Armstrong կամ համարժեք	մ ²	267.5	6.64	1776.41	1.50	10	-	-	-	-	-	-
Ընդամենը՝ Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների գանգ, մարզադահլիճի առաստաղի գանգ, ներքին հարդարման աշխատանքներ													
Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ													
1	Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում՝ բազալտե մանրաթելային սալերով, վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ բոլոր դեղատներով	մ ²	650	6.20	4031.12	20.00	124	-	-	-	-	-	-
արտաքին հարդարման աշխատանքներ													
1	Պատերի երեսպատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստ կաթնագույն	մ ²	61	28.52	1739.70	-	-	-	-	-	-	-	-
											2383.99	2604.86	13246.37
													3,907.09
													1,739.70

[illegible]

3	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40սմ հաստությամբ խոշորահատ	Մ ²	1190	3.48	4142.82				88.86	309	1,278.86	4,452.16
	Ընդամենը՝ Բարելարգում				17449.63				1033.74	1998.52		18414.41
	Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի											
	Ներքին ջրամատակարարում											
	մոնտաժում											
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 50*8,4 փորձարկում	գծմ	50	3.21	160.46	-			-	-	50.00	160.46
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 40*6,7 փորձարկում	գծմ	12	1.64	19.67				6.00	10	18.00	29.51
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 32*5,4 փորձարկում	գծմ	10	1.46	14.62				2.00	3	12.00	17.54
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 25*4,2 փորձարկում	գծմ	3	1.02	3.07	-			-	-	3.00	3.07
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 20*3,4 փորձարկում	գծմ	30	0.63	18.78	-			-	-	30.00	18.78
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 50*8,4 փորձարկում	գծմ	5	4.06	20.30	-			-	-	5.00	20.30
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 25*4,2 փորձարկում	գծմ	3	1.88	5.63	-			-	-	3.00	5.63
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 20*3,4 փորձարկում	գծմ	7	1.48	10.34	-			-	-	7.00	10.34
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 15 փորձարկում	գծմ	30	1.48	44.31	-			-	-	30.00	44.31
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	80	0.15	11.65	-			-	-	80.00	11.65
11	Փական ֆ50սմ	հատ	2	8.08	16.17	-			-	-	2.00	16.17

12	Փական 440մմ	հատ	1	6.68	6.68	-	-	-	-	1.00	6.68
13	Փական 425մմ	հատ	4	5.12	20.49	-	-	-	-	4.00	20.49
13	Փական 420մմ	հատ	5	3.77	18.84	-	-	-	-	5.00	18.84
14	Փական 415մմ	հատ	26	2.74	71.18	-	-	-	-	26.00	71.18
15	Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	8.21	41.06	-	-	-	-	5.00	41.06
16	Ֆնցոտի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	3	11.85	35.56	-	-	-	-	3.00	35.56
17	Զրաչափական հանգույցի տեղադրում ֆիտրով 440 առանց ջրաչափի արժեքի	կ-տ	1	11.24	11.24	1.00	11	-	-	-	-
Ն	Ջրատաքացուցիչ բաք 300 Լ	հատ	2	372.00	744.00	-	-	-	-	2.00	744.00
19	Խրամնուղու մշակում ձեռքով	լ ³	16	4.72	75.49	-	-	-	-	16.00	75.49
20	Ետիցք	լ ³	14	1.36	19.07	-	-	-	-	14.00	19.07
21	Հողի բարձրում և տեղափոխում 7լմ հեռ. վրա	տ	3.6	2.25	8.09	-	-	-	-	3.60	8.09
22	Ավազի նախաշերտի խորրվակի տակ 10մ հաստ.	լ ³	1	4.86	4.86	-	-	-	-	1.00	4.86
23	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	լ ³	3	4.86	14.58	-	-	-	-	3.00	14.58
24	Անցքերի բացում պատերում 4200	հատ	1	6.40	6.40	-	-	-	-	1.00	6.40
25	Միացում գործող ջրագծին 450/150	հատ	1	11.06	11.06	-	-	-	-	1.00	11.06
26	Հավաքողի հայրն փականի 450 տեղադրում մետաղական արկով 650*830*250, կաշեփողե խորրվակով 20m, կրակմարիչով	հատ	2.0	89.8	179.60	-	-	-	-	2.00	179.60
27	Բետոնե նախապատրաստական շերտ 87.5 բետոնով	լ ³	0.256	39.98	10.24	0.26	10	-	-	-	-
28	Ե/բ հավաքողի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի մոնտաժում 41000մմ /սպլով, տակիրով, օղակներով/	լ ³	1.4	134.86	188.81	-	-	-	-	1.40	188.81
29	Թուֆե մտոց d=600մմ	հատ	1	109.21	109.21	-	-	-	-	1.00	109.21
30	Մետաղական ելարան	կգ	10	0.66	6.55	10.00	7	-	-	-	-
31	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.01	59.12	0.59	0.01	1	-	-	-	-
32	Ներքին տարրեր դիտահորի համար	տն	0.02	606.00	12.12	0.02	12	-	-	-	-
33	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի բանդում	լ ³	1	4.37	4.37	1.00	4	-	-	-	-
34	Հին արքի բարձրում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	2	2.25	4.50	2.00	4	-	-	-	-
35	Խյճ h=16մմ	լ ²	10	1.66	16.63	10.00	17	-	-	-	-
36	Խյճ h=4մմ տողոված բիտումով	լ ²	10	1.27	12.71	10.00	13	-	-	-	-
37	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=6մմ	լ ²	10	4.87	48.66	10.00	49	-	-	-	-
38	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4մմ	լ ²	10	4.71	47.12	10.00	47	-	-	-	-
Ներքին կոյուղի											
մոնտաժում											
1	Դողկլինիքորիդե խորրվակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=160*3մմ, հորի մեջ փորձարկումով	գծմ	20	2.35	47.06	-	-	-	-	20.00	47.06
2	Դողկլինիքորիդե խորրվակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2.8մմ, հորի մեջ փորձարկումով	գծմ	20	1.98	39.64	-	-	-	-	20.00	39.64
3	Դողկլինիքորիդե խորրվակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=50*2.5մմ, փորձարկումով	գծմ	16	1.33	21.25	-	-	-	-	16.00	21.25
4	Դողկլինիքորիդե խորրվակի ձևավոր մասեր 150÷50	հատ	46	1.75	80.29	-	-	-	-	46.00	80.29
5	Կերամիկական լվացարան ոտնակով պլասմանե շշան սիֆոնով մոնտաժում	կ-տ	5	24.01	120.05	-	-	-	-	5.00	120.05
6	Զուգարանակնքի կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված լվացման տակափակով/ և ճկուն խորրվակով մոնտաժում	կ-տ	5	33.71	168.57	-	-	-	-	5.00	168.57
7	Խորր տակիր	կ-տ	3	43.56	130.68	-	-	-	-	3.00	130.68
8	Հոսակի մոնտաժում 4100	հատ	3	7.96	23.88	-	-	-	-	3.00	23.88

9	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	3	14.12	42.36	2.00	28				1.00	14.12
10	Խրամաղու մշակում ձեռքով	լ ³	16	4.72	75.49	-	-		-	-	16.00	75.49
11	Ետիցք	լ ³	9.2	1.36	12.53	-	-		-	-	9.20	12.53
12	Հորի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռավրա	տ	12.24	2.25	27.51	-	-		-	-	12.24	27.51
13	Ավազի նախաշերտի խորվակի տակ պատրաստում 10մ հաստ.	լ ³	1	4.86	4.86	-	-		-	-	1.00	4.86
14	Ավազի պաշտամիչ շերտ	լ ³	3	4.86	14.58	-	-		-	-	3.00	14.58
15	Անցքերի բացում ծածկի ասկերում Φ 100	հատ	3	1.52	4.55	-	-		-	-	3.00	4.55
16	Անցքերի բացում ծածկի ասկերում Φ 300	հատ	6	3.02	18.10	-	-		-	-	6.00	18.10
17	Անցքերի բացում պատի վրա Φ 350	հատ	2	10.25	20.49	-	-		-	-	2.00	20.49
18	Անցքերի ցափավում արվմեղենմետալին լուծույթով	լ ³	0.01	840.57	8.41	-	-		-	-	0.01	8.41
19	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	լ ³	1	4.37	4.37	1.00	4				-	-
20	Շին.արդի բարձում ձեռքով ա/հիմնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	2	2.25	4.50	2.00	4				-	-
21	Խիճ հ=16սմ	լ ²	10	1.66	16.63	10.00	17				-	-
22	Խիճ հ=4սմ տողոված բիտումով	լ ²	10	1.27	12.71	10.00	13				-	-
23	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=6սմ	լ ²	10	4.87	48.66	10.00	49				-	-
24	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	լ ²	10	4.71	47.12	10.00	47				-	-
Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի					3048.99		336.95			12.76		2724.80
Էլեկտրականություն												
Электрическое освещение												
1	Ավտոմատ անջատիչների արկղ 36 մոդուլի համար	հատ	1	20.85	20.85	-	-		-	-	1.00	20.85
2	Ավտոմատ եռարևոտ անջատիչ 80A 10kA	հատ	1	15.81	15.81	-	-		-	-	1.00	15.81
3	Ավտոմատ միարևոտ անջատիչ 40A 10kA	հատ	14	4.89	68.52	-	-		-	-	14.00	68.52
4	Ավտոմատ միարևոտ անջատիչ 25A 10kA	հատ	17	4.09	69.48	-	-		-	-	17.00	69.48
5	Ավտոմատ միարևոտ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	հատ	1	4.89	4.89	-	-		-	-	1.00	4.89
6	Լուսատ LED 600*600տառատարի 36wտ 4000K	հատ	41	27.09	1110.67	-	-		-	-	41.00	1,110.67
7	Լուսատ LED 190*190տառատարի 20wտ 4000K	հատ	26	14.71	382.51	-	-		-	-	26.00	382.51
8	Լուսատ LED 12wտ 3000K IP20	հատ	7	5.97	41.82	-	-		-	-	7.00	41.82
9	Լուսարձակ LED 100wտ 5000K 1500lm	հատ	16	30.15	482.37	-	-		-	-	16.00	482.37
10	Վարդակ հողանցման հպակով 230V-16Ա միարևոտ	հատ	45	1.96	88.40	-	-		-	-	45.00	88.40
11	Անջատիչ երկու սերմակով 230V-10Ա	հատ	11	1.76	19.36	-	-		-	-	11.00	19.36
12	Անջատիչ մեկ սերմակով 230V-10Ա	հատ	10	1.53	15.27	-	-		-	-	10.00	15.27
13	Տուփ անջատիչների և խողակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ	67	0.17	11.71	-	-		-	-	67.00	11.71
14	Տուփ ճրտակորիչ տեղադրումով	հատ	14	0.97	13.61	-	-		-	-	14.00	13.61
15	BBF-ի 3*1,5 ՍՄ՝ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մարդկային մոնտաժում անգլագված գալանավախտորկակով	զմ	376	0.55	207.56				49.00	27	425.00	234.61
16	BBF-ի 3*2,5 Ս՝ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մարդկային մոնտաժում անգլագված մայրիմատարով	զմ	622	0.81	501.06				72.00	58	694.00	559.06
17	BBF-ի 3*4 ՍՄ՝ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մարդկային մոնտաժում անգլագված մայրիմատարով	զմ	579	1.14	662.24				76.00	87	655.00	749.16
18	BBF-ի 3*6 ՍՄ՝ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մարդկային մոնտաժում կախովի առատարի տակ գալանավախտորկակով	զմ	475	1.62	767.22				17.00	27	492.00	794.68
19	Պղնձե մարդկային մոնտաժում BBF-ի 5*16 մմ ²	զմ	35	6.38	223.24	4.00	26				31.00	197.73

20	Կարել կանալ 100*50	զմ	50	0.87	43.69	5.00	4		45.00	39.32
21	Կարել կանալ 50*50	զմ	60	0.55	33.20	2.00	1		58.00	32.09
22	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 20$ տրամագծով չայրվող	զմ	579	0.29	168.68			1,718.00	2,297.00	669.17
Ընդամենը՝ էլեկտրալուծավորություն					4952.17		30.99		699.93	5621.11
Ջեռուցում և օդափոխություն										
Отопление и вентиляция										
Ջեռուցում										
Отопление										
1	Զրային ջերմ-օդանիչ -K35 34 T 3.5W2 Q=7կԿտ, N=0.13կԿտ ամրացման կոմպլեկտով և աղտոտվ	հատ	5	168.07	840.36	-	-	-	5.00	840.36
2	Այրամիեն ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	Էլմ	128.52	0.79	101.40	-	-	-	128.52	101.40
3	Այրամիեն ջեռուցիչ սարքի աղտեքր	սեղցիա	360	5.94	2139.12	-	-	-	360.00	2,139.12
4	Պողպատե խողովակների մնտաժում $\Phi 89*3.5$	զմ	10	5.33	53.27	-	-	-	10.00	53.27
5	Монтаж стальных труб $\Phi 89 * 3.5$	զմ	80	4.54	363.59	-	-	-	80.00	363.59
6	Պողպատե խողովակների մնտաժում $\Phi 76*3.5$	զմ	167	5.37	896.98	-	-	-	167.00	896.98
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այրամիեն շերտով $\Phi 50*8.4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	80	4.06	324.82			16.00	96.00	389.79
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այրամիեն շերտով $\Phi 40*6.7$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	25	2.49	62.27			7.00	32.00	79.71
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այրամիեն շերտով $\Phi 32*5.4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	68	2.31	157.28			6.00	74.00	171.15
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այրամիեն շերտով $\Phi 25*4.2$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	105	1.88	196.98			6.00	111.00	208.24
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այրամիեն շերտով $\Phi 20*3.4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	135	1.48	199.40	-	-	-	135.00	199.40
12	Ջեռուցման սարքերի մնտաժային կոնսլեկտ	հատ	30	1.82	54.61	-	-	-	30.00	54.61
13	Անարսկոցների ամրացում	հատ	120	0.47	55.92	-	-	-	120.00	55.92
14	Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ $\Phi 20$ մմ կերին անկյունային	հատ	30	3.97	119.10	-	-	-	30.00	119.10
15	Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	30	4.66	139.73	-	-	-	30.00	139.73
16	Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական $\Phi 15$ մմ Ակտոմատ,	հատ	30	3.36	100.90	-	-	-	30.00	100.90
17	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 63մմ	զմ	160	0.51	81.55	-	-	-	160.00	81.55
18	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 50մմ	զմ	80	0.44	34.95	-	-	-	80.00	34.95
19	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 40մմ	զմ	25	0.36	9.10	-	-	-	25.00	9.10
20	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 32մմ	զմ	68	0.29	19.80	-	-	-	68.00	19.80
21	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 25մմ	զմ	100	0.22	21.84	-	-	-	100.00	21.84
22	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 20մմ	զմ	10	0.18	1.82	-	-	-	10.00	1.82
23	Պողպատե սողակ $\Phi 80$ մմ	հատ	13	78.23	1017.01	-	-	-	13.00	1,017.01
24	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	10	5.12	51.22	-	-	-	10.00	51.22
25	Դատարկման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	6	3.20	19.21	-	-	-	6.00	19.21
26	Դատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	8	3.64	29.11	-	-	-	8.00	29.11
27	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	300	0.12	34.95	-	-	-	300.00	34.95
28	խողովակների հավակողոզիտ ներկում	լ ²	23	1.42	32.67	-	-	-	23.00	32.67
29	Պողպատյա խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքանթակով	լ ²	23	2.91	66.91	-	-	-	23.00	66.91
30	Անցքերի բացում պատերի մեջ $600*450$ Отверстия в стенах $600 * 450$	ստեղ	1	5.33	5.33	-	-	-	1.00	5.33

31	Անցքերի բացում պատերում Ф200 Отверстия в стенах Ф200	հատ	2	6.40	12.81	-	-	-	-	2.00	12.81
32	Անցքերի բացում պատերում Ф150 Отверстия в стенах Ф150	հատ	8	4.48	35.86	-	-	-	-	8.00	35.86
33	Մետաղական խողովակից պատյան Ф219x6 Чехол из металлической трубы Ф219x6	գծմ	0.4	19.85	7.94	-	-	-	-	0.40	7.94
34	Մետաղական խողովակից պատյան Ф159x4.5	գծմ	3.4	11.23	38.17	-	-	-	-	3.40	38.17
35	Պողպատյա խողովակների ամրացում	կգ	15	0.74	11.17	-	-	-	-	15.00	11.17

36	Մետաղական ձևավոր մասեր		հատ	40	1.26	50.50	-	-	-	-	40.00	50.50
37	Պահարան ջերմային հանգույցի համար 700*400*1000		հատ	1	109.21	109.21	-	-	-	-	1.00	109.21
38	Կետրազդիչ $\Phi 70$ մմ		հատ	1	12.02	12.02	-	-	-	-	1.00	12.02
39	Ջերմաչափ		հատ	6	4.13	24.76	-	-	-	-	6.00	24.76
40	Մոնոմետր		հատ	6	4.89	29.31	-	-	-	-	6.00	29.31
41	Ջրի շրջանառության պոմպ $G=1,5 \text{ մ}^3/\text{ժամ}$ $H=4,5\text{մ}$ $N=0,13\text{կՎտ}$		կ-տ	2	86.62	173.24	-	-	-	-	2.00	173.24
42	Կարգավորող փական $Kvs=1,5\text{մ}^3/\text{ժամ}$		հատ	2	12.80	25.60	-	-	-	-	2.00	25.60
43	Հաշվելիքային փական $d_{\text{վ}}=15$		հատ	2	6.39	12.78	-	-	-	-	2.00	12.78
44	Հետադարձ փական $\Phi 20$ մմ		հատ	2	3.65	7.29	-	-	-	-	2.00	7.29
45	Օդախեղացման փական $\Phi 15$ մմ Ակտոմատ		հատ	10	3.36	33.63	-	-	-	-	10.00	33.63
46	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում		հատ	1	76.85	76.85	-	-	-	-	1.00	76.85
	Օդափոխություն						-	-	-	-		
1	Ներածման սարք ջրային տարացումով VENTS MPA 2500 BL2150 $\text{մ}^3/\text{ժամ}$ $N=0,65\text{կՎտ}$ /կարգավորիչ փականով, օդատարացուցիչով 28Լ-տ, ներածման օդամուկ $L=2150 \text{ մ}^3/\text{ժամ}$ $N=0,65\text{կՎտ}$, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով		կ-տ	2	1179.34	2358.69	-	-	-	-	2.00	2.358.69
2	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD $L=60\text{մ}^3/\text{ժամ}$ $N=8,9\text{կտ}$ օ.գ. 93% առ.23դք. $d=160$ մմ պլոստոկ /համադժեք/		հատ	2	345.96	691.92	-	-	-	-	2.00	691.92
3	Կանալային սնակդմով օդամուկ BENTC BKП4Д $L=2350\text{մ}^3/\text{պս.}$, $N=0,71\text{կՎտ}$		հատ	1	196.02	196.02	-	-	-	-	1.00	196.02
4	Կանալային օդամուկ RUCK KVN 2015 $E=230$ $L=520\text{մ}^3/\text{պս.}$, $N=0,068\text{կՎտ}$		հատ	1	109.93	109.93	-	-	-	-	1.00	109.93
5	Տանիքային օդամուկ BKPC 3,55 PH037/1500 $L=2500\text{մ}^3/\text{պս.}$, $N=0,37\text{կՎտ}$		հատ	1	178.08	178.08	-	-	-	-	1.00	178.08
6	Օդատար գիծկապատ թիթեղով պարագիծը մինչև 1000մմ $\delta=0,6\text{մմ}$		մ^2	3	7.14	21.41	-	-	-	-	3.00	21.41
7	Օդատար գիծկապատ թիթեղով պարագիծը մեծ 1000մմ $\delta=0,7\text{մմ}$		մ^2	92	7.83	720.70	-	-	-	12.00	104.00	814.70
8	Կլոր օդատար գիծկապատ թիթեղով $\Phi 550\text{մմ}$ $\delta=0,7\text{մմ}$		մ^2	7	8.91	62.34	-	-	-	1.40	8.40	74.81
9	Կլոր օդատար գիծկապատ թիթեղով $\Phi 250\text{մմ}$ $\delta=0,6\text{մմ}$		մ^2	11	7.14	78.49	-	-	-	1.60	12.60	89.90
10	Կլոր օդատար գիծկապատ թիթեղով $\Phi 200\text{մմ}$ $\delta=0,5\text{մմ}$		մ^2	3	6.45	19.35	-	-	-	-	3.00	19.35
11	Կլոր օդատար գիծկապատ թիթեղով $\Phi 150\text{մմ}$ $\delta=0,5\text{մմ}$		մ^2	2	6.45	12.90	-	-	-	-	2.00	12.90
12	Օդատարի մեկուսացում ֆոլգապապատ հանքաբամբակով		մ^2	155	2.99	463.73	-	-	-	-	155.00	463.73
13	Օդափնի փական էլ.շարժարեղով և զսպանակային հետադարձով		հատ	2	45.39	90.77	-	-	-	-	2.00	90.77
14	Օդափնի ճաղաշար $600*500$		հատ	2	30.73	61.47	-	-	-	-	2.00	61.47
15	Աղմկակարգուցիչ խողովակային $600*300*1000$		հատ	2	61.38	122.77	-	-	-	-	2.00	122.77
16	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար $800*150$		հատ	5	22.58	112.90	-	-	-	-	5.00	112.90
17	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար $800*100$		հատ	2	22.58	45.16	-	-	-	-	2.00	45.16

18	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 700*200	հատ	12	22.58	270.96	-	-	-	-	-	12.00	270.96
19	Կլոր ճաղաշար Ф700	հատ	1	6.27	6.27	-	-	-	-	-	1.00	6.27
20	Կլոր ճաղաշար Ф350	հատ	2	4.81	9.63	-	-	-	-	-	2.00	9.63
21	Կլոր ճաղաշար Ф300	հատ	1	4.67	4.67	-	-	-	-	-	1.00	4.67
22	Կլոր ճաղաշար Ф250	հատ	2	4.38	8.76	-	-	-	-	-	2.00	8.76
23	Կլոր ճաղաշար Ф150	հատ	4	4.09	16.35	-	-	-	-	-	4.00	16.35
24	Կլոր ճաղաշար Ф125	հատ	4	3.80	15.18	-	-	-	-	-	4.00	15.18
25	Հովանոց Ф350	հատ	4	10.77	43.06	-	-	-	-	-	4.00	43.06
26	Հովանոց Ф250	հատ	2	8.58	17.16	-	-	-	-	-	2.00	17.16
27	Համակարգի թորարկում և կարգաբերում	հատ	1	64.04	64.04	-	-	-	-	-	1.00	64.04
Ընդամենը՝ Ջեռուցում և օդափոխություն					13695.08		0.00		225.42			13920.50
Հրդեհային ագրարարում												
1	Ղեկավարման փահանակ С2000М	հատ	1	83.81	83.81	-	-	-	-	-	1.00	83.81
2	Ռեկային բլոկ С2000-СП	հատ	1	28.24	28.24	-	-	-	-	-	1.00	28.24
3	Ընդունիչ իսկիչ սարք Сигнал 10	հատ	1	22.15	22.15	-	-	-	-	-	1.00	22.15
4	Խոսքային ագրարարման սարք БАС-4	հատ	1	376.67	376.67	-	-	-	-	-	1.00	376.67
5	Անխափան սնուցման աղբյուր	հատ	2	54.30	108.59	-	-	-	-	-	2.00	108.59
6	Մարտկոց DT1207	հատ	2	10.26	20.53	-	-	-	-	-	2.00	20.53
7	Լուսամանյային ագրարարք	հատ	5	7.63	38.13	-	-	-	-	-	5.00	38.13
8	Հրդեհի ձխային աղբյուրարք ИП 212-46	հատ	31	3.68	114.03	-	-	-	-	-	31.00	114.03
9	Հրդեհի ձեռքի ագրարարք ИПТ-513	հատ	5	1.98	9.92	-	-	-	-	-	5.00	9.92
10	Շղթաների միջակա մոդուլ УК-2П	հատ	1	0.44	0.44	-	-	-	-	-	1.00	0.44
11	Մալուխ КСПЭВ 2x0.5	զծմ	201	0.19	37.94			151.00	29		352.00	66.45
12	Մալուխ КСВВнг-LS 2x0.75	զծմ	75	0.26	19.24			51.00	13		126.00	32.32
13	Խողովակ d=20 PVX	զծմ	201	0.33	66.34			151.00	50		352.00	116.18
14	Խողովակ d=25 PVX	զծմ	75	0.36	26.94	-	-	51.00	18		126.00	45.26
15	Միացման տուփ КО-4	հատ	2	1.16	2.32	-	-	-	-	-	2.00	2.32
16	Պլաստիկ մալուխտուփ 30*20մմ	հատ	2	0.69	1.39	-	-	-	-	-	2.00	1.39
17	Պողպատե խողովակ Ф40 L=0.5m	զծմ	1	1.87	1.87	-	-	-	-	-	1.00	1.87
18	Անցքերի բացում պատերում Ф20	հատ	2	0.31	0.63	-	-	-	-	-	2.00	0.63
Ընդամենը՝ Հրդեհային ագրարարում					959.17		0.00		109.74			1068.91
Բակային ջրամատակարարման ցանց, բակային կոյուղի												
Բակային ջրամատակարարման ցանց												
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	9.7	4.37	42.43	-	-	-	-	-	9.70	42.43
2	Շին.արդի բարձրած ձեռքով ա/հիմնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	19.4	2.69	52.10	-	-	-	-	-	19.40	52.10

3	Խրամուրու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձունքով ա/մեք	լ ³	70	0.89	62.30	-	-	-	-	70.00	62.30
4	Խրամուրու մշակում էքսկավատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձունքով ա/մեք	լ ³	12	1.17	14.09	-	-	-	-	12.00	14.09
5	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	149.4	1.81	270.42	-	-	-	-	149.40	270.42
6	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10մ հաստ.	լ ³	5.9	4.86	28.68	-	-	-	-	5.90	28.68
7	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	լ ³	17.7	4.86	86.04	-	-	-	-	17.70	86.04
8	Խիճ h=16սմ	լ ²	97	1.66	161.31	-	-	-	-	97.00	161.31

9	Խիճ h=4սմ տողորված բետոնով	լ ²	97	1.27	123.25	-	-	-	97.00	123.25
10	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ Горячий крупнозернистый слой а / бетон h = 6 см	լ ²	97	4.87	472.00	-	-	-	97.00	472.00
11	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	լ ²	97	4.71	457.08	-	-	-	97.00	457.08
	տեխնոլոգիական աշխատանքներ									
1	Պոլիէթիլենային խողովակների 50x4,6մմ, 16,0 մթն.ճնշ. մոնտաժում հիդրավիկ փորձարկումով	գծմ	118	1.61	190.34	-	-	-	118.00	190.34
2	Գոտի միացում 50/40	հատ	2	1.46	2.91	-	-	-	2.00	2.91
3	Միացում գործող ջրագծին Ф50*50	հատ	1	3.09	3.09	-	-	-	1.00	3.09
4	Փական Ф40մմ	հատ	1	6.68	6.68	-	-	-	1.00	6.68
5	Բազալտե խիճ տոփանումով	լ ³	0.256	8.91	2.28	-	-	-	0.26	2.28
6	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնով	լ ³	0.256	39.98	10.24	-	-	-	0.26	10.24
7	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի մոնտաժում Ф1000մմ /ալով, տակիրիով,օղակներով/	լ ³	1.4	134.86	188.81	-	-	-	1.40	188.81
8	Թուջե մտոց	հատ	1	109.21	109.21	-	-	-	1.00	109.21
9	Մետաղական ելարան	կգ	10	0.66	6.55	-	-	-	10.00	6.55
10	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.01	59.12	0.59	-	-	-	0.01	0.59
11	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.02	606.00	12.12	-	-	-	0.02	12.12
	Բակային կոյուղի									
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանորում	լ ³	11.2	4.37	48.99	-	-	-	11.20	48.99
2	Աղբի բարձում և տեղափոխում 7լմ հեռ.	տ	22.4	2.69	60.16	-	-	-	22.40	60.16
3	Խրամնուղու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	լ ³	75	0.89	66.75	-	-	-	75.00	66.75
4	Խրամնուղու մշակում էքսկավատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	լ ³	20	1.17	23.48	-	-	-	20.00	23.48
5	Ավելցուկային բնահորի տեղափոխում 7լմ	տն	174	1.81	314.95	-	-	-	174.00	314.95
6	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	լ ³	7.84	4.86	38.11	-	-	-	7.84	38.11
7	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	լ ³	39.2	4.86	190.54	-	-	-	39.20	190.54
8	Ետիցք ավազակալիճով մեխանիզմով	լ ³	7.36	2.93	21.58	-	-	-	7.36	21.58
9	Ծալքավոր պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում Ф160մմ SN 4 փորձարկումով	մ	112	4.97	556.50	-	-	-	112.00	556.50

10	Կոյուղու հավաքովի ե/բետոնե դիտահորերի մոնտաժում $\Phi 1000$ 5հատ	մ ³	7	103.25	722.77	2.85	274		4.35	449.15
11	Թույնե մտց	հատ	5	109.21	546.07	2.00	218		3.00	327.64
12	Ներքին տարրեր դիտահորի համար	տն	0.127	606.00	76.96	-	-		0.13	76.96
13	Մետաղական ելարան	կգ	33	0.66	21.62	0.67	0		32.33	21.19
14	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.033	59.12	1.95	(0.00)	(0)		0.03	1.95
15	Միացում գործող կոյուղագծին	հատ	1	23.90	23.90	-	-		1.00	23.90
16	Խիժ h=16սմ	մ ²	112	1.66	186.25	92.80	154		19.20	31.93
17	Խիժ h=4սմ տողովված բիտումով	մ ²	112	1.27	142.31	92.80	118		19.20	24.40
18	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	112	4.87	544.99	92.80	452		19.20	93.43
19	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	112	4.71	527.77	92.80	437		19.20	90.47
	Ընդամենը՝ Բակային ջրամատակարարման ցանց, բակային կոյուղի				6418.17		1653.57	0.00		4764.59
	Արտաքին ջերմային ցանց									
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	2.9	4.37	12.68	2.90	13		-	-
2	Շին.արդի բարձում ձեռքով ա/խրքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	5.8	2.25	13.04	-	-		5.80	13.04
3	4-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողիցք	մ ³	20	0.70	14.05	-	-		20.00	14.05
4	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	8	4.72	37.74	-	-		8.00	37.74
5	Ետիցք	մ ³	19	1.37	25.97	-	-		19.00	25.97
6	Ավերորդ գրունտի բարձում ա/մեք.	մ ³	9	0.70	6.31	-	-		9.00	6.31
7	Տեղափոխում 7լմ	տ	16.2	1.81	29.32	-	-		16.20	29.32
8	Մնացորդ բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	2	5.33	10.66	-	-		2.00	10.66
9	Ավազե շերտ խրամաղու տակ	մ ³	1.5	5.03	7.54	-	-		1.50	7.54
10	Մնացորդ բետոնե հատակի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	1.2	44.27	53.13	1.20	53		-	-
11	Մնացորդ բետոնե պատերի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	1	53.64	53.64	1.00	54		-	-
Ն	KL60x45 Ջերմային ցանցի առկալի արժեքը. L-3000 մմ	հատ		83.00	0.00			8.00	664	664.00

12	Հավաքովի սալերի մոնտաժում ՈՒՄ 75.60.8-x	հատ	18	4.90	88.17	-	-	-	-	18.00	88.17
13	Պողպատե խողովակների մոնտաժում $\Phi 89 \times 3.5$ փորձարկումով, արտահամումով, շարժական և անշարժ հենարաններով անկյունով	զճմ	26	6.87	178.71	-	-	-	-	26.00	178.71
14	Հենման բարձիկներ ՕՈՒ-2	հատ	14	2.19	30.72	-	-	-	-	14.00	30.72
15	Տողի շերտ խրամուղու ծածկի վրա	Ս^2	13	0.54	7.07	-	-	-	-	13.00	7.07
16	խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	Ս^2	8	1.25	10.04	-	-	-	-	8.00	10.04
17	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքարաբակով	Ս^2	8	1.95	15.56	-	-	-	-	8.00	15.56
18	խիճ h=15սմ	Ս^2	29	1.55	44.95	29.00	45	-	-	-	-
19	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=4սմ	Ս^2	29	3.31	96.04	29.00	96	-	-	-	-
20	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	Ս^2	29	4.71	136.65	29.00	137	-	-	-	-
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼՍՏԱՊԵՆ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԳԱՆԳ				872.02		397.10		664.00		1138.92
	<i>Ընդամենը</i>				226543.653		10676.440		8412.124		224279.337
	<i>Չնախատեսված ծախսեր</i>	3%			6796.310		320.293		252.364		6728.380
	<i>Ընդամենը</i>				233339.962		10996.733		8664.488		231007.717
	ԱԱՀ	20%			46667.992		2199.347		1732.898		46201.543
	<i>Ընդամենը</i>				280007.955		13196.080		10397.386		277209.260

ՀՀ Արմավիրի մարզի Փշատալանի միջնակարգ դպրոցի դՈՒՎ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

NN	Աշխատանքների անվանումներ	Տ/մ	Ծավալը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը /դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /դրամ/	Ծավալ	Ընդամենը	Ավելացում	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. ԾԱՆՈՏՈՐԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ											
1. Քանոթան աշխատանքներ											
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանոթում	մ ³	43.09	4.42	190.26	-	-	-	-	43.09	190.26
2	Սալվածքի քանոթում	մ ³	13.6	14.02	190.61	-	-	-	-	13.60	190.61
3	Փայտե հատակների քանոթում	մ ²	157	0.53	83.42	-	-	-	-	157.00	83.42
4	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանոթում	մ ²	200	0.52	104.73	-	-	-	-	200.00	104.73
5	Հատակների թեթև բետոնե շերտի քանոթում 513քմ 4սմ	մ ²	513	0.63	321.36	-	-	-	-	513.00	321.36
6	Ց/ալվազե հարթաշերտի քանոթում -40սմ հաստ.	մ ²	513	0.63	321.36	-	-	-	-	513.00	321.36
7	Միջնորոտների քանոթում 100սմ հաստ.	մ ³	25.00	9.24	231.06	-	-	-	-	25.00	231.06
8	Փայտե ուղեղի քանոթում	մ ²	24.43	1.42	34.70	-	-	-	-	24.43	34.70
9	Մետաղական ուղեղի ապամոնտաժում	մ ²	3.00	4.17	12.50	-	-	-	-	3.00	12.50
10	Մետաղալպատե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	94.00	3.30	310.53	-	-	-	-	94.00	310.53
11	Գաջի սկալի քանոթում պատերից	մ ²	878.0	0.96	840.68	-	-	-	-	878.00	840.68
12	Գաջի սկալի քանոթում առաստաղից	մ ²	701.0	1.15	808.88	-	-	-	-	701.00	808.88
13	Տանիքածածկի քանոթում կավարանածի հետ միասին	մ ²	629	0.24	151.47	-	-	-	-	629.00	151.47
14	Փայտե կոնստրուկցիաների քանոթում հանձնում պատվիրատուին	մ ³	20	28.50	570.08	-	-	-	-	20.00	570.08
15	Խաղաղի շերտի քանոթում	մ ³	154	3.08	474.44	-	-	-	-	154.00	474.44
16	Մուտքի բետոնե հարթակի քանոթում	մ ³	0.6	14.02	8.41	-	-	-	-	0.60	8.41
17	Բետոնե եզրաքարերի քանոթում 150x300սմ չափերի	գծմ	102.2	1.08	110.40	-	-	-	-	102.20	110.40
18	Ե/բետոնե միջնորակային պատերների ապամոնտաժում միջև 20քմ մակերեսով	հատ	31	8.29	256.94	-	-	-	-	31.00	256.94
19	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	7	0.75	5.25	-	-	-	-	7.00	5.25
20	Լվազարանի ապամոնտաժում	հատ	7	0.61	4.24	-	-	-	-	7.00	4.24
21	Արհակյան թասակների ապամոնտաժում	հատ	6	1.29	7.76	-	-	-	-	6.00	7.76
22	Շին աղբի բաղձում և տեղափոխում 7լմ հեռ.մրա	տ	450.00	2.27	1021.14	-	-	-	-	450.00	1021.14
23	Ե/բետոնե միջնորակային պատերների տեղափոխում	տ	220	1.83	402.00	-	-	-	-	220.00	402.00
Ընդամենը՝ քանոթան աշխատանքներ					6462.23	0.00	0.00		0.00		6462.23
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ											
2. Հիմքերի ուժեղացում											
24	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B12,5 բետոնով	մ ³	6	41.90	251.39	-	-	-	-	6.00	251.39
25	Բուտաբետոնե հիմքի կառուցում P 12.5 դասի բետոնով	մ ³	1.6	45.45	72.72	-	-	-	-	1.60	72.72
26	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով	մ ³	50.80	81.04	4116.64	-	-	-	-	50.80	4116.64
27	Արման Փ12-18 A500c	տ	3.3200	412.42	1369.24	-	-	-	-	3.32	1369.24
28	Արման Փ8Ac	տ	1.5300	436.92	668.49	-	-	-	-	1.53	668.49
29	Մետաղական թիթեղ 80*16	կգ	19.2	0.55	10.58	-	-	-	-	19.20	10.58
30	Սկզբերի շաղափում Փ14 L=700սմ	հատ	205	0.72	147.80	-	-	-	-	205.00	147.80
31	Սկզբերի շաղափում Փ14 L=500սմ	հատ	30	0.65	19.43	-	-	-	-	30.00	19.43
32	Խամբարաբետոնե հիմքերում ակունների բացում	մ ³	1.00	13.34	13.34	-	-	-	-	1.00	13.34
33	Խճային նախաշերտի քանոթում	մ ³	21.00	2.23	46.92	-	-	-	-	21.00	46.92
34	Հատակի սալի քանոթում	մ ³	24.9	14.02	348.99	-	-	-	-	24.90	348.99
34	Սալվածքի քանոթում	մ ³	0.0	14.02	0.00	-	-	-	-	-	-

35	3-րդ կարգի գլուխի մշակում ձեռքով	Մ ³	310.0	2.70	837.19	-	-	-	310.00	837.19
36	Գլուխի մշակում Էքսկավատորով	Մ ³	90.0	0.55	49.18	-	-	-	90.00	49.18
37	Հիմքի մակերևույթի մաքրում հողից, լվացում	Մ ²	125.0	0.27	33.14	-	-	-	125.00	33.14
38	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	Մ ²	125.0	0.98	122.57	-	-	-	125.00	122.57
39	Գլուխի ետիցք տողիանումով	Մ ³	320	1.13	361.39	-	-	-	320.00	361.39
40	Գլուխի և աղբի բարձում ա/իքնաթափի մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	210	2.27	476.53	-	-	-	210.00	476.53
41	Գոյություն ունեցող պատի ամրակաշիվում ամրակով և Բք d=5,0մ, բջիքը 200x200մմ ցանցով	տ	8.00	44.52	356.16	-	-	-	8.00	356.16
42	Ամրան Փ12A500c	տ	4.6000	412.42	1897.14	-	-	-	4.60	1,897.14
43	Բք d=5,0մ, բջիքը 200x200մմ ցանցով	Մ ²	1750.00	1.05	1829.07	-	-	-	1,750.00	1,829.07
44	Պատերի տորյրներ սկզբ 5մ հատ. առանց նախորդ ավազե շիթով մշակելով	Մ ²	1750.0	5.95	10416.00	-	-	-	1,750.00	10,416.00
45	Սկզբերի շաղափում Փ14 L=400մմ	հատ	170	0.65	110.11	-	-	-	170.00	110.11
46	Սկզբերի շաղափում Փ14 L=500մմ	հատ	2570	0.65	1664.58	-	-	-	2,570.00	1,664.58
Շրջաններ՝ հիմքերի ու զուտ հրականացում					25218.62	0.00	0.00	0.00		25218.62
3. Պատեր, մոնոլիտ սյուների և գոտու հրականացում										
3.1. Նոր հրականացվող պատ										
47	Խամբարաբեռնուն հիմքի հրականացում B10 բետոնով	Մ ³	18.000	53.68	966.28	-	-	-	18.00	966.28
48	Շարվածքի հրականացում ուկ տուֆով	Մ ³	17.50	27.71	484.84	-	-	-	17.50	484.84
49	Շարվածքի ամրակաշիվում ցանցով	տ	0.09424	499.23	47.05	-	-	-	0.09	47.05
50	Ե/բետոն միջուկների հրականացում B25 բետոնով	Մ ³	8.00	104.43	835.45	-	-	-	8.00	835.45
51	Ե/բետոն գոտու հրականացում B25 բետոնով	Մ ³	1.50	78.04	117.05	-	-	-	1.50	117.05
52	Ամրան Փ12-16 A500c	տ	0.7000	412.42	288.70	-	-	-	0.70	288.70
53	Ամրան Փ8A240c	տ	0.4000	436.92	174.77	-	-	-	0.40	174.77
54	Սկզբերի շաղափում Փ14 L=200մմ	հատ	80	0.32	25.27	-	-	-	80.00	25.27
55	Սկզբերի շաղափում Փ18 L=500մմ	հատ	40	0.65	25.91	-	-	-	40.00	25.91
3.2. Մոնոլիտ սյուների և գոտու հրականացում										
56	Պատերի շար միջիս 500մմ տուֆով	Մ ³	37.4	44.95	1681.23	-	-	-	37.40	1,681.23
57	Ե/բետոն սյան հրականացում B20 բետոնով	Մ ³	6.33	99.26	628.31	-	-	-	6.33	628.31
58	Ե/բետոն գոտու հրականացում B20 բետոնով	Մ ³	29.00	72.86	2113.05	-	-	-	29.00	2,113.05
59	Ամրան Փ12-16 A500c	տ	2.3500	412.42	969.19	-	-	-	2.35	969.19
60	Ամրան Փ8A240c	տ	0.2500	436.92	109.23	-	-	-	0.25	109.23
61	Ամրան Փ6A240c	տ	0.7200	436.92	314.58	-	-	-	0.72	314.58
62	Փիթեղ 80*16	կգ	25.00	0.55	13.78	-	-	-	25.00	13.78
63	Սկզբերի շաղափում Փ14 L=350մմ	հատ	620	0.48	297.76	-	-	-	620.00	297.76
64	Սկզբերի շաղափում Փ18 L=350մմ	հատ	56	0.48	26.89	-	-	-	56.00	26.89
3.3. Պատ 1 և 4 առանցքներով										
65	Շարվածքի հրականացում ուկ տուֆով	Մ ³	15.20	27.71	421.12	-	-	-	15.20	421.12
66	Շարվածքի ամրակաշիվում .ցանցով	տ	0.04256	499.23	21.25	-	-	-	0.04	21.25
67	Ե/բետոն միջուկների հրականացում B25 բետոնով	Մ ³	1.20	104.43	125.32	-	-	-	1.20	125.32
68	Ե/բետոն գոտու հրականացում B25 բետոնով	Մ ³	4.30	78.04	335.56	-	-	-	4.30	335.56
69	Ամրան Փ12-16 A500c	տ	0.3984	412.42	164.33	-	-	-	0.40	164.33
70	Ամրան Փ8A240	տ	0.1702	436.92	74.38	-	-	-	0.17	74.38
3.4. Պատ 2 և 3 առանցքներով										
71	Պատի շարվածքի հրականացում 200մմ բլոկներով	Մ ³	5	25.15	125.75	-	-	-	5.00	125.75
72	Սկզբերի լցում թեթև բետոնով 7.5	Մ ³	1.25	45.05	56.31	-	-	-	1.25	56.31

73	Ե/բետոնե միջուկների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	2.10	104.43	219.31	-	-	-	-	-	-	219.31
74	Ե/բետոնե գոտու իրականացում B25 բետոնով	մ ³	1.20	78.04	93.64	-	-	-	-	-	-	93.64
75	Ամրան $\Phi 12-14A500c$	տ	0.2465	412.42	101.67	-	-	-	-	-	-	101.67
76	Ամրան $\Phi 10A500c$	տ	0.0217	434.88	9.44	-	-	-	-	-	-	9.44
77	Ամրան $\Phi 8A240$	տ	0.1261	436.92	55.09	-	-	-	-	-	-	55.09
Ընդամենը՝ պատեր, մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում					10922.51	0.00			0.00			10922.51
4. Ծածկի սայի ուժեղացում, մետաղական ֆերմա, Ե/բետոնե հատակ												
4.1. Ծածկի սայի ուժեղացում												
78	Անցքերի 160*60 բացում կտրալուծան անցքերով սալերում	հատ	650	0.44	287.68	-	-	-	-	-	-	287.68
79	Անցքերի շարահիմուն $\Phi 12 L=500$ մմ	հատ	110	0.65	71.25	-	-	-	-	-	-	71.25
80	Սայի ուժեղացում թեթև բետոնով B15	մ ³	13.00	51.52	669.78	-	-	-	-	-	-	669.78
81	Ամրան $\Phi 10A500c$	տ	0.1000	434.88	43.49	-	-	-	-	-	-	43.49
82	Ամրան $\Phi 6Ac$	տ	0.0900	436.92	39.32	-	-	-	-	-	-	39.32
83	Եթ $d=5.0$ մմ, բշիջը 200x200մմ ցանցով	մ ²	212.00	1.05	221.58	-	-	-	-	-	-	221.58
84	Ներդիր էլեմենտներ	կգ	181.44	0.90	162.70	-	-	-	-	-	-	162.70
4.2. Մետաղական ֆերմա												
85	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծալեկամիտը-հեծան, անկյունակ, մետաղական թիֆեր	տ	7.8923	65.09	513.71	-	-	-	-	-	-	513.71
86	$160*64*5$ հեծանի արժեք	տ	3.696	588.01	2173.10	-	-	-	-	-	-	2173.10
87	անկյունակի արժեք $50*50*5$, $63*63*6$, $75*75*7$, $90*90*6$, $75*75*5$	տ	3.413	558.61	1906.75	-	-	-	-	-	-	1906.75
88	մետաղական թիֆեր $10*12$ մմ հաստությամբ	տ	0.783	551.26	431.74	-	-	-	-	-	-	431.74
89	մետաղական ուղղանկյուն կապերի, մոնտաժում	տ	1.6410	101.62	166.76	-	-	-	-	-	-	166.76
90	մետաղական թիֆեր 8 մմ հաստությամբ	տ	0.158	551.26	87.21	-	-	-	-	-	-	87.21
91	անկյունակի արժեք $50*50*5$, $63*63*5$	տ	1.483	558.61	828.30	-	-	-	-	-	-	828.30
92	մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	0.7178	101.62	72.94	-	-	-	-	-	-	72.94
93	մետաղական թիֆեր 8 մմ հաստությամբ	տ	0.163	551.26	89.91	-	-	-	-	-	-	89.91
94	$50*50*5$ անկյունակի արժեք	տ	0.555	558.61	309.86	-	-	-	-	-	-	309.86
95	մետաղական մասերի ներկում	տ	10.25	59.65	611.46	-	-	-	-	-	-	611.46
96	Տարբերակաբանի իրականացում ներկման համար	մ ²	170.00	1.34	228.17	-	-	-	-	-	-	228.17
4.3. Ե/բետոնե հատակ												
97	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բարձրությամբ անցք	մ ³	192.0	0.67	127.91	-	-	-	-	-	-	127.91
98	Տեղափոխում 7կմ-ից	տ	316.8	1.83	578.88	-	-	-	-	-	-	578.88
99	Գրունտի ետիցք տոփանումով	մ ³	192.0	1.13	216.83	-	-	-	-	-	-	216.83
100	Խճի շերտ	մ ³	48.25	12.47	601.45	-	-	-	-	-	-	601.45
101	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12,5բետոնով	մ ³	48.25	45.78	2208.66	-	-	-	-	-	-	2208.66
102	Ամրան $\Phi 8A500c$	տ	2.6800	434.06	1163.29	-	-	-	-	-	-	1163.29
Ընդամենը՝ Ծածկի սայի ուժեղացում մետաղական ֆերմա, Ե/բետոնե հատակ					13812.74	0.00			0.00			13812.74
5. Տակից												
103	Գորշամենկուրիչ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզան բեռնվածք ոչ պակաս 1068/890 Լ/մ ² , գորշաքարախցան հիմնախորհուրդ ոչ պակաս 7քմ.ժ. Դա/մ ² ճրակայունություն ոչ պակաս 1000մմ ջ	մ ²	251.40	0.54	136.71	28.40	15				223.00	121.26
104	Հանքաքարախցան 30 կգ/մ ² խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ շերտով կտակաշտ սալեր/ ջերմամակություն ոչ պակաս 0.84 կՋ(կգ °C) ջերմակախցան գործակից 0.036 կտ/մ ² °C	մ ²	251.40	4.60	1157.54	28.40	131				223.00	1,026.77

105	Տրամեկտակիչ, գործառնախանգ՝ պրոիկտորպիլինից հրակայուն, խզվան բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 L/5սմ, ջրային գործշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակալունություն ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	ս ²	251.40	1.08	271.76	28.40	31			223.00	241.06
106	12մմ հաստ, նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	ս ²	24.60	5.06	124.52	2.60	13			22.00	111.36
107	Փայտյա 160x80մմ չորտուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	ս ²	24.60	3.62	89.08	2.60	9			22.00	79.66
108	Այուրվինե անկյունակ 40*40*4 L=100mm	կգ	147.00	0.59	86.44	125.00	74			22.00	12.94
109	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ ³	7.11	239.65	1704.40	0.61	147			6.50	1,557.74
110	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր KՌ25-0,5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գազաթի +գոգնոց 25.9 քմ թիթեղ 0.5մմ/ /պակարամած+գազաթի և պիսի տախտակ	մ ²	252.20	8.34	2103.57	13.20	110			239.00	1,993.47
111	Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափեղկով	հատ	4	55.60	222.38	-	-			4.00	222.38
112	Օդափոխության պատուհանների շերտափեղկի ներկում	մ ²	7.60	1.05	7.98	-	-			7.60	7.98
113	Օդափոխության պատուհանների ներսպատում 0.5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր	մ ²	30.0	5.82	174.74	-	-			30.00	174.74
114	Տրատարի իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փայտանյութով	զժմ	26.00	17.35	450.99	1.20	21			24.80	430.17
115	Տրոհո խորովակների կոմպլեկտ 4մ բարձրությամբ Φ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	4.00	30.90	123.58	-	-			4.00	123.58
116	Ձևադեղ 2 մ երկ.գունավոր	հատ	8.000	8.25	65.99	-	-			8.00	65.99
117	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ	7.11	12.52	89.01	0.61	8			6.50	81.35
118	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն	մ	277.0	0.41	112.51	21.00	9			256.00	103.98
119	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հավանելիչ նյութով	մ ²	277.0	0.14	38.25	21.00	3			256.00	35.35
120	Տանիքի պաշտպանիչ ճարպշար	զոս	26.000	2.63	68.48	1.20	3			24.80	65.32
121	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.11	59.65	6.42	-	-			0.11	6.42
122	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	կգ	170.00	0.15	26.20	170.00	26			-	-
123	Անկյունակ 63*63*5	զոս	15.200	2.59	39.38	15.20	39			-	-
124	Պողպատե խողովակ Φ16	զժմ	10.800	0.68	7.32	10.80	7			-	-
125	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.17	59.65	10.14	0.17	10			-	-
126	Տանիք բարձրացող մետաղական որևակի մոնտաժում ներսպատված փայտով	կգ	41.68	0.15	6.42	41.68	6			-	-
127	Անկյունակ 63*63*5	զժմ	6.720	2.59	17.41	6.72	17			-	-
128	Երեսպատում փայտով	մ ²	1.41	8.23	11.61	1.41	12			-	-
129	Երեսպատում ցինկապատ թիթեղով	մ ²	2	4.57	9.13	2.00	9			-	-
130	Դռնակի ներկում	մ ²	4.00	1.05	4.20	4.00	4			-	-
131	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	5.0	1.43	7.17	5.00	7			-	-
132	Տանիքածածկի իրականացում սենյակի պատներով 120մմ հաստ, ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղներից 0.45մմ համաբալանավոր ջերմամեկուսացված 120կգ/հմ	մ ²	370.00	27.71	10252.91	-	-			370.00	10,252.91
133	Մակրո ծածկի թիթեղով ներսպատում 0.50մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով /գազաթ, գոգնոց, պատելի ներքևի մաս/	մ ²	24.0	6.19	148.57	-	-			24.00	148.57

134	Մակր ծածկվածքների երեսակատու 0.50մ գինկապատ գունավոր թիթեղով /գլիլ, եզրակալ/	ժ²	18.4	6.19	113.91	-	-	-	-	18.40	113.91
135	Կարմուկի ջրորոտման /ուղղակյուն ցինկապատ գունավոր 0.5մ/ իրականացում	զծմ	48.00	5.57	267.32	-	-	-	-	48.00	267.32
136	Զրիտա խողովակների կոնկրետ 6.7մ բարձրությամբ Փ150 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	4.00	42.00	168.01	-	-	-	-	4.00	168.01
137	Ջնարգել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	14.000	8.25	115.49	-	-	-	-	14.00	115.49
138	Ներքին էլեմենտների 3 մ հաստությամբ մետաղից ջրատարի ամրացման համար	տ	0.034	868.00	29.51	-	-	-	-	0.034	29.51
ԸՆդամենը՝ Տանիք					18269.06		711.81	0.00			17557.25
6. Բացվածքների բացում քարե պատերում, բացվածքների փակում											
6.1. Բացվածքների բացում քարե պատերում											
139	Բացվածքների բացում քարե պատերում	ժ³	3.55	22.67	80.49	-	-	-	-	3.55	80.49
140	Մացքերի Փ20 500մմ պատերում	հատ	53	0.65	34.33	-	-	-	-	53.00	34.33
141	Մացքերի ցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	ժ³	0.01	848.56	11.88	-	-	-	-	0.01	11.88
142	Բացվածքների ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.47	90.17	42.34	-	-	-	-	0.47	42.34
143	Մկյունակ 70*70*6	զծմ	31.2	2.94	91.73	-	-	-	-	31.20	91.73
144	Քեման 16	զծմ	10.4	8.28	86.08	-	-	-	-	10.40	86.08
145	Մկյուն Փ12A500c	տ	0.0475	412.42	19.60	-	-	-	-	0.05	19.60
146	Մետաղական թիթեղ 60*6	կգ	62.0	0.55	34.20	-	-	-	-	62.04	34.20
147	Մկյուն Փ20Ac	կգ	12.6	0.44	5.55	-	-	-	-	12.58	5.55
148	Բարակալի իրականացում B15 բետոնով	ժ³	0.18	86.17	15.51	-	-	-	-	0.18	15.51
149	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.47	59.65	28.01	-	-	-	-	0.47	28.01
150	Շին աղի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տ	4.97	2.27	11.28	-	-	-	-	4.97	11.28
6.2. Բացվածքների փակում											
151	Մացքերի բացում Փ14 200մմ պատերում	հատ	64	0.32	20.22	-	-	-	-	64.00	20.22
152	Պատերի շար վրիշ 500մմ	ժ³	4.75	44.95	213.52	-	-	-	-	4.75	213.52
153	Շարվածքի ամրամակրում	տ	0.01864	509.44	9.50	-	-	-	-	0.02	9.50
154	Շարվածքի ամրամակրում ամրակով Փ12A500c	տ	0.02304	522.92	12.05	-	-	-	-	0.02	12.05
ԸՆդամենը՝ Բացվածքների բացում քարե պատերում, բացվածքների փակում					716.28		0.00	0.00			716.28
7. Միջնորմեր, բացվածքներ											
7.1. Միջնորմեր											
155	Միջնորմերի շարվածքի իրականացում պեմգաբլիկներով 100mm	ժ³	13	32.51	422.65	-	-	-	-	13.00	422.65
156	Միջնորմերի անցքերի ցնում թեթև բետոնով 7,5	ժ³	3.25	45.05	146.40	-	-	-	-	3.25	146.40
157	Շարվածքի ամրամակրում	տ	0.3349	110.50	37.01	-	-	-	-	0.33	37.01
158	Մկյուն Փ12A500c	տ	0.1989	412.42	82.03	-	-	-	-	0.20	82.03
159	Մկյուն Փ10A500c	տ	0.1240	434.88	53.93	-	-	-	-	0.12	53.93
160	Ճյուռ կապ փրփրապատով 2մ հաստ	ժ³	0.20	36.72	7.34	-	-	-	-	0.20	7.34
161	Փրփրապատի արժեքը	ժ²	10.0	0.66	6.62	-	-	-	-	10.00	6.62
162	Ելքետուն բարակալի իրականացում B15 բետոնով	ժ³	0.10	88.90	8.89	-	-	-	-	0.10	8.89
163	Մկյուն Փ6 Ac	տ	0.004	436.92	1.80	-	-	-	-	0.00	1.80
164	Մկյուն Փ12 A500c	տ	0.008	412.42	3.26	-	-	-	-	0.01	3.26
7.2. Բացվածքներ											
165	Մետաղապատե բլոկով մոխրագույն 60մմ հաստ.պպակեպթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	ժ²	21.60	57.52	1242.41	2.20	127	-	-	19.40	1,115.87

166	Մետաղապլաստե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /չբացվող սնա արտերկիր/	U ²	54.75	39.57	2166.30					1.95	77	56.70	2,243.46
167	Պլատման պատուհանագծերի տեղադրում 450մմ լայնությամբ	դիմում	76.35	0.71	54.58	0.25			0			76.10	54.40
168	Պատուհանագծեր 450մմ հաստ.սպիտակ	զծմ	35.80	5.15	184.19	35.80			184			-	-
169	Պատուհանագծեր 450մմ հաստ. մոխրագույն 50մմ հաստ. 350մմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագծերի տեղադրում	զծմ	0.00	5.15	0.00					35.80	184	35.80	184.19
170	Մետաղապլաստե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեխաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	U ²	7.20	21.19	152.60					4.40	93	11.60	245.86
171	Մետաղապլաստե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեխաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /Եվրոպական կամ համաժողով	U ²	42.43	57.52	2440.53					7.97	458	50.40	2,898.95
172	Ծեփերի գաջի պլակ բարձրորակ	U ²	3.92	93.42	366.22	-			-	-	-	3.92	366.22
173	Ծեփերի բարձրորակ ներկում կիսախալյուն լատեքսային ներկով /ԵՆԼ կամ համաժողով	U ²	42.00	5.33	223.72					56.00	298	98.00	522.02
		U ²	42.00	1.75	73.34					18.00	31	60.00	104.77
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՂ՝ Միջոցառումներ, բացկանքներ				7673.82				310.91		1142.76		8505.67
	8.Բնի կառուցում, հատակներ												
	8.1. Բնի կառուցում												
174	Բնի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ ³	6.80	244.11	1659.93	1.70			415			5.10	1,244.94
175	Փայտե կոնստրուկցիաների իրապաշտպանություն	մ ³	6.80	12.52	85.10	1.70			21			5.10	63.83
176	Գմ հաստության նորբառախտակից հատակի պատրաստում	U ²	45	4.70	211.50	7.00			33			38.000	178.60
177	12մմ հաստության նորբառախտակից հատակի պատրաստում	U ²	45	5.10	229.50	7.00			36			38.000	193.80
178	Վիճիկային հակաատառիկ 2մմ հաստ. Զոմոդեն հատակների իրականացում նախաշերտի տուսնի, շրիշակների հետ միասին	մ ²	45.0	13.19	593.57	7.00			92			38.00	501.24
179	Երեսպատում լամինատե սալով	U ²	16.0	11.44	183.11	-			-	-	-	16.00	183.11
180	Լամինատե ալյումինե անկյունակ	զծմ	15.5	1.27	19.68	-			-	-	-	15.50	19.68
	8.2.Հատակներ					-			-	-	-	-	-
181	Ց/ալպեդե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	U ²	491.90	1.56	768.21	8.40			13			483.50	755.09
182	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	U ²	491.9	2.06	1011.72	8.40			17			483.50	994.44
183	Վիճիկային հակաատառիկ 2մմ հաստ. Զոմոդեն հատակների իրականացում նախաշերտի տուսնի, շրիշակների հետ միասին	մ ²	53.3	13.19	703.05	35.80			472			17.50	230.83
184	Վիճիկային 6մմ հաստ. Զետերոգեն սպորտային հատակների իրականացում նախաշերտի տուսնի, շրիշակների հետ միասին	մ ²	169.0	17.70	2991.30	3.00			53			166.00	2,938.20
185	Սպորտային դահլիճի վիճիկային հատակի զծանշում	կ-տ	1.0	116.00	116.00	-			-	-	-	1.00	116.00
186	Խնցեխայն սալիկներով հատակների իրականացում	U ²	10.4	8.12	84.40					1.60	13	12.00	97.39
187	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	U ²	107.7	9.87	1062.83					32.30	319	140.00	1,381.58
188	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	զծմ	113.44	1.28	145.06	1.44			2			112.00	143.22

189	Կախվողիտե հատակների իրականացում հաճախե 2փշակներով										մ ²	151.5	15.67	2373.98	41.50	650			110.00	1,723.88		
ԸՆդամենը՝ բեմի կառուցում, հատակներ																						
9. Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին																						
9.1.Մարզադահլիճի գույք																						
190	Բասկետբոլի վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ, Օղգակական ապակի, սփյուռն										կ-տ	1.00	159.41	159.41				1.00	159	318.82		
191	Բասկետբոլի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ, Օղգակական ապակի, սփյուռն										հատ	4.00	76.40	305.62	4.00	306			-	-		
192	Վարկսը նշանակելուի նետելու վահանակ										հատ	1.00	44.10	44.10	1.00	44			-	-		
9.2.Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց																						
193	Մետաղական կարկասի մոնտաժում /սկյուռակ 50*50*5 և դյուբել/										կկ	164.82	0.15	24.55	164.82	25			-	-		
194	Ակյուռակ 50*50*5										զծմ	44.40	2.05	91.09	44.40	91			-	-		
195	դյուբել 6*40										հատ	96.00	0.01	0.71	96.00	1			-	-		
196	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7.2*2.5 D=4mm										հատ	1.50	31.90	47.85				1.00	32	79.75		
197	Մետաղական մանրի ներկում										տ	0.180	59.65	10.74	0.18	11			-	-		
198	Ֆուտբոլի դարպասի ցանցի ամրացում										մ ²	169.00	0.26	44.47	20.00	5			-	-		
199	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7.2*2.5 D=4mm										հատ	10.00	31.90	318.99	2.00	64			8.00	255.20		
200	Պատերի լավորակ գաջի սկալի իրականացում										մ ²	1156.7	2.41	2789.83	13.70	33			-	-		
Հ1	Պատերի լավորակ յուղաներկում										մ ²		1.44						-	-		
201	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՀԵՆ կամ համարժեք/										մ ²	1156.7	1.75	2019.86	335.70	586			358.00	516	2,756.78	
202	Առաստաղների լավորակ գաջի սկալի իրականացում										մ ²	177.7	2.89	513.58	117.70	340			-	-	1,433.65	
Ն	Առաստաղների իրականացում զիպաստակարգոթե սալերով 9.5մ հաստությամբ										մ ²		5.70	0.00				177.70	1,013	1,012.89		
203	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՀԵՆ կամ համարժեք/										մ ²	177.7	1.90	337.87	-	-			-	-	177.70	337.87
204	Պատերի գ/ավազե սկալի իրականացում										մ ²	79.80	2.04	162.56	9.80	20			-	-	70.00	142.59
205	Պատերի երեսադառում հախճապով										մ ²	79.80	8.48	676.54	9.80	83			-	-	70.00	593.45
206	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում իմանակախի պատրաստումով										մ ²	10.4	6.13	63.78				1.60	10	12.00	73.59	
207	Հանքաքարակալի տեղադրում 10սմ հաստությամբ 80 կգ/մ3 խտությամբ										մ ³	3.6	41.20	148.32	-	-			-	-	3.60	148.32
208	Հանքաքարակալի 10սմ հաստությամբ 80 կգ/մ3 խտությամբ ամրացում										մ ²	36.0	4.40	158.40	-	-			-	-	36.00	158.40
209	Պատերի իրականացում զիպաստակարգոթե սալերով 9.5մ հաստությամբ										մ ²	36.0	6.80	244.80	-	-			-	-	36.00	244.80
210	Զծանգուտվող պողպատից ունկոտաղի ցանցեր, ապրաքաղումները հարկանքներից պաշտպանելու համար արժեքը										մ ²		7.55	0.00				8.00	60	8.00	60.40	
211	Մետաղական խողովակներով կախովի առաստաղի կարկասի մոնտաժում										տ	0.826	178.52	147.46	-	-			-	-	0.83	147.46
212	խողովակ 40*20*2										զծմ	228.0	1.83	417.99	-	-			-	-	228.00	417.99
213	Մետաղական էմենտների ներկում										տ	0.83	59.65	49.27	-	-			-	-	0.83	49.27
214	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում իմանակախի պատրաստումով 400x400 Armstrong կամ համարժեք										մ ²	151.5	6.70	1015.64	2.50	17			-	-	149.00	998.88
ԸՆդամենը՝ Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ																						
10. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ																						
10.1.Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում																						

215	Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում՝բազալտե մակրաթելային սալերով, վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ բոլոր ուղեղայններով	560	6.26	3505.99	-	-	-	560.00	3,505.99
10.2.Արտաքին հարդարման աշխատանքներ									
216	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստ կաթնագույն	28	28.79	806.14	-	-	-	28.00	-
217	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ սպիտակ	445	26.34	11721.67	-	-	9.00	454.00	806.14
218	Արտաքին պատի երեսապատում այլկաթուղով	179.8	17.90	3218.84	-	-	-	179.80	11,958.74
219	Ուղևորախրիսի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	44	29.65	1304.64	-	-	-	44.00	3,218.84
220	Ցանցի տեղադրում երեսապատման տակ B14 150x150	560.00	1.44	806.40	-	-	-	560.00	1,304.64
221	Փայտամանի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	300.00	0.96	287.05	-	-	-	300.00	806.40
10.3.Աստիճաններ									
222	Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	1.152	45.88	52.86	-	-	-	-	-
223	Արևմտակողմում ցանցով	10.00	0.02	0.21	-	-	-	1.15	52.86
224	"Ուրիշցա", d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50մմ,	11.52	0.66	7.57	-	-	-	10.00	0.21
225	Հարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով	2.3	13.70	31.52	-	-	-	11.52	7.57
226	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալիկներով	19.1	18.06	344.97	-	-	-	2.30	31.52
227	Աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ.	3.86	23.13	89.29	-	-	-	19.10	344.97
228	Կողմերը կլկած մետաղական բազիլից	10.4	50	520.00	-	-	-	3.86	89.29
Ընդամենը` Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ				22697.14	0.00	237.07	-	520.00	22934.21
11.Բարելավագում									
11.1.Կանաչապատում									
229	Սևահողի բարձում ա/մեք	25	0.43	10.82	-	-	-	24.92	10.82
230	Սևահողի ներկում 7կմ-ից	29.904	1.83	54.64	-	-	-	29.90	54.64
231	Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսահողի և կարմիր ավազի փռում 12սմ	356.0	0.57	201.22	-	-	-	356.00	201.22
232	Մերսի ցանում և ջրում	356.0	0.16	57.78	-	-	-	356.00	57.78
11.2.Սալվածք									
233	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	115.0	0.25	28.23	-	-	-	-	-
234	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	115.00	1.42	163.12	30.00	7	-	85.00	20.87
235	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	11.5	45.88	527.64	3.00	43	-	85.00	120.57
236	Բազալտե սալիկներով սալվածքի իրականացում Բրեկչա	115.0	9.12	1048.70	30.00	138	-	8.50	390.00
237	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	286.4	12.50	3579.24	84.40	274	-	85.00	775.13
238	Խճի շերտ 10սմ	800.0	1.42	1134.73	-	1,055	-	202.00	2,524.46
239	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ մակրահատ	800.0	2.91	2330.40	-	-	250	976.00	1,384.37
240	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40սմ հաստությամբ խոշորահատ	800.0	3.51	2811.57	-	-	513	976.00	2,843.09
Ընդամենը` Բարելավագում				11948.10	1515.91	619	976.00	3,430.11	11813.07
12.Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի									
12.1.Ներքին ջրամատակարարում									
Մոնումոնում									

241	Դոլիարոպիլեմային խողովակի մոտաժում հողի մեջ 50*8,4 փորձարկում	զծմ	40.0	3.24	129.58	10.00	32			30.00	97.19
242	Դոլիարոպիլեմային խողովակի մոտաժում պատի վրա 50*8,4 փորձարկում	զծմ	4.0	4.10	16.40	-	-			4.00	16.40
243	Դոլիարոպիլեմային խողովակի մոտաժում պատի վրա 25*4,2 փորձարկում	զծմ	1.0	1.89	1.89	-	-			1.00	1.89
244	Դոլիարոպիլեմային խողովակի մոտաժում պատի վրա 20*3,4 փորձարկում	զծմ	3.0	1.49	4.47	-	-			3.00	4.47
245	Դոլիարոպիլեմային խողովակի մոտաժում պատի վրա 15 փորձարկում	զծմ	15.0	1.49	22.37	-	-			15.00	22.37
246	Փական ֓25մ	հատ	1.0	5.17	5.17	-	-			1.00	5.17
247	Փական ֓20մ	հատ	3.0	3.80	11.41	-	-			3.00	11.41
248	Փական ֓15մ	հատ	9.0	2.76	24.87	-	-			9.00	24.87
249	Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոտաժում	հատ	3	8.29	24.87	-	-			3.00	24.87
250	Ցնցրողի խառնարանով ծորակի մոտաժում	հատ	3	11.96	35.89	-	-			3.00	35.89
251	Ֆրատաքացուցիչ բաք 300 և	հատ	2	372	744	-	-			2.00	744.00
252	Խրատուրու մշակում ձեռքով	լ ³	19.0	4.76	90.50	-	-			19.00	90.50
253	Եռլիցք	լ ³	15.0	1.37	20.62	-	-			15.00	20.62
254	Հողի բարձում և տեղափոխում 7լմ հեռ.վրա	տ	7.20	2.27	16.34	-	-			7.20	16.34
255	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ 10սմ հատ.	լ ³	1	4.91	4.91	-	-			1.00	4.91
256	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	լ ³	3	4.91	14.72	-	-			3.00	14.72
257	Անցքերի բացում պատերում ֓200	հատ	3	6.47	19.40	-	-			3.00	19.40
258	Միացում գործող ջրաձեղն ֓50/150	հատ	1.0	11.17	11.17	-	-			1.00	11.17
259	Հակահորեռային փականի ֓50 տեղադրում մետաղական արկով 650*830*250, կաշեփորե խողովակով 20m , կրակմարիչով	հատ	2.0		179.60	-	-			2.00	179.60
12.2.Ներքին կոյուղի											
Սոստաժում											
260	Դոլիակիլքորիտ խողովակի մոտաժում, կոյուղու համար, ֓=160*3մ, հողի մեջ փորձարկումով	զծմ	8.0	2.38	19.00	-	-			8.00	19.00
261	Դոլիակիլքորիտ խողովակի մոտաժում, կոյուղու համար, ֓=110*2,8մ, հողի մեջ փորձարկումով	զծմ	12.0	2.00	24.01	-	-			12.00	24.01
262	Դոլիակիլքորիտ խողովակի մոտաժում, կոյուղու համար, ֓=50*2,5մ, փորձարկումով	զծմ	14.0	1.34	18.77	-	-			14.00	18.77
263	Դոլիակիլքորիտ խողովակի ձևավոր մասեր 100=50	հատ	26.00	1.62	41.99	-	-			26.00	41.99
264	Կերամիկական լվացարան ունակով պատման 22սմ. սիֆոնով մոտաժում	կ-տ	3	24.24	72.72	-	-			3.00	72.72
265	Չուգարանակոցի կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով/ և ճկուն խողովակով մոտաժում	կ-տ	3	34.03	102.10	-	-			3.00	102.10
266	Խորու տակիլի	կ-տ	3.0	43.97	131.92	-	-			3.00	131.92
267	Հրտակի մոտաժում ֓100	հատ	3.0	8.04	24.11	-	-			3.00	24.11
268	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	2.0	14.25	28.51	-	-			2.00	28.51
269	Խրատուրու մշակում ձեռքով	լ ³	8.0	4.76	38.10	-	-			8.00	38.10
270	Եռլիցք	լ ³	2.3	1.37	3.16	-	-			2.30	3.16
271	Հողի բարձում և տեղափոխում 7լմ հեռ.վրա	տ	10.26	2.27	23.28	-	-			10.26	23.28
272	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ պատրաստում 10սմ հատ.	լ ³	0.6	4.91	2.94	-	-			0.60	2.94
273	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	լ ³	3	4.91	14.72	-	-			3.00	14.72
274	Անցքերի բացում ճածկի սալերում ֓100	հատ	2.00	1.53	3.06	-	-			2.00	3.06
275	Անցքերի բացում ճածկի սալերում ֓300	հատ	4.00	4.53	18.10	-	-			4.00	18.10
276	Անցքերի բացում պատի վրա ֓350	հատ	2.00	10.34	20.69	-	-			2.00	20.69
277	Անցքերի լցափակում արվածքեմենտային լուծույթով	լ ³	0.01	848.56	8.49	-	-			0.01	8.49
278	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	լ ³	0.70	4.42	3.09	0.70	3			-	-

279	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.4	2.27	3.18	1.40	3		-	-
280	Խիճ h=16սմ	լ ²	7.0	1.68	11.75	7.00	12		-	-
281	Խիճ h=4սմ տողորված քիտումով	լ ²	7.0	1.28	8.98	7.00	9		-	-
282	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն , h=6սմ	լ ²	7.0	4.91	34.39	7.00	34		-	-
283	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	լ ²	7.0	4.76	33.30	7.00	33		-	-
Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի					2068.55		127.08		0.00	1941.47
13.Էլեկտրալուսավորություն										
284	Ավտոմատ անջատիչների արկղ 36 մոդուլի համար	հատ	1.00	21.05	21.05	-	-	-	1.00	21.05
285	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 80A 10kA	հատ	1.00	15.96	15.96	-	-	-	1.00	15.96
286	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10kA	հատ	14.00	4.94	69.17	-	-	-	14.00	69.17
287	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 25A 10kA	հատ	17.00	4.13	70.14	-	-	-	17.00	70.14
288	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	հատ	1.00	4.94	4.94	-	-	-	1.00	4.94
289	Լուսատ LED 600*600առաստաղի 36wt 4000K	հատ	23.00	27.35	628.98	-	-	-	23.00	628.98
290	Լուսատ LED 190*190առաստաղի 20wt 4000K	հատ	26.00	14.85	386.15	-	-	-	26.00	386.15
291	Լուսատ LED 12wt 3000K IP20	հատ	5.00	6.03	30.16	-	-	-	5.00	30.16
292	Լուսարձակ LED 100wt 5000K 1500lm	հատ	10.00	30.43	304.35	-	-	-	10.00	304.35
293	Վարդակ հողանցման հալակով 230Վ 16Ա միաբևեռ	հատ	45.00	1.98	89.24	-	-	-	45.00	89.24
294	Անջատիչ երկու սեղմակով 230Վ 10Ա	հատ	9.00	1.78	15.99	-	-	-	9.00	15.99
295	Անջատիչ մեկ սեղմակով 230Վ 10Ա	հատ	13	1.54	20.04	-	-	-	13.00	20.04
296	Տուփ անջատիչների և խողակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ	67	0.18	11.82	-	-	-	67.00	11.82
297	Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով	հատ	14	0.98	13.74	-	-	-	14.00	13.74
298	BBГHГ 3*1,5 մմ2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված զսպանակախողովակով	զմ	346.00	0.56	192.81		39.00	22	385.00	214.55
299	BBГHГ 3*2,5մմ2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մալուխատարով	զմ	429.00	0.81	348.87		58.00	47	487.00	396.04
300	BBГHГ 3*4 մմ2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մալուխատարով	զմ	545.00	1.15	629.28		49.00	57	594.00	685.85
301	BBГHГ- 3*6մմ2 պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում կախովի առաստաղի տակ զսպանակախողովակով	զմ	355.00	1.63	578.85		38.00	62	393.00	640.81
302	Պղնձե մալուխի մոնտաժում BBГHГ 5*16 мм2	զմ	35	6.44	225.37	-	-	-	35.00	225.37
303	Կաբել կանալ 100*50	զմ	48	0.88	42.34	-	-	-	48.00	42.34
304	Կաբել կանալ 50*50	զմ	54	0.56	30.16	-	-	-	54.00	30.16
305	Կաբել կանալ ձևավոր մասեր	հատ	10	0.12	1.18	-	-	-	10.00	1.18
306	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20 տրամագծով չայրվող	զմ	545	0.29	160.28		1,247.00	367	1,792.00	527.02
Ընդամենը՝ Էլեկտրալուսավորություն					3890.88		0.00		554.17	4445.05
14.Զեռուցում և օդափոխություն										
14.1.Զեռուցում										
307	Զրային ջերմո-օդամիջ K96-34T3,5W2 Q=4կՎտ, N=0,13կՎտ ամրացման կոմպլեկտով և պոկտով	հատ	5.0	168.59	842.95	-	-	-	5.00	842.95
308	Այլումինե բեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	էկմ	102.82	0.80	81.89	-	-	-	102.82	81.89
309	Այլումինե բեռուցիչ սարքի արժեքը	սեկցիա	288.0	6.00	1727.57	-	-	-	288.00	1,727.57
310	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Ф76*3,5	զմ	10.0	4.59	45.88	-	-	-	10.00	45.88
311	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Ф63*9,2մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	70.0	5.42	379.56		18.00	98	88.00	477.16
312	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Ф50*8,4մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	175.0	4.10	717.31		14.00	57	189.00	774.69
313	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Ф40*6,7մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	80.0	2.51	201.16		12.00	30	92.00	231.34
314	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Ф32*5,4մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	45.0	2.33	105.07		9.00	21	54.00	126.08
315	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Ф25*4,2մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	85.0	1.89	160.98		11.00	21	96.00	181.81

316	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 20^*3,4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	120.0	1.49	178.93	-	-	-	-	120.00	178.93
317	Զեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	27.0	1.84	49.61	-	-	-	-	27.00	49.61
318	մարտկոցների ամրացում	հատ	108.0	0.47	50.80	-	-	-	-	108.00	50.80
319	Զեռուցիչների փական թերմոստատիկ $\Phi 20$ մմ վերին անկյունային	հատ	27	4.01	108.21	-	-	-	-	27.00	108.21
320	Զեռուցիչների փական ներքին անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	27	4.70	126.96	-	-	-	-	27.00	126.96
321	Զեռուցիչների օդի հեռացման փական $\Phi 15$ մմ Ավտոմատ,	հատ	27	3.40	91.67	-	-	-	-	27.00	91.67
322	խողովակների ռետինե թերմամեկուսացում $\Phi 63$ մմ	զմ	70.0	0.51	36.02	-	-	-	-	70.00	36.02
323	խողովակների ռետինե թերմամեկուսացում 50մմ	զմ	175.0	0.44	77.18	-	-	-	-	175.00	77.18
324	խողովակների ռետինե թերմամեկուսացում 40մմ	զմ	80.0	0.37	29.40	-	-	-	-	80.00	29.40
325	խողովակների ռետինե թերմամեկուսացում 32մմ	զմ	45.0	0.29	13.23	-	-	-	-	45.00	13.23
326	խողովակների ռետինե թերմամեկուսացում 25մմ	զմ	85.0	0.22	18.74	-	-	-	-	85.00	18.74
327	խողովակների ռետինե թերմամեկուսացում 20մմ	զմ	8.0	0.18	1.47	-	-	-	-	8.00	1.47
328	Պողպատե սողնակ $\Phi 80$ մմ	հատ	11.0	78.98	868.73	-	-	-	-	11.00	868.73
329	Պողպատե սողնակ $\Phi 50$ մմ կցաշուրթային	հատ	2.0	48.44	96.88	-	-	-	-	2.00	96.88
330	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	10.0	5.17	51.71	-	-	-	-	10.00	51.71
331	Դատարկման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	6.0	3.23	19.39	-	-	-	-	6.00	19.39
332	Դատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	8.0	3.67	29.38	-	-	-	-	8.00	29.38
333	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	270.0	0.12	31.75	-	-	-	-	270.00	31.75
334	խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	մ ²	3	1.43	4.30	-	-	-	-	3.00	4.30
335	Պողպատյա խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամբակով	մ ²	3	2.94	8.81	-	-	-	-	3.00	8.81
336	Անցքերի բացում պատերի մեջ 600^*450	տեղ	1.0	5.38	5.38	-	-	-	-	1.00	5.38
337	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 200$	հատ	2.00	6.47	12.93	-	-	-	-	2.00	12.93
338	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 150$	հատ	8.00	4.53	36.21	-	-	-	-	8.00	36.21
339	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 219 \times 6$	զծմ	0.4	20.04	8.01	-	-	-	-	0.40	8.01
340	Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 159 \times 4.5$	զծմ	3.4	11.33	38.54	-	-	-	-	3.40	38.54
341	Պողպատյա խողովակների ամրացում	կգ	15.0	0.75	11.28	-	-	-	-	15.00	11.28
342	Մետաղական ձևավոր մասեր	հատ	40.0	1.27	50.98	-	-	-	-	40.00	50.98
343	Պահարան թերմային հանգույցի համար 700^*400^*1000	հատ	1.0	110.25	110.25	-	-	-	-	1.00	110.25
344	Կեղտազտիչ $\Phi 70$ մմ	հատ	1.0	12.14	12.14	-	-	-	-	1.00	12.14
345	Զերմաչափ	հատ	6.0	4.17	25.00	-	-	-	-	6.00	25.00
346	Մոնոմետր	հատ	6.0	4.93	29.59	-	-	-	-	6.00	29.59
347	Զրի շրջանառության պոմպ $G=1,5 \text{ մ}^3 / \text{ժամ}$ $H=4,5 \text{ մ}$ $N=0.13 \text{ կՎտ}$	կ-տ	2.0	87.44	174.89	-	-	-	-	2.00	174.89
348	Կարգավորող փական $Kvs=1,5 \text{ խմ/ժամ}$	հատ	2	12.92	25.84	-	-	-	-	2.00	25.84
349	Հաշվեկշռային փական $d\psi=15$	հատ	2	6.45	12.90	-	-	-	-	2.00	12.90
350	Հետադարձ փական $\Phi 20$ մմ	հատ	2.0	3.68	7.36	-	-	-	-	2.00	7.36
351	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ Ավտոմատ,	հատ	10	3.40	33.95	-	-	-	-	10.00	33.95
352	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	64.65	64.65	-	-	-	-	1.00	64.65
14.2. Օդափոխություն											
353	Ներածման սարք ջրային տաքացումով BENTC MPA 2500 BL2150 մ ³ /ժամ $N=0,65 \text{ կՎտ}$ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 28լվտ, ներածման օդամուղ $L=2150 \text{ մ}^3/\text{ժամ}$ $N=0,65 \text{ կՎտ}$, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով	կ-տ	1	1181.30	1181.30	-	-	-	-	1.00	1,181.30
354	Ներածման սարք BEHTC MPA 1200B $L=1200 \text{ մ}^3/\text{ժամ}$ $N=0,41 \text{ կՎտ}$ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 18կվտ, ներածման օդամուղ $L=1200 \text{ մ}^3/\text{ժամ}$ $N=0,41 \text{ կՎտ}$, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով	կ-տ	1	898.36	898.36	-	-	-	-	1.00	898.36
355	Օդափոխիչ-ռեկուլերատոր Soler Palau Respiro 150RD $L=60 \text{ մ}^3/\text{ժամ}$ $N=8,9 \text{ կտ}$ օ.գ.գ.93% առ.23դք. $d=160 \text{ մմ}$ պոստով /համադրվել/	հատ	2	346.61	693.22	-	-	-	-	2.00	693.22
356	Կանալային անադմուկտորմուղ RFE500*250-4 MAX shift $L1700 \text{ մ}^3/\text{ժամ}$, $N=0,51 \text{ կՎտ}$	հատ	1	216.65	216.65	-	-	-	-	1.00	216.65
357	Կանալային անադմուկտորմուղ OSTBERG LPK 125B $L=380 \text{ մ}^3/\text{ժամ}$, $N=0,1 \text{ կտ}$	հատ	1	87.17	87.17	-	-	-	-	1.00	87.17

358	Տանդարտ օդատուր՝ БКР-С 3.55 РТ03/77500 L=25003/ՄժԱԾ, N=0.3շխմ	Խառ	1	178.46	178.46	-	-	-	-	1.00	178.46
359	Օդատուր ցինկապատ թիթեղով՝ պարագիծը մեծ 1000մմ δ=0,7մմ	Մ	76	7.91	601.02	-	-	6.00	47	82.00	648.47
360	Կտր օդատուր ցինկապատ թիթեղով՝ Φ 550մմ δ=0,7մմ	Մ	7	8.99	62.94	-	-	1.40	13	8.40	75.52
361	Կտր օդատուր ցինկապատ թիթեղով՝ Φ 250մմ δ=0,6մմ	Մ	8	7.20	57.62	-	-	1.20	9	9.20	66.27
362	Կտր օդատուր ցինկապատ թիթեղով՝ Φ 200մմ δ=0,5մմ	Մ	8	6.51	52.09	-	-	-	-	8.00	52.09
363	Կտր օդատուր ցինկապատ թիթեղով՝ Φ 150մմ δ=0,5մմ	Մ ²	5	6.51	32.56	-	-	-	-	5.00	32.56
364	Օդատուրի մեկուսացում ֆլոգապատ հանքաբաժարով	Մ	135	3.02	407.73	-	-	-	-	135.00	407.73
365	Օդառիչ փական Էշշարժաբեղով և զսպանակային հետադարձով	Խառ	2	45.82	91.63	-	-	-	-	2.00	91.63
366	Օդառիչ ճարպշար 600*500	Խառ	1.0	31.03	31.03	-	-	-	-	1.00	31.03
367	Օդառիչ ճարպշար 600*300	Խառ	1.0	26.91	26.91	-	-	-	-	1.00	26.91
368	Արմվանյացուցիչ խողովակային 600*300*1000	Խառ	1	61.97	61.97	-	-	-	-	1.00	61.97
369	Արմվանյացուցիչ խողովակային 500*200*1000	Խառ	1	51.68	51.68	-	-	-	-	1.00	51.68
370	Լեռածող, արտածող շարժական կարգավորող ճարպշար 700*100	Խառ	4.0	22.79	91.18	-	-	-	-	4.00	91.18
371	Լեռածող, արտածող շարժական կարգավորող ճարպշար 700*150	Խառ	4.0	22.79	91.18	-	-	-	-	4.00	91.18
372	Լեռածող, արտածող շարժական կարգավորող ճարպշար 700*200	Խառ	6.0	22.79	136.77	-	-	-	-	6.00	136.77
373	Լեռածող, արտածող շարժական կարգավորող ճարպշար 300*100	Խառ	2.0	12.50	25.01	-	-	-	-	2.00	25.01
374	Կտր ճարպշար Φ700	Խառ	1	6.33	6.33	-	-	-	-	1.00	6.33
375	Կտր ճարպշար Φ300	Խառ	3	4.71	14.14	-	-	-	-	3.00	14.14
376	Կտր ճարպշար Φ250	Խառ	2	4.42	8.84	-	-	-	-	2.00	8.84
377	Կտր ճարպշար Φ150	Խառ	4	4.13	16.50	-	-	-	-	4.00	16.50
378	Կտր ճարպշար Φ125	Խառ	2	3.68	7.37	-	-	-	-	2.00	7.37
379	Հովանոց Φ350	Խառ	4	10.87	43.47	-	-	-	-	4.00	43.47
380	Հովանոց Φ250	Խառ	2	8.66	17.33	-	-	-	-	2.00	17.33
381	Համակարգիչ բողբոլում և կարգաբերում	Խառ	1.0	64.65	64.65	-	-	-	-	1.00	64.65
	Ընդամենը՝ Տեղադրում և օդափոխություն				12070.57		0.00		295.69		12366.26
15. Հիդրեռային ազդարարում											
382	Դեկավարման վահանակ C2000M	Խառ	1.0	84.61	84.61	-	-	-	-	1.00	84.61
383	Դեկային բլով C2000-CH	Խառ	1.0	28.51	28.51	-	-	-	-	1.00	28.51
384	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сирна 10	Խառ	1.0	22.36	22.36	-	-	-	-	1.00	22.36
385	Խոցքային ազդարարման սարք БАС-4	Խառ	1.0	377.26	377.26	-	-	-	-	1.00	377.26
386	Անխափան սնուցման աղբյուր	Խառ	2.0	54.81	109.62	-	-	-	-	2.00	109.62
387	Ապրոնից DT1207	Խառ	2.0	10.36	20.72	-	-	-	-	2.00	20.72
388	Լուսաձայնային ազդարար	Խառ	6.0	7.70	46.19	-	-	-	-	6.00	46.19
389	Հիդրեռի ծխային արդասարք ИИ 212-46	Խառ	33.0	3.71	122.54	-	-	-	-	33.00	122.54
390	Հիդրեռի ձեռքի ազդարար ИИТ-513	Խառ	6.0	2.00	12.01	-	-	-	-	6.00	12.01
391	Շղթաների սիլնակ մուղղ յԿ-2П	Խառ	1.0	0.44	0.44	-	-	-	-	1.00	0.44
392	Սալոնի КСТ98 2x0.5	գծ	201.0	0.19	38.30	-	-	53.00	10	254.00	48.40
393	Սալոնի КСВ8и-LS 2x0.75	գծ	75.0	0.26	19.42	-	-	21.00	5	96.00	24.86
394	Խողովակ d=20 PVX	գծ	201.0	0.33	66.97	-	-	53.00	18	254.00	84.63
395	Խողովակ d=25 PVX	գծ	75.0	0.36	27.19	-	-	21.00	8	96.00	34.81
396	Միացման տուփ КО-4	Խառ	2.0	1.17	2.34	-	-	-	-	2.00	2.34

397	Պլաստիկ մալուխուղի 30*20մմ	հատ	2.0	0.70	1.40	-	-	-	-	2.00	1.40
398	Պողպատե խողովակ $\Phi 40$ L=0,5մ	զծմ	1.0	1.89	1.89	-	-	-	-	1.00	1.89
399	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 20$	հատ	2.0	0.32	0.63	-	-	-	-	2.00	0.63
Ընդամենը՝ Հողեհային ազդարարում					982.41		0.00		40.81		1023.23
16.Բակային ջրամատակարարման ցանց, բակային կոյուղի											
16.1.Բակային ջրամատակարարման ցանց											
400	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	8.60	4.42	37.97	8.60	38		-	-	
401	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	17.2	2.27	39.03	17.20	39		-	-	
402	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	մ ³	70	0.90	62.89	70.00	63		-	-	
403	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	մ ³	12	1.19	14.22	12.00	14		-	-	
404	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	149.4	1.83	273.00	149.40	273		-	-	
405	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	մ ³	5.05	4.91	24.78	5.05	25		-	-	
406	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	մ ³	15.15	4.91	74.34	15.15	74		-	-	
407	Ետիցք ավազակուպիճով մեխանիզմով	մ ³	33.00	2.96	97.66	33.00	98		-	-	
408	Խիճ h=16սմ	մ ²	85.85	1.68	144.12	85.85	144		-	-	
409	Խիճ h=4սմ տոգորված բիտումով	մ ²	85.85	1.28	110.12	85.85	110		-	-	
410	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	85.9	4.91	421.72	85.85	422		-	-	
411	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	85.9	4.76	408.39	85.85	408		-	-	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ											
412	Պոլիէթիլենային խողովակների 50x4,6մմ, 16,0 մթն.ճնշ. մոնտաժում հիդրավիկ փորձարկումով	զծմ	101.00	1.63	164.47	46.00	75		55.00	89.56	
413	Գոտի միացում 50/40	հատ	2.00	1.47	2.94	-	-		2.00	2.94	
414	Միացում գործող ջրազծին $\Phi 50 \times 50$	հատ	1	3.12	3.12	-	-		1.00	3.12	
415	Փական $\Phi 40$ մմ	հատ	1.0	6.74	6.74	-	-		1.00	6.74	
416	Զրաչափական հանգույցի տեղադրում ֆիլտրով $\Phi 40$ առանց ջրաչափի առժեքի	կ-տ	1.00	11.35	11.35	1.00	11		-	-	
417	Բազալտե խիճ տուփանումով	մ ³	0.512	8.99	4.60	0.51	5		-	-	
418	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ ³	0.512	40.36	20.67	0.51	21		-	-	
419	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի մոնտաժում $\Phi 1000$ մմ /սալով, տակդիրով,օղակներով/	մ ³	2.8	136.14	381.21	2.80	381		-	-	
420	Թուփե մուղ	հատ	2.00	110.25	220.50	2.00	221		-	-	
421	Մետաղական ելարան	կգ	20.00	0.66	13.23	20.00	13		-	-	
422	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.02	59.68	1.19	0.02	1		-	-	
423	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.04	611.76	24.47	0.04	24		-	-	
16.2.Բակային կոյուղի											
424	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	4.50	4.42	19.87	-	-	-	-	4.50	19.87
425	Աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.	տ	9	2.27	20.42	-	-	-	-	9.00	20.42
426	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	մ ³	40	0.90	35.94		25.00	22	65.00	58.40	
427	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	մ ³	7	1.19	8.30		7.00	8	14.00	16.59	
428	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	85.65	1.83	156.51		68.35	125	154.00	281.40	
429	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	մ ³	3.01	4.91	14.77		0.99	5	4.00	19.63	
430	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	մ ³	15.05	4.91	73.85		2.95	14	18.00	88.33	
431	Ետիցք ավազակուպիճով մեխանիզմով	մ ³	12.50	2.96	36.99		2.50	7	15.00	44.39	

432	Ծալքավոր պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi 160$ մմ SN 4 փորձարկումով	մ	50.00	5.02	250.80			25.00	125	75.00	376.20
433	Կոյուղու հավաքովի ե/բետոնե ղիտահորերի մոնտաժում $\Phi 1000$ 4հատ	մ ³	2.8	104.23	291.86	-	-	-	-	2.80	291.86
434	Թուփե մտոց	հատ	2.00	110.25	220.50	-	-	-	-	2.00	220.50
435	Ներդիր տարրեր ղիտահորի համար	տն	0.040	611.76	24.47	0.04	24			-	-
436	Մետաղական ելարան	կգ	20.00	0.66	13.23	20.00	13			-	-
437	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.02	59.68	1.19	0.02	1			-	-
438	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1.00	22.05	22.05	-	-			1.00	22.05
439	Խիճ h=16սմ	մ ²	45	1.68	75.54	45.00	76			-	-
440	Խիճ h=4սմ տողորված բիտումով	մ ²	45	1.28	57.72	45.00	58			-	-
441	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	45.0	4.91	221.05	45.00	221			-	-
442	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	45.0	4.76	214.06	45.00	214			-	-
	Ընդամենը՝ Բակային ջրամատակարարման ցանց, բակային կոյուղի				4321.87		3067.65		307.78		1562.00
17.Արտաքին ջեռմային ցանց											
443	Գոյուղյուն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	8.80	4.42	38.86	-	-	-	-	8.80	38.86
444	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	17.6	2.27	39.94	-	-	-	-	17.60	39.94
445	4-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողիցք	մ ³	80.00	0.71	56.75			40.00	28	120.00	85.13
446	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	7.00	4.76	33.34			3.50	17	10.50	50.01
447	Ետիցք	մ ³	57.00	1.38	78.65			28.50	39	85.50	117.97
448	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մեք.	մ ³	30.00	0.71	21.23			15.00	11	45.00	31.84
449	Տեղափոխում 12կմ	տ	54.00	2.59	139.79			27.00	70	81.00	209.68
450	Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	2.0	5.38	10.76			-	-	2.00	10.76
451	Ավազե շերտ խրամուղու տակ	մ ³	4.80	5.08	24.37			2.40	12	7.20	36.56
452	Անցուղու բետոնե հատակի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	2.40	44.69	107.27	2.40	107			-	-
453	Անցուղու բետոնե պատերի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	3.60	54.15	194.96	3.60	195			-	-
Ն	KL60x45 Ջեռմային ցանցի առվակի արժեքը, L-3000 մմ	հատ		83.00	0.00			22.00	1,826	22.00	1,826.00
454	Հավաքովի սալերի մոնտաժում NT 75.60.8-x	հատ	55.00	4.95	271.98			33.00	163	88.00	435.16
455	Պողպատե խողովակների մոնտաժում $\Phi 89*3$,5փորձարկումով,ախտահանումով, շարժական և անշարժ հենարաններով անկյունով	գծմ	80.0	5.98	478.18	80.00	478			-	-
Հ	Պողպատե խողովակների մոնտաժում $\Phi 76*3$,5փորձարկումով,ախտահանումով, շարժական և անշարժ հենարաններով անկյունով	գծմ		5.71	0.00			126.00	720	126.00	719.88
456	Հենման բարձիկներ ON-2	հատ	40.0	2.21	88.59	-	-	-	-	40.00	88.59
457	Տույի շերտ խրամուղու ծածկի վրա	մ ²	40.0	0.55	21.97			20.00	11	60.00	32.96
458	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	20.0	1.27	25.34			10.00	13	30.00	38.00
459	Խողովակների ջեռմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	մ ²	20.0	1.96	39.28			10.00	20	30.00	58.92
460	Խիճ h=15սմ	մ ²	88.0	1.60	141.21	88.00	141			-	-
461	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=4սմ	մ ²	88.0	3.34	294.20	88.00	294			-	-
462	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	88.0	4.78	420.64	88.00	421			-	-
	Ընդամենը՝ Արտաքին ջեռմային ցանց				2527.29		1636.45		2929.42		3820.26
	Ընդամենը				165614.45		10799.943		9010.246		163824.75
	Չնախատեսված ծախսեր	3%			4968.43		324.00		270.31		4914.74
	Ընդամենը				170582.88		11123.94		9280.55		168739.49
	ԱԱՀ	20%			34116.58		2224.79		1856.11		33747.90
	Ընդամենը				204699.455		13348.73		11136.66		202487.39

ՀՀ Արմավիրի մարզի Սարգարապատի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ//մ	Քանակը	Միավ. գինը ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ											
1.Քանդման աշխատանքներ											
1	Շինության քանդում	մ3	242.00	1.37	330.53	-	-	-	-	242.00	330.53
2	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով	մ3	242.00	0.90	217.36			-	-	242.00	217.36
3	Տեղափոխում 7կմ	մ3	242	2.13	515.90			-	-	242.00	515.90
4	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում 486քմ 3սմ հաստ.	մ3	14.58	4.42	64.38	-	-	-	-	14.58	64.38
5	Սալվածքի քանդում բետոնե	մ3	5	14.02	70.08	-	-	-	-	5.00	70.08
6	Փայտե հատակների քանդում	մ2	515	0.53	273.65	-	-	-	-	515.00	273.65
7	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ2	103.00	0.52	53.94	-	-	-	-	103.00	53.94
8	Հատակների թեթև բետոնե շերտի քանդում 529քմ 4սմ	մ3	21.16	14.02	296.57	-	-	-	-	21.16	296.57
9	Միջնորոմների քանդում 100մմ հաստ.	մ 3	6.20	9.24	57.30	-	-	-	-	6.20	57.30
10	Փայտե դռների քանդում	մ ²	23.84	1.42	33.86	-	-	-	-	23.84	33.86
11	Մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ 2	4.80	4.17	20.01	-	-	-	-	4.80	20.01
12	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	մ2	1600.0	0.96	1532.02	-	-	-	-	1,600.04	1,532.02
13	Տանիքածածկի քանդում կավարամածի հետ միասին	մ2	600	0.24	144.49	-	-	-	-	600.00	144.49
14	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում հանձնում պատվիրատուին	մ3	10.35	28.50	295.02	-	-	-	-	10.35	295.02
15	Խարամի շերտի քանդում	մ3	160.4	3.08	494.16	-	-	-	-	160.40	494.16
16	Ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	զծմ	78.2	0.13	9.92	-	-	-	-	78.20	9.92
17	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում -40մմ հաստ.	մ2	632.0	0.63	395.90	-	-	-	-	632.00	395.90
18	Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում	մ2	100	3.30	330.35	-	-	-	-	100.00	330.35
19	2-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մ3	32.4	1.84	59.66	-	-	-	-	32.40	59.66
20	Ետիցք ձեռքով	մ3	15.4	1.03	15.88	-	-	-	-	15.40	15.88
21	Նկուղ իջնող բետոնե աստիճանների քանդում	մ3	5.8	14.02	81.29	-	-	-	-	5.80	81.29
22	Աստիճանների ե/բետոնե հենապատի քանդում	մ3	5.80	23.90	138.61	-	-	-	-	5.80	138.61
23	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 150x300մմ չափերի	զծմ	117	1.08	126.39	-	-	-	-	117.00	126.39
24	Ե/բետոնե միջհարկային պանելների ապամոնտաժում 7,2քմ մակերեսով	հատ	57	6.76	385.42	-	-	-	-	57.00	385.42
25	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	503	2.27	1141.41			-	-	503.00	1,141.41
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ քանդման աշխատանքներ							0.00		0.00		7084.09
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ											
2.Կցակառույց											
26	Խամքարաբետոնե հիմքերում ակոսների բացում	մ ³	1.00	13.34	13.34	-	-	-	-	1.00	13.34
27	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	9.0	14.02	126.14	-	-	-	-	9.00	126.14
28	Խճային նախաշերտի քանդում	մ ³	9.00	2.23	20.11	-	-	-	-	9.00	20.11
29	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	57.6	2.70	155.56	-	-	-	-	57.60	155.56
30	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողիցք	մ ³	40.4	0.55	22.08	-	-	-	-	40.40	22.08
31	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ ²	120.0	0.98	117.67	-	-	-	-	120.00	117.67
32	Գրունտի ետիցք տոփանումով	մ ³	80.4	1.13	90.80	-	-	-	-	80.40	90.80
33	Շինաղբի և գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	62.56	2.27	141.96	-	-	-	-	62.56	141.96
34	Անցքերի շաղափում Ф18 L=300մմ	հատ	238	0.48	114.30	-	-	-	-	238.00	114.30

35	Բազայուն խճի իրականացում	մ ³	3.5	8.99	31.48	-	-	-	-	3.50	31.48
36	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնով	մ ³	3.5	40.36	141.27	-	-	-	-	3.50	141.27
37	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով 4,4+2,2+12,4	մ ³	19.00	81.04	1539.69	-	-	-	-	19.00	1,539.69
38	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով 1*1***	մ ³	6.10	104.43	637.03	-	-	-	-	6.10	637.03
39	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով 1*1***	մ ³	3.05	104.43	318.52	-	-	-	-	3.05	318.52
40	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով 1*1***	մ ³	7.40	95.15	704.13	-	-	-	-	7.40	704.13
41	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով 1*1***	մ ³	3.70	95.15	352.07	-	-	-	-	3.70	352.07
42	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով Բ* Բ**	մ ³	23.00	95.15	2188.51	-	-	-	-	23.00	2,188.51
43	Ամրան $\Phi 16 \div 18$ A500c	տ	7.1978	412.42	2968.53	-	-	-	-	7.20	2,968.53
44	Ամրան $\Phi 8$ Ac	տ	2.9601	436.92	1293.33	-	-	-	-	2.96	1,293.33
Ընդամենը՝ կցավառույց					10976.51	0.00		0.00			10976.51
3.5/բ հատակ և ծածկի սալ											
3.1.Ե/բետոնե հատակ -3.2 Նիշում											
45	Խճի շերտ	մ ³	9.00	12.47	112.19	-	-	-	-	9.00	-
46	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12.5բետոնով	մ ³	9.00	45.78	411.98	-	-	-	-	9.00	411.98
47	$\Phi 6$ Bp1 150*150	մ ²	90.0	1.47	132.30	-	-	-	-	90.00	132.30
3.2.Ծածկի սալ 0.00 Նիշում											
48	Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	մ ³	14.80	77.44	1146.11	-	-	-	-	14.80	1,146.11
49	Ամրան $\Phi 10$ A500c	տ	0.6596	434.06	286.31	-	-	-	-	0.66	286.31
50	Ամրան $\Phi 12$ A500c	տ	0.9501	412.42	391.84	-	-	-	-	0.95	391.84
51	Ամրան $\Phi 8$ Ac	տ	0.2023	436.92	88.39	-	-	-	-	0.20	88.39
3.3.Ծածկի սալ +2.70 Նիշում											
52	Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	մ ³	14.80	77.44	1146.11	-	-	-	-	14.80	1,146.11
53	Ամրան $\Phi 10$ A500c	տ	0.6596	434.06	286.31	-	-	-	-	0.66	286.31
54	Ամրան $\Phi 12$ A500c	տ	0.9501	412.42	391.84	-	-	-	-	0.95	391.84
55	Ամրան $\Phi 8$ Ac	տ	0.2023	436.92	88.39	-	-	-	-	0.20	88.39
3.4.Ծածկի սալ +6.12 Նիշում											
56	Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	մ ³	14.80	77.44	1146.11	-	-	-	-	14.80	1,146.11
57	Ամրան $\Phi 10$ A500c	տ	1.0416	434.06	452.12	-	-	-	-	1.04	452.12
58	Ամրան $\Phi 8$ Ac	տ	0.2023	436.92	88.39	-	-	-	-	0.20	88.39
Ընդամենը՝ Ե/բ հատակ և ծածկի սալ					6168.37	0.00		0.00			6168.37
4. Ղափիճ											
59	Անցքերի շաղակիում $\Phi 14$ L=500սմ	հատ	155	0.65	100.39	-	-	-	-	155.00	100.39
60	Խամբարաբետոնե հիմքերում ակունքների բացում	մ ³	1.00	13.34	13.34	-	-	-	-	1.00	13.34
61	Խճային նախաշերտի քանդում	մ ³	42.00	2.23	93.83	-	-	-	-	42.00	93.83
62	Հատակի սալի քանդում	մ ³	49.6	14.02	695.12	-	-	-	-	49.60	695.12
63	Սալվածքի քանդում	մ ³	0.0	14.02	0.00	-	-	-	-	-	-
64	3-րդ կարգի գունտերի մշակում ծեղքով	մ ³	249.0	2.70	672.45	-	-	-	-	249.00	672.45
65	Գունտերի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում	մ ³	68.0	0.55	37.16	-	-	-	-	68.00	37.16
66	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ ²	90.0	0.98	88.25	-	-	-	-	90.00	88.25
67	Գունտերի ետևից տուփանում	մ ³	242.9	1.13	274.32	-	-	-	-	242.90	274.32
68	Շինարարի և գունտերի բարձում ա/իշխմայթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	234.003185	2.27	531.00	-	-	-	-	234.00	531.00

69	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B12,5 բետոնով	մ ³	9	41.90	377.08	-	-	-	-	9.00	377.08
7	Բուտաբետոնե հիմքի կառուցում Բ 12,5 դասի բետոնով	մ ³	19.3	45.45	877.19	-	-	-	-	19.30	877.19
70	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B25բետոնով	մ ³	33.00	86.21	2844.89	-	-	-	-	33.00	2,844.89
71	Ամրան Փ12-18 A500c	տ	1.620	412.42	668.12	-	-	-	-	1.62	668.12
72	Ամրան Փ8Ac	տ	1.0000	436.92	436.92	-	-	-	-	1.00	436.92
73	Մետաղական թիթեղ	կգ	19.2	0.55	10.58	-	-	-	-	19.20	10.58
մետաղական ֆերմա						-	-	-	-	-	-
74	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների ծաղկառոտ-հեծանի մոնտաժում	տ	5.282	64.48	340.57	-	-	-	-	5.2820	340.57
75	160*64*5 հեծանի արժեքը	տ	5.282	582.47	3076.61	-	-	-	-	5.2820	3,076.61
76	Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	0.605	100.662	60.90	-	-	-	-	0.6050	60.90
77	անկյունակի արժեքը 50*50*5, 75*75*7	տ	0.605	553.35	334.77	-	-	-	-	0.6050	334.77
Ընդամենը՝ Դահլիճ					11533.50		0.00		0.00		11533.50
5.Պատեր, մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում, ե/բ հատակ, անցում											
5.1.Պատի ուժեղացում											
78	Անցքերի շաղափում Փ14 L=500մմ	հատ	900	0.65	582.93	-	-	-	-	900.00	582.93
79	Գոյություն ունեցող պատի ամրանովորում ամրանով և Bp d=5,0մմ, բջիջը 200x200մմ ցանցով	տ	2.50	44.52	111.30	-	-	-	-	2.50	111.30
80	Ամրան Փ12-16 A500c	տ	1.5000	412.42	618.63	-	-	-	-	1.50	618.63
81	Bp d=5,0մմ, բջիջը 200x200մմ ցանցով	մ ²	750.00	1.05	783.89	-	-	-	-	750.00	783.89
82	Պատերի տորկրետ սվաղ 5սմ հաստ.առանց նախորոք ավազե շիթով փակելով	մ ²	750.0	5.95	4464.00	-	-	-	-	750.00	4,464.00
5.2.Պատ											
83	Պատի շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 200mm	մ ³	44.8	25.15	1126.75	-	-	-	-	44.80	1,126.75
84	Միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7,5	մ ³	11.2	45.05	504.52	-	-	-	-	11.20	504.52
85	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.4968	110.50	54.90	-	-	-	-	0.50	54.90
86	Ամրան Փ12A500c	տ	0.4968	412.42	204.89	-	-	-	-	0.50	204.89
87	Ըկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ	մ ³	0.80	36.72	29.38	-	-	-	-	0.80	29.38
88	Փրփրապլաստի արժեքը	մ ²	40.0	0.66	26.46	-	-	-	-	40.00	26.46
89	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	1.50	88.90	133.34	-	-	-	-	1.50	133.34
90	Ամրան Փ14A500c	տ	0.0580	412.42	23.92	-	-	-	-	0.06	23.92
91	Ամրան Փ6Ac	տ	0.0336	436.92	14.68	-	-	-	-	0.03	14.68
5.3.Մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում											
92	Անցքերի շաղափում Փ18 L=300մմ	հատ	224	0.48	107.58	-	-	-	-	224.00	107.58
93	Ե/բետոնե սյան իրականացում B20 բետոնով	մ ³	6.60	99.26	655.11	-	-	-	-	6.60	655.11
94	Ե/բետոնե գոտու իրականացում B20 բետոնով	մ ³	10.20	72.86	743.21	-	-	-	-	10.20	743.21
95	Ամրան Փ12-20 A500c	տ	1.1900	412.42	490.78	-	-	-	-	1.19	490.78
96	Ամրան Փ8A240c	տ	0.2240	436.92	97.87	-	-	-	-	0.22	97.87
97	Ամրան Փ6A240c	տ	0.2664	436.92	116.40	-	-	-	-	0.27	116.40
98	Թիթեղ	կգ	25.60	0.55	14.11	-	-	-	-	25.60	14.11
5.4.Ե/բ հատակ											
99	Գրունտի տոփանում	մ ²	408.00	0.12	48.06	-	-	-	-	408.00	48.06
100	Խճի շերտ տոփանումով	մ ³	40.80	12.47	508.58	-	-	-	-	40.80	508.58
101	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12,5բետոնով	մ ³	40.80	45.78	1867.64	-	-	-	-	40.80	1,867.64

102	Ամրան Φ8A500c	տ	2.62	434.88	1139.39	-	-	-	-	2.62	1,139.39
5.5.Անցում											
103	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	21.8	2.70	58.87	-	-	-	-	21.80	58.87
104	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողիցք	մ ³	31.0	0.55	16.94	-	-	-	-	31.00	16.94
105	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ ²	80.0	0.98	78.45	-	-	-	-	80.00	78.45
106	Գրունտի ետլիցք տոփանումով	մ ³	43.2	1.13	48.79	-	-	-	-	43.20	48.79
107	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	15.84	2.27	35.94	-	-	-	-	15.84	35.94
Ընդամենը՝ Պատեր, մոնոլիտ սյուների և գոտու իրականացում, ե/բ հատակ, անցում					14707.31		0.00		0.00		14707.31
6.Ե/բ շրջանակ, ե/բ հատակ, ծածկի սալ											
6.1.Ե/բետոնե շրջանակ X4,X5 առանցքով											
108	Բազալտե խճի իրականացում	մ ³	0	8.99	0.00	-	-	-	-	-	-
109	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ ³	2	40.36	80.73	-	-	-	-	2.00	80.73
110	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ ³	7.10	45.45	322.70	-	-	-	-	7.10	322.70
111	Ե/բետոնե հեծակի իրականացում B25 բետոնով	մ ³	17.30	95.15	1646.14	0.30	29			17.00	1,617.60
112	Ամրան Φ16÷18 A500c	տ	1.0536	412.42	434.53	-	-	-	-	1.05	434.53
113	Ամրան Φ8A500c	տ	0.2398	434.88	104.28	-	-	-	-	0.24	104.28
114	Ամրան Φ8Ac	տ	0.2930	436.92	128.02	-	-	-	-	0.29	128.02
X2 առանցքով											
115	Բազալտե խճի իրականացում	մ ³	0	8.99	0.00	-	-	-	-	-	-
116	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ ³	0.3	40.36	12.11	-	-	-	-	0.30	12.11
117	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	2.60	104.43	271.52	0.10	10	-	-	2.50	261.08
118	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	2.50	95.15	237.88	-	-	-	-	2.50	237.88
119	Ամրան Φ16÷18 A500c	տ	0.4458	412.42	183.86	-	-	-	-	0.45	183.86
120	Ամրան Φ8A500c	տ	0.0300	434.88	13.05	-	-	-	-	0.03	13.05
121	Ամրան Φ8Ac	տ	0.1590	436.92	69.47	-	-	-	-	0.16	69.47
X1,X3 առանցքով											
122	Բազալտե խճի իրականացում	մ ³	0	8.99	0.00	-	-	-	-	-	-
123	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ ³	0.6	40.36	24.22	-	-	-	-	0.60	24.22
124	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ ³	2.00	45.45	90.90	-	-	-	-	2.00	90.90
125	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	5.20	104.43	543.04	0.20	21	-	-	5.00	522.16
126	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	5.00	95.15	475.76	-	-	-	-	5.00	475.76
127	Ամրան Φ16÷18 A500c	տ	0.8299	412.42	342.27	-	-	-	-	0.83	342.27
128	Ամրան Φ8A500c	տ	0.0599	434.88	26.05	-	-	-	-	0.06	26.05
129	Ամրան Φ8Ac	տ	0.3179	436.92	138.90	-	-	-	-	0.32	138.90
6.2.Ե/բետոնե հատակ -0.05 նիշ			0.0000			-	-	-	-	-	-
130	խճի շերտ	մ ³	2.80	12.47	34.90	-	-	-	-	2.80	34.90
131	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12,5բետոնով	մ ³	2.80	45.78	128.17	-	-	-	-	2.80	128.17
132	Φ6Bp1 150*150	մ ²	28.0	1.47	41.16	-	-	-	-	28.00	41.16
6.2 Ծածկի սալ +3.30 նիշում											
133	Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	մ ³	5.00	77.44	387.20	0.20	15	-	-	4.80	371.71
134	Ամրան Φ10A500c	տ	0.4733	434.06	205.44	-	-	-	-	0.47	205.44
135	Ամրան Φ8Ac	տ	0.0678	436.92	29.62	-	-	-	-	0.07	29.62
6.2 Ծածկի սալ +6.60 նիշում			0.0000			-	-	-	-	-	-

136	Ե/բետոնե սայի իրականացում B25 բետոնով	մ ³	5.00	77.44	387.20	0.20	15	-	-	4.80	371.71
137	Ամրան Φ10A500c	տ	0.2366	434.06	102.70	-	-	-	-	0.24	102.70
138	Ամրան Φ8A500c	տ	0.1514	434.88	65.84	-	-	-	-	0.15	65.84
139	Ամրան Φ8Ac	տ	0.0678	436.92	29.62	-	-	-	-	0.07	29.62
Ընդամենը՝ Ե/բ շրջանակ, ե/բ հատակ, ծածկի սալ					6557.29		90.85		0.00		6466.44
7.Տանիք											
140	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրողությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ ²	160.80	0.54	87.44	-	-	-	-	160.80	87.44
141	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ(կգ °C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Վտ/մ. °C	մ ²	160.80	4.60	740.38	-	-	-	-	160.80	740.38
142	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ ²	160.80	1.08	173.82	-	-	-	-	160.80	173.82
143	12մմ հաստ նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	մ ²	19.20	5.06	97.19	-	-	-	-	19.20	97.19
144	Փայտյա 160x80մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ ²	19.20	6.91	132.72	-	-	-	-	19.20	132.72
145	Ալյումինե անկյունակ 40*40*4 L=100mm	կգ	16.00	0.59	9.41	-	-	-	-	16.00	9.41
146	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ ³	5.72	239.65	1370.09	0.57	136	-	-	5.15	1,234.21
147	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր КН25-0,5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գոգնոց 14,5 քմ թիթեղ 0,5մմ/ /կավարամած 0,808 խմ/	մ ²	182.90	7.75	1417.21	8.70	67	-	-	174.20	1,349.80
148	Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափեղկով Установка вентиляционных окон со ставнями	հատ	7	55.60	389.17	6.00	334	-	-	1.00	55.60
149	Օդափոխության պատուհանների շերտափեղկի ներկում Покраска жалюзи вентиляционных окон	մ ²	1.90	1.05	2.00	1.65	2	-	-	0.25	0.26
150	Օդափոխության պատուհանների երեսպատում 0.5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր	մ ²	7.5	5.82	43.68	-	-	-	-	7.50	43.68
151	Ջրատարի իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փայտանյութով	գծմ	43.90	19.54	857.83	0.70	14	-	-	43.20	844.15
152	Ջրիոս խողովակների կոմպլեկտ 7,5մ բարձրությամբ Φ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	2.00	42.74	85.48	-	-	-	-	2.00	85.48
153	Ջրիոս խողովակների կոմպլեկտ 6մ բարձրությամբ Φ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	4.00	37.78	151.10	-	-	-	-	4.00	151.10
154	Ձևարգել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	17.0	8.25	140.23	-	-	-	-	17.00	140.23
155	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³	5.72	12.52	71.55	0.57	7	-	-	5.15	64.45
156	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտպանություն	մ ²	170.5	0.41	69.26			3.70	2	174.20	70.76
157	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	170.5	0.14	23.54			3.70	1	174.20	24.06
158	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար	գծմ	104.000	2.63	273.68	60.80	160	-	-	43.20	113.68
159	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.43	59.65	25.65	0.25	15	-	-	0.18	10.62
160	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	կգ	85.00	0.15	13.10	-	-	-	-	85.00	13.10
161	Անկյունակ 63*63*5	գծմ	7.600	2.59	19.69	-	-	-	-	7.60	19.69
162	Պողպատե խողովակ Φ16	գծմ	5.400	0.68	3.66	-	-	-	-	5.40	3.66
163	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.09	59.65	5.07	-	-	-	-	0.09	5.07

164	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում երեսպատված փայտով	կգ	20.84	0.15	3.21	-	-	-	-	20.84	3.21
165	Անկյունակ 63*63*5	գծմ	3.360	2.59	8.71	-	-	-	-	3.36	8.71
166	Երեսպատում փայտով	մ ²	0.71	14.92	10.53	-	-	-	-	0.71	10.53
167	Երեսպատում ցինկապատ թիթեղով	մ ²	1	4.30	4.30	-	-	-	-	1.00	4.30
168	Դռնակի ներկում	մ ²	2.00	1.05	2.10	-	-	-	-	2.00	2.10
169	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ ²	2.0	1.43	2.87	-	-	-	-	2.00	2.87
170	Տանիքաճածկի իրականացում սենյակից պանելներով 120մմ հաստ ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թեթեղներից 0.45մմ հանքաբամբակով թերմամեկուսագված 120կգ/խմ	մ ²	479.00	27.71	13273.37	-	-	-	-	479.00	13,273.37
171	Մանր ծածկույթների երեսպատում 0.50մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով /գազաթ, զոզնոց, պանելի ներքևի մաս/	մ ²	50.0	6.19	309.53	-	-	-	-	50.00	309.53
172	Մանր ծածկույթների երեսպատում 0.50մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով /գվիկ, եզրակալ/	մ ²	33.0	6.19	204.29	-	-	-	-	33.00	204.29
173	Կախովի ջրհորդանների /ուղղանկյուն ցինկապատ գունավոր 0.5մմ/ իրականացում	գծմ	58.80	5.57	327.46	-	-	-	-	58.80	327.46
174	Ջրի խողովակների կոմպլեկտ 8,9մ բարձրությամբ Φ150 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	6.00	50.07	300.45	-	-	-	-	6.00	300.45
175	Ներդիր էլեմենտների 3 մմ հաստությամբ մետաղից ջրատարի ամրացման համար	տ	0.038	868.00	32.98	-	-	-	-	0.038	32.98
175	Ձևարգել 2 մ երկ. գունավոր	հատ	22.000	8.25	181.48	-	-	-	-	22.00	181.48
Ընդամենը՝ Տանիք					20864.22		734.40		2.01		20131.83
8. Բացվածքների բացում քարե պատերում											
176	Բացվածքների բացում քարե պատերում	մ ³	1.5	22.67	34.01	-	-	-	-	1.50	34.01
177	Անցքերի Φ20 500մմ պատերում	հատ	18	0.65	11.66	-	-	-	-	18.000	11.66
178	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	մ ³	0.01	848.56	11.88	-	-	-	-	0.014	11.88
179	Բացվածքների ուժեղացում մետաղական էլեմենտներով	տ	0.16	90.17	14.64	-	-	-	-	0.16	14.64
180	Անկյունակ 70*70*6	գծմ	10.4	2.94	30.58	-	-	-	-	10.40	30.58
181	Ջեծան 16	գծմ	4.8	5.88	28.22	-	-	-	-	4.80	28.22
182	Ամրան Φ12A500c	տ	0.0162	412.42	6.68	-	-	-	-	0.02	6.68
183	Մետաղական թիթեղ 60*6	կգ	21.2	0.55	11.66	-	-	-	-	21.15	11.66
184	Ամրան Φ20Ac	կգ	4.4	0.44	1.96	-	-	-	-	4.44	1.96
185	Բարավորի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.10	86.17	8.62	-	-	-	-	0.10	8.62
186	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.16	59.65	9.69	-	-	-	-	0.16	9.69
187	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տ	2.10	2.71	5.69	-	-	-	-	2.10	5.69
Ընդամենը՝ Բացվածքների բացում քարե պատերում					175.29		0.00		0.00		175.29
ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՏԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ											
9. Միջնորմներ, բացվածքներ											
9.1. Միջնորմներ											
188	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 100mm	մ ³	16	32.51	520.19	-	-	-	-	16.00	520.19
189	Միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7,5	մ ³	4	45.05	180.18	-	-	-	-	4.00	180.18
190	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.2792	110.50	30.85	-	-	-	-	0.28	30.85
191	Ամրան Φ12A500c	տ	0.1352	412.42	55.76	-	-	-	-	0.14	55.76
192	Ամրան Φ10A500c	տ	0.0930	434.06	40.37	-	-	-	-	0.09	40.37
193	Դյուբել Φ6 Ac	տ	0.0510	436.92	22.28	-	-	-	-	0.05	22.28
194	Ճկուն կապ փրփրապլաստով 2սմ հաստ	մ ³	0.55	36.72	20.20	-	-	-	-	0.55	20.20
195	Փրփրապլաստի արժեքը	մ ²	27.5	0.66	18.19	-	-	-	-	27.50	18.19
196	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.57	88.90	50.67	-	-	-	-	0.57	50.67
197	Ամրան Φ6 Ac	տ	0.007	436.92	2.88	-	-	-	-	0.01	2.88

198	Ամրան Φ12 A500c	տ	0.032	412.42	13.24	-	-	-	-	0.03	13.24
9.2.Բացվածքներ											
199	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բազմոց մաս արտերկիր/	մ ²	16.59	57.52	954.24	-	-	-	-	16.59	954.24
200	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /չբազմոց մաս արտերկիր/	մ ²	79.16	39.57	3132.14			6.35	251	85.51	3,383.39
201	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 450մմ լայնությամբ	մ ² բացվածք	95.75	0.71	68.45	95.75	68			-	-
202	Պատուհանագոգեր 450մմ հաստ.սպիտակ	գծմ	73.90	5.15	380.22	73.90	380			-	-
h	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 350մմ լայնությամբ Մոխրագույն	1մ ² բացվածք		0.71				102.10	73.0	102.10	72.99
h	Պատուհանագոգեր 350մմ հաստ. Մոխրագույն	գմ		4.50				73.90	332.6	73.90	332.55
203	50մմ հաստ.350մմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	9.62	21.19	203.89	-	-	-	-	9.62	203.89
204	Մետաղապլաստե բլոկով մոխրագույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	մ ²	33.05	57.52	1901.00			3.05	175	36.10	2,076.43
205	Ալյումինե մոխրագույն ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /Եվրոպական կամ համարժեք/	մ ²	7.11	93.42	664.23	-	-	-	-	7.11	664.23
206	Շեպերի գաջի սվաղ բարձրորակ	մ ²	55.13	5.33	293.66			32.87	175	88.00	468.75
207	Շեպերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ ²	55.13	1.75	96.27	-	-	-	-	55.13	96.27
Ընդամենը՝ Միջնորմներ, բացվածքներ					8648.92		448.67		1007.31		9207.56
10.Հատակներ											
Նկուղային հարկ											
208	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ ²	144.00	1.56	224.89	43.00	67			101.00	157.73
209	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ²	144.00	2.06	296.17	43.00	88			101.00	207.73
210	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ ²	144	9.87	1421.05	43.00	424			101.00	996.71
211	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	88.3	1.28	112.91	20.30	26			68.00	86.96
Առաջին հարկ											
212	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ ²	546.60	1.56	853.63			10.90	17	557.50	870.65
213	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	մ ²	412.0	2.06	847.38			145.50	299	557.50	1,146.64
214	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հոմոդեն հատակների իրականացում նախաշերտի,սոսնձի, շրիշակների հետ միասին	մ ²	44.4	13.19	585.66	44.40	586			-	-
215	Վինիլային 6մմ հաստ. Հետերոգեն սպորտային հատակների իրականացում նախաշերտի,սոսնձի, շրիշակների հետ միասին	մ ²	433.0		7664.10	4.00	71			429.00	7,593.30
216	Սպորտային դաշիկճի վինիլային հատակի գծանշում	կ-տ	1.0	116.00	116.00	-	-	-	-	1.00	116.00
217	Խեցեսալե սալիկներով հատակների իրականացում	մ ²	17.6	8.12	142.84			1.90	15	19.50	158.26
218	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ ²	51.6	9.87	509.21			57.40	566	109.00	1,075.66
219	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	33.7	1.28	43.09			42.30	54	76.00	97.19

Ընդամենը՝ հատակներ					12816.94		1262.35		952.24		12506.83
11. Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին											
11.1.Մարզադահլիճի գույք											
220	Բասկետբոլի վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ, Օրգանական ապակի, սիլիկոն	կ-տ	1.00	159.41	159.41			1.00	159	2.00	318.82
221	Բասկետբոլի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ, Օրգանական ապակի, սիլիկոն	հատ	4.00	76.40	305.62	4.00	306			-	-
222	Չղակը նշանակետին նետելու վահանակ	հատ	1.00	44.10	44.10	1.00	44			-	-
11.2.Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց					0.00	-	-	-	-		
223	Մետաղական կարկասի մոնտաժում /անկյունակ 50*50*5 և դյուբեյ/	կգ	437.93	0.15	65.23	437.93	65			-	-
224	Անկյունակ 50*50*5	գծմ	118.00	2.05	242.09	118.00	242			-	-
225	դյուբեյ 6*40	հատ	220.00	0.01	1.62	220.00	2			-	-
226	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7,2*2,5 D=4mm	հատ	3.00	31.90	95.70			1.00	32	4.00	127.60
227	Մետաղական մասերի ներկում	տ	0.450	59.65	26.84	0.45	27			-	-
11.3.Մարզադահլիճի առաստաղի ցանց						-	-	-	-		
228	Ֆուտբոլի դարպասի ցանցի ամրացում	մ ²	433.00	0.26	113.94	25.00	7			408.00	107.37
229	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7,2*2,5 D=4mm	հատ	24.00	31.90	765.59	1.30	41			22.70	724.12
Բեմի կառուցում											
Հ	Բեմի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ ³		244.11	0.00			1.97	481	1.97	480.89
Հ	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ ³		12.52	0.00			1.97	25	1.97	24.65
Հ	9մմ հաստության նրբատախտակից հատակի պատրաստում	մ ²		4.70	0.00			31.80	149	31.800	149.46
Հ	12մմ հաստության նրբատախտակից հատակի պատրաստում	մ ²		5.10	0.00			31.80	162	31.800	162.18
Հ	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հոմոդեն հատակների իրականացում նախաշերտի, սոսնձի, շրիշակների հետ միասին	մ ²		13.19	0.00			31.80	419	31.80	419.46
Հ	Երեսպատում լամինատե սալով	մ ²		11.44	0.00			0.90	10	0.90	10.30
Հ	Լամինատե ալյումինե անկյունակ	գծմ		1.27	0.00			6.00	8	6.00	7.62
Երկրորդ հարկ						-	-	-	-		
230	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ ²	137.30	1.56	214.42	3.80	6			133.50	208.49
231	Վինիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հոմոդեն հատակների իրականացում նախաշերտի, սոսնձի, շրիշակների հետ միասին	մ ²	137.3	13.19	1811.05	137.30	1,811			-	-
Հ	Կավոլիտե հատակների իրականացում հաճարե շրիշակներով	մ ²		15.52	0.00			70.50	1,094	70.50	1,094.32
Հ	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ ²		9.87	0.00			31.20	308	31.20	307.89
Հ	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ		1.28	0.00			26.00	33	26.00	33.25
11.3.Ներքին հարդարման աշխատանքներ						-	-	-	-		
Ն	Առաստաղների իրականացում 9,5 մմ հաստ գիպսատվարաթղթե սալերով	մ ²	260.0	5.81	1510.60	-	-	-	-	260.00	1,510.60
Ն	Պատերի երեսպատում գիպսատվարաթղթե սալերով 12,5մմ հաստության միակողմանի KNAUF	մ ²		6.40	0.00			71.00	454	71.00	454.40

Ն	Զժանգոնվող պողպատից դեկորատիվ ցանցեր, սարքավորումները հարվածներից պաշտպանելու համար արժեքը	մ ²		7.55	0.00			8.00	60	8.00	60.40
	Նկուղային հարկ					-	-	-	-		
232	Պատերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ ²	265.7	2.41	640.84	120.70	291			145.00	349.72
233	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ ²	265.7	1.75	463.97	120.70	211			145.00	253.20
234	Առաստաղների լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ ²	144.0	2.89	416.18	43.00	124			101.00	291.91
235	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ ²	144.0	1.90	273.80	43.00	82			101.00	192.04
	Առաջին հարկ					-	-	-	-		
236	Պատերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ ²	997.2	2.41	2405.13	39.20	95			958.00	2,310.59
Հ1	Պատերի լավորակ յուղաներկում	մ ²		1.44				763.00	1,099	763.00	1,098.72
237	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ ²	997.2	1.75	1741.34	605.20	1,057			392.00	684.52
238	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ ²	117.0	1.90	222.46	117.00	222			-	-
239	Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ ²	118.20	2.04	240.78	6.20	13			112.00	228.15
240	Պատերի երեսապատում հախճապով	մ ²	118.20	8.48	1002.09	6.20	53			112.00	949.53
241	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	մ ²	17.6	6.13	107.93			1.90	12	19.50	119.59
	Երկրորդ հարկ					-	-	-	-		
242	Պատերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ ²	227.1	2.41	547.74	60.10	145			167.00	402.78
243	Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ ²	227.1	1.75	396.57	16.10	28			211.00	368.45
244	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ ²	137.3	1.90	261.06	27.60	52			109.70	208.58
	Ընդամենը՝ Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ				14076.09		4923.00		4506.50		13659.59
12. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ, ծածկոց											
	12.1.Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում										
245	Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում՝ բազալտե մանրաթելային սալերով, վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ բոլոր դետալներով	մ ²	155	6.26	970.41			83.00	520	238.00	1,490.04
	12.2.Արտաքին հարդարման աշխատանքներ					-	-	-	-	-	-
246	Պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստ	մ ²	210.9	20.44	4311.36			27.10	554	238.00	4,865.36
247	Արտաքին պատերի մաքրում քիմիական նյութով	մ ²	740	0.90	663.56	-	-	-	-	740.00	663.56
248	Արտաքին պատի երեսապատում ալիկաբոնդով	մ ²	89.4	17.90	1600.47			6.60	118	96.00	1,718.63
249	Արտաքին պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	մ ²	29.6	29.65	877.67			6.90	205	36.50	1,082.26
250	Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	մ ²	36.6	29.65	1085.23			13.60	403	50.20	1,488.48
251	Որմնախուսի բազալտ սալերով 50*100մմ	մ ²	14.09	24.44	344.36	5.39	132			8.70	212.63
Հ	Ցանցի տեղադրում երեսապատման տակ Br4 150x150	մ2	277.10	1.44	399.02	-	-	-	-	277.10	399.02
252	Փայտամածի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	մ ²	24.60	0.96	23.54			535.40	512	560.00	535.82
Ն	Վերամբարձի Շահագործում	ժամ	0	6.5	0.00			55.00	358	55.00	357.50
	12.3.Աստիճաններ					-	-	-	-		
253	Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	2.51	45.88	115.16	-	-			2.51	115.16
254	Ամրանավորում ցանցով	կգ	32.63	0.02	0.68	-	-			32.63	0.68
255	"Ռաբիցա", d=1,5-1,8մմ, բջիջը 50x50մմ,	մ ²	25.10	0.66	16.50	-	-			25.10	16.50
256	Հարթակի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալերով	մ ²	4.3	13.70	58.92			-	-	4.30	58.92

257	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ բազալիտ սալիկներով	մ ²	20.8	18.06	375.67	-	-			20.80	375.67
258	Աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալիտ 30մմ հաստ.	մ ²	3.86	23.13	89.29	-	-			3.86	89.29
259	փոշեներկված մետաղական բազրիք	զծմ	14	50	700.00	5.00	250			9.00	450.00
	12.4.Ծածկոց					-	-	-	-		-
260	Մետաղական կարկասի մոնտաժում սեկտայի ամրացումով	տ	0.128	174.62	22.43	-	-	-	-	0.13	22.43
261	խողովակ 60*60*2	զծմ	8.40	1.83	15.40	-	-	-	-	8.40	15.40
262	խողովակ 60*40*2	զծմ	10.80	1.52	16.41	-	-	-	-	10.80	16.41
263	խողովակ 20*20*2	զծմ	46.20	0.59	27.36	-	-	-	-	46.20	27.36
264	Ներդիր էլեմենտներ	կգ	13.85	0.64	8.80	-	-	-	-	13.85	8.80
265	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.13	59.65	7.66	-	-	-	-	0.13	7.66
266	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր КН25-0,5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր 3,7քմ զոզկոց	մ ²	14.00	6.69	93.60	-	-	-	-	14.00	93.60
267	Գոզկոց երեսապատում 0.5մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	մ ²	3.7	5.82	21.55	-	-	-	-	3.70	21.55
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ				11845.04		381.73		2669.42		14132.72
	13.Բարեկարգում										
	13.1.Կանաչապատում										
268	Սևահողի բարձում ա/մեք	մ ³	79.1	0.43	34.34	-	-	-	-	79.10	34.34
269	Սեվահողի ներկում 7կմ-ից	տ	94.92	1.83	173.45	-	-	-	-	94.92	173.45
270	Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսահողի և կարմիր ավազի փռում 12սմ	մ ²	1130.0	0.57	638.71	-	-	-	-	1,130.00	638.71
271	Սերմի ցանում և ջրում	մ ²	1130.0	0.16	183.42	-	-	-	-	1,130.00	183.42
	13.2.Սալվածք					-	-	-	-		-
272	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ ²	123.0	0.25	30.20			7.00	2	130.00	31.92
273	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	մ ²	123.00	1.42	174.47			7.00	10	130.00	184.39
274	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ ³	12.3	45.88	564.35			0.70	32	13.00	596.46
275	Բազալիտ սալիկներով սալվածքի իրականացում Բրեկչա	մ ²	123.0	9.12	1121.65			7.00	64	130.00	1,185.49
276	Բազալիտ եզրաքարերի իրականացում 150*300	զծմ	334.8	12.50	4184.11	70.80	885			264.00	3,299.30
	13.3.Ասֆալտ					-	-	-	-		-
277	Խճի շերտ 10սմ	մ ²	488.0	1.42	692.19			162.00	230	650.00	921.97
278	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ մակրահատ	մ ²	488.0	2.91	1421.55			162.00	472	650.00	1,893.45
279	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ խոշորահատ	մ ²	488.0	3.51	1715.06			162.00	569	650.00	2,284.40
	Ընդամենը՝ Բարեկարգում				10933.48		884.81		1378.63		11427.30
	14.Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի										
	14.1.Ներքին ջրամատակարարում										
	Մոնտաժում										
280	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 50*8,4 փորձարկում	զծմ	18.0	3.24	58.31	-	-	-	-	18.00	58.31
281	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 32*5,4 փորձարկում	զծմ	4.0	1.48	5.90			11.00	16	15.00	22.13
282	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 25*4,2 փորձարկում	զծմ	1.0	1.03	1.03			10.00	10	11.00	11.38
283	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 20*3,4 փորձարկում	զծմ	2.0	0.63	1.26			15.00	9	17.00	10.74
284	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 25*4,2 փորձարկում	զծմ	2.0	1.89	3.79			7.00	13	9.00	17.04

285	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 20*3,4 փորձարկում	զծմ	5.0	1.49	7.46			6.00	9	11.00	16.40
286	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 15 փորձարկում	զծմ	34.0	1.49	50.70			10.00	15	44.00	65.61
287	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	80.0	0.15	11.76	-	-	-	-	80.00	11.76
288	Փական Փ40մմ	հատ	4.0	6.74	26.98	-	-	-	-	4.00	26.98
289	Փական Փ25մմ	հատ	2.0	5.17	10.34	-	-	-	-	2.00	10.34
290	Փական Փ20մմ	հատ	5.0	3.80	19.02	-	-	-	-	5.00	19.02
291	Փական Փ15մմ	հատ	15.0	2.76	41.45	-	-	-	-	15.00	41.45
292	Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	8.29	41.45	-	-	-	-	5.00	41.45
293	Ցնցուղի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	11.96	59.82	-	-	-	-	5.00	59.82
294	Լվացարանի Գեյզեր ծորակ Էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	5.0	20.42	102.09	5.00	102			-	-
295	Ջրատաքացուցիչ բաք 300 լ	հատ	2	372	744.00	-	-	-	-	2.00	744.00
296	Խրամուղու մշակում ձեռքով	մ ³	18.0	4.76	85.73	-	-			18.00	85.73
297	Ետիցք	մ ³	13.0	1.37	17.87	-	-			13.00	17.87
298	Հողի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	9.00	2.27	20.42	-	-			9.00	20.42
299	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ 10սմ հաստ.	մ ³	1.25	4.91	6.13	-	-			1.25	6.13
300	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ ³	3.75	4.91	18.40	-	-			3.75	18.40
301	Անցքերի բացում պատերում Փ200	հատ	1	6.47	6.47	-	-	-	-	1.00	6.47
302	Միացում գործող քրազծին Փ50/150	հատ	1.0	11.17	11.17	-	-	-	-	1.00	11.17
303	խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	մ ²	26	2.96	77.08	-	-	-	-	26.00	77.08
304	Հակահրդեհային փականի Փ50 տեղադրում մետաղական արկով 650*830*250, կաշեփողե խողովակով 20m , կրակմարիչով	հատ	1.0		89.80	-	-	-	-	1.00	89.80
				89.8							
305	Հակահրդեհային փականի Փ50 տեղադրում մետաղապատե արկով 620*850*250, կաշեփողե խողովակով 20մ	հատ	1.0	97.64	97.64	1.00	98			-	-
	14.2.Ներքին կոյուղի					-	-	-	-	-	-
	Մոնտաժում					-	-	-	-	-	-
306	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=160*3մմ, հողի մեջ փորձարկումով	զծմ	10.0	2.38	23.75	10.00	24			-	-
307	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2.8մմ, հողի մեջ փորձարկումով	զծմ	30.0	1.45	43.41	-	-	-	-	30.00	43.41
308	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=50*2.5մմ, փորձարկումով	զծմ	18.0	1.34	24.14	-	-	-	-	18.00	24.14
309	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի ձևավոր մասեր 100÷50	հատ	56.00	1.91	106.90	-	-	-	-	56.00	106.90
310	Կերամիկական լվացարան ոտնակով պլասմասե շաձև սիֆոնով մոնտաժում	կ-տ	5	24.24	121.19	-	-	-	-	5.00	121.19
311	Չուզարանակոնքի կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով/ և ճկուն խողովակով մոնտաժում	կ-տ	5	34.03	170.17	-	-	-	-	5.00	170.17
312	Խորր տակդիր	կ-տ	5.0	43.97	219.87	-	-	-	-	5.00	219.87
313	Հոսակի մոնտաժում Փ100	հատ	3.0	10.24	30.72	-	-	-	-	3.00	30.72
314	Միացում գործող կոյուղազծին	տեղ	3.0	14.25	42.76	-	-	-	-	3.00	42.76
315	Խրամուղու մշակում ձեռքով	մ ³	18.0	4.76	85.73	-	-	-	-	18.00	85.73
316	Ետիցք	մ ³	16.0	1.37	22.00	-	-	-	-	16.00	22.00
317	Հողի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	3.60	2.27	8.17	-	-	-	-	3.60	8.17
318	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	մ ³	2	4.91	9.81	-	-	-	-	2.00	9.81
319	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ100	հատ	3.00	1.63	4.88	-	-	-	-	3.00	4.88
320	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ300	հատ	9.00	4.53	40.73	-	-	-	-	9.00	40.73
321	Անցքերի բացում պատի վրա Փ350	հատ	3.00	10.34	31.03	-	-	-	-	3.00	31.03

322	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	մ ³	0.01	848.56	8.49	-	-	-	-	0.01	8.49
	Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի				2609.86		223.48		73.17		2459.54
15.Էլեկտրալուսավորություն											
323	Ավտոմատ անջատիչների արկղ 24 մոդուլի համար	հատ	1.0	17.87	17.87	-	-	-	-	1.00	17.87
324	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 80A 10kA	հատ	1.0	15.96	15.96	-	-	-	-	1.00	15.96
325	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10kA	հատ	9.0	4.94	44.47	-	-	-	-	9.00	44.47
326	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 25A 10kA	հատ	15.0	4.13	61.89	-	-	-	-	15.00	61.89
327	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	հատ	1.0	4.94	4.94	-	-	-	-	1.00	4.94
328	Լուսատ LED 600*600առաստաղի 36wt 4000K	հատ	21	27.35	574.29	-	-	-	-	21.00	574.29
329	Լուսատ LED 190*190առաստաղի 20wt 4000K	հատ	32	14.85	475.26	-	-	-	-	32.00	475.26
330	Լուսատ LED 12wt 3000K	հատ	8	6.03	48.25	-	-	-	-	8.00	48.25
331	Լուսարձակ LED 100wt 5000K 1500lm	հատ	20	30.43	608.69	-	-	-	-	20.00	608.69
332	Վարդակ հողանցման հպակով 230Վ 16Ա միաբևեռ	հատ	50	1.98	99.16	-	-	-	-	50.00	99.16
333	Անջատիչ երկու սեղմակով 230Վ 10Ա	հատ	10	1.78	17.77	-	-	-	-	10.00	17.77
334	Անջատիչ մեկ սեղմակով 230Վ 10Ա	հատ	12	1.54	18.50	-	-	-	-	12.00	18.50
335	Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ	72	0.18	12.70	-	-	-	-	72.00	12.70
336	Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով	հատ	10	0.98	9.82	-	-	-	-	10.00	9.82
337	BBF _{Hr} 3*1,5 մմ ² պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված զսպանակախողովակով	զծմ	287.0	0.56	159.94			51.00	28	338.00	188.36
338	BBF _{Hr} 3*2,5մմ ² պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մալուխատարով	զծմ	472.0	0.81	383.84			82.00	67	554.00	450.52
339	BBF _{Hr} 3*4 մմ ² պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մալուխատարով	զծմ	615.0	1.15	710.10			82.00	95	697.00	804.78
340	BBF _{Hr} - 3*6մմ ² պղնձե ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում կախովի առաստաղի տակ զսպանակախողովակով	զծմ	167.0	1.63	272.30			31.00	51	198.00	322.89
341	Պղնձե մալուխի մոնտաժում BBF _{Hr} 5*16 մմ ²	զծմ	35	6.44	225.37	-	-	-	-	35.00	225.37
342	Կաբել կանալ 50*50	զծմ	115.0	0.56	64.24	-	-	-	-	115.00	64.24
343	Կաբել կանալ ձևավոր մասեր	հատ	10.0	0.12	1.18	-	-	-	-	10.00	1.18
344	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20 տրամագծով չայրվող	զծմ	615.0	0.29	180.87			1,092.00	321	1,707.00	502.02
	Ընդամենը՝ Էլեկտրալուսավորություն				4007.40		0.00		561.48		4568.88
16.Զեռուցում և օդափոխություն											
16.1.Զեռուցում											
345	Ջրային ջերմո-օդամղիչ K36-34T3,5W2 Q=8,5կՎտ, N=0,13կՎտ ամրացման կոմպլեկտով և պուլտով	հատ	6.0	183.68	1102.09	-	-	-	-	6.00	1,102.09
346	Այլումինե թեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	էկմ	81.04	0.80	64.55	-	-	-	-	81.04	64.55
347	Այլումինե թեռուցիչ սարքի արժեքը	սեկցիա	227.0	6.00	1361.66	-	-	-	-	227.00	1,361.66
348	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ76*3,5	զմ	10.0	4.59	45.88	-	-	-	-	10.00	45.88
349	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Φ63*9,2մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	128.0	5.42	694.05			18.00	98	146.00	791.65
350	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Φ50*8,4մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	162.0	4.10	664.02			12.00	49	174.00	713.21
351	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Φ40*6,7մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	55.0	2.51	138.30			9.00	23	64.00	160.93
352	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Φ32*5,4մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	100.0	2.33	233.49			12.00	28	112.00	261.51
353	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Φ25*4,2մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	130.0	1.89	246.20			4.00	8	134.00	253.78
354	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով Φ20*3,4մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	125.0	1.49	186.39	-	-	-	-	125.00	186.39
355	Զեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	22.0	1.84	40.43	-	-	-	-	22.00	40.43

356	մարտկոցների ամրացում	հատ	88.0	0.47	41.40	-	-	-	-	88.00	41.40
357	Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ Փ20մմ վերին անկյունային	հատ	22	4.01	88.17	-	-	-	-	22.00	88.17
358	Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային Փ20մմ	հատ	22	4.70	103.44	-	-	-	-	22.00	103.44
359	Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական Փ15մմ Ավտոմատ	հատ	22	3.40	74.69	-	-	-	-	22.00	74.69
360	խողովակների ռետինե թերմամեկուսացում 63մմ	զմ	128.0	0.51	65.86	-	-	-	-	128.00	65.86
361	խողովակների ռետինե թերմամեկուսացում 50մմ	զմ	162.0	0.44	71.44	-	-	-	-	162.00	71.44
362	խողովակների ռետինե թերմամեկուսացում 40մմ	զմ	55.0	0.37	20.21	-	-	-	-	55.00	20.21
363	խողովակների ռետինե թերմամեկուսացում 32մմ	զմ	100.0	0.29	29.40	-	-	-	-	100.00	29.40
364	խողովակների ռետինե թերմամեկուսացում 25մմ	զմ	85.0	0.22	18.74	-	-	-	-	85.00	18.74
365	խողովակների ռետինե թերմամեկուսացում 20մմ	զմ	8.0	0.18	1.47	-	-	-	-	8.00	1.47
366	Պողպատե սողնակ Փ80մմ	հատ	11.0	78.98	868.73	-	-	-	-	11.00	868.73
367	Պողպատե սողնակ Փ50մմ	հատ	6.0	48.44	290.65	-	-	-	-	6.00	290.65
368	Փական Փ32մմ	հատ	2.0	6.74	13.49	-	-	-	-	2.00	13.49
369	Փական Փ25մմ	հատ	12.0	5.17	62.05	-	-	-	-	12.00	62.05
370	Դատարկման փական Փ15մմ	հատ	6.0	3.23	19.39	-	-	-	-	6.00	19.39
371	Դատարկման փական Փ20մմ	հատ	10.0	3.67	36.73	-	-	-	-	10.00	36.73
372	Դատարկման փական Փ25մմ	հատ	14.0	5.14	72.00	-	-	-	-	14.00	72.00
373	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	220.0	0.12	25.87	-	-	-	-	220.00	25.87
374	խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	մ ²	3	1.43	4.30	-	-	-	-	3.00	4.30
375	Պողպատյա խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամքակով	մ ²	3	2.96	8.89	-	-	-	-	3.00	8.89
376	Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	1.0	5.38	5.38	-	-	-	-	1.00	5.38
377	Անցքերի բացում պատի վրա Փ350	հատ	2.00	10.34	20.69	-	-	-	-	2.00	20.69
378	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ100	հատ	22.00	1.24	27.25	-	-	-	-	22.00	27.25
379	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Փ200	հատ	4.00	2.07	8.26	-	-	-	-	4.00	8.26
380	Մետաղական խողովակից պատյան Փ377*8	զծմ	0.8	46.15	36.92	-	-	-	-	0.80	36.92
381	Մետաղական խողովակից պատյան Փ219x6	զծմ	1.2	20.10	24.12	-	-	-	-	1.20	24.12
382	Մետաղական խողովակից պատյան Փ108x40	զծմ	6.6	6.86	45.26	-	-	-	-	6.60	45.26
383	Պողպատյա խողովակների ամրացում	կգ	15.0	0.75	11.28	-	-	-	-	15.00	11.28
384	Մետաղական ձևավոր մասեր	հատ	40.0	1.27	50.98	-	-	-	-	40.00	50.98
385	Պահարան ջերմային հանգույցի համար 700*400*1000	հատ	1.0	110.25	110.25	-	-	-	-	1.00	110.25
386	Կեղտազտիչ Փ70մմ	հատ	1.0	12.14	12.14	-	-	-	-	1.00	12.14
387	Ջերմաչափ	հատ	6.0	4.17	25.00	-	-	-	-	6.00	25.00
388	Մոնոմետր	հատ	6.0	4.93	29.59	-	-	-	-	6.00	29.59
389	Ջրի շրջանառության պոմպ G= 1,5 մ ³ / ժամ H=4,5մ N=0.13կՎտ	կ-տ	2.0	87.44	174.89	-	-	-	-	2.00	174.89
390	Կարգավորող փական Kvs=1,5լսմ/ժամ	հատ	2	12.92	25.84	-	-	-	-	2.00	25.84
391	Հաշվեկշռային փական ժպ=15	հատ	2	6.45	12.90	-	-	-	-	2.00	12.90
392	Հետադարձ փական Փ20մմ	հատ	2.0	3.68	7.36	-	-	-	-	2.00	7.36
393	Օդահեռացման փական Փ15մմ Ավտոմատ,	հատ	10	3.40	33.95	-	-	-	-	10.00	33.95
394	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	90.51	90.51	-	-	-	-	1.00	90.51
16.2..Օդափոխություն											
395	Ներածման սարք ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 BL2150 մ ³ /ժամ N=0,65լ/վտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 28լ/վտ, ներածման օդամուղ L=2150 մ3/ժամ N=0,65լ/վտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրագումով	կ-տ	1	1181.30	1181.30	-	-	-	-	1.00	1,181.30
396	Ներածման սարք BEHTC MPA 1200B L=1200 մ ³ /ժամ N=0,41կ/վտ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 18կ/վտ, ներածման օդամուղ L=1200մ3/ժամ N=0,41լ/վտ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրագումով	կ-տ	1	898.36	898.36	-	-	-	-	1.00	898.36
397	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ ³ /ժամ N=8,9վտ օ.գ.գ.93% առ.23դք. d=160մմ առկա /համաժեշտ/	հատ	2	346.61	693.22	-	-	-	-	2.00	693.22

398	Կանալային անակմուկ օդամուկ BENTC BK200 L=780մ ³ /час	հատ	1	77.06	77.06	-	-	-	-	1.00	77.06
399	Կանալային անաղմուկ օդամուկ BEHTC BKПФ 4E400x200 L=820м ³ /час, N=0,3кВт	հատ	1	111.77	111.77	-	-	-	-	1.00	111.77
400	Տանիքային օդամուկ BKPC 3,55 PH037/1500 L=2500м ³ /час, N=0,37кВт	հատ	1	178.46	178.46	-	-	-	-	1.00	178.46
401	Առանցքային օդամուկ L=160м ³ /час, N=0,1кВт	հատ	3	23.70	71.11	-	-	-	-	3.00	71.11
402	Արտածման առանցքային օդամուկ պատուհանի AXW200-B- 2E Shift L=870м ³ /час, N=0,08кВт D=200	հատ	1	76.45	76.45	-	-	-	-	1.00	76.45
403	Օդատար ցինկապատ թիթեղով պարագիծը մեծ 1000մմ δ=0,7մմ	լ ²	65	7.91	514.03			9.00	71	74.00	585.20
404	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 550մմ δ=0,7մմ	լ ²	7	8.99	62.94	-	-	-	-	7.00	62.94
405	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 250մմ δ=0,6մմ	լ ²	10	7.20	72.03	-	-	-	-	10.00	72.03
406	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղով Φ 150մմ δ=0,5մմ	լ ²	8	6.51	52.09	-	-	-	-	8.00	52.09
407	Օդատարի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	լ ²	120	3.02	362.43	-	-	-	-	120.00	362.43
408	Օդառիչ փական էլշարժաբեռով և զսպանակային հետադարձով	հատ	2	45.82	91.63	-	-	-	-	2.00	91.63
409	Օդառիչ ճաղաշար 600*500	հատ	1.0	31.03	31.03	-	-	-	-	1.00	31.03
410	Օդառիչ ճաղաշար 450*300	հատ	1.0	14.42	14.42	-	-	-	-	1.00	14.42
411	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 600*300*1000	հատ	1	61.97	61.97	-	-	-	-	1.00	61.97
412	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 400*250*1000	հատ	1	50.47	50.47	-	-	-	-	1.00	50.47
413	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 700*200	հատ	6.0	22.79	136.77	-	-	-	-	6.00	136.77
414	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 500*100	հատ	4.0	13.97	55.90	-	-	-	-	4.00	55.90
415	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 400*200	հատ	3.0	13.97	41.92	-	-	-	-	3.00	41.92
416	Կլոր ճաղաշար Φ700	հատ	1	6.33	6.33	-	-	-	-	1.00	6.33
417	Կլոր ճաղաշար Φ150	հատ	6	4.13	24.75	-	-	-	-	6.00	24.75
418	Կլոր ճաղաշար Φ125	հատ	4	3.83	15.33	-	-	-	-	4.00	15.33
419	Հովանոց Φ350	հատ	2	10.87	21.74	-	-	-	-	2.00	21.74
420	Հովանոց Φ300	հատ	3	8.66	25.99	-	-	-	-	3.00	25.99
421	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	51.72	51.72	-	-	-	-	1.00	51.72
Ընդամենը՝ Զեռուցում և օդափոխություն					12427.78		0.00		276.19		12703.96
17.Հրդեհային ազդարարում											
422	Ղեկավարման վահանակ С2000М	հատ	1.0	84.61	84.61	-	-	-	-	1.00	84.61
423	Ռելային բլոկ С2000-СП	հատ	1.0	28.51	28.51	-	-	-	-	1.00	28.51
424	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал 10	հատ	1.0	22.36	22.36	-	-	-	-	1.00	22.36
425	Խոսքային ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	377.26	377.26	-	-	-	-	1.00	377.26
426	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	54.81	109.62	-	-	-	-	2.00	109.62
427	Մարտկոց DT1207	հատ	2.0	10.36	20.72	-	-	-	-	2.00	20.72
428	Լուսածայնային ազդասարք	հատ	6.0	7.70	46.19	-	-	-	-	6.00	46.19

18.4աթայտան շինարարական մաս											
18.1.Ե/բետոնե մոնոլիտ հիմնային հեծան											
440	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողմից	մ ³	75.0	0.55	40.98	-	-	-	-	75.00	40.98
441	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	10.0	2.70	27.01	-	-	-	-	10.00	27.01
442	2-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով բարձելով ա/մ /ավելորդ գրունտ	մ ³	32.00	0.52	16.59	-	-	-	-	32.00	16.59
443	Գրունտի տեղափոխում 7կմ հեռ. Վրա	տ	48.00	1.83	87.71	-	-	-	-	48.00	87.71
444	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ ³	10.00	1.13	11.29	-	-	-	-	10.00	11.29
445	Գրունտի ետիցք մեխանիզմով	մ ³	43.00	0.09	3.68	-	-	-	-	43.00	3.68
446	Բազալտե խիճ տոփանումով	մ ³	2.2	8.99	19.79	-	-	-	-	2.20	19.79
447	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ ³	2.2	40.36	88.80	-	-	-	-	2.20	88.80
448	Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ ³	8.90	45.45	404.51	-	-	-	-	8.90	404.51
449	Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20 բետոնով	մ ³	5.90	81.04	478.11	0.40	32	-	-	5.50	445.70
450	Ամրան Փ14A500c	տ	0.2594	412.42	106.98	-	-	-	-	0.26	106.98
451	Ամրան Փ8Ac	տ	0.2829	436.92	123.61	-	-	-	-	0.28	123.61
452	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	32.2	0.55	17.75	-	-	-	-	32.20	17.75
453	Հիմքերի ջրամեկուսացում իզոգամով	մ ²	33.50	2.34	78.22	-	-	-	-	33.50	78.22
18.2.Միաձուլյ հատակի սալ -0.05 նիշում											
454	Բազալտե խիճ տոփանումով	մ ³	4.2	14.75	61.96	1.00	15	-	-	3.20	47.21
455	Ե/բետոնե միաձուլյ հատակի սալի իրականացում -0,05 նիշում B12,5 բետոնով	մ ³	4.20	44.47	186.76	1.00	44	-	-	3.20	142.29
456	Յր d=5,0մմ, բջիղ 150x150մմ ցանցով	մ ²	42.20	1.44	60.86	10.20	15	-	-	32.00	46.15
18.3.Ե/բետոնե միաձուլյ շրջանակ											
457	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	2.40	104.43	250.64	0.40	42	-	-	2.00	208.86
458	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	6.50	95.15	618.49	1.62	154	-	-	4.88	464.35
459	Ե/բետոնե ծածկի սալի իրականացում բետոնով B25	մ ³	4.90	77.44	379.45	0.10	8	-	-	4.80	371.71
460	Ամրան Փ18 A500c	տ	0.5645	412.42	232.81	-	-	-	-	0.56	232.81
461	Ամրան Փ8A240	տ	0.2921	434.88	127.03	-	-	-	-	0.29	127.03
462	Ամրան Փ8Ac	տ	0.4354	436.92	190.24	-	-	-	-	0.44	190.24
463	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	48.3	0.55	26.63	-	-	-	-	48.30	26.63
18.4.Տանիք											
464	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գոլորշաթափանցման դիմադրողիությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ ,ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ ²	37.50	0.54	20.39	-	-	-	-	37.50	20.39
465	Հանքաբամբակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ շերտով կիսակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ(կգ °C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Վտ/մ. °C	մ ²	37.50	4.60	172.66	-	-	-	-	37.50	172.66
466	Ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից իրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրանալուունություն ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ ²	37.50	1.08	40.54	-	-	-	-	37.50	40.54
467	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ ³	0.974	239.65	233.42	0.07	18	-	-	0.90	215.69
468	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր КП25-0,5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գոգնոց 3,6 քմ թիթեղ 0,5մմ/ /կավարամած 0,138 խմ/	մ ²	46.20	7.48	345.67	1.20	9	-	-	45.00	336.69
469	Ջրատարի իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փայտակյություն	գծմ	14.00	16.43	230.05	1.00	16	-	-	13.00	213.61

470	Ջրի հոս խողովակների կոմպլեկտ 3,4մ բարձրությամբ Փ120 գինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	2.00	28.65	57.29	-	-	-	-	2.00	57.29
471	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտականություն	մ³	0.97	12.52	12.19	0.07	1			0.90	11.26
472	Կավարամածի և տախտակամածի հրապաշտականություն	մ²	50.0	0.41	20.31	5.00	2			45.00	18.28
473	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հակաճեղքիչ նյութով	մ²	50.0	0.14	6.90	5.00	1			45.00	6.21
18.5.Պատեր											
474	Շարվածքի իրականացում ու/կ տուփով	մ³	18.3	28.05	513.39			6.60	185	24.90	698.55
475	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Փ6Ac1	տ	0.0858	509.38	43.70	-	-	-	-	0.09	43.70
18.6.Բացվածքներ											
476	Մետաղալաստե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով, 60մմ 4+4 մոխրագույն պատուհան բացվող մաս	մ²	0.84	57.52	48.32	-	-	-	-	0.84	48.32
477	Մետաղալաստե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով, 60մմ 4+4 մոխրագույն պատուհան չբացվող մաս	մ²	2.40	39.57	94.96	-	-	-	-	2.40	94.96
478	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ բացվածքի բարձ.	մ² բացվածք	3.24	0.71	2.32	-	-	-	-	3.24	2.32
479	Պատուհանագոգերի արժեքը 250մմ հաստ.	գծմ	1.80	2.45	4.41	-	-	-	-	1.80	4.41
480	Բազալտե 50մմ հաստ պատուհանագոգերի տեղադրում 150մմ լայնքով	մ²	0.27	22.01	5.94	0.27	6			-	-
481	Շեփերի գաջի սվաղ բարձրորակ	մ²	1.89	5.73	10.83	-	-	-	-	1.89	10.83
482	Շեփերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	մ²	1.89	1.75	3.30	-	-	-	-	1.89	3.30
483	Այլումինե մոխրագույն ջերմակամուրջով 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 դնների տեղադրում / /Եվոպական կամ համարժեք/	մ²	3.36	93.42	313.90	-	-	-	-	3.36	313.90
484	Մետաղական օղանցքի մոնտաժում	կգ	7.25	0.76	5.48	-	-	-	-	7.25	5.48
485	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տ	0.01	59.65	0.48	-	-	-	-	0.01	0.48
18.7.Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
486	Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ²	77.30	2.04	157.46	18.80	38			58.50	119.17
487	Պատերի լավորակ յուղաներկում	մ²	77.3	1.44	111.41	18.80	27			58.50	84.31
488	Արմատորնգ կախովի առաստաղի իրականացում	մ²	32.9	7.36	242.17	32.90	242			-	-
489	Առաստաղների լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ²		2.89	0.00			32.90	95	32.90	95.09
490	Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ²		1.90	0.00			32.90	63	32.90	62.56
489	Ց/ավազե հարթաշերտի 30մմ իրականացում	մ²	32.90	1.56	51.38	-	-	-	-	32.90	51.38
490	Խճանկար հատակների իրականացում 40mm	մ²	32.9	6.39	210.33	32.90	210			-	-
Հ	Մամլոգրանիտ սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ²		9.87	0.00			32.90	325	32.90	324.67
491	Մամլոգրանիտ սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	գծմ	23.4	1.23	28.70	-	-	-	-	23.40	28.70
18.8. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ											
492	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստ	մ²	2.5	28.79	71.98	-	-	-	-	2.50	71.98
493	Պատերի երեսապատում տուփե սալերով 30մմ հաստ	մ²	84.2	20.44	1721.27	-	-	-	-	84.20	1,721.27
494	Որմնախարիսի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	մ²	7.4	31.15	230.48	-	-	-	-	7.40	230.48
Հ	Ցանցի տեղադրում երեսապատման տակ Br4 150x150	մ2	94.10	1.44	135.50	-	-	-	-	94.10	135.50
495	Որմնախուսի բազալտ սալերով 40*40մմ	մ²	1.00	19.32	19.32	1.00	19			-	-
18.9. Սալվածք											
496	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ²	41.1	0.25	10.08	11.05	3			30.00	7.37
497	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	մ²	41.05	1.42	58.23	11.05	16			30.00	42.55

498	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ ³	4.105	45.88	188.35	1.11	51		3.00	137.65
499	Բազալտե սալիկներով սալվածքի իրականացում Բրեկչա	մ ²	41.1	9.12	374.34	11.05	101		30.00	273.57
500	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	գծմ	34.2	12.50	427.41	-	-	-	34.20	427.41
Ընդամենը՝ Կաթսայատան շինարարական մաս					9864.75		1069.80	667.47		9462.42
19.Էլեկտրատեխնիկական մաս										
501	Փոխարկիչ եռաբևեռ ապահովող անջատումը բեռի տակ 63A	հատ	1.00	30.80	30.80	-	-	-	1.00	30.80
502	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար 915*655*215	լրակազմ	1.00	136.55	136.55	-	-	-	1.00	136.55
503	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 0,25/36 220/36В 50Г4 0,25кВТ	հատ	1.00	21.65	21.65	-	-	-	1.00	21.65
504	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10кА	հատ	8.0	14.52	116.18	-	-	-	8.00	116.18
505	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25A 10кА	հատ	1.0	20.14	20.14	-	-	-	1.00	20.14
506	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6кА	հատ	3.0	6.11	18.33	-	-	-	3.00	18.33
507	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբևեռ	հատ	6.0	5.54	33.24	-	-	-	6.00	33.24
508	Ղեկավարման կոճակ 2 տեղ	հատ	6.0	7.26	43.56	-	-	-	6.00	43.56
509	Լուսատու լուսադիֆուզիոն լամպով առաստաղի պաշտպանված 1*18ВТ	հատ	4	7.74	30.95	-	-	-	4.00	30.95
510	Լուսատու հոսանք խնայող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 ВТ	հատ	1	5.47	5.47	-	-	-	1.00	5.47
511	Անջատիչ 2 սեղմակով բաց հաղորդագծի	հատ	1.00	1.84	1.84	-	-	-	1.00	1.84
512	Բաժանման տուփեր	հատ	5.0	0.94	4.72	-	-	-	5.00	4.72
513	Վարդակ հողանցման հպակով միաբևեռ ջրակայուն 10A	հատ	5.00	1.94	9.72	-	-	-	5.00	9.72
514	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ВВГ _{нг} LS 3*2,5 мм ²	գծմ	28	0.58	16.28	-	-	-	28.00	16.28
515	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ВВГ _{нг} LS 4*2,5 мм ²	գծմ	46	0.83	38.15	-	-	-	46.00	38.15
516	Մետաղական խողովակ Ф25	գծմ	36.0	2.73	98.30	-	-	-	36.00	98.30
517	Շերտապողպատով 25*4	գծմ	36.0	0.88	31.75	-	-	-	36.00	31.75
518	Մետաղական խողովակ Ф25мм	գծմ	6.0	1.02	6.11	-	-	-	6.00	6.11
Ընդամենը՝ Էլեկտրատեխնիկական մաս					663.75		0.00	0.00		663.75
20.Զերմամեխանիկական մաս										
519	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=200կվտ ապամոնտաժում պահեստավորում պատվիրատուի մոտ	հատ	2	29.91	59.82	-	-	-	2.00	59.82
520	Կաթսայատան սարքավորումների ապամոնտաժում պահեստավորում պատվիրատուի մոտ	հատ	1	77.58	77.58	-	-	-	1.00	77.58
521	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Ф133*4	գծմ	30	9.05	271.53	-	-	-	30.00	271.53
522	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Ф108*4	գծմ	156	6.86	1069.81	-	-	-	156.00	1,069.81
523	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Ф76*3,5	գծմ	10	4.59	45.88	-	-	-	10.00	45.88
524	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Ф57*3	գծմ	77	3.25	250.30	-	-	-	77.00	250.30
525	Պողպատյա ջրազազատար խողովակի մոնտաժում dy40*3	գծմ	7	2.67	18.69	-	-	-	7.00	18.69
526	Պողպատյա ջրազազատար խողովակի մոնտաժում dy32*3	գծմ	22	2.37	52.18	-	-	-	22.00	52.18
527	Պողպատյա ջրազազատար խողովակի մոնտաժում dy25*2,5	գծմ	15	1.95	29.29	-	-	-	15.00	29.29
528	Պողպատյա ջրազազատար խողովակի մոնտաժում dy20*2,5	գծմ	10	1.82	18.23	-	-	-	10.00	18.23
529	Պողպատյա ջրազազատար խողովակի մոնտաժում dy15	գծմ	10	1.84	18.37	-	-	-	10.00	18.37
530	Պողպատե սողնակ dy150	հատ	8	156.29	1250.29	-	-	-	8.00	1,250.29
531	Պողպատե սողնակ dy100	հատ	4	93.92	375.68	-	-	-	4.00	375.68
532	Պողպատե սողնակ dy80	հատ	4	81.91	327.66	-	-	-	4.00	327.66
533	Պողպատե սողնակ dy50	հատ	18	50.40	907.22	-	-	-	18.00	907.22
534	Թողարկիչ փական dy32	հատ	2	7.92	15.84	-	-	-	2.00	15.84
535	Թողարկիչ փական dy20	հատ	4	6.79	27.15	-	-	-	4.00	27.15
536	Թողարկիչ փական dy15	հատ	9	5.37	48.36	-	-	-	9.00	48.36
537	Ապահովիչ կափուր կաթսայի համար dy70	հատ	2	13.36	26.72	-	-	-	2.00	26.72

538	Ապահովիչ կափուր dy70	հատ	2	10.33	20.65	-	-	-	-	2.00	20.65
539	Հետադարձ փականկ dy150	հատ	2	188.87	377.74	-	-	-	-	2.00	377.74
540	Հետադարձ փականկ dy50	հատ	4	58.61	234.43	-	-	-	-	4.00	234.43
541	Մոնոմետր եռաքայլ փականով Ф0+16 մթն.ճնշման	հատ	14	10.83	151.64	-	-	-	-	14.00	151.64
542	Ջերմաչափ 150°С	հատ	10	4.90	49.01	-	-	-	-	10.00	49.01
543	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	հատ	6	6.28	37.70	-	-	-	-	6.00	37.70
544	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ²	21.0	1.15	24.16	-	-	-	-	21.00	24.16
545	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամբակով	մ²	23.0	1.96	45.15	-	-	-	-	23.00	45.15
546	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	21.0	1.43	30.11	-	-	-	-	21.00	30.11
547	Համակարգի փամաքում	գծմ	202	0.08	16.16	-	-	-	-	202.00	16.16
548	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	140	0.75	105.25	-	-	-	-	140.00	105.25
549	Ավտոմատացված ջրային կաթսա Q=250կվտ ECONAX կամ համարժեք /215000կկալ/ժամ/ջերմաարտադրողականությամբ	հատ	2	2495.59	4991.18	-	-	-	-	2.00	4,991.18
550	Ավտոմատացված գազի այրիչ Q=250կվտ	հատ	2	591.08	1182.16	-	-	-	-	2.00	1,182.16
551	Ջեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք CP50/4100T G=24մ³/ժամ H=20մ N=4,կվտ=1400օճ/մ	հատ	2	890.91	1781.82	-	-	-	-	2.00	1,781.82
552	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10մ³/ժամ H=20մ N=1,45կվտ=2800օճ/մ	հատ	2	1238.77	2477.55	-	-	-	-	2.00	2,477.55
553	Համայրման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10մ³/ժամ H=20մ N=1,45квт n=2870օճ/մ	հատ	2	361.74	723.48	-	-	-	-	2.00	723.48
554	Կեղտազտիչ dy125 /Ф273/	հատ	1	80.98	80.98	-	-	-	-	1.00	80.98
555	Բաշխիչ սանրիկ մատակարար խողովակների համար dy200 L=600մմ	հատ	1	30.10	30.10	-	-	-	-	1.00	30.10
556	Բաշխիչ սանրիկ հետադարձ խողովակների համար dy200 L=600մմ	հատ	1	30.10	30.10	-	-	-	-	1.00	30.10
557	Ջրային էլ.մագնիսական ապարատ УМО8-7 dy50 G=20մ³/ժամ	կ-տ	1	230.06	230.06	-	-	-	-	1.00	230.06
558	Տաք ջրամատակարարման թերթավոր ջրատաքացուցիչ Z3 16 Plastre/plates Q=200000ккал/час	կ-տ	1	1538.99	1538.99	-	-	-	-	1.00	1,538.99
559	Մեմբրանային ընդարձակման բաք VRV 300լ d=650մմ H=1212մմ	կ-տ	1	206.64	206.64	-	-	-	-	1.00	206.64
560	Լվացարանի մոնտաժում մետաղական կամ թուփե	կ-տ	1.0	15.38	15.38	-	-	-	-	1.00	15.38
561	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	1.0	7.92	7.92	-	-	-	-	1.00	7.92
562	Հոսակի մոնտաժում Ф100	հատ	1.0	8.04	8.04	-	-	-	-	1.00	8.04
563	Ծխատար խողովակի մոնտաժում 2հատ d=250մմ H=8մ	տ	0.5	712.71	342.10	-	-	-	-	0.48	342.10
564	Դեֆլեկտոր d=400	հատ	1.0	100.31	100.31	-	-	-	-	1.00	100.31
Ընդամենը՝ Ջերմամեխանիկական մաս					19729.40		0.00		0.00		19729.40
21.Ներքին գազամատակարարում											
565	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակից բաշխիչ L=2,5մ d=159*4,5	հատ	1	42.35	42.35	-	-	-	-	1.00	42.35
566	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Ф89*3,5	գծմ	5.0	5.38	26.89	-	-	-	-	5.00	26.89
567	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների մոնտաժում Ф57*3	գծմ	8.0	3.25	26.01	-	-	-	-	8.00	26.01
568	Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում dy32*3	գծմ	14.0	2.37	33.20	-	-	-	-	14.00	33.20
569	Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում dy25*2,5	գծմ	6	1.95	11.72	-	-	-	-	6.00	11.72
570	Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժում dy15	գծմ	6	1.84	11.02	-	-	-	-	6.00	11.02
571	Պաշտպանիչ պատյան Ф219*6 L=0,6մ	գծմ	0.6	20.10	12.06	-	-	-	-	0.60	12.06
572	Գազի ազդանշանային սարք ավտոմատ անջատումով Ф80	կ-տ	1	166.41	166.41	-	-	-	-	1.00	166.41
573	Պողպատե սողակ dy50	հատ	4	50.40	201.60	-	-	-	-	4.00	201.60
574	Փական dy32	հատ	1	5.98	5.98	-	-	-	-	1.00	5.98

575	Փական dy25	հատ	2	4.27	8.53	-	-	-	-	2.00	8.53
576	Փական dy15	հատ	3	3.35	10.04	-	-	-	-	3.00	10.04
577	Զրային մոնոմետր	հատ	2	4.93	9.86	-	-	-	-	2.00	9.86
578	Միացում արտաքին գազատարին գազատարին Φ80	տեղ	1.0	25.97	25.97	-	-	-	-	1.00	25.97
579	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ²	6.5	1.43	9.32	-	-	-	-	6.50	9.32
580	Ճաղավանդակ 900*350	հատ	2.0	7.22	14.44	-	-	-	-	2.00	14.44
581	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	10	0.75	7.52	-	-	-	-	10.00	7.52
582	Համակարգի փորձարկում և փչամաքրում	գծմ	39	1.31	51.23	-	-	-	-	39.00	51.23
Ընդամենը՝ Ներքին գազամատակարարում					674.15		0.00		0.00		674.15
22.Բակային ջրամատակարարման ցանց, բակային կոյուղի											
22.1.Բակային ջրամատակարարման ցանց											
583	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	3.50	4.42	15.45	3.50	15			-	-
584	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	7	2.27	15.88	7.00	16			-	-
585	Խրամուղու մշակում եքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	մ³	30.0	0.90	26.95	-	-	-	-	30.00	26.95
586	Խրամուղու մշակում եքսկավատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	մ³	6.0	1.19	7.11	-	-	-	-	6.00	7.11
587	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	65.7	1.83	120.05	-	-	-	-	65.70	120.05
588	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	մ³	2.05	4.91	10.06	-	-	-	-	2.05	10.06
589	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	մ³	6.15	4.91	30.18	-	-	-	-	6.15	30.18
590	Ետիցք ավազակույիծով մեխանիզմով	մ³	14.00	2.96	41.43	8.00	24			6.00	17.76
591	Խիճ h=16սմ	մ²	35.18	1.68	59.06	35.18	59			-	-
592	Խիճ h=4սմ տողորված բխումով	մ²	35.18	1.28	45.13	35.18	45			-	-
593	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ	մ²	35.2	4.91	172.81	35.18	173			-	-
594	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ²	35.2	4.76	167.35	35.18	167			-	-
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ											
595	Պոլիէթիլենային խողովակների 50x4,6մմ, 16,0 մթն.ճնշ. մոնտաժում հիդրավիկ փորձարկումով	գծմ	41.0	1.63	66.78	1.00	2			40.00	65.15
596	Գոտի միացում 50/40	հատ	1.00	1.47	1.47	-	-	-	-	1.00	1.47
597	Միացում գործող ջրագծին Φ50*50	հատ	1	3.12	3.12	-	-	-	-	1.00	3.12
598	Փական Φ50մմ	հատ	1.0	8.37	8.37	-	-	-	-	1.00	8.37
599	Զրաչափական հանգույցի տեղադրում ֆիլտրով Φ40 առանց ջրաչափի առժեքի	կ-տ	1.00	11.35	11.35	1.00	11			-	-
600	Բազալտե խիճ տոփանումով	մ³	0.512	8.99	4.60	0.51	5			-	-
601	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ³	0.512	40.36	20.67	0.51	21			-	-
602	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի մոնտաժում Φ1000մմ /սալով, տակդիրով,օղակներով/	մ³	2.8	136.14	381.21	2.80	381			-	-
603	Թուլքե մտոց	հատ	2.00	110.25	220.50	2.00	221			-	-
604	Մետաղական ելարան	կգ	20.00	0.66	13.23	20.00	13			-	-
605	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.02	59.68	1.19	0.02	1			-	-
606	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.04	611.76	24.47	0.04	24			-	-
22.2.Բակային կոյուղի											
607	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	9.20	4.42	40.62	9.20	41			-	-
608	Աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.	տ	18.4	2.27	41.75	18.40	42			-	-
609	Խրամուղու մշակում եքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	մ³	80	0.90	71.88	40.00	36			40.00	35.94
610	Խրամուղու մշակում եքսկավատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձումով ա/մեք	մ³	10	1.19	11.85	-	-	-	-	10.00	11.85
611	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	163.5	1.83	298.76	163.50	299			-	-
612	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	մ³	6.23	4.91	30.57	3.23	16			3.00	14.72
613	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	մ³	31.15	4.91	152.85	16.15	79			15.00	73.61
614	Ետիցք ավազակույիծով մեխանիզմով	մ³	19.42	2.96	57.47	11.42	34			8.00	23.67

615	Ծալքավոր պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում Φ160մմ SN 4 փորձարկումով	մ	89.00	5.02	446.42	67.00	336		22.00	110.35
616	Կոյուղու հավաքովի ե/բետոնե դիտահորերի մոնտաժում Φ1000 4հատ	մ ³	5.6	104.23	583.71	4.10	427		1.50	156.35
617	Թուփե մտոց	հատ	4.00	110.25	441.01	3.00	331		1.00	110.25
618	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.080	611.76	48.94	0.08	49		-	-
619	Մետաղական ելարան	կգ	40.00	0.66	26.46	40.00	26		-	-
620	Մետաղական ելարանի լուղաներկում	տն	0.04	59.68	2.39	0.04	2		-	-
621	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1.00	22.05	22.05	-	-	-	1.00	22.05
622	Եզրաքարերի քանդում 150x300մմ չափերի	գծմ	4.0	1.08	4.32	-	-	-	4.00	4.32
623	Եզրաքարերի իրականացում 150*300	գծմ	4.0	3.92	15.69	4.00	16		-	-
624	Խիճ h=16սմ	մ ²	92	1.68	154.45	92.00	154		-	-
625	Խիճ h=4սմ տողորված բիտումով	մ ²	92	1.28	118.01	92.00	118		-	-
626	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	92.0	4.91	451.93	92.00	452		-	-
627	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	92.0	4.76	437.64	92.00	438		-	-
Ընդամենը՝ Բակային ջրամատակարարման ցանց, բակային կոյուղի					4927.20		4073.87	0.00		853.33
23.Արտաքին ջերմային ցանց										
628	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	5.50	4.42	24.29	-	-	-	5.50	24.29
629	Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	11	2.27	24.96	-	-	-	11.00	24.96
630	4-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողմից	մ ³	55.00	0.71	39.02		125.00	89	180.00	127.70
631	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	55.00	4.76	261.96		125.00	595	180.00	857.32
632	Ետլիցք	մ ³	36.00	1.38	49.67		59.00	81	95.00	131.08
633	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մեք.	մ ³	19.00	0.71	13.44		246.00	174	265.00	187.52
634	Տեղափոխում 7կմ	տ	54.00	1.83	98.67		423.00	773	477.00	871.61
635	Ավազե շերտ խրամուղու տակ	մ ³	3.00	5.08	15.23		11.00	56	14.00	71.08
636	Անցուղու բետոնե հատակի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	1.50	44.75	67.13	1.50	67		-	-
637	Անցուղու բետոնե պատերի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	2.25	54.68	123.03	2.25	123		-	-
Ն	KL60x45 Ջերմային ցանցի առվակի արժեքը, L-3000 մմ	հատ		83.00	0.00			15.00	1,245	15.00 1,245.00
638	Հավաքովի սալերի մոնտաժում NT 75.60.8-x	հատ	19.00	4.95	93.96		41.00	203	60.00	296.70
639	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ76*3,5փորձարկումով,ախտահանումով, շարժական և անշարժ հենարաններով անկյունով	գծմ	50.0	5.71	285.66		178.00	1,017	228.00	1,302.63
640	Հենման բարձիկներ ON-2	հատ	20.0	2.21	44.30		40.00	89	60.00	132.89
641	Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	2.0	5.38	10.76	-	-	-	2.00	10.76
642	Տոլի շերտ խրամուղու ծածկի վրա	մ ²	25.0	0.55	13.73		75.00	41	100.00	54.93
643	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	12.0	1.27	15.20		36.00	46	48.00	60.81
644	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամքակով	մ ²	12.0	1.96	23.57		36.00	71	48.00	94.27
645	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	տեղ	2.0	14.34	28.67		1.00	14	3.00	43.01
646	Խիճ h=15սմ	մ ²	55.0	1.63	89.65	55.00	90		-	-

647	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=4սմ	մ ²	55.0	3.34	183.87	55.00	184			-	-
648	Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	55.0	4.76	261.63	55.00	262			-	-
	Ընդամենը՝ Արտաքին ջերմային ցանց				1768.41		725.32		4493.47		5536.56
	Ընդամենը				194104.070		14818.288		16635.469		195921.251
	Չնախատեսված ծախսեր	3%			5823.12		444.55		499.06		5877.64
	Ընդամենը				199927.193		15262.837		17134.533		201798.889
	ԱԱՀ	20%			39985.44		3052.57		3426.91		40359.78
	Ընդամենը				239912.631		18315.40		20561.44		242158667

>>:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011034692, 900011034700,

900011034718, 900011034726

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ

ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի 1-ին փ. տ. 25

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150003095225291

ՀՎՀՀ 03557973



53	Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	2.0608	101.62	209.42	-	-	-	-	2.0608	209.42
54	մետաղական թիթեղ 8-14 մմ հաստության	տ	0.52	551.26	288.75	-	-	-	-	0.52	288.75
55	անկյունակի արժեքը 90°90°6, 75°75°5	տ	1.54	558.61	858.58	-	-	-	-	1.54	858.58
56	Մետաղական մասերի ներկում	տ	10.39	59.65	619.91	-	-	-	-	10.39	619.91
57	Տախտակամանի իրականացում ներկման համար և ցանցի ամրացման համար	մ2	290.00	1.34	389.18	-	-	-	-	290.00	389.18
2.4. Ե/բետոնե հատակ -0,05 նիշ						-	-	-	-	-	-
58	Խճի շերտ	մ3	27.30	12.47	340.431	-	-	-	-	27.30	340.43
59	Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12,5բետոնով	մ3	27.30	45.78	1249.794	-	-	-	-	27.30	1,249.79
60	Փ5Br 150*150	մ2	273.00	1.44	393.12	-	-	-	-	273.00	393.12
2.5. Ծածկի սալի ուժեղացում +3,220 նիշում						-	-	-	-	-	-
61	Մնցքերի 160*60 բացում կլորավուն անցքերով սալերում	հատ	190.00	0.44	84.09	-	-	-	-	190.00	84.09
62	Մնցքերի լցափակում թեթև բետոնով B20	մ3	0.70	139.79	97.86	-	-	-	-	0.70	97.86
63	Սալի ուժեղացում թեթև բետոնով B20	մ3	4.90	54.52	267.17	-	-	-	-	4.90	267.17
64	Ամրան Փ10A500c	տ	0.06	434.06	24.26	-	-	-	-	0.06	24.26
65	Ամրան Փ6A240c	տ	0.04	436.92	15.69	-	-	-	-	0.04	15.69
66	Փ6A240 քիչը 150*150մմ գանցով	տ	0.25	436.92	109.32	-	-	-	-	0.25	109.32
Ընդամենը՝ հիմնային հեծան, մոնոլիտ սյուներ և պարզունակներ, մետաղական ֆերմա, Ե/բետոնե հատակ -0,05 նիշ, ծածկի սալի ուժեղացում +3,220 նիշում					18577.00		0.00		0.00		18577.00
Ծածկի սալի ուժեղացում -0,05 նիշ Армирование плиты -0,05						-	-	-	-	-	-
Հ	Մնցքերի 160*60 բացում կլորավուն անցքերով սալերում	հատ	190.00	0.44	84.09	-	-	-	-	190.00	84.09
Հ	Մնցքերի լցափակում թեթև բետոնով B20	մ3	0.70	139.79	97.86	-	-	-	-	0.70	97.86
Հ	Սալի ուժեղացում թեթև բետոնով B20	մ3	4.90	54.52	267.17	-	-	-	-	4.90	267.17
Հ	Ամրան Փ10A500c	տ	0.06	434.06	24.26	-	-	-	-	0.06	24.26
Հ	Ամրան Փ6A240c	տ	0.04	436.92	15.69	-	-	-	-	0.04	15.69
Հ	Փ6A240 քիչը 150*150մմ գանցով	տ	0.25	436.92	109.32	-	-	-	-	0.25	109.32
Ընդամենը					598.4		0.0		0.0		598.4
ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ											
3.Տանիք											
67	Տանիքածածկի իրականացում սենյակի պատերներով 120մմ հաստ.ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղներից 0.45մմ հանքաքամբակով քերմամեկուսացված	մ2	418.00	27.71	11583.02	-	-	-	-	418.00	11,583.02
68	Մանր ծածկույթների երեսպատում 0.50մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով /գազաթ, ամրաց., պատեղի ներքևի մաս/	մ2	44.0	6.19	272.38	-	-	-	-	44.0	272.38
69	Մանր ծածկույթների երեսպատում 0.50մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով /ցվիկ, եզրակալ/	մ2	31.4	6.19	194.38	-	-	-	-	31.4	194.38
70	Կախովի ջրհորդանների /ուղղանկյուն ցինկապատ գունավոր 0.5մմ/ իրականացում	զմ	62.80	5.57	349.73	-	-	-	-	62.80	349.73
71	Ջրիոս խողովակների կոմպլեկտ 7,3մ բարձրությամբ Փ150 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	6.00	44.31	265.87	-	-	-	-	6.00	265.87
72	Ձևարգել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	22.00	8.25	181.50	-	-	-	-	22.00	181.50
Ընդամենը՝ տանիք					12846.89		0.00		0.00		12846.89
4.Միջնորմներ, բացվածքներ											