

49,114,529 (թառասուները միլիոն հարյուր ասանչորս հազար հինգ հարյուր թասնինը) ՀՀ դրամը, ներառյալ ՎԱՀ, կազմում է Տեղակապվող մասի շինարարական աշխատանքների արժեքը:»:

3. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով սահմանած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով սահմանած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 32 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊՍՏԿԻՐՄԱՆ	ԿՎՊԱԼԿՈՒ	ԿՎՊԱԼԿՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«ՇՈՒՊՐՏ» ՍՊԸ	«ՔԼԵՄԿ» ՍՊԸ Հ/Մ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլունեցու 31	Հասցեն՝ ՀՀ, Արարատի մարզ ք. Արտաշես Երևան - Երասխ մայրուղի թիվ 40	Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող. 24/12.
ՀՎՀՀ՝ 00846441	ՀՎՀՀ՝ 04210867	ՀՎՀՀ՝ 00447068
Չափաբաժին 1՝ 900011058758 Չափաբաժին 2՝ 900011058766 Չափաբաժին 3՝ 900011058774 Կենտրոնական գանձապահարան	Հ/հ՝ 220013332816000	Հ/հ՝ 220250123753000
Գործադիր Տնօրեն՝ Ս. Բաղինյան	Բանկ՝ «Ալֆա Բանկ» ԲԲԸ Արարատ մ/ճ Տնօրեն՝ Գ.Մկրտչյան	Բանկ՝ «Ալֆա Բանկ» ԲԲԸ Մալաթիա մ/ճ Տնօրեն՝ Վ.Սարսիրոսյան



Հավելված 1
 19.06.2025 թ. կնքված
 № ՋՏՁԳ-ՎԲՄ-ՎՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի
 « 30 » 04 2026 թ.
 կնքված Համաձայնագիր № 4/3

«Հավելված 1.1
 19.06.2025 թ. կնքված
 № ՋՏՁԳ-ՎԲՄ-ՎՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով պայմանագրի

ԾՍՎԱՂԱՎԹԵՐԹ-ԵՍԽՎՅՈՒՄ
 ՀՀ Ղրարատի մարզի «Դիմիտրովի ՎՎՊԿ» ՊՈՎԿ-ի կառուցման

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ Նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	
1	Շինարարական աշխատանքներ						79239956
1	Միաձուլյալ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке հսճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.20	17413	0	17413	229851
2	Միաձուլյալ ե/բ հատակասալի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона В15	մ3	18.00	50767	0	50767	913814
3	Ցանց Ф5մմ բջիջը150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1185	0	1185	213345
4	Միաձուլյալ ե/բ ծածկի սալ -0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձուլյալ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса В25	մ3	24.70	82733	0	82733	2043517
5	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2029.90	512	0	512	1038395
6	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	100.60	401	0	401	40366
7	Միաձուլյալ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձուլյալ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса В25	մ3	26.70	82733	0	82733	2208984
8	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2202.70	512	0	512	1126791
9	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	108.50	401	0	401	43536
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձուլյալ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձուլյալ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	4.10	114406	0	114406	469065
11	Միաձուլյալ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	2.10	104345	0	104345	219125
12	Միաձուլյալ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	3.50	113804	0	113804	398315
13	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	312.00	466	0	466	145414
14	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	184.50	466	0	466	85990
15	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	48.60	466	0	466	22651
16	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	284.40	512	0	512	145485
17	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	118.70	401	0	401	47628
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	12.00	1323	0	1323	15876
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848
20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձուլյալ շրջանակ / Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձուլյալ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	6.10	114406	0	114406	697878

21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	3.40	104345	0	104345	354774
22	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	2.30	113804	0	113804	261750
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	416.00	466	0	466	193885
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	466	0	466	148490
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	466	0	466	38824
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	184.60	512	0	512	94432
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	186.10	401	0	401	74673
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1323	0	1323	21168
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848
30	"Գ " և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	Մ3	8.20	114406	0	114406	938131
31	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	6.80	104345	0	104345	709549
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	832.00	466	0	466	387770
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	637.20	466	0	466	296980
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	166.60	466	0	466	77647
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	631.20	401	0	401	253269
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	32.00	1323	0	1323	42337
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	64.00	402	0	402	25697
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	Մ3	4.10	114406	0	114406	469065
39	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	3.40	104345	0	104345	354774
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	5.80	113804	0	113804	660065
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	կգ	260.90	466	0	466	121598
42	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	208.00	466	0	466	96943
43	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	466	0	466	148490
44	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	466	0	466	38824
45	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.60	512	0	512	238178
46	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	326.30	401	0	401	130928
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1323	0	1323	21168
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848
49	"1" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	4.60	104345	0	104345	479989
50	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	7.20	113804	0	113804	819391
51	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	466	0	466	194305
52	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	466	0	466	50895
53	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	599.00	512	0	512	306418
54	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	275.60	401	0	401	110585
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848
56	"2" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	4.60	104345	0	104345	479989
57	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	466	0	466	194305
58	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	466	0	466	50895

59	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կգ	248.40	401	0	401	99671
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848
61	"3" առանցքով ե/բ միաձուլլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձուլլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	104345	0	104345	479989
62	Միաձուլլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	0.80	113804	0	113804	91044
63	Ամրան Փ18A500С /арматура	Կգ	416.90	466	0	466	194305
64	Ամրան Փ16A500С /арматура	Կգ	109.20	466	0	466	50895
65	Ամրան Փ10A500С /арматура	Կգ	50.10	512	0	512	25629
66	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կգ	249.70	401	0	401	100192
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848
68	"4" առանցքով ե/բ միաձուլլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձուլլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.20	104345	0	104345	438251
69	Միաձուլլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.00	113804	0	113804	796631
70	Ամրան Փ18A500С /арматура	Կգ	372.20	466	0	466	173471
71	Ամրան Փ16A500С /арматура	Կգ	97.80	466	0	466	45582
72	Ամրան Փ10A500С /арматура	Կգ	554.20	512	0	512	283501
73	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կգ	231.10	401	0	401	92729
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	402	0	402	12848
75	Ե/բ միաձուլլ հեծան Յ-1 /Ж/Б Балка Յ-1 Միաձուլլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	0.60	104345	0	104345	62607
76	Ամրան Փ16A500С /арматура	Կգ	51.10	466	0	466	23816
77	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կգ	18.70	401	0	401	7503
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	370	0	370	4445
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	Կգ	9.97	466	0	466	4646
80	Միաձուլլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	մ3	2.40	80162	0	80162	192389
81	Ամրան Փ12A500С /арматура	Կգ	233.80	466	0	466	108967
82	Ամրան Փ10A500С /арматура	Կգ	98.50	512	0	512	50388
83	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կգ	31.80	401	0	401	12760
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.00	31542	0	31542	2460267
85	Անցքերի ցլում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	մ3	19.50	41430	0	41430	807877
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	891.80	93	0	93	82884
87	Ամրան Փ12A500С /арматура	Կգ	425.90	466	0	466	198499
88	Ամրան Փ10A500С /арматура	Կգ	465.90	512	0	512	238331
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса В25 парапета	մ3	3.68	108015	0	108015	397496
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса В25 парапета	մ3	4.20	98049	0	98049	411805
91	Ամրան Փ12A500С /арматура	Կգ	335.90	466	0	466	156553
92	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կգ	232.50	401	0	401	93291
93	Միջնորմներ 100մմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	մ3	24.40	38443	0	38443	938007

94	Անցքերի ցցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	6.10	41430	0	41430	252721
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	675.90	93	0	93	62818
96	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	395.20	466	0	466	184191
97	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	280.70	512	0	512	143592
98	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.64	97857	0	97857	62628
99	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	57.70	466	0	466	26892
100	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	27.30	401	0	401	10954
101	Միջևորմներ 200սմ /Перегородки 200мм Միջևորմների շարվածք 200 հստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	մ3	13.80	31542	0	31542	435278
102	Անցքերի ցցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	3.50	41430	0	41430	145004
103	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	200.10	93	0	93	18597
104	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	119.90	466	0	466	55882
105	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	80.20	512	0	512	41026
106	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.16	97857	0	97857	15657
107	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	15.30	466	0	466	7131
108	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	7.30	401	0	401	2929
109	Լվուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка հծի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	1.10	17413	0	17413	19154
110	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	2.00	80162	0	80162	160324
111	Միաձույլ ե/բ հենապատի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса B-25	մ3	5.50	92350	0	92350	507926
112	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	190.60	466	0	466	88833
113	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	208.30	512	0	512	106556
114	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	23.60	401	0	401	9470
115	Յանց Φ5սմ բջիջը 150x150 /Сетка P5мм ячейка 150x150	մ2	37.00	1185	0	1185	43854
116	Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус B-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15	մ3	1.40	52681	0	52681	73753
117	հծի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.70	17413	0	17413	12189
118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница B-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15	մ3	1.10	52681	0	52681	57949
119	հծի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.30	17413	0	17413	5224
120	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	մ3	4.75	241787	0	241787	1148487
121	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5սմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	մ2	216.00	9832	0	9832	2123721
122	Կավարամածի տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	մ3	1.14	172854	0	172854	197053
123	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	մ2	8.00	9553	0	9553	76426
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ.	կ-տ	0.00	31783	0	31783	0
125	գունավոր թիթեղից 3400սմ/ /водосточный труба 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	գմ	0.00	19570	0	19570	0
126	Ջրհորղանի տախտակ 50x450/Доска для водосточный желоб 50x450	մ3	0.68	172854	0	172854	117541
127	Ձևարգել ցինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	8341	0	8341	133459

128	Գոզնոց գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	Մ2	19.50	5612	0	5612	109436
129	Գազաթի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопрвод из гладкого оцинкованного цветного листа	Մ2	10.00	5612	0	5612	56121
130	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	Մ3	0.55	241787	0	241787	132983
131	Քիվի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	Մ2	23.00	5612	0	5612	129078
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	Մ3	4.75	10929	0	10929	51915
133	Կավարամածի, ջրհորդանի,գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	Մ2	216.00	355	0	355	76609
134	Կավարամածի, ջրհորդանի,գազաթի տախտակների պատում հակահրդեհային /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	Մ2	216.00	1074	0	1074	231990
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	233719	0	233719	19866
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2445	0	2445	18579
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը / Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	682	0	682	3680
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	139368	0	139368	3448
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2445	0	2445	8214
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	Մ2	1.00	2608	0	2608	2608
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	Մ3	0.03	250248	0	250248	6506
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	Մ2	2.50	1210	0	1210	3025
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	Մ2	1.00	5162	0	5162	5162
144	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	Մ2	171.00	1766	0	1766	302070
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտի զուսպան В կամ համարժեք / Пароизоляция Изоспан В	Մ2	171.00	751	0	751	128438
146	Փքապերիտե ավազով լցոված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	Մ3	34.20	38521	0	38521	1317404
147	12մմ հաստ.նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	Մ2	13.00	9549	0	9549	124136
148	Փայտյա 200x50մմ չորտուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	Մ3	0.32	242953	0	242953	77745
149	Այլումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1778	0	1778	22757
150	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	56126	0	56126	112252
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	Մ2	3.80	3039	0	3039	11549
152	Պատուհաններ,դռներ, փորագրված /Окна, двери, витражи Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ.,ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլի , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	Մ2	29.58	113953	0	113953	3370739
153	Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ.,ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլի , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	Մ2	8.58	61779	0	61779	530063
154	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	Մ2	38.16	887	0	887	33841

155	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2648	0	2648	57727
156	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ / քաջվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	վ2	1.89	113953	0	113953	215372
157	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ / քաջվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	վ2	2.31	61779	0	61779	142709
158	ՄԴՖ նյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դուրեր /мдф двери ламинированный двухсторонний	վ2	26.46	59581	0	59581	1576513
159	Դուռ այլումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ., խով, պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	վ2	15.12	88273	0	88273	1334681
160	Չրակայուն դուռ, ապակեպատ մոխրագույն ԳՈՍՏ E1 60, ապակի E-60, հրակայուն ապակեպատ EW-60: / /Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	վ2	5.88	145902	0	145902	857904
161	Արտաքին դուռ այլումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դուրեր ս աлюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное	վ2	11.69	126881	0	126881	1483240
162	Շեպրվածքների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	վ2	27.50	6881	0	6881	189232
163	Շեպրվածքների քրոակ լատեքսային ներկում համապատասխանում Կրակա օտկոսов латексная	վ2	27.50	3010	0	3010	82783
164	Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	վ2	358.00	3119	0	3119	1116498
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համապատասխանում Կազեսենայա կրակա для стен с латексной краской	վ2	358.00	2410	0	2410	862887
166	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	վ2	133.00	2581	0	2581	343325
167	Պատերի երեսապատում հախճապալով /Отделка стен керамической плиткой	վ2	133.00	11095	0	11095	1475622
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	վ2	46.50	3732	0	3732	173541
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համապատասխանում Կազեսենայա կրակա для потолка с латексной краской	վ2	46.50	2607	0	2607	121234
170	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	վ2	6.40	9772	0	9772	62544
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	վ2	112.80	9270	0	9270	1045628
172	Չատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	վ2	165.70	1792	0	1792	296964
173	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	վ2	165.70	3059	0	3059	506909
174	Վերամիլական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	վ2	15.30	10558	0	10558	161540
175	Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	վ2	148.10	15151	0	15151	2243789
176	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրջակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	զմ	141.00	1688	0	1688	238060
177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	վ2	287.40	3119	0	3119	896317

178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40	2410	0	2410	692720
179	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	208.40	2581	0	2581	537962
180	Պատերի երեսապատում հայնճասալով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	208.40	11095	0	11095	2312177
181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	61.90	3732	0	3732	231015
182	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	61.90	2607	0	2607	161384
183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	9772	0	9772	101633
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	91.90	9270	0	9270	851890
185	Հատակներ 1-ին հարկ /ол первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ В12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса В12,5	մ3	9.90	41355	0	41355	409415
186	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30	1792	0	1792	269365
187	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ /Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	16.40	3059	0	3059	50171
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ .սախաշերտերով, շրիշակով/Медицинский винил 2 мм	մ2	96.90	15178	0	15178	1470767
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.40	10558	0	10558	173154
190	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	15151	0	15151	560569
191	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плитус из пресгранита H= 100	քմ	26.00	1688	0	1688	43898
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանազոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտե սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	մ2	5.45	18091	0	18091	98598
193	Շեպերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm	մ2	2.80	38037	0	38037	106504
194	Շեպերի երեսապատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса	մ2	5.45	25892	0	25892	141109
195	Շեպերի երեսապատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	մ2	9.63	39670	0	39670	382023
196	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով ,սալերի խարսխումով //травертин 30mm	մ2	100.00	39799	0	39799	3979857
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	մ2	0.00	39670	0	39670	0
198	Երանգի, պլյումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	մ2	0.00	1960	0	1960	0
199	Երեսապատում պլյումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հալյային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	մ2	41.00	25892	0	25892	1061556
200	Երեսապատում պլյումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	մ2	15.00	25892	0	25892	388374
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 քցիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	30.00	4547	0	4547	136421
202	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка парапета	մ2	30.00	288	0	288	8640
203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета	մ2	30.00	780	0	780	23413
204	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարիսի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.00	21856	0	21856	546401

205	Բազալտե որմնախուկի տեղադրում 30x70,55սմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	16551	0	16551	63720
206	Փռչեցնելված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	74078	0	74078	1259327
207	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զճմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.00	16551	0	16551	231707
208	Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.50	4849	0	4849	21820
209	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնականիցի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа „Софит“	մ2	4.50	10248	0	10248	46117
210	Զրամեկուսիչ շերտ պոլիմեր քիտումային մեկ շերտ 4 մմ /իզոզամ/սկուրի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00	2860	0	2860	429057
211	Նկուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 քշիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.00	4547	0	4547	682106
212	Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարխուռով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.00	21270	0	21270	595550
213	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 զճմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.80	16551	0	16551	62892
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	1099	0	1099	175808
215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.00	20292	0	20292	344956
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	15707	0	15707	125656
217	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	15707	0	15707	102095
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	0.00	3732	0	3732	0
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	0.00	2607	0	2607	0
220	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	0.00	11945	0	11945	0
221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	0.00	8642	0	8642	0
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	20197	0	20197	0
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	12026	0	12026	0
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	զմ	0.00	74078	0	74078	0
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /իզժՆԼԼԼԵԸԸԸԸԸ ԶՇՈԿԸ ձՁժվսժԵԸԸ	մ2	0.00	13559	0	13559	0
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ.խտությունը	հատ	0.00	15	0	15	0
227	100-150 կգ/խմ ; Ներառյալ սոսիՆձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հատ	0.00	148	0	148	0
228	Սալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	314	0	314	15071
229	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈԳՈճ100 ԿԿ ԻՐՈՍՓՈՆ 40-70	մ3	4.80	17413	0	17413	83582
230	B-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կոՆՑՈ Ոճ ոպՑՏվՈ ՍսՈրրՈ ը 15 8ՏսրՈվՑո 100 ԿԿ	մ3	4.80	47714	0	47714	229029
231	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Отмостка Ոճ ոՈճԸՆՑՑՈ 30 mm	մ2	48.00	15633	0	15633	750408

232	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զմ	50.00	12984	0	12984	649207
233	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	22934	0	22934	36695
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	27103	0	27103	243931
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	22934	0	22934	66509
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.20	84786	0	84786	271316
237	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	401	0	401	30415
238	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	223867	0	223867	1735
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	578	0	578	3987
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покрытие металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	41811	0	41811	324
241	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	22934	0	22934	68803
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.00	3454	0	3454	31083
243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2933	0	2933	47519
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.50	16551	0	16551	24826
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	13.00	21856	0	21856	284128
246	Գետնախորշ -2 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	2.00	84786	0	84786	169572
247	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.40	401	0	401	19019
248	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	223867	0	223867	1735
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	578	0	578	3987
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покрытие металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	41811	0	41811	324
251	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	22934	0	22934	68803
252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	3454	0	3454	17269
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2933	0	2933	26399
254	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.40	16551	0	16551	23171
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.00	21856	0	21856	262272
2	Ջեռուցում						3303591
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էվմ./ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	էվմ	61.32	1031	0	1031	63231
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	5926	0	5926	1297849
3	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	4489	0	4489	215487

4	Ф25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազուսով և հիդրավիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	4099	0	4099	512326
5	Ф32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազուսով և հիդրավիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	4014	0	4014	180626
6	Ф40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազուսով և հիդրավիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.00	6272	0	6272	313576
7	Թերմոստատիկ փական Ф15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	6661	0	6661	159857
8	Վարգավորիչ փական Ф15մմ Клапан регулирующий Ф15	հատ	24.00	6661	0	6661	159857
9	Օդահեռացման փական Вентиляционный клапан	հատ	24.00	1033	0	1033	24803
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.05	29698	0	29698	1336
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ,16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.07	98631	0	98631	7101
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1309	0	1309	26186
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0.5մ,Ф80մմ,40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	6337	0	6337	126735
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1852	0	1852	44447
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р20-Р25	հատ	120.00	59	0	59	7112
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р32-Р40	հատ	66.00	178	0	178	11734
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	30	0	30	7941
18	Գնդային փական Ф32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	2.00	9110	0	9110	18219
19	Գնդային փական Ф25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հատ	2.00	7905	0	7905	15810
20	Գնդային փական Ф20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	6542	0	6542	39253
21	Դատարկման փական Ф32մմ Клапан сливной Ф32	հատ	2.00	9861	0	9861	19722
22	Դատարկման փական Ф25մմ Клапан сливной Ф25	հատ	2.00	8409	0	8409	16818
23	Դատարկման փական Ф20մմ Клапан сливной Ф20	հատ	6.00	5594	0	5594	33564
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение						507780
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ Н=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой Н=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	89306	0	89306	178611
2	Ջրի սնուցման պոմպ Н=25մ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды Н=25м,G=2м3/час,n=1400об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	37273	0	37273	37273
3	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2x3/час	հատ	1.00	9775	0	9775	9775
4	Ապահոռիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	28795	0	28795	57589
5	Դատարկման փական Ф25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	8398	0	8398	83978
6	Հետադարձ փական Ф32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	9740	0	9740	19480
7	Հետադարձ փական Ф20մմ/ Обратный клапан	հատ	1.00	7022	0	7022	7022
8	Գնդային փական Ф32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	9098	0	9098	36391
9	Գնդային փական Ф20մմ/ Шаровой кран	հատ	8.00	6533	0	6533	52268
10	Ավտոմատ օդահեռացման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	7161	0	7161	14321
11	Մանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	3691	0	3691	11072

4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции								2093015
1	<p>Օդափոխության ներածման և-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1</p> <p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, ВУТ 1500 ЭГ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ներածման օդամուղ L = 1175Մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ - արտածման օդամուղ L = 1200Մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ - ներածման և արտածման ֆիլտրեր - ջերմոփոխանակիչ - էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ - ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով (ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) - մոնտաժային կոմպլեկտ <p>Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЕГ</p> <ul style="list-style-type: none"> - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект 	կ-տ	1.00	207775	0	207775		207775	207775
2	<p>Ներածման ազդեցատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ</p> <p>Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт</p> <p>Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт</p> <p>монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	101777	0	101777		101777	101777
3	Աղմկախիլացուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	37056	0	37056		74111	
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	7146	0	7146		7146	7146
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	7146	0	7146		7146	7146
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	37157	0	37157		37157	37157
7	Ըկուև ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	5631	0	5631		22525	
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=150մմ, 90գմ րմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	6542	0	6542		277321	
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=200մմ, 35գմ րմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	6542	0	6542		143796	
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=250մմ, 25գմ րմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	6542	0	6542		128422	
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, d=300մմ, 25գմ րմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	7305	0	7305		172035	
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	4354	0	4354		0	0
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	0.00	6398	0	6398		0	0
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	4354	0	4354		0	0
15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	0.00	5213	0	5213		0	0
16	с клапаном 300x200	հատ	0.00	6398	0	6398		0	0
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	6978	0	6978		97695	
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	5423	0	5423		16268	

19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	8534	0	8534	8534
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանրային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	Վ2	110.00	2365	0	2365	260196
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,25գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	Վ2	11.78	6542	0	6542	77066
22	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	4176	0	4176	20880
23	Օդափոխության ներածման և-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ադրեգատ,ВЕНТС ВУТ 600ПЭЭС -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 24ԿՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БУТ 600ПЭЭС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	Կ-տ	1.00	159338	0	159338	159338
24	Աղմկախլացուցիչ d=200,L=900 Глушитель	հատ	2.00	23089	0	23089	46178
25	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	6479	0	6479	6479
26	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6479	0	6479	6479
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	34046	0	34046	34046
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	4218	0	4218	16872
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=200մմ,30գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	Վ2	18.84	6542	0	6542	123254
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	5509	0	5509	22038
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4620	0	4620	18482
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть						2839355
1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	Կ-տ	1.00	145283	0	145283	145283

2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	Կ-տ	2.00	22876	0	22876	45753
3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	Կ-տ	1.00	47516	0	47516	47516
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	Կ-տ	2.00	22876	0	22876	45753
5	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	4490	0	4490	193074
6	ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտանթափանց 9Վտ Սветодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	3376	0	3376	20256
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտանթափանց 9Վտ Սветодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	3389	0	3389	6779
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	56192	0	56192	280961
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	16498	0	16498	98989
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	15435	0	15435	231524
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	12314	0	12314	184715
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	4259	0	4259	298096
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 5x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1336	0	1336	33397
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 3x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	917	0	917	128416
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 3x2,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	660	0	660	343387
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 3x1,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	315.00	494	0	494	155648
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ15, տեղադրումով- Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба Р15, с установкой	զմ	15.00	483	0	483	7252
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	2274	0	2274	38657
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2718	0	2718	16311

20	Անջատիչ նորմալ տարրերակի, երկստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	3158	0	3158	12632
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	2018	0	2018	102941
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	178	0	178	13868
23	Ծյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	400	0	400	8000
24	Երկաթակալ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	15	0	15	32138
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	3454	0	3454	5181
26	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1219	0	1219	4876
27	Խրամուղու հետլիքը ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1444	0	1444	2166
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	զմ	15.00	497	0	497	7458
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1,5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հատ	23.00	4279	0	4279	98421
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	229909	0	229909	229909
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Пожарная сигнализация и защита						1408039
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	17490	0	17490	17490
2	Պլաստիկ տուփ ОРУ-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	16949	0	16949	16949
3	Պլաստիկ տուփ ОРУ-2 Пластиковая коробка	հատ	1.00	8549	0	8549	8549
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	5896	0	5896	5896
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար С2000М Клавиатура панели управления	հատ	1.00	5782	0	5782	5782
6	Ծխի տվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	12645	0	12645	265545
7	Ջերմային տվիչ Rubez- Термальный датчик ИП-212/101-15 А3R1	հատ	29.00	12719	0	12719	368853
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513- Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2593	0	2593	10371
9	Ներքին շչակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	4104	0	4104	8208
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	7564	0	7564	7564
11	Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пищи	հատ	1.00	11391	0	11391	11391
12	Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	7420	0	7420	14841
13	Մալուխ-КСՓՅВ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	346	0	346	100372
14	Մալուխ -КСՓՅВ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	349	0	349	6983
15	Պղնձե ջղերով հաղորդալար ПВ3- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	261	0	261	1306
16	Ամրակապման ճարմանդ-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հատ	630.00	30	0	30	18667
17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն Կեդրին համապատասխան ինքնակապուց Efafel 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфапель 10010 АБР	զմ	315.00	1630	0	1630	513311
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	25961	0	25961	25961
7	Վապի սարքավորումներ Оборудование связи						1561906

1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	35925	0	35925	35925
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	15201	0	15201	15201
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ПТК PH12-8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հատ	1.00	20483	0	20483	20483
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հատ	1.00	19908	0	19908	19908
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	32526	0	32526	65051
6	MIKROTİK RB2011IL-RM	հատ	1.00	15126	0	15126	15126
7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	8643	0	8643	34573
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կախարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19:: (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հատ	4.00	9218	0	9218	36873
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	93030	0	93030	93030
10	Յանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой	հատ	14.00	13001	0	13001	182008

11	Յանցային վարդակ ամրացման կոնսլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հատ	5.00	13001	0	13001	65003
12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուտատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура -10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов	հատ	14.00	1314	0	1314	18398
13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений	հատ	5.00	2184	0	2184	10919
14	Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 , -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով Кабель	գմ	370.00	465	0	465	172205
15	Լարանցման սակառ.օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ - 5փ+60°C PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим -5փ+60°C ПВХ,	գմ	180.00	3690	0	3690	664272

16	Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծագրերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети) и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Db (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/	կ-տ	58.00	1947	0	1947	112931
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения						1657748
1	Ծրագրային համակարգ ivideon/Видеоаналитик Ivideon	կ-տ	1.00	155763	0	155763	155763
2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ шт 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	կ-տ	1.00	110578	0	110578	110578
3	Սերվերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	117215	0	117215	117215
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ,1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	15868	0	15868	15868
5	Ցանցային պահարանի հեղուս Molex305-076 - Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	2240	0	2240	8960
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	19908	0	19908	19908
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	9811	0	9811	29433
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	28680	0	28680	28680
9	F/UTPcat5e էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3642	0	3642	3642
10	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U K3DC8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	55447	0	55447	55447
11	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U K3DC48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	9197	0	9197	9197
12	Թեյբաօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով,1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	9667	0	9667	9667
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հատ	1.00	6947	0	6947	6947
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հատ	1.00	8528	0	8528	8528
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	11873	0	11873	11873
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք- видеорегистратор	հատ	1.00	50924	0	50924	50924

17	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	11431	0	11431	11431
18	զմ ուրբթածն IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	14420	0	14420	72100
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	9934	0	9934	79471
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e Էկրանացված ցանցային զալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	571	0	571	77148
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	681	0	681	30650
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00-Сигнальный кабель	զմ	135.00	4330	0	4330	584574
23	Երկշերտ ճկախողովակ ,ժ32մմ- Двухслойный шланг	զմ	135.00	635	0	635	85666
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման կյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	74078	0	74078	74078
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода						2236260
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Փ50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ф50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2679	0	2679	26787
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Փ50մմ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Ф50	զմ	6.00	3034	0	3034	18203
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ- Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	119	0	119	712
4	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1860	0	1860	27900
5	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1202	0	1202	2403
6	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	902	0	902	5414
7	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	842	0	842	15165
8	Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	3708	0	3708	18538
9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3630	0	3630	36301
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/- монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	4103	0	4103	20513
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	4049	0	4049	425177
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	17989	0	17989	17989
13	Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հատ	1.00	9861	0	9861	9861
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	8409	0	8409	42045
15	Փ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана	հատ	4.00	5594	0	5594	22376
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4883	0	4883	224610
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины	հատ	13.00	15969	0	15969	207597
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հատ	1.00	24005	0	24005	24005

19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4771	0	4771	4771
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ-Нагреватель воды	հատ	3.00	25099	0	25099	75296
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	3454	0	3454	41445
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2933	0	2933	10560
23	Խրամուղու հետիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1444	0	1444	14443
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ-Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	9433	0	9433	9433
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Ф89 -Стальная муфта	հատ	1.00	2667	0	2667	2667
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	0.50	6054	0	6054	3027
27	Անցքի բացում պատում Ф200մմ, 1հատ шт - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	29698	0	29698	466
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2667	0	2667	5334
29	Կցաշուրթ 80մմ-фланец	հատ	1.00	2222	0	2222	2222
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /Ներառյալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного D50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	116630	0	116630	233261
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.00	1711	0	1711	5132
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	148	0	148	17778
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	16042	0	16042	16042
34	Խոհանոցակույքի ծորակ խառնի-смеситель для кухни	հատ	2.00	15969	0	15969	31938
35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտն ԿԵՐԻՆԳ ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода D1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	171536	0	171536	445994
36	Թուղթ մտոց Ф530	հատ	2.00	74078	0	74078	148156
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում-Монтаж металлической ступени	տ	0.01	793695	0	793695	7937
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	41811	0	41811	418
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	717270	0	717270	14345
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация						2751618
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте U150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3827	0	3827	38272
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1375	0	1375	34374
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	2200	0	2200	76986
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену U50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1734	0	1734	78050
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	24842	0	24842	273258
6	Կերամիկական զուգարանակոյն /Керамический унитаз	հատ	12.00	53792	0	53792	645505
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	28372	0	28372	113487

8	Հոսակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	13984	0	13984	97891
9	Միացում գործող կոյուղագծին $\Phi 150 \times 150$ մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	30658	0	30658	61316
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	2.00	6054	0	6054	12108
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.00	3454	0	3454	86343
12	Ավելորդ բնահողի բարձրում ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ ³ /8մ3 Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км ³ /8м3/	տ	14.40	2933	0	2933	42239
13	Խրամուղու հետիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.00	1444	0	1444	24553
14	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 350$ մմ, 2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шт.	մ3	0.10	29698	0	29698	2851
15	Անցքերի բացում ծածկում $\Phi 100$ մմ Открытие отверстий в крышке $\Phi 100$ мм	հատ	6.00	5402	0	5402	32414
16	Անցքերի բացում ծածկում $\Phi 300$ մմ Открытие отверстий в крышке $\Phi 300$ мм	հատ	9.00	5402	0	5402	48621
17	Բացված անցքերի խցավակում էլաստիկ նյութով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	667	0	667	11334
18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտ տերից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 1500$ / Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов $\Phi 1500$	մ3	5.20	103167	0	103167	536469
19	Թուղե մոնց $\Phi 530$	հատ	2.00	74078	0	74078	148156
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	793695	0	793695	31748
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավակոռոզին ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	41811	0	41811	1672
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	717270	0	717270	14345
23	Հաշմանդամի վազարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	60070	0	60070	60070
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	100764	0	100764	100764
25	$\Phi 50$ մմ ծունկ	հատ	10.00	1982	0	1982	19820
26	$\Phi 50$ մմ եռարաշխիչ տրեխտորոնի	հատ	16.00	2341	0	2341	37452
27	$\Phi 50$ մմ a=1350 թեքում/изгиб	հատ	6.00	1523	0	1523	9136
28	$\Phi 100 \times 50$ մմ քառարաշխիչ/ четырёхсторонний	հատ	1.00	4780	0	4780	4780
29	$\Phi 100 \times 50$ մմ եռարաշխիչ/ трёхсторонний	հատ	6.00	2622	0	2622	15733
30	$\Phi 100$ մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	6.00	2767	0	2767	16604
31	$\Phi 50$ մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	1.00	2056	0	2056	2056
32	$\Phi 100$ մմ եռարաշխիչ տրեխտորոնի	հատ	9.00	2933	0	2933	26400
33	$\Phi 100$ մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	12.00	1982	0	1982	23784
34	$\Phi 50 \times 100$ մմ անցում անցում	հատ	1.00	1745	0	1745	1745
35	$\Phi 150$ մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	2.00	3330	0	3330	6661
36	$\Phi 100 \times 50 \times 50$ մմ քառարաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	4780	0	4780	4780
37	$\Phi 100$ քառարաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	4069	0	4069	4069
38	$\Phi 150 \times 100$ մմ անցում անցում	հատ	2.00	2886	0	2886	5772
11	Արևային ֆոտոէլեկտրիկ համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система						1617505
1	ՄԲՎ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно-распределительный щит Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3բ 32A 10kA трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	14242	0	14242	14242
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ / Трёхфазный инвертор	հատ	1.00	96459	0	96459	96459
3	Ֆոտոէլեկտրիկ մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотозлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	12424	0	12424	298187

4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	22003	0	22003	22003
5	Բառարևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4p 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	9724	0	9724	9724
6	Բառարևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4p 32A 100ma УЗО Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	21024	0	21024	21024
7	Փոփոխական հոսանքի բառարևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD)) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	11153	0	11153	11153
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55) Металлический ящик	հատ	1.00	22003	0	22003	22003
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	7645	0	7645	15290
10	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	5118	0	5118	10236
11	Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով СНМ10Х38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	54818	0	54818	219271
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15A СНМ10Х38 Предохранители постоянного тока	հատ	4.00	9886	0	9886	39544
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 մ2 м2SFPV1-1x4մմ2 Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	3155	0	3155	157742
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 մ2 м2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	18572	0	18572	148572
15	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքով ВВГ 4x4մմ2 մ2 Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	1174	0	1174	17612
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Φ18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	985	0	985	1971
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Φ14մմ/ Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	572	0	572	2862
18	Մետաղական խողովակ Φ50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2922	0	2922	2922
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ / Пластиковый шнур	զմ	10.00	1468	0	1468	14681
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/ Металлическая проволока	զմ	6.00	3453	0	3453	20720
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	62811	0	62811	1778
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը / стоимость трубы	զմ	6.40	2163	0	2163	13844
23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հատ	20.00	74	0	74	1482
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ2 մ2 м2-медный провод заземления,	զմ	35.00	401	0	401	14040
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 մ2 м2/ медный провод заземления,	զմ	5.00	508	0	508	2540
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 մ2 м2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	706	0	706	1413
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ / Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	1104	0	1104	77270
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	10092	0	10092	141288
29	Տուֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	237	0	237	3082
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	74	0	74	2222
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	104	0	104	3319
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	178	0	178	356
33	Շերտապողպատ / Էլեկտրոդային կոմպոզիտ Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2667	0	2667	37335
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ / Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	2445	0	2445	12223
35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2519	0	2519	50373
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2963	0	2963	2963

37	Հողակցման հաղորդաձող 40x4 L=3000մմ,5հատ шт Заземляющий проводник	զմ	15.00	1231	0	1231	18469
38	Պտտակալ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	296	0	296	5926
39	Մետաղական խողովակ Φ 50x2մմ L=2000մմ,1հատ шт Металлическая труба	զմ	2.00	2774	0	2774	5548
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողմից Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	3454	0	3454	53464
41	Բնահողի հետվիցք Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1444	0	1444	22357
12	Արևային տաք ջրամատակարարում Солнечное горячее водоснабжение						639992
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 м2/30հատ шт վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	48709	0	48709	48709
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	70658	0	70658	70658
3	Ընդարձակման անոթ \varnothing 30լ Расширительный бак	հատ	1.00	28127	0	28127	28127
4	Դրենաժային բար /ջմակցող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющей сталь или медь	հատ	1.00	41428	0	41428	41428
5	Ավտոմատ խառնիչ \varnothing 20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом \varnothing 20.	հատ	1.00	9054	0	9054	9054
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	47012	0	47012	47012
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	31293	0	31293	31293
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	7452	0	7452	7452
9	Շրջանառու բար V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	21871	0	21871	21871
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16- 0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	40605	0	40605	40605
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	33705	0	33705	33705
12	Ավտոմատ օդահան կափոկ \varnothing 15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	5437	0	5437	5437
13	PPR փական \varnothing 20մմ	հատ	6.00	3931	0	3931	23588
14	PPR հետադարձ փական \varnothing 20մմ / клапан	հատ	1.00	3931	0	3931	3931
15	PPR հետադարձ փական \varnothing 15մմ / обратный клапан	հատ	3.00	3487	0	3487	10461
16	Պղնձե խողովակներ Φ 22մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы Φ 22мм включая фасонные части	զմ	14.00	6886	0	6886	96400
17	Φ 25x4,2մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода Φ 25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	4099	0	4099	90169
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно- полипропиленовый комплект	հատ	2.00	2519	0	2519	5037
19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	15824	0	15824	15824
20	\varnothing 32մ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	207	0	207	7467
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և վազում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	120	0	120	1675
22	Անցքերի բացում Φ 100մմ, L=350մմ, 2հատ шт, 0,006մ3 м3 Открытие отверстий	մ3	0.00	29632	0	29632	89
13	Սարքավորումներ Оборудование						16682205
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համարված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	կ-տ	2.00	236434	0	236434	472869
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ , n=1400, պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	556740	0	556740	1113481

3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հատ	1.00	96686	0	96686	96686
4	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	86431	0	86431	86431
5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, BYT 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18կՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздуheонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1710811	0	1710811	1710811
6	Ներածման ազդեցատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qсold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qсold=10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	558760	0	558760	558760
7	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, ВЕНТС BYT 600ПЭЕС -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2կՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЕС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздуheонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1283119	0	1283119	1283119
8	էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM- DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	2030086	0	2030086	2030086
9	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	39383	0	39383	39383
10	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	18563	0	18563	18563
11	Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	51054	0	51054	51054

12	Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а Источник питания	հատ	1.00	52061	0	52061	52061
13	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	54156	0	54156	108311
14	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	137012	0	137012	137012
15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բևիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.	հատ	2.00	146085	0	146085	292171
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	85048	0	85048	85048
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	76319	0	76319	305278
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	772939	0	772939	772939
19	Աշխատանքային կայան / Ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAM 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ առ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ-տ	1.00	976396	0	976396	976396
20	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U K3DԿ48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	81208	0	81208	81208
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	75304	0	75304	75304
22	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	104840	0	104840	104840
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Ըիֆրовой видеорегистратор	հատ	1.00	449656	0	449656	449656
24	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	100936	0	100936	100936
25	զմ քմբբթածն. IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8"/ Купольная IP-камера	հատ	5.00	127328	0	127328	636642
26	Ջրատաքացուցիչ ԱԴԻՍՈՆ V=100լ N=1.5ԿԿՏ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	71769	0	71769	215306
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	52330	0	52330	52330
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3բ 32A 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	94747	0	94747	94747
29	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	851729	0	851729	851729
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Կտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar / Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	109708	0	109708	2632991

31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4p 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	54854	0	54854	54854
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինպուլսային գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) /квადрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	95376	0	95376	95376
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	40741	0	40741	81483
34	Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	42088	0	42088	84176
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 m2/30հատ առ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	430103	0	430103	430103
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչ/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	65442	0	65442	65442
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	65805	0	65805	65805
38	Շրջանառու պոմպ G=3000/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	125673	0	125673	125673
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	64769	0	64769	64769
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	128378	0	128378	128378
14	Լրացուցիչ աշխատանքներ - 1						8861029
1	Ջրատար խողովակ 100x150, 0,5 հարթ ցինկ. գունավոր թիթեղից 3400սմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	կ-տ	4.00	31783	0	31783	127134
2	Վախտվի Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5սմ	զմ	30.20	19570	0	19570	591013
3	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. երանգի, այլումինե կարկասի, անկուսակների և եզրակալների հետ միասին CM WALL 219x26x4000 մմ կամ համարժեք	մ2	78.00	39670	0	39670	3094270
4	Գորշիամեկուսիչ իզոսպան B սուսնում	մ2	78.00	1960	0	1960	152880
5	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.00	3732	0	3732	37321
6	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	10.00	2607	0	2607	26072
7	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.38	37667	0	37667	202495
8	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитам мамлогранита высотой 165 и 180 мм	մ2	5.00	20197	0	20197	100986
9	Պատերին ամրացվող ՄԴՖ պանելներ 200մմ հաստ. /26 զճմ/ /Панели МДФ для настенного монтажа, толщина 200 мм. / 26 строк	մ2	5.20	12026	0	12026	62536
10	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /Монтаж металлических перил с порошковым покрытием	զմ	8.00	74078	0	74078	592624
11	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ., խտությունը 100-150 կգ/մ3; Ներառյալ սոսիևձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	մ2	270.00	13559	0	13559	3660849
12	Պլաստմասե խցարբալ ֆ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ	հատ	1405.00	15	0	15	20808
13	Մետաղական միջուկով խցարբալ ֆ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	հատ	350.00	148	0	148	51853
14	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	9.00	4354	0	4354	39184

15	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 300x200	հատ	5.00	6398	0	6398	31992
16	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160	հատ	6.00	4354	0	4354	26123
17	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 200x200	հատ	7.00	5213	0	5213	36492
18	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200	հատ	1.00	6398	0	6398	6398
15	Տեղակապում -Համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից ցածր - Սավվածք, աստիճանահարթակ						7505977
1	Սավվածքի համար տարածքի համահարթեցում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	Մ2	160.00	328	0	328	52504
2	Խիճ 100մմհաստ. 20-40 ֆրակցիա 175,0մ2	Մ3	16.00	17497	0	17497	279944
3	B-15 դասի բետոնից սավվածքի պատրաստում 100մմհաստ.	Մ2	160.00	5307	0	5307	849107
4	Ցանց Փ 5 մմ 200X200 բջիջով տեղադրում	կգ	345.60	28	0	28	9587
5	Ցանց Փ 5 մմ 200X200 բջիջով արժեքը	Մ2	160.00	875	0	875	140061
6	Սավվածքի /բրեկչիա/ պատրաստում բազալտե սալերի ջարդոնից d=30մմ	Մ2	160.00	10624	0	10624	1699909
7	Բրեկչիա տիպի սալերի հարթեցում մեխանիզմով	Մ2	160.00	6474	0	6474	1035795
8	150x300մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զմ	85.00	12932	0	12932	1099208
9	Հաշմանդամների վերին սարք, աստիճանների վրա տեղադրվող ДС-02 կամ համարժեք/ Наклонный подъемник для инвалидов Модель ДС-02	լրակազմ	1.00	2339862	0	2339862	2339862
16	Կոնստրուկտորական մաս						15301909
1	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցք	Մ3	250.00	484	0	484	121013
2	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով կողիցք	Մ3	50.00	6366	0	6366	318309
3	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ի նքնաթափեր	Մ3	722.00	647	0	647	466925
4	Հետիցք տեղի գրունտներով՝ բուլդոզերով և տոփանում	Մ3	250.00	475	0	475	118863
5	Ջրցանում	Մ3	250.00	350	0	350	87438
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տ	1299.60	1532	0	1532	1991520
7	Աշխատանք լցակույտում	Մ3	722.00	58	0	58	41992
8	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	Մ3	20.40	17497	0	17497	356929
9	Բետոնե նախաշերտ B7,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ.	Մ3	20.40	41855	0	41855	853833
10	Բետոն B25 W8 (-3.20 նիշի ժապավենային հիմքեր)	Մ3	29.10	125766	0	125766	3659791
11	Բետոն B25 W8 (-3.20 նիշի հիմնային սալ)	Մ3	28.60	89675	0	89675	2564691
12	Ամրան Փ12,16A500C արժեքը	տ	4.85	422229	0	422229	2047474
13	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	1.34	321472	0	321472	431254
14	Հիմքերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսոկով	Մ2	349.00	1123	0	1123	391759
15	Արտաքին պատերի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	Մ2	103.00	2831	0	2831	291594
16	Ջրամեկուսիչ շերտի երեսապատում փոսիկավոր պլաստիկե ջրահեռացման թերթով JES20	Մ2	253.00	2019	0	2019	510744
17	Միաձուլվ ե/բ սյուների և պատերի լրացուցիչ ձողեր ամրան Փ10A500C	տ	0.69	446339	0	446339	307974
18	Պողպատե թիթեղի 100x100x14մմ արժեքը Տափօղակ	տ	0.09	816031	0	816031	70179
19	Միաձուլվ ե/բ գոտու պատրաստում տանիքում B-15 դասի բետոնից	Մ3	5.80	74362	0	74362	431299
20	Ամրան Փ8 A240C	տ	0.04	346190	0	346190	13848
21	Ամրան Փ10 A500c	տ	0.20	542988	0	542988	105883
22	Միաձուլվ ե/բ հենապատի պատրաստում B 25 դասի բետոնից	Մ3	0.78	116524	0	116524	90889
23	Ամրան Փ8 A240C	տ	0.01	346190	0	346190	4500
24	Ամրան Փ10 A500C	տ	0.05	446339	0	446339	23210
17	Արտաքին ջրամատակարարում						1517728
1	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցք	Մ3	60.00	484	0	484	29043
2	Ավազի նախաշերտի պատրաստում	Մ3	2.00	7817	0	7817	15634

3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում	մ3	6.00	6406	0	6406	38434
4	Հետիցք կողալիցքի բնահողով մեխանիզմով և տոփանում	մ3	42.00	475	0	475	19969
5	Հետիցք տեղի գրունտներով բուլդոզերով	մ3	42.00	475	0	475	19969
6	Ավելորդ բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	8.00	1161	0	1161	9286
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տ	18.40	1532	0	1532	28196
8	Աշխատանք լցակույտում	մ3	8.00	58	0	58	465
9	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում d=63մմ, PN = 1,0ՄՊա / հիդրավիկ փորձարկումով /	զմ	30.00	1248	0	1248	37430
10	խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	կմ	0.03	107018	0	107018	3211
11	Հրշեջ հիդրանտի ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D1500մմ, h=1,8մ	մ3	1.58	53789	0	53789	84986
12	Հատակի սալ KԼԿ 15 արժեքը	հատ	1.00	89022	0	89022	89022
13	Պատի օղակ KԼ 15-9 արժեքը	հատ	1.00	65164	0	65164	65164
14	Պատի օղակ KԼ 15-9a արժեքը	հատ	1.00	65164	0	65164	65164
15	Ծածկի սալ Φ 1800 h= 200	հատ	1.00	154556	0	154556	154556
16	Թուղե մտոցի արժեքը d=700մմ	հատ	1.00	148369	0	148369	148369
17	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տ	0.02	788678	0	788678	16010
18	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տ	0.03	723283	0	723283	23434
19	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.05	44464	0	44464	2343
20	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում d=90մմ, PN = 1,0ՄՊա / հիդրավիկ փորձարկումով /	զմ	1.00	2386	0	2386	2386
21	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում d=63մմ, PN = 1,0ՄՊա / հիդրավիկ փորձարկումով /	զմ	1.00	1248	0	1248	1248
22	Պոլիէթիլենային խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով d=90,63մմ	կմ	0.00	107018	0	107018	214
23	Հիդրանտի տակդիր կցաշուրթային DN100xDN100	հատ	1.00	50698	0	50698	50698
24	Պոլիէթիլենային անցում de90/63	հատ	1.00	3087	0	3087	3087
25	Պոլիէթիլենե կցաշուրթային կարճախողովակ de90	հատ	2.00	3577	0	3577	7154
26	Պողպատե կցաշուրթ DN90, PN =10ՄՊա	հատ	2.00	10309	0	10309	20619
27	Հենարանի պատրաստում B-15 W4 դասի բետոնից	մ3	0.03	85702	0	85702	2571
28	4-րդ կարգի բնահողի մշակում կողիցք	մ3	8.00	6366	0	6366	50929
29	Ավազի նախաշերտի պատրաստում	մ3	0.10	7817	0	7817	782
30	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում	մ3	0.20	6406	0	6406	1281
31	Հորի հատակի խճի նախաշերտի պատրաստում h=10սմ	մ3	0.30	9449	0	9449	2835
32	Հետիցք կողալիցքի բնահողով մեխանիզմով և տոփանում	մ3	2.00	1510	0	1510	3019
33	Ավելորդ բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	6.00	826	0	826	4956
34	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տ	12.00	1532	0	1532	18389
35	Աշխատանք լցակույտում	մ3	6.00	58	0	58	349
36	Ջրաչափական հանգույցի ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D1000մմ, h=1,5մ	մ3	0.78	53789	0	53789	41955
37	Հատակի սալ KԼԿ 10 արժեքը	հատ	1.00	43027	0	43027	43027
38	Պատի օղակ KԼ 10 -6 արժեքը	հատ	1.00	25965	0	25965	25965
39	Պատի օղակ KԼ 10 -9a արժեքը	հատ	1.00	28442	0	28442	28442
40	Ծածկի սալ Φ 1200 h= 200	հատ	1.00	121989	0	121989	121989
41	Թուղե մտոցի արժեքը d=700մմ	հատ	1.00	89022	0	89022	89022
42	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տ	0.01	788678	0	788678	9858
43	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տ	0.03	723283	0	723283	23434
44	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.04	44464	0	44464	1992
45	Գնդային փական Φ 25մմ	հատ	2.00	8531	0	8531	17061
46	Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով DN25 L=200մմ	հատ	1.00	4319	0	4319	4319
47	Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով DN25 L=120մմ	հատ	1.00	3577	0	3577	3577
48	Պոլիէթիլենային անցում de63/25	հատ	2.00	2835	0	2835	5670

49	Չենարանի պատրաստում B-15 W4 դասի բետոնից	մ3	0.06	85702	0	85702	5142
50	4-րդ կարգի բնահողի մշակում կողմից	մ3	7.00	6366	0	6366	44563
51	Ավազի նախաշերտի պատրաստում	մ3	0.10	9449	0	9449	945
52	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում	մ3	0.20	8038	0	8038	1608
53	Հորի հատակի խճի նախաշերտի պատրաստում h=10սմ	մ3	0.30	9449	0	9449	2835
54	Չետից կողմից բնահողով մեխանիզմով և տոփանում	մ3	2.00	1510	0	1510	3019
55	Ավելորդ բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ3	5.00	826	0	826	4130
56	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	տ	10.00	1768	0	1768	17682
57	Աշխատանք ցցակույտում	մ3	5.00	58	0	58	291
18	Արտաքին կոյուղի, կոյուղու մաքրման կայան 10մ3/օր						7367117
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	150.00	666	0	666	99965
2	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ3	30.00	826	0	826	24781
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տ	60.00	1532	0	1532	91945
4	Աշխատանք ցցակույտում	մ3	30.00	58	0	58	1745
5	Ավազի նախաշերտի պատրաստում	մ3	3.00	7817	0	7817	23450
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում	մ3	9.00	6406	0	6406	57651
7	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում d=50սմ, PN=1,0ՄՊա / հիդրավիկ փորձարկումով /	զմ	10.00	1389	0	1389	13889
8	Կոյուղու ծալքավոր պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում DN 160 /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	20.00	5705	0	5705	114095
9	Պողպատե սողակների տեղադրում Φ 50սմ 30x66ք.	հատ	1.00	71188	0	71188	71188
10	Չետադարձ կափույր Φ 50սմ	հատ	1.00	31479	0	31479	31479
11	Սուզապոմպ SEG 40. 12.E 2. 50B Q=4,17/վրկ N=1,8կվտ. n=2750պտ/ր H=20մ	հատ	1.00	391434	0	391434	391434
12	Մետաղական շղթա L=6,0մ արժեքը	հատ	1.00	14837	0	14837	14837
13	Հորի նախապատրաստական շերտ B-7.5 դասի բետոնից	մ3	0.32	41855	0	41855	13393
14	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից Φ 1500սմ	մ3	5.74	59321	0	59321	340501
15	Չատակի սալ K14 15 արժեքը	հատ	2.00	89022	0	89022	178043
16	Պատի օղակ K1 15-9 արժեքը	հատ	10.00	65164	0	65164	651638
17	Ծածկի սալ Φ 1800 h= 200	հատ	2.00	154556	0	154556	309113
18	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից Φ 1000սմ	մ3	0.54	59321	0	59321	32033
19	Չատակի սալ K14 10 արժեքը	հատ	1.00	43027	0	43027	43027
20	Պատի օղակ K1 10 -6 արժեքը	հատ	1.00	25965	0	25965	25965
21	Ծածկի սալ Φ 1200 h= 200	հատ	1.00	121989	0	121989	121989
22	Բետոնե առվակ B-15 դասի բետոնից	մ3	0.36	44199	0	44199	15912
23	Թուջե մտոցի արժեքը T տիպի d=700սմ	հատ	3.00	148369	0	148369	445108
24	Թուջե մտոցի արժեքը L տիպի	հատ	3.00	89022	0	89022	267065
25	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տ	0.07	788678	0	788678	52289
26	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տ	0.20	723283	0	723283	143716
27	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.26	44464	0	44464	11779
28	Խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում	մ2	48.00	4371	0	4371	209818
29	Չետից կողմից բնահողով մեխանիզմով և տոփանում	մ3	93.00	475	0	475	44217
30	Խճի շերտի պատրաստում դրենաժի համար	մ3	29.50	17497	0	17497	516147
31	Կոյուղու մաքրման կայան 3000/օր BP-3-PS2 ներառյալ պոմպային կայանը	կ-տ	1.00	3008908	0	3008908	3008908
19	Ստորգետնյա մալուխային գիծ և հողանցում						7779186
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ3	339.00	503	0	503	170368
2	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տ	542.40	1532	0	1532	831179
3	Աշխատանք ցցակույտում	մ3	339.00	54	0	54	18208
4	Ավազակալի հետից մեխանիզմով խրամուղում և տոփանում	մ3	51.00	9378	0	9378	478258

5	Անկողնակի պատրաստում ավազից	զմ	98.00	357	0	357	35034
6	Ավազի արժեքը	մ3	18.00	5935	0	5935	106826
7	Մալուխ BBF-1 3x10մ2	զմ	98.00	2625	0	2625	257217
8	Մալուխ BBF-1 3x6մ2	զմ	125.00	1682	0	1682	210260
9	Մալուխ BBF-1 3x4մ2	զմ	158.00	1142	0	1142	180430
10	Մալուխ BBF-1 3x1,5մ2	զմ	88.00	629	0	629	55312
11	Պոլիէթիլենային զոֆրե խողովակ՝ Ф32	զմ	469.00	507	0	507	237933
12	Արտաքին դեկորատիվ լուսավորության հենասյուն 3800 մմ բարձրությամբ/ DH-345056/ կամ համարժեք	կ-տ	5.00	887459	0	887459	4437294
13	Հողանցում: Պղնձե հողանցման հաղորդակար 1x4մ2 ՊВ-1	զմ	35.00	321	0	321	11246
14	Պղնձե հողանցման հաղորդակար 1x6մ2 ՊВ-1	զմ	5.00	624	0	624	3120
15	Պղնձե հողանցման հաղորդակար 1x10մ2 ՊВ-1	զմ	2.00	912	0	912	1823
16	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մ	զմ	70.00	1030	0	1030	72101
17	Անկյունային պողպատ 50x50x5մմ, L=3 մ,	հատ	14.00	6458	0	6458	90415
18	Տուֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ	հատ	13.00	4451	0	4451	57864
19	Ծայրակալ պղնձե հաղորդակարի 1x4մ2	հատ	30.00	3561	0	3561	106827
20	Ծայրակալ պղնձե հաղորդակարի 1x6մ2	հատ	32.00	4451	0	4451	142438
21	Ծայրակալ պղնձե հաղորդակարի 1x10մ2	հատ	2.00	6677	0	6677	13353
22	Շերտապողպատ / էլեկտրոդ կցորդիչ	հատ	14.00	2226	0	2226	31158
23	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ	հատ	5.00	3561	0	3561	17804
24	Շերտապողպատ / պատ ամրակ	հատ	20.00	1335	0	1335	26707
25	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ	հատ	1.00	4451	0	4451	4451
26	Հողանցման հաղորդածող	հատ	5.00	6677	0	6677	33383
27	Պտուտակ և դյուբել M8x70	հատ	20.00	890	0	890	17805
28	Մետաղական խողովակ Ф50x2մմ փորձարկումով	զմ	2.00	1556	0	1556	3112
29	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով կողմից	մ3	15.50	6366	0	6366	98676
30	Հետիցք ձեռքով և հարթեցում	մ3	15.50	1844	0	1844	28585
20	Բարեկարգման աշխատանքներ						7446053
1	Գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոմեքանիկայի ելակավատորով (1.0մ3),	մ3	153.50	535	0	535	82155
2	Գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ	մ3	101.30	156	0	156	15762
3	Լիցքի հարթեցում, ջրում և խտացում	մ3	101.30	582	0	582	59000
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ2	795.00	170	0	170	135071
5	Գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի քանդում բուլդոզերով, բարձում ավտոմեքանիկայի ելակավատորով	մ3	100.50	757	0	757	76060
6	Տեղափոխում միջև. 3կմ հեռավորության վրա	տ	201.00	1532	0	1532	308014
7	Աշխատանք լցակայանում	մ3	100.50	54	0	54	5398
8	Ավազակրայճային նախապատրաստական շերտ, h=10 սմ հաստությամբ /335/մ2	մ3	33.50	8183	0	8183	274140
9	Չափազատված խճե հիմնատակի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ2	335.00	1711	0	1711	573329
10	Բիտումի լցաբաշխում 4.12կգ /մ2 /616,8մ2/	տ	1.41	260798	0	260798	366943
11	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ Բ տիպի	մ2	335.00	5031	0	5031	1685352
12	Բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարերի վերատեղադրում /20մմ չափի թեք ակոսի տաշումով/	զմ	191.70	12885	0	12885	2469985
13	Սիզամարգերի կառուցում: Գոյություն ունեցող պատվածքի քանդում բուլդոզերով, բարձում ավտոմեքանիկայի ելակավատորով	մ3	12.70	757	0	757	9612
14	Տեղափոխում միջև. 3կմ հեռավորության վրա	տ	25.40	1532	0	1532	38923
15	Աշխատանք լցակայանում	մ3	12.70	54	0	54	682
16	Բուսահողի մշակում ելակավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	12.70	2895	0	2895	36771
17	Բուսահողի տեղափոխում 13 կմ հեռավորությունից /12,7x1,2/տն	տ	15.30	3536	0	3536	54106
18	Բուսահողի փռում ձեռքով h=20սմ հաստությամբ	մ2	63.50	600	0	600	38110
19	Սիզամարգերի տեղադրում բազմամյա խոտաբույսերի ցանումով	մ2	63.50	256	0	256	16231

20	Թեքահարթակի սրբատաշ բազալտ սալարկ 5սմ հաստությամբ	Մ2	2.50	21685	0	21685	54213	
21	3սմ հաստությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցեմենտակազե չոր շաղախ	Մ3	0.08	19189	0	19189	1439	
22	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0սմ, բջիջը 150x150սմ	Մ2	2.50	1653	0	1653	4132	
23	Բետոնե շերտի իրականացում միաձուլվ B15 դասի բետոնից 15սմ հաստությամբ	Մ3	0.25	45015	0	45015	11254	
24	Նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ խճից	Մ3	0.25	17497	0	17497	4374	
25	Կանաչապատում: փոսերի պատրաստում ձեռքով ծառերի տնկման համար	հատ	6.00	788	0	788	4725	
26	Սյունածև թույա	հատ	2.00	22255	0	22255	44511	
27	Բարդի արծաթափայլ 1-1.5մ բարձրության	հատ	4.00	14837	0	14837	59348	
28	Ավտոկայանատեղի գծանշում	կմ	0.07	191955	0	191955	13437	
29	Նստարան /Metr Mark URBANFIT-02 կամ համարժեք/	հատ	3.00	278934	0	278934	836803	
30	Աղբաման /Jinke ժամանակակից աղբաման կամ համարժեք/	հատ	1.00	166174	0	166174	166174	
21	Էլ.ցանցերի 0.4կՎտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար						1388915	
1	Էլ.ցանցերին 0,4 կՎտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀԾԿԳ-ի կողմից սահմանված կարգի	լրակազմ	1.00	1388915	0	1388915	1388915	
							Արժեք	173706883
							ԱԱԳ	34741377
							Ընդամենը՝	208448260

ՊՍՏՎԻԲՎՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
գարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլանեցու 31

ՀԿՀՀ՝ 00846441

Չափաբաժին 1՝ 900011058758

Չափաբաժին 2՝ 900011058766

Չափաբաժին 3՝ 900011058774

Կենտրոնական գանձապետարան



ԿՎՊԼՍՈՒ

«ՇՎԳՐՏ»
ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, Արարաշի մարզ ք.
Արաշյառ Երևան - Երասխ
մայրուղի թիվ 40
ՀԿՀՀ՝ 04210867
Հ/հ՝ 220013332816000

Բանկ՝ «Ալբրա Բանկ»
ԲԲԸ

Արարաշ մ/հ

Տնօրեն

Գ.Մկրտչյան



ԿՎՊԼՍՈՒ

«ՔԼԵՄԿ» ՍՊԸ
Հ/Ա

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Ազատության պող. 24/12.

ՀԿՀՀ՝ 00447068

Հ/հ՝ 220250123753000

Բանկ՝ «Ալբրա Բանկ»
ԲԲԸ

Մալաթիա մ/հ

Տնօրեն՝

Վ.Մարտիրոսյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի «Դիմիտրովի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարատի մարզի «Այգեստանի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արարատի մարզի «Դվինի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 19.06.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 պայմանագրում 30.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխության հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝ Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում՝ Պայմանագրի 5.1 և 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 30.04.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 заключенный 19.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: Наличие основания для изменения общей стоимости договора в результате выполнения привязки

Описание изменения: Изменение общей стоимости договора в результате выполнения привязки

Обоснование изменения: Пункт 5.1 и 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития