

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 511

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԽԱՉՄԻՇՇԻՆ» ՍՊԸ-ի
միջև 07.05.2025թ. կնքված «ՀՀ Տավուշի մարզի Բաղանիս բնակավայրի
մանկապարտեզի կառուցման» աշխատանքների կատարման № ՀՏՀՀ-ՄԲՄ-ԱՇՁԲ-
2025/8 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 03 » 08 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի
գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և
«ԽԱՉՄԻՇՇԻՆ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն՝ Խ. Համգյանի, ով գործում է ընկերության
կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր,
հիմք ընդունելով ՀՏՀՀ ԾԻՎ վարչության ղեկուցագիրը և Կողմերի միջև 07.05.2025թ.
կնքված «ՀՀ Տավուշի մարզի Բաղանիս բնակավայրի մանկապարտեզի
կառուցման» աշխատանքների կատարման № ՀՏՀՀ-ՄԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8
պայմանագրի 8.5-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝
Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն
համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ
կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 527,362,976 (հինգ հարյուր
քսանյոթ միլիոն երեք հարյուր վաթսուներկու հազար ինը հարյուր յոթանասուներեք) ՀՀ

դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 27 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ունեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011056455

Կենտրոնական

գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝

Ա. Բաղինյան

/ստորագրություն/

4.S



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԽԱՉՄԻՇՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, մ. Տավուշ,
ք. Իջևան, Նալբանդյան 1/5

ՀՎՀՀ՝ 07613551

Հ/հ՝ 220103330340000

Բանկ՝ «Ակբա բանկ» ԲԲԸ

Իջևանի մ/ճ

Տնօրեն

Խ. Համզյան

/ստորագրություն/

4.S



Հավելված

07.05.2025թ. կնքված

№ ՀՏՀՀ-ՄԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 ծածկագրով

աշխատանքների գնման պայմանագրի

« 03 » 07 2026թ.

կնքված Համաձայնագիր

«Հավելված 1

07.06.2025թ. կնքված

№ ՀՏՀՀ-ՄԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 ծածկագրով պայմանագրի

**«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՂԱՆԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ № ՀՏՀՀ-ՄԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎ***

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Ճարտարապետական մաս						112135143
1	Տանիք Փոփոկ ցեմ ավազե շերտի ամրանավորում եռակցված ցանցով 100*100 4BP-1	տ	1.63	26590	0	26590	43261
2	Եռակցված ցանց 100*100 4BP-1 /արժեքը/	մ2	503.00	890	0	890	447549
3	Ամրանավորված շերտի վրա ցեմ ավազե շերտի իրականացում 40մմ հաստ	մ2	503.00	2367	0	2367	1190390
4	Տանիքի գոլորշամեկուսիչ շերտ (իզոգլամ)	մ2	624.80	3377	0	3377	2109918
5	Տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով 330մմ	մ3	150.60	10133	0	10133	1525983
6	Տանիքի ջերմամեկուսացում պենտալեքս 30 մմ	մ2	503.00	787	0	787	395982
7	Տանիքի մետաղական կարկասի մոնտաժում Փ-1	տ	8.40	213076	0	213076	1789835
8	Պռոֆիլ 100*3մմ	զմ	152.00	4913	0	4913	746844
9	Պռոֆիլ 60*100*3մմ	զմ	920.00	3803	0	3803	3498567
10	Պռոֆիլ 140*220*5մմ	զմ	6.20	17292	0	17292	107212
11	Մետաղական ուղղանկյուն, կապերի մոնտաժում	տ	3.09	125477	0	125477	387887
12	Պռոֆիլ 80*3մմ	զմ	50.00	4395	0	4395	219772
13	Ներդիր էլեմենտներ	տ	1.78	734352	0	734352	1304209
14	Անկյունակ	տ	0.26	690169	0	690169	176890
15	HILTI խարիսխներ Ի-180մմ	հատ	960.00	457	0	457	438778
16	ամրան 14Փ A500C	տ	0.00	469757	0	469757	470
17	շերտապողպատ -12*400մմ	տ	0.01	585044	0	585044	5265
18	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ հակակոռոզիոն ներկով	տ	11.23	23096	0	23096	259247
19	Հոսանքի քիվապահան 150x50 մմ/	մ2	148.80	7346	0	7346	1093033
20	Տանիքի ծածկի իրականացումը մետաղակոմիտրով (կավարամածով, 10.2 խ.մ)	մ2	680.60	11560	0	11560	7867471
21	Տանիքի ջրհորդանների իրականացում փոշեներկված ցիմենտա-թիթեղով, δ=0,5մմ, տախտակամածի վրա, ներառյալ կախիչները	100զմ	1.05	1933048	0	1933048	2031633

22	Ջրի հոս խողովակ գունավոր ցինկապատ թիթեղից ճ=0,5մմ, Φ125	զմ	32.20	7653	0	7653	246417
23	Տանիքի լուսամուտ	հատ	4.00	64526	0	64526	258104
24	Ցինկապատ փոշեներկված թիթեղից փոքր ծածկույթներ Տանիքի ծածկի իրականացումը փոշեներկված հարթ թիթեղով	մ2	10.50	2486	0	2486	26106
25	Տանիքի ծածկի պիպի իրականացումը ճ=0,50մմ փոշեներկված ցինկապատ թիթեղով	մ2	33.00	2486	0	2486	82046
26	Գոգնոց ներկ. ցինկապատ թիթեղից ճ=0,5մմ	մ2	22.60	2486	0	2486	56189
27	Քիվի երեսպատում ճ=0.5 մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	մ2	42.00	2486	0	2486	104422
28	Արցունքաթափի փոշեներկված ցինկ. պրոֆ. թիթեղ ճ=0,5մմ, b=250,500մմ	մ2	69.00	2486	0	2486	171551
29	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	մ2	680.60	583	0	583	396633
30	Ձևարգել ճ=0,5մմ, L=1250	զմ	108.00	3940	0	3940	425466
31	Մետաղական մտոց կափարիչ - 0,0283տն, ներդիր էլեմենտ ՄՄ-1* - 0,0365տն)	տ	0.06	115365	0	115365	6783
32	Մետաղական մտոցի արժեքը	տ	0.06	734352	0	734352	43180
33	Մետաղական մտոցի ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	0.06	13221	0	13221	777
34	Մետաղական Աստիճան	տ	0.04	199203	0	199203	7112
35	Մետաղական Աստիճանի արժեքը	տ	0.04	734352	0	734352	26216
36	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	0.04	23096	0	23096	825
37	Պատուհաններ 60մմ ալյումինե մոխրագույն 60մմ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով 4-4մմ, ջերմակամրջակով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ///բացվող /արտ. երկիր/	մ2	44.70	88110	0	88110	3938501
38	60մմ ալյումինե մոխրագույն պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով 4-4մմ, ջերմակամրջակով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ///չբացվող /արտ. երկիր/	մ2	17.70	62237	0	62237	1101595
39	60մմ ալյումինե մոխրագույն 60մմ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով 6+6մմ, ջերմակամրջակով վիտրաժային պատուհանների տեղադրում սյան վրա /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ///չ բացվող /արտ. երկիր/	մ2	13.20	88110	0	88110	1163047
40	60մմ ալյումինե մոխրագույն 60մմ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով 6+6մմ, ջերմակամրջակով վիտրաժային պատուհանների տեղադրում սյան վրա /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ/// չբացվող /արտ. երկիր/	մ2	41.40	62237	0	62237	2576613
41	60մմ ալյումինե մոխրագույն 60մմ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով 4-4մմ շերտափեղ	մ2	1.50	65376	0	65376	98064
42	Վիտրաժային պատուհանների դիմաց ալյումինե հավաքովի էլեմենտների բազիքների տեղադրում /սկզբի իջնոց/	զմ	14.10	30109	0	30109	424542
43	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ///չ բացվող	մ2	1.40	53346	0	53346	74684
44	Պատուհանագոգի տեղադրում պլաստմասսե կոնստրուկցիայով, d=400մմ /բացվածք/	մ2	30.90	2543	0	2543	78573
45	Պատուհանագոգի արժեքը d=400մմ	զմ	43.90	5599	0	5599	245798
46	Արտաքին պատուհանագոգի իրականացում բազալտե 200x50(հ)մմ կտրվածքի ջարով 38,5գծ.մ	մ2	8.10	18236	0	18236	147716
47	Դռներ Ալյումինե արտաքին ապակեպատ4+4մմ դռան տեղադրում ջերմակամրջակով, որից անշարժ 3,88մ2 60մմ պրոֆիլով (ներառյալ ամրացման կանգնակները և դետալները)/տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ/ՊԱ-1	մ2	14.40	127807	0	127807	1840418
48	Ալյումինե, արտաքին, ջերմակամրջակով, 4+4մմ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով դռան տեղադրում, տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ/	մ2	5.00	127807	0	127807	639034

49	Այլումինե, 4+4մմ ապակեկաթեթով 60մմ պրոֆիլով դռան տեղադրում, տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ// Դ-9	մ2	3.10	84463	0	84463	261837
50	Մետաղապատ ս/ի դռներ որից տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ//Դ-10	մ2	7.98	58524	0	58524	467023
51	ՄԴՖ, ապակեպատ (ներառյալ սարքեր, սարքավորումները)ՊՎԲ թաղանթով Դ1-5	մ2	59.43	78846	0	78846	4685805
52	ՄԴՖ, խով (ներառյալ սարքեր, սարքավորումները)ՊՎԲ թաղանթով Դ6-Դ8	մ2	25.20	55993	0	55993	1411011
53	Մետաղական դուռ, մետաղական ճաղավանդակով ՄԴ-1	մ2	6.30	120390	0	120390	758459
54	Հակահրդեհային դուռ, մետաղական ճաղավանդակով EI-60 /, անտի պանիկա,, տեսակի դռան բռնակով	մ2	0.00	120390	0	120390	0
55	Դռան արգելակիչներ բացվող դռների համար	հատ	78.00	18283	0	18283	1426044
56	Հատակներ Հատակների տակ գրունտի տոփանում խճով	մ2	506.40	394	0	394	199760
57	Հատակների նախապատրաստական շերտի իրականացում խճով 100մմ հաստ.	մ3	0.00	16298	0	16298	0
58	Հատակների բետոնե ենթաշերտի ամրանավորում, 506.4 քմ	տ	0.00	26590	0	26590	0
59	48քմ ամրան Բ.200*200	մ2	0.00	350	0	350	0
60	Հատակների խարամբետոնե ենթաշերտ 60մմ հաստ.	մ3	15.80	43847	0	43847	692776
61	Հատակների ենթաշերտ 100մմ հաստ.	մ3	50.60	43847	0	43847	2218638
62	Տրամեկուսացում իզոգամով 1 շերտ ներառյալ պատերի կողքով	մ2	536.80	4762	0	4762	2556446
63	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ. 30մմ հաստությամբ	մ2	490.90	1822	0	1822	894523
64	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ. 40մմ հաստությամբ	մ2	279.20	2341	0	2341	653482
65	Վինիլային հատակի իրականացում 2մմ հաստ, շոիշակների հետ միասին	մ2	255.40	17330	0	17330	4426141
66	Լամինատե հատակի իրականացում սպունգի և տոսիՆձի հետ միասին 12,մմ	մ2	23.80	9092	0	9092	216399
67	Չսահող խեցեսալերով, հաստ ոչ պակաս 8մմ անփայլ հատակի իրականացում	մ2	88.70	8219	0	8219	728991
68	Մամլագրանիտե, հաստ ոչ պակաս 8մմ, անփայլ սալերով հատակի իրականացում	մ2	402.20	10644	0	10644	4281198
69	Խեցեսալե շոիշակների իրականացում 100մմ բարձրության	քմ	152.20	1201	0	1201	182809
70	Մամլագրանիտե շոիշակների իրականացում 100մմ բարձրության	քմ	382.10	1450	0	1450	554091
71	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի լավորակ սկզբում գաջի շաղախով	մ2	1462.30	5119	0	5119	7485324
72	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ2	1462.30	1941	0	1941	2838778
73	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով ցանցի վրայից հախճասալի տակ	մ2	299.10	2591	0	2591	775034
74	Պատերի լավորակ ներկում յուղաներկով լավորակ 2 անգամ	մ2	106.70	1379	0	1379	147098
75	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ2	299.10	8354	0	8354	2498819
76	Առաստաղի գաջի բարձրորակ սվաղ	մ2	717.10	6326	0	6326	4536633
77	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	մ3	717.10	2335	0	2335	1674213
78	Առաստաղի լավորակ ներկում յուղաներկով լավորակ 2 անգամ	մ2	23.30	1446	0	1446	33689
79	Կախովի առաստաղ 'Արմաթոնգ' տիպի սալերից /ներառյալ ամրացման դետալները	մ2	37.50	4388	0	4388	164544
80	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջի սվաղ	մ2	199.80	7355	0	7355	1469597
81	Դռների և պատուհանների շեպերիբարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով մածիկապատումով	մ2	199.80	1941	0	1941	387874
82	Պատուհանագոգի տակ լիցք հարթեցնող շերտով 3սմ հաստ	մ2	3.60	1585	0	1585	5704
83	Սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռնակների իրականացում (ներառյալ ամրացման դետալները)	մ2	16.20	24057	0	24057	389722
84	Նիկելապատ դեկորատիվ կանգնակ Փ32	քմ	20.70	4083	0	4083	84521
85	Ծխնի	հատ	21.00	4083	0	4083	85746
86	Բռնակ-փական	հատ	7.00	5332	0	5332	37327

87	Շերտավարագույր	Մ2	70.80	6856	0	6856	485403
88	Հայելիներ սանհանգույցներում	հատ	14.00	8253	0	8253	115543
89	Կախիչներ սրբիչների համար	հատ	58.00	914	0	914	53020
90	Չուգ. թղթի կախիչներ	հատ	11.00	1828	0	1828	20111
91	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ Արտաքին պատերի և շենքերի ջերմամեկուսացում բազալտե մանրաթելային սալիկներով վերին շերտը 30 մմ ստորի շերտը 70մմ հաստությամբ	Մ2	60.40	2354	0	2354	142175
92	Մետաղական խցաբուլակ d-14mm L-150mm	հատ	3014.40	229	0	229	688881
93	պլաստմասսեվ խցաբուլակ d-14mm L-150mm	հատ	0.00	76	0	76	0
94	Որմնախարիսի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ սալիկներով (ներառյալ գլխադիրները 8,2.0մ2)	Մ2	81.90	31434	0	31434	2574479
95	Պատերի և շենքերի երեսպատում տրավերտինե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9- (0,11*7)	Մ2	495.50	23621	0	23621	11704240
96	Ամրանային ցանց 3*4-100*100	Մ2	0.00	667	0	667	0
97	Ճակատների երեսպատում կոնկրետ պանելներով /պլուկաբոնդ, ներառյալ մետաղական հիմնակմախքը	Մ2	51.40	17992	0	17992	924789
98	ԲՍԽ սանհանգույցներում բռնածողի տեղադրում	զմ	9.00	14566	0	14566	131092
99	Նկուղի մուտք-1,2 Միաձուլվել է/բ սանդղատային իրականացում B-20դասի բետոնից	Մ3	2.30	37063	0	37063	85244
100	8Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.05	507845	0	507845	25392
101	16A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.37	469761	0	469761	173812
102	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտալագե սվաղ 30մմ հաստ.	Մ2	108.80	1827	0	1827	198774
103	Աստիճանների կողային մասերի, երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,0055*7), 10,2-(0,155*7)	Մ2	76.60	22658	0	22658	1735581
104	Հարթակների, և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	Մ2	25.80	20884	0	20884	538800
105	Աստիճանների տակի հատվածի ց/ա սվաղ և ներկում ճակատային ներկով	Մ2	17.60	1827	0	1827	32155
106	30մմ հաստ բազալտե գլխադիրների տեղադրում	զմ	37.80	14060	0	14060	531460
107	Մետաղական ճաղավանդակով դուռ, իր սարքավորումներով, ներկումով	Մ2	1.20	108857	0	108857	130629
108	Ալյումինե բռնածող	զմ	19.70	30563	0	30563	602092
109	Նկուղ իջնող ուղիսայաց ամբարձիչ, բեռնատարողությունը 250կգ, բարձրացման բարձրությունը 3.0մ, չափերը՝ 960*1250մմ /	հատ	1.00	852510	0	852510	852510
110	Ապակե հովիտ 1 Հովար թրծած 8մմ հաստ ապակիով՝ 2.1քմ կողային մուտքի և 9.55քմ գլխավոր մուտքի, ներառյալ ամրացման դետալները /տեղափոխումը և տեղադրումը ներառված է գնի մեջ/	Մ2	11.65	114876	0	114876	1338303
2	Կոնստրուկտորական մաս						75448025
1	Պատեր Ե/բ պատի իրականացում բետոն B25	Մ3	66.90	116904	0	116904	7820905
2	ամրան 6ΦA-Ic	տ	0.12	412628	0	412628	50836
3	ամրան 8ΦA500C	տ	0.93	526894	0	526894	491065
4	ամրան 12ΦA500C	տ	3.13	469757	0	469757	1470244
5	Ե/բ որմնախարիսի իրականացում բետոն B15	Մ3	23.20	91788	0	91788	2129470
6	Ե/բ պատի իրականացում բետոն B25	տ	0.04	412628	0	412628	16092
7	ամրան 6ΦA-Ic	տ	1.25	526894	0	526894	660093
8	Ե/բ պարապետի իրականացում բետոն B25	Մ3	8.00	116904	0	116904	935235
9	ամրան 6ΦA-Ic	տ	0.02	412628	0	412628	8088
10	ամրան 8ΦA500C	տ	0.17	526894	0	526894	87464
11	ամրան 12ΦA500C	տ	0.59	469757	0	469757	277626
12	Արտաքին պարփակող պատերի 200մմ հաստ պեմզաբլոկե շարվածքի 385քառ.ս ամրակապում	Մ3	51.00	31151	0	31151	1588697
13	Թեթև բետոնով B 15դասի	Մ3	17.90	45194	0	45194	808966

14	ամրան 6ΦA-Ic	տ	0.41	412628	0	412628	169796
15	ամրան 10A-Ic	տ	1.35	412628	0	412628	557048
16	ամրան 12A500C	տ	2.03	469757	0	469757	951257
17	ներդիր մաս	տ	0.43	1122507	0	1122507	477066
18	Ե/բարավոր իրականացում բետոն	մ3	3.00	93111	0	93111	279333
19	ամրան 6ΦA-Ic	տ	0.07	412628	0	412628	30452
20	ամրան 12A500C	տ	0.30	469757	0	469757	139518
21	փրփրապատ 20մ հաստ, L=200մմ, երկար-ը՝ 250գծմ	մ2	50.00	3047	0	3047	152355
22	Երեսապատման սալիկների ամրակապում Բետոն Բ-15	մ3	9.75	45676	0	45676	445339
23	ամրան 4Կռ-1	տ	0.49	322993	0	322993	157459
24	ամրան 8ΦA500C	տ	0.16	526894	0	526894	85620
25	Ե/բ շրջանակներ Ե/բ սյուների իրականացում բետոն B25	մ3	31.90	117264	0	117264	3740732
26	ամրան Φ 8 A-Ic	տ	1.98	412628	0	412628	816343
27	ամրան 20A500C	տ	2.09	389898	0	389898	814107
28	ամրան 22 A500C	տ	2.54	389898	0	389898	990497
29	ներդիր մաս	տ	0.58	1122507	0	1122507	651054
30	Ե/բ պարզունակների իրականացում բետոն B25	մ3	98.30	102264	0	102264	10052569
31	ամրան Φ 8 A-Ic	տ	5.17	412628	0	412628	2132255
32	ամրան 12A500C	տ	0.75	389898	0	389898	291020
33	ամրան 16 A500C	տ	0.55	389898	0	389898	215886
34	ամրան 18 A500C	տ	7.03	389898	0	389898	2740359
35	ամրան 20A500C	տ	1.62	389898	0	389898	632219
36	Ե/բ հեծանների իրականացում բետոն B25	մ3	2.50	102264	0	102264	255660
37	ամրան Φ 8 A-Ic	տ	0.11	412628	0	412628	47370
38	ամրան 18 A500C	տ	0.42	389898	0	389898	164381
39	Ե/բ կանգնակի իրականացում բետոն B15	մ3	1.20	108765	0	108765	130518
40	ամրան 6Φ A-Ic	տ	0.03	412628	0	412628	11966
41	ամրան 14ΦA500C	տ	0.18	389898	0	389898	70572
42	Աստիճաններ ԱՍՏ-1 Ե/բ աստիճանների իրականացում B25	մ3	4.00	85260	0	85260	341038
43	ամրան Φ 6A-Ic	տ	0.06	412628	0	412628	23932
44	ամրան 8ΦA500C	տ	0.12	526894	0	526894	62068
45	ամրան 12ΦA500C	տ	0.36	469757	0	469757	167797
46	Ծածկ Ե/բ ծածկ իրականացում բետոն B25	մ3	147.00	85260	0	85260	12533149
47	ամրան 6Φ A-Ic	տ	0.28	412628	0	412628	114917
48	ամրան 8Φ A-Ic	տ	0.26	412628	0	412628	107696
49	ամրան 12Φ A500C	տ	19.29	469757	0	469757	9060195
50	ամրան 14ΦA500C	տ	0.43	469757	0	469757	202700
51	Միջնորմների իրականացում Միջնորմի իրականացում 100մմ հաստ. միջնորմային սալով	մ2	106.40	6110	0	6110	650141
52	Միջնորմի իրականացում 200մմ հաստ. պեմզաբլոկով	մ3	99.84	31501	0	31501	3145095
53	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	մ3	25.17	45194	0	45194	1137568
54	ամրան 8Φ A-Ic	տ	0.17	412628	0	412628	71797
55	ամրան 12Φ A500C	տ	3.17	469757	0	469757	1490068
56	Մետաղական ցանց ամրան 6ΦA-Ic	տ	1.16	412628	0	412628	476833
57	ներդիր մաս	տ	1.21	1122507	0	1122507	1357672
58	Ե/բարավոր իրականացում բետոն B15	մ3	3.74	95320	0	95320	356498
59	ամրան 6ΦA-240	տ	0.09	412628	0	412628	37137
60	ամրան 12Φ A500C	տ	0.33	469757	0	469757	154080

61	փրփրապատ 20մ, L=200մ 355գծ, L=100մ 68գծ,	մ2	134.59	3047	0	3047	410109
3	Ջեռուցում						8738603
1	Փակ այրման խցով ջեռուցման կաթսա համալրված անտոմատ կառավարման համակարգով ծխստորով մենտաժային կոմպլեկտ 32կվտ	կ-տ	2.00	8798	0	8798	17597
2	Կաթսայի արժեքը	կ-տ	2.00	402593	0	402593	805186
3	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 507*0,28	էկմ	141.96	802	0	802	113784
4	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկցիա	507.00	6029	0	6029	3056668
5	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H-6մ G=3մ3/ժամ	հատ	2.00	25932	0	25932	51864
6	Շրջանառության պոմպի ար H-6մ G=3մ3/ժամ	հատ	2.00	56004	0	56004	112008
7	Օդահեռացուցիչիչ d=15մմ	հատ	67.00	2453	0	2453	164346
8	Ջրի գոլիչ d=20մմ	հատ	1.00	6196	0	6196	6196
9	Ջրի գոլիչ d=50մմ	հատ	1.00	38649	0	38649	38649
10	Նույնը PN20 d=63*8,6մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	30.00	11509	0	11509	345260
11	Նույնը PN20 d=240*5,5մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	110.00	6830	0	6830	751321
12	Նույնը PN20 d=232*4,4մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	75.00	4192	0	4192	314378
13	ՆույնըPN20 d=25*3,25մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	120.00	4056	0	4056	486695
14	ՆույնըPN20 d=20*2,8մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	150.00	4399	0	4399	659900
15	Ջեռուցման վերևի փական d=15մմ	հատ	67.00	6666	0	6666	446636
16	Ջեռուցման ներքևի փական d=15մմ	հատ	67.00	7614	0	7614	510128
17	Գնդիկավոր փականներ d=20մմ	հատ	8.00	6741	0	6741	53927
18	Գնդիկավոր փականներ d=25մմ	հատ	2.00	8391	0	8391	16782
19	Գնդիկավոր փականներ d=32մմ	հատ	6.00	8476	0	8476	50857
20	Գնդիկավոր փականներ d=50մմ	հատ	5.00	11016	0	11016	55080
21	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=63մմ	հատ	20.00	1383	0	1383	27668
22	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=40- 32մմ	հատ	130.00	533	0	533	69321
23	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=20- 25մմ	հատ	190.00	229	0	229	43421
24	Դատարկման փականd=50մմ	հատ	8.00	18507	0	18507	148058
25	Յետադարձ փականd=20մմ	հատ	1.00	8984	0	8984	8984
26	Ջեռուցման սաչլքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	67.00	1828	0	1828	122493
27	Անցքերի բացում միջնորմներում և պատերում 150*150	հատ	20.00	6618	0	6618	132368
28	Պարկուճների տեղադրում պատերումd=80մմ L-400մմ 40հստ	զմ	32.00	2942	0	2942	94144
29	Ռետիսե ջերմամեկուսիչ խողովակ d=25մմ	զմ	12.00	381	0	381	4571
30	Ռետիսե ջերմամեկուսիչ խողովակ d=32մմ	զմ	6.00	533	0	533	3199
31	Ռետիսե ջերմամեկուսիչ խողովակ d=40մմ	զմ	20.00	609	0	609	12188
32	Խողովակների պոլիպրոպիլենային ամրակապիչներ	հատ	490.00	30	0	30	14930
4	Օդափոխություն/ Вентиляция						3166149
1	Ջերմության ռեկուպերացիոն օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ ներածման օդամուղ կոմպլեկտ L-1100 Մ3/ժամ P-250pa, ներածման և արտածման ֆիլտրերF-7, ջերմափոխանակիչ, էլեկտրական օդատաքացուցիչ 6կվտ, ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով/ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում/	կ-տ	1.00	137138	0	137138	137138
2	Ջերմության ռեկուպերացիոն օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ ներածման օդամուղ կոմպլեկտ L-1100 Մ3/ժամ P-250pa, ներածման և արտածման ֆիլտրերF-7, ջերմափոխանակիչ, էլեկտրական օդատաքացուցիչ 6կվտ, ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով/ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում/արժեքը/	կ-տ	1.00	1074298	0	1074298	1074298

3	Աղմկախլացուցիչ LDR 315	հատ	2.00	92287	0	92287	184574
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական արտաքին և արտաքին օդի համար տեղադրումով 400-200	հատ	2.00	11886	0	11886	23772
5	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 400*200մմ 40գծ.մ	մ2	48.00	7368	0	7368	353652
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 300*200մմ 7գծ.մ	մ2	7.00	7368	0	7368	51574
7	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ 150*150մմ 7գծ.մ	մ2	4.20	6592	0	6592	27688
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ 200*150մմ 35գծ.մ	մ2	21.00	6592	0	6592	138440
9	Օդի ներածման կարգավորող ճաղավանդակ 150*150	հատ	2.00	6551	0	6551	13102
10	Օդի ներածման և արտածման կարգավորող ճաղավանդակ 300*150	հատ	30.00	10759	0	10759	322773
11	Օդի հոսքի կարգավորիչ 150*150մմ	հատ	1.00	32569	0	32569	32569
12	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200*150մմ	հատ	4.00	33635	0	33635	134542
13	Օդափոխության արտածման հանակարգ Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ d-200մմ 10գծ.մ	մ2	0.30	6595	0	6595	1979
14	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ d-150մմ 125գծ.մ	մ2	58.88	6595	0	6595	388339
15	Օդափոխության ճաղավանդակ 150*150մմ	հատ	37.00	3405	0	3405	125986
16	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ 200*150մմ 10գծ.մ	մ2	2.30	6595	0	6595	15169
17	Օդի ներածման և արտածման կարգավորող ճաղավանդակ 200*150	հատ	4.00	8169	0	8169	32676
18	Օդի բարձիչ գլխանոց սայծախի վրա օդամուղով L-800Մ3/ժամ	կ-տ	1.00	15595	0	15595	15595
19	Աղմկախլացուցիչ տեղադրումով d=200, L=900	հատ	1.00	92284	0	92284	92284
5	Ներքին սառը ջրամատակարարում						1631758
1	Սանտեխնիկական աշխատանքներ հողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=50*4,4մմ, փորձարկումով	զմ	5.00	5176	0	5176	25878
2	հողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=40x3,7մմ, փորձարկումով	զմ	18.00	4408	0	4408	79340
3	հողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32*3մմ, փորձարկումով	զմ	12.00	3929	0	3929	47152
4	հողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, փորձարկումով	զմ	47.00	4413	0	4413	207413
5	հողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, փորձարկումով	զմ	40.00	4245	0	4245	169818
6	Ծավալային ջրատաքացուցիչ ARISTON ABSPROR 50v50l	հատ	2.00	57181	0	57181	114361
7	Ծավալային ջրատաքացուցիչ ARISTON 100v100l	հատ	3.00	75937	0	75937	227810
8	Անկյունակ d=15մմ	հատ	20.00	66	0	66	1310
9	Անկյունակ d=20մմ	հատ	14.00	66	0	66	917
10	Անկյունակ d=25մմ	հատ	3.00	99	0	99	297
11	Անկյունակ d=32մմ	հատ	4.00	99	0	99	396
12	Անկյունակ d=40մմ	հատ	3.00	64	0	64	192
13	Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ	հատ	6.00	101	0	101	603
14	Եռաբաշխիկ d=20*15*20մմ	հատ	2.00	134	0	134	268
15	Եռաբաշխիկ d=20*20*20մմ	հատ	2.00	134	0	134	268
16	Եռաբաշխիկ d=25*15*25մմ	հատ	2.00	126	0	126	253
17	Եռաբաշխիկ d=25*25*20մմ	հատ	1.00	126	0	126	126
18	Անցում 25*20մմ	հատ	2.00	110	0	110	219
19	Անցում 25*15մմ	հատ	1.00	110	0	110	110
20	Անցում 20*15մմ	հատ	8.00	110	0	110	878
21	Լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	12.00	16638	0	16638	199651
22	Լվացարանների ծորակի տեղադրում	հատ	2.00	16638	0	16638	33275
23	Խոհանոցական ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4.00	16638	0	16638	66550
24	Ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4.00	16723	0	16723	66892
25	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	29.00	1066	0	1066	30928
26	Փական գնդային dy=15մմ	հատ	16.00	5979	0	5979	95665

27	Փական գնդային dy=20մմ	հատ	3.00	6741	0	6741	20223
28	Փական գնդային dy=32մմ	հատ	2.00	7207	0	7207	14414
29	Փական անկյունային dy=15մմ	հատ	18.00	5979	0	5979	107623
30	Փական հետադարձ dy=32մմ	հատ	1.00	7867	0	7867	7867
31	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	զմ	122.00	397	0	397	48386
32	Շինարարական աշխատանքներ Անցքում պողպատե պատյանի $\Phi 159 \times 4$ մմ, L=0,7մ տեղադրում 1 հատ	զմ	0.50	13619	0	13619	6810
33	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ2	0.44	4889	0	4889	2151
34	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչով	զմ	100.00	533	0	533	53324
35	Խցափական պատյանի և խողովակի միջև առածական նյութով	մ3	0.02	22853	0	22853	389
6	Ներքին տաք ջրամատակարարում						322279
1	Սանտեխնիկական աշխատանքներ Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, փորձարկումով	զմ	36.00	4213	0	4213	151684
2	Անկյունակ d=15մմ	հատ	37.00	66	0	66	2424
3	Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ	հատ	6.00	101	0	101	603
4	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	16.00	1066	0	1066	17064
5	Փական գնդային dy=15մմ	հատ	5.00	5979	0	5979	29895
6	Փական անկյունային dy=15մմ	հատ	16.00	5979	0	5979	95665
7	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	զմ	36.00	397	0	397	14278
8	Շինարարական աշխատանքներ/ Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչով	զմ	20.00	533	0	533	10665
7	Ներքին սառը ջրամատակարարում /նկուղ/ ապաստարան						1362488
1	Սանտեխնիկական աշխատանքներ Պողպատե ցինկապատ ջրազագատար խողովակների տեղադրում d=50մմ	զմ	9.00	3055	0	3055	27497
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, փորձարկումով	զմ	8.00	4084	0	4084	32672
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, փորձարկումով	զմ	22.00	3977	0	3977	87501
4	Անկյունակ d=15մմ	հատ	10.00	66	0	66	655
5	Անկյունակ d=20մմ	հատ	3.00	99	0	99	297
6	Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ	հատ	4.00	101	0	101	402
7	Եռաբաշխիկ d=20*15*20մմ	հատ	3.00	101	0	101	302
8	Եռաբաշխիկ d=20*25*15մմ	հատ	1.00	126	0	126	126
9	Պողպատե անցում 50*25մմ	հատ	1.00	2942	0	2942	2942
10	Անցում 20*15մմ	հատ	3.00	110	0	110	329
11	Լվացարանների ծորակ	հատ	5.00	7751	0	7751	38754
12	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	11.00	1066	0	1066	11731
13	Փական գնդային dy=15մմ	հատ	5.00	5979	0	5979	29895
14	Փական գնդային dy=20մմ	հատ	1.00	5979	0	5979	5979
15	Փական գնդային dy=25մմ	հատ	2.00	11016	0	11016	22032
16	Սողակ d=50մմ բաքի դատարկման համար	հատ	1.00	11016	0	11016	11016
17	Փական անկյունային dy=15մմ	հատ	6.00	5979	0	5979	35874
18	Հետադարձ փական dy=25մմ	հատ	1.00	14825	0	14825	14825
19	Պոմպային տեղակայանք /ղեկավարման բլոկով, ճնշման ռեջիկով և ճնշումային հիդրոբաքով, Q=2մ3/ժ H=15մ	կ-տ	1.00	25932	0	25932	25932
20	Պոմպի արժեքը	կ-տ	1.00	165023	0	165023	165023
21	Էլ.ջրատաքացուցիչ ծորակին ամրացվող	հատ	1.00	11114	0	11114	11114
22	Ջրի բաքի լվացում վարակազերծումով	մ3	5.80	305	0	305	1767
23	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	զմ	39.00	305	0	305	11884

24	Շինարարական աշխատանքներ Ջրի բաք չժանգոտվող պողպատից 1,6*1,7 h-2,1մ 8մմ հաստ	հատ	1.00	686742	0	686742	686742
25	Բաքի ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով/ Теплоизоляция бака для воды стекловатой	մ3	0.95	40976	0	40976	38927
26	Լողանային փական	հատ	1.00	4571	0	4571	4571
27	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն. ջերմամեկուսիչով	զմ	28.00	457	0	457	12798
28	Տաշտապողպատ 16 տեղադրումը ներառված է գնի մեջ	զմ	3.40	12341	0	12341	41959
29	Կրակմարիչ փրփրային/ Огнетушитель	հատ	2.00	19471	0	19471	38942
8	Ներքին ջրհոս /թաքսոոց/						369477
1	Պողպատե պատյան D=150*4մմ	զմ	0.70	14909	0	14909	10436
2	հցափական պատյանի և խոցովակի միջև առանձգական նյութով	մ3	0.01	22853	0	22853	274
3	Պատյանի յուղաներկում ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ	մ2	0.26	4889	0	4889	1271
4	Անցքերի հցափական B12,5 դասի բետոնով	մ3	0.04	167120	0	167120	6685
5	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	զմ	7.00	1883	0	1883	13184
6	Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում Φ50մմ 63*5,8, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձարկումով	զմ	20.00	2645	0	2645	52904
7	Սուզապոմպ CC-7 Q=1,23-2,7լ/վրկ H-4,3մ N=2.6-3.7կՎտ n= 3356պտ/րոպե	հատ	1.00	195131	0	195131	195131
8	Հետադարձ փական d=50մմ	հատ	1.00	12412	0	12412	12412
9	Սողակ d=50մմ	հատ	1.00	41613	0	41613	41613
10	Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	2.00	6266	0	6266	12532
11	Թեք եռաբաշխիչ D=50*50*50մմ	հատ	1.00	862	0	862	862
12	Անկյունակ D=50մմ 90	հատ	3.00	1158	0	1158	3474
13	Անկյունակ D=50մմ 45	հատ	4.00	475	0	475	1901
14	Խամուխներ խողովակների ամրացման համար	կգ	1.00	734	0	734	734
15	Ինքնապարուկող պոուտակներ	հատ	10.00	229	0	229	2285
16	Մետաղական տարրերի յներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ	մ2	0.50	4889	0	4889	2445
17	Համակարգի փորձարկում	զմ	27.00	420	0	420	11333
9	Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց						1478539
1	Սան.տեխնիկական աշխատանքներ Պատյան պողպատե խողովակներից Dy=275*4մմ, L=0.75մ	զմ	1.50	20887	0	20887	31330
2	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.10	1166	0	1166	1282
3	հցափական պատյանի և խողովակի միջև առանձգական նյութով	մ3	0.06	22853	0	22853	1371
4	հցափական B12.5 դասի բետոնով	մ3	0.20	173564	0	173564	34713
5	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով/	կ-տ	6.00	24361	0	24361	146166
6	Խեցե լվացարանների տեղադրում սիֆոնով (մանկական)	կ-տ	6.00	34983	0	34983	209899
7	Չուզարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով	կ-տ	3.00	57392	0	57392	172176
8	Չուզարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	8.00	44481	0	44481	355852
9	Երկտեղ պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով և չժանգոտվող պողպատից	կ-տ	4.00	41810	0	41810	167238
10	Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	8.00	6266	0	6266	50129
11	Ստուգիչ D=110մմ	հատ	3.00	1475	0	1475	4424
12	Մաքրիչ D=110մմ	հատ	1.00	1475	0	1475	1475
13	Եռաբաշխիկ 110*110	հատ	10.00	794	0	794	7938
14	Եռաբաշխիկ թեք 110*110	հատ	5.00	794	0	794	3969
15	Եռաբաշխիկ 110*50 ուղիղ	հատ	5.00	686	0	686	3428
16	Եռաբաշխիկ թեք 110*50	հատ	6.00	686	0	686	4114
17	Եռաբաշխիկ 50*50 ուղիղ	հատ	5.00	302	0	302	1508

18	Եռաբաշխիկ 50*50 թեք	հատ	10.00	302	0	302	3017
19	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիսիլքլորիդային խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով	զմ	66.00	2553	0	2553	168516
20	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիսիլքլորիդային խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով	զմ	31.00	1883	0	1883	58386
21	Պլաստմասե դռնակ ստուգիչների համար 300*300մմ	հատ	3.00	6170	0	6170	18511
22	Անցում $D=100*50$ մմ	հատ	3.00	317	0	317	951
23	Անկյունակ $D=110$ մմ $\alpha=90^\circ$	հատ	5.00	445	0	445	2224
24	Անկյունակ $D=50$ մմ $\alpha=90^\circ$	հատ	13.00	178	0	178	2317
25	Անցում $D=100$ մմ $\alpha=45^\circ$	հատ	3.00	445	0	445	1335
26	Անկյունակ $D=50$ մմ $\alpha=45^\circ$	հատ	13.00	178	0	178	2317
27	Խամուտներ խողովակների ամրացման համար	կգ	4.00	734	0	734	2937
28	Ինքնապարուրվող պտուտակ d-6mm	հատ	20.00	229	0	229	4571
29	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ2	2.00	1166	0	1166	2332
30	Համակարգի փորձարկում	զմ	97.00	146	0	146	14114
10	Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց /թաքստոց/						1127728
1	Սան,տեխնիկական աշխատանքներ Անցքում պողպատե պատյանի $\Phi 159*4$ մմ, L=0,7մ տեղադրում 1 հատ	զմ	0.70	13619	0	13619	9533
2	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	0.26	1166	0	1166	303
3	Խցակալում պատյանի և խողովակի միջև առածգական նյութով	մ3	0.01	22853	0	22853	274
4	Խցակալում B12.5 դասի բետոնով	մ3	0.04	172278	0	172278	6891
5	Խեցե լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	1.00	24361	0	24361	24361
6	Խեցե լվացարանների տեղադրում սիֆոնով (մանկական)	կ-տ	5.00	34983	0	34983	174916
7	Հուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով	կ-տ	2.00	57392	0	57392	114784
8	Հուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	3.00	44481	0	44481	133444
9	Տակառիկ պոմպ Sololit 2CWC3 Q-1,6լ/վրկ, H-5մ N-0,7կվտ n2800պտ/րոպե	կ-տ	2.00	277898	0	277898	555795
10	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիսիլքլորիդային խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով	զմ	4.00	2611	0	2611	10445
11	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիսիլքլորիդային խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով	զմ	12.00	1921	0	1921	23058
12	Պոլիետիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi 50/63*5,8$ մմ	զմ	13.00	3079	0	3079	40032
13	Անկյունակ $D=110$ մմ $\alpha=90^\circ$	հատ	1.00	445	0	445	445
14	Անկյունակ $D=50$ մմ $\alpha=90^\circ$	հատ	2.00	178	0	178	357
15	Անցում $D=110$ մմ $\alpha=45^\circ$	հատ	3.00	445	0	445	1335
16	Անկյունակ $D=50$ մմ $\alpha=45^\circ$	հատ	4.00	178	0	178	713
17	Եռաբաշխիկ 110*110	հատ	1.00	794	0	794	794
18	Եռաբաշխիկ թեք 110*110	հատ	7.00	794	0	794	5556
19	Եռաբաշխիկ 110*50թեք	հատ	1.00	686	0	686	686
20	Եռաբաշխիկ 50*50 թեք	հատ	3.00	302	0	302	905
21	Խամուտներ խողովակների ամրացման համար	կգ	2.00	734	0	734	1469
22	Ինքնապարուրվող պտուտակ d-6mm	հատ	20.00	229	0	229	4571
23	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ2	1.00	4889	0	4889	4889
24	Համակարգի փորձարկում	կգ	29.00	420	0	420	12173
11	Ներքին գազամատակարարում						163388
1	Ներքին գազամատակարարում Պողպատե գազատար խողովակ d=25մմ ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	8.00	1496	0	1496	11969

2	Պողպատե զազատար խողովակ ներառյալ ձևավոր մասերը d=48*3մմ	զմ	2.00	1496	0	1496	2992
3	Պողպատե զազատար խողովակից կոլեկտոր, 2 ելքով /զազի կուտակիչ/d=89*3.5	զմ	2.00	8363	0	8363	16725
4	Պողպատե տարրեր խողովակները ամրակապելու համար	կգ	20.00	734	0	734	14687
5	Մետաղական խողովակից պատյան d=108*4 մմ L-0,5մ 1հատ	զմ	0.50	10529	0	10529	5265
6	Ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական էլեկտրամագնիսական կախովյոժ=40մմ	հատ	1.00	30690	0	30690	30690
7	Ազդանշանային սարք	հատ	1.00	49467	0	49467	49467
8	Գնդիկային փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	2.00	3885	0	3885	7770
9	խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	5.00	1681	0	1681	8403
10	Պողպատե զազատար խողովակների փչամաքրում	զմ	10.00	771	0	771	7710
11	Պողպատե զազատար խողովակների պնևմատիկ փորձարկում	զմ	10.00	771	0	771	7710
12	Էլեկտրատեխնիկական մաս						6030300
1	Մոնտաժային աշխատանքներ Փոխարկիչ եռաբևեռ 100Ա/ապահովող անջատումը բեռի տակ	հատ	1.00	69034	0	69034	69034
2	Փոխարկիչ եռաբևեռ 63Ա/ապահովող անջատումը բեռի տակ/	հատ	1.00	71130	0	71130	71130
3	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիլետավորման համար 715*655*215	հատ	2.00	38815	0	38815	77631
4	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիլետավորման համար 300*450*128 18 տեղի համար	հատ	3.00	28419	0	28419	85256
5	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիլետավորման համար 450*450*128 36տեղի համար	հատ	3.00	35162	0	35162	105486
6	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիլետավորման համար 6 տեղի համար	հատ	2.00	16366	0	16366	32732
7	Արկղ էջեցնող տրանսֆորմատորով 025//6	հատ	1.00	14449	0	14449	14449
8	Անջատիչ բաժանիժ 100Ա եռաբևեռ	հատ	1.00	18963	0	18963	18963
9	Անջատիչ բաժանիժ 63Ա եռաբևեռ	հատ	1.00	11148	0	11148	11148
10	Ավտոմատ անջատիչ 63Ա եռաբևեռ	հատ	2.00	9240	0	9240	18480
11	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա եռաբևեռ	հատ	5.00	8111	0	8111	40555
12	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաբևեռ	հատ	8.00	8111	0	8111	64888
13	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա միաբևեռ	հատ	6.00	4059	0	4059	24355
14	Դիֆերենցյալ հոսանքի երկբևեռ 25Ա	հատ	2.00	6495	0	6495	12991
15	Պաշտպանիչ անջատման սարք 32Ա	հատ	3.00	10066	0	10066	30197
16	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա եռաբևեռ	հատ	7.00	8111	0	8111	56777
17	Ավտոմատ անջատիչ10Ա միաբևեռ	հատ	18.00	4473	0	4473	80511
18	Ավտոմատ անջատիչ16Ա միաբևեռ	հատ	1.00	4473	0	4473	4473
19	Ավտոմատ անջատիչ25Ա միաբևեռ	հատ	14.00	4473	0	4473	62619
20	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա միաբևեռ	հատ	1.00	4473	0	4473	4473
21	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաբևեռ	հատ	1.00	4473	0	4473	4473
22	Կոնտակտոր մոդուլային երկբեռ 9Ա/6Ա	հատ	2.00	7230	0	7230	14461
23	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբեռ 9Ա/9Ա	հատ	1.00	8695	0	8695	8695
24	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբեռ 65Ա/50Ա	հատ	3.00	3809	0	3809	11427
25	Դեկավարման կոճով	հատ	24.00	14535	0	14535	348839
26	Լուսադիոդային լուսատուներ 1*32վտ600*600մմ	հատ	12.00	13773	0	13773	165278
27	Լուսադիոդային առաստաղի լուսատուներ 1*18վտ630*75*55մմ	հատ	6.00	9964	0	9964	59786
28	Լուսադիոդային լուսատուներ սանհանգույցներում տեղադրվող 1*10վտ	հատ	15.00	7679	0	7679	115185
29	Լուսադիոդային լուսատուներ էվակուացիոն 1*15վտ ներարկված մարտկոցով	հատ	19.00	8441	0	8441	160374
30	Լուսադիոդային լուսատուներ պատի 1*14վտ	հատ	10.00	8441	0	8441	84408
31	Լուսադիոդային լուսատուներ առաստաղի 1*12վտ	հատ	28.00	7831	0	7831	219278

32	Լուսադիորդային լուսատուներ առատադի 1*11վտ պաշտպանված/ապաստարան/	հատ	34.00	7679	0	7679	261086
33	հցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով 10Ա	հատ	41.00	2544	0	2544	104290
34	հցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով էլ. սալիկ	հատ	1.00	2544	0	2544	2544
35	հցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով կախարիչով	հատ	15.00	2544	0	2544	38155
36	Մեկ ստեղնավոր անջատիչներ	հատ	58.00	1874	0	1874	108697
37	Երկստեղնավոր անջատիչներ	հատ	7.00	2255	0	2255	15785
38	Տուփ ճյուղավորման	հատ	30.00	229	0	229	6856
39	Տուփ անջատչների և վարդակների	հատ	121.00	46	0	46	5531
40	կթ31x1,5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	զմ	3500.00	176	0	176	615475
41	կթ31x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	զմ	1100.00	235	0	235	258390
42	կթ31x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	զմ	420.00	310	0	310	129994
43	կթ31x16 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	զմ	15.00	975	0	975	14619
44	BBГ 3*2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ	զմ	20.00	677	0	677	13550
45	BBГ 3*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ	զմ	48.00	926	0	926	44454
46	BBГ 3*6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ	զմ	8.00	1319	0	1319	10554
47	FRLS 5*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ	զմ	26.00	1451	0	1451	37716
48	LS 5*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ	զմ	28.00	1451	0	1451	40617
49	LS 5*6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ	զմ	65.00	2073	0	2073	134746
50	LS 1*16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ	զմ	66.00	1220	0	1220	80510
51	BBГ 4*2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ	զմ	11.00	855	0	855	9401
52	BBГ 4*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ	զմ	15.00	1201	0	1201	18018
53	FRLS 4*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ	զմ	16.00	1201	0	1201	19219
54	Միջպատային անցքերում տեղադրվող կոշտ խողովակ d-32մմ	զմ	14.00	762	0	762	10665
55	Դիզելային գեներատոր 15կՎտ 18,8կվա 1500*720*1215	հատ	1.00	1237250	0	1237250	1237250
56	Ցինկապատ շերտապողպատ 40*4մմ	զմ	14.00	2075	0	2075	29048
57	Ուղղահայաց հողանցիչ անկյունային պողպատից 50x50x5 L=2,5մ - 4հատ	10հատ	0.40	21438	0	21438	8575
58	Շերտավոր պողպատ 4*25մմ	զմ	23.00	1449	0	1449	33320
59	Ճկախողովակ ՊՎՍ 20	զմ	1675.00	305	0	305	510389
60	Խողովակ ՊՎՍ 100	զմ	2.00	2285	0	2285	4571
61	Տուփախողովակ150*50	զմ	5.00	1109	0	1109	5546
62	Մաշկապատ աստիճանածև 250*50մմ	զմ	20.00	5789	0	5789	115790
63	Մետաղական իրեր ամրակապման համար	կգ	10.00	734	0	734	7344
64	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4.00	3392	0	3392	13570
65	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ3	4.00	1419	0	1419	5675
13	Հրդեհային ազդարարում						1172975
1	Հակահրդեհային ազդանշումների պանել 2 օղակի համար FP-2000/կամ համարժեք/	լրակազմ	1.00	27010	0	27010	27010
2	Հրդեհային տվիչ, ծխի DP-2061 /կամ համարժեք/	հատ	60.00	4244	0	4244	254620
3	Հրդեհային տվիչ, ձեռնավարումով DM-2000 /կամ համարժեք	հատ	13.00	5610	0	5610	72932
4	Անխափան սնուցման աղբյուր	հատ	1.00	141258	0	141258	141258
5	Լուսանային ազդասարք Астра 10м	հատ	6.00	9436	0	9436	56619
6	Հրդեհային ջերմային ազդասարք ԴՊՍ-0,8	հատ	2.00	6523	0	6523	13046
7	Ձեռքի կրակմարիչ ՕՊ-4	հատ	4.00	22853	0	22853	91413
8	Հրդեհաշիջման Փոշային մոդուլ МПП-7 МИГ	հատ	2.00	22853	0	22853	45707
9	Հերմետիկ կուտակիչային մարտկոց 24В, 6.5А	հատ	2.00	46784	0	46784	93568
10	КСВВНг 2x0.75 հատվածքով պղնձե մալուխի անցկացում	զմ	310.00	341	0	341	105831
11	Խողովակ ՊՎԽ d-20	զմ	250.00	609	0	609	152355
12	Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80*40	հատ	10.00	229	0	229	2285
13	Կաբել անցուղի 12*12մմ Լ-3մ	հատ	80.00	609	0	609	48754

14	911-ծառայության հետ կապի միջոց /Tandem-2M-ին /կամ համարժեքը	հատ	1.00	67577	0	67577	67577
14	Արևային էլեկտրական կայանի մոնտաժում						4553958
1	Մոնտաժ ՖՎԿ 540վտ մոնոբյուրեր	հատ	58.00	36935	0	36935	2142221
2	Եռաֆազ փոխակերպիչ 30կվտ հզորությամբ /ինստալացիոն գերաբնական պաշտպանվածությամբ ACU DC շղթաներում	հատ	1.00	1355192	0	1355192	1355192
3	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչ 20Ա 10*38	հատ	8.00	1066	0	1066	8532
4	Ապահովիչի պահունակ երկբևեռ	հատ	4.00	34991	0	34991	139964
5	PV1-F 1*4մմ2 կցորդիչ+	հատ	10.00	457	0	457	4571
6	PV1-F 1*4մմ2 կցորդիչ-	հատ	10.00	457	0	457	4571
7	Մալուխ պղնձե ՊՎ1-Ֆ1*4քառ.մմ	զմ	230.00	421	0	421	96920
8	Պղնձե մալուխ ՎՎԳ ՆԳ -LS-5*16 մմ2	զմ	18.00	4553	0	4553	81959
9	Հաստատուն հոսանքի արկղ արտաքին մոնտաժի 24մոդուլ	հատ	1.00	59955	0	59955	59955
10	Փոփոխական հոսանքի արկղ AS BOX որը համալրված է	հատ	1.00	33963	0	33963	33963
11	Արկղ արտաքին մոնտաժի 6մոդուլ	հատ	1.00	33963	0	33963	33963
12	Բառաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 63Ա տիպC	հատ	2.00	51798	0	51798	103596
13	Երկկողմանի եռաֆազ հոսանքի երկսակագնային հաշվիչ	հատ	1.00	76848	0	76848	76848
14	Ճկուն երկշերտ մեկուսացված խողովակ d=20մմ	զմ	20.00	381	0	381	7618
15	Ճկուն երկշերտ մեկուսացված խողովակ d=32մմ	զմ	25.00	609	0	609	15236
16	Ցինկապատ մալուխատար 50*50մմ	զմ	12.00	3809	0	3809	45707
17	Պլաստիկ սակառ 50*50մմ	զմ	15.00	609	0	609	9141
18	Հողանցում Պղնձե հաղորդալար ՊՎ1*10մմ2	զմ	20.00	787	0	787	15743
19	Պղնձե հաղորդալար ՊՎ1*4մմ3	զմ	120.00	484	0	484	58076
20	Պղնձե հողանցման հաղորդալար 40*4մմ2 L-300մմ	հատ	1.00	1180	0	1180	1180
21	Վահանակների անրացման դետալներ / Վահանակների կողային բռնիչ H H30,H32,H40	հատ	52.00	2285	0	2285	118837
22	Վահանակների միջանկյալ բռնիչL-70	հատ	92.00	1524	0	1524	140167
15	Բարեկարգում						7453223
1	Սալվածք Մայրերի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստությամբ	մ3	63.00	2125	0	2125	133846
2	Չափազանցված խիճե հիմք h=10սմ տոփանումով	մ2	25.20	1802	0	1802	45406
3	Բետոնե Նախ շերտ h=12սմ B15 12,սմ	մ3	30.24	48901	0	48901	1478766
4	Բազալտե բրեկչայի շերտ h=4սմ	մ2	252.00	12622	0	12622	3180701
5	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ բետոնե հիմքի վրա	զմ	202.00	12943	0	12943	2614504
16	Տեղակապում -Շինարարական աշխատանքներ						74874619
1	Մանկապարտեզի շինության հողային և քանդման աշխատանքներ Գոյություն ունեցող մանկապարտեզի շինության քանդում տարածական ծավալով	մ3	1849.95	4429	0	4429	8194280
2	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա Էքսկավատորով	մ3	462.49	862	0	862	398789
3	Տեղափոխում 1.5կմ	տն	855.60	1300	0	1300	1112223
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա բարեկարգման հետիցքի համար/	մ3	320.00	862	0	862	275926
5	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ	տն	576.00	1064	0	1064	612622
6	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետիցքի համար/, այդ թվում քանդված շինության հետիցք	մ3	2480.00	862	0	862	2138430
7	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ	տն	4464.00	1064	0	1064	4747821
8	Պահեստավորված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա էքսկավատորով /հետիցքի համար/	մ3	2480.00	671	0	671	1664303
9	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ-ից	տն	4464.00	1064	0	1064	4747821

10	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տուփանումով	մ3	2430.40	464	0	464	1126976
11	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տուփանումով	մ3	49.60	1488	0	1488	73808
12	Միաձուլվել է/բ կոնստրուկցիաներ Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	18.00	10192	0	10192	183454
13	B-10 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	30.00	44322	0	44322	1329658
14	Միաձուլվել է/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	193.00	99307	0	99307	19166272
15	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի	տն	0.07	453605	0	453605	33567
16	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի	տն	5.74	453605	0	453605	2601878
17	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն	2.08	453605	0	453605	941684
18	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	1.14	453605	0	453605	517563
19	Ամրանի արժեքը 8մմ Ac-1 դասի	տն	3.37	435139	0	435139	1464679
20	Խճի շերտի պատրաստում	մ3	52.50	17911	0	17911	940351
21	Միաձուլվել է/բ սալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	52.50	51011	0	51011	2678053
22	Ամրանի արժեքը 8մմ A500c դասի	տն	1.52	468099	0	468099	711979
23	Հորիզոնական մասերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	մ2	250.00	3724	0	3724	931035
24	Ուղղահիվ մասերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	մ2	600.00	4392	0	4392	2634978
25	Պլանտերի շերտ	մ2	250.00	997	0	997	249215
26	0-ից վերև տիպային նախագծի երկաթ բետոնե կմախքում ավելացող ծավալներ Միաձուլվել է/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	2.20	134990	0	134990	296978
27	Ամրանի արժեքը 22մմ A500c դասի	տն	0.04	453605	0	453605	18144
28	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի	տն	1.48	453605	0	453605	671335
29	Ամրանի արժեքը 8մմ Ac-1 դասի	տն	0.14	435139	0	435139	60919
30	Ամրանի արժեքը 18մմ A500c դասի պարզունակներ	տն	1.48	453605	0	453605	671335
31	Միաձուլվել է/բ դիաֆորազմաների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	2.00	122280	0	122280	244561
32	Ամրանի արժեքը 20մմ A500c դասի	տն	0.23	453605	0	453605	104329
33	Ամրանի արժեքը 6մմ Ac-1 դասի	տն	0.00	435139	0	435139	1741
34	Պոտտակային, ապակեպատ վերելակ հաշմանդամ երեխաների համար 200կգ բեռնունակությամբ	կ-տ	1.00	13327911	0	13327911	13327911
17	Բարեկարգման աշխատանքներ						98532951
1	Բարեկարգման հողային և քանդման աշխատանքներ Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում /1.5-2.0մ/ և հանձնում պատվիրատուին	զմ	190.72	755	0	755	143971
2	Ապամոնտաժվող ցանկապատի բետոնե կետային հիմքի քանդում /85 հատ/	մ3	6.80	62725	0	62725	426530
3	Չորացած ծառերի կտրում	հատ	3.00	675	0	675	2025
4	Շին աղբի և պիտանի նյութերի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1.5կմ	տն	39.89	2594	0	2594	103471
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետլիցքի համար/	մ3	173.50	862	0	862	149604
6	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ	տն	312.30	1064	0	1064	332156
7	Պահեստավորված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա էքսկավատորով /հետլիցքի համար/ այդ թվում նախկինում 320մ3 պահպանվածը (տես Նախ N1-ում)	մ3	493.50	671	0	671	331183
8	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ-ից	տն	888.30	1064	0	1064	944778
9	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տուփանումով	մ3	483.63	464	0	464	224259
10	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տուփանումով	մ3	9.87	1488	0	1488	14687
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /հետ լիցքի համար/	մ3	471.60	862	0	862	406647
12	Բնահողի տեղափոխում 1.5կմ-ից	տն	848.88	1300	0	1300	1103485
13	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տուփանումով	մ3	462.17	464	0	464	214307
14	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տուփանումով	մ3	9.43	1488	0	1488	14035

15	Արտաքին լուսավորության սյան ապամոնտաժում և տեղափոխում սահմանից դուր ճանապարհի վրա վերատեղադրում	կ-տ	1.00	26315	0	26315	26315
16	Արտաքին բարեկարգման աշխատանքներ գեոցանցի իրականացում	մ2	256.00	1399	0	1399	358121
17	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	122.70	3045	0	3045	373570
18	Բուսահողի տեղափոխում 1.5 կմ-ից	տն	147.24	1300	0	1300	191402
19	Բուսահողի մեխանիզմով փռում տարածքում 150մմ	մ2	654.40	156	0	156	101772
20	Բուսահողի փռում ձեռքով 150մմ	մ2	163.60	592	0	592	96850
21	Սերմի ցանում	մ2	818.00	237	0	237	193473
22	Խճի նախապատրաստական շերտի 5սմ հաստությամբ	մ3	2.21	10192	0	10192	22524
23	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 100x300մմ	զմ	147.60	9371	0	9371	1383149
24	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ2	516.00	1858	0	1858	958842
25	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	516.00	5993	0	5993	3092605
26	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ2	516.00	4266	0	4266	2201086
27	Խճի նախապատրաստական շերտի 5սմ հաստությամբ	մ3	2.13	10192	0	10192	21709
28	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 100x300մմ	զմ	142.00	9371	0	9371	1330750
29	Խճի շերտի պատրաստում 7.5սմ հաստությամբ	մ3	22.50	17911	0	17911	403008
30	Միանույն ե/բ հատակի պատրաստում B-10 դասի բետոնից	մ3	22.50	47587	0	47587	1070710
31	Ամրանային ցանցի արժեքը Br-1 200x200x3սմ	մ2	300.00	364	0	364	109179
32	Մայթի երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով փորվածքով	մ2	300.00	17333	0	17333	5199903
33	Խճի նախապատրաստական շերտի 5սմ հաստությամբ	մ3	1.13	10192	0	10192	11517
34	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 100x300մմ	զմ	75.00	9374	0	9374	703062
35	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ2	123.00	1858	0	1858	228561
36	Բլանդային ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 100սմ հաստության	մ3	12.30	11232	0	11232	138154
37	Չոր 8/ա խառնուրդից նախապատրաստական շերտի իրականացում 70սմ հաստությամբ	մ3	8.61	15862	0	15862	136571
38	Տուֆե բլոկներից մակերևույթի իրականացում 400*200*200	մ2	110.70	5940	0	5940	657574
39	Միջտուֆային սնամեջ տարածության /ոչ ավել 10մմ/ լցում չոր ց/ա խառնուրդով	մ3	2.73	15862	0	15862	43303
40	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ3	4.00	17911	0	17911	71646
41	Անցուղու երեսպատում 50սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	30.00	17801	0	17801	534042
42	Խճի շերտի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ3	0.60	17911	0	17911	10747
43	Փոքր ճարտարապետական ձևեր Ցայտադրյալ մեծ	կ-տ	1.00	148769	0	148769	148769
44	Ցայտադրյալ փոքր	կ-տ	1.00	100344	0	100344	100344
45	Աղբաման /յուրաքանչյուրում 3-ական/	կ-տ	5.00	39812	0	39812	199060
46	Նստարան	կ-տ	5.00	70078	0	70078	350390
47	Չսպանակով ճոճանակ՝ 2.6x0.4x0.8	հատ	1.00	231232	0	231232	231232
48	Ավազահարթակ (առանց ավազի)՝ 2.4x2.4x3.3	հատ	1.00	530259	0	530259	530259
49	Սահարան՝ 3.6x0.7x2.4	հատ	1.00	444304	0	444304	444304
50	Մետաղական աստիճան 1.5 մ բարձրությամբ	հատ	1.00	39558	0	39558	39558
51	Կանաչապատում Շառատնկման, թփուտների համար փոսիկների պատրաստում ձեռքով	հատ	256.00	5791	0	5791	1482386
52	Արմատների (ծառեր, թփուտներ) հետոյցը մշակված խառնուրդով՝ 3 մաս սևահող, 1 մաս տորֆ, 1 մաս հրաբխային խարամ, 0,5 մաս փտած գոմաղբ	մ3	5.12	12577	0	12577	64394
53	Պատկերային թուփի տնկում /տնկիների տարիքը ոչ պակաս 1-ից/	հատ	160.00	5556	0	5556	888896

54	Սամշիդ մշտադալարի տնկում /տնկիների տարիքը ոչ պակաս 2-ից/	հատ	12.00	7106	0	7106	85268
55	Թխկի սրտերև "Crimson sentry" տնկում /տնկիների տարիքը ոչ պակաս 3-ից/	հատ	5.00	13435	0	13435	67175
56	Կեպարիս "Cypress" տնկում /տնկիների տարիքը ոչ պակաս 3-ից/	հատ	15.00	13435	0	13435	201525
57	Կաղնի "Quercus robur" տնկում /տնկիների տարիքը ոչ պակաս 3-ից/	հատ	4.00	13435	0	13435	53740
58	Բադեղ "Hedera" տնկում	հատ	60.00	13435	0	13435	806099
59	Տաղավարներ 2 հատ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	29.80	707	0	707	21077
60	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	20.20	1488	0	1488	30059
61	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1.5կմ	տն	17.28	2594	0	2594	44823
62	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	1.00	10192	0	10192	10192
63	B-10 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	2.00	44322	0	44322	88644
64	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	6.60	64009	0	64009	422459
65	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն	0.55	453605	0	453605	249483
66	Ամրանի արժեքը 8մմ Ac-1 դասի	տն	0.27	435139	0	435139	117488
67	Միաձուլվել է/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	4.00	51000	0	51000	204000
68	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.26	479318	0	479318	125581
69	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում 200x200x10մմ թերթապողպատ	տն	0.06	1164851	0	1164851	67561
70	Տաղավարների մետաղական կարկասի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.97	153772	0	153772	148741
71	60x60x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	66.20	2658	0	2658	175979
72	80x60x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	70.00	3117	0	3117	218203
73	40x40x2մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	80.00	1155	0	1155	92408
74	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ հակակոռոզիոն ներկում	մ2	59.78	1774	0	1774	106029
75	Ջրիվազի մոնտաժում /գունավոր/	զմ	8.00	4172	0	4172	33373
76	Ջրիորդանի մոնտաժում 1կտ-2.7զմ /գունավոր/	կ-տ	2.00	23720	0	23720	47441
77	Ցինկապատ պրոֆիլ գունավոր թիթեղից ծածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ KՌ-21-0.5մմ	մ2	39.00	8575	0	8575	334412
78	Հատակների պատրաստում արհեստական տերասային տախտակից /դեքինգ/ լրակազմ+C638	մ2	38.40	24261	0	24261	931633
79	Նստարանի երեսպատում փայտե չորսուներով 50մմ հաստությամբ	մ2	10.00	11953	0	11953	119527
80	Փայտե չորսուների տեղադրում	մ3	0.10	279957	0	279957	27615
81	Փայտերի երկշերտ լաքապատում	մ2	14.60	940	0	940	13730
82	Հենապատեր 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	632.32	862	0	862	545231
83	Բնահողի տեղափոխում 1.5կմ	տն	1138.18	1300	0	1300	1479549
84	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետիցքի համար/	մ3	1055.88	862	0	862	910454
85	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ	տն	1900.58	1064	0	1064	2021423
86	Պահեստավորված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա էքսկավատորով /հետիցքի համար/	մ3	1055.88	671	0	671	708591
87	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ-ից	տն	1900.58	1064	0	1064	2021423
88	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	844.70	464	0	464	391689
89	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	211.18	1488	0	1488	314245
90	Միաձուլվել է/բ հենապատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից (Հենապատ-1)	մ3	68.00	90436	0	90436	6149614
91	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն	1.46	453605	0	453605	663170
92	Ամրանի արժեքը 14մմ A500c դասի	տն	2.00	453605	0	453605	905849
93	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	5.32	453605	0	453605	2411364

94	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.27	479318	0	479318	130854
95	Ամրանի արժեքը 8մմ Ac-1 դասի	տն	0.14	435139	0	435139	61790
96	Միաձուլվել է/բ հենապատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից (Հենապատ-2)	մ3	47.00	90436	0	90436	4250469
97	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն	1.06	453605	0	453605	479007
98	Ամրանի արժեքը 14մմ A500c դասի	տն	1.84	453605	0	453605	836448
99	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	3.81	453605	0	453605	1729142
100	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.19	479318	0	479318	91070
101	Ամրանի արժեքը 8մմ Ac-1 դասի	տն	0.31	435139	0	435139	134893
102	Միաձուլվել է/բ հենապատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից (Հենապատ-3)	մ3	76.00	90436	0	90436	6873098
103	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն	1.46	453605	0	453605	663170
104	Ամրանի արժեքը 14մմ A500c դասի	տն	2.00	453605	0	453605	905849
105	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	5.32	453605	0	453605	2411364
106	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.27	479318	0	479318	130854
107	Ամրանի արժեքը 8մմ Ac-1 դասի	տն	0.14	435139	0	435139	61790
108	Միաձուլվել է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	31.00	64009	0	64009	1984279
109	Ամրանի արժեքը 14մմ A500c դասի	տն	0.91	453605	0	453605	412781
110	Ամրանի արժեքը 8մմ Ac-1 դասի	տն	0.56	435139	0	435139	242808
111	Հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	40.00	59357	0	59357	2374271
112	B-10 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	7.00	44322	0	44322	310254
113	Միաձուլվել է/բ հենապատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից (Հենապատ-4)	մ3	13.00	90436	0	90436	1175662
114	Միաձուլվել է/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	2.20	112887	0	112887	248351
115	Միաձուլվել է/բ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	1.80	81422	0	81422	146559
116	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տն	1.06	453605	0	453605	479007
117	Ամրանի արժեքը 14մմ A500c դասի	տն	1.60	453605	0	453605	724861
118	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	3.81	453605	0	453605	1729142
119	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.19	479318	0	479318	91070
120	Ամրանի արժեքը 8մմ Ac-1 դասի	տն	0.31	435139	0	435139	134893
121	Պատերի շարվածք կ/ծկի տուֆ քարից 20սմ հաստությամբ 146մ2	մ3	29.20	37375	0	37375	1091347
122	Շարվածքի ամրանավորում Br ցանցով	տն	0.29	622809	0	622809	181860
123	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում 250x250x10մմ թերթապողպատ, հենապատերի մեջ	տն	0.31	896729	0	896729	277986
124	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ2	2203.20	1155	0	1155	2544167
125	Ավազակոպձային շերտի պատրաստում	մ3	90.00	10954	0	10954	985868
126	Ավազի շերտի պատրաստում	մ3	25.00	8029	0	8029	200736
127	Խճի շերտի պատրաստում	մ3	20.00	11325	0	11325	226490
128	Պոլիէթիլենային ծակուղեկ խողովակների տեղադրում Φ200մմ	զմ	111.50	7902	0	7902	881124
129	Ցանկապատ Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից, այդ թվում դարպասներ	տն	5.30	92763	0	92763	491502
130	60x40x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	344.21	2120	0	2120	729835
131	40x20x1.2մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	2552.19	538	0	538	1373078
132	100x100x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	10.20	4525	0	4525	46160
133	60x60x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	30.96	2658	0	2658	82301
134	80x80x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	118.24	3576	0	3576	422832
135	Բռնակ ուղղանկյուն խողովակից 40x20x1.2 մմ	հատ	4.00	1266	0	1266	5063
136	Ծխնի	հատ	8.00	1266	0	1266	10127
137	Փական	հատ	2.00	3956	0	3956	7912

138	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ հակակոռոզիոն ներկում	մ2	424.45	1774	0	1774	752829
139	Աստիճաններ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	3.05	862	0	862	2630
140	Բնահողի տեղափոխում 1.5կմ	տն	5.49	1300	0	1300	7137
141	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետլիցքի համար/	մ3	60.40	862	0	862	52081
142	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ	տն	108.72	1064	0	1064	115632
143	Պահեստավորված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա էքսկավատորով /հետլիցքի համար/	մ3	60.40	671	0	671	40534
144	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ-ից	տն	108.72	1064	0	1064	115632
145	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	48.32	464	0	464	22406
146	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	12.08	1488	0	1488	17976
147	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	3.40	10192	0	10192	34652
148	B-12.5 դասի բետոնով խամբարաբետոնե զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ	մ3	50.40	52928	0	52928	2667562
149	Միաձուլվ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	13.00	58853	0	58853	765090
150	Ամրանի արժեքը 8մմ Ac-1 դասի	տն	0.46	435139	0	435139	199294
151	Աստիճանների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե ատիճանասալերով	մ2	22.22	24328	0	24328	540571
152	Աստիճանատակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	5.00	21031	0	21031	105156
153	Հարթակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	69.60	16156	0	16156	1124442
154	Վրադիր էլեմենտ 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերից	մ2	1.68	44126	0	44126	74132
155	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	11.31	45270	0	45270	512000
156	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում ամրան 10մմ A500c դասի	տն	0.01	885967	0	885967	7531
157	Արտաքին հարթակներում բազրիք՝ անողացված ալյումինե հավաքովի դետալներից	զմ	19.20	33135	0	33135	636192
158	Արտաքին հարթակներում բազրիք՝ մետաղական	զմ	16.40	26806	0	26806	439614
18	Արտաքին ջրամատակարարում						2284219
1	Հողային աշխատանքներ Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	12.00	556	0	556	6668
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում H=10սմ	մ3	1.25	5760	0	5760	7200
3	Խճի շերտի քանդում H=15սմ	մ3	1.88	719	0	719	1348
4	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1.5կմ	տն	6.13	2594	0	2594	15888
5	Երթևեկելի մասի խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ2	12.50	1858	0	1858	23228
6	Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստությամբ շերտի հագեցում բիտումով 4.12կգ/մ2, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	տն	0.05	277582	0	277582	14295
7	Երթևեկելի մասի խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	12.50	5993	0	5993	74918
8	Երթևեկելի մասի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ2	12.50	4266	0	4266	53321
9	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	24.00	862	0	862	20694
10	Բնահողի տեղափոխում 1.5կմ	տն	43.20	1300	0	1300	56157
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	60.00	707	0	707	42436
12	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	3558	0	3558	17792
13	3-րդ կարգի բնահողի լրամշակում ձեռքով	մ3	2.00	4270	0	4270	8540
14	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	1.00	6276	0	6276	6276
15	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1.5կմ	տն	1.90	2594	0	2594	4928
16	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	60.30	464	0	464	27961

17	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.70	1488	0	1488	12946
18	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	3.00	9841	0	9841	29524
19	Հետլիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	10.00	7088	0	7088	70879
20	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում De63մմ PN10, փորձարկումով	զմ	46.00	1302	0	1302	59892
21	խողովակաշարի լվացում ախտահանումով De63մմ	կմ	0.05	104817	0	104817	4822
22	ՊԷ անկյուն 90° OD63, PN 10, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	հատ	3.00	3462	0	3462	10387
23	Կցաշուրթավոր գոտի միացում DN50/50, PN10 , արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	3716	0	3716	3716
24	Թուլե կցաշուրթավոր սողնակ DN50, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	14646	0	14646	14646
25	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում սողնակի և պոլիէթիլեն խողովակի միացման համար DN50, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	5415	0	5415	5415
26	PE 100 ՊԷ փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով De90/DN80, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2.00	10203	0	10203	20406
27	Ստորգետնյա հիդրանտ DN80, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	98518	0	98518	98518
28	Պողպատե կցաշուրթավոր հակահրդեհային հիդրանտի տակդիր DN80, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	13953	0	13953	13953
29	Որձ միացում OD63x1 1/4", PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2.00	3399	0	3399	6798
30	Պարուրակավոր (բեռնաօսի) փական DN32, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2.00	9663	0	9663	19326
31	Կցողիչ բրոնզե՝ երկկողմ պարուրակով (Նիպել) DN32, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	1424	0	1424	1424
32	Ֆիլտր պարուրակավոր DN32, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	6013	0	6013	6013
33	Թխակավոր ջրաչափ DN32, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	48793	0	48793	48793
34	Պողպատե խողովակատոր երկկողմանի պարուրակով DN32, L=160մմ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	4190	0	4190	4190
35	Պողպատե խողովակատոր երկկողմանի պարուրակով DN32, L=100մմ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	3557	0	3557	3557
36	Պողպատե խողովակատոր DN15, L=200մմ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	3874	0	3874	3874
37	Եռաքայլ փականի տեղադրում DN15, PN16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	302019	0	302019	302019
38	Մանոմետրի տեղադրում DN15, PN16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	7613	0	7613	7613
39	Ջրամատակարարման երկաթբետոնե հորեր D159x4.5 կարճախողովակ-պատյան դիտահորի պատի մեջ (Կխ2՝1 հատը 5.62կգ.)տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով՝ արժեք, և մոնտաժ 5հատ	զմ	1.65	10689	0	10689	17636
40	D219x4.5 կարճախողովակ-պատյան դիտահորի պատի մեջ (Կխ1՝1 հատը 7.62կգ.)տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով՝ արժեք, և մոնտաժ 2հատ	զմ	0.66	14773	0	14773	9750
41	h=12մ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ	մ3	1.19	10192	0	10192	12128
42	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կյոր դիտահորի պատրաստում Φ1000մմ H=1500մմ ծածկի սալով /1հատ/	մ3	0.97	179716	0	179716	174325
43	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կյոր դիտահորի պատրաստում Φ1500մմ H=1500մմ ծածկի սալով /1հատ/	մ3	0.81	179716	0	179716	145121
44	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կյոր դիտահորի պատրաստում Φ1500մմ H=1800մմ ծածկի սալով /1հատ/	մ3	1.92	179716	0	179716	345055
45	Թուլե մտոց	հատ	3.00	102851	0	102851	308553
46	Մետաղական աստիճան՝ արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տն	0.06	829162	0	829162	45853
47	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ. արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տն	0.09	760979	0	760979	70984

48	Մետաղական խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ յուղաներկում (սեյսմակայունության էլեմենտներ, կարծախողովակներ, աստիճաններ և այլն), անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ2	7.13	1774	0	1774	12646
49	Բետոնե հենարանների իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ3	0.12	66086	0	66086	7930
50	De63 պոլիէթիլեն խողովակաշարի միացում առկա De63մմ պոլիէթիլեն խողովակին	տեղ	1.00	3876	0	3876	3876
19	Արտաքին կոյուղի						18355710
1	Հողային աշխատանքներ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	41.00	862	0	862	35353
2	Բնահողի տեղափոխում 1.5կմ	տն	73.80	1300	0	1300	95935
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	102.00	707	0	707	72142
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	8.00	3558	0	3558	28468
5	3-րդ կարգի բնահողի լրամշակում ձեռքով	մ3	5.00	4270	0	4270	21351
6	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	103.50	464	0	464	47993
7	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	16.50	1488	0	1488	24553
8	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	6.00	9841	0	9841	59048
9	Հետլիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	24.00	7088	0	7088	170109
10	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ Ոչ ճնշումային կոյուղու երկշերտ, ծալքավոր, D174/150 SN8 ԲԽՊԷ պոլիէթիլեն խողովակ , արժեք, մատակարարում և մոնտաժ փորձարկումով	գմ	81.00	6432	0	6432	520971
11	Կենցաղային կոյուղու երկաթբետոնե հորեր h=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ	մ3	1.08	10192	0	10192	11007
12	Կոյուղու դիտահորի բետոնե առվակ B15 մակնիշի բետոնից՝ սվաղով և երկաթայնացումով	մ3	1.71	95000	0	95000	162450
13	Կոյուղու դիտահորերում պատի աճեցման համար B15 մակնիշի բետոն	մ3	0.07	95000	0	95000	6650
14	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Φ1,0մ ծածկի սալով /4հատ/	մ3	5.04	167304	0	167304	843214
15	Թուլեք մտոց	հատ	4.00	102851	0	102851	411404
16	Մետաղական աստիճան՝ արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տն	0.04	829162	0	829162	36591
17	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ. արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տն	0.07	760979	0	760979	54060
18	Մետաղական խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ յուղաներկում (սեյսմակայունության էլեմենտներ, կարծախողովակներ, աստիճաններ և այլն), անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ2	11.54	1774	0	1774	20468
19	D159x4.5 կարծախողովակ-պատյան դիտահորի պատի մեջ (Կխ1՝1 հատը 5.62կգ.)տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով՝ արժեք, և մոնտաժ 1հատ	գմ	0.33	10689	0	10689	3527
20	D219x4.5 կարծախողովակ-պատյան դիտահորի պատի մեջ (Կխ1՝1 հատը 7.62կգ.)տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով՝ արժեք, և մոնտաժ 3հատ	գմ	0.99	14773	0	14773	14625
21	D273x4.5 կարծախողովակ-պատյան դիտահորի պատի մեջ (Կխ3՝1 հատը 9.42կգ.)տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով՝ արժեք, և մոնտաժ 7հատ	գմ	2.24	27915	0	27915	62529
22	Կոյուղու կոմպակտ մաքրման կայան 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	112.50	862	0	862	97005
23	Բնահողի տեղափոխում 1.5կմ	տն	202.50	1300	0	1300	263236
24	Հանույթից հետո շեպերի մշակում 450-600 անկյան տակ III կարգի գրունտներում, ձեռքով	մ3	22.50	3558	0	3558	80065
25	Բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1.5կմ	տն	40.50	2594	0	2594	105053
26	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	34.50	862	0	862	29748
27	Բնահողի տեղափոխում 1.5կմ	տն	62.10	1300	0	1300	80726
28	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	74.50	707	0	707	52692

29	Փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ3	1.50	4270	0	4270	6405
30	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	67.05	464	0	464	31091
31	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.95	1488	0	1488	13318
32	Խճի նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ /մաքրման կայանի տեղադրման համար/	մ3	1.20	10192	0	10192	12230
33	Բետոնի նախապատրաստական շերտ B-7.5 դասի բետոնով /մաքրման կայանի տեղադրման համար/	մ3	1.20	43313	0	43313	51976
34	Ե/բ միաձուլ սալի իրականացում B-15 դասի բետոնով /մաքրման կայանի տեղադրման համար/	մ3	2.40	51011	0	51011	122425
35	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.16	453605	0	453605	72577
36	Բետոնի նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի բետոնով /դիզել գեներատորի տեղադրման համար/	մ3	0.40	43313	0	43313	17325
37	Ե/բ միաձուլ սալի իրականացում B-15 դասի բետոնով /դիզել գեներատորի տեղադրման համար/	մ3	0.30	51011	0	51011	15303
38	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.03	453605	0	453605	14062
39	FBR - 6 կեղտաջրերի մաքրման կայանի տեղադրում, կարգաբերում Աերոբ, սատեցման, ֆիլտրացման, փուլերով մաքրում (Լրացուցիչ մաքրում ֆիլտրացում, վարակազերծում ոչ քիմիական միջոցով)	կ-տ	1.00	4106731	0	4106731	4106731
40	Մետաղական ցանկապատի իրականացում Փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ3	2.50	6632	0	6632	16579
41	Բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1.5կմ	տն	4.50	2594	0	2594	11673
42	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	2.50	66086	0	66086	165214
43	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.43	92763	0	92763	39424
44	50x50x2.5մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	30.00	1788	0	1788	53641
45	50x25x2.5մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	6.00	1302	0	1302	7814
46	50x50x3մմ պողպատե անկյունակի արժեքը	զմ	86.00	1092	0	1092	93895
47	Մետաղական ԴՐՈՐ ցանց Փ4մմ 40x40մմ բջիջներով	մ2	36.00	2703	0	2703	97311
48	Ծխնի	հատ	2.00	1899	0	1899	3798
49	Կախովի կողպեք	հատ	1.00	5538	0	5538	5538
50	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	մ2	25.00	1774	0	1774	44341
51	Անձրևաջրերի հեռացման համակարգ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	93.00	862	0	862	80191
52	Բնահողի տեղափոխում 1.5կմ	տն	167.40	1300	0	1300	217608
53	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ3	149.00	707	0	707	105383
54	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	13.00	3558	0	3558	46260
55	3-րդ կարգի բնահողի լրամշակում ձեռքով	մ3	8.00	4270	0	4270	34161
56	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	153.00	464	0	464	70946
57	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	25.00	1488	0	1488	37202
58	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	14.00	9841	0	9841	137779
59	Հետլիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	61.00	7088	0	7088	432361
60	Խողովակային աշխատանքներ Ոչ ճկունային կոյուղու երկշերտ, ծալքավոր, D230/200 SN8 ԲԽՊԷ պոլիէթիլեն խողովակ , արժեք, մատակարարում և մոնտաժ փորձարկումով	զմ	106.00	8781	0	8781	930833
61	Ø 426 x 4.5 պողպատե ուղիղ կարով խողովակ-պատյան փորձարկումով	զմ	26.00	43697	0	43697	1136111
62	Ø 426 x 4.5 2 ծայրերի խցափակում	հատ	2.00	18852	0	18852	37704
63	Պողպատե D219x4.5 խողովակ՝ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ փորձարկումով	զմ	60.00	14773	0	14773	886378
64	Խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն ջրամեկուսացում Փ219մմ	զմ	60.00	3299	0	3299	197923
65	Երկաթբետոնե հորեր h=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ	մ3	1.35	10192	0	10192	13759

66	Բետոնե անձրևընդունիչ հորեր 0.56 x 0.33 x 0.43(հ) ներքին չափերով՝ թուշե ճաղավանդակով՝ C250 (25տ) բեռնվածքի համար:	մ3	12.60	209621	0	209621	2641230
67	Անձրևաընդունիչ ճաղավանդակ	հատ	12.00	55381	0	55381	664576
68	Կոյուղու դիտահորի բետոնե առվակ B15 մակնիշի բետոնից՝ սկաղով և երկաթայնացումով	մ3	2.65	95000	0	95000	251750
69	Կոյուղու դիտահորերում պատի աճեցման համար B15 մակնիշի բետոն	մ3	0.18	95000	0	95000	17100
70	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Φ 1,0մ ծածկի սալով /5հատ/	մ3	5.98	166671	0	166671	996695
71	Թուշե մուրց	հատ	5.00	102851	0	102851	514255
72	Մետաղական աստիճան՝ արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տն	0.05	829162	0	829162	38291
73	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ. արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տն	0.07	760979	0	760979	52355
74	Մետաղական խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ յուղաներկում (սեյսմակայունության էլեմենտներ, կարճախողովակներ, աստիճաններ և այլ), անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ2	28.21	1774	0	1774	50035
75	D325x4.5 կարճախողովակ-պատյան դիտահորի պատի մեջ (Կխ4՝1 հատը 11.15կգ) տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով՝ արժեք, և մոնտաժ 33հատ	գմ	10.56	33256	0	33256	351180
20	Ոռոգում						2953906
1	Հողային աշխատանքներ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/իքնաթափերի վրա	մ3	48.00	862	0	862	41389
2	Բնահողի տեղափոխում 1.5կմ	տն	86.40	1300	0	1300	112314
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	32.00	707	0	707	22633
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	4.00	3558	0	3558	14234
5	3-րդ կարգի բնահողի լրամշակում ձեռքով	մ3	2.00	4270	0	4270	8540
6	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	34.20	464	0	464	15859
7	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	5.80	1488	0	1488	8631
8	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	10.00	9841	0	9841	98413
9	Հետլիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	28.00	7088	0	7088	198461
10	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ Պողպատե խողովակ-պատյան Φ 273x4.5 , արժեք, մատակարարում և մոնտաժ, փորձարկումով	գմ	8.00	27915	0	27915	223319
11	Φ 273x4.5 ծայրերի խցափակում	հատ	2.00	11311	0	11311	22622
12	Խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն ջրամեկուսացում Φ 273մմ	գմ	8.00	4039	0	4039	32314
13	Պողպատե խողովակ Φ 57x3.5 ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացումով, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ, փորձարկումով	գմ	135.00	3019	0	3019	407624
14	Խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն ջրամեկուսացում Φ 57մմ	գմ	135.00	1226	0	1226	165453
15	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով D57մմ	կմ	0.14	104817	0	104817	14150
16	Պողպատե խողովակակտոր D57x3.5, L=300մմ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	հատ	1.00	4190	0	4190	4190
17	Պողպատե խողովակակտոր D57x3.5, L=170մմ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	հատ	1.00	3399	0	3399	3399
18	Պողպատե կարճախողովակ DN57x3.5, L=0.3մ , անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	հատ	1.00	4190	0	4190	4190
19	Պողպատե խողովակակտոր միակողմանի պարուրակով D25x2.5, L=0.3մ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	հատ	8.00	4190	0	4190	33522
20	Պողպատե խողովակակտոր երկկողմանի պարուրակով D25x2.5, L=0.1մ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	հատ	8.00	3557	0	3557	28459
21	Պարուրակավոր փական DN20, PN10, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	հատ	8.00	5802	0	5802	46416
22	Պողպատե խողովակակտոր DN15, L=200մմ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	հատ	1.00	2608	0	2608	2608
23	Պողպատե (St) խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	3.60	1165	0	1165	4193

24	Պողպատե կցաշուրթ DN50, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	6.00	5415	0	5415	32492
25	Թուլեց կցաշուրթավոր սողնակ DN50, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3.00	14646	0	14646	43938
26	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում սողնակի և պողպատե խողովակի միացման համար DN50, PN10, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2.00	5415	0	5415	10831
27	Ուլտրաձայնային հոսքաչափ DN50, PN10 (ճշտությունը 1%), արժեք, մատակարարում և մոնտաժ, կցաշուրթավոր ֆիտրով	կ-տ	1.00	115954	0	115954	115954
28	Եռաքայլ փականի տեղադրում DN15, PN16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	302019	0	302019	302019
29	Մանոմետրի տեղադրում DN15, PN16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	7613	0	7613	7613
30	Ոռոգման երկաթբետոնե հորեր D159x4.5 կարճախողովակ-պատյան դիտահորի պատի մեջ (Կխ2*1 հատը 5.62կգ.) տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով՝ արժեք, և մոնտաժ հատ	զմ	1.65	10689	0	10689	17636
31	h=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ	մ3	0.96	10192	0	10192	9784
32	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 1000$ մմ H=1500մմ ծածկի սալով /1հատ/	մ3	0.97	177303	0	177303	171984
33	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 2000$ մմ H=1500մմ ծածկի սալով /1հատ/	մ3	2.42	177303	0	177303	429073
34	Թուլեց մոդ	հատ	2.00	102851	0	102851	205702
35	Մետաղական աստիճան՝ արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տն	0.04	829162	0	829162	29054
36	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ. արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տն	0.06	760979	0	760979	45293
37	Մետաղական խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ յուղաներկում (սեյսմակայունության էլեմենտներ, կարճախողովակներ, աստիճաններ և այլն), անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ2	4.70	1774	0	1774	8336
38	Բետոնե հենարանների իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ3	0.10	66086	0	66086	6609
39	DN50մմ պողպատե խողովակաշարի միացումը առկա DN50մմ պողպատե խողովակին	տեղ	1.00	4654	0	4654	4654
21	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ						11821244
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	12.00	6632	0	6632	79580
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1.5կմ	տն	21.60	2594	0	2594	56028
3	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	12.00	66086	0	66086	793029
4	Հենասյուն մետաղական խողովակից, H=3.0մ, 2 բարձակով	կ-տ	14.00	166768	0	166768	2334746
5	Լուսատու LED 18Վտ.(Առաստաղի ամրացնովի լուսատու,խոնավ տարածքների համար)	հատ	4.00	11100	0	11100	44400
6	Լուսատու արտաքին լուսավորման, լուսադիողային 100 Վտ հզորությամբ, IP65,տեղադրվող բարձակի վրա (HTF-003)	հատ	14.00	64212	0	64212	898973
7	Պասիվ/ինֆրակարմիր ծանուցիչներ, IP65	հատ	14.00	2848	0	2848	39875
8	Ֆոտոռելե	հատ	1.00	21349	0	21349	21349
9	Գլխավոր անջատիչ	կ-տ	1.00	58779	0	58779	58779
10	Մալուխ ուժային, 3x1,5ք.մմ կտրվածքով BBF-LS	զմ	95.00	719	0	719	68332
11	Մալուխ ուժային, այլումինե, 3x2.50 ք.մմ կտրվածքով ABBF	զմ	200.00	440	0	440	87956
12	Մալուխ ուժային, այլումինե, 3x6.0 ք.մմ կտրվածքով ABBF	զմ	50.00	843	0	843	42164
13	PND խողովակ $\emptyset$ 25 մմ	զմ	200.00	400	0	400	79992
14	PND խողովակ $\emptyset$ 50 մմ	զմ	1100.00	921	0	921	1013045
15	Ճյուղավորման տուփ	հատ	92.00	633	0	633	58230
16	Խողովակ մետաղական $\emptyset$ 50 մմ, մալուխը հենարանի մեջ անցկացնելու համար	զմ	470.00	3326	0	3326	1563229

17	Ավազից անկողնակի պատրաստում	զմ	1300.00	357	0	357	464074
18	Ավազ	մ3	78.00	6329	0	6329	493685
19	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն Ռ3С-125-3,5	զմ	1300.00	730	0	730	949130
20	PND խողովակ Ø 50 մմ	զմ	1100.00	921	0	921	1013045
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	82.00	862	0	862	70706
22	Բնահողի տեղափոխում 1.5կմ	տն	147.60	1300	0	1300	191870
23	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	215.00	707	0	707	152063
24	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	15.00	3558	0	3558	53377
25	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	234.00	464	0	464	108506
26	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	26.00	1488	0	1488	38690
27	Վահանակ լուսավորության, մետաղական, ճտեղանոց բաղկացած՝ անջատիչ, Ներացման 2 բևեռ, 32 Ա	հատ	4.00	11555	0	11555	46218
28	Հպարկիչ (Комтактор)	հատ	1.00	5957	0	5957	5957
29	Արկղ կառավարման 40Ա ԱՍԿ-1Փ-6/ІР65/01	կ-տ	1.00	40619	0	40619	40619
30	2 դյու. մետաղական խողովակ միացնող ճուպան	զմ	7.00	3326	0	3326	23282
31	Հոսանքատար գիծ 8մմ	զմ	150.00	823	0	823	123422
32	Տանիքի դիֆեկտորիկական հենակ	հատ	150.00	2706	0	2706	405867
33	Հորիզոնական միացման ամրակ 57x57մմ	հատ	12.00	1266	0	1266	15190
34	Ուղղահայաց միացման ամրակ	հատ	5.00	1266	0	1266	6329
35	Հողանցման շղթա	կ-տ	1.00	94939	0	94939	94939
36	2" տրամագծով մետաղական խողովակ	զմ	60.00	3326	0	3326	199561
37	Ծածկի վրա անցքերի բացում D100մմ տրամագծով	տեղ	7.00	1906	0	1906	13340
38	Շանթարգելի 2" տրամագծով խողովակների տեղադրում ծածկի հենարանների մեջ և 0.04մ2/ մակերեսով անցքերի բացվածքների խցափակում հիդրոմեկուսացումով	հատ	7.00	4102	0	4102	28711
39	Արևային կայանի հաշվիչ	հատ	1.00	42957	0	42957	42957
22	Արտաքին գազամատակարարում						2692515
1	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտում	մ3	9.10	6632	0	6632	60348
2	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում	մ3	9.10	1488	0	1488	13541
3	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ3	9.10	63665	0	63665	579349
4	Շարժական հենասյուն Ø76x3.0մմ	տն	0.20	79203	0	79203	15991
5	Ø76x3.0մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	37.40	2674	0	2674	100012
6	Շարժական հենասյուն Ø57x3.0մմ	տն	0.42	79203	0	79203	33265
7	Ø57x3.0մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	105.00	1962	0	1962	206018
8	Կիսախողովակ	տն	0.02	585547	0	585547	9135
9	Պարոնիտ	կգ	4.07	1772	0	1772	7213
10	Մետաղական շինվածքներ հենասյուների համար	տն	0.05	712133	0	712133	33328
11	Պողպատե վերգետնյա գազատար Ø20x2,5մմ, փորձարկումով	զմ	3.00	2388	0	2388	7165
12	Պողպատե վերգետնյա գազատար Ø32x3,0մմ, փորձարկումով	զմ	3.00	3195	0	3195	9586
13	Պողպատե վերգետնյա գազատար Ø57x3.5մմ, փորձարկումով	զմ	245.00	3765	0	3765	922327
14	Անշարժ հենարան	տն	0.18	585547	0	585547	103291
15	Գազատարի փչամաքրում	զմ	251.00	914	0	914	229514
16	Լար 2x2.5 ազդանշանային սարքի միացման համար	զմ	5.00	1428	0	1428	7140
17	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	16.80	1481	0	1481	24886
18	Գազատարի և հենասյուների յուղաներկում երկու անգամ	մ2	45.00	1774	0	1774	79814
19	Անցքի բացում	տեղ	1.00	4659	0	4659	4659
20	Պողպատե պառլան U57x3.5մմ (L=0.6մ)	զմ	0.60	3765	0	3765	2259
21	D32մմ գազատարի միացում Dպ76մմ գազատարին	տեղ	1.00	33868	0	33868	33868
22	Գնդային փական D32մմ	հատ	1.00	15517	0	15517	15517
23	Գնդային փական D20մմ	հատ	2.00	8919	0	8919	17838

24	խողովակի ամրացում պատին	կգ	2.20	1108	0	1108	2438
25	Պազի ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	1.00	59190	0	59190	59190
26	Վթարային անջատիչ կափուկի տեղադրում dպ-32	հատ	1.00	31520	0	31520	31520
27	Գազահաշվիչ G-6	հատ	1.00	83301	0	83301	83301
23	Հոսանքի ստանդարտ միացման վճար						1087500
1	Էլ. ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀԾԿՀ-ի կողմից սահմանված կարգերի	լրակազմ	1.00	1087500	0	1087500	1087500
24	Լրացուցիչ աշխատանքներ 1						1712449
1	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տն	0.64	26071	0	26071	16790
2	Ամրանային ցանցի արժեքը 4Br 150x150	մ2	495.50	569	0	569	281940
3	Արտաքին պատերի և շենքերի ջերմամեկուսացում պենոպլեկտով 100մմ հաստությամբ	մ2	374.00	3780	0	3780	1413720
Արժեք							439469147
ԱԱՀ							87893829
Ընդամենը՝							527362976

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011056455

Կենտրոնական

գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝

Ս. Բաղինյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԽԱՂԱՄԻՇՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, մ. Տավուշ,

ք. Իջևան, Նալբանդյան 1/5

ՀՎՀՀ՝ 07613551

Հ/հ՝ 220103330340000

Բանկ՝ «Ակբա բանկ» ԲԲԸ

Իջևանի մ/6

Տնօրեն՝

Խ. Համզյան

/ստորագրություն/

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Տավուշի մարզի Բաղանիս բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՀՀ-ՄԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 07.05.2025թ. կնքված N ՀՏՀՀ-ՄԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 պայմանագրում 03.07.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 03.07.2026 года в договор N ՀՏՀՀ-ՄԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 заключенный 07.05.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՀՀ-ՄԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития