

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 3

24.06.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/34Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 13 » « 07 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԵՎՐՈԱՍՖԱԼՏ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Հովհաննիսյանի, որը գործում ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 24.06.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/34Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունիսի 4-ի N 783-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

#### Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Նկատի ունենալով, որ չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվում ներառված 37 659 917 (մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով 26 699 780) ՀՀ դրամ գումարը չի օգտագործվել և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 17-րդ կետը՝ Պայմանագրի ընդհանուր գինը նվազեցնել 26 699 780 (քսանվեց միլիոն վեց հարյուր ինսունինը հազար յոթ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամի չափով, որի արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գինը 1 973 152 271 (մեկ միլիարդ ինը հարյուր յոթանասուներեք միլիոն մեկ հարյուր հիսուներկու միլիոն երկու հարյուր յոթանասունմեկ) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի 1 946 452 491 (մեկ միլիարդ ինը հարյուր քառասունվեց միլիոն չորս հարյուր հիսուներկու հազար չորս հարյուր ինսունմեկ) ՀՀ դրամ: 2026թ. իրականացվելիք աշխատանքների գինը կկազմի 1 035 293 199 (մեկ միլիարդ երեսունհինգ միլիոն երկու հարյուր ինսուներեք հազար մեկ հարյուր ինսունինը) ՀՀ դրամ:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ՝

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 1 946 452 491 (մեկ միլիարդ ինը հարյուր քառասունվեց միլիոն չորս հարյուր հիսուներկու հազար չորս հարյուր ինսունմեկ) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը: Ընդ որում՝ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված ընդհանուր աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշվը շարադրված նոր խմբագրությամբ և լրացնել 2026 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշվով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածը լրացնել 2026թ. Վճարման ժամանակացույցով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 3-ի:

1.4 Պատվիրատուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ «Հ/Հ 900011025823» բառը և թվերը փոխարինել «Հ/Հ 900011068005» բառով և թվերով:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,


ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011068005

ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Եվրոասֆալտ» ՓԲԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակ

Երևանյան 106/1

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1570068747860100

ՀՎՀՀ 02285123

Տնօրեն

Վ. Հովհաննիսյան



### ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**S-7-48, Գյումրի(S-7-58)-Արևիկ-Այգաբաց-Վարդաքար-/Հ-21/ մարզային նշանակության  
ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 10+440 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ  
(Ընդհանուր աշխատանքներ)**

(ՀՀ հազար դրամ)

| h/h | Աշխատանքների անվանումը                                                                                                                             | Չափի<br>միավոր | Քանակ     | Միավորի<br>արժեքը | Ընդամենը   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------|------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                  | 3              | 4         | 5                 | 6          |
|     | <b>I Հողային աշխատանքներ</b>                                                                                                                       |                |           |                   |            |
|     | <b>Քանդման և հողային աշխատանքներ</b>                                                                                                               |                |           |                   |            |
| 1   | III կարգի գրունտի քանդում 2,0մմ3 տարողությամբ<br>էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                               | մ <sup>3</sup> | 43367,22  | 0,503             | 21801,901  |
| 2   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                       | տ              | 82397,718 | 0,710             | 58497,159  |
| 3   | III կարգի գրունտի քանդում 2,0մմ3 տարողությամբ<br>էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                               | մ <sup>3</sup> | 26131,68  | 0,503             | 13137,119  |
| 4   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                       | տ              | 49650,192 | 0,710             | 35248,491  |
| 5   | III կարգի գրունտի քանդում 2,0մմ3 տարողությամբ<br>էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                               | մ <sup>3</sup> | 39197,52  | 0,503             | 19705,678  |
| 6   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                       | տ              | 74475,29  | 0,710             | 52872,738  |
| 7   | Գոյություն ունեցող տուֆ քարով իրականացված<br>անվտանգության պարապետների քանդում 2մմ3<br>տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի<br>վրա 850 գծմ | մ <sup>3</sup> | 374       | 1,026             | 383,557    |
| 8   | Տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                                      | տ              | 598,4     | 0,710             | 424,826    |
| 9   | Գոյություն ունեցող ե/բետոնե դիտահորերի ծածկի<br>1,50x1,50 սալերի ուղղում, բետոնի քանդում, բարձում<br>ինքնաթափի վրա                                 | մ <sup>3</sup> | 7,8       | 1,026             | 7,999      |
| 10  | Տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                                      | տ              | 15,6      | 0,710             | 11,075     |
| 11  | Գոյություն ունեցող լուսավորության սյուների քանդում և<br>հանձնում պատվիրատուին կամ համալսին                                                         | հատ            | 27        | 37,401            | 1009,816   |
| 12  | Լիցքի իրականացման համար պահուստում լիցքային<br>գրունի մշակում, բարձում ինքնաթափի վրա 2,0մմ3<br>տարողությամբ էքսկավատորով                           | մ <sup>3</sup> | 65329,2   | 0,677             | 44206,278  |
| 13  | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լիցք 12կմ                                                                                                          | տ              | 117592,56 | 0,930             | 109314,413 |



|                                                                           |                                                                                                                                           |    |           |         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|--------------------|
| 14                                                                        | Լիցքի իրականացման համար պահուստում լիցքային գրունի մշակում, բարձում ինքնաթափի վրա 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա | մ³ | 1125,9    | 0,677   | 761,862            |
| 15                                                                        | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լիցք 12կմ                                                                                                 | տ  | 2026,62   | 0,930   | 1883,952           |
| 16                                                                        | Պահուստում կողնակների համար IV կարգի գրունտի, բարձում ինքնաթափի վրա 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա               | մ³ | 17352,15  | 0,677   | 11741,671          |
| 17                                                                        | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լիցք 12կմ                                                                                                 | տ  | 31233,87  | 0,930   | 29035,104          |
| 18                                                                        | Լիցքի /խտացում 30սմ հաստությամբ շերտերով և ջրելով, 1 հետքով 6-8 անցում , խտացման գործակիցը 0.95-0.97/                                     | մ³ | 66455,1   | 0,922   | 61271,029          |
| 19                                                                        | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                                      | մ³ | 109070,42 | 0,071   | 7715,882           |
| <b>I Ընդամենը</b>                                                         |                                                                                                                                           |    |           |         | <b>469030,552</b>  |
| <b>II Երթևեկելի մաս</b>                                                   |                                                                                                                                           |    |           |         |                    |
| <b>Ճանապարհային մաս - ՊԿ0+00-ից մինչև օղակաձև շարժում</b>                 |                                                                                                                                           |    |           |         |                    |
| 1                                                                         | Ավազակոպճային շերտ 20սմ<br>2292,0մ2                                                                                                       | մ3 | 0         | 10,292  | 0                  |
| 1*                                                                        | Խճավազային խառնուրդ h=20սմ                                                                                                                | մ² | 2292,3    | 2,058   | 4718,351           |
| 2                                                                         | Խճավազային հիմք C-5 h=30սմ /ըստ ամփոփագրի                                                                                                 | մ² | 2292      | 3,107   | 7121,277           |
| 3                                                                         | Բիտումային շերտի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ<br>2292,0մ2                                                                                   | տ  | 0,72198   | 326,715 | 235,882            |
| 5                                                                         | Խոշորհատիկ տաք ա/բ Ե տիպի IIրդ մակնիշի h=7սմ                                                                                              | մ² | 2292      | 8,022   | 18385,746          |
| 6                                                                         | Մանրահատիկ տաք խիտ ա/բ Ե տիպի IIրդ մակնիշի h=5սմ                                                                                          | մ² | 2292      | 6,299   | 14437,135          |
| <b>Ճանապարհային մաս 1- ՊԿ0+00-ԿՄ5+600</b>                                 |                                                                                                                                           |    |           |         |                    |
| 7                                                                         | Ավազակոպճային շերտ 20սմ<br>61742,8մ2                                                                                                      | մ3 | 0         | 10,292  | 0                  |
| 7*                                                                        | Խճավազային խառնուրդ h=20սմ                                                                                                                | մ² | 61742,8   | 2,058   | 127088,168         |
| 8                                                                         | Խճավազային հիմք C-5 h=30սմ /ըստ ամփոփագրի                                                                                                 | մ² | 45680,07  | 3,107   | 141928,635         |
| 9                                                                         | Բիտումային շերտի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ                                                                                               | տ  | 13,213242 | 326,715 | 4316,965           |
| 11                                                                        | Խոշորհատիկ տաք ա/բ Ե տիպի IIրդ մակնիշի h=7սմ                                                                                              | մ² | 41946,8   | 8,022   | 336484,822         |
| 12                                                                        | Մանրահատիկ տաք ա/բ Ե, h=5սմ                                                                                                               | մ² | 41946,8   | 6,299   | 264219,719         |
| <b>Ճանապարհային մաս 2- ՊԿ5+600-ԿՄ10+440</b>                               |                                                                                                                                           |    |           |         |                    |
| 13                                                                        | Ավազակոպճային շերտ 15սմ<br>50656,8մ2                                                                                                      | մ³ | 0         | 10,292  | 0                  |
| 13*                                                                       | Խճավազային խառնուրդ h=15սմ                                                                                                                | մ² | 50656     | 1,544   | 78200,757          |
| 14                                                                        | Խճավազային հիմք C-5 h=30սմ /ըստ ամփոփագրի                                                                                                 | մ² | 36799,53  | 3,107   | 114336,669         |
| 15                                                                        | Բիտումային շերտի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ<br>33642,4մ2                                                                                  | տ  | 10,597356 | 326,715 | 3462,316           |
| 17                                                                        | Խոշորհատիկ տաք ա/բ Ե տիպի h=6սմ                                                                                                           | մ² | 33642,4   | 6,925   | 232959,402         |
| 18                                                                        | Մանրահատիկ տաք խիտ ա/բ Ե, II տիպի h=4սմ                                                                                                   | մ² | 33642,4   | 5,111   | 171937,721         |
| <b>II Ընդամենը</b>                                                        |                                                                                                                                           |    |           |         | <b>1519833,565</b> |
| <b>III Օղակաձև շարժման հանգույցից մինչև նախագծով տրված ՊԿ0+00 հատվածը</b> |                                                                                                                                           |    |           |         |                    |
| 1                                                                         | Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկի քանդում 65սմ հաստությամբ 2292մ² 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                 | մ³ | 1489,8    | 0,841   | 1252,582           |



|                                                    |                                                                                                       |     |          |         |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-------------------|
| 2                                                  | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լիցք 12կմ                                                             | տ   | 2830,62  | 0,930   | 2631,353          |
| 3                                                  | Հիմքի /խտացում 30սմ հաստությամբ շերտերով և ջրելով, 1 հետքով 6-8 անցում , խտացման գործակիցը 0.95-0.97/ | մ³  | 2292     | 0,922   | 2113,204          |
| <b>III Ընդամենը</b>                                |                                                                                                       |     |          |         | <b>5997,140</b>   |
| <b>IV</b>                                          | <b>Մայթեր</b>                                                                                         |     |          |         |                   |
| 1                                                  | Խճային հիմք 5-10 և 10-20մմ ֆրակցիայի h=15սմ                                                           | մ²  | 7633,68  | 2,230   | 17020,561         |
| 2                                                  | Ց/ավազային չոր շաղախ 4սմ հաստությամբ                                                                  | մ³  | 305,3472 | 48,500  | 14809,350         |
| 3                                                  | Մայթի բետոնե սալիկներ 6սմ հաստ.                                                                       | մ²  | 7539,95  | 9,237   | 69648,283         |
| 4                                                  | Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում B15 դասի հիմքի բետոնի վրա /1գծմ-0,059խմ/                           | գծմ | 2721,85  | 16,156  | 43974,259         |
| 5                                                  | Ե/բետոնե բարձր 20x60սմ եզրաքարերի տեղադրում B20 դասի հիմքի բետոնի վրա /1գծ.մ -0,068խմ/                | գծմ | 1453,2   | 11,349  | 16492,688         |
| <b>IV Ընդամենը</b>                                 |                                                                                                       |     |          |         | <b>161945,141</b> |
| <b>V</b>                                           | <b>Կողնակներ</b>                                                                                      |     |          |         |                   |
| 1                                                  | Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով h=10սմ                                                      | մ²  | 44492,7  | 1,190   | 52967,930         |
| <b>Կողնակներ ա/բետոնե պատվածքով Պ48+20-Պ412+60</b> |                                                                                                       |     |          |         |                   |
| 2                                                  | Ավազակոպճային շերտ 12սմ 1748,95մ²                                                                     | մ³  | 209,874  | 10,292  | 2159,969          |
| 3                                                  | Խճային հիմք C-5 h=20սմ /ըստ ամփոփագրի/                                                                | մ²  | 1420,2   | 2,347   | 3333,867          |
| 4                                                  | Բիտումային շերտի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ 1315,0մ²                                                  | տ   | 0,4142   | 326,715 | 135,334           |
| 5                                                  | Խոշորհատիկ բարձր ծակոտկեն ա/բ h=6սմ                                                                   | մ²  | 1315     | 5,301   | 6970,415          |
| 6                                                  | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ                                                                           | մ²  | 1315     | 6,299   | 8283,085          |
| <b>V Ընդամենը</b>                                  |                                                                                                       |     |          |         | <b>73850,600</b>  |
| <b>VI</b>                                          | <b>Մուրքեր և իջարեղեր</b>                                                                             |     |          |         |                   |
| 1                                                  | Ավազակոպճային շերտ 12սմ 5756,64մ²                                                                     | մ³  | 690,7968 | 10,292  | 7109,501          |
| 2                                                  | Խճային հիմք C-5 h=20սմ /ըստ ամփոփագրի/                                                                | մ²  | 5756,64  | 2,203   | 12680,651         |
| 3                                                  | Բիտումային շերտի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ 5756,64մ²                                                 | տ   | 1,8133   | 326,715 | 592,446           |
| 4                                                  | Խոշորհատիկ բարձր ծակոտկեն ա/բ h=6սմ                                                                   | մ²  | 5756,64  | 5,301   | 30514,197         |
| 5                                                  | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ                                                                           | մ²  | 5756,64  | 6,299   | 36260,640         |
| <b>Մեքաղական խողովակներ</b>                        |                                                                                                       |     |          |         | 0,000             |
| 6                                                  | Պողպատե խողովակների տեղադրում 270x5մմ                                                                 | մ   | 218,9    | 36,815  | 8058,719          |
| 7                                                  | Խողովակի քսուքային ջրամեկուսացում                                                                     | մ²  | 185,58   | 2,100   | 389,715           |
| 8                                                  | Ավազային նախապատրաստական շերտ 10սմ                                                                    | մ³  | 6,567    | 9,590   | 62,975            |
| 9                                                  | Ավազային պաշտպանիչ շերտ 10սմ                                                                          | մ³  | 6,57     | 9,590   | 63,004            |
| <b>VI Ընդամենը</b>                                 |                                                                                                       |     |          |         | <b>95731,848</b>  |
| <b>VII</b>                                         | <b>Հավաքովի ե/բետոնե վաքերի կառուցում 50x60</b>                                                       |     |          |         |                   |
| 1                                                  | Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 10սմ                                                                      | մ³  | 54,75    | 11,222  | 614,396           |
| 2                                                  | Ե/բետոնե 50x60սմ վաքերի տեղադրում /հատ - 243,33/ կափարիչով 730գծմ                                     | մ³  | 132,14   | 42,290  | 5588,073          |
| 3                                                  | Ե/բ 50x60սմ վաքերի արժեքը կափարիչով                                                                   | հատ | 243,33   | 102,015 | 24823,410         |
| 4                                                  | Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                                       | մ²  | 1168     | 1,378   | 1609,453          |
| <b>VII Ընդամենը</b>                                |                                                                                                       |     |          |         | <b>32635,333</b>  |
| <b>VIII</b>                                        | <b>Մեքաղական խողովակի անցկացում D=530մմ</b>                                                           |     |          |         |                   |

|           |                                                                                                                                              |     |        |                      |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------|
| 1         | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                           | մ³  | 87     | 0,565                | 49,194           |
| 2         | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                 | տ   | 152,25 | 0,710                | 108,088          |
| 3         | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                                         | մ³  | 87     | 0,071                | 6,155            |
| 4         | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով                                                                     | մ³  | 109    | 0,442                | 48,131           |
| 5         | Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 10սմ                                                                                                             | մ³  | 7,7    | 11,222               | 86,408           |
| 6         | Պողպատե խողովակների տեղադրում 530x7մմ                                                                                                        | մ   | 109    | 113,816              | 12405,922        |
| 7         | Խողովակի քսութային ջրամեկուսացում                                                                                                            | մ²  | 182,03 | 2,100                | 382,260          |
| 8         | Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15 դասի                                                                                                             |     | 3,28   | 71,857               | 235,690          |
| 9         | Ջրհորի միաձույլ բետոն B15                                                                                                                    | մ³  | 8,2    | 72,941               | 598,114          |
| 10        | Ջրհորի քսութային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                                                                       | մ²  | 52     | 1,378                | 71,654           |
| 11        | Մետաղական ճաղաշար և շրջանակ ամրան(О 12; 100 x 100մմ), անկյունակ 40x40                                                                        | տ   | 0,114  | 1003,944             | 114,450          |
| 12        | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով                                                                                                                    | մ³  | 94     | 0,090                | 8,442            |
| 13        | Նույնը ձեռքով                                                                                                                                | մ³  | 15     | 2,190                | 32,855           |
|           |                                                                                                                                              |     |        | <b>VIII Ընդամենը</b> | <b>14147,362</b> |
| <b>IX</b> | <b>Ջրահեռացման ցանց</b>                                                                                                                      |     |        |                      |                  |
|           | <b>Դիփահորեր/ջրընդունիչ/</b>                                                                                                                 |     |        |                      |                  |
| 1         | Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի 1,5x1,5 սալերի քանդում 2մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա 39հատ                       | մ³  | 19,31  | 1,026                | 19,803           |
| 2         | Տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                                | տ   | 38,62  | 0,710                | 27,418           |
| 3         | Թուջե մտոցների հանձնում պատվիրատուին կամ տեղի համայնքին /տեղափոխում պատվիրատուի կողմից նշված պահուստ մինչև 12կմ հեռավորությամբ/ 39 հատ x89կգ | տ   | 3,471  | 11,569               | 40,158           |
| 4         | Նոր ե/բետոնե ծածկի սալերի տեղադրում թուջե մտոցով 1,50x1,50x0,22մ                                                                             | հատ | 39     | 205,111              | 7999,332         |
| 5         | Գոյություն ունեցող ե/բետոնե դիտահորերի ծածկի 1,50x1,50 սալերի ուղղում, բետոնի քանդում, բարձում ինքնաթափի վրա                                 | մ³  | 4,68   | 1,026                | 4,800            |
| 6         | Տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                                | տ   | 9,36   | 0,710                | 6,645            |
| 7         | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով                                                                     | մ³  | 63,36  | 0,442                | 27,978           |
| 8         | Ավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ                                                                                                              | մ³  | 7,04   | 9,590                | 67,511           |
| 9         | Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ                                                                                                                | մ³  | 14,08  | 11,630               | 163,749          |
| 10        | Դիտահորի միաձույլ բետոն B22,5                                                                                                                | մ³  | 212,86 | 81,454               | 17338,375        |
| 11        | Դիտահորի քսութային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                                                                     | մ²  | 520,96 | 1,378                | 717,860          |
| 12        | Թուջե ճաղավանդակ՝ С 250 (40տ) բեռնվածքի համար                                                                                                | հատ | 176    | 189,070              | 33276,395        |
| 13        | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով                                                                                                                    | մ³  | 50,86  | 0,090                | 4,568            |
| 14        | Կարճախողովակների համար III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                    | մ³  | 44     | 0,565                | 24,880           |
| 15        | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                 | տ   | 79,2   | 0,710                | 56,227           |
| 16        | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                                         | մ³  | 44     | 0,071                | 3,113            |
| 17        | Կարճախողովակներ 219x4մմ                                                                                                                      | գծմ | 88     | 21,397               | 1882,960         |
| 18        | Խողովակի քսութային ջրամեկուսացում                                                                                                            | մ²  | 60,79  | 2,100                | 127,658          |
| 19        | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով                                                                                                                    | մ³  | 44     | 0,090                | 3,952            |
|           | <b>Պոլիէթիլենային խողովակ Ф200մմ</b>                                                                                                         |     |        |                      |                  |



|                                  |                                                                                                                                                                          |                |         |         |                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-------------------|
| 1                                | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                                                       | մ <sup>3</sup> | 2488,5  | 0,565   | 1407,129          |
| 2                                | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                                             | տ              | 4852,58 | 0,710   | 3445,024          |
| 3                                | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                                                                     | մ <sup>3</sup> | 2488,5  | 0,071   | 176,042           |
| 4                                | Ավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ                                                                                                                                          | մ <sup>3</sup> | 199,08  | 15,384  | 3062,663          |
| 5                                | Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=200մմ, SN 4, լայնվածքով                                                                                             | գծմ            | 2212    | 10,004  | 22129,672         |
| 6                                | Ավազե պաշտպանիչ շերտ 10սմ                                                                                                                                                | մ <sup>3</sup> | 486,64  | 15,384  | 7486,509          |
| <b>Հիմնական ջրափարեր դիֆահոր</b> |                                                                                                                                                                          |                |         |         |                   |
| 1                                | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                                                       | մ <sup>3</sup> | 326,8   | 0,565   | 184,790           |
| 2                                | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                                             | տ              | 620,92  | 0,710   | 440,814           |
| 3                                | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                                                                     | մ <sup>3</sup> | 326,8   | 0,071   | 23,119            |
| 4                                | Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ                                                                                                                                            | մ <sup>3</sup> | 8,43    | 11,630  | 98,040            |
| 5                                | Выравнивающий слой бетон В10<br>Հարթեցնող շերտ բետոն В10                                                                                                                 | մ <sup>3</sup> | 11,58   | 53,343  | 617,713           |
| 6                                | Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում D1000մմ                                                                                                                                | մ <sup>3</sup> | 80,41   | 60,121  | 4834,303          |
| 7                                | Հավաքովի ե/բ դիտահորերի արժեքը D1000մմ, ներառյալ հատակի սալերը                                                                                                           | հատ            | 23      | 80,685  | 1855,753          |
| 8                                | Ե/բետոնե ծածկի սալերի տեղադրում թուջե մոտոցով Ø1,50մ                                                                                                                     | հատ            | 43      | 205,111 | 8819,777          |
| 9                                | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով                                                                                                                                                | մ <sup>3</sup> | 583,74  | 0,090   | 52,426            |
| <b>IX Ընդամենը</b>               |                                                                                                                                                                          |                |         |         | <b>116427,153</b> |
| <b>X</b>                         | <b>Գազափարի պողպատե պալյաններ</b>                                                                                                                                        |                |         |         |                   |
| 1                                | Մետաղական պալյանի տեղադրում D800x9մմ                                                                                                                                     | գծմ            | 40      | 297,468 | 11898,728         |
| 2                                | Մետաղական պալյանի տեղադրում D530x7մմ                                                                                                                                     | գծմ            | 40      | 113,816 | 4552,632          |
| 3                                | Խողովակի խցափակում բիտումով                                                                                                                                              | հատ            | 2       | 35,325  | 70,651            |
| 4                                | Ստուգիչ խողովակ 20մմ                                                                                                                                                     | հատ            | 2       | 14,118  | 28,236            |
| <b>X Ընդամենը</b>                |                                                                                                                                                                          |                |         |         | <b>16550,246</b>  |
| <b>XI</b>                        | <b>Կամուրջի նորոգում ՊԿ0+82,5</b>                                                                                                                                        |                |         |         |                   |
| 1                                | Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: | հատ            | 25      | 52,703  | 1317,585          |
| 2                                | Նախազգուշացնող                                                                                                                                                           | հատ            | 7       | 27,822  | 194,757           |
|                                  | առավելության                                                                                                                                                             | հատ            | 2       | 31,532  | 63,064            |
|                                  | արգելող                                                                                                                                                                  | հատ            | 12      | 31,532  | 378,384           |
|                                  | թելադրող նշաններ                                                                                                                                                         | հատ            | 4       | 33,387  | 133,547           |
| 3                                | Գոյություն ունեցող պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում 5տ բ.բ. սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչով, պահեստավորում 18գծմ                                                            | տ              | 0,2507  | 41,708  | 10,456            |
| 4                                | Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում հարվածահատ մուրճով                                                                                                                   | մ <sup>3</sup> | 9,3     | 7,313   | 68,010            |
| 5                                | Նույնը պաշտպանիչ ամրանավորված բետոնե շերտի, ներառյալ ջրամեկուսացումը                                                                                                     | մ <sup>3</sup> | 20,09   | 4,549   | 91,390            |
| 6                                | Քանդած շերտերի բարձում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                                                                  | մ <sup>3</sup> | 29,39   | 0,766   | 22,515            |
| 7                                | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                                             | տ              | 33,9    | 0,766   | 25,956            |

|    |                                                                                                                                                                                                               |                |         |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|
| 8  | Կամրջի վրայից հարթեցնող շերտի բետոնի կազմատում պնևմագործիքով                                                                                                                                                  | մ <sup>3</sup> | 7,5     | 4,549    | 34,118   |
| 9  | Քանդած շերտի բարձում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                                                                                                         | մ <sup>3</sup> | 7,5     | 0,766    | 5,746    |
| 10 | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակայան 9կմ                                                                                                                                                                  | տ              | 17,3    | 0,766    | 13,246   |
| 11 | Կամրջի վրայից Եր-1 անվահրիչների ապամոնտաժում 5տ բ.բ սլաքավոր ինքնագնաց ամբարջիչով, հանձնում սեփականատիրոջը: 6 հատ                                                                                             | մ <sup>3</sup> | 0,18144 | 28,277   | 5,131    |
| 12 | Ապամոնտաժվող սալերի միավորման ե/բ կազմատում պնևմագործիքով կույտավորում                                                                                                                                        | մ <sup>3</sup> | 0,97    | 7,313    | 7,094    |
| 13 | Քանդած շերտի բարձում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                                                                                                         | մ <sup>3</sup> | 0,97    | 0,766    | 0,743    |
| 14 | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակայան 9կմ                                                                                                                                                                  | տ              | 1,94    | 0,766    | 1,485    |
| 15 | Կամրջի թռիչքային կառուցվածքի մուտքից 1, ելքից 2 հավաքովի ե/բ ՈՒՍ-9 սալերի ապամոնտաժում 10տ բ/բ ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով:                                                                                 | հատ            | 3       | 100,793  | 302,379  |
| 16 | Բարձած սալերի տեղափոխում մինչև լցակայան 9կմ                                                                                                                                                                   | տ              | 12      | 0,766    | 9,188    |
| 17 | Թռիչքային կառուցվածքի հավաքովի ՈՒՍ-9 մակնիշի ե/բ սալերի պատրաստում և տեղադրում (կարկասային ամրաններով).<br>Չափ. -45x98x900սմ, քաշը P=5,0տ:<br>ա.պ. AI=67,65 կգ/մ <sup>3</sup> , AIII=151,6կգ/մ <sup>3</sup> : | հատ            | 3       | 1090,501 | 3271,502 |
| 18 | Կրկնակի ռուբերոիդի տեղադրում որպես հենարանային մասեր ծ=1սմ                                                                                                                                                    | մ <sup>2</sup> | 3,6     | 7,047    | 25,369   |
| 19 | Ցեմենտային շաղախ սալերի եզրերում Հմիջ.=4սմ: 0,006մ <sup>3</sup>                                                                                                                                               | մ <sup>2</sup> | 0,15    | 2,243    | 0,336    |
| 20 | Թռիչքային կառուցվածքի ե/բ սալերի միավորում միաձուլ բետոնով (խճի չափսը ≤20մմ): Կանեփաթելային ճոպաններ d=24մմ սալերի միավորման հատվածների ներքևում                                                              | գծմ            | 27      | 33,531   | 905,339  |
| 21 | Թռիչքային կառուցվածքի գոյություն ունեցող ՈՒՍ-9 սալերի ներքին մակերևույթների նորոգում ցեմ/ավազային շաղախով տորկրետացումով՝ նախապես ամրանային ցանցի տեղադրումով(50x50)մմ Ø4 Բր - I, P=0.456տ: h=3սմ             | մ <sup>2</sup> | 115,1   | 6,669    | 767,648  |
| 22 | Մակերեսի ամրանավորում ցանցի տեղադրումով(50x50)մմ Ø4 Բր - I, P=0.456տ                                                                                                                                          | տ              | 0,456   | 878,641  | 400,660  |
| 23 | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձուլ բետոնից Հմիջ.=7,3սմ:                                                                                                                                                 | մ <sup>2</sup> | 83,42   | 15,182   | 1266,512 |
| 24 | Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում                                                                                                                                                                                | գծմ            | 24      | 38,324   | 919,779  |
| 25 | Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախ մայթերի սահմաններում: Հմիջ.=3սմ                                                                                                                                 | մ <sup>2</sup> | 30,15   | 2,243    | 67,620   |
| 26 | Թռիչքային կառուցվածքի եզրում (աջ կողմում) ալյումինե թիթեղի (-2.0x500մմ) տեղադրում՝ թռիչքային կառուցվածքը մայթից եկող ջրի ներթափանցումը դեպի եզրային սալի վրա կանխելու նպատակով                                | գծմ            | 9       | 7,253    | 65,277   |
| 27 | Թռ. կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)                                                                                                                                        | մ <sup>2</sup> | 115,82  | 12,625   | 1462,210 |



|                    |                                                                                                                                                                          |                    |        |         |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|------------------|
| 28                 | Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախ մայթերի բլոկների տակ 2սմ                                                                                                   | մ <sup>2</sup>     | 30,15  | 1,616   | 48,723           |
| 29                 | Նոր T1-1,0 մայթի բլոկների տեղադրում 5տ բ.բ ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով:<br>Չափ. 86x165x299սմ                                                                           | մ <sup>3</sup>     | 5,04   | 29,112  | 146,726          |
| 30                 | T-1-1,0 մակնիշի մայթերի բլոկների տեղադրում ինքնագնաց սլաքավոր 5տ բ.բ. ամբարձիչով:<br>չափ. 86x165x299սմ, քաշը - 2.1տ:<br>ա.պ. AI=89.84կգ, AIII=66.61կգ:                   | հատ                | 6      | 333,869 | 2003,212         |
| 31                 | Պաշտպանիչ շերտի միաձուլ բետոն B25W6, H=4սմ՝ ամրանային ցանցով (100x100 մմ) Ø4 Bp-I, P=0,61տ:                                                                              | մ <sup>2</sup>     | 83,42  | 5,878   | 490,342          |
| 32                 | Բազրիքների բարձրության ավելացում ուղղանկյուն կտրվածքով խողովակով.<br>կանգնակներ 60x25x2մմ, L=0.32մ:<br>բռնածողեր 60x25x2մմ, L=9.0մ:                                      | տ                  | 0,0693 | 140,114 | 9,710            |
| 33                 | 60x25x2մմ խողովակների արժեքը                                                                                                                                             | գծմ                | 25,68  | 2,287   | 58,729           |
| 34                 | Պողպատե բազրիքների մոնտաժում մայթերի բլոկներին 6 հատ                                                                                                                     | տ                  | 0,32   | 950,556 | 304,178          |
| 35                 | Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կցորդման անվահրիչների տեղադրման համար:                                                              | մ <sup>3</sup>     | 1,8    | 7,561   | 13,610           |
| 36                 | Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ:                                                                                                          | մ <sup>3</sup>     | 0,46   | 10,512  | 4,835            |
| 37                 | Կցորդման անվահրիչների բլոկների հավաքովի ե/բետոն չափ 15(50)x85(25)x150սմ, քաշը - 0.53տ, ա.պ. AI=83.15 կգ:                                                                 | մ <sup>3</sup>     | 0,852  | 35,346  | 30,115           |
| 38                 | Անվահրիչների բլոկի արժեքը                                                                                                                                                | հատ                | 4      | 83,467  | 333,869          |
| 39                 | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ ներքին շերտ                                                                                                                                  | մ <sup>2</sup>     | 83,42  | 6,299   | 525,456          |
| 40                 | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=4սմ վերին շերտ                                                                                                                                   | մ <sup>2</sup>     | 87,3   | 5,111   | 446,168          |
| 41                 | Մայթերի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)                                                                                                              | մ <sup>2</sup>     | 21,6   | 12,625  | 272,697          |
| 42                 | Մայթի մանրահատիկ ա/բ h=4սմ                                                                                                                                               | 100 մ <sup>2</sup> | 0,206  | 528,520 | 108,875          |
| 43                 | Պողպատե բազրիքների երկշերտ ներկում յուղաներկով                                                                                                                           | մ <sup>2</sup>     | 20,1   | 1,423   | 28,608           |
| 44                 | Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում                                                                                                                                         | մ <sup>2</sup>     | 19,65  | 1,839   | 36,133           |
| 45                 | Կամրջի մուտքի և ելքի մաքրում 3-րդ կարգի կավային գրունտից 1,25մ3 էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ                                                                       | մ <sup>3</sup>     | 35     | 0,565   | 19,791           |
| 46                 | Կամրջատակի մաքրում 3-րդ կարգի կավային գրունտից ձեռքով կրկնակի գցումով, բարձում ավտոինքնաթափ                                                                              | մ <sup>3</sup>     | 18     | 15,122  | 272,194          |
| 47                 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակայան 9կմ                                                                                                                             | տ                  | 92,75  | 0,766   | 71,014           |
| <b>XI Ընդամենը</b> |                                                                                                                                                                          |                    |        |         | <b>17062,031</b> |
| <b>XII</b>         | <b>Կամուրջի նորոգում ԿՄ4+708,0</b>                                                                                                                                       |                    |        |         |                  |
| 1                  | Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: | հատ                | 25     | 52,703  | 1317,585         |
| 2                  | Նախագգուշացնող                                                                                                                                                           | հատ                | 7      | 27,822  | 194,757          |
|                    | առավելության                                                                                                                                                             | հատ                | 2      | 31,532  | 63,064           |
|                    | արգելող                                                                                                                                                                  | հատ                | 12     | 31,532  | 378,384          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                |       |         |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|
|    | թելադրող նշաններ                                                                                                                                                                                                                 | հատ            | 4     | 33,387  | 133,547  |
| 3  | Գոյություն ունեցող պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում 5տ բ.բ. սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչով, պահեստավորում 18գծմ                                                                                                                    | տ              | 0,426 | 41,708  | 17,768   |
| 4  | Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում հարվածահատ մուրճով                                                                                                                                                                           | մ <sup>3</sup> | 11,3  | 7,313   | 82,636   |
| 5  | Նույնը պաշտպանիչ ամրանավորված բետոնե շերտի, ներառյալ ջրամեկուսացումը                                                                                                                                                             | մ <sup>3</sup> | 19,76 | 4,549   | 89,889   |
| 6  | Քանդած շերտերի բարձում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                                                                                                                          | մ <sup>3</sup> | 31,06 | 0,766   | 23,794   |
| 7  | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակայան 9կմ                                                                                                                                                                                     | տ              | 39,6  | 0,766   | 30,320   |
| 8  | Կամրջի վրայից հարթեցնող շերտի բետոնի կազմատում պնևմագործիքով                                                                                                                                                                     | մ <sup>3</sup> | 14,3  | 4,549   | 65,051   |
| 9  | Քանդած շերտի բարձում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                                                                                                                            | մ <sup>3</sup> | 14,3  | 0,766   | 10,955   |
| 10 | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակայան 9կմ                                                                                                                                                                                     | տ              | 32,9  | 0,766   | 25,190   |
| 11 | Մայթերի բլոկների ապամոնտաժում 5տ բ.բ. սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչով, բարձում ա/ինքնաթափի, տեղափոխում լցակայան 3,5 կմ հեռավորության վրա: 1 հատի քաշը՝ 1.5տ:                                                                       | հատ            | 8     | 23,290  | 186,319  |
| 12 | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակայան 9կմ                                                                                                                                                                                     | տ              | 12    | 0,766   | 9,188    |
| 13 | Թռիչքային կառուցվածքի գոյություն ունեցող միաձուլ ե/բ սալի ներքին (մասնակի) և կողային մակերևույթի (մուտքից) նորոգում ցեմ/ավազային շաղախով տորկրետացումով՝ նախապես ամրանային ցանցի տեղադրումով(50x50)մմ Ø4 Bp - I, P=0.086տ: h=3սմ | մ <sup>2</sup> | 21,76 | 6,669   | 145,126  |
| 14 | Մակերեսի ամրանավորում ցանցի տեղադրումով(50x50)մմ Ø4 Bp - I, P=0.086տ                                                                                                                                                             | տ              | 0,086 | 878,641 | 75,563   |
| 15 | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձուլ բետոնից H <sub>սիջ</sub> =7,3սմ:                                                                                                                                                        | մ <sup>2</sup> | 111,5 | 11,769  | 1312,240 |
| 16 | Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախ մայթերի սահմաններում: H <sub>սիջ</sub> =3սմ                                                                                                                                        | մ <sup>2</sup> | 33,6  | 2,243   | 75,357   |
| 17 | Թռ. կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)                                                                                                                                                           | մ <sup>2</sup> | 149,6 | 12,625  | 1888,678 |
| 18 | Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախ մայթերի բլոկների տակ 2սմ                                                                                                                                                           | մ <sup>2</sup> | 33,6  | 1,616   | 54,298   |
| 19 | Նոր T1-1,0 մայթի բլոկների տեղադրում 5տ բ.բ ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով: Չափ. 86x165x299սմ,                                                                                                                                     | մ <sup>3</sup> | 6,72  | 29,112  | 195,635  |
| 20 | T-1-1,0 մակնիշի մայթերի բլոկների տեղադրում ինքնագնաց սլաքավոր 5տ բ.բ. ամբարձիչով: չափ. 86x165x299սմ, քաշը - 2.1տ: ա.պ. AI=89.84կգ, AIII=66.61կգ:                                                                                 | հատ            | 8     | 333,869 | 2670,949 |
| 21 | Պաշտպանիչ շերտի միաձուլ բետոն B25W6, H=4սմ՝ ամրանային ցանցով (100x100 մմ) Ø4 Bp-I, P=0,148տ:                                                                                                                                     | մ <sup>2</sup> | 83,42 | 5,878   | 490,342  |
| 22 | Պողպատե բազրիքների մոնտաժում մայթերի բլոկներին 8 հատ                                                                                                                                                                             | տ              | 0,42  | 950,556 | 399,233  |
| 23 | Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կցորդման անվահրիչների տեղադրման համար:                                                                                                                      | մ <sup>3</sup> | 1,8   | 7,561   | 13,610   |



|                     |                                                                                                            |                    |          |         |                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|------------------|
| 24                  | Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահորիչների բլուկերի տակ:                                          | մ <sup>3</sup>     | 0,46     | 10,512  | 4,835            |
| 25                  | Կցորդման անվահորիչների բլուկների հավաքովի ե/բետոն չափ 15(50)×85(25)×150սմ, քաշը - 0.53տ, ա.պ. AI=83.15 կգ: | մ <sup>3</sup>     | 0,852    | 35,346  | 30,115           |
| 26                  | Անվահորիչների բլուկի արժեքը                                                                                | հատ                | 4        | 83,467  | 333,869          |
| 27                  | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ ներքին շերտ                                                                    | մ <sup>2</sup>     | 111,5    | 6,299   | 702,330          |
| 28                  | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=4սմ վերին շերտ                                                                     | մ <sup>2</sup>     | 117      | 5,111   | 597,957          |
| 29                  | Մայթերի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)                                                | մ <sup>2</sup>     | 28,8     | 12,625  | 363,596          |
| 30                  | Մայթի մանրահատիկ ա/բ h=4սմ                                                                                 | 100 մ <sup>2</sup> | 0,275    | 528,520 | 145,343          |
| 31                  | Պողպատե բազրիքների երկշերտ ներկում յուղաներկով:                                                            | մ <sup>2</sup>     | 26,8     | 1,423   | 38,145           |
| 32                  | Անվահորիչների ուղղահայաց գծանշում                                                                          | մ <sup>2</sup>     | 26,2     | 1,839   | 48,177           |
| 33                  | Հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով 3-րդ կարգի թաց գրունտում:             | մ <sup>3</sup>     | 115,5    | 7,561   | 873,289          |
| 34                  | Ջրահեռացումը պոմպով ջրի հոսքը 30մ3/ժ:                                                                      | մ <sup>3</sup>     | 115,5    | 3,284   | 379,344          |
| 35                  | Հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40սմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով                         | հատ                | 184      | 2,317   | 426,409          |
| 36                  | Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում                                  | տ                  | 0,0784   | 905,506 | 70,992           |
| 37                  | Իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով, ա.պ. AIII=53.36կգ/մ3                                  | մ <sup>3</sup>     | 15,6     | 99,337  | 1549,662         |
| 38                  | Ամրան AIII                                                                                                 | տ                  | 0,832416 | 610,547 | 508,229          |
| 39                  | Հենարանների գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)                 | մ <sup>2</sup>     | 103,8    | 1,378   | 143,032          |
| 40                  | Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով: Գրունտի տեղադրում շերտերով և խտացում պնևմատոփանով                             | մ <sup>3</sup>     | 115,5    | 2,698   | 311,624          |
| 41                  | Կամրջի մուտքի և ելքի մաքրում 3-րդ կարգի կավային գրունտից 1,25մ3 էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ         | մ <sup>3</sup>     | 33       | 0,565   | 18,660           |
| 42                  | Կամրջատակի մաքրում 3-րդ կարգի կավային գրունտից ձեռքով կրկնակի գցումով, բարձում ավտոինքնաթափ                | մ <sup>3</sup>     | 57       | 15,122  | 861,947          |
| 43                  | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                               | տ                  | 157,5    | 0,766   | 120,590          |
| <b>XII Ընդամենը</b> |                                                                                                            |                    |          |         | <b>17477,623</b> |
| <b>XIII</b>         | <b>Կամուրջի նորոգում ԿՄ4+893</b>                                                                           |                    |          |         |                  |
| 1                   | Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում հարվածահատ մուրճով                                                     | մ <sup>3</sup>     | 3,588    | 7,313   | 26,239           |
| 2                   | Նույնը պաշտպանիչ ամրանավորված բետոնե շերտի, ներառյալ ջրամեկուսացումը                                       | մ <sup>3</sup>     | 15,902   | 4,549   | 72,339           |
| 3                   | Քանդած շերտերի բարձում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                    | մ <sup>3</sup>     | 19,49    | 0,766   | 14,931           |
| 4                   | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                               | տ                  | 33,2     | 0,766   | 25,420           |
| 5                   | Մուտքի և ելքի բետոնե գլխաղիների և կարգավորումների կազմատում պնևմագործիքով, բեկորների կլույտավորում 9,1 գծմ | մ <sup>3</sup>     | 0,1092   | 35,299  | 3,855            |
| 6                   | Քանդած շերտերի բարձում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                    | մ <sup>3</sup>     | 0,1092   | 0,766   | 0,084            |

|    |                                                                                                                                                                                  |                |         |         |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----------|
| 7  | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                                                     | տ              | 0,2184  | 0,766   | 0,167    |
| 8  | Թռիչքային կառուցվածքի հավաքովի ե/բ սալերի ապամոնտաժում 5տ բ.բ. սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչով, բարձում ա/ինքնաթափ , տեղափոխում լցակույտ 9 կմ հեռավորության վրա: 1 հատի քաշը՝ 1.3տ | հատ            | 4       | 100,793 | 403,172  |
| 9  | Բարձած սալերի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                                                      | տ              | 5,2     | 0,766   | 3,981    |
| 10 | Թռիչքային կառուցվածքի հավաքովի ե/բ սալերի ապամոնտաժում 5տ բ.բ. սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչով, պահեստավորում հետագա տեղադրման համար:                                              | հատ            | 10      | 100,793 | 1007,931 |
| 11 | Հենարանների աճեցում (ուղղում) միաձույլ բետոնով:                                                                                                                                  | մ <sup>3</sup> | 3,36    | 99,337  | 333,773  |
| 12 | Հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով 3-րդ կարգի                                                                                                  | մ <sup>3</sup> | 16,8    | 7,561   | 127,024  |
| 13 | Հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40սմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով                                                                                               | հատ            | 84      | 2,317   | 194,665  |
| 14 | Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում                                                                                                        | տ              | 0,04244 | 905,506 | 38,430   |
| 15 | Իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով, ա.պ. AIII=53.36կգ/մ <sup>3</sup>                                                                                            | մ <sup>3</sup> | 8,4     | 99,337  | 834,433  |
| 16 | Ամրան AIII                                                                                                                                                                       | տ              | 0,3318  | 610,547 | 202,579  |
| 17 | Հենարանների վրա ֆերմատակերի իրականացում միաձույլ ե/բետոնով:ա.պ. AIII=24.55կգ/մ <sup>3</sup> :                                                                                    | մ <sup>3</sup> | 6,72    | 95,219  | 639,873  |
| 18 | Ամրան AIII                                                                                                                                                                       | տ              | 0,16498 | 610,547 | 100,726  |
| 19 | Հենարանների գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 33,6    | 1,378   | 46,299   |
| 20 | Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով: Գրունտի տեղադրում շերտերով և խտացում պնեմատոփանով                                                                                                   | մ <sup>3</sup> | 16,8    | 2,698   | 45,327   |
| 21 | Մուտքում և ելքում կարգավորումների հիմքերի համար փոստրակների փորման հողային աշխատանքներ 1,25մ <sup>3</sup> էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտում, բարձում ա/ինքնաթափ                  | մ <sup>3</sup> | 14      | 0,565   | 7,916    |
| 22 | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                                                     | տ              | 25,2    | 0,766   | 19,294   |
| 23 | Մուտքում և ելքում կարգավորումների հիմքերի համար փոստրակների փորում 1,25մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով                                                     | մ <sup>3</sup> | 10      | 0,442   | 4,416    |
| 24 | Նախապատրաստական շերտի խիճի տեղադրում                                                                                                                                             | մ <sup>3</sup> | 0,92    | 12,504  | 11,504   |
| 25 | Հենարանների և կարգավորումների միջև կարանների իրականացում պենոպլեքսից                                                                                                             | մ <sup>2</sup> | 9,6     | 1,298   | 12,464   |
| 26 | Մուտքում և ելքում կարգավորումների հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնից: բետոն B20                                                                                                | մ <sup>3</sup> | 7,52    | 91,795  | 690,296  |
| 27 | Մուտքում և ելքում կարգավորումների իրաների իրականացում միաձույլ բետոնից բետոն B20                                                                                                 | մ <sup>3</sup> | 4,8     | 99,337  | 476,819  |
| 28 | Հենարանների գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 17      | 1,378   | 23,425   |
| 29 | Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով: Գրունտի տեղադրում շերտերով և խտացում պնեմատոփանով                                                                                                   | մ <sup>3</sup> | 10      | 2,698   | 26,980   |
| 30 | Ֆերմատակերի վրա կրկնակի ռուբերոիդի տեղադրում որպես հենարանային մասեր                                                                                                             | մ <sup>2</sup> | 22,4    | 7,047   | 157,851  |
| 31 | Թռիչքային կառուցվածքի պահեստավորված սալերի մոնտաժում 5տ բ.բ. սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչով                                                                                       | հատ            | 10      | 125,991 | 1259,913 |



|                      |                                                                                                                           |                |        |         |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------------|
| 32                   | Թռ. կառուցվածքի Ու-1 մակնիշի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ- 20x100x260սմ, քաշը-1.3տ, ա.պ AI=11.33 կգ/մ3, AIII=107.02 կգ/մ3 | մ <sup>3</sup> | 2,08   | 29,709  | 61,795           |
| 33                   | Ու-1 անցումային սալեր արժեքը                                                                                              | հատ            | 4      | 231,853 | 927,413          |
| 34                   | Կամրջի վրա պարապետների իրականացում միաձույլ բետոնից 2.6x0.4x0.95(Կ): 2 հատ բետոն B25                                      | մ <sup>3</sup> | 1,98   | 81,187  | 160,749          |
| 35                   | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ բետոնից H <sub>սիջ</sub> =9,6սմ:                                                | մ <sup>2</sup> | 34,32  | 33,467  | 1148,600         |
| 36                   | Թռ. կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)                                                    | մ <sup>2</sup> | 50,54  | 12,625  | 638,060          |
| 37                   | Պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոն B25W6, H=4սմ՝ ամրանային ցանցով (100x100 մմ) Ø4 Вр-I, P=0,066տ                              | մ <sup>2</sup> | 50,16  | 5,881   | 295,008          |
| 38                   | Մանրահատիկ ա/բ Б տիպի h=5սմ ներքին շերտ                                                                                   | մ <sup>2</sup> | 34,32  | 6,299   | 216,179          |
| 39                   | Մանրահատիկ ա/բ Б տիպի h=4սմ վերին շերտ                                                                                    | մ <sup>2</sup> | 34,32  | 5,111   | 175,401          |
| 40                   | Պարապետների ուղղահայաց գծանշում:                                                                                          | մ <sup>2</sup> | 6,45   | 1,839   | 11,860           |
| 41                   | Կամրջատակի, մուտքի և ելքի ուղղման հողային վերջնաաշխատանքներ ձեռքով                                                        | մ <sup>3</sup> | 11,2   | 9,073   | 101,619          |
| 42                   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                              | տ              | 19,6   | 0,766   | 15,007           |
| <b>XIII Ընդամենը</b> |                                                                                                                           |                |        |         | <b>10563,818</b> |
| <b>XIV</b>           | <b>Կամուրջի նորոգում ԿՄ3+082,5</b>                                                                                        |                |        |         |                  |
| 1                    | Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում հարվածահատ մուրճով                                                                    | մ <sup>3</sup> | 5,94   | 7,313   | 43,439           |
| 2                    | Նույնը պաշտպանիչ ամրանավորված բետոնե շերտի, ներառյալ ջրամեկուսացումը                                                      | մ <sup>3</sup> | 11,73  | 4,549   | 53,360           |
| 3                    | Քանդած շերտերի բարձում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                   | մ <sup>3</sup> | 17,67  | 0,766   | 13,537           |
| 4                    | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                              | տ              | 32,01  | 0,766   | 24,508           |
| 5                    | Մուտքի և ելքի բետոնե գլխադիրների և կարգավորումների կազմատում պնևմագործիքով, բեկորների կլույտավորում 9,1 գծմ               | մ <sup>3</sup> | 0,1092 | 35,299  | 3,855            |
| 6                    | Քանդած շերտերի բարձում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                   | մ <sup>3</sup> | 0,1092 | 0,766   | 0,084            |
| 7                    | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                              | տ              | 0,2184 | 0,766   | 0,167            |
| 8                    | Հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով 3-րդ կարգի                                           | մ <sup>3</sup> | 12     | 7,561   | 90,731           |
| 9                    | Հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40սմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով                                        | հատ            | 84     | 2,317   | 194,665          |
| 10                   | Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում                                                 | տ              | 0,0358 | 905,506 | 32,435           |
| 11                   | Իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով, ա.պ. AIII=52,72կգ/մ3                                                 | մ <sup>3</sup> | 6,3    | 99,337  | 625,825          |
| 12                   | Ամրան AIII                                                                                                                | տ              | 0,3321 | 610,547 | 202,785          |
| 13                   | Հենարանների գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)                                | մ <sup>2</sup> | 14     | 1,378   | 19,291           |
| 14                   | Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով: Գրունտի տեղադրում շերտերով և խտացում պնևմատուփանով                                           | մ <sup>3</sup> | 12     | 2,698   | 32,377           |

|                     |                                                                                                                                                     |     |         |         |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------------|
| 15                  | Մուտքում և ելքում կարգավորումների հիմքերի համար փոստրակների փորման հողային աշխատանքներ 1,25մ3 էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտում, բարձում ա/ինքնաթափ | մ³  | 14      | 0,565   | 7,916           |
| 16                  | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                        | տ   | 25,2    | 0,766   | 19,294          |
| 17                  | Մուտքում և ելքում կարգավորումների հիմքերի համար փոստրակների փորում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով                                   | մ³  | 10      | 0,442   | 4,416           |
| 18                  | Նախապատրաստական շերտի խիճի տեղադրում                                                                                                                | մ³  | 0,92    | 12,504  | 11,504          |
| 19                  | Հենարանների և կարգավորումների միջև կարանների իրականացում պենոպլեքսից                                                                                | մ²  | 9,6     | 1,298   | 12,464          |
| 20                  | Մուտքում և ելքում կարգավորումների հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնից: բետոն B20                                                                   | մ³  | 7,52    | 91,795  | 690,296         |
| 21                  | Մուտքում և ելքում կարգավորումների իրաների իրականացում միաձույլ բետոնից բետոն B20                                                                    | մ³  | 4,8     | 99,337  | 476,819         |
| 22                  | Հենարանների գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)                                                          | մ²  | 17      | 1,378   | 23,425          |
| 23                  | Խրամուղիների հետվիցք ձեռքով: Գրունտի տեղադրում շերտերով և խտացում պնևմատովանով                                                                      | մ³  | 10      | 2,698   | 26,980          |
| 24                  | Սալերի վրա հորատում (ուղղահայաց) d=30մմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով                                                                     | հատ | 20      | 1,396   | 27,917          |
| 25                  | Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում                                                                           | տ   | 0,01598 | 905,506 | 14,470          |
| 26                  | Թռիչքային կառուցվածքի վրա միաձույլ ամրանավորված բետոնե սալի իրականացում, H=0.12մ բետոն B20                                                          | մ³  | 4,37    | 63,953  | 279,473         |
| 27                  | Կամրջի վրա պարապետների իրականացում միաձույլ բետոնից 2.6x0.4x0.95(H): 2 հատ բետոն B25                                                                | մ³  | 1,98    | 81,187  | 160,749         |
| 28                  | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ բետոնից Hմիջ=9,6սմ:                                                                                       | մ²  | 34,45   | 33,347  | 1148,812        |
| 29                  | Թռ. կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)                                                                              | մ²  | 48,96   | 12,625  | 618,113         |
| 30                  | Պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոն B25W6, H=4սմ՝ ամրանային ցանցով (100x100 մմ) Ø4 Bp-I, P=0,066տ:                                                       | մ²  | 43,58   | 6,486   | 282,680         |
| 31                  | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ ներքին շերտ                                                                                                             | մ²  | 34,45   | 6,299   | 216,998         |
| 32                  | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=4սմ վերին շերտ                                                                                                              | մ²  | 34,45   | 5,111   | 176,065         |
| 33                  | Պարապետների ուղղահայաց գծանշում:                                                                                                                    | մ²  | 6,45    | 1,839   | 11,860          |
| 34                  | Կամրջատակի, մուտքի և ելքի ուղղման հողային վերջնաաշխատանքներ ձեռքով                                                                                  | մ³  | 12,5    | 9,073   | 113,414         |
| 35                  | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                        | տ   | 21,875  | 0,766   | 16,749          |
| <b>XIV Ընդամենը</b> |                                                                                                                                                     |     |         |         | <b>5677,474</b> |
| <b>XV</b>           | <b>Ե/բեպոննե ուղղանկյուն խողովակների կառուցման աշխատանքներ 1.0մx1.0մ</b>                                                                            |     |         |         |                 |
| 1                   | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                                  | մ³  | 0       | 0,565   | 0               |
| 2                   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                        | տ   | 0       | 0,710   | 0               |
| 3                   | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                                                | մ³  | 0       | 0,071   | 0               |
| 4                   | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով                                                                            | մ³  | 0       | 0,442   | 0               |
| 5                   | Ավազակոպճային շերտ                                                                                                                                  | մ³  | 0       | 10,983  | 0               |



|                    |                                                                                   |                |        |         |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|
| 6                  | Հարթեցնող շերտ բետոն B15                                                          | մ <sup>3</sup> | 0      | 58,388  | 0         |
| 7                  | Ե/բետոնե խողովակ B30W6 դասի բետոնից                                               | մ <sup>3</sup> | 0      | 142,316 | 0         |
| 8                  | Ամրան Ø12                                                                         | տ              | 0      | 610,547 | 0         |
| 9                  | Ամրան Ø14                                                                         | տ              | 0      | 610,547 | 0         |
| 11                 | Խարսխների կառուցում B30W6 դասի բետոնից                                            | մ <sup>3</sup> | 0      | 114,672 | 0         |
| 12                 | Գլխադիր 0.30x0.30x1,4                                                             | մ <sup>3</sup> | 0      | 152,400 | 0         |
| 13                 | Ամրան Ø12                                                                         | տ              | 0      | 610,547 | 0         |
| 14                 | Ամրան Ø20                                                                         | տ              | 0      | 610,547 | 0         |
| 15                 | Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                   | մ <sup>2</sup> | 0      | 1,378   | 0         |
| 16                 | Սոսնձային ջրամեկուսացում                                                          | մ <sup>2</sup> | 0      | 6,343   | 0         |
| 17                 | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով                                                         | մ <sup>3</sup> | 0      | 0,090   | 0         |
| 18                 | Նույնը ձեռքով                                                                     | մ <sup>3</sup> | 0      | 2,190   | 0         |
| 19                 | Գոյություն ունեցող քայքայված խողովակի քանդում, տեղափոխում լցակույտ                | մ <sup>3</sup> | 0      | 0,951   | 0         |
| 20                 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                      | տ              | 0      | 0,710   | 0         |
| <b>ձախ թև</b>      |                                                                                   |                |        |         |           |
| 21                 | Ավազակոպճային շերտ                                                                | մ <sup>3</sup> | 0      | 10,983  | 0         |
| 22                 | Հարթեցնող շերտ բետոն B15                                                          | մ <sup>3</sup> | 0      | 58,388  | 0         |
| 23                 | Թևի կառուցում B30W6 դասի բետոնից                                                  | մ <sup>3</sup> | 0      | 152,400 | 0         |
| 24                 | Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                   | մ <sup>2</sup> | 0      | 1,378   | 0         |
| 25                 | Ամրան Ø12                                                                         | տ              | 0      | 610,547 | 0         |
| 26                 | Ամրան Ø20                                                                         | տ              | 0      | 610,547 | 0         |
| <b>աջ թև</b>       |                                                                                   |                |        |         |           |
| 27                 | Ավազակոպճային շերտ                                                                | մ <sup>3</sup> | 0      | 10,983  | 0         |
| 28                 | Հարթեցնող շերտ բետոն B15                                                          | մ <sup>3</sup> | 0      | 58,388  | 0         |
| 29                 | Թևի կառուցում B30W6 դասի բետոնից                                                  | մ <sup>3</sup> | 0      | 152,400 | 0         |
| 30                 | Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                   | մ <sup>2</sup> | 0      | 1,801   | 0         |
| 31                 | Ամրան Ø12                                                                         | տ              | 0      | 610,547 | 0         |
| 32                 | Ամրան Ø20                                                                         | տ              | 0      | 610,547 | 0         |
| <b>XV Ընդամենը</b> |                                                                                   |                |        |         | <b>0</b>  |
| <b>XV*</b>         | <b>Մեքաղական խողովակ Φ1020x8մմ</b>                                                |                |        |         |           |
| 1                  | III կարգի գրունտի քանդում 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա | մ <sup>3</sup> | 724    | 0,505   | 365,615   |
| 2                  | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                      | տ              | 1339,4 | 0,712   | 953,333   |
| 3                  | Աշխատանք լցակույտում                                                              | մ <sup>3</sup> | 724    | 0,071   | 51,467    |
| 4                  | III կարգի գրունտի քանդում 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով           | մ <sup>3</sup> | 340    | 0,443   | 150,578   |
| 5                  | Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ 10սմ                                           | մ <sup>3</sup> | 124,7  | 13,743  | 1713,714  |
| 6                  | Պողպատե խողովակների տեղադրում 1020x8մմ                                            | մ              | 122    | 332,997 | 40625,605 |
| 7                  | Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15 դասի                                                  | մ <sup>3</sup> | 42,7   | 72,885  | 3112,204  |
| 8                  | Գլխադիրի թևի միաձույլ բետոն B15 դասի                                              | մ <sup>3</sup> | 17,3   | 72,885  | 1260,916  |
| 9                  | Վաքի միաձույլ բետոն B15                                                           | մ <sup>3</sup> | 7,7    | 114,580 | 882,265   |
| 10                 | Ատամի միաձույլ բետոն B15                                                          | մ <sup>3</sup> | 12,6   | 77,563  | 977,293   |
| 11                 | Բետոնի քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                            | մ <sup>2</sup> | 110    | 1,388   | 152,647   |
| 12                 | Խողովակի քսուքային ջրամեկուսացում                                                 | մ <sup>2</sup> | 138    | 2,117   | 292,188   |
| 13                 | Հետլիցք բուլդոզերով                                                               | մ <sup>3</sup> | 308    | 0,090   | 27,774    |
| 14                 | Հետլիցք ձեռքով                                                                    | մ <sup>3</sup> | 32     | 2,220   | 71,025    |

|                     |                                                                                                         |     |          |          |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| 15                  | Խճավազային շերտ (C5) ամրացվաց ցեմենտով 50սմ 120կգ-1մ3/                                                  | մ²  | 294      | 9,555    | 2809,139         |
| <b>XV* Ընդամենը</b> |                                                                                                         |     |          |          | <b>53445,764</b> |
| <b>XVI</b>          | <b>Արտաքին Լուսավորություն</b>                                                                          |     |          |          |                  |
|                     | <b>Հողային աշխարանք</b>                                                                                 |     |          |          |                  |
| 1                   | Փոստրակների պատրաստում բարձումով                                                                        | մ³  | 26,19    | 0,565    | 14,809           |
| 2                   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                            | տ   | 48,4515  | 0,710    | 34,397           |
| 3                   | Աշխատանք լցակույտում                                                                                    | մ³  | 26,19    | 0,071    | 1,853            |
| 4                   | Փոստրակների պատրաստում 1,3x1,3x1,7 չափերով կողիցք                                                       | մ³  | 51,3     | 0,442    | 22,652           |
| 5                   | Հետլիցք ձեռքով                                                                                          | մ³  | 51,3     | 2,190    | 112,364          |
| 6                   | Գրունտի տոփանում պնևմատոփիչներով                                                                        | մ³  | 60,75    | 0,508    | 30,844           |
| 7                   | Խրամուղու քանդում բարձումով                                                                             | մ³  | 314,77   | 0,565    | 177,988          |
| 8                   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                            | տ   | 582,3245 | 0,710    | 413,414          |
| 9                   | Աշխատանք լցակույտում                                                                                    | մ³  | 314,77   | 0,071    | 22,268           |
| 10                  | Խրամուղու քանդում կողիցք                                                                                | մ³  | 113,05   | 0,442    | 49,919           |
| 11                  | Հետլիցք տոփանումով                                                                                      | մ³  | 113,05   | 3,083    | 348,500          |
| 12                  | Ավազակոպճային շերտ 10սմ                                                                                 | մ3  | 14,4     | 10,292   | 148,201          |
| 13                  | Խճային հիմք C-5 h=15սմ /ըստ ամփոփագրի                                                                   | մ²  | 144      | 1,751    | 252,097          |
| 14                  | Խոշորհատիկ տաք ա/բ h=6սմ                                                                                | մ²  | 144      | 6,925    | 997,139          |
| 15                  | Մանրահատիկ տաք ա/բ Ե տիպի h=4սմ                                                                         | մ²  | 144      | 5,111    | 735,947          |
| 16                  | Ազդանշանային ժապավեն                                                                                    | մ   | 2050     | 0,927    | 1901,196         |
| 17                  | ՊՎՔ երկշերտ կոշտ խողովակ 110մմ                                                                          | մ   | 480      | 1,714    | 822,780          |
| 18                  | ՊՎՔ երկշերտ խողովակ 40մմ                                                                                | մ   | 655      | 1,181    | 773,691          |
|                     | <b>Մոնտաժման աշխատանքներ</b>                                                                            |     |          |          |                  |
| 19                  | Հարթեցնող շերտ բետոն B15                                                                                | մ³  | 3,51     | 58,388   | 204,943          |
| 20                  | Միաձույլ երկաթբետոնե հիմք<br>Բետոն B20 դասի - 0,84 մ3 27 հատ                                            | մ³  | 22,68    | 86,947   | 1971,968         |
| 21                  | Ամրան A500C դասի                                                                                        | տ   | 1,40979  | 610,547  | 860,742          |
| 22                  | Ամրան A1c դասի                                                                                          | տ   | 0,31483  | 564,182  | 177,622          |
| 23                  | Ներդիր էլեմենտ                                                                                          | տ   | 0,3942   | 1371,629 | 540,696          |
| 24                  | Խարսխային հեղույս M24 720 մմ                                                                            | տ   | 0,2538   | 971,257  | 246,505          |
| 25                  | Բետոնե զանգվածում մնացող դետալներ՝ Տափօղակ M24-8 հատ<br>Պնդօղակ M24-8 հատ<br>Խողովակ փ 50 1200 մմ-2 հատ | տ   | 1,16878  | 1054,977 | 1233,031         |
| 26                  | Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                                         | մ²  | 121,5    | 1,378    | 167,422          |
| 27                  | Մետաղական ութանկյուն կոնաձև ցինկապատ հեռապյուն 9մ բարձրությամբ, 3մմ պատի հաստությամբ                    | հատ | 27       | 577,233  | 15585,289        |
| 28                  | Լուսատու լուսադիողային IZYLUM 3 128Վտ, 4000k, 60 LED, 17697lm, կամ համարժեք                             | հատ | 8        | 463,750  | 3710,001         |
| 29                  | Լուսատու լուսադիողային IZYLUM 1 65,5Վտ, 4000k, 20 LED, 7454lm կամ համարժեք                              | հատ | 19       | 236,443  | 4492,417         |
| 30                  | Մալուխ ABBF 4x16մմ2                                                                                     | մ   | 1100     | 1,224    | 1346,604         |
| 31                  | Մալուխ NYY 3x1.5 մմ2                                                                                    | մ   | 265      | 0,651    | 172,466          |
| 32                  | Ճկախողովակ D=20մմ                                                                                       | մ   | 250      | 1,551    | 387,668          |
| 33                  | Ապահովիչ LFB16-10A-R                                                                                    | հատ | 27       | 16,112   | 435,030          |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |         |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------------|
| 34                  | Լուսավորության ղեկավարման վահան ЯУО-32-302-УХЛ3<br>Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռաբևեռ Існ=6kA, Іn=63A-1 հատ<br>Ավտոմատ անջատիչ C տիպի միաբևեռ Існ=6kA, Іn=16A-3 հատ<br>Ավտոմատ անջատիչ C տիպի միաբևեռ Існ=6kA, Іn=6A-1 հատ<br>Մագնիսական կոնտակտոր Uc=230V~, Іn=25A, 2no0nc -3 հատ<br>Ժամանակի ռելե -1 հատ | հատ            | 27     | 85,065  | 2296,757         |
| 35                  | Սողմակ KE10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | հատ            | 108    | 1,669   | 180,289          |
| <b>XVI Ընդամենը</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |         | <b>40869,509</b> |
| <b>XVII</b>         | <b>Ճանապարհի կահավորում</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |         |                  |
|                     | <b>Արգելափակոցներ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |         |                  |
| 1                   | Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում /ցինկապատ/ հեծան, 4մմ հաստ.այդ թվում՝ կանգնակներ՝ Y2 N[14 - քայլը 2.0մ, տեղադրման խորությունը 1.10մ /ցինկապատ/                                                                                                                                                 | գծմ            | 842    | 32,317  | 27210,860        |
| 2                   | Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում /պոլիմերային նյութից/ C1                                                                                                                                                                                                                                                | հատ            | 275    | 5,858   | 1611,043         |
|                     | <b>Ճանապարհային նշաններ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |         |                  |
| 3                   | Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում /ներառյալ հողային աշխատանքները/, քետոնի ծախսը 31,01 մ3 ըստ ամփոփագրի, այդ թվում՝                                                                                                                                                                                   | հատ            | 417    | 13,960  | 5821,120         |
| 4                   | Մետաղական խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ L=3.10մ 122հատ                                                                                                                                                                                                                                                 | մ              | 378,2  | 2,485   | 940,003          |
|                     | Մետաղական խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ L=3.5մ 9 հատ                                                                                                                                                                                                                                                   | մ              | 31,5   | 2,485   | 78,292           |
|                     | Մետաղական խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ L=3.7մ 16հատ                                                                                                                                                                                                                                                   | մ              | 59,2   | 2,485   | 147,140          |
|                     | Մետաղական խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ L=3.0մ 176հատ                                                                                                                                                                                                                                                  | մ              | 528    | 2,485   | 1312,326         |
| 5                   | նախազգուշացնող                                                                                                                                                                                                                                                                                         | հատ            | 302    | 27,822  | 8402,360         |
|                     | առավելության                                                                                                                                                                                                                                                                                           | հատ            | 43     | 31,532  | 1355,878         |
|                     | արգելող                                                                                                                                                                                                                                                                                                | հատ            | 52     | 31,532  | 1639,666         |
|                     | հատուկ թելադրող նշաններ                                                                                                                                                                                                                                                                                | հատ            | 10     | 33,387  | 333,869          |
|                     | տեղեկատվության նշաններ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | հատ            | 2      | 33,387  | 66,774           |
|                     | լրացուցիչ տեղեկատվության                                                                                                                                                                                                                                                                               | հատ            | 8      | 33,387  | 267,095          |
| 6                   | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 4կմ                                                                                                                                                                                                                                                          | տ              | 58,92  | 0,538   | 31,700           |
| 7                   | Հետլիցք ձեռքով                                                                                                                                                                                                                                                                                         | մ <sup>3</sup> | 17,44  | 2,190   | 38,199           |
|                     | <b>Գծանշում</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |         |                  |
| 8                   | Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ հոծ գծի համար՝ 150մմ լայնությամբ գծանշում 1.1\                                                                                                                                                                                                                      | կմ             | 3,874  | 155,034 | 600,601          |
| 9                   | Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ հոծ գծի համար՝ 150մմ լայնությամբ գծանշում 1.2                                                                                                                                                                                                                       | կմ             | 15,973 | 155,034 | 2476,353         |
| 10                  | Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 150մմ լայնությամբ գծանշում 1.5                                                                                                                                                                                                                 | կմ             | 2,23   | 43,730  | 97,518           |
| 11                  | Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 150մմ լայնությամբ գծանշում 1.6 3:1                                                                                                                                                                                                             | կմ             | 1,632  | 117,933 | 192,466          |
| 12                  | Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 150մմ լայնությամբ գծանշում 1.7                                                                                                                                                                                                                 | կմ             | 0,265  | 80,831  | 21,420           |

|  |                                              |                    |
|--|----------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>XVII Ընդամենը</b>                         | <b>52644,684</b>   |
|  | <b>Ընդհանուրը</b>                            | <b>2703889,844</b> |
|  | <b>Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**</b>         | <b>41572,403</b>   |
|  | <b>Ամբողջը*</b>                              | <b>2745462,247</b> |
|  | <b>Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինը (ՄԳ)</b> | <b>1946452,491</b> |

\*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%  
 \*\* Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:  
 Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշում

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**S-7-48,Գյումրի(S-7-58)-Արևիկ-Այգաբաց-Վարդաքար-/Հ-21/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 10+440 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ (2026 թվականին իրականացվելիք աշխատանքներ)**

(ՀՀ հազար դրամ)

| h/h | Աշխատանքների անվանումը                                                                                                                    | Չափի միավոր    | Քանակ     | Միավորի արժեքը | Ընդամենը  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 1   | 2                                                                                                                                         | 3              | 4         | 5              | 6         |
|     | <b>I Հողային աշխատանքներ</b>                                                                                                              |                |           |                |           |
|     | <b>Քանդման և հողային աշխատանքներ</b>                                                                                                      |                |           |                |           |
| 1   | III կարգի գրունտի քանդում 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                         | մ <sup>3</sup> | 13112,12  | 0,503          | 6591,826  |
| 2   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                              | տ              | 24913,028 | 0,710          | 17686,672 |
| 3   | III կարգի գրունտի քանդում 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                         | մ <sup>3</sup> | 3732,8    | 0,503          | 1876,582  |
| 4   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                              | տ              | 7092,318  | 0,710          | 5035,096  |
| 5   | III կարգի գրունտի քանդում 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                         | մ <sup>3</sup> | 0         | 0,503          | 0,000     |
| 6   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                              | տ              | 0         | 0,710          | 0,000     |
| 7   | Գոյություն ունեցող տուֆ քարով իրականացված անվտանգության պարապետների քանդում 2մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա 850 գծմ | մ <sup>3</sup> | 0         | 1,026          | 0,000     |
| 8   | Տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                             | տ              | 0         | 0,710          | 0,000     |
| 9   | Գոյություն ունեցող ե/բետոնե դիտահորերի ծածկի 1,50x1,50 սալերի ուղղում, բետոնի քանդում, բարձում ինքնաթափի վրա                              | մ <sup>3</sup> | 7,8       | 1,026          | 7,999     |
| 10  | Տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                             | տ              | 15,6      | 0,710          | 11,075    |
| 11  | Գոյություն ունեցող լուսավորության սյուների քանդում և հանձնում պատվիրատուին կամ համալքին                                                   | հատ            | 27        | 37,401         | 1009,816  |



|                                                           |                                                                                                                                           |                |                 |         |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|-------------------|
| 12                                                        | Լիցքի իրականացման համար պահուստում լիցքային գրունի մշակում, բարձում ինքնաթափի վրա 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով                        | մ <sup>3</sup> | 3732,8          | 0,677   | 2525,872          |
| 13                                                        | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լիցք 12կմ                                                                                                 | տ              | 6719,04         | 0,930   | 6246,041          |
| 14                                                        | Լիցքի իրականացման համար պահուստում լիցքային գրունի մշակում, բարձում ինքնաթափի վրա 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա | մ <sup>3</sup> | 186,3           | 0,677   | 126,064           |
| 15                                                        | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լիցք 12կմ                                                                                                 | տ              | 335,34          | 0,930   | 311,733           |
| 16                                                        | Պահուստում կողնակների համար IV կարգի գրունտի, բարձում ինքնաթափի վրա 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա               | մ <sup>3</sup> | 7899,564        | 0,677   | 5345,394          |
| 17                                                        | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լիցք 12կմ                                                                                                 | տ              | 14219,215<br>4  | 0,930   | 13218,227         |
| 18                                                        | Լիցքի /խտացում 30սմ հաստությամբ շերտերով և ջրելով, 1 հետքով 6-8 անցում , խտացման գործակիցը 0.95-0.97/                                     | մ <sup>3</sup> | 3919,1          | 0,922   | 3613,376          |
| 19                                                        | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                                      | մ <sup>3</sup> | 17218,92        | 0,071   | 1218,104          |
| <b>I Ընդամենը</b>                                         |                                                                                                                                           |                |                 |         | <b>64823,878</b>  |
| <b>II Երթևեկելի մաս</b>                                   |                                                                                                                                           |                |                 |         |                   |
| <b>Ճանապարհային մաս - Պ40+00-ից մինչև օղակաձև շարժում</b> |                                                                                                                                           |                |                 |         |                   |
| 1                                                         | Ավազակոպճային շերտ 20սմ<br>2292,0մ2                                                                                                       | մ3             | 0               | 10,292  | 0,000             |
| 1*                                                        | Խճավազային խառնուրդ h=20սմ                                                                                                                | մ <sup>2</sup> | 2292,3          | 2,058   | 4718,351          |
| 2                                                         | Խճավազային հիմք C-5 h=30սմ /ըստ ամփոփագրի                                                                                                 | մ <sup>2</sup> | 2292            | 3,107   | 7121,277          |
| 3                                                         | Բիտումային շերտի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ<br>2292,0մ2                                                                                   | տ              | 0,72198         | 326,715 | 235,882           |
| 5                                                         | Խոշորհատիկ տաք ա/բ Ե տիպի IIրդ մակնիշի h=7սմ                                                                                              | մ <sup>2</sup> | 2292            | 8,022   | 18385,746         |
| 6                                                         | Մանրահատիկ տաք խիտ ա/բ Ե տիպի IIրդ մակնիշի h=5սմ                                                                                          | մ <sup>2</sup> | 2292            | 6,299   | 14437,135         |
| <b>Ճանապարհային մաս 1- Պ40+00-ԿՄ5+600</b>                 |                                                                                                                                           |                | 0               |         | 0,000             |
| 7                                                         | Ավազակոպճային շերտ 20սմ<br>61742,8մ2                                                                                                      | մ3             | 0               | 10,292  | 0,000             |
| 7*                                                        | Խճավազային խառնուրդ h=20սմ                                                                                                                | մ <sup>2</sup> | 15855,80<br>019 | 2,058   | 32636,754         |
| 8                                                         | Խճավազային հիմք C-5 h=30սմ /ըստ ամփոփագրի                                                                                                 | մ <sup>2</sup> | 15103,27        | 3,107   | 46926,077         |
| 9                                                         | Բիտումային շերտի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ                                                                                               | տ              | 4,608796<br>5   | 326,715 | 1505,763          |
| 11                                                        | Խոշորհատիկ տաք ա/բ Ե տիպի IIրդ մակնիշի h=7սմ                                                                                              | մ <sup>2</sup> | 14631,1         | 8,022   | 117366,356        |
| 12                                                        | Մանրահատիկ տաք ա/բ Ե, h=5սմ                                                                                                               | մ <sup>2</sup> | 16188,8         | 6,299   | 101972,026        |
| <b>Ճանապարհային մաս 2- Պ45+600-ԿՄ10+440</b>               |                                                                                                                                           |                | 0               |         | 0,000             |
| 13                                                        | Ավազակոպճային շերտ 15սմ<br>50656,8մ2                                                                                                      | մ3             | 0               | 10,292  | 0,000             |
| 13*                                                       | Խճավազային խառնուրդ h=15սմ                                                                                                                | մ <sup>2</sup> | 16233,8         | 1,544   | 25061,107         |
| 14                                                        | Խճավազային հիմք C-5 h=30սմ /ըստ ամփոփագրի                                                                                                 | մ <sup>2</sup> | 23771,13        | 3,107   | 73857,243         |
| 15                                                        | Բիտումային շերտի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ<br>33642,4մ2                                                                                  | տ              | 6,81093         | 326,715 | 2225,233          |
| 17                                                        | Խոշորհատիկ տաք ա/բ Ե տիպի h=6սմ                                                                                                           | մ <sup>2</sup> | 21622           | 6,925   | 149723,212        |
| 18                                                        | Մանրահատիկ տաք խիտ ա/բ Ե, II տիպի h=4սմ                                                                                                   | մ <sup>2</sup> | 21622           | 5,111   | 110504,524        |
| <b>II Ընդամենը</b>                                        |                                                                                                                                           |                |                 |         | <b>706676,688</b> |

|                     |                                                                                                                                       |                |                 |         |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|-------------------|
| <b>III</b>          | <b>Օղակաձև շարժման հանգույցից մինչև նախագծով փրված ՊԿ0+00 հատվածը</b>                                                                 |                |                 |         |                   |
| 1                   | Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկի քանդում 65սմ հաստությամբ 2292մ <sup>2</sup> 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա | մ <sup>3</sup> | 1489,8          | 0,841   | 1252,582          |
| 2                   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լիցք 12կմ                                                                                             | տ              | 2830,62         | 0,930   | 2631,353          |
| 3                   | Հիմքի /խտացում 30սմ հաստությամբ շերտերով և ջրելով, 1 հետքով 6-8 անցում , խտացման գործակիցը 0.95-0.97/                                 | մ <sup>3</sup> | 2292            | 0,922   | 2113,204          |
| <b>III Ընդամենը</b> |                                                                                                                                       |                |                 |         | <b>5997,140</b>   |
| <b>IV</b>           | <b>Մայթեր</b>                                                                                                                         |                |                 |         |                   |
| 1                   | Խճային հիմք 5-10 և 10-20մմ ֆրակցիայի h=15սմ                                                                                           | մ <sup>2</sup> | 7633,68         | 2,230   | 17020,561         |
| 2                   | Ց/ավազային չոր շաղախ 4սմ հաստությամբ                                                                                                  | մ <sup>3</sup> | 305,3472        | 48,500  | 14809,350         |
| 3                   | Մայթի բետոնե սալիկներ 6սմ հաստ.                                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 7539,95         | 9,237   | 69648,283         |
| 4                   | Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում B15 դասի հիմքի բետոնի վրա /1գծմ-0,059խմ/                                                           | գծմ            | 2340,223<br>306 | 16,156  | 37808,691         |
| 5                   | Ե/բետոնե բարձր 20x60սմ եզրաքարերի տեղադրում B20 դասի հիմքի բետոնի վրա /1գծ.մ -0,068խմ/                                                | գծմ            | 1453,2          | 11,349  | 16492,688         |
| <b>IV Ընդամենը</b>  |                                                                                                                                       |                |                 |         | <b>155779,573</b> |
| <b>V</b>            | <b>Կողնակներ</b>                                                                                                                      |                |                 |         |                   |
| 1                   | Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով h=10սմ                                                                                      | մ <sup>2</sup> | 44492,7         | 1,190   | 52967,930         |
|                     | <b>Կողնակներ ա/բետոնե պատվածքով ՊԿ8+20-ՊԿ12+60</b>                                                                                    |                | 0               |         |                   |
| 2                   | Ավազակոպճային շերտ 12սմ 1748,95մ <sup>2</sup>                                                                                         | մ <sup>3</sup> | 209,874         | 10,292  | 2159,969          |
| 3                   | Խճային հիմք C-5 h=20սմ /ըստ ամփոփագրի/                                                                                                | մ <sup>2</sup> | 1420,2          | 2,347   | 3333,867          |
| 4                   | Բիտումային շերտի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ 1315,0մ <sup>2</sup>                                                                      | տ              | 0,4142          | 326,715 | 135,334           |
| 5                   | Խոշորհատիկ բարձր ծակոտկեն ա/բ h=6սմ                                                                                                   | մ <sup>2</sup> | 1315            | 5,301   | 6970,415          |
| 6                   | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ                                                                                                           | մ <sup>2</sup> | 1315            | 6,299   | 8283,085          |
| <b>V Ընդամենը</b>   |                                                                                                                                       |                |                 |         | <b>73850,600</b>  |
| <b>VI</b>           | <b>Մուրքեր և իջարեղեր</b>                                                                                                             |                |                 |         |                   |
| 1                   | Ավազակոպճային շերտ 12սմ 5756,64մ <sup>2</sup>                                                                                         | մ <sup>3</sup> | 690,7968        | 10,292  | 7109,501          |
| 2                   | Խճային հիմք C-5 h=20սմ /ըստ ամփոփագրի/                                                                                                | մ <sup>2</sup> | 5756,64         | 2,203   | 12680,651         |
| 3                   | Բիտումային շերտի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ 5756,64մ <sup>2</sup>                                                                     | տ              | 1,8133          | 326,715 | 592,446           |
| 4                   | Խոշորհատիկ բարձր ծակոտկեն ա/բ h=6սմ                                                                                                   | մ <sup>2</sup> | 5756,64         | 5,301   | 30514,197         |
| 5                   | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ                                                                                                           | մ <sup>2</sup> | 5756,64         | 6,299   | 36260,640         |
|                     | <b>Մեքաղական խողովակներ</b>                                                                                                           |                | 0               |         | 0,000             |
| 6                   | Պողպատե խողովակների տեղադրում 270x5մմ                                                                                                 | մ              | 218,9           | 36,815  | 8058,719          |
| 7                   | Խողովակի քսուքային ջրամեկուսացում                                                                                                     | մ <sup>2</sup> | 185,58          | 2,100   | 389,715           |
| 8                   | Ավազային նախապատրաստական շերտ 10սմ                                                                                                    | մ <sup>3</sup> | 6,567           | 9,590   | 62,975            |
| 9                   | Ավազային պաշտպանիչ շերտ 10սմ                                                                                                          | մ <sup>3</sup> | 6,57            | 9,590   | 63,004            |
| <b>VI Ընդամենը</b>  |                                                                                                                                       |                |                 |         | <b>95731,848</b>  |
| <b>VII</b>          | <b>Հավաքովի ե/բետոնե վաքերի կառուցում 50x60</b>                                                                                       |                |                 |         |                   |
| 1                   | Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 10սմ                                                                                                      | մ <sup>3</sup> | 15,59           | 11,222  | 174,982           |
| 2                   | Ե/բետոնե 50x60սմ վաքերի տեղադրում /հատ - 243,33/ կափարիչով 730գծմ                                                                     | մ <sup>3</sup> | 37,63           | 42,290  | 1591,463          |
| 3                   | Ե/բ 50x60սմ վաքերի արժեքը կափարիչով                                                                                                   | հատ            | 69,30           | 102,015 | 7069,362          |



|                      |                                                                                                                                              |     |                 |          |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|------------------|
| 4                    | Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                                                                              | մ²  | 329             | 1,378    | 453,954          |
| <b>VII Ընդամենը</b>  |                                                                                                                                              |     |                 |          | <b>9289,762</b>  |
| <b>VIII</b>          | <b>Մեղրադական խողովակի անցկացում D=530մմ</b>                                                                                                 |     |                 |          |                  |
| 1                    | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                           | մ³  | 63,05504<br>587 | 0,565    | 35,655           |
| 2                    | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                 | տ   | 110,34633<br>03 | 0,710    | 78,339           |
| 3                    | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                                         | մ³  | 63,05504<br>587 | 0,071    | 4,461            |
| 4                    | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով                                                                     | մ³  | 79              | 0,442    | 34,884           |
| 5                    | Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 10սմ                                                                                                             | մ³  | 5,580733<br>945 | 11,222   | 62,626           |
| 6                    | Պողպատե խողովակների տեղադրում 530x7մմ                                                                                                        | մ   | 79              | 113,816  | 8991,448         |
| 7                    | Խողովակի քսուքային ջրամեկուսացում                                                                                                            | մ²  | 131,93          | 2,100    | 277,051          |
| 8                    | Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15 դասի                                                                                                             |     | 3,28            | 71,857   | 235,690          |
| 9                    | Ջրհորի միաձույլ բետոն B15                                                                                                                    | մ³  | 8,2             | 72,941   | 598,114          |
| 10                   | Ջրհորի քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                                                                       | մ²  | 52              | 1,378    | 71,654           |
| 11                   | Մետաղական ճաղաշար և շրջանակ ամրան(Օ 12; 100 x 100մմ), անկյունակ 40x40                                                                        | տ   | 0,114           | 1003,944 | 114,450          |
| 12                   | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով                                                                                                                    | մ³  | 68,128440<br>37 | 0,090    | 6,119            |
| 13                   | Նույնը ձեռքով                                                                                                                                | մ³  | 10,871559<br>63 | 2,190    | 23,812           |
| <b>VIII Ընդամենը</b> |                                                                                                                                              |     |                 |          | <b>10534,301</b> |
| <b>IX</b>            | <b>Ջրահեռացման ցանց</b>                                                                                                                      |     |                 |          |                  |
|                      | <b>Դիփահորեր/ջրբնդունիչ/</b>                                                                                                                 |     |                 |          |                  |
| 1                    | Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի 1,5x1,5 սալերի քանդում 2մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա 39հատ                       | մ³  | 19,31           | 1,026    | 19,803           |
| 2                    | Տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                                | տ   | 38,62           | 0,710    | 27,418           |
| 3                    | Թուջե մտոցների հանձնում պատվիրատուին կամ տեղի համայնքին /տեղափոխում պատվիրատուի կողմից նշված պահուստ մինչև 12կմ հեռավորությամբ/ 39 հատ x89կգ | տ   | 3,471           | 11,569   | 40,158           |
| 4                    | Նոր ե/բետոնե ծածկի սալերի տեղադրում թուջե մտոցով 1,50x1,50x0,22մ                                                                             | հատ | 39              | 205,111  | 7999,332         |
| 5                    | Գոյություն ունեցող ե/բետոնե դիտահորերի ծածկի 1,50x1,50 սալերի ուղղում, բետոնի քանդում, բարձում ինքնաթափի վրա                                 | մ³  | 4,68            | 1,026    | 4,800            |
| 6                    | Տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                                | տ   | 9,36            | 0,710    | 6,645            |
| 7                    | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով                                                                     | մ³  | 63,36           | 0,442    | 27,978           |
| 8                    | Ավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ                                                                                                              | մ³  | 7,04            | 9,590    | 67,511           |
| 9                    | Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ                                                                                                                | մ³  | 14,08           | 11,630   | 163,749          |
| 10                   | Դիտահորի միաձույլ բետոն B22,5                                                                                                                | մ³  | 212,86          | 81,454   | 17338,375        |
| 11                   | Դիտահորի քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                                                                     | մ²  | 520,96          | 1,378    | 717,860          |
| 12                   | Թուջե ճաղավանդակ՝ C 250 (40տ) բեռնվածքի համար                                                                                                | հատ | 176             | 189,070  | 33276,395        |
| 13                   | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով                                                                                                                    | մ³  | 50,86           | 0,090    | 4,568            |
| 14                   | Կարճախողովակների համար III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                    | մ³  | 44              | 0,565    | 24,880           |

|           |                                                                                                                                                                          |     |          |         |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-------------------|
| 15        | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                                             | տ   | 79,2     | 0,710   | 56,227            |
| 16        | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                                                                     | մ³  | 44       | 0,071   | 3,113             |
| 17        | Կարճախողովակներ 219x4մմ                                                                                                                                                  | գծմ | 88       | 21,397  | 1882,960          |
| 18        | Խողովակի քսուքային ջրամեկուսացում                                                                                                                                        | մ²  | 60,79    | 2,100   | 127,658           |
| 19        | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով                                                                                                                                                | մ³  | 44       | 0,090   | 3,952             |
|           | <b>Պոլիէթիլենային խողովակ Φ200մմ</b>                                                                                                                                     |     | <b>0</b> |         |                   |
| 1         | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                                                       | մ³  | 2488,5   | 0,565   | 1407,129          |
| 2         | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                                             | տ   | 4852,58  | 0,710   | 3445,024          |
| 3         | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                                                                     | մ³  | 2488,5   | 0,071   | 176,042           |
| 4         | Ավազե նախապատրաստական շերտ 10սմ                                                                                                                                          | մ³  | 199,08   | 15,384  | 3062,663          |
| 5         | Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=200մմ, SN 4, լայնվածքով                                                                                             | գծմ | 2212     | 10,004  | 22129,672         |
| 6         | Ավազե պաշտպանիչ շերտ 10սմ                                                                                                                                                | մ³  | 486,64   | 15,384  | 7486,509          |
|           | <b>Հիմնական ջրադարեր դիֆահոր</b>                                                                                                                                         |     | <b>0</b> |         |                   |
| 1         | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                                                       | մ³  | 326,8    | 0,565   | 184,790           |
| 2         | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                                             | տ   | 620,92   | 0,710   | 440,814           |
| 3         | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                                                                     | մ³  | 326,8    | 0,071   | 23,119            |
| 4         | Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ                                                                                                                                            | մ³  | 8,43     | 11,630  | 98,040            |
| 5         | Выравнивающий слой бетон B10<br>Հարթեցնող շերտ բետոն B10                                                                                                                 | մ³  | 11,58    | 53,343  | 617,713           |
| 6         | Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում D1000մմ                                                                                                                                | մ³  | 80,41    | 60,121  | 4834,303          |
| 7         | Հավաքովի ե/բ դիտահորերի արժեքը D1000մմ, ներառյալ հատակի սալերը                                                                                                           | հատ | 23       | 80,685  | 1855,753          |
| 8         | Ե/բետոնե ծածկի սալերի տեղադրում թուջե մտոցով Ø1,50մ                                                                                                                      | հատ | 43       | 205,111 | 8819,777          |
| 9         | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով                                                                                                                                                | մ³  | 583,74   | 0,090   | 52,426            |
|           | <b>IX Ընդամենը</b>                                                                                                                                                       |     |          |         | <b>116427,153</b> |
| <b>X</b>  | <b>Գազադարի պողպատե պատյաններ</b>                                                                                                                                        |     |          |         |                   |
| 1         | Մետաղական պատյանի տեղադրում D800x9մմ                                                                                                                                     | գծմ | 40       | 297,468 | 11898,728         |
| 2         | Մետաղական պատյանի տեղադրում D530x7մմ                                                                                                                                     | գծմ | 40       | 113,816 | 4552,632          |
| 3         | Խողովակի խցափակում բիտումով                                                                                                                                              | հատ | 2        | 35,325  | 70,651            |
| 4         | Ստուգիչ խողովակ 20մմ                                                                                                                                                     | հատ | 2        | 14,118  | 28,236            |
|           | <b>X Ընդամենը</b>                                                                                                                                                        |     |          |         | <b>16550,246</b>  |
| <b>XI</b> | <b>Կամուրջի նորոգում Պ40+82,5</b>                                                                                                                                        |     |          |         |                   |
| 1         | Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: | հատ | 25       | 52,703  | 1317,585          |
| 2         | Նախագգուշացնող                                                                                                                                                           | հատ | 7        | 27,822  | 194,757           |
|           | առավելության                                                                                                                                                             | հատ | 2        | 31,532  | 63,064            |
|           | արգելող                                                                                                                                                                  | հատ | 12       | 31,532  | 378,384           |
|           | թելադրող նշաններ                                                                                                                                                         | հատ | 4        | 33,387  | 133,547           |
| 3         | Գոյություն ունեցող պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում 5տ բ.բ. սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչով, պահեստավորում 18գծմ                                                            | տ   | 0,2507   | 41,708  | 10,456            |
| 4         | Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում հարվածահատ մուրճով                                                                                                                   | մ³  | 9,3      | 7,313   | 68,010            |



|    |                                                                                                                                                                                                  |     |         |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 5  | Նույնը պաշտպանիչ ամրանավորված բետոնե շերտի, ներառյալ ջրամեկուսացումը                                                                                                                             | մ³  | 20,09   | 4,549    | 91,390   |
| 6  | Քանդած շերտերի բարձրում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                                                                                         | մ³  | 29,39   | 0,766    | 22,515   |
| 7  | Բարձած շինադրի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                                                                     | տ   | 33,9    | 0,766    | 25,956   |
| 8  | Կամրջի վրայից հարթեցնող շերտի բետոնի կազմատում պնևմագործիքով                                                                                                                                     | մ³  | 7,5     | 4,549    | 34,118   |
| 9  | Քանդած շերտի բարձրում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                                                                                           | մ³  | 7,5     | 0,766    | 5,746    |
| 10 | Բարձած շինադրի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                                                                     | տ   | 17,3    | 0,766    | 13,246   |
| 11 | Կամրջի վրայից Եր-1 անվահրիչների ապամոնտաժում 5տ Բ.Բ սլաքավոր ինքնագնաց ամբարջիչով, հանձնում սեփականատիրոջը: 6 հատ                                                                                | մ³  | 0,18144 | 28,277   | 5,131    |
| 12 | Ապամոնտաժվող սալերի միավորման Ե/Բ կազմատում պնևմագործիքով կույտավորում                                                                                                                           | մ³  | 0,97    | 7,313    | 7,094    |
| 13 | Քանդած շերտի բարձրում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                                                                                           | մ³  | 0,97    | 0,766    | 0,743    |
| 14 | Բարձած շինադրի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                                                                     | տ   | 1,94    | 0,766    | 1,485    |
| 15 | Կամրջի թռիչքային կառուցվածքի մուտքից 1, ելքից 2 հավաքովի Ե/Բ ՈՒ-9 սալերի ապամոնտաժում 10տ Բ/Բ ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով:                                                                     | հատ | 3       | 100,793  | 302,379  |
| 16 | Բարձած սալերի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                                                                      | տ   | 12      | 0,766    | 9,188    |
| 17 | Թռիչքային կառուցվածքի հավաքովի ՈՒ-9 մակնիշի Ե/Բ սալերի պատրաստում և տեղադրում (կարկասային ամրաններով).<br>Չափ. -45x98x900սմ, քաշը P=5,0տ:<br>ա.պ. AI=67,65 կգ/մ³, AIII=151,6կգ/մ³:               | հատ | 3       | 1090,501 | 3271,502 |
| 18 | Կրկնակի ռուբերոիդի տեղադրում որպես հենարանային մասեր ծ=1սմ                                                                                                                                       | մ²  | 3,6     | 7,047    | 25,369   |
| 19 | Ցեմենտային շաղախ սալերի եզրերում Հմիջ.=4սմ: 0,006մ³                                                                                                                                              | մ²  | 0,15    | 2,243    | 0,336    |
| 20 | Թռիչքային կառուցվածքի Ե/Բ սալերի միավորում միաձույլ բետոնով (խճի չափսը ≤20մմ): Կանեփաթելային ճոպաններ d=24մմ սալերի միավորման հատվածների ներքևում                                                | գծմ | 27      | 33,531   | 905,339  |
| 21 | Թռիչքային կառուցվածքի գոյություն ունեցող Ու-9 սալերի ներքին մակերևույթների նորոգում ցեմ/ավազային շաղախով տորկրետացումով՝ նախապես ամրանային ցանցի տեղադրումով(50x50)մմ Ø4 Բր - I, P=0.456տ: h=3սմ | մ²  | 115,1   | 6,669    | 767,648  |
| 22 | Մակերեսի ամրանավորում ցանցի տեղադրումով(50x50)մմ Ø4 Բր - I, P=0.456տ                                                                                                                             | տ   | 0,456   | 878,641  | 400,660  |
| 23 | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ բետոնից Hմիջ.=7,3սմ:                                                                                                                                   | մ²  | 83,42   | 15,182   | 1266,512 |
| 24 | Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում                                                                                                                                                                   | գծմ | 24      | 38,324   | 919,779  |
| 25 | Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախ մայրերի սահմաններում: Հմիջ=3սմ                                                                                                                     | մ²  | 30,15   | 2,243    | 67,620   |

|            |                                                                                                                                                                                |        |        |                    |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------|
| 26         | Թոփչքային կառուցվածքի եզրում (աջ կողմում) այլումինե թիթեղի (-2.0x500մմ) տեղադրում՝ թոփչքային կառուցվածքը մայթից եկող ջրի ներթափանցումը դեպի եզրային սալի վրա կանխելու նպատակով | գծմ    | 9      | 7,253              | 65,277           |
| 27         | Թռ. կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)                                                                                                         | մ²     | 115,82 | 12,625             | 1462,210         |
| 28         | Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախ մայթերի բլոկների տակ 2սմ                                                                                                         | մ²     | 30,15  | 1,616              | 48,723           |
| 29         | Նոր T1-1,0 մայթի բլոկների տեղադրում 5տ բ.բ ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով:<br>Չափ. 86x165x299սմ                                                                                 | մ³     | 5,04   | 29,112             | 146,726          |
| 30         | T-1-1,0 մակնիշի մայթերի բլոկների տեղադրում ինքնագնաց սլաքավոր 5տ բ.բ. ամբարձիչով:<br>չափ. 86x165x299սմ, քաշը - 2.1տ:<br>ա.ս. Al=89.84կգ, AIII=66.61կգ:                         | հատ    | 6      | 333,869            | 2003,212         |
| 31         | Պաշտպանիչ շերտի միաձուլվ բետոն B25W6, H=4սմ՝ ամրանային ցանցով (100x100 մմ) Ø4 Bp-I, P=0,61տ:                                                                                   | մ²     | 83,42  | 5,878              | 490,342          |
| 32         | Բազրիքների բարձրության ավելացում ուղղանկյուն կտրվածքով խողովակով.<br>կանգնակներ 60x25x2մմ, L=0.32մ:<br>բռնածողեր 60x25x2մմ, L=9.0մ:                                            | տ      | 0,0693 | 140,114            | 9,710            |
| 33         | 60x25x2մմ խողովակների արժեքը                                                                                                                                                   | գծմ    | 25,68  | 2,287              | 58,729           |
| 34         | Պողպատե բազրիքների մոնտաժում մայթերի բլոկներին 6 հատ                                                                                                                           | տ      | 0,32   | 950,556            | 304,178          |
| 35         | Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կցորդման անվահրիչների տեղադրման համար:                                                                    | մ³     | 1,8    | 7,561              | 13,610           |
| 36         | Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ:                                                                                                                | մ³     | 0,46   | 10,512             | 4,835            |
| 37         | Կցորդման անվահրիչների բլոկների հավաքովի ե/բետոն չափ 15(50)x85(25)x150սմ, քաշը - 0.53տ, ա.ս. Al=83.15 կգ:                                                                       | մ³     | 0,852  | 35,346             | 30,115           |
| 38         | Անվահրիչների բլոկի արժեքը                                                                                                                                                      | հատ    | 4      | 83,467             | 333,869          |
| 39         | Մանրահատիկ ա/բ Б տիպի h=5սմ ներքին շերտ                                                                                                                                        | մ²     | 83,42  | 6,299              | 525,456          |
| 40         | Մանրահատիկ ա/բ Б տիպի h=4սմ վերին շերտ                                                                                                                                         | մ²     | 87,3   | 5,111              | 446,168          |
| 41         | Մայթերի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)                                                                                                                    | մ²     | 21,6   | 12,625             | 272,697          |
| 42         | Մայթի մանրահատիկ ա/բ h=4սմ                                                                                                                                                     | 100 մ² | 0,206  | 528,520            | 108,875          |
| 43         | Պողպատե բազրիքների երկշերտ ներկում յուղաներկով                                                                                                                                 | մ²     | 20,1   | 1,423              | 28,608           |
| 44         | Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում                                                                                                                                               | մ²     | 19,65  | 1,839              | 36,133           |
| 45         | Կամրջի մուտքի և ելքի մաքրում 3-րդ կարգի կավային գրունտից 1,25մ3 էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ                                                                             | մ³     | 35     | 0,565              | 19,791           |
| 46         | Կամրջատակի մաքրում 3-րդ կարգի կավային գրունտից ձեռքով կրկնակի գցումով, բարձում ավտոինքնաթափ                                                                                    | մ³     | 18     | 15,122             | 272,194          |
| 47         | Բարձաձ գրունտի տեղափոխում մինչև լցակայան 9կմ                                                                                                                                   | տ      | 92,75  | 0,766              | 71,014           |
|            |                                                                                                                                                                                |        |        | <b>XI Ընդամենը</b> | <b>17062,031</b> |
| <b>XII</b> | <b>Կամուրջի նորոգում ԿՄ4+708,0</b>                                                                                                                                             |        |        |                    |                  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                   |                |       |         |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|
| 1  | Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:                                                          | հատ            | 25    | 52,703  | 1317,585 |
| 2  | Նախագգուշացնող                                                                                                                                                                                                                    | հատ            | 7     | 27,822  | 194,757  |
|    | առավելության                                                                                                                                                                                                                      | հատ            | 2     | 31,532  | 63,064   |
|    | արգելող                                                                                                                                                                                                                           | հատ            | 12    | 31,532  | 378,384  |
|    | թելադրող նշաններ                                                                                                                                                                                                                  | հատ            | 4     | 33,387  | 133,547  |
| 3  | Գոյություն ունեցող պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում 5տ բ.բ. սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչով, պահեստավորում 18գծմ                                                                                                                     | տ              | 0,426 | 41,708  | 17,768   |
| 4  | Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում հարվածահատ մուրճով                                                                                                                                                                            | մ <sup>3</sup> | 11,3  | 7,313   | 82,636   |
| 5  | Նույնը պաշտպանիչ ամրանավորված բետոնե շերտի, ներառյալ ջրամեկուսացումը                                                                                                                                                              | մ <sup>3</sup> | 19,76 | 4,549   | 89,889   |
| 6  | Քանդած շերտերի բարձում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                                                                                                                           | մ <sup>3</sup> | 31,06 | 0,766   | 23,794   |
| 7  | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակայան 9կմ                                                                                                                                                                                      | տ              | 39,6  | 0,766   | 30,320   |
| 8  | Կամրջի վրայից հարթեցնող շերտի բետոնի կազմատում պնևմագործիքով                                                                                                                                                                      | մ <sup>3</sup> | 14,3  | 4,549   | 65,051   |
| 9  | Քանդած շերտի բարձում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                                                                                                                             | մ <sup>3</sup> | 14,3  | 0,766   | 10,955   |
| 10 | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակայան 9կմ                                                                                                                                                                                      | տ              | 32,9  | 0,766   | 25,190   |
| 11 | Մայթերի բլոկների ապամոնտաժում 5տ բ.բ. սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչով, բարձում ա/ինքնաթափ , տեղափոխում լցակայան 3,5 կմ հեռավորության վրա: 1 հատի քաշը՝ 1.5տ:                                                                        | հատ            | 8     | 23,290  | 186,319  |
| 12 | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակայան 9կմ                                                                                                                                                                                      | տ              | 12    | 0,766   | 9,188    |
| 13 | Թռիչքային կառուցվածքի գոյություն ունեցող միաձույլ ե/բ սալի ներքին (մասնակի) և կողային մակերևույթի (մուտքից) նորոգում ցեմ/ավազային շաղախով տորկրետացումով՝ նախապես ամրանային ցանցի տեղադրումով(50x50)մմ Ø4 Bp - I, P=0.086տ: h=3սմ | մ <sup>2</sup> | 21,76 | 6,669   | 145,126  |
| 14 | Մակերեսի ամրանավորում ցանցի տեղադրումով(50x50)մմ Ø4 Bp - I, P=0.086տ                                                                                                                                                              | տ              | 0,086 | 878,641 | 75,563   |
| 15 | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ բետոնից H <sub>միջ</sub> =7,3սմ:                                                                                                                                                        | մ <sup>2</sup> | 111,5 | 11,769  | 1312,240 |
| 16 | Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախ մայթերի սահմաններում: H <sub>միջ</sub> =3սմ                                                                                                                                         | մ <sup>2</sup> | 33,6  | 2,243   | 75,357   |
| 17 | Թռ. կառուցվածքների տսնծային ջրամեկուսացում երկշերտ (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)                                                                                                                                                             | մ <sup>2</sup> | 149,6 | 12,625  | 1888,678 |
| 18 | Հարթեցնող շերտի M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախ մայթերի բլոկների տակ 2սմ                                                                                                                                                            | մ <sup>2</sup> | 33,6  | 1,616   | 54,298   |
| 19 | Նոր T1-1,0 մայթի բլոկների տեղադրում 5տ բ.բ ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով: Չափ. 86x165x299սմ,                                                                                                                                      | մ <sup>3</sup> | 6,72  | 29,112  | 195,635  |
| 20 | T-1-1,0 մակնիշի մայթերի բլոկների տեղադրում ինքնագնաց սլաքավոր 5տ բ.բ. ամբարձիչով: չափ. 86x165x299սմ, քաշը - 2.1տ: ա.պ. AI=89.84կգ, AIII=66.61կգ:                                                                                  | հատ            | 8     | 333,869 | 2670,949 |

|                     |                                                                                                              |                    |          |         |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|------------------|
| 21                  | Պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոն B25W6, H=4սմ՝ ամրանային ցանցով (100x100 մմ) Ø4 Bp-I, P=0,148տ:                | մ <sup>2</sup>     | 83,42    | 5,878   | 490,342          |
| 22                  | Պողպատե բազրիքների մոնտաժում մայթերի բլոկներին 8 հատ                                                         | տ                  | 0,42     | 950,556 | 399,233          |
| 23                  | Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կցորդման անվահորիչների տեղադրման համար: | մ <sup>3</sup>     | 1,8      | 7,561   | 13,610           |
| 24                  | Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահորիչների բլոկերի տակ:                                             | մ <sup>3</sup>     | 0,46     | 10,512  | 4,835            |
| 25                  | Կցորդման անվահորիչների բլոկների հավաքովի ե/բետոն չափ 15(50)x85(25)x150սմ, քաշը - 0.53տ, ա.պ. AI=83.15 կգ:    | մ <sup>3</sup>     | 0,852    | 35,346  | 30,115           |
| 26                  | Անվահորիչների բլոկի արժեքը                                                                                   | հատ                | 4        | 83,467  | 333,869          |
| 27                  | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ ներքին շերտ                                                                      | մ <sup>2</sup>     | 111,5    | 6,299   | 702,330          |
| 28                  | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=4սմ վերին շերտ                                                                       | մ <sup>2</sup>     | 117      | 5,111   | 597,957          |
| 29                  | Մայթերի տսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)                                                   | մ <sup>2</sup>     | 28,8     | 12,625  | 363,596          |
| 30                  | Մայթի մանրահատիկ ա/բ h=4սմ                                                                                   | 100 մ <sup>2</sup> | 0,275    | 528,520 | 145,343          |
| 31                  | Պողպատե բազրիքների երկշերտ ներկում յուղաներկով:                                                              | մ <sup>2</sup>     | 26,8     | 1,423   | 38,145           |
| 32                  | Անվահորիչների ուղղահայաց գծանշում                                                                            | մ <sup>2</sup>     | 26,2     | 1,839   | 48,177           |
| 33                  | Հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով 3-րդ կարգի թաց գրունտում:               | մ <sup>3</sup>     | 115,5    | 7,561   | 873,289          |
| 34                  | Ջրահեռացումը պոմպով ջրի հոսքը 30մ3/ժ:                                                                        | մ <sup>3</sup>     | 115,5    | 3,284   | 379,344          |
| 35                  | Հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով                           | հատ                | 184      | 2,317   | 426,409          |
| 36                  | Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում                                    | տ                  | 0,0784   | 905,506 | 70,992           |
| 37                  | Իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով, ա.պ. AIII=53.36կգ/մ3                                    | մ <sup>3</sup>     | 15,6     | 99,337  | 1549,662         |
| 38                  | Ամրան AIII                                                                                                   | տ                  | 0,832416 | 610,547 | 508,229          |
| 39                  | Հենարանների գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)                   | մ <sup>2</sup>     | 103,8    | 1,378   | 143,032          |
| 40                  | Խրամուղիների հետիցք ձեռքով: Գրունտի տեղադրում շերտերով և խտացում պնեմատոփանով                                | մ <sup>3</sup>     | 115,5    | 2,698   | 311,624          |
| 41                  | Կամրջի մուտքի և ելքի մաքրում 3-րդ կարգի կավային գրունտից 1,25մ3 էքսկավատորով, բարձում ավտոինքնաթափ           | մ <sup>3</sup>     | 33       | 0,565   | 18,660           |
| 42                  | Կամրջատակի մաքրում 3-րդ կարգի կավային գրունտից ձեռքով կրկնակի գցումով, բարձում ավտոինքնաթափ                  | մ <sup>3</sup>     | 57       | 15,122  | 861,947          |
| 43                  | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                 | տ                  | 157,5    | 0,766   | 120,590          |
| <b>XII Ընդամենը</b> |                                                                                                              |                    |          |         | <b>17477,623</b> |
| <b>XIII</b>         | <b>Կամուրջի նորոգում ԿՄ4+893</b>                                                                             |                    |          |         |                  |
| 1                   | Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում հարվածահատ մուրճով                                                       | մ <sup>3</sup>     | 3,588    | 7,313   | 26,239           |
| 2                   | Նույնը պաշտպանիչ ամրանավորված բետոնե շերտի, ներառյալ ջրամեկուսացումը                                         | մ <sup>3</sup>     | 15,902   | 4,549   | 72,339           |
| 3                   | Քանոպ շերտերի բարձում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                       | մ <sup>3</sup>     | 19,49    | 0,766   | 14,931           |
| 4                   | Բարձած շինադրի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                 | տ                  | 33,2     | 0,766   | 25,420           |



|    |                                                                                                                                                                                  |                |         |         |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----------|
| 5  | Մուտքի և ելքի բետոնե գլխադիրների և կարգավորումների կազմատում պնևմատործիքով, բեկորների կլույտավորում 9,1 գծմ                                                                      | մ <sup>3</sup> | 0,1092  | 35,299  | 3,855    |
| 6  | Քանդած շերտերի բարձում 1,25մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                                                               | մ <sup>3</sup> | 0,1092  | 0,766   | 0,084    |
| 7  | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                                                     | տ              | 0,2184  | 0,766   | 0,167    |
| 8  | Թռիչքային կառուցվածքի հավաքովի ե/բ սալերի ապամոնտաժում 5տ բ.բ. սլաքավոր ինքնազնաց ամբարձիչով, բարձում ա/ինքնաթափ , տեղափոխում լցակույտ 9 կմ հեռավորության վրա: 1 հատի քաշը՝ 1.3տ | հատ            | 4       | 100,793 | 403,172  |
| 9  | Բարձած սալերի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                                                      | տ              | 5,2     | 0,766   | 3,981    |
| 10 | Թռիչքային կառուցվածքի հավաքովի ե/բ սալերի ապամոնտաժում 5տ բ.բ. սլաքավոր ինքնազնաց ամբարձիչով, պահեստավորում հետագա տեղադրման համար:                                              | հատ            | 10      | 100,793 | 1007,931 |
| 11 | Հենարանների աճեցում (ուղղում) միաձույլ բետոնով:                                                                                                                                  | մ <sup>3</sup> | 3,36    | 99,337  | 333,773  |
| 12 | Հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով 3-րդ կարգի                                                                                                  | մ <sup>3</sup> | 16,8    | 7,561   | 127,024  |
| 13 | Հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով                                                                                               | հատ            | 84      | 2,317   | 194,665  |
| 14 | Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում                                                                                                        | տ              | 0,04244 | 905,506 | 38,430   |
| 15 | Իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով, ա.պ. AIII=53.36կգ/մ <sup>3</sup>                                                                                            | մ <sup>3</sup> | 8,4     | 99,337  | 834,433  |
| 16 | Ամրան AIII                                                                                                                                                                       | տ              | 0,3318  | 610,547 | 202,579  |
| 17 | Հենարանների վրա ֆերմատակերի իրականացում միաձույլ ե/բետոնով:ա.պ. AIII=24.55կգ/մ <sup>3</sup> :                                                                                    | մ <sup>3</sup> | 6,72    | 95,219  | 639,873  |
| 18 | Ամրան AIII                                                                                                                                                                       | տ              | 0,16498 | 610,547 | 100,726  |
| 19 | Հենարանների գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 33,6    | 1,378   | 46,299   |
| 20 | Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով: Գրունտի տեղադրում շերտերով և խտացում պնևմատոփանով                                                                                                   | մ <sup>3</sup> | 16,8    | 2,698   | 45,327   |
| 21 | Մուտքում և ելքում կարգավորումների հիմքերի համար փոսորակների փորման հողային աշխատանքներ 1,25մ <sup>3</sup> էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտում, բարձում ա/ինքնաթափ                  | մ <sup>3</sup> | 14      | 0,565   | 7,916    |
| 22 | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                                                     | տ              | 25,2    | 0,766   | 19,294   |
| 23 | Մուտքում և ելքում կարգավորումների հիմքերի համար փոսորակների փորում 1,25մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով                                                     | մ <sup>3</sup> | 10      | 0,442   | 4,416    |
| 24 | Նախապատրաստական շերտի խիճի տեղադրում                                                                                                                                             | մ <sup>3</sup> | 0,92    | 12,504  | 11,504   |
| 25 | Հենարանների և կարգավորումների միջև կարանների իրականացում պենտալեքսից                                                                                                             | մ <sup>2</sup> | 9,6     | 1,298   | 12,464   |
| 26 | Մուտքում և ելքում կարգավորումների հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնից: բետոն B20                                                                                                | մ <sup>3</sup> | 7,52    | 91,795  | 690,296  |
| 27 | Մուտքում և ելքում կարգավորումների իրանների իրականացում միաձույլ բետոնից բետոն B20                                                                                                | մ <sup>3</sup> | 4,8     | 99,337  | 476,819  |
| 28 | Հենարանների գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)                                                                                       | մ <sup>2</sup> | 17      | 1,378   | 23,425   |
| 29 | Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով: Գրունտի տեղադրում շերտերով և խտացում պնևմատոփանով                                                                                                   | մ <sup>3</sup> | 10      | 2,698   | 26,980   |

|                      |                                                                                                                                                     |                |        |         |                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------------|
| 30                   | Ֆերմատակերի վրա կրկնակի ռուբերոիդի տեղադրում որպես հենարանային մասեր                                                                                | մ <sup>2</sup> | 22,4   | 7,047   | 157,851          |
| 31                   | Թռիչքային կառուցվածքի պահեստավորված սալերի մոնտաժում 5տ բ.բ. սլաքավոր ինքնազնաց ամբարձիչով                                                          | հատ            | 10     | 125,991 | 1259,913         |
| 32                   | Թռ. կառուցվածքի Ու-1 մակնիշի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ- 20x100x260սմ, քաշը-1.3տ, ա.ս. AI=11.33 կգ/մ <sup>3</sup> , AIII=107.02 կգ/մ <sup>3</sup> | մ <sup>3</sup> | 2,08   | 29,709  | 61,795           |
| 33                   | Ու-1 անցումային սալեր արժեքը                                                                                                                        | հատ            | 4      | 231,853 | 927,413          |
| 34                   | Կամրջի վրա պարապետների իրականացում միաձույլ բետոնից 2.6x0.4x0.95(Կ): 2 հատ բետոն B25                                                                | մ <sup>3</sup> | 1,98   | 81,187  | 160,749          |
| 35                   | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ բետոնից H <sub>վր</sub> =9,6սմ:                                                                           | մ <sup>2</sup> | 34,32  | 33,467  | 1148,600         |
| 36                   | Թռ. կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)                                                                              | մ <sup>2</sup> | 50,54  | 12,625  | 638,060          |
| 37                   | Պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոն B25W6, H=4սմ՝ ամրանային ցանցով (100x100 մմ) Ø4 Bp-I, P=0,066տ                                                        | մ <sup>2</sup> | 50,16  | 5,881   | 295,008          |
| 38                   | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ ներքին շերտ                                                                                                             | մ <sup>2</sup> | 34,32  | 6,299   | 216,179          |
| 39                   | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=4սմ վերին շերտ                                                                                                              | մ <sup>2</sup> | 34,32  | 5,111   | 175,401          |
| 40                   | Պարապետների ուղղահայաց գծանշում:                                                                                                                    | մ <sup>2</sup> | 6,45   | 1,839   | 11,860           |
| 41                   | Կամրջատակի, մուտքի և ելքի ուղղման հողային վերջնաաշխատանքներ ձեռքով                                                                                  | մ <sup>3</sup> | 11,2   | 9,073   | 101,619          |
| 42                   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                        | տ              | 19,6   | 0,766   | 15,007           |
| <b>XIII Ընդամենը</b> |                                                                                                                                                     |                |        |         | <b>10563,818</b> |
| <b>XIV</b>           | <b>Կամուրջի նորոգում ԿՄ3+082,5</b>                                                                                                                  |                |        |         |                  |
| 1                    | Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում հարվածահատ մուրճով                                                                                              | մ <sup>3</sup> | 5,94   | 7,313   | 43,439           |
| 2                    | Նույնը պաշտպանիչ ամրանավորված բետոնե շերտի, ներառյալ ջրամեկուսացումը                                                                                | մ <sup>3</sup> | 11,73  | 4,549   | 53,360           |
| 3                    | Քանդած շերտերի բարձում 1,25մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                                  | մ <sup>3</sup> | 17,67  | 0,766   | 13,537           |
| 4                    | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                        | տ              | 32,01  | 0,766   | 24,508           |
| 5                    | Մուտքի և ելքի բետոնե գլխադիրների և կարգավորումների կազմատում պնևմագործիքով, բեկորների կլույտավորում 9,1 գծմ                                         | մ <sup>3</sup> | 0,1092 | 35,299  | 3,855            |
| 6                    | Քանդած շերտերի բարձում 1,25մ <sup>3</sup> տարողությամբ էքսկավատորով, ինքնաթափի վրա                                                                  | մ <sup>3</sup> | 0,1092 | 0,766   | 0,084            |
| 7                    | Բարձած շինաղբի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                        | տ              | 0,2184 | 0,766   | 0,167            |
| 8                    | Հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով 3-րդ կարգի                                                                     | մ <sup>3</sup> | 12     | 7,561   | 90,731           |
| 9                    | Հորատացքերի հորատում (հորիզոնական) d=40սմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով                                                                   | հատ            | 84     | 2,317   | 194,665          |
| 10                   | Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում                                                                           | տ              | 0,0358 | 905,506 | 32,435           |
| 11                   | Իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով, ա.ս. AIII=52,72կգ/մ <sup>3</sup>                                                               | մ <sup>3</sup> | 6,3    | 99,337  | 625,825          |
| 12                   | Ամրան AIII                                                                                                                                          | տ              | 0,3321 | 610,547 | 202,785          |
| 13                   | Հենարանների գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)                                                          | մ <sup>2</sup> | 14     | 1,378   | 19,291           |
| 14                   | Խրամուղիների հետվիցք ձեռքով: Գրունտի տեղադրում շերտերով և խտացում պնևմատուփանով                                                                     | մ <sup>3</sup> | 12     | 2,698   | 32,377           |



|                     |                                                                                                                                                     |     |         |         |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------------|
| 15                  | Մուտքում և ելքում կարգավորումների հիմքերի համար փոստրակների փորման հողային աշխատանքներ 1,25մ3 էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտում, բարձում ա/ինքնաթափ | մ³  | 14      | 0,565   | 7,916           |
| 16                  | Բարձած շինադրի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                        | տ   | 25,2    | 0,766   | 19,294          |
| 17                  | Մուտքում և ելքում կարգավորումների հիմքերի համար փոստրակների փորում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով                                   | մ³  | 10      | 0,442   | 4,416           |
| 18                  | Նախապատրաստական շերտի խիճի տեղադրում                                                                                                                | մ³  | 0,92    | 12,504  | 11,504          |
| 19                  | Հենարանների և կարգավորումների միջև կարանների իրականացում պենոպլեքսից                                                                                | մ²  | 9,6     | 1,298   | 12,464          |
| 20                  | Մուտքում և ելքում կարգավորումների հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնից: բետոն B20                                                                   | մ³  | 7,52    | 91,795  | 690,296         |
| 21                  | Մուտքում և ելքում կարգավորումների իրաների իրականացում միաձույլ բետոնից բետոն B20                                                                    | մ³  | 4,8     | 99,337  | 476,819         |
| 22                  | Հենարանների գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)                                                          | մ²  | 17      | 1,378   | 23,425          |
| 23                  | Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով: Գրունտի տեղադրում շերտերով և խտացում պնևմատոփանով                                                                      | մ³  | 10      | 2,698   | 26,980          |
| 24                  | Սալերի վրա հորատում (ուղղահայաց) d=30մմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով                                                                     | հատ | 20      | 1,396   | 27,917          |
| 25                  | Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում                                                                           | տ   | 0,01598 | 905,506 | 14,470          |
| 26                  | Թռիչքային կառուցվածքի վրա միաձույլ ամրանավորված բետոնե սալի իրականացում, H=0.12մ բետոն B20                                                          | մ³  | 4,37    | 63,953  | 279,473         |
| 27                  | Կամրջի վրա պարապետների իրականացում միաձույլ բետոնից 2.6x0.4x0.95(H): 2 հատ բետոն B25                                                                | մ³  | 1,98    | 81,187  | 160,749         |
| 28                  | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ բետոնից H <sub>մթ</sub> =9,6սմ:                                                                           | մ²  | 34,45   | 33,347  | 1148,812        |
| 29                  | Թռ. կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)                                                                              | մ²  | 48,96   | 12,625  | 618,113         |
| 30                  | Պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոն B25W6, H=4սմ՝ ամրանային ցանցով (100x100 մմ) Ø4 Bp-I, P=0,066տ:                                                       | մ²  | 43,58   | 6,486   | 282,680         |
| 31                  | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ ներքին շերտ                                                                                                             | մ²  | 34,45   | 6,299   | 216,998         |
| 32                  | Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=4սմ վերին շերտ                                                                                                              | մ²  | 34,45   | 5,111   | 176,065         |
| 33                  | Պարապետների ուղղահայաց գծանշում:                                                                                                                    | մ²  | 6,45    | 1,839   | 11,860          |
| 34                  | Կամրջատակի, մուտքի և ելքի ուղղման հողային վերջնաաշխատանքներ ձեռքով                                                                                  | մ³  | 12,5    | 9,073   | 113,414         |
| 35                  | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 9կմ                                                                                                        | տ   | 21,875  | 0,766   | 16,749          |
| <b>XIV Ընդամենը</b> |                                                                                                                                                     |     |         |         | <b>5677,474</b> |
| <b>XV</b>           | <b>Ե/բետոնե ուղղանկյուն խողովակների կառուցման աշխատանքներ 1.0մx1.0մ</b>                                                                             |     |         |         |                 |
| 1                   | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա                                                                  | մ³  | 0       | 0,565   | 0               |
| 2                   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                                                                        | տ   | 0       | 0,710   | 0               |
| 3                   | Աշխատանք լցակույտում                                                                                                                                | մ³  | 0       | 0,071   | 0               |
| 4                   | III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով                                                                            | մ³  | 0       | 0,442   | 0               |
| 5                   | Ավազակոպճային շերտ                                                                                                                                  | մ³  | 0       | 10,983  | 0               |
| 6                   | Հարթեցնող շերտ բետոն B15                                                                                                                            | մ³  | 0       | 58,388  | 0               |
| 7                   | Ե/բետոնե խողովակ B30W6 դասի բետոնից                                                                                                                 | մ³  | 0       | 142,316 | 0               |

|                     |                                                                                   |                |       |         |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|------------------|
| 8                   | Ամրան Ø12                                                                         | տ              | 0     | 610,547 | 0                |
| 9                   | Ամրան Ø14                                                                         | տ              | 0     | 610,547 | 0                |
| 11                  | Խարսխների կառուցում B30W6 դասի բետոնից                                            | մ <sup>3</sup> | 0     | 114,672 | 0                |
| 12                  | Գլխադիր 0.30x0.30x1,4                                                             | մ <sup>3</sup> | 0     | 152,400 | 0                |
| 13                  | Ամրան Ø12                                                                         | տ              | 0     | 610,547 | 0                |
| 14                  | Ամրան Ø20                                                                         | տ              | 0     | 610,547 | 0                |
| 15                  | Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                   | մ <sup>2</sup> | 0     | 1,378   | 0                |
| 16                  | Սոսնձային ջրամեկուսացում                                                          | մ <sup>2</sup> | 0     | 6,343   | 0                |
| 17                  | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով                                                         | մ <sup>3</sup> | 0     | 0,090   | 0                |
| 18                  | Նույնը ձեռքով                                                                     | մ <sup>3</sup> | 0     | 2,190   | 0                |
| 19                  | Գոյություն ունեցող քայքայված խողովակի քանդում, տեղափոխում լցակույտ                | մ <sup>3</sup> | 0     | 0,951   | 0                |
| 20                  | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                      | տ              | 0     | 0,710   | 0                |
| <b>ձախ թև</b>       |                                                                                   |                |       |         |                  |
| 21                  | Ավազակոպճային շերտ                                                                | մ <sup>3</sup> | 0     | 10,983  | 0                |
| 22                  | Հարթեցնող շերտ բետոն B15                                                          | մ <sup>3</sup> | 0     | 58,388  | 0                |
| 23                  | Թևի կառուցում B30W6 դասի բետոնից                                                  | մ <sup>3</sup> | 0     | 152,400 | 0                |
| 24                  | Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                   | մ <sup>2</sup> | 0     | 1,378   | 0                |
| 25                  | Ամրան Ø12                                                                         | տ              | 0     | 610,547 | 0                |
| 26                  | Ամրան Ø20                                                                         | տ              | 0     | 610,547 | 0                |
| <b>աջ թև</b>        |                                                                                   |                |       |         |                  |
| 27                  | Ավազակոպճային շերտ                                                                | մ <sup>3</sup> | 0     | 10,983  | 0                |
| 28                  | Հարթեցնող շերտ բետոն B15                                                          | մ <sup>3</sup> | 0     | 58,388  | 0                |
| 29                  | Թևի կառուցում B30W6 դասի բետոնից                                                  | մ <sup>3</sup> | 0     | 152,400 | 0                |
| 30                  | Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                   | մ <sup>2</sup> | 0     | 1,801   | 0                |
| 31                  | Ամրան Ø12                                                                         | տ              | 0     | 610,547 | 0                |
| 32                  | Ամրան Ø20                                                                         | տ              | 0     | 610,547 | 0                |
| <b>XV Ընդամենը</b>  |                                                                                   |                |       |         | <b>0</b>         |
| <b>XV*</b>          | <b>Մեքաղական խողովակ Φ1020x8մմ</b>                                                |                |       |         |                  |
| 1                   | III կարգի գրունտի քանդում 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա | մ <sup>3</sup> | 194   | 0,505   | 97,969           |
| 2                   | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                      | տ              | 358,9 | 0,712   | 255,451          |
| 3                   | Աշխատանք լցակույտում                                                              | մ <sup>3</sup> | 194   | 0,071   | 13,791           |
| 4                   | III կարգի գրունտի քանդում 2,0մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով           | մ <sup>3</sup> | 96    | 0,443   | 42,516           |
| 5                   | Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ 10սմ                                           | մ <sup>3</sup> | 20,5  | 13,743  | 281,725          |
| 6                   | Պողպատե խողովակների տեղադրում 1020x8մմ                                            | մ              | 30,15 | 332,997 | 10039,852        |
| 7                   | Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15 դասի                                                  | մ <sup>3</sup> | 42,7  | 72,885  | 3112,204         |
| 8                   | Գլխադիրի թևի միաձույլ բետոն B15 դասի                                              | մ <sup>3</sup> | 17,3  | 72,885  | 1260,916         |
| 9                   | Վաքի միաձույլ բետոն B15                                                           | մ <sup>3</sup> | 7,7   | 114,580 | 882,265          |
| 10                  | Ատամի միաձույլ բետոն B15                                                          | մ <sup>3</sup> | 12,6  | 77,563  | 977,293          |
| 11                  | Բետոնի քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                            | մ <sup>2</sup> | 110   | 1,388   | 152,647          |
| 12                  | Խողովակի քսուքային ջրամեկուսացում                                                 | մ <sup>2</sup> | 0     | 2,117   | 0,000            |
| 13                  | Հետլիցք բուլդոզերով                                                               | մ <sup>3</sup> | 88    | 0,090   | 7,936            |
| 14                  | Հետլիցք ձեռքով                                                                    | մ <sup>3</sup> | 8     | 2,220   | 17,756           |
| 15                  | Խճավազային շերտ (C5) ամրացվաց ցեմենտով 50սմ 120կգ-1մ3/                            | մ <sup>2</sup> | 168   | 9,555   | 1605,222         |
| <b>XV* Ընդամենը</b> |                                                                                   |                |       |         | <b>18747,544</b> |
| <b>XVI</b>          | <b>Արտաքին Լուսավորություն</b>                                                    |                |       |         |                  |
|                     | <b>Հողային աշխատանք</b>                                                           |                |       |         |                  |



|                              |                                                                                                            |                |          |          |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|
| 1                            | Փոստրակների պատրաստում բարձումով                                                                           | մ <sup>3</sup> | 26,19    | 0,565    | 14,809    |
| 2                            | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                               | տ              | 48,4515  | 0,710    | 34,397    |
| 3                            | Աշխատանք լցակույտում                                                                                       | մ <sup>3</sup> | 26,19    | 0,071    | 1,853     |
| 4                            | Փոստրակների պատրաստում 1,3x1,3x1,7 չափերով կողիցք                                                          | մ <sup>3</sup> | 51,3     | 0,442    | 22,652    |
| 5                            | Հետլիցք ձեռքով                                                                                             | մ <sup>3</sup> | 51,3     | 2,190    | 112,364   |
| 6                            | Գրունտի տոփանում պնևմատոփիչներով                                                                           | մ <sup>3</sup> | 60,75    | 0,508    | 30,844    |
| 7                            | Խրամուղու քանդում բարձումով                                                                                | մ <sup>3</sup> | 314,77   | 0,565    | 177,988   |
| 8                            | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 8կմ                                                               | տ              | 582,3245 | 0,710    | 413,414   |
| 9                            | Աշխատանք լցակույտում                                                                                       | մ <sup>3</sup> | 314,77   | 0,071    | 22,268    |
| 10                           | Խրամուղու քանդում կողիցք                                                                                   | մ <sup>3</sup> | 113,05   | 0,442    | 49,919    |
| 11                           | Հետլիցք տոփանումով                                                                                         | մ <sup>3</sup> | 113,05   | 3,083    | 348,500   |
| 12                           | Ավազակոպճային շերտ 10սմ                                                                                    | մ <sup>3</sup> | 14,4     | 10,292   | 148,201   |
| 13                           | Խճային հիմք C-5 h=15սմ /ըստ ամփոփագրի                                                                      | մ <sup>2</sup> | 144      | 1,751    | 252,097   |
| 14                           | Խոշորհատիկ տաք ա/բ h=6սմ                                                                                   | մ <sup>2</sup> | 144      | 6,925    | 997,139   |
| 15                           | Մանրահատիկ տաք ա/բ Ե տիպի h=4սմ                                                                            | մ <sup>2</sup> | 144      | 5,111    | 735,947   |
| 16                           | Ազդանշանային ժապավեն                                                                                       | մ              | 2050     | 0,927    | 1901,196  |
| 17                           | ՊՎՔ երկշերտ կոշտ խողովակ 110մմ                                                                             | մ              | 480      | 1,714    | 822,780   |
| 18                           | ՊՎՔ երկշերտ խողովակ 40մմ                                                                                   | մ              | 655      | 1,181    | 773,691   |
| <b>Մոնտաժման աշխատանքներ</b> |                                                                                                            |                |          |          |           |
| 19                           | Հարթեցնող շերտ բետոն B15                                                                                   | մ <sup>3</sup> | 3,51     | 58,388   | 204,943   |
| 20                           | Միաձույլ երկաթբետոնե հիմք<br>Բետոն B20 դասի - 0,84 մ3 27 հատ                                               | մ <sup>3</sup> | 22,68    | 86,947   | 1971,968  |
| 21                           | Ամրան A500C դասի                                                                                           | տ              | 1,40979  | 610,547  | 860,742   |
| 22                           | Ամրան A1c դասի                                                                                             | տ              | 0,31483  | 564,182  | 177,622   |
| 23                           | Ներդիր էլեմենտ                                                                                             | տ              | 0,3942   | 1371,629 | 540,696   |
| 24                           | Խարսխային հեղույն M24 720 մմ                                                                               | տ              | 0,2538   | 971,257  | 246,505   |
| 25                           | Բետոնե զանգվածում մնացող դետալներ՝ Տափօղակ<br>M24-8 հատ<br>Պնդօղակ M24-8 հատ<br>Խողովակ փ 50 1200 մմ-2 հատ | տ              | 1,16878  | 1054,977 | 1233,031  |
| 26                           | Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ                                                                            | մ <sup>2</sup> | 121,5    | 1,378    | 167,422   |
| 27                           | Մետաղական ութանկյուն կոնաձև ցինկապատ հենասյուն<br>9մ բարձրությամբ, 3մմ պատի հաստությամբ                    | հատ            | 27       | 577,233  | 15585,289 |
| 28                           | Լուսատու լուսադիոդային IZYLUM 3 128Վտ, 4000k, 60<br>LED, 17697lm, կամ համարժեք                             | հատ            | 8        | 463,750  | 3710,001  |
| 29                           | Լուսատու լուսադիոդային IZYLUM 1 65,5Վտ, 4000k, 20<br>LED, 7454lm կամ համարժեք                              | հատ            | 19       | 236,443  | 4492,417  |
| 30                           | Մալուխ ABBF 4x16մմ2                                                                                        | մ              | 1100     | 1,224    | 1346,604  |
| 31                           | Մալուխ NYY 3x1.5 մմ2                                                                                       | մ              | 265      | 0,651    | 172,466   |
| 32                           | Ճկախողովակ D=20մմ                                                                                          | մ              | 250      | 1,551    | 387,668   |
| 33                           | Ապահովիչ LFB16-10A-R                                                                                       | հատ            | 27       | 16,112   | 435,030   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |         |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------------|
| 34                   | Լուսավորության ղեկավարման վահան ЯУО-32-302-УХЛ3<br>Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռաբևեռ Ісn=6kA, Іn=63A-1 հատ<br>Ավտոմատ անջատիչ C տիպի միաբևեռ Ісn=6kA, Іn=16A-3 հատ<br>Ավտոմատ անջատիչ C տիպի միաբևեռ Ісn=6kA, Іn=6A-1 հատ<br>Մագնիսական կոնտակտոր Uc=230V~, Іn=25A, 2no0nc - 3 հատ<br>Ժամանակի ռելե -1 հատ | հատ            | 27     | 85,065  | 2296,757         |
| 35                   | Սողմակ KE10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | հատ            | 108    | 1,669   | 180,289          |
| <b>XVI Ընդամենը</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |         | <b>40869,509</b> |
| <b>XVI /</b>         | <b>Ճանապարհի կահավորում</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |         |                  |
|                      | <b>Արգելափակոցներ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |         |                  |
| 1                    | Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում /ցինկապատ/ հեծան, 4մմ հաստ.այդ թվում՝ կանգնակներ՝ Y2 N[14 - քայլը 2.0մ, տեղադրման խորությունը 1.10մ /ցինկապատ/                                                                                                                                                  | գծմ            | 842    | 32,317  | 27210,860        |
| 2                    | Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում /պոլիմերային նյութից/ C1                                                                                                                                                                                                                                                 | հատ            | 275    | 5,858   | 1611,043         |
|                      | <b>Ճանապարհային նշաններ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |         |                  |
| 3                    | Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում /ներառյալ հողային աշխատանքները/, բետոնի ծախսը 31,01 մ3 ըստ ամփոփագրի, այդ թվում՝                                                                                                                                                                                    | հատ            | 417    | 13,960  | 5821,120         |
| 4                    | Մետաղական խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ L=3.10մ 122հատ                                                                                                                                                                                                                                                  | մ              | 378,2  | 2,485   | 940,003          |
|                      | Մետաղական խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ L=3.5մ 9 հատ                                                                                                                                                                                                                                                    | մ              | 31,5   | 2,485   | 78,292           |
|                      | Մետաղական խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ L=3.7մ 16հատ                                                                                                                                                                                                                                                    | մ              | 59,2   | 2,485   | 147,140          |
|                      | Մետաղական խողովակ $\Phi 57 \times 3$ մմ L=3.0մ 176հատ                                                                                                                                                                                                                                                   | մ              | 528    | 2,485   | 1312,326         |
| 5                    | նախագգուշացնող                                                                                                                                                                                                                                                                                          | հատ            | 302    | 27,822  | 8402,360         |
|                      | առավելության                                                                                                                                                                                                                                                                                            | հատ            | 43     | 31,532  | 1355,878         |
|                      | արգելող                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | հատ            | 52     | 31,532  | 1639,666         |
|                      | հատուկ թելադրող նշաններ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | հատ            | 10     | 33,387  | 333,869          |
|                      | տեղեկատվության նշաններ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | հատ            | 2      | 33,387  | 66,774           |
|                      | լրացուցիչ տեղեկատվության                                                                                                                                                                                                                                                                                | հատ            | 8      | 33,387  | 267,095          |
| 6                    | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև լցակայան 4կմ                                                                                                                                                                                                                                                           | տ              | 58,92  | 0,538   | 31,700           |
| 7                    | Հետլիցք ձեռքով                                                                                                                                                                                                                                                                                          | մ <sup>3</sup> | 17,44  | 2,190   | 38,199           |
|                      | <b>Գծանշում</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |         |                  |
| 8                    | Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ հոծ գծի համար՝ 150մմ լայնությամբ գծանշում 1.1\                                                                                                                                                                                                                       | կմ             | 3,874  | 155,034 | 600,601          |
| 9                    | Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ հոծ գծի համար՝ 150մմ լայնությամբ գծանշում 1.2                                                                                                                                                                                                                        | կմ             | 15,973 | 155,034 | 2476,353         |
| 10                   | Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 150մմ լայնությամբ գծանշում 1.5                                                                                                                                                                                                                  | կմ             | 2,23   | 43,730  | 97,518           |
| 11                   | Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 150մմ լայնությամբ գծանշում 1.6 3:1                                                                                                                                                                                                              | կմ             | 1,632  | 117,933 | 192,466          |
| 12                   | Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 150մմ լայնությամբ գծանշում 1.7                                                                                                                                                                                                                  | կմ             | 0,265  | 80,831  | 21,420           |
| <b>XVII Ընդամենը</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |         | <b>52644,684</b> |



|  |                                       |             |
|--|---------------------------------------|-------------|
|  | Ընդհանուրը                            | 1418703,871 |
|  | Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**         | 41572,403   |
|  | Ամբողջը*                              | 1460276,275 |
|  | Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինը (ՄԳ) | 1035293,199 |

\*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%  
\*\* Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կարարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:  
Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011068005  
ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Եվրոասֆալտ» ՓԲԸ  
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակ  
Երևանյան 106/1  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1570068747860100  
ՀՎՀՀ 02285123

Տնօրեն  
Վ. Հովհաննիսյան



Հաստատված է  
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/34Շ գնման պայմանագրի  
« 13 » « 07 » 2026թ. կնքված  
Թիվ 3 Համաձայնագրով  
Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ դրամ)

| Իրավերով նախատեսված<br>չափաբաժնի համարը | Գնումների<br>պլանով<br>նախատեսված<br>միջանցիկ<br>ծածկագիրը՝<br>ըստ ԳՄԱ<br>դասակարգման<br>(CPV) | Գնման ենթակա<br>աշխատանքների<br>անվանումը                                                                                                                            | Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է<br>իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում* |         |      |       |       |             |             |             |             |               |               |               |               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                      | հունվար                                                                                     | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս      | հուլիս      | օգոստոս     | սեպտեմբեր   | հոկտեմբեր     | նոյեմբեր      | դեկտեմբեր     | Ընդամենը      |
| 1                                       | 45231177/90                                                                                    | S-7-48,Գյումրի(S-7-58)-<br>Արևիկ-Այգաբաց-<br>Վարդաքար-/Հ-21/<br>մարզային նշանակության<br>ավտոճանապարհի կմ<br>0+000-կմ 10+440 հատվածի<br>հիմնանորոգման<br>աշխատանքներ |                                                                                             |         |      |       |       | 155 293 980 | 828 234 560 | 828 234 560 | 828 234 560 | 1 035 293 199 | 1 035 293 199 | 1 035 293 199 | 1 035 293 199 |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 9000011068005  
ՀՎՀՀ 02815457  
Գլխավոր քարտուղար  
Լ. Երիցյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Եվրոասֆալտ» ՓԲԸ  
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակ  
Երևանյան 106/1  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1570068747860100  
ՀՎՀՀ 02285123  
Տնօրեն  
Վ. Հովհաննիսյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ