

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի օգոստոսի 14-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1) Փոփոխության առաջացման պատճառ | Ծավալաթերթ - նախահաշվում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն:                           |
| Փոփոխության նկարագրություն      | Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածում կատարվել են աշխատանքների ծավալների փոփոխություններ:               |
| Փոփոխության հիմնավորում         | Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.4 կետ:                                |
| 2) Փոփոխության առաջացման պատճառ | Կապալառուի բանկային վավերապայմանների փոփոխության անհրաժեշտություն:                             |
| Փոփոխության նկարագրություն      | Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում փոխվել են Կապալառուի բանկային վավերապայմանները: |
| Փոփոխության հիմնավորում         | Կապալառուի գրություն և Պայմանագրի 8.4 կետ:   |

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<< 16 >> դեկտեմբերի 2019թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Մնացականյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

բ) Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում Կապալառուի բանկային՝ վավերապայմաններում <<<<Արմսվիսթանկ>> ՓԲԸ Հ/Հ 2500010066920100>> բառերը փոխարինել <<<<Հայրիզնեսթանկ>> ՓԲԸ Հ/Հ 1150014871111107>> բառերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած 34 (երեսունչորս) էջից համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012599  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


  
Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ  
ք. Գավառ, Անդրանիկի 5  
<<<Հայրիզնեսթանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150014871111107  
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝

  
Հ. Մնացականյան  
(ստորագրություն)







ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի գյուղատնտեսական քոլեջի վերակառուցման աշխատանքների  
 Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

հազ. դրամ

Հ/Հ	Գնի հիմքը	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
								Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Շինարարական աշխատանքներ						0.000	90,459	0.000	90,459
		Քանդման և հողային աշխատանքներ						0.000	18074.783	0.000	654.769
1	23-159	Տանիքի ասբոշիֆերային ծածկի քանդում	100քմ	14.1	19.757	278.572	14.1	0	0.000	0	0.000
2	8-188	Թիթեղյա ջրհորղանների, և առանձին քիվերի քանդում 0,7մ լայնությամբ	100մ	2.73	24.478	66.825	2.73	0	0.000	0	0.000
3	8-300 q=0,8	Տանիքի փայտյա ծպեղնատուրի և կավարամածի քանդում	խմ	65.75	24.286	1596.821	65.75	0	0.000	0	0.000
4	8-186	Տանիքի ջրբող խողովակների և ձևավոր մասերի ապամոնտաժում	100մ	1.52	10.023	15.234	1.52	0	0.000	0	0.000
5	8-287 q=0,5	Նույնի տարացուցիչ շերտը որպես շին աղբ	խմ	149.9	2.679	401.644	149.9	0	0.000	0	0.000
6	8-24	Տանիքի Ձեղնալուսամուտների քանդում	հտ	9	2.404	21.632	9	0	0.000	0	0.000
9	8-282 q=0,6	Պարապետային մետաղական ճաղերի ապամոնտաժում	մ	40	0.069	2.775	40	0	0.000	0	0.000
10	23-172	Փայտյա պատուհանների և զոզերի ապամոնտաժում	քմ	773.34	1.974	1526.354	773.34	0	0.000	0	0.000
11	23-174	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	քմ	365.2	1.164	425.169	365.2	0	0.000	0	0.000
13	25-1 0,6,0,7	Մետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում	քմ	518.4	3.942	2043.630	518.4	0	0.000	0	0.000
14	25-1 0,6,0,7	Մետաղական դարպասների ապամոնտաժում	քմ	7.8	3.942	30.749	7.8	0	0.000	0	0.000
15	23-151	Պեմզոսալերից, միջնորմերի քանդում - 10սմ հաստությամբ	քմ	2190.8	0.808	1769.313	2190.8	0	0.000	0	0.000
16	23-150	Փայտյա լամինապատ միջնորմերի քանդում	քմ	397.8	0.412	164.092	397.8	0	0.000	0	0.000
17	13-144 q=0,8	Պատերի լամինապատ մակերեսների քանդում	քմ	345.5	1.126	388.925	345.5	0	0.000	0	0.000
19	7-490 q=0,8	Հավաքովի ե/բետոնյա ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	18	5.951	107.111	30	12	71.408	0	0.000
23	23-103	Բացվածքների բացում քարե պատերի մեջ	խմ	53.25	19.478	1037.224	53.25	0	0.000	0	0.000
24	23-122 23-123	Բացվածքների քարե շեպերի տաշում 10-12սմ խորությամբ	քմ	381.88	5.002	1910.202	381.88	0	0.000	0	0.000
27	23-140	Բետոնե հիմքերի քանդում	խմ	49.9	42.601	2125.805	49.9	0	0.000	0	0.000
28	23-147	Միաձույլ երկաթբետոնյա հովհարի քանդում	խմ	0.45	23.324	10.496	0.45	0	0.000	0	0.000
29	13-5	Պատերի հախճասալերի քանդում	քմ	58.6	0.578	33.884	84.2	25.6	14.802	0	0.000
30	11-229	Առաստաղի գաջե սվաղի քանդում	քմ	3735	0.983	3671.408	4396.8	661.8	650.532	0	0.000
31	11-225	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	քմ	2066.61	0.752	1553.442	3433.91	1367.3	1027.780	0	0.000
32	23-169 23-170	Բետոնե խճաքային հատակների քանդում 40սմ	քմ	267.4	0.525	140.453	267.4	0	0.000	0	0.000
33	23-164	Հատակի մանրատախտակյա ծածկի և շրիշակների քանդում	քմ	2481.2	0.539	1336.689	2481.2	0	0.000	0	0.000
34	23-166	Կերամիկական սալիկներից հատակի ծածկերի քանդում	քմ	73	0.416	30.392	73	0	0.000	0	0.000
35	23-163 5-3	Փայտյա հատակների ծածկի և տափազերանների քանդում	քմ	151	0.534	80.667	151	0	0.000	0	0.000
36	10-28 q=0,8	Բե.մի փայտյա կմախքի քանդում	խմ	1.5	13.851	28.276	1.5	0	0.000	0	0.000



37	23-163 5-3	Բեմի փայտյա հատակների ծածկի և տափազերանների բանդում	քմ	24	0.534	12.821	24	0	0.000	0	0.000
38	23-181	բազալտե սալահատակ ծածկի բանդում	քմ	114.2	3.913	446.821	114.2	0	0.000	0	0.000
39	23-181	Աստիճանների երեսապատ բազալտե սալերի բանդում	քմ	73.5	3.913	287.578	73.5	0	0.000	0	0.000
40	9-26	Մետաղական բազրիքների և բռնակների ապամոնտաժում	մ	52.2	0.453	23.644	52.2	0	0.000	0	0.000
41	23-160	Բետոնյա և ցեմենտյա հարդեցուցիչ շերտերի բանդում	խմ	295.4	15.903	4697.684	595	299.6	4764.476	0.0	0.000
42	46-139	Գոյություն ունեցող միջանցքի և սպորտային մասնաշենքի աստիճանավանդակի նախամուտքի բանդում մինչև 1000 խմ ծավալով	խմ	610.000	4.260	2598.584	610.000	0	0.000	0.0	0.000
43	23-77	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում Բարձելու համար /մասնակի/	տն	295.000	1.561	460.552	295.000	0	0.000	0.0	0.000
44	զնաց-3 1մ,տր	Շին աղբի բարձում էվ տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	1652.320	2.506	4140.681	2634.460	982.14	2461.223	0	0.000
44	զնաց-3 1մ,տր	Ե/բ կոնստրուկցիաների բարձում էվ տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	235.000	4.722	1109.785	235.000	0	0.000	0	0.000
44	զնաց-3 1մ,տր	Փայտյա կոնստրուկցիաների բարձում և տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	110.4	6.303	695.874	110.4	0	0.000	0	0.000
2	23-77	1-ին մասնաշենքի նկուղից գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում և տեղափոխում բարձելու համար 32 խմ	տն	0	1.561	0.000	57.6	57.6	89.914	0	0.000
2	23-147	Միաձույլ երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաների բանդում	խմ	0	23.324	0.000	61.1	61.1	1425.122	0	0.000
Ն	17-141	Թուցե մարտկոցների ապամոնտաժում /80-ից 160 կգ/	հատ	0	1.042	0.000	199	199	207.334	0	0.000
2	19-1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Փ=20-25մմ	մ	0	0.327	0.000	1142	1142	373.086	0	0.000
Ն	19-2	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Փ=32-50մմ	մ	0	0.500	0.000	1266	1266	632.913	0	0.000
Ն	8-599-1 q-0,5	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	0	0.910	0.000	196	196	178.303	0	0.000
Ն	8-612-5 q-0,5	Վահանակների ապամոնտաժում - 10 հատ	հատ	0	1.438	0.000	10	10	14.377	0	0.000
Ն	զնաց-3 10,տր 1-1-1 սարգ կիր.	Հաստոցների ապամոնտաժում և տեղափոխում մինչև 1կմ (22 հատ)	հատ	0	31.190	0.000	22	22	686.180	0	0.000
Ն	25-18 q 0,6 0,7	Մետաղական անշարժ պահարանների ապամոնտաժում և տեղափոխում 318 քմ	տն	0	36.917	0.000	4.77	4.77	176.093	0	0.000
		<b>Ընդամենը</b>				<b>35271.809</b>		<b>0</b>	<b>12773.542</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>							<b>2935.830</b>	<b>0</b>	<b>654.769</b>
1	1-1593	3 -րդ կարգի հողի փորում էրակավ, 0,5 խմ բարձրով մինչև 2մ գոյություն ունեցող պատերից 210,8x1,2	100խմ	2.25	75.049	168.860	2.25	0	0.000	0	0.000
2	1-1551	4 -րդ կարգի հողի փորում էրակավ, 0,5 խմ կողիցք մինչև 2մ գոյություն ունեցող պատերից 172,87x1,2	100խմ	1.16	61.552	71.401	1.16	0	0.000	0	0.000
3	1-961	3-րդ կարգի հողի փորում ձերբով խրամուղում մեխանիզմի աշխատանքից հետո 1,1x1,2	խմ	5.4	2.544	13.739	5.4	0	0.000	0	0.000
5	1-1634	3 -րդ կարգի տեղի հողի ետլիցք բուրդակրում	100խմ	0.95	5.870	5.577	0.95	0	0.000	0	0.000
6	1-1185	3րդ կարգի հողի ետլիցքի տոփանում	100խմ	0.95	26.408	25.088	0.95	0	0.000	0	0.000
7	1-1969	Հողի ետլիցք հիմքերի կառուցումից հետո, ձերբով և տոփանում	խմ	102.4	0.887	90.788	102.4	0	0.000	0	0.000
8	զնաց-3 1մ,տր	Ավելացած գրունտի տեղափոխում 7 կմ 685x1,8	տն	419	1.735	726.973	419	0	0.000	0	0.000
9	1-1606	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափոնատեղում մեխանիզմով	1000խմ	0.685	38.748	26.542	0.685	0	0.000	0	0.000
10	1-8	3-4 կարգի հողի փորում հիմքերի ուժեղացման դեպքում թիվ 1 մասնաշենքի համար	խմ	879.6	4.780	4204.446	989.6	110	525.795	0	0.000
11	զնաց-3 1մ,տր	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7 կմ 447,5x1,8	տն	805.5	2.506	2018.567	1611.18	805.68	2019.018	0	0.000
12	1-1606	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափոնատեղում մեխանիզմով	1000խմ	0.447	38.748	17.320	0.895	0.448	17.359	0	0.000
13	1-201	Հողի ետլիցք ուժեղացումից հետո և տոփանում	խմ	701.14	1.079	756.767	94.50	0.0	0.000	606.6361	654.769
14	1-8	3-4 կարգի հողի փորում հիմքերի ուժեղացման դեպքում թիվ 2 մասնաշենքի համար	խմ	618.90	4.780	2958.297	618.90	0.0	0.000	0	0.000
15	զնաց-3 1մ,տր	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7 կմ 199,1x1,8	տն	358.38	2.506	898.093	432	73.62	184.490	0	0.000
16	1-1606	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափոնատեղում մեխանիզմով	1000խմ	0.199	38.748	7.711	0.24	0.041	1.589	0	0.000
17	1-201	Հողի ետլիցք ուժեղացումից հետո և տոփանում	խմ	205.1	1.079	221.373	378.89	173.79	187.579	0	0.000
Ն	23-248	Քանդած գրունտի տեղափոխում 20մ շենքի նկուղից դուրս (նեղվածք պայմանում) 1-ին մասնաշենք	տն	0	0.631	0.000	1781	1781.00	1124.282	0	0.000
Ն	23-248	Հողի տեղափոխում մինչև 20մ դեպի նկուղ ետլիցքի համար (նեղվածք պայմանում) 1-ին մասնաշենք	տն	0	0.631	0.000	170.1	170.10	107.378	0	0.000
Ն	23-248	Քանդած գրունտի տեղափոխում 20մ շենքից դուրս բարձելու համար (նեղվածք պայմանում) 2-րդ մասնաշենք	տն	0	0.631	0.000	1114	1114.00	703.229	0	0.000



23-248	Հողի տեղափոխում մինչև 200 ետլիցքի համար (ներդրած քաղաքում) 2-րդ մասնաշենք	տն	0	0.631	0.000	682	682.00	430.522	0	0.000	
	<i>Շնչամենք</i>				<i>12211.542</i>		0	<i>5301.241</i>	0	<i>654.769</i>	
	Միաձույլ է/բետոնյա կոնստրուկցիաներ						0	6663.543	0	0.000	
	Կցակառուցյա և սպորտային մասնաշենք						0	0.000	0	0.000	
3	6-22 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոն B 25 դասի բետոնից հիմքեր պատերի համար գոյություն ունեցող շենքում	խմ	127.07	57.511	7307.955	127.07	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	2.502	437.475	1094.562	2.502	0	0.000	0	0.000
5	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=12մմ	տն	0.09	427.757	38.498	0.09	0	0.000	0	0.000
6	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=14-18 մմ	տն	2.238	427.757	957.321	2.238	0	0.000	0	0.000
7	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=20-25 մմ	տն	0.266	427.757	113.783	0.266	0	0.000	0	0.000
8	6-91 q=1,15 q=1,25	Խարսխապատեր բարաբետոնյա 20դասի բետոնից	խմ	86.9	38.867	3377.537	86.9	0	0.000	0	0.000
9	23-79	Գործություն ունեցող է/բետոնյա սյուների ուժեղացում միաձույլ երկաթ բետոնյա շապիկով B25	խմ	25.56	363.744	9297.294	25.56	0	0.000	0	0.000
12	6-145 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	30.4	96.901	2945.796	30.4	0	0.000	0	0.000
13	6-146 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 30սմ հաստությամբ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	80.91	80.208	6489.615	80.91	0	0.000	0	0.000
14	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.041	437.475	17.936	0.041	0	0.000	0	0.000
15	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=8 մմ	տն	1.534	437.475	671.087	1.534	0	0.000	0	0.000
16	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=10մմ	տն	2.502	435.853	1090.505	2.502	0	0.000	0	0.000
17	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=12 մմ	տն	1.205	427.757	515.447	1.205	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=16 մմ	տն	1.681	427.757	719.060	1.681	0	0.000	0	0.000
19	6-109 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկաթ բետոնյա սյուներ B 25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	54.4	106.866	5813.496	54.4	0	0.000	0	0.000
20	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	1.892	437.475	827.703	1.892	0	0.000	0	0.000
21	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=20-28մմ	տն	9.59	427.757	4102.192	9.59	0	0.000	0	0.000
22	6-161 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկ/բետոնյա B25 բետոնից պարզունակներ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	123.05	86.945	10698.630	123.05	0	0.000	0	0.000
23	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	4.699	437.475	2055.695	4.699	0	0.000	0	0.000
24	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=14-16 մմ	տն	2.722	427.757	1164.355	2.722	0	0.000	0	0.000
25	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=18-20 մմ	տն	4.581	427.757	1959.556	4.581	0	0.000	0	0.000
26	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=20-28 մմ	տն	2.486	427.757	1063.404	2.486	0	0.000	0	0.000
27	6-106 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկաթ բետոնյա միջուկներ B 25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	14.44	97.460	1407.323	14.44	0	0.000	0	0.000
28	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.375	437.475	164.053	0.375	0	0.000	0	0.000
29	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=6 մմ	տն	0.183	437.475	80.058	0.183	0	0.000	0	0.000
30	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=16-28 մմ	տն	2.078	427.757	888.880	2.078	0	0.000	0	0.000
31	6-83	Ներդիրներ մինչև 4 կգ քաշով	տն	0.027	832.179	22.469	0.027	0	0.000	0	0.000
32	6-186 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկաթ բետոնյա գոտիներ B25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	16.2	70.069	1135.123	16.2	0	0.000	0	0.000
33	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.59	437.475	258.110	0.59	0	0.000	0	0.000
34	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=16 մմ	տն	2.457	427.757	1050.999	2.457	0	0.000	0	0.000
35	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=25 մմ	տն	1.849	427.757	790.923	1.849	0	0.000	0	0.000
36	6-161 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկ/բետոնյա B25 բետոնից պարզունակների ուժեղացում	խմ	15.6	86.945	1356.348	15.6	0	0.000	0	0.000
37	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.889	437.475	388.915	0.889	0	0.000	0	0.000
38	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=14 մմ	տն	1.224	427.757	523.575	1.224	0	0.000	0	0.000
39	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=28 մմ	տն	0.206	427.757	88.118	0.206	0	0.000	0	0.000



40	6-173 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկաթ բետոնյա B-25 ծածկի սալեր միևյուր 6մ բաժրության վրա գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	138.6	70.272	9739.663	138.6	0	0.000	0	0.000
41	շուկ	Ամրան Ա. c -1	տն	0.383	437.475	167.553	0.383	0	0.000	0	0.000
42	շուկ	Ամրան Ա. -500c Փ=8 մմ	տն	3.261	437.475	1426.606	3.261	0	0.000	0	0.000
43	շուկ	Ամրան Ա. -500c Փ=10 մմ	տն	4.623	435.853	2014.950	4.623	0	0.000	0	0.000
44	շուկ	Ամրան Ա. -500c Փ=14-16 մմ	տն	3.469	427.757	1483.890	3.469	0	0.000	0	0.000
45	6-21 q=1,15 q=1,25	Քարաբետոն հիմքերի տակ B 15 բետոնից ներսի աստիճանների համար	խմ	5.9	38.998	230.089	5.9	0	0.000	0	0.000
46	5-72	Հատակների բետոնյա նախապատրաստական շերտ B20 բետոնից	խմ	71.4	38.166	2725.044	71.4	0	0.000	0	0.000
47	6-86	Բետոնյա նախապատրաստական շերտի ամրանավորում մետ.ցանցով	տն	2.472	17.078	42.216	2.472	0	0.000	0	0.000
48	ի.բ	Ամրան Ա. -500c Փ=8մմ	տն	2.472	437.475	1081.438	2.472	0	0.000	0	0.000
49	6-177 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկաթ բետոնյա աստիճանամարշերտ B 25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	4.8	90.289	433.390	4.8	0	0.000	0	0.000
50	ի.բ	Ամրան Ա. c -1	տն	0.074	437.475	32.373	0.074	0	0.000	0	0.000
51	ի.բ	Ամրան Ա. -500c Փ=16մմ	տն	0.466	427.757	199.335	0.466	0	0.000	0	0.000
Ն	6-127 կիր	Աստիճանների և թեքուղիների կառուցում B15 բետոնից	խմ	0	65.816	0.000	8.8	8.8	579.182	0	0.000
		<b>Ընդամենը</b>				<b>90052.87</b>		0	<b>579.182</b>	0	<b>0.000</b>
		<b>Թիվ1 ուսումնական մասնաշենք</b>						0	0.000	0	0.000
1	6-21 q=1,15 q=1,25	Քարաբետոն հիմքերի տակ B 10 բետոնից ներսի ժապավենային հիմքերի համար	խմ	56.62	37.694	2134.213	56.62	0	0.000	0	0.000
2	6-23 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ ե/բետոնե B 25 դասի բետոնից ժապավենային հիմքեր 1մ ավել լայնությամբ	խմ	196.09	52.737	10341.215	196.09	0	0.000	0	0.000
3	ի.բ	Ամրան Ա. c -1	տն	2.901	437.475	1269.115	2.901	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	Ամրան Ա. -500c Փ=14մմ	տն	1.921	427.757	821.722	1.921	0	0.000	0	0.000
5	23-78	Գոյություն ունեցող ե/բետոնյա ժապավենային հիմքերի ուժեղացում միաձույլ ե/բետոնյա շապիկով B25	խմ	125.6	167.488	21036.492	125.6	0	0.000	0	0.000
6	ի.բ	Ամրան Ա. -500c Փ=8 մմ	տն	0.739	437.475	323.294	0.739	0	0.000	0	0.000
7	ի.բ	Ամրան Ա. -500c Փ=12 մմ	տն	1.232	427.757	526.997	1.232	0	0.000	0	0.000
8	ի.բ	Ամրան Ա. -500c Փ=14 մմ	տն	2.544	427.757	1088.214	2.544	0	0.000	0	0.000
9	23-78	Գոյություն ունեցող ե/բետոնյա սյուների հիմքային մասի ուժեղացում միաձույլ ե/բետոնյա շապիկով B25	խմ	60.72	167.488	10169.871	60.72	0	0.000	0	0.000
10	ի.բ	Ամրան Ա. -500c Փ=8 մմ	տն	0.386	437.475	168.865	0.386	0	0.000	0	0.000
11	ի.բ	Ամրան Ա. -500c Փ=14 մմ	տն	0.869	427.757	371.721	0.869	0	0.000	0	0.000
12	23-79	Գոյություն ունեցող ե/բետոնյա սյուների ուժեղացում միաձույլ երկաթ բետոնյա շապիկով B25	խմ	42.4	363.744	15422.742	42.4	0	0.000	0	0.000
13	ի.բ	Ամրան Ա. c -1	տն	0.535	437.475	234.049	0.535	0	0.000	0	0.000
14	ի.բ	Ամրան Ա. -500c Փ=8մմ	տն	0.934	437.475	408.602	0.934	0	0.000	0	0.000
15	ի.բ	Ամրան Ա. -500c Փ=14-16 մմ	տն	1.385	427.757	592.444	1.385	0	0.000	0	0.000
16	6-145 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	77.9	96.901	7548.603	77.9	0	0.000	0	0.000
17	ի.բ	Ամրան Ա. -500c Փ=8մմ	տն	0.102	437.475	44.622	0.102	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Ամրան Ա. -500c Փ=14-16 մմ	տն	15.75	427.757	6737.176	15.75	0	0.000	0	0.000
19	46-188 46-204	Անցքերի շաղափում ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներում գայլակոնիչով Փ=20սմ 400 մմ խորությամբ	100հատ	4.56	120.255	548.363	4.56	0	0.000	0	0.000
20	46-156 46-172	Նույնը Փ=20սմ 600 մմ խորությամբ ծածկերում	100հատ	2.08	112.227	233.431	2.08	0	0.000	0	0.000
21	46-156 46-172	Նույնը Փ=20սմ 150 մմ խորությամբ ծածկերում	100հատ	11.28	79.266	894.120	11.28	0	0.000	0	0.000
22	46-188	Նույնը Փ=20սմ 300 մմ խորությամբ բետոնյա հիմքերում	100հատ	13.36	103.100	1377.413	13.36	0	0.000	0	0.000
23	23-47	Անցքերի շաղափում քարե պատերում գայլակոնիչով 40սմ խորությամբ	100հատ	19.4	38.414	745.230	19.4	0	0.000	0	0.000
24	OOO verakan	Շաղափած անցքերի լցում պոլիմեր շաղախով	կգ	98.5	4.102	404.075	98.5	0	0.000	0	0.000



25	23-80	Պատերի ուժեղացում երկաթ բետոնյա շապիկով B-25 մակնիշի բետոնից	խմ	194	133.908	25978.190	194	0	0.000	0	0.000
26	ի.բ	Ամրան Ա. c -1	տն	0.254	437.475	111.119	0.254	0	0.000	0	0.000
27	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8մմ	տն	0.282	437.475	123.368	0.282	0	0.000	0	0.000
28	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=10մմ	տն	5.01	435.853	2183.626	5.01	0	0.000	0	0.000
29	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=12մմ	տն	8.378	427.757	3583.750	8.378	0	0.000	0	0.000
30	26-107 26-111	Պատերի ուժեղացում տերկրետ բետոնով 70մմ հաստությամբ	քմ	618	8.128	5023.230	618	0	0.000	0	0.000
31	15-304	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100քմ	6.18	27.273	168.547	6.18	0	0.000	0	0.000
32	շուկ	Ամրան 3Bբ-1	տն	0.472	605.664	285.873	0.472	0	0.000	0	0.000
33	շուկ	Ամրան Ա -500c Փ=8 մմ	տն	0.685	437.475	299.670	0.685	0	0.000	0	0.000
34	շուկ	Ամրան Ա -500c Փ=10 մմ	տն	0.716	435.853	312.071	0.716	0	0.000	0	0.000
35	23-82	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուժեղացում վերնվից B-25 բետոնից	խմ	154.6	91.033	14073.631	154.6	0	0.000	0	0.000
36	ի.բ	Ամրան Ա. c -1	տն	7.793	437.475	3409.243	7.793	0	0.000	0	0.000
37	23-115 q=0,4	անցքերի փորում հին ե/բետոնյա ծածկերի մեջ 100x50մմ	100հաստ	34.05	35.980	1225.114	34.05	0	0.000	0	0.000
38	6-106 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ ե/բետոնյա միջուկներ բմ-25 բետոնից	մ3	33.8	98.832	3340.538	33.8	0	0.000	0	0.000
39	շուկ	ամրան Ա-1	տն	0.418	437.475	182.865	0.418	0	0.000	0	0.000
40	շուկ	Ամրան Ա -500c Փ=16 մմ	տն	1.227	427.757	524.858	1.227	0	0.000	0	0.000
Ն	23-78 կիռ	B15 բետոնից ժապավենային հիմքի կառուցում (ուժեղացում ) գոյություն ունեցող պատի համար	խմ	0	134.350	0.000	41.2	41.2	5535.220	0	0.000
		<i>Շրջանակ</i>				<i>144268.284</i>		0	<i>5535.220</i>	0	<i>0.000</i>
		Թիվ1 ուսումնական մասնաշենքի Հ1...Ա4 եվ 6 -9.առանցքներ						0	530.431	0	0.000
1	23-94	Միաձույլ ե/բետոնյա պարզունակների ուժեղացում B25 բետոնով	խմ	12.87	88.458	1138.455	12.87	0	0.000	0	0.000
2	ի.բ	Ամրան Ա. c -1	տն	0.408	437.475	178.490	0.408	0	0.000	0	0.000
3	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=12 մմ	տն	0.159	427.757	68.013	0.159	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մմ	տն	0.62	427.757	265.209	0.62	0	0.000	0	0.000
5	23-82	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուժեղացում վերնվից B-25 բետոնից	խմ	14.9	91.033	1356.385	14.9	0	0.000	0	0.000
6	ի.բ	Ամրան Ա. c -1	տն	0.344	437.475	150.491	0.344	0	0.000	0	0.000
7	6-86	Ցեմենտյա հարդեցնող շերտի ամրանավորում մետ.ցանցով	տն	0.15	17.078	2.562	0.15	0	0.000	0	0.000
8	ի.բ	Ամրան Ա. c -1	տն	0.15	437.475	65.621	0.15	0	0.000	0	0.000
9	23-79	Գոյություն ունեցող ե/բետոնյա միջուկների ուժեղացում միաձույլ ե/բետոնյա շապիկով B25	խմ	31.29	363.744	11381.547	31.29	0	0.000	0	0.000
10	ի.բ	Ամրան Ա. c -1	տն	0.029	437.475	12.687	0.029	0	0.000	0	0.000
11	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8մմ	տն	0.293	437.475	128.180	0.293	0	0.000	0	0.000
12	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մմ	տն	1.174	427.757	502.187	1.174	0	0.000	0	0.000
13	6-22 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ ե/բետոնե B 25 դասի բետոնից հիմքի պատերի համար գոյություն ունեցող շենքում	խմ	5.95	57.511	342.192	12.5	6.55	376.699	0	0.000
14	ի.բ	Ամրան Ա. c -1	տն	0.068	437.475	29.748	0.068	0	0.000	0	0.000
15	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=12մմ	տն	0.018	427.757	7.700	0.018	0	0.000	0	0.000
16	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-18 մմ	տն	0.081	427.757	34.648	0.081	0	0.000	0	0.000
17	6-173 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկաթ բետոնյա B-25 ծածկի սալեր միևր 6մ բաձրության վրա գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	11.45	70.272	804.611	11.45	0	0.000	0	0.000
18	շուկ	Ամրան Ա. c -1	տն	0.492	437.475	215.238	0.492	0	0.000	0	0.000
19	շուկ	Ամրան Ա -500c Փ=10 մմ	տն	0.315	435.853	137.294	0.315	0	0.000	0	0.000
20	6-145 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	17.3	96.901	1676.391	18.3	1	96.901	0	0.000
21	շուկ	Ամրան Ա. c -1	տն	0.126	437.475	55.122	0.126	0	0.000	0	0.000
22	շուկ	Ամրան Ա -500c Փ=12մմ	տն	0.376	427.757	160.837	0.376	0	0.000	0	0.000
23	շուկ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մմ	տն	1.269	427.757	542.824	1.269	0	0.000	0	0.000
24	շուկ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 մմ	տն	0.154	427.757	65.875	0.154	0	0.000	0	0.000



16	6-19 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե վերելակի հորան B 25 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	1.92	54.947	105.498	1.92	0	0.000	0	0.000
41	շուկ	Ամրան Ա c -1	տն	0.02	437.475	8.750	0.02	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=14-16 մմ	տն	0.168	427.757	71.863	0.168	0	0.000	0	0.000
16	6-145 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե վերելակի պատեր B 25 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	14.8	96.901	1434.138	14.8	0	0.000	0	0.000
41	շուկ	Ամրան Ա -500c Φ=8մմ	տն	0.225	437.475	98.432	0.225	0	0.000	0	0.000
42	շուկ	Ամրան Ա -500c Φ=10մմ	տն	0.174	435.853	75.838	0.174	0	0.000	0	0.000
43	շուկ	Ամրան Ա -500c Φ=12մմ	տն	0.181	427.757	77.424	0.181	0	0.000	0	0.000
44	շուկ	Ամրան Ա -500c Φ=14-16 մմ	տն	0.195	427.757	83.413	0.195	0	0.000	0	0.000
45	6-109 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկաթ բետոնյա սյուներ B 25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	1.89	106.866	201.976	1.89	0	0.000	0	0.000
46	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.066	437.475	28.873	0.066	0	0.000	0	0.000
47	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=18մմ	տն	0.113	427.757	48.337	0.113	0	0.000	0	0.000
48	6-161 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկ/ բետոնյա B25 բետոնից պարզունակներ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	4.74	86.945	412.121	4.74	0	0.000	0	0.000
49	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.283	437.475	123.805	0.283	0	0.000	0	0.000
50	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=14-16 մմ	տն	0.323	427.757	138.166	0.323	0	0.000	0	0.000
51	8-59	Պատերի շարվացքի ամրանաորում Ա4 առանցքով	տն	0.0398	57.572	2.291	0.155	0.1148	6.609	0	0.000
52	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.0398	437.475	17.412	0.155	0.1148	50.222	0	0.000
2	6-21	Խամբարաբետոնե .հիմքեր ժապավենային հիմքերի տակ B 20 բետոնից	խմ	0	38.998	0.000	34.032	34.032	1327.186	0	0.000
		<i>Շնչամեկը</i>				<i>22250.644</i>		0	<i>1857.617</i>	0	<i>0.000</i>
		Թիվ2 ուսումնական մասնաշենք						0	6133.112	0	0.000
1	6-21 q=1,15 q=1,25	Քարաբետոն հիմքերի տակ B 10 բետոնից ներքի ժապավենային համար	խմ	128.5	37.694	4843.631	128.5	0	0.000	0	0.000
2	6-22 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե B 25 դասի բետոնից ժապավենային հիմքեր գոյություն ունեցող շենքում	խմ	42	57.511	2415.473	42	0	0.000	0	0.000
3	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	1.037	437.475	453.662	1.037	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=18մմ	տն	3.303	427.757	1412.882	3.303	0	0.000	0	0.000
5	23-78	Գոյություն ունեցող է/բետոնյա ժապավենային հիմքերի ուժեղացում միաձույլ է/բետոնյա շապիկով B25	խմ	28.6	167.488	4790.157	34.32	5.72	958.031	0	0.000
6	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.809	437.475	353.917	0.809	0	0.000	0	0.000
7	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=18 մմ	տն	1.894	427.757	810.172	1.894	0	0.000	0	0.000
8	23-78	Գոյություն ունեցող է/բետոնյա սյուների հիմքային մասի ուժեղացում միաձույլ է/բետոնյա շապիկով B25	խմ	16.8	167.488	2813.798	16.8	0	0.000	0	0.000
9	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=8 մմ	տն	0.168	437.475	73.496	0.168	0	0.000	0	0.000
10	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=14 մմ	տն	0.368	427.757	157.415	0.368	0	0.000	0	0.000
11	23-79	Գոյություն ունեցող է/բետոնյա սյուների ուժեղացում միաձույլ երկաթ բետոնյա շապիկով B25	խմ	29.6	363.744	10766.820	29.6	0	0.000	0	0.000
12	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.692	437.475	302.733	0.692	0	0.000	0	0.000
13	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=14-16 մմ	տն	0.679	427.757	290.447	0.679	0	0.000	0	0.000
14	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=25 մմ	տն	0.823	427.757	352.044	0.823	0	0.000	0	0.000
15	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=32 մմ	տն	1.097	427.757	469.250	1.097	0	0.000	0	0.000
16	6-145 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	37.6	96.901	3643.485	37.6	0	0.000	0	0.000
17	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.112	437.475	48.997	0.112	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=14-16 մմ	տն	7.383	427.757	3158.132	7.383	0	0.000	0	0.000
19	23-125	Ակոսների փորում է/բետոնյա կոնստրուկցիաներում 50սմ2 կտրվացք սյուների ամրանների բացում	մ	39.8	0.961	38.244	39.8	0	0.000	0	0.000
20	23-47	Անցքերի շաղափում քարե պատերում զայլակոնիչով 40սմ խորությամբ	100հատ	6.2	38.414	238.166	6.2	0	0.000	0	0.000
21	23-80	Պատերի ուժեղացում երկաթ բետոնյա շապիկով B-25 մակնիշի բետոնից	խմ	64	133.908	8570.124	83.299	19.299	2584.294	0	0.000



22	ի.բ	Ամրան Ա. c -1	տն	0.1	437.475	43.748	0.1	0	0.000	0	0.000
23	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=8մմ	տն	0.083	437.475	36.310	0.083	0	0.000	0	0.000
24	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=10մմ	տն	1.76	435.853	767.102	1.76	0	0.000	0	0.000
25	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=12մմ	տն	2.552	427.757	1091.636	2.552	0	0.000	0	0.000
26	ՕՕՕ verakan	Պատերի անցքերի լցնում պոլիմեր շաղախով	կգ	32.5	4.102	133.324	32.5	0	0.000	0	0.000
27	26-107 26-111	Պատերի ուժեղացում տերկրետ բետոնով 70մմ հաստությամբ	քմ	183	8.128	1487.461	183	0	0.000	0	0.000
28	15-304	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100քմ	1.83	27.273	49.910	1.83	0	0.000	0	0.000
29	շուկ	Ամրան 3Bp-1	տն	0.141	605.664	85.399	0.141	0	0.000	0	0.000
30	շուկ	Ամրան Ա -500c Φ=8 մմ	տն	0.19	437.475	83.120	0.19	0	0.000	0	0.000
31	շուկ	Ամրան Ա -500c Φ=10 մմ	տն	0.228	435.853	99.375	0.228	0	0.000	0	0.000
32	23-82	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուժեղացում վերևից B-25 բետոնից	խմ	56.2	91.033	5116.029	84.66	28.46	2590.786	0	0.000
33	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	2.868	437.475	1254.678	2.868	0	0.000	0	0.000
34	23-115 q=0,4	անցքերի փորում հին ե/բետոնյա ծածկերի մեջ 100x50մմ	100հաստ	12.4	35.980	446.150	12.4	0	0.000	0	0.000
35	23-102	Գոյություն ունեցող միջուկների ամրանների բացում	խմ	0.2	60.430	12.086	0.2	0	0.000	0	0.000
36	6-106 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ ե/բետոնյա աճեցվող միջուկներ բմ-25 բետոնից դահլիճի ծածկի համար	մ3	2	98.832	197.665	2	0	0.000	0	0.000
37	շուկ	ամրան Ա-1	տն	0.04	437.475	17.499	0.04	0	0.000	0	0.000
38	շուկ	Ամրան Ա -500c Φ=18 մմ	տն	0.182	427.757	77.852	0.182	0	0.000	0	0.000
39	6-161 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ ե/բետոնյա պարզունակներ B25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում դահլիճի ծածկի համար	խմ	15.8	86.945	1373.737	15.8	0	0.000	0	0.000
40	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.845	437.475	369.666	0.845	0	0.000	0	0.000
41	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=14-18 մմ	տն	0.866	427.757	370.438	0.866	0	0.000	0	0.000
42	ի.բ	Ամրան Ա -500c Φ=22-28 մմ	տն	1.469	427.757	628.375	1.469	0	0.000	0	0.000
43	6-173 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկաթ բետոնյա B-25 ծածկի սպեր մինչև 6մ բաձրության վրա գոյություն ունեցող շենքում դահլիճի համար	խմ	28.1	70.272	1974.636	28.1	0	0.000	0	0.000
44	շուկ	Ամրան Ա -500c Φ=8 մմ	տն	0.708	437.475	309.732	0.708	0	0.000	0	0.000
45	շուկ	Ամրան Ա -500c Φ=12 մմ	տն	1.455	435.853	634.167	1.455	0	0.000	0	0.000
		<b>Շնչամուկ</b>				<b>62663.140</b>		0	<b>6133.112</b>	0	<b>0.000</b>
		Մետաղական կոնստրուկցիաներ						0	0.000	0	0.000
1	9-14 q=1,15 q=1,25	Հիմնակմախքի պուտերի մոնտաժում պողպատյա պրոֆիլներից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում ՄԿ-1	տն	1.07	665.398	711.976	1.07	0	0.000	0	0.000
2	9-69 q=1,15 q=1,25	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	տն	8.086	720.964	5829.715	8.086	0	0.000	0	0.000
3	9-82 q=1,15 q=1,25	Մետաղական ուղղահայաց կապեր գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	տն	3.219	720.762	2320.133	3.219	0	0.000	0	0.000
4	9-88 q=1,15 q=1,25	Մետաղական հորիզոնական կապեր վերին և ներքին գոտիներ	տն	7.022	683.106	4796.770	7.022	0	0.000	0	0.000
5	9-94 q=1,15 q=1,25	Մետաղական պրոֆիլներից մարդակներ և կավարամած տանիքի ծածկի համար	տն	4.524	666.665	3015.990	4.524	0	0.000	0	0.000
6	9-94 q=1,15 q=1,25	Մետաղական պրոֆիլներից շվեյլերներ օդափոխության անցքերի համար	տն	0.214	666.665	142.666	0.214	0	0.000	0	0.000
7	33-763 9-46	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	տն	24.135	51.915	1252.970	24.135	0	0.000	0	0.000
8	q=1,15 q=1,25	Մետաղական կոնստրուկցիաներից դրսի աստիճանների համար	տն	2.536	748.264	1897.598	2.536	0	0.000	0	0.000
9	33-763	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	տն	2.536	51.915	131.657	2.536	0	0.000	0	0.000
10	5-72	Հիմքերի բետոնացում B7,5 բետոնից	խմ	0.2	34.018	6.804	0.2	0	0.000	0	0.000

7 



11	9-14 q=1,15 q=1,25	Մախամուտքի հիմնականային մոնտաժ. պողպատյա պրոֆիլներից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	տն	0.59	665.398	392.585	0.59	0	0.000	0	0.000
12	33-763	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	տն	0.59	51.915	30.630	0.59	0	0.000	0	0.000
13	34-340	Ճակատային մասերի երեսպատում ALIKABOND այլումին թիթեղով	քմ	21.6	14.067	303.842	21.6	0	0.000	0	0.000
		<i>Շղթաներ</i>				<i>20833.335</i>		0	<i>0.000</i>	0	<i>0.000</i>
		<i>Պատեր և միջնորմեր</i>						0	16315.140	0	24180.712
1	3-69	տախտակամածի տեղադրում արտաքին պատերի երեսպատման եվ կառուցման համար	100քմ	48.87	78.494	3836.023	48.87	0	0.000	0	0.000
2	3-83	Տուֆե սրբատաշ շարվացքի նորոգում առանձին տեղերում	քմ	32.6	17.616	574.273	32.6	0	0.000	0	0.000
3	3-95	Տուֆե սրբատաշ շարվացքի անկյունային քարերի նորոգում h=300 մմ	մ	101.7	11.114	1130.312	101.7	0	0.000	0	0.000
4	3-50	Անի սրբատաշ տուֆից արտաքին պատերի շարվածք	քմ	148.4	29.960	4446.114	0	0	0.000	148.4	4446.114
5	13-53	Արտաքին պատերի երեսպատում 50մմ հաստության Արթիկի տուֆե սալերով	քմ	216.6	17.660	3825.158	739.9	523.3	9241.483	0	0.000
6	13-53	Արտաքին պատերի երեսպատում 50մմ հաստության Անիի տուֆե սալերով	քմ	1086.2	21.813	23693.268	204	0	0.000	882.2	19243.418
7	13-47	Խարսխապատերի երեսպատում 50մմ հաստության բազալտե սալերով	քմ	115.2	28.912	3330.675	121.5	6.3	182.146	0	0.000
8	3-81	Բազալտե սրբատաշ շարվացքի նորոգում առանձին տեղերում	քմ	11.6	28.040	325.266	11.6	0	0.000	0	0.000
9	3-78	Բազալտե քրքատաշ շարվացքի նորոգում առանձին տեղերում	քմ	6.9	31.922	220.264	6.9	0	0.000	0	0.000
10	3-48	Բազալտե սրբատաշ քարից պատի շարվացք	քմ	21.6	22.740	491.180	0	0	0.000	21.6	491.180
11	15-304	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100քմ	14.19	27.273	387.004	14.19	0	0.000	0	0.000
12	շուկ	Ամրան Bք 1	տն	1.073	605.664	649.877	1.073	0	0.000	0	0.000
13	շուկ	Ամրան Ա. c - 1	տն	5.4	437.475	2362.365	5.4	0	0.000	0	0.000
14	8-163 q=1,15 q=1,25	Արտաքին պատերի շարվածք ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից	խմ	161.84	23.040	3728.867	161.84	0	0.000	0	0.000
15	8-140 q=1,15 q=1,25	Արտաքին պատերի շարվածք 200x300x400մմ պեմզաբլոկներից	խմ	28.41	22.527	639.983	58.77	30.36	683.910	0	0.000
16	8-140 q=1,15 q=1,25	Արտաքին պատերի շարվածք 200*200x400մմ պեմզաբլոկներից	խմ	34.12	21.617	737.563	56.62	22.5	486.376	0	0.000
17	8-43	Նույնը 10մմ բլոկներից	քմ	170.6	3.605	614.945	283.1	112.5	405.518	0	0.000
18	8-140 q=1,15 q=1,25	Պատուհանների բացվածխների փակում պեմզաբլոկներից	խմ	3.5	21.617	75.659	10.64	7.14	154.343	0	0.000
19	8-161 q=1,15 q=1,25	Նույնը կոպտատաշ տուֆե միդիս շարվածքով	խմ	8.09	33.133	268.043	8.09	0	0.000	0	0.000
20	6-34 q=1,15 q=1,25	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում պեմզաբլոկներով 400x400x100մմ սալերով ներսի կողմից հին շենքում	քմ	1664.9	8.187	13631.274	2295.3	630.4	5161.364	0	0.000
21	8-140	Միջնորմերի շարվածք 20սմ հաստ, պեմզաբլոկներից	խմ	267.100	20.412	5452.035	267.100	0	0.000	0	0.000
22	8-43	Միջնորմերի շարվածք պեմզաբլոկներով 10սմ բլոկներից	քմ	290.71	3.605	1047.894	290.71	0	0.000	0	0.000
23	8-59	Միջնորմերի շարվացքի ամրանադրում	տն	3.759	57.572	216.414	3.759	0	0.000	0	0.000
24	ի.բ	Ամրան Ա. c - 1	տն	3.578	437.475	1565.286	3.578	0	0.000	0	0.000
25	ի.բ	Ներդիր տարրեր	տն	0.181	559.968	101.354	0.181	0	0.000	0	0.000
26	8-43	Օղափոխության հորանների պատեր 10սմ հաստությամբ պեմզաբլոկներից	քմ	99.6	3.605	359.018	99.6	0	0.000	0	0.000
27	6-170 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բ բարավորների իրականացում B 25 դասի բետոնից գոյություն ունեցող շենքի նոր միջնորմերի համար	խմ	5.39	88.948	479.431	5.39	0	0.000	0	0.000
28	ի.բ	Ամրան Ա. c - 1	տն	0.132	437.475	57.747	0.132	0	0.000	0	0.000
29	ի.բ	Ամրան Ա. -500c Φ=12 մմ	տն	0.466	427.757	199.335	0.466	0	0.000	0	0.000
30	11-157	Չեղևահարկի հորանների պատերի սվաղում ցեմենտյա շաղախով մետաղական ցանցի վրա	քմ	99.6	3.053	304.079	99.6	0	0.000	0	0.000
Ն	3-50 Շուկա	Արթիկի սրբատաշ տուֆից արտաքին պատերի երեսային շարվածք	քմ	0	26.480	0.000	116.9	116.9	3095.512	0	0.000
Ն	3-39	Նույնը կոպտատաշ տուֆե «միդիս» շարվածքով 350 մմ լայնքով	խմ	0	28.160	0.000	35.9	35.9	1010.944	0	0.000



Ն	3-53	Արտաքին շեպերի երեսապատում 50մմ հաստությամբ Անիի տուֆե սալերով L =132,4 մ	քմ	0	20.250	0.000	15.88	15.88	321.570	0	0.000
Ն	3-53	Արտաքին շեպերի երեսապատում 50մմ հաստությամբ Արթիկի տուֆե սալերով L =69,4 մ	քմ	0	16.100	0.000	8.32	8.32	133.952	0	0.000
Հ	11-157	Պատերի արտաքինից ց/ա սվաղ մետաղական ցանցով (Սպորտ. մասնաշենք)	քմ	0	3.053	0.000	493	493	1505.128	0	0.000
Ն	11-162	Բացվածքների արտաքին շեպերի ց/ա սվաղ մետաղական ցանցով L=93,6 մ	քմ	0	6.070	0.000	11.5	11.5	69.805	0	0.000
Հ	14-245 14-233	Պատերի և շեպերի մածիկում և ներկում ներկում ցրակայուն ֆասադային (Սպորտ. մասնաշենք)	քմ	0	1.055	0.000	504.5	504.5	532.125	0	0.000
		<i>Շնչամենք</i>				<i>74750.702</i>		0	<i>22984.176</i>	0	<i>24180.712</i>
		<b>Տանիքը</b>						0	0.000	0	0.000
1	12-309	Շոգեմեկուսիչ մեկ շերտ ռուբեռոյիլից առանց կպցնելու	100քմ	18.64	173.441	3232.944	18.64	0	0.000	0	0.000
2	8-296 8-297	Հարթեցուցիչ շերտ ցեմենտյա շաղախով 30մմ հաստությամբ	քմ	1840	1.598	2940.324	1840	0	0.000	0	0.000
3	8-287	Տարբացուցիչ շերտ խառամից	խմ	525.66	6.768	3557.596	525.66	0	0.000	0	0.000
4	8-296 8-297	Հարթեցուցիչ շերտ ցեմենտյա շաղախով 30մմ հաստությամբ	քմ	1840	1.598	2940.324	1840	0	0.000	0	0.000
5	8-300	Տանիքի փայտյա ծալեղնառուների և կարկասի պատրաստում	խմ	80.89	212.412	17182.031	80.89	0	0.000	0	0.000
6	8-301	Ձեղնալուսամուտների մոնտաժում շերտավոր փեղկերով	հատ	15	51.371	770.559	15	0	0.000	0	0.000
7	8-277	Պատի ջրհորդաններ և քիվի ծածկը ցինկապատ 0,55մմ ներկված ցինկապատ թիթեղից փայտյա կավարամածով	մ	372.7	14.623	5449.958	372.7	0	0.000	0	0.000
8	8-305	Տանիքի ծածկը ցինկապատ КП-21-0,5մմ ներկված թիթեղից փայտյա կավարամածով	քմ	2174.9	6.992	15206.797	2174.9	0	0.000	0	0.000
9	8-279	Գազաթնագծի ծածկ ցինկապատ ներկված թիթեղից 200x200մմ չափսի	քմ	102.8	0.916	94.116	102.8	0	0.000	0	0.000
10	շուկ	Պիպ ցինկ/թիթեղից 200x200մմ չափսի	մ	257	2.563	658.693	257	0	0.000	0	0.000
11	9-27 000 հզհաան	Տանիքի ծածկը 150մմ հաստությամբ ներկված սենդվիչ պանելներից մարբադահիլձի համար	քմ	690.12	25.265	17435.663	690.12	0	0.000	0	0.000
12	8-278	Կախովի ջրհորդանների տեղադրում ցինկապատ 0,5մմ թիթեղից b=450մմ գործարանային ներկվածությամբ	մ	72	2.848	205.057	72	0	0.000	0	0.000
13	շուկ	Կախիչ ներկված	հատ	12	0.469	5.628	12	0	0.000	0	0.000
14	8-279	Գազաթնագծի ծածկ 0,5մմ ցինկապատ թիթեղից b=580մմ գործարանային ներկվածությամբ	քմ	22.04	0.916	20.178	22.04	0	0.000	0	0.000
15	շուկ	Գազաթնագծի 300x300մմ չափսի	մ	38	3.700	140.617	38	0	0.000	0	0.000
16	8-279	Եզրային և անկյունային տարրեր 0,5մմ ցինկապատ թիթեղից գործարանային ներկվածությամբ	քմ	137.86	0.916	126.214	137.86	0	0.000	0	0.000
17	շուկ	Թիթեղյա ներկված տարր 0,5x140մմ	մ	72	0.971	69.884	72	0	0.000	0	0.000
18	շուկ	Թիթեղյա ներկված տարր 0,5x350մմ	մ	38	2.462	93.538	38	0	0.000	0	0.000
19	շուկ	Թիթեղյա անկյունային տարր 0,5x350մմ	մ	72	2.462	177.230	72	0	0.000	0	0.000
20	շուկ	Թիթեղյա եզրային տարր 0,5x650մմ	մ	72	3.700	266.433	72	0	0.000	0	0.000
21	շուկ	Թիթեղյա եզրային տարր 0,5x160մմ	մ	72	0.971	69.884	72	0	0.000	0	0.000
22	շուկ	Թիթեղյա եզրային տարր 0,5x430մմ	մ	72	2.487	179.078	72	0	0.000	0	0.000
23	8-279	Պարպալեռի թասակ և անկյունային ծածկ 0,5մմ ցինկապատ թիթեղից գործարանային ներկվածությամբ	քմ	54.32	3.594	195.228	54.32	0	0.000	0	0.000
24	8-191 8-195	Տրթող խողովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 13,3մ բարձրությամբ Փ=150մմ	հտ	3	76.911	230.733	3	0	0.000	0	0.000
25	8-191	Տրթող խողովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 12մ բարձրությամբ Փ=150մմ	հտ	9	70.475	634.275	9	0	0.000	0	0.000
26	8-191	Տրթող խողովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 10,1մ բարձրությամբ Փ=150մմ	հտ	2	60.707	121.415	2	0	0.000	0	0.000
27	8-191	Տրթող խողովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 9,2մ բարձրությամբ Փ=150մմ	հտ	2	55.378	110.756	2	0	0.000	0	0.000
28	8-191	Տրթող խողովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 8,1մ բարձրությամբ Փ=150մմ	հտ	3	49.773	149.318	3	0	0.000	0	0.000
29	8-191	Տրթող խողովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 7,4մ բարձրությամբ Փ=150մմ	հտ	2	45.549	91.097	2	0	0.000	0	0.000
30	8-191	Տրթող խողովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 1,8մ բարձրությամբ Փ=150մմ	հտ	2	18.756	37.512	2	0	0.000	0	0.000
31	23-213	Փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային լուծույթով	մ3	80.89	10.445	844.883	80.89	0	0.000	0	0.000
32	23-214	Նույնը կավարամածը	100մ2	24.36	33.877	825.249	24.36	0	0.000	0	0.000
33	8-282	Պարպալեռային մետաղական ճաղերի պատրաստում և մոնտաժում պողպատի ծախսը 6,12կգ 1գ/մ համար	մ	347	3.685	1278.848	347	0	0.000	0	0.000



34	14-398	Մետաղե կոնստրուկցիաների յուղանելվում	100մ2	2.08	105.081	218.569	2.08	0	0.000	0	0.000
35	14-360	Ձեռնալուսամուտների յուղանելվում	մ2	18	1.828	32.911	18	0	0.000	0	0.000
36	10-88	Պատուհանների սարքերի մոնտաժում	կ-տ	15	1.629	24.438	15	0	0.000	0	0.000
37	8-279	Դրսի կողմից լուսամուտագոգերի և քիվերի ծածկ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ գործարանային ներկվածությամբ	քմ	86.35	3.594	310.345	86.35	0	0.000	0	0.000
38	23-3	Հովիարների կառուցում գոյություն ունեցող պատերի վրա KՊ-21-0,5մմ ցինկապատ ներկված թիթեղից	քմ	17.6	23.354	411.035	17.6	0	0.000	0	0.000
39	46-156	Անցքերի շաղափում և/բետոնյա գոտիներում գալյակնիչով Փ =20մմ 200 մմ խորությամբ	100հատ	0.7	82.928	58.050	0.7	0	0.000	0	0.000
40	6-79	Խարսխային ելուներ անցքերի մեջ Փ =12մմ հեղուսներից	տև	0.055	1345.748	74.016	0.055	0	0.000	0	0.000
41	ООО verakan 6-168	Խարսխային անցքերի լցում պոլիմեր շաղախով	կգ	7	4.102	28.716	7	0	0.000	0	0.000
41	q=1.15 q=1.25	Միաձույլ բետոնյա բարձիքներ B15 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	4.32	57.702	249.275	4.32	0	0.000	0	0.000
42	8-140	Բրանդմուտերների շարվածք 20սմ պեմզաբլոկներից	խմ	14.07	19.992	281.293	14.07	0	0.000	0	0.000
		<i>Շնչամենք</i>				<i>77030.703</i>		0	<i>0.000</i>	0	<i>0.000</i>
		Դռներ և լուսամուտներ						0	0.000	0	0.000
1	ի.բ	Մետաղապլաստե ապակե փաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում	քմ	350.43	28.110	9850.587	350.43	0	0.000	0	0.000
2	ի.բ	Նույնը չբացվող փեղկերով մասերը	քմ	667.52	20.500	13684.160	667.52	0	0.000	0	0.000
3	7-84	լուսամուտագոգ 35-55 սմ լայնությամբ պլաստմասից	քմ	838.5	0.796	667.767	838.5	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	լուսամուտագոգ 50 սմ լայնությամբ	մ	370.1	5.255	1944.779	370.1	0	0.000	0	0.000
5	ի.բ	լուսամուտագոգ 55 սմ լայնությամբ	մ	22.5	5.776	129.958	22.5	0	0.000	0	0.000
6	ի.բ	լուսամուտագոգ 45 սմ լայնությամբ	մ	122.9	4.736	582.046	122.9	0	0.000	0	0.000
7	ի.բ	լուսամուտագոգ 35 սմ լայնությամբ	մ	12.6	3.661	46.134	12.6	0	0.000	0	0.000
8	8-279	Պատուհանագոգերի երեսապատում ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ դրսից	քմ	73.7	3.307	243.730	73.7	0	0.000	0	0.000
9	ի.բ	Ալյումինե սպիտակ երանգով արտաքին դռներ ջերմակամրջով 60 մմ	քմ	53.52	52.500	2809.800	53.52	0	0.000	0	0.000
10	ի.բ	Ալյումինե ներքին 46 մմ դռան բլոկ առանց ջերմակամրջի	քմ	80.5	35.000	2817.500	80.5	0	0.000	0	0.000
11	ի.բ	Սպիտակ երանգով նոր մետաղապլաստ դռներ	քմ	73.06	30.000	2191.800	73.06	0	0.000	0	0.000
12	7-93	Փայտյա դռներ միջնորմերի մեջ 3քմ ավել մակերեսով ՄԴՖ-ի երեսապատմամբ	քմ	118.7	38.280	4543.891	118.7	0	0.000	0	0.000
13	7-92	Փայտյա դռներ միջնորմերի մեջ մինչև 3քմ մակերեսով ՄԴՖ-ի երեսապատմամբ	քմ	39.3	38.445	1510.885	39.3	0	0.000	0	0.000
14	ի.բ	Ալյումինե ներքին վիտրաժներ թրծված ապակիով բացվող փեղկերը	քմ	40.52	53.280	2158.906	40.52	0	0.000	0	0.000
15	ի.բ	Նույնը չբացվող փեղկերը	քմ	53.47	36.450	1948.982	53.47	0	0.000	0	0.000
16	ի.բ	Դռների հաճարե փայտյա b=70մմ երեսակալներ	մ	572.3	0.584	334.250	572.3	0	0.000	0	0.000
17	14-385	Հաճարե երեսակալների լաքապատում 2 անգամ	100քմ	0.57	51.486	29.347	0.57	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Սանհանգույցի մետաղապլաստ նոր դռներ	քմ	51.3	30.000	1539.000	51.3	0	0.000	0	0.000
19	ի.բ	Սանհանգույցի մետաղապլաստից միջնորմեր	քմ	41.93	15.834	663.920	41.93	0	0.000	0	0.000
20	9-34	Մետաղական դռների և դարպասների տեղադրում	քմ	26.5	31.555	836.220	26.5	0	0.000	0	0.000
21	22-64	Մետաղական դռների փեղկերի ջերմամեկուսացում պենտապոլիստիլով h=40մմ սալիկներով	խմ	0.573	109.628	62.817	0.573	0	0.000	0	0.000
22	Շուկա	Դռների մետաղական ձխնիներ	հատ	16	1.400	22.399	16	0	0.000	0	0.000
23	Շուկա	Դռների փականներ	հատ	6	1.750	10.499	6	0	0.000	0	0.000
24	14-398	Մետաղական դռների յուղանելվում 2 անգամ	քմ	58.3	1.059	61.723	58.3	0	0.000	0	0.000
Ն	շուկա	Բարդ փականների իրականացում պատուհանների վրա	հատ	0	14.000	0.000	15	15	210.000	0	0.000
		<i>Շնչամենք</i>				<i>48621.029</i>		0	<i>210.000</i>	0	<i>0.000</i>
		Հատակներ						0	0.000	0	5676.434
1	5-63	Հատակների տոփանում խճով	100քմ	24.621	28.783	708.654	19.38	0	0.000	5.241	150.849
2	5-72	Հատակների բետոնյա նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնից	խմ	246.21	34.018	8375.518	246.21	0	0.000	0	0.000
3	6-86	Բետոնյա նախապատրաստական շերտի ամրանավորում մետ.ցանցով	տև	5.417	17.078	92.509	5.417	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	Ամրան Ա Ը -1	տև	5.417	437.475	2369.802	5.417	0	0.000	0	0.000
5	5-85 5-86	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստությամբ	քմ	5671.9	1.323	7505.537	5671.9	0	0.000	0	0.000
6	5-141	Հատակի հիդրոմեկուսիչ մեկ շերտ իզոգամից	քմ	2601.6	2.600	6763.259	2601.6	0	0.000	0	0.000
7	5-145	Հարթեցուցիչ շերտ թեթև բետոնից 20մմ հաստությամբ	100քմ	18.035	83.142	1499.469	18.035	0	0.000	0	0.000



8	5-146	Ամեն հաջորդ 20 մմ հաստության համար ավելացնել	100քմ	17.37	54.713	950.364	17.37	0	0.000	0	0.000
9	5-146	Ամեն հաջորդ 30 մմ հաստության համար ավելացնել	100քմ	0.665	82.069	54.576	0.665	0	0.000	0	0.000
10	5-126	Վինիլային ՊԲՎ հատակ 2մմ պաշտպանիչ շերտը 0,7մմ հետերոզեն	քմ	1389.4	15.549	21603.551	1389.4	0	0.000	0	0.000
11	5-124	Հատակի ծածկ լամինատից շրիշակների հետ միասին սպունգով 8մմ հաստությամբ	քմ	285	7.532	2146.564	285	0	0.000	0	0.000
12	5-130	Հատակի ծածկ կերամոզրանիտե սալիկներից 600x600մմ	քմ	1708.3	16.342	27917.102	1708.3	0	0.000	0	0.000
13	13-126	Շրիշակների պատրաստում 10սմ կերամոզրանիտե սալիկներից	քմ	87.12	22.598	1968.704	87.12	0	0.000	0	0.000
14	13-112	Շրիշակների պատրաստում 10սմ կերամոզրանիտից կորածն	քմ	4.05	43.500	176.176	4.05	0	0.000	0	0.000
15	5-115	Հատակի ծածկ կերամիկական սալիկներից 300x300մմ	քմ	249.8	6.491	1621.486	249.8	0	0.000	0	0.000
16	5-126	Վինիլային ՊԲՎ հատակ 4,5մմ պաշտպանիչ շերտը 1մմ, հետերոզեն	քմ	627.7	23.367	14667.270	627.7	0	0.000	0	0.000
17	5-126	Հատակների գորգածածկույթ 6,5մմ հաստ, ձերին շերտը 100% պոլիհամֆոլից /1քմ-ը 1,5կգ/	քմ	130	3.704	481.474	130	0	0.000	0	0.000
18	5-44	Հաճարե լաքապատ հ=70մմ շրիշակների տեղադրում	100քմ	10.04	84.293	846.298	10.04	0	0.000	0	0.000
19	14-385	Հաճարե շրիշակների լաքապատում 2 անգամ	100քմ	1.004	51.461	51.667	1.004	0	0.000	0	0.000
20	5-101 5-103	Հատակի ծածկը խճազարդ շաղախից 40մմ հաստությամբ ( մոզայկա) առանց նկարազարդի	քմ	1198.3	4.611	5525.585	0	0	0.000	1198.3	5525.585
21	13-131	Ներքին ստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	քմ	146.5	17.078	2501.881	146.5	0	0.000	0	0.000
22	5-135	Հարդակների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	քմ	83.4	11.765	981.241	83.4	0	0.000	0	0.000
23	13-126	Շրիշակների պատրաստում հ=10սմ լայնությամբ բազալտե սալիկներից 30մմ բազալտե սալերով հարդակների համար	քմ	72.16	15.852	1143.848	72.16	0	0.000	0	0.000
24	13-126	Շրիշակների պատրաստում հ=15սմ լայնությամբ բազալտե սալիկներից 30մմ բազալտե սալերով աստիճանամարշերտի համար	քմ	30.53	15.852	483.948	30.53	0	0.000	0	0.000
25	Ձր-4	Մետաղական ձևավոր բազրիկների պատրաստում և տեղադրում մետաղի ձախսը 15,9կգ 1գմ համար	մ	105.1	11.721	1231.912	105.1	0	0.000	0	0.000
26	ի.բ	Փայտյա բռնածող 80x40մմ	մ	105.1	0.654	68.784	105.1	0	0.000	0	0.000
27	14-398	Մետաղական բազրիկների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	94.5	1.059	100.049	94.5	0	0.000	0	0.000
28	7-738	Մետաղական բազրիկների մոնտաժ առանց փայտյա բռնածողի թերուղիների համար	մ	49.2	0.638	31.389	49.2	0	0.000	0	0.000
29	ի.բ	Պողպատյա խողովակ 60x30x3 մմ	մ	49.2	1.816	89.367	49.2	0	0.000	0	0.000
30	13-361	Մետաղական բազրիկների պրոֆիլների նիկելապատում	քմ	8.86	26.873	238.091	8.86	0	0.000	0	0.000
31	13-131	Ներքին ստիճանների երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	քմ	22.4	21.586	483.520	22.4	0	0.000	0	0.000
32	13-126	Աստիճանների և թերուղիների եզրամասերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	քմ	3.2	22.462	71.877	3.2	0	0.000	0	0.000
33	10-28	Փայտյա կմախքի տեղադրում բեմի հատակի ծածկի համար	լսմ	2.7	215.405	581.595	2.7	0	0.000	0	0.000
34	5-118	Բեմի հատակի ծածկը տախտակից 30մմ հաստությամբ շրիշակներով	քմ	36.8	6.289	231.451	36.8	0	0.000	0	0.000
35	9-30	Բեմի աստիճաները տախտակից	քմ	2	42.932	85.865	2	0	0.000	0	0.000
36	6-32	Բեմի ճակատային մասի երեսապատում լամինատյա 8մմ սալերից	քմ	15	8.708	130.625	15	0	0.000	0	0.000
37	5-125	Հատակի ծածկ մանրատախտակից շրիշակների հետ միասին հղկմամբ հաճարե փայտից	քմ	38.8	8.116	314.915	38.8	0	0.000	0	0.000
38	14-385	Բեմի մանրատախտակյա հատակների լաքապատում 2 անգամ	100քմ	0.39	51.486	20.079	0.39	0	0.000	0	0.000
39	23-213	Փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեղին լուծույթով	լսմ	2.7	10.445	28.201	2.7	0	0.000	0	0.000
		<i>Շնչամենթ</i>				<i>114144.202</i>		0	<i>0.000</i>	0	<i>5676.434</i>
		Հարդարման աշխատանքներ						0	0.000	0	2050.133
1	3-74	տախտակամածի տեղադրում ներքին հարդարման աշխատանքների համար	100քմ	4.56	128.130	584.272	4.56	0	0.000	0	0.000
2	11-183	Առաստաղների գաջե քարձրորակ սվաղ	100քմ	38.84	323.894	12580.038	38.84	0	0.000	0	0.000
3	11-182	Պատերի գաջե քարձրորակ սվաղ	100քմ	84.73	297.906	25241.610	78.18	0	0.000	6.55	1951.287
4	11-179	Առաստաղների լավորակ գաջե սվաղ նկուղային մասում	100քմ	6.97	240.186	1674.095	6.97	0	0.000	0	0.000
5	15-256	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ այդ թվում նկուղային մասում	քմ	2282.5	1.675	3823.985	2223.5	0	0.000	59	98.846
6	11-160	Գոյություն ունեցող մետաղական կասառուրների սվաղում մետաղական ցանցի վրա Bp2 50x50	քմ	107.2	3.857	413.495	107.2	0	0.000	0	0.000
7	11-196	Աստիճանամարշերտի լավորակ սվաղ առանց կասառուրների հարդարելու	քմ	119.1	3.108	370.220	119.1	0	0.000	0	0.000
8	34-317 34-343	Օղակախության խողովակների երեսապատում 9,5 մմ գիպսակարտոնե սալերով	քմ	573.8	7.518	4313.678	573.8	0	0.000	0	0.000
9	34-316 34-354	Կախովի առաստաղի իրականացում Արմստրոնգ տիպի սալերով	քմ	164.3	10.109	1660.847	164.3	0	0.000	0	0.000
10	34-316 34-352	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմաս սալերով	քմ	238.6	7.916	1888.772	238.6	0	0.000	0	0.000



11	34-317 34-343	Սանտեխնիկական խողովակների երեսատում 9,5 մմ գիպակարտոնե սալերով /կորորներ/	քմ	288.5	7.518	2168.867	288.5	0	0.000	0	0.000
12	13-138	Պատերի երեսպատում հաղձասալիկներով	քմ	945	8.912	8421.725	945	0	0.000	0	0.000
13	14-422	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	8353.4	1.442	12049.315	8353.4	0	0.000	0	0.000
14	14-423	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	3953	1.699	6715.787	3953	0	0.000	0	0.000
15	14-423	Նույնը աստիճանամարշերը և կասսուրները	քմ	226.3	1.699	384.463	226.3	0	0.000	0	0.000
16	14-363	Պատերի լավորակ յուղաներկում սվադի վրա նկուղային մասում	քմ	230	1.078	247.890	230	0	0.000	0	0.000
17	14-418	Պատերի լավորակ, ներկում լատեքս ներկով նկուղային մասում	քմ	1163	1.065	1239.038	1163	0	0.000	0	0.000
18	14-419	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքս ներկով նկուղային մասում	քմ	697	1.188	827.902	697	0	0.000	0	0.000
19	11-189	Շրջանաձև սյուների գաջե բարձրորակ սվադ	100քմ	1.065	892.808	950.841	1.065	0	0.000	0	0.000
20	14-422	Շրջանաձև սյուների բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ	106.5	1.442	153.620	106.5	0	0.000	0	0.000
21	11-49	Հին տուֆե սրբատաշ շարվացքի մարբում ավազե շիթով	քմ	2185	0.215	469.652	2185	0	0.000	0	0.000
22	11-40	Ե/բետոնյա քիվերի նորոգում ցեմենտյա շաղախով	քմ	7.02	6.134	43.061	7.02	0	0.000	0	0.000
23	14-245 14-233	Ե/բետոնյա քիվերի մածկապատում և ներկում ճակատային ներկով	քմ	129.4	1.055	136.486	129.4	0	0.000	0	0.000
24	14-398	Մետաղական, տանիք բարձրացող հին արտաքին աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	5.5	1.059	5.823	5.5	0	0.000	0	0.000
Ն	11-188	Բացվածքների շեպերի գաջե բարձրորակ սվադ	100քմ	0	374.880	0.000	3.492	3.492	1309.213	0	0.000
Ն	11-136	Շեպերի /տոկո/ ցեմ/ավազե սվադ	քմ	0	3.210	0.000	59	59	189.390	0	0.000
		<i>Հնգամենք</i>				<i>86365.482</i>		<i>0</i>	<i>1498.603</i>	<i>0</i>	<i>2050.133</i>
		Այլ աշխատանքներ						<i>0</i>	<i>0.000</i>	<i>0</i>	<i>0.000</i>
		Գլխավոր մուտքի աստիճաններ և թերուղիներ						<i>0</i>	<i>0.000</i>	<i>0</i>	<i>0.000</i>
1	1-962	3-կարգի հողի փորում հիմքերի համար ձեռքով	խմ	32	2.120	67.844	32	0	0.000	0	0.000
2	1968	Հողի ետլիցք և տոփանում	խմ	3.5	0.887	3.103	3.5	0	0.000	0	0.000
3	զնազ-3 1մ.տր	Ավելացած գրունտի բարձում եվ տեղափոխում 7 կմ 28,5x1,85	տն	52.73	2.506	132.140	52.73	0	0.000	0	0.000
4	5-63	Հիմքերի հատակների տոփանում խճով	100քմ	3.08	28.783	88.650	3.08	0	0.000	0	0.000
5	6-21	Քարաբետոնյա հիմքեր 7,5 դասի բետոնից աստիճանների համար	մ3	44.5	35.739	1590.398	44.5	0	0.000	0	0.000
6	6-21	Քարաբետոնյա հիմքեր 7,5 դասի բետոնից թերուղիների համար	մ3	20.8	35.739	743.377	20.8	0	0.000	0	0.000
7	6-90	Արտաքին աստիճանների կառուցում B15 բետոնից	խմ	7.6	44.630	339.186	7.6	0	0.000	0	0.000
8	5-72	Թերուղիների հատակների կառուցում B 15 բետոնից	խմ	23.62	37.273	880.399	23.62	0	0.000	0	0.000
9	5-135	Թերուղիների հատակների ծածկ 50 մմ հաստ,բազալտյա սալիկներից	քմ	236.3	19.917	4706.273	236.3	0	0.000	0	0.000
10	13-131	Աստիճանների երեսպատում 50մմ բազալտե սալերով	քմ	71.9	22.740	1635.032	71.9	0	0.000	0	0.000
11	13-48	Թերուղիների պատերի երեսպատում 50մմ բազալտե սալերով	քմ	4.5	29.994	134.973	4.5	0	0.000	0	0.000
		<i>Հնգամենք</i>				<i>10321.375</i>		<i>0</i>	<i>0.000</i>	<i>0</i>	<i>0.000</i>
		Հենապատեր						<i>0</i>	<i>0.000</i>	<i>0</i>	<i>0.000</i>
1	1-962	3-կարգի հողի փորում հիմքերի համար ձեռքով	խմ	15	2.120	31.802	15	0	0.000	0	0.000
2	1968	Հողի ետլիցք և տոփանում	խմ	2	0.887	1.773	2	0	0.000	0	0.000
3	զնազ-3 1մ.տր	Ավելացած գրունտի բարձում եվ տեղափոխում 7 կմ 13x1,85	տն	24.04	2.506	60.244	24.04	0	0.000	0	0.000
4	6-90	Հենապատերի կառուցում B15 բետոնից	խմ	43	44.299	1904.863	43	0	0.000	0	0.000
5	13-48	Հենապատերի երեսպատում 50մմ բազալտե սալերով	քմ	32.1	30.095	966.057	32.1	0	0.000	0	0.000
6	3-48	Հենապատերի անկյունամասերի շարվածք սրբատաշ բազալտից	քմ	2.4	22.740	54.576	2.4	0	0.000	0	0.000
		<i>Հնգամենք</i>				<i>3012.315</i>		<i>0</i>	<i>0.000</i>	<i>0</i>	<i>0.000</i>
		Մուտքի աստիճաններ և թերուղիներ						<i>0</i>	<i>0.000</i>	<i>0</i>	<i>0.000</i>
1	5-63	Հիմքերի հատակների տոփանում խճով	100քմ	0.442	28.783	12.722	0.442	0	0.000	0	0.000
2	6-21	Քարաբետոնյա հիմքեր 7,5 դասի բետոնից աստիճանների համար	մ3	31.1	35.739	1111.491	31.1	0	0.000	0	0.000
3	6-90	Արտաքին աստիճանների կառուցում B15 բետոնից	խմ	4.55	44.630	203.065	4.55	0	0.000	0	0.000
4	5-72	Թերուղիների հատակների կառուցում B 15 բետոնից	խմ	2	37.273	74.547	2	0	0.000	0	0.000
5	5-135	Թերուղիների հատակների ծածկ 50 մմ հաստ,բազալտյա սալիկներից	քմ	20.3	19.917	404.305	20.3	0	0.000	0	0.000
6	13-131	Աստիճանների երեսպատում 50մմ բազալտե սալերով	քմ	57.7	22.668	1307.945	57.7	0	0.000	0	0.000
7	13-48	Թերուղիների պատերի երեսպատում 50մմ բազալտե սալերով	քմ	9.2	30.335	279.082	9.2	0	0.000	0	0.000
		<i>Հնգամենք</i>				<i>3393.158</i>		<i>0</i>	<i>0.000</i>	<i>0</i>	<i>0.000</i>



		Շինարարական նախագիծ				805267.660		0	56872.693	0	52562.047
		Ջերմոցման աշխատանքներ						0	0.000	0	0.000
1	18-109	Այլումինե սեկցիոն ջերմոցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ և H=350մմ	էկմ	706.8	0.655	463.203	706.8	0	0.000	0	0.000
2	ի.բ	H=500մմ մարտկոցների արժեքը	սեկ	2041	4.466	9114.585	2041	0	0.000	0	0.000
3	ի.բ	H=350մմ մարտկոցների արժեքը	սեկ	144	4.180	601.910	144	0	0.000	0	0.000
4	16-69	Պողպատյա խողովակների մոնտաժում Φ=108x4մմ	մ	25	5.725	143.117	25	0	0.000	0	0.000
5	16-68	Պողպատյա խողովակների մոնտաժում Φ=89x3մմ	մ	20	4.047	80.942	20	0	0.000	0	0.000
6	16-67	Պողպատյա խողովակների մոնտաժում Φ=76x3մմ	մ	205	3.417	700.586	205	0	0.000	0	0.000
7	16-267	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ=75x10,3 փորձարկում	մ	205	4.665	956.358	205	0	0.000	0	0.000
8	16-266	Նույնը Φ=63x8,6	մ	354	4.210	1490.494	354	0	0.000	0	0.000
9	16-265	Նույնը Φ=50x6,9	մ	490	3.022	1480.708	490	0	0.000	0	0.000
10	16-264	Նույնը Φ=40x5,5	մ	167	2.725	455.023	167	0	0.000	0	0.000
11	16-263	Նույնը Φ=32x4,4	մ	141	2.064	291.061	141	0	0.000	0	0.000
12	16-262	Նույնը Φ=25x3,5	մ	395	2.035	803.645	395	0	0.000	0	0.000
13	16-261	Նույնը Φ=20x2,8	մ	1435	2.477	3555.101	1435	0	0.000	0	0.000
14	շուկա	Խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև մեկուսիչներով Φ=108x4	մ	25	0.330	8.242	25	0	0.000	0	0.000
15	շուկա	Նույնը Φ=89x3	մ	20	0.330	6.594	20	0	0.000	0	0.000
16	շուկա	Նույնը Φ=76x3	մ	205	0.330	67.586	205	0	0.000	0	0.000
17	շուկա	Նույնը պոլիպրոպիլենային Φ=75x10,3	մ	205	0.330	67.586	205	0	0.000	0	0.000
18	շուկա	Նույնը Φ=63x8,6	մ	354	0.252	89.238	354	0	0.000	0	0.000
19	շուկա	Նույնը Φ=50x6,9	մ	490	0.252	123.522	490	0	0.000	0	0.000
20	շուկա	Նույնը Φ=40x5,5	մ	167	0.252	42.098	167	0	0.000	0	0.000
21	շուկա	Նույնը Φ=32x4,4	մ	141	0.174	24.602	141	0	0.000	0	0.000
22	շուկա	Նույնը Φ=25x3,5	մ	95	0.174	16.576	95	0	0.000	0	0.000
23	շուկա	Նույնը Φ=20x2,8	մ	60	0.178	10.662	60	0	0.000	0	0.000
24	18-180	Բաշխիչ սանրիկ Φ=150մմ L =1,2 մ	հատ	2	25.916	51.831	2	0	0.000	0	0.000
25	18-179	Բաշխիչ սանրիկ Φ=100մմ L =1,2 մ	հատ	2	23.583	47.165	2	0	0.000	0	0.000
26	18-179	Բաշխիչ սանրիկ Φ=80մմ L =1,2 մ	հատ	4	21.249	84.997	4	0	0.000	0	0.000
27	ի.բ	Սողակային փական Φ=80մմ	հատ	10	22.035	220.347	10	0	0.000	0	0.000
28	ի.բ	Սողակային փական Φ=50մմ	հատ	10	4.796	47.959	10	0	0.000	0	0.000
29	ի.բ	փական Φ=40մմ	հատ	2	4.277	8.554	2	0	0.000	0	0.000
30	ի.բ	փական Φ=32մմ	հատ	8	3.240	25.917	8	0	0.000	0	0.000
31	ի.բ	Անջատիչ և դատարկման փական կանգնակների համար Φ=25մմ	հատ	12	2.333	27.998	12	0	0.000	0	0.000
32	ի.բ	փական Φ=20մմ	հատ	38	1.318	50.094	38	0	0.000	0	0.000
33	ի.բ	փական Φ=15մմ	հատ	40	1.237	49.464	40	0	0.000	0	0.000
34	ի.բ	Դատարկման փական Φ=40մմ	հատ	8	3.593	28.745	8	0	0.000	0	0.000
35	ի.բ	Դատարկման փական Φ=25մմ	հատ	20	2.333	46.664	20	0	0.000	0	0.000
36	ի.բ	Մարտկոցների անջատիչ փական Φ=20մմ	հատ	215	1.734	372.717	215	0	0.000	0	0.000
37	ի.բ	Մարտկոցների կարգավորիչ փական Φ=20մմ	հատ	215	2.219	477.058	215	0	0.000	0	0.000
38	18-229	օդի հեռացման ծորակ ջերմոցիչ մարտկոցի համար	հատ	67	0.447	29.950	67	0	0.000	0	0.000
39	18-229	օդի հեռացման ավտոմատ փական	հատ	27	2.098	56.639	27	0	0.000	0	0.000
40	18-196	Օդահավաքարան Φ=159x4,5մմ h =270մմ	հատ	3	10.631	31.894	3	0	0.000	0	0.000
41	20-696	Պողպատյա խողովակների ամրացման տարրեր	100կգ	6	71.417	428.504	6	0	0.000	0	0.000
42	16-219	Պողպատյա խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	100մ	2.5	7.364	18.410	2.5	0	0.000	0	0.000
43	ի.բ	Մարտկոցների կախիչ	հատ	440	0.502	220.721	440	0	0.000	0	0.000
44	13-125 q-2	Պողպատյա խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լարով 2 անգամ	100քմ	0.73	25.286	18.459	0.73	0	0.000	0	0.000
45	ի.բ n4-11g	Անցում մետաղակն խողովակներից պոլիպրոպիլենի Φ=76-75մմ	հատ	28	7.688	215.261	28	0	0.000	0	0.000
46	ի.բ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ=50-75մմ	հատ	285	0.509	144.962	285	0	0.000	0	0.000
47	ի.բ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ=20-50մմ	հատ	1360	0.132	179.283	1360	0	0.000	0	0.000
48	16-79	Պատյան Φ=32մմ պողպատե L=0,3մ խողովակներից	մ	66.6	1.601	106.629	66.6	0	0.000	0	0.000



49	16-81	Պատյան Փ=40մ պողպատե L=0,3մ խողովակներից	մ	3.6	2.173	7.822	3.6	0	0.000	0	0.000
50	16-83	Պատյան Փ=70մ պողպատե L=0,6մ խողովակներից	մ	7.2	3.533	25.439	7.2	0	0.000	0	0.000
51	16-84	Պատյան Փ=80մ պողպատե L=1,2մ խողովակներից	մ	9.6	3.989	38.297	9.6	0	0.000	0	0.000
		<i>Ընդամենը</i>				<i>23655.219</i>		0	<i>0.000</i>	0	<i>0.000</i>
		Նշ օդատարացուցիչների միացման հանգույցներ						0	0.000	0	0.000
1	18-165	Կենտրոնախույս պոմպ G=3մխ/ժ H=3մ	հատ	3	99.455	298.366	3	0	0.000	0	0.000
2	18-165	Կենտրոնախույս պոմպ G=2,5մխ/ժ H=3մ	հատ	1	99.455	99.455	1	0	0.000	0	0.000
3	18-165	Կենտրոնախույս պոմպ G=2,2մխ/ժ H=3մ	հատ	3	86.413	259.238	3	0	0.000	0	0.000
4	18-165	Կենտրոնախույս պոմպ G=1,5մխ/ժ H=3մ	հատ	1	85.713	85.713	1	0	0.000	0	0.000
5	18-165	Կենտրոնախույս պոմպ G=0,8մխ/ժ H=2,5մ	հատ	2	60.281	120.562	2	0	0.000	0	0.000
6	18-165	Կենտրոնախույս պոմպ G=0,4մխ/ժ H=2մ	հատ	2	60.281	120.562	2	0	0.000	0	0.000
7	ի.բ	Հաշվեկշռային փական Փ=25մ	հատ	4	2.333	9.333	4	0	0.000	0	0.000
8	ի.բ	Հաշվեկշռային փական Փ=20մ	հատ	6	1.668	10.009	6	0	0.000	0	0.000
9	ի.բ	Հաշվեկշռային փական Փ=15մ	հատ	2	1.263	2.527	2	0	0.000	0	0.000
10	ի.բ	Եռաբայլ փական փական Փ=25մ	հատ	4	2.462	9.846	4	0	0.000	0	0.000
11	ի.բ	Եռաբայլ փական փական Փ=20մ	հատ	6	2.298	13.789	6	0	0.000	0	0.000
12	ի.բ	Եռաբայլ փական փական Փ=15մ	հատ	2	1.458	2.917	2	0	0.000	0	0.000
13	ի.բ	Ղետադարձ փական Փ=25մ	հատ	4	2.415	9.659	4	0	0.000	0	0.000
14	ի.բ	Ղետադարձ փական Փ=20մ	հատ	6	1.666	9.995	6	0	0.000	0	0.000
15	ի.բ	Ղետադարձ փական Փ=15մ	հատ	2	1.350	2.700	2	0	0.000	0	0.000
16	18-214	Ֆիլտր Փ=40մ	հատ	4	7.142	28.569	4	0	0.000	0	0.000
17	18-213	Ֆիլտր Փ=32մ	հատ	4	6.016	24.065	4	0	0.000	0	0.000
18	18-212	Ֆիլտր Փ=25մ	հատ	2	4.068	8.136	2	0	0.000	0	0.000
19	18-212	Ֆիլտր Փ=20մ	հատ	2	3.356	6.713	2	0	0.000	0	0.000
20	ի.բ	Փական Փ=40մ	հատ	8	3.593	28.745	8	0	0.000	0	0.000
21	ի.բ	Փական Փ=32մ	հատ	8	3.231	25.852	8	0	0.000	0	0.000
22	ի.բ	Փական Փ=25մ	հատ	8	1.423	11.386	8	0	0.000	0	0.000
23	ի.բ	Փական Փ=20մ	հատ	10	1.237	12.366	10	0	0.000	0	0.000
24	ի.բ	Փական Փ=15մ	հատ	2	1.237	2.473	2	0	0.000	0	0.000
25	ի.բ	Դատարկման փական Փ=20մ	հատ	8	1.651	13.206	8	0	0.000	0	0.000
26	ի.բ	Դատարկման փական Փ=15մ	հատ	4	1.237	4.946	4	0	0.000	0	0.000
27	18-226	Ճնշաչափ փականով	հատ	24	3.134	75.206	24	0	0.000	0	0.000
28	18-228	Տեխնիկական ջերմոչափ	հատ	24	8.167	196.001	24	0	0.000	0	0.000
		<i>Ընդամենը</i>				<i>1492.333</i>		0	<i>0.000</i>	0	<i>0.000</i>
		<i>Ընդամենը ըստ մասերի</i>				<i>25147.553</i>		0	<i>0.000</i>	0	<i>0.000</i>
		<b>Օդափոխության աշխատանքներ</b>						0	0.000	0	0.000
1		<i>Ներածման համակարգ-ՆՃ-1</i>						0	0.000	0	0.000
1	Շուկա	Ներածման սարք ավտոմատիկայով L=3100խմ/ժ H=300Պա բաղկացած է	հմլ	1	596.091	596.091	1	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի զտիչի սեկցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=3100խմ/ժ տեղդրվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=36կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի,եյքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000
2		<i>Ներածման համակարգ-ՆՃ-2</i>						0	0.000	0	0.000
1	Շուկա	Ներածման սարք ավտոմատիկայով L=3200խմ/ժ H=250Պա բաղկացած է	հմլ	1	596.091	596.091	1	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի զտիչի սեկցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=3200խմ/ժ տեղդրվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=37կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի,եյքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000
3		<i>Ներածման համակարգ-ՆՃ-3</i>						0	0.000	0	0.000



1	Շուկա	Ներածման սարք ավտոմատիկայով L=1200յմ/մ H=300Պա բաղկացած է	հմլ	1	399.987	399.987	1	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի զտիչի սեկցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=1200յմ/մ տեղորվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=13կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի,էլքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000
4		<i>Ներածման համակարգ-ՆՀ-4</i>						0	0.000	0	0.000
1	Շուկա	Ներածման սարք ավտոմատիկայով L=3400յմ/մ H=300Պա բաղկացած է	հմլ	1	719.823	719.823	1	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի զտիչի սեկցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=3400յմ/մ տեղորվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=38կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի,էլքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000
5		<i>Ներածման համակարգ-ՆՀ-5</i>						0	0.000	0	0.000
1	Շուկա	Ներածման սարք ավտոմատիկայով L=2400յմ/մ H=150Պա բաղկացած է	հմլ	1	564.185	564.185	1	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի զտիչի սեկցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000
բ	20-745	Օդամուղ L=2400յմ/մ տեղորվում է առաստաղին	հատ	1	12.384	12.384	1	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=27կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի,էլքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000
6		<i>Ներածման համակարգ-ՆՀ-6</i>						0	0.000	0	0.000
1	Շուկա	Ներածման սարք ավտոմատիկայով L=1200յմ/մ H=200Պա բաղկացած է	հմլ	1	399.987	399.987	1	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի զտիչի սեկցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000
բ	20-745	Օդամուղ L=1200յմ/մ տեղորվում է առաստաղին	հատ	1	12.384	12.384	1	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=13կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի,էլքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000
7		<i>Ներածման համակարգ-ՆՀ-7</i>						0	0.000	0	0.000
1	Շուկա	Ներածման սարք ավտոմատիկայով L=500յմ/մ H=200Պա բաղկացած է	հմլ	1	328.394	328.394	1	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի զտիչի սեկցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000
բ	20-744	Օդամուղ L=500յմ/մ տեղորվում է առաստաղին	հատ	1	7.247	7.247	1	0	0.000	0	0.000
գ	20-845	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=6կվտ	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000
դ	20-440	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	1.426	1.426	1	0	0.000	0	0.000
ե	20-691	Ճկուն ներդիր մուտքի,էլքի	հատ	2	1.349	2.698	2	0	0.000	0	0.000
8		<i>Ներածման համակարգ-ՆՀ-8</i>						0	0.000	0	0.000
1	Շուկա	Ներածման սարք ավտոմատիկայով L=500յմ/մ H=200Պա բաղկացած է	հմլ	1	328.394	328.394	1	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի զտիչի սեկցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=500յմ/մ տեղորվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000
գ	20-845	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=6կվտ	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000
դ	20-440	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	1.426	1.426	1	0	0.000	0	0.000
ե	20-691	Ճկուն ներդիր մուտքի,էլքի	հատ	2	1.349	2.698	2	0	0.000	0	0.000
9		<i>Ներածման համակարգ-ՆՀ-9</i>						0	0.000	0	0.000
1	Շուկա	Ներածման սարք ավտոմատիկայով L=4100յմ/մ H=400Պա բաղկացած է	հմլ	1	754.840	754.840	1	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի զտիչի սեկցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=4100յմ/մ տեղորվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=36կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի,էլքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000
10		<i>Ներածման համակարգ-ՆՀ-11</i>						0	0.000	0	0.000
1	Շուկա	Ներածման սարք ավտոմատիկայով L=3900յմ/մ H=400Պա բաղկացած է	հմլ	1	719.823	719.823	1	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի զտիչի սեկցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000



բ	20-749	Օդամուղ L=3900յւմ/ժ տեղորվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=44կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի,էլքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000
11		<i>Ներածման համակարգ-ՆՀ-10</i>						0	0.000	0	0.000
1	Շուկա	Ներածման սարք ավտոմատիկայով L=4600յւմ/ժ H=400Պա բաղկացած է	հմլ	1	824.877	824.877	1	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոխիչ սեկցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=4600յւմ/ժ տեղորվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=52կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի,էլքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000
12		<i>Ներածման համակարգ-ՆՀ-12</i>						0	0.000	0	0.000
1	Շուկա	Ներածման սարք ավտոմատիկայով L=4600յւմ/ժ H=300Պա բաղկացած է	հմլ	1	824.877	824.877	1	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոխիչ սեկցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=4600յւմ/ժ	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=38կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի,էլքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0.000	0	0.000
13	20-722	Օդամղիչ կանալային L=2700յւմ/ժ H=300Պա	հատ	1	148.251	148.251	1	0	0.000	0	0.000
14	20-722	Օդամղիչ կանալային L=3300յւմ/ժ H=300Պա	հատ	1	183.076	183.076	1	0	0.000	0	0.000
15	20-722	Օդամղիչ կանալային L=1200յւմ/ժ H=300Պա	հատ	1	103.214	103.214	1	0	0.000	0	0.000
16	20-721	Օդամղիչ կանալային L=500յւմ/ժ H=200Պա	հատ	1	54.839	54.839	1	0	0.000	0	0.000
17	20-722	Օդամղիչ կանալային L=3000յւմ/ժ H=300Պա	հատ	1	178.017	178.017	1	0	0.000	0	0.000
18	20-722	Օդամղիչ կանալային L=1200յւմ/ժ H=200Պա	հատ	1	103.214	103.214	1	0	0.000	0	0.000
19	20-721	Օդամղիչ կանալային L=500յւմ/ժ H=200Պա	հատ	1	61.011	61.011	1	0	0.000	0	0.000
20	20-721	Օդամղիչ կանալային L=500յւմ/ժ H=200Պա	հատ	1	61.011	61.011	1	0	0.000	0	0.000
21	20-721	Օդամղիչ կանալային L=50յւմ/ժ H=50Պա	հատ	1	18.045	18.045	1	0	0.000	0	0.000
22	20-722	Օդամղիչ կանալային L=3500յւմ/ժ H=400Պա	հատ	1	199.806	199.806	1	0	0.000	0	0.000
23	20-722	Օդամղիչ կանալային L=2200յւմ/ժ H=250Պա	հատ	1	138.815	138.815	1	0	0.000	0	0.000
24	20-722	Օդամղիչ կանալային L=1500յւմ/ժ H=250Պա	հատ	1	113.719	113.719	1	0	0.000	0	0.000
25	20-722	Օդամղիչ կանալային L=1800յւմ/ժ H=250Պա	հատ	1	113.719	113.719	1	0	0.000	0	0.000
26	20-721	Օդամղիչ կանալային L=800յւմ/ժ H=200Պա	հատ	1	56.520	56.520	1	0	0.000	0	0.000
27	20-722	Օդամղիչ կանալային L=2300յւմ/ժ H=250Պա	հատ	1	138.815	138.815	1	0	0.000	0	0.000
28	20-722	Օդամղիչ կանալային L=1000յւմ/ժ H=250Պա	հատ	1	73.419	73.419	1	0	0.000	0	0.000
29	20-721	Օդամղիչ կանալային L=200-150յւմ/ժ H=100Պա	հատ	4	53.463	213.853	4	0	0.000	0	0.000
30	20-721	Օդամղիչ կանալային L=175-125յւմ/ժ H=200Պա	հատ	6	53.463	320.780	6	0	0.000	0	0.000
31	20-722	Օդամղիչ կանալային L=1600յւմ/ժ H=300Պա	հատ	1	113.719	113.719	1	0	0.000	0	0.000
32	20-722	Օդամղիչ կանալային L=1900յւմ/ժ H=300Պա	հատ	1	113.719	113.719	1	0	0.000	0	0.000
33	20-721	Կենցաղային Օդամղիչ L=40-75յւմ/ժ	հատ	4	18.045	72.181	4	0	0.000	0	0.000
34	20-721	Կենցաղային Օդամղիչ L=200յւմ/ժ	հատ	1	35.474	35.474	1	0	0.000	0	0.000
35	20-743	Առանցքային օդամուղ L=50-75յւմ/ժ	հատ	7	35.388	247.713	7	0	0.000	0	0.000
36	20-529	Դեֆլեկտոր ցինկապատ թիթեղից Փ=630մմ	հատ	2	102.882	205.765	2	0	0.000	0	0.000
37	20-479	Օդի կարգավորիչ փական KBK-630 էլեկտրական շարժաբեռով	հատ	2	47.762	95.524	2	0	0.000	0	0.000
38	20-479	կարգավորիչ փական ABK-600x300 էլեկտրական շարժաբեռով	հատ	1	91.650	91.650	1	0	0.000	0	0.000
39	20-644	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 300x150	հատ	3	36.879	110.637	3	0	0.000	0	0.000
40	20-645	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 400x200	հատ	2	42.356	84.713	2	0	0.000	0	0.000
41	20-645	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 400x300	հատ	2	46.901	93.803	2	0	0.000	0	0.000
42	20-645	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 500x250	հատ	1	46.901	46.901	1	0	0.000	0	0.000
43	20-645	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 500x300	հատ	4	51.475	205.898	4	0	0.000	0	0.000
44	20-646	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 600x400	հատ	1	60.909	60.909	1	0	0.000	0	0.000
45	20-646	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 700x300	հատ	1	60.909	60.909	1	0	0.000	0	0.000



46	20-646	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 700x400	հաստ	3	66.054	198.162	3	0	0.000	0	0.000
47	20-646	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 800x500	հաստ	4	88.418	353.671	4	0	0.000	0	0.000
48	20-108	օդատար խողովակներ 0,5մ գինկապատ թիթեղից մինչև 1մ պարագծով	բմ	280	5.906	1653.719	280	0	0.000	0	0.000
49	20-114	օդատար խողովակներ 0,7մ գինկապատ թիթեղից մինչև 1մ պարագծով	բմ	145	7.084	1027.239	145	0	0.000	0	0.000
50	20-115	օդատար խողովակներ 0,7մ գինկապատ թիթեղից մինչև 1,6մ պարագծով	բմ	597	7.252	4329.553	597	0	0.000	0	0.000
51	20-117	նույնը 0,7մ հաստ, թիթեղից մինչև 2մ պարագծով	բմ	505	8.113	4097.212	505	0	0.000	0	0.000
52	20-118	նույնը 0,7մ հաստ, թիթեղից մինչև 3մ պարագծով	բմ	240	7.747	1859.301	240	0	0.000	0	0.000
53	20-119	նույնը 0,7մ հաստ, թիթեղից մինչև 4մ պարագծով	բմ	17	7.562	128.553	17	0	0.000	0	0.000
54	20-144	նույնը 0,9մ հաստ, թիթեղից մինչև 5մ պարագծով	բմ	50	8.783	439.166	50	0	0.000	0	0.000
55	20-404	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 150x150մմ	հաստ	2	8.180	16.360	2	0	0.000	0	0.000
56	20-403	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 200x150մմ	հաստ	1	8.588	8.588	1	0	0.000	0	0.000
57	20-405	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 400x150մմ	հաստ	8	12.823	102.584	8	0	0.000	0	0.000
58	20-405	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 500x150մմ	հաստ	6	15.110	90.657	6	0	0.000	0	0.000
59	20-403	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 300x200մմ	հաստ	2	10.431	20.863	2	0	0.000	0	0.000
60	20-403	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 400x200մմ	հաստ	13	12.823	166.699	13	0	0.000	0	0.000
61	20-409	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 500x500մմ	հաստ	1	25.037	25.037	1	0	0.000	0	0.000
62	20-409	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 700x300մմ	հաստ	12	31.395	376.743	12	0	0.000	0	0.000
63	20-409	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 800x200մմ	հաստ	2	31.395	62.790	2	0	0.000	0	0.000
64	20-409	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 800x300մմ	հաստ	10	31.395	313.952	10	0	0.000	0	0.000
65	20-410	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 1000x200մմ	հաստ	3	31.887	95.660	3	0	0.000	0	0.000
66	20-410	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 1000x300մմ	հաստ	4	31.887	127.547	4	0	0.000	0	0.000
67	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 150x150մմ	հաստ	1	10.214	10.214	1	0	0.000	0	0.000
68	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x150մմ	հաստ	1	10.214	10.214	1	0	0.000	0	0.000
69	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 400x150մմ	հաստ	8	20.427	163.417	8	0	0.000	0	0.000
70	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500x150մմ	հաստ	6	20.520	123.123	6	0	0.000	0	0.000
71	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x200մմ	հաստ	2	16.147	32.294	2	0	0.000	0	0.000
72	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 400x200մմ	հաստ	13	20.427	265.553	13	0	0.000	0	0.000
73	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500x500մմ	հաստ	1	36.573	36.573	1	0	0.000	0	0.000
74	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 700x300մմ	հաստ	12	31.300	375.599	12	0	0.000	0	0.000
75	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 800x200մմ	հաստ	2	34.041	68.083	2	0	0.000	0	0.000
76	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 800x300մմ	հաստ	10	34.041	340.414	10	0	0.000	0	0.000
77	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 1000x200մմ	հաստ	3	39.361	118.083	3	0	0.000	0	0.000
78	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 1000x300մմ	հաստ	4	47.422	189.689	4	0	0.000	0	0.000
79	20-407	Արտածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 150x150մմ	հաստ	7	8.180	57.259	7	0	0.000	0	0.000
80	20-408	Արտածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 200x150մմ	հաստ	7	8.600	60.199	7	0	0.000	0	0.000
81	20-408	Արտածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 200x200մմ	հաստ	3	8.600	25.800	3	0	0.000	0	0.000
82	20-408	Արտածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 300x150մմ	հաստ	11	10.431	114.746	11	0	0.000	0	0.000
83	20-408	Արտածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 300x200մմ	հաստ	4	10.431	41.726	4	0	0.000	0	0.000
84	20-409	Արտածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 600x200մմ	հաստ	4	17.933	71.731	4	0	0.000	0	0.000
85	20-402	Արտածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց ՃՄՄ-Մ100	հաստ	10	8.180	81.799	10	0	0.000	0	0.000
86	20-402	Արտածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց ՃՄՄ-Մ125	հաստ	8	8.180	65.439	8	0	0.000	0	0.000
87	20-403	Արտածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց ՃՄՄ-Մ160	հաստ	6	9.871	59.229	6	0	0.000	0	0.000
88	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 150x150մմ	հաստ	7	10.214	71.495	7	0	0.000	0	0.000
89	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x150մմ	հաստ	7	10.214	71.495	7	0	0.000	0	0.000
90	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x200մմ	հաստ	3	13.958	41.875	3	0	0.000	0	0.000
91	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x150մմ	հաստ	11	16.147	177.616	11	0	0.000	0	0.000
92	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x200մմ	հաստ	4	16.147	64.588	4	0	0.000	0	0.000
93	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ 600x200մմ	հաստ	4	25.875	103.501	4	0	0.000	0	0.000
94	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ ՃՄՄ-Մ100	հաստ	10	10.214	102.136	10	0	0.000	0	0.000
95	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ ՃՄՄ-Մ100	հաստ	8	10.214	81.709	8	0	0.000	0	0.000
96	Շուկա	Օդի հոսքի կարգավորիչ ՃՄՄ-Մ100	հաստ	6	10.214	61.281	6	0	0.000	0	0.000



97	20-402	Արտածման ցանց կարգավորվող 150x100	հատ	10	8.180	81.799	10	0	0.000	0	0.000
98	20-402	Արտածման ցանց կարգավորվող 150x150	հատ	1	8.180	8.180	1	0	0.000	0	0.000
99	20-402	Արտածման ցանց կարգավորվող 200x150	հատ	11	8.600	94.599	11	0	0.000	0	0.000
100	20-403	Արտածման ցանց կարգավորվող 300x150	հատ	38	10.431	396.395	38	0	0.000	0	0.000
101	20-403	Արտածման ցանց կարգավորվող 300x200	հատ	8	10.431	83.452	8	0	0.000	0	0.000
102	20-404	Արտածման ցանց կարգավորվող 500x150	հատ	1	15.110	15.110	1	0	0.000	0	0.000
103	20-403	Արտածման ցանց կարգավորվող 800x200	հատ	4	17.933	71.731	4	0	0.000	0	0.000
104	20-403	Արտածման ցանց 300x200	հատ	1	8.553	8.553	1	0	0.000	0	0.000
105	20-404	Արտածման ցանց 400x250	հատ	1	10.011	10.011	1	0	0.000	0	0.000
106	20-404	Արտածման ցանց 600x250	հատ	1	14.561	14.561	1	0	0.000	0	0.000
107	20-400	Օդաընդունման ցանց 500x300	հատ	4	15.681	62.725	4	0	0.000	0	0.000
108	20-400	Օդաընդունման ցանց 600x300	հատ	1	18.469	18.469	1	0	0.000	0	0.000
109	20-409	Օդաընդունման ցանց 600x400	հատ	4	18.469	73.877	4	0	0.000	0	0.000
110	20-410	Օդաընդունման ցանց 800x500	հատ	4	34.792	139.166	4	0	0.000	0	0.000
111	20-438	Օդի հոսքի կարգավորիչ 150x150	հատ	8	11.640	93.119	8	0	0.000	0	0.000
112	20-438	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x150	հատ	8	11.640	93.119	8	0	0.000	0	0.000
113	20-438	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x200	հատ	1	15.385	15.385	1	0	0.000	0	0.000
114	20-439	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x150	հատ	12	17.573	210.878	12	0	0.000	0	0.000
115	20-440	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x200	հատ	3	17.573	52.720	3	0	0.000	0	0.000
116	20-441	Օդի հոսքի կարգավորիչ 350x250	հատ	2	22.923	45.846	2	0	0.000	0	0.000
117	20-442	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500x200	հատ	4	23.017	92.066	4	0	0.000	0	0.000
118	20-443	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500x250	հատ	5	28.371	141.856	5	0	0.000	0	0.000
119	20-444	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500x300	հատ	8	28.371	226.970	8	0	0.000	0	0.000
120	26-16	Օդատարների ջերմոմեկուսացում Ֆոլգայապատ իզոտոպրակից 50մմ հաստությամբ	խմ	46.25	36.711	1697.869	46.25	0	0.000	0	0.000
121	20-402	Դռան վրայի ցանց 200x150	հատ	3	2.697	8.091	3	0	0.000	0	0.000
122	20-403	Դռան վրայի ցանց 500x200	հատ	9	3.164	28.472	9	0	0.000	0	0.000
123	20-404	Դռան վրայի ցանց 500x300	հատ	3	3.164	9.491	3	0	0.000	0	0.000
124	20-405	Դռան վրայի ցանց 600x400	հատ	25	4.680	117.003	25	0	0.000	0	0.000
		<i>Շրջանակներ</i>				<i>33841.595</i>		0	<i>0.000</i>	0	<i>0.000</i>
		<i>Օդափոխության աշխատանքների փորձարկում և կարգավորում</i>				<i>225.964</i>		0	<i>0.000</i>	0	<i>0.000</i>
		<i>Շրջանակներ ըստ մասերի</i>				<i>34067.558</i>		0	<i>0.000</i>	0	<i>0.000</i>
		<i>Սանտեխնիկական աշխատանքներ</i>						0	<i>0.000</i>	0	<i>0.000</i>
		<i>Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման ցանց</i>						0	<i>0.000</i>	0	<i>0.000</i>
1	1-962	4-րդ կարգի հողի փորում ձեռքով խրամուղում	խմ	8	3.739	29.913	8	0	0.000	0	0.000
2	1-969	Խրամուղի ետիցք տեղի գրունտով և տոփանում	խմ	8	1.079	8.635	8	0	0.000	0	0.000
3	16-211	խողովակների ռետիկե ճյուղ միացում Փ=50մմ	հատ	1	8.453	8.453	1	0	0.000	0	0.000
4	16-265	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում Փ=50, փորձարկումով	մ	52	2.631	136.812	52	0	0.000	0	0.000
5	16-263	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում Փ=32, փորձարկումով	մ	37	1.772	65.579	37	0	0.000	0	0.000
6	16-262	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում Փ=25, փորձարկումով	մ	76	1.985	150.883	76	0	0.000	0	0.000
7	16-261	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում Փ=20 փորձարկումով	մ	42.5	2.395	101.769	42.5	0	0.000	0	0.000
8	16-261	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում Փ=15 փորձարկումով	մ	311	2.386	742.102	311	0	0.000	0	0.000
9	16-261	Նույնը տաք ջրագծի համար Փ=15 փորձարկումով	մ	69	2.386	164.646	69	0	0.000	0	0.000
10	ի.բ	փական Փ=15մմ	հատ	40	1.237	49.464	40	0	0.000	0	0.000
11	ի.բ	փական Փ=20մմ	հատ	11	1.322	14.539	11	0	0.000	0	0.000
12	ի.բ	փական Փ=25մմ	հատ	8	2.333	18.666	8	0	0.000	0	0.000
13	ի.բ	փական Փ=32մմ	հատ	3	3.240	9.719	3	0	0.000	0	0.000
14	ի.բ	Սարքերի միացման փականներ Փ=15մմ	հատ	117	1.814	212.245	117	0	0.000	0	0.000
15	ի.բ	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ=15-50մմ	հատ	500	0.105	52.497	500	0	0.000	0	0.000
16	ի.բ	Նույնը ներքին պարուրակով Փ=15մմ	հատ	179	0.245	43.852	179	0	0.000	0	0.000
17	17-53	Տաք և սառը ջրի խառնիչ ճնշողների համար	հատ	4	8.303	33.213	4	0	0.000	0	0.000



18	17-53	Տար և սառը ջրի խառնիչ լվացարանի համար	հատ	5	6.005	30.025	5	0	0.000	0	0.000
19	17-53	Տար և սառը ջրի խառնիչ խոհանոցակոնքի համար	հատ	1	8.303	8.303	1	0	0.000	0	0.000
20	ի.բ	Միզամանի ծորակ	հատ	8	1.750	13.999	8	0	0.000	0	0.000
21	ի.բ	Լվացարանի ծորակ	հատ	54	1.750	94.495	54	0	0.000	0	0.000
22	17-96	Էլեկտրաձվային ջրատարացուցիչ V=100 լ	հատ	8	98.028	784.227	8	0	0.000	0	0.000
23	ի.բ	Պոլիէթիլենային խողովակների գլանաձև մեկուսիչներ	մ	587.5	0.233	136.777	587.5	0	0.000	0	0.000
24	23-107	Անցքի բացում հիմնական պատի մեջ Φ=200x400մմ	տեղ	2	1.165	2.330	2	0	0.000	0	0.000
25	23-115	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում Φ=25-50մմ	տեղ	25	0.906	22.650	25	0	0.000	0	0.000
26	19-1	Պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում ֆ=15-32	մ	370	0.327	120.877	370	0	0.000	0	0.000
27	գնաց-3 1մ,տո	Ապամոնտաժված նյութերի բարձում ել ել տեղափոխում 7կմ վրա	տն	0.5	4.221	2.111	0.5	0	0.000	0	0.000
		Հակահրդեհային ցանց						0	0.000	0	0.000
1	16-67	Պողպատյա խողովակների մոնտաժում Φ=76x4մմ	մ	143	3.912	559.435	143	0	0.000	0	0.000
2	16-66	Պողպատյա խողովակների մոնտաժում Φ=57x4մմ	մ	78.5	3.350	262.950	78.5	0	0.000	0	0.000
3	16-184	Հակահրդեհային փական Φ=50մմ փայտյա գույնի մ/պլաստե պահարանով և կաշվե խողովակով յ=20 մ	հատ	28	3.701	103.618	28	0	0.000	0	0.000
4	շուկ	մետ/պլաստե պահարան	հատ	28	14.333	401.320	28	0	0.000	0	0.000
5	շուկ	Հակահրդեհային փական Φ=50մմ	հատ	28	4.795	134.252	28	0	0.000	0	0.000
6	շուկ	Հակահրդեհային խողովակ L=20մ ճշումային միացնող գլխիկով և ծայրապակով	հատ	28	11.856	331.972	28	0	0.000	0	0.000
7	22-362	Պողպատյա խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	110	1.535	168.808	110	0	0.000	0	0.000
8	16-219	Պողպատյա խողովակաշարի փորձարկում	100մ	2.215	7.364	16.312	2.215	0	0.000	0	0.000
9	շուկ	Թուջե տղևակ Φ=80մմ	հատ	2	22.049	44.097	2	0	0.000	0	0.000
10	14-398	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	46.5	1.063	49.432	46.5	0	0.000	0	0.000
		<i>Շրջամենք</i>				<i>5130.928</i>		0	<i>0.000</i>	0	<i>0.000</i>
		Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց						0	0.000	0	0.000
1	1-1552	4-րդ կարգի հողի փորում խրամաղում երակավատորով խմ	100խմ	0.5	66.933	33.466	0.5	0	0.000	0	0.000
2	1-969	Խրամաղի ետիցք տեղի գրունտով և տոփանում	խմ	50	1.079	53.967	50	0	0.000	0	0.000
3	22-117	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Φ=50մմ հատակին	մ	91	0.747	67.964	91	0	0.000	0	0.000
4	22-119	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Φ=100մմ հատակին	մ	130	1.996	259.524	130	0	0.000	0	0.000
5	16-33	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Φ=50մմ պատերին	մ	200	1.449	289.860	200	0	0.000	0	0.000
6	16-34	Նույնը Φ=110մմ	մ	223	2.522	562.398	223	0	0.000	0	0.000
7	17-56	Հախճապակյա զուգարանակոնք ողողման բարով	կ-տ	33	25.607	845.024	33	0	0.000	0	0.000
8	17-75	Միզաման կերամիկական.	կ-տ	8	16.624	132.992	8	0	0.000	0	0.000
9	17-19	Հախճապակյա լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	54	18.192	982.366	54	0	0.000	0	0.000
10	17-84	Խոհանոցակոնք մեկ տաշտանի սիֆոնով	կ-տ	1	14.429	14.429	1	0	0.000	0	0.000
11	17-1	Լոգարան սիֆոնով	կ-տ	5	40.997	204.985	5	0	0.000	0	0.000
12	17-36	հոսակ 50մմ	հատ	4	1.982	7.927	4	0	0.000	0	0.000
13	17-37	հոսակ 100մմ	հատ	13	5.200	67.606	13	0	0.000	0	0.000
14	ի.բ	Մունկ Φ=100մմ 90°	հատ	16	0.490	7.840	16	0	0.000	0	0.000
15	ի.բ	Մունկ Φ=50մմ 90°	հատ	116	0.146	16.916	116	0	0.000	0	0.000
16	ի.բ	Եռաբաշխիչ Φ=50x50մմ 90°	հատ	33	0.274	9.047	33	0	0.000	0	0.000
17	ի.բ	Եռաբաշխիչ Φ=100x50մմ 90°	հատ	2	0.518	1.036	2	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Եռաբաշխիչ Φ=100x100մմ 90°	հատ	30	0.764	22.924	30	0	0.000	0	0.000
19	ի.բ	Եռաբաշխիչ Φ=50x50մմ 45°	հատ	25	0.259	6.475	25	0	0.000	0	0.000
20	ի.բ	Եռաբաշխիչ Φ=100x50մմ 45°	հատ	18	0.537	9.659	18	0	0.000	0	0.000
21	ի.բ	Եռաբաշխիչ Φ=100x100մմ 45°	հատ	40	1.006	40.224	40	0	0.000	0	0.000
22	ի.բ	Քառաբաշխիչ Φ=100x100մմ 45°	հատ	2	2.483	4.965	2	0	0.000	0	0.000
23	ի.բ	Թեքում Φ=100մմ 135°	հատ	107	0.422	45.187	107	0	0.000	0	0.000
24	ի.բ	Թեքում Φ=50մմ 135°	հատ	337	0.126	42.460	337	0	0.000	0	0.000
25	ի.բ	Անցում d=100x50մմ	հատ	173	0.308	53.281	173	0	0.000	0	0.000
26	ի.բ	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	90	1.303	117.278	90	0	0.000	0	0.000



27	ի.բ	Ստուգիչ d=50մմ	հատ	10	0.526	5.261	10	0	0.000	0	0.000
28	23-116	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում Փ=100-150մմ	հատ	73	2.554	186.449	73	0	0.000	0	0.000
29	23-63	Անցքերի բացում հիմքերի պատերի մեջ և վերականգնում Փ=300մմ	հատ	13	3.267	42.471	13	0	0.000	0	0.000
30	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	8	0.478	3.824	8	0	0.000	0	0.000
31	17-72 0.4	Արտակնեցային պրոեկավոր թասերի ապամոնտաժում	հատ	18	2.051	36.915	18	0	0.000	0	0.000
32	19-54	Թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Փ=100մմ	մ	34	0.835	28.375	34	0	0.000	0	0.000
33	19-53	Թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Փ=50մմ	մ	30	0.823	24.690	30	0	0.000	0	0.000
34	զևաց-3 1մ,տր	Ապամոնտաժված կյուբերի բարձում էվ էվ տեղափոխում 7 կմ վրա	տև	1.2	4.221	5.066	1.2	0	0.000	0	0.000
		<b>Ընդամենը</b>				<b>4232.852</b>		0	<b>0.000</b>	0	<b>0.000</b>
		<b>Ընդամենը ըստ մասերի</b>				<b>9363.830</b>		0	<b>0.000</b>	0	<b>0.000</b>
		Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ						0	0.000	0	0.000
1	8-572-4	Մուտքի ուժային վահան "BՊՄ1-13-20"	հատ	1	297.073	297.073	1	0	0.000	0	0.000
2	8-572-3	Բախշիչ պահարան 1950x910x230 չափերով	հատ	2	105.281	210.562	2	0	0.000	0	0.000
3	8-572-3	Բախշիչ պահարան 1550x910x230 չափերով	հատ	5	93.615	468.075	5	0	0.000	0	0.000
4	8-612-8	Լուսավորության վահան 48 մոդուլի համար	հատ	2	65.706	131.412	2	0	0.000	0	0.000
5	8-612-8	Լուսավորության վահան 36 մոդուլի համար	հատ	1	54.339	54.339	1	0	0.000	0	0.000
6	8-612-7	Լուսավորության վահան 24 մոդուլի համար	հատ	14	46.943	657.195	14	0	0.000	0	0.000
7	8-612-6	Լուսավորության վահան 12 մոդուլի համար	հատ	10	38.753	387.534	10	0	0.000	0	0.000
8	8-613-2	Հաշվիչ եռաֆազ երկսակագնային "ՍՏԷՄ- 3Ա"	հատ	2	80.687	161.374	2	0	0.000	0	0.000
9	8-53-1	Հոսանքի տրանսֆորմատոր TK-20-05	հատ	6	17.051	102.304	6	0	0.000	0	0.000
10	8-610-2	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 3ՏՊ 0.5 220/36վ	հատ	1	11.021	11.021	1	0	0.000	0	0.000
11	8-610-3	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 3ՏՊ 0.5 220/12վ	հատ	1	10.137	10.137	1	0	0.000	0	0.000
12	8-525-1	Կոնտարտոր եռաֆեվեռ 25Ա	հատ	15	9.287	139.307	15	0	0.000	0	0.000
13	8-574-23	Անկախ խզիչ	հատ	1	3.253	3.253	1	0	0.000	0	0.000
14	8-529-13	Ղեկարվարման կոճակ /մոդուլային/	հատ	15	3.476	52.139	15	0	0.000	0	0.000
15	8-532-2	Պաշտպանական անջատման սարք 25Ա Y3O22-20-2-0300Y3	հատ	17	17.382	295.500	17	0	0.000	0	0.000
16	8-527-2	Անջատիչ,բաժանիչ եռաֆեվեռ 150Ա	հատ	1	20.825	20.825	1	0	0.000	0	0.000
17	8-527-3	Անջատիչ,բաժանիչ եռաֆեվեռ 100Ա	հատ	3	9.571	28.713	3	0	0.000	0	0.000
18	8-527-1	Անջատիչ,բաժանիչ եռաֆեվեռ 63Ա	հատ	17	8.083	137.403	17	0	0.000	0	0.000
19	8-527-1	Անջատիչ,բաժանիչ եռաֆեվեռ 40Ա	հատ	11	7.220	79.425	11	0	0.000	0	0.000
20	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 150Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	22.222	22.222	1	0	0.000	0	0.000
21	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 120Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	14.435	14.435	1	0	0.000	0	0.000
22	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 80Ա եվրոպական արտադրության	հատ	2	13.234	26.469	2	0	0.000	0	0.000
23	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա եվրոպական արտադրության	հատ	9	12.222	110.002	9	0	0.000	0	0.000
24	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 50Ա եվրոպական արտադրության	հատ	13	12.222	158.892	13	0	0.000	0	0.000
25	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա եվրոպական արտադրության	հատ	6	10.484	62.905	6	0	0.000	0	0.000
26	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա եվրոպական արտադրության	հատ	22	9.287	204.317	22	0	0.000	0	0.000
27	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա եվրոպական արտադրության	հատ	45	9.287	417.922	45	0	0.000	0	0.000
28	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 40Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	4.955	4.955	1	0	0.000	0	0.000
29	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 32Ա եվրոպական արտադրության	հատ	2	4.686	9.372	2	0	0.000	0	0.000
30	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա եվրոպական արտադրության	հատ	118	4.037	476.420	118	0	0.000	0	0.000
31	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 20Ա եվրոպական արտադրության	հատ	96	4.037	387.596	96	0	0.000	0	0.000
32	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	3.827	3.827	1	0	0.000	0	0.000
33	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	4.294	4.294	1	0	0.000	0	0.000
34	8-599-1	լուսատուների առաստաղային լյումինիսցենտային լամպերով 2x36վտ	հատ	487	5.781	2815.440	487	0	0.000	0	0.000
35	8-599-1	Նույնը 2x36վտ /պաշտպանված/	հատ	150	6.481	972.173	150	0	0.000	0	0.000
36	8-599-1	լուսատուների գրատախտակի համար լյումինիսցենտային լամպերով 1x36վտ	հատ	22	5.198	114.354	22	0	0.000	0	0.000
37	8-599-2	լուսատուների առաստաղային լյումինիսցենտային լամպերով 4x18վտ	հատ	30	7.746	232.376	30	0	0.000	0	0.000
38	8-593-1	Կանթեղ շիկացման լամպով 1x100 վտ առաստաղի	հատ	1	5.613	5.613	1	0	0.000	0	0.000
39	8-593-1	Կանթեղ շիկացման լամպով 1x100 վտ առաստաղի ցայտապաշտպան	հատ	11	6.196	68.154	11	0	0.000	0	0.000



40	8-604-1	Պատի լուսատու 1x100լմ ցայտապաշտպան	հատ	13	5.451	70.860	13	0	0.000	0	0.000
41	8-609-1	Լուսարձակ լուսադիոդային լամպով LED-200լմ	հատ	24	10.608	254.601	24	0	0.000	0	0.000
42	շուկա	Լամպ շիկացման - 100լմ	հատ	72	0.176	12.680	72	0	0.000	0	0.000
43	շուկա	Լամպ շիկացման -200լմ	հատ	24	0.258	6.197	24	0	0.000	0	0.000
44	շուկա	Լյումինիսցենտային լամպ 36W	հատ	1296	0.744	963.845	1296	0	0.000	0	0.000
45	շուկա	Լյումինիսցենտային լամպ 18W	հատ	120	0.645	77.393	120	0	0.000	0	0.000
46	8-591-7	Վարդակներ փակ լարանցման հողանցման հպակով	հատ	437	1.408	615.088	437	0	0.000	0	0.000
47	8-591-2	Էլ անջատիչ մեկտեղ փակ լարանցման համար	հատ	166	1.034	171.713	166	0	0.000	0	0.000
48	8-591-5	Նույնը երկստեղանկով	հատ	49	1.058	51.820	49	0	0.000	0	0.000
49	8-591-10	Փոխարկիչ մեկստեղանկով 6Ա Legrand	հատ	29	1.928	55.901	29	0	0.000	0	0.000
50	ի.բ	Տուփ վարդակների եվ անջատիչների համար	հատ	693	0.087	60.634	693	0	0.000	0	0.000
51	ի.բ	Տուփ ճյուղավորման համար	հատ	310	0.093	28.932	310	0	0.000	0	0.000
52	8-610-3	Տրանսֆորմատոր անվտանգության համար 220/24վ Legrand	հատ	3	10.137	30.411	3	0	0.000	0	0.000
53	10-744-3	Աջատիչ վերջույթային գանգով /գնքի պահուստ/	հատ	1	4.921	4.921	1	0	0.000	0	0.000
54	8-417-1	Վինեպլաստե ձկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 20մ	100մ	9.4	77.907	732.330	9.4	0	0.000	0	0.000
55	8-417-1	Վինեպլաստե ձկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 25մ	100մ	6.94	84.809	588.575	6.94	0	0.000	0	0.000
56	8-417-4	Վինիպլաստե Փ=70մմ խողովակի տեղադրում կոնստրուկցիաների վրա	100մ	0.19	171.138	32.516	0.19	0	0.000	0	0.000
57	8-417-4	Վինիպլաստե 100x50մմ վաբերի տեղադրում	100մ	3	231.586	694.759	3	0	0.000	0	0.000
58	8-417-4	Վինիպլաստե 200x50մմ վաբերի տեղադրում	100մ	2	337.490	674.981	2	0	0.000	0	0.000
59	8-409-1	ՊՎ 1x2.5քմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	115.26	19.698	2270.335	115.26	0	0.000	0	0.000
60	8-409-11	Նույնը հաջորդ լարերը 1x2.5	100մ	230.54	10.608	2445.666	230.54	0	0.000	0	0.000
61	8-409-2	ՊՎ 1x4քմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	22.38	27.890	624.167	22.38	0	0.000	0	0.000
62	8-409-12	Նույնը հաջորդ լարերը 1x4	100մ	44.77	16.487	738.133	44.77	0	0.000	0	0.000
63	8-409-3	ՊՎ 1x10քմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	0.75	39.747	29.810	0.75	0	0.000	0	0.000
64	8-409-5	ՊՎ 1x50քմ լարի անցկացում խողովակով	100մ	0.95	106.336	101.020	0.95	0	0.000	0	0.000
65	8-149-1	ՎՎԳ 3x2.5քմ մալուխի տեղադրում խողովակով	100մ	0.3	35.178	10.554	0.3	0	0.000	0	0.000
66	8-149-1	ՎՎԳ 3x6քմ մալուխի տեղադրում խողովակով	100մ	0.6	66.474	39.884	0.6	0	0.000	0	0.000
67	8-149-1	ՎՎԳ 5x6քմ մալուխի տեղադրում խողովակով	100մ	3.14	78.016	244.970	3.14	0	0.000	0	0.000
68	8-149-1	ՎՎԳ 4x2.5քմ մալուխի տեղադրում խողովակով	100մ	0.45	39.343	17.704	0.45	0	0.000	0	0.000
69	8-149-1	ՎՎԳ 5x10քմ մալուխի տեղադրում խողովակով	100մ	6	121.092	726.549	6	0	0.000	0	0.000
70	8-149-1	ՎՎԳ 5x16քմ մալուխի տեղադրում խողովակով	100մ	2.62	384.067	1006.254	2.62	0	0.000	0	0.000
71	8-149-1	ՎՎԳ 5x25քմ մալուխի տեղադրում խողովակով	100մ	0.83	586.355	486.675	0.83	0	0.000	0	0.000
72	8-149-2	ՎՎԳ 5x70քմ մալուխի տեղադրում խողովակով	100մ	0.62	1661.790	1030.310	0.62	0	0.000	0	0.000
73	8-400-1	Ստուգիչ մալուխի տեղադրում ԿՎՎԳ 4x0.75քմ	100մ	0.38	138.638	52.683	0.38	0	0.000	0	0.000
74	1-961	3-րդ կարգի հողի փորում խրամաղում հողանցման համար	խմ	10	2.120	21.201	10	0	0.000	0	0.000
75	8-472-6	25x4մ կտրվ շերտապողպատի տեղադրում հողանցման համար	100մ	1.4	74.724	104.613	1.4	0	0.000	0	0.000
76	8-472-2	40x4մ կտրվ շերտապողպատի տեղադրում հողանցման համար	100մ	0.4	72.152	28.861	0.4	0	0.000	0	0.000
77	8-471-1	50x50x5 պողպատյա անկույնակներից էլեկտրողներ 2.5մ հողանցման համար	10հատ	1	67.704	67.704	1	0	0.000	0	0.000
78	1-962	հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	3	0.887	2.660	3	0	0.000	0	0.000
79	8-402-2 0.5	Հաղորդալարերի ապամոնտաժում	100մ	30	15.223	456.696	30	0	0.000	0	0.000
80	8-591-7 0.5	Նույնը էլ.սարքերը	հատ	100	0.121	12.143	100	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				25006.076		0	0.000	0	0.000
		Հրդեհային ազդարարման և հեռախոսակապի աշխատանքներ						0	0.000	0	0.000
		Մոնտաժային աշխատանքներ						0	0.000	0	0.000
1	8-572-1	Սարքավորումների պահարան FRT-F42810SG	լրկ	1	718.516	718.516	1	0	0.000	0	0.000
2	10-115-2	Ավտոմատ հեռախոսակապայան LG-NORTEL ARIA soho 6-24, LDP-7224D մայր հեռախոսով	լրկ	1	273.110	273.110	1	0	0.000	0	0.000
3	10-972-10	Արտաքին համակցման տուփ	լրկ	1	21.894	21.894	1	0	0.000	0	0.000
4	10-972-8	Հեռախոսային համակցման վահան LANUNION Cat.3, 1U, 50 port	լրկ	1	74.291	74.291	1	0	0.000	0	0.000
5	10-972-10	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ LANUNION	հատ	2	11.712	23.424	2	0	0.000	0	0.000



6	10-972-19	Տեղնիկական պահարանի հարդակ FRM-HSHF77	հատ	2	40.531	81.062	2	0	0.000	0	0.000
7	8-591-7	Հեռուստատեսային ցանցի վարդակ R J -11 Car 5e	հատ	21	2.224	46.707	21	0	0.000	0	0.000
8	10-54-1	Էլկրանավորված այրում չտարածվող մալուխ U/UTP Car.5e	100մ	11	69.452	763.967	11	0	0.000	0	0.000
9	10-742-13	Կառավարման հսկման վահանակ Рубеж-20П	հատ	1	170.571	170.571	1	0	0.000	0	0.000
10	10-742-12	Հեռակառավարման վահանակ Рубеж-БИУ	հատ	1	104.216	104.216	1	0	0.000	0	0.000
11	10-742-12	Ռելեական բոկ շոկերով Рубеж-PM2	հատ	2	19.524	39.048	2	0	0.000	0	0.000
12	10-743-2	Մխային օպտիկական տվիչ ИП-212-64	հատ	159	10.484	1666.975	159	0	0.000	0	0.000
13	10-743-2	հրդոհային ցերմային տվիչ ИП-101-29PR	հատ	5	5.951	29.756	5	0	0.000	0	0.000
14	10-743-1	հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПР-513-11	հատ	21	8.215	172.508	21	0	0.000	0	0.000
15	10-54-1	Էլկրանավորված այրում չտարածվող ազդանշանային մալուխ КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 ПожТехКабель (200 м)	100մ	22.4	76.918	1722.959	22.4	0	0.000	0	0.000
16	10-54-1	Էլկրանավորված այրում չտարածվող ինտերֆեյսային մալուխ КВПнг(А)-HF-5e 4x2x0.52	100մ	0.7	74.515	52.160	0.7	0	0.000	0	0.000
17	10-742-12	Անկախ սնուցման աղբյուրի Источник питания резервированный Рубеж ИВЭПР 12/3.5 исп. 2x7	հատ	2	33.667	67.334	2	0	0.000	0	0.000
18	8-123-1	Ակումյատոր Battery 1207	հատ	2	10.805	21.610	2	0	0.000	0	0.000
19	10-395-7	Չայնային ազդարարման մոդուլներով ուժեղարար Էրային 100Վ 4 գոտի յուրաքանչյուրը 120վտ Sonar SZA6480 (SPTT-106N, SDMT-100) յուրաքանչյուրը 120վտ	հատ	1	1163.689	1163.689	1	0	0.000	0	0.000
20	10-379-2	Հրակայուն բարձրախոս 100վ 3 վտ Sonar SCS-103A	հատ	70	22.667	1586.683	70	0	0.000	0	0.000
21	10-54-1	Էլկրանավորված այրում չտարածվող ազդանշանային մալուխ 1x2x1մմ КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 ПожТехКабель (200 м)	100մ	8	104.555	836.437	8	0	0.000	0	0.000
22	10-54-1	Էլկրանավորված չայրող մալուխ КВПнг(А)-HF-5e 4x2x0.52F/UTP Car.5e	100մ	0.7	74.515	52.160	0.7	0	0.000	0	0.000
23	10-742-12	Սնուցման աղբյուր ուժեղարարի համար Ippon Smart Winner 3000 New	հատ	1	373.967	373.967	1	0	0.000	0	0.000
24	10-751-11	Տեսախցիկ արտաքին տեղադրմամբ ԻԿ լուսատուներով	հատ	23	75.226	1730.197	23	0	0.000	0	0.000
25	10-751-11	Տեսախցիկ ներքին տեղադրմամբ	հատ	41	39.674	1626.632	41	0	0.000	0	0.000
26	10-54-1	Էլկրանավորված չայրող մալուխ մալուխ CCTV1+4	100մ	39	68.507	2671.758	39	0	0.000	0	0.000
27	10-742-12	Սնուցման աղբյուր մարտկոցով ИВЭПР 12/3.5 исп. 2x7	հատ	9	44.222	397.995	9	0	0.000	0	0.000
28	10-384-25	Թվային տեսագրիչ 16 մուտքով	հատ	4	197.007	788.026	4	0	0.000	0	0.000
29	10-381-13	Հիշասարք թվային տեսագրիչի համար 2 TB SATA interfaces	հատ	4	95.989	383.958	4	0	0.000	0	0.000
30	10-743-3	Վրարային լուսադիոդային լամպ մարտկոցով Арсенал Безопасности 02-30LED	հատ	58	11.781	683.315	58	0	0.000	0	0.000
31	10-54-1	Էլկրանավորված չայրող մալուխ КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 ПожТехКабель (200 м)	100մ	9.5	76.918	730.719	9.5	0	0.000	0	0.000
32	10-757-2	Տեղեկատվական վահանակ ОПОП 1-8 (спецаказ)	հատ	60	9.933	595.957	60	0	0.000	0	0.000
33	10-54-1	Էլկրանավորված չայրող մալուխ КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 ПожТехКабель (200 м)	100մ	11.5	76.918	884.555	11.5	0	0.000	0	0.000
34	10-742-12	Անկախ սնուցման աղբյուրի Источник питания резервированный Рубеж ИВЭПР 12/2 исп. 2x7	հատ	4	29.890	119.559	4	0	0.000	0	0.000
35	8-123-1	Ակումյատոր Battery 1207	հատ	4	10.805	43.220	4	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				20718.937		0	0.000	0	0.000
		Սարքավորումներ և գույքի տեղաբախշման աշխատանքներ						0	0.000	0	1638.183
		Խոհանոցային մաս						0	0.000	0	1638.183
1	Շուկա	Էլեկտրովառարան տեղով 800x750x850մմ 15,3 կվտ ,3 ֆ	հատ	2	453.375	906.750	0	0	0.000	2	906.750
2	Շուկա	Ֆրիժ սարք 2 տեղ 3,22կվտ	հատ	0	505.664	0.000	0	0	0.000	0	0.000
3	Շուկա	Էլեկտրատերմոստատ У350 h=520մմ 3կվտ 1ֆ	հատ	0	101.689	0.000	0	0	0.000	0	0.000
4	Շուկա	Աղբի սեղան անցրով 1200x600x850մմ	հատ	0	32.643	0.000	0	0	0.000	0	0.000
5	Շուկա	Ֆուցսփեղկ սառնարանային 1310x900x1310մմ 0,24կվտ, 1 ֆ	հատ	0	472.707	0.000	0	0	0.000	0	0.000
6	Շուկա	Ֆուցսառնարան 590x665x1820 մմ 0,32կվտ 1ֆ	հատ	1	411.060	411.060	0	0	0.000	1	411.060
7	Շուկա	Միջնաշերմաստիճանի -2/+8 սառն 680x810x2010մմ 0,32կվտ	հատ	0	471.510	0.000	0	0	0.000	0	0.000
8	Շուկա	Սպասք լվացման սարք 595x600x850 մմ 1,93 կվտ 1 ֆ	հատ	1	267.648	267.648	0	0	0.000	1	267.648
9	Շուկա	Մխայնոչ լվացարան սեղանով 1200x700x850մմ	հատ	0	590.210	0.000	0	0	0.000	0	0.000
10	Շուկա	Երկխոռոչ լվացարան 1200x600x850մմ	հատ	0	453.641	0.000	0	0	0.000	0	0.000
11	Շուկա	Արտադրական սեղան պահարանով 1200x700x850մմ	հատ	0	96.720	0.000	0	0	0.000	0	0.000
12	Շուկա	Դարակաշար 1000x600x1880մմ	հատ	0	72.540	0.000	0	0	0.000	0	0.000
13	Շուկա	Սայլակ սպասքի համար 900x500x800մմ	հատ	0	37.636	0.000	0	0	0.000	0	0.000
14	Շուկա	Վաճառասեղան	հատ	0	33.393	0.000	0	0	0.000	0	0.000



15	Շուկա	Սպասարկման կանգնակ	հատ	1	52.724	52.724	0	0	0.000	1	52.724
		Փայտամշակման արհեստանոց						0	0.000	0	0.000
1	Շուկա	Փայտամշակման հաստոց 1կվտ<KPATOH>-мультн-90	հատ	0	325.003	0.000	0	0	0.000	0	0.000
		Փականագործական և խառատային արհեստանոց						0	0.000	0	0.000
1	Շուկա	ՈՒԽԻՎԵՐՍԱԿ Ֆրեզային հաստոց 3,12կվտ СФ676/1200x1240x1780/	հատ	0	6350.998	0.000	0	0	0.000	0	0.000
2	Շուկա	խառատային հաստոց 10-1,1կվտ 16K20 /2812x1166x1324/	հատ	0	8002.129	0.000	0	0	0.000	0	0.000
3	Շուկա	Մետաղական սեղաններ	հատ	0	84.630	0.000	0	0	0.000	0	0.000
		Շնչամեքենա				1638.183		0	0.000	0	1638.183
		Գույքի և հաստոցների տեղադրման ծախսեր			0.010	16.382		0	0.000	0	16.382
		Շնչամեքենա				1654.565		0	0.000	0	1654.565
		Սարդատար ամբարձիչ վերելակի մոնտաժման աշխատանքներ						0	0.000	0	0.000
1	շուկա	400կգ բեռնատարողությամբ , հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, համար,ամբարձիչ վերելակի մոնտաժում 4կանգառի համար ,հորանի բարձրությունը 8 մ խցիկի չափսերը 1200x2100x2200 մմ շարժման արագությունը 0,6-0,7 մ/վ	հատ	1	9958.000	9958.000	1	0	0.000	0	0.000
		Շնչամեքենա				9958.000		0	0.000	0	0.000
		Շնչամեքենա թուլեջի մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքներ				931184.180		0	56872.693	0	34216.612
		Կաթսայատուն						0	0.000	0	0.000
		Շողային աշխատանքներ						0	0.000	0	0.000
1	1-1593	Բնահողի քանդում խրամուղում 3-րդ կարգի գրունտներում էրսկավատորով 0,5 խմ և բարձում	100մ3	0.16	60.446	9.671	0.16	0	0.000	0	0.000
2	1-1551	Բնահողի քանդում խրամուղում 3-րդ կարգի գրունտներում էրսկավատորով 0,5 խմ կողիցք	100մ3	0.15	51.513	7.727	0.15	0	0.000	0	0.000
3	1-961	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով խրամուղում մեխանիզմի աշխատանքից հետո 1,1x1,2	խմ	2	2.544	5.088	2	0	0.000	0	0.000
4	1-1635	3 -րդ կարգի տեղի հողի ետլիցք բուլդոզերով	100խմ	0.15	7.229	1.084	0.15	0	0.000	0	0.000
5	1-1185	3րդ կարգի հողի ետլիցքի տոփանում	100խմ	0.15	26.408	3.961	0.15	0	0.000	0	0.000
6	1-969	3րդ կարգի հողի ետլիցք և տոփանում ձերքով	խմ	2	1.079	2.159	2	0	0.000	0	0.000
7	զնայ-3 1մ,տր	Ավելացած գրունտի տեղափոխում 7կմ վրա 16x1,8	տն	28.8	1.735	49.969	28.8	0	0.000	0	0.000
8	1-1605	Տեղափոխված հողի հարթեցում թափոնատեղում մեխանիզմով	1000խմ	0.016	41.958	0.671	0.016	0	0.000	0	0.000
		Շնչամեքենա				80.331		0	0.000	0	0.000
		Հիմքեր						0	0.000	0	0.000
1	6-1	В 7,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	խմ	1.8	33.054	59.498	1.8	0	0.000	0	0.000
2	6-22	Միաձույլ ե/բետոնե В 25 դասի բետոնից ժապավենային հիմքեր	խմ	8.8	56.233	494.853	8.8	0	0.000	0	0.000
3	շուկ	Ամրան Ա с -1	տն	0.092	437.475	40.248	0.092	0	0.000	0	0.000
4	շուկ	Ամրան Ա -500с Ф=14 մմ	տն	0.244	427.757	104.373	0.244	0	0.000	0	0.000
5	6-79	Շեղյուներ բետոնացման ընթացքում	տն	0.017	1345.748	22.878	0.017	0	0.000	0	0.000
6	9-153	Օլիատարների հիքի սալեր պողպատյա պլոֆիլներից	տն	0.138	602.894	83.199	0.138	0	0.000	0	0.000
7	6-91	Քարաբետոնյա խարսխապատերի կառուցում В 12,5 դասի բետոնից	խմ	6.46	38.407	248.109	6.46	0	0.000	0	0.000
		Շնչամեքենա				1053.156		0	0.000	0	0.000
		Միաձույլ ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներ						0	0.000	0	0.000
1	6-109	Միաձույլ երկաթ բետոնյա միջուկներ В 25 բետոնից	խմ	5.12	101.218	518.236	5.12	0	0.000	0	0.000
2	ի.բ	Ամրան Ա с -1	տն	0.067	437.475	29.311	0.067	0	0.000	0	0.000
3	ի.բ	Ամրան Ա -500с Ф=12 մմ	տն	0.168	427.757	71.863	0.168	0	0.000	0	0.000
4	6-168	Միաձույլ երկաթ բետոնյա գոտի-բարավորներ В 25 բետոնից	խմ	2.9	68.606	198.958	2.9	0	0.000	0	0.000
5	ի.բ	Ամրան Ա с -1	տն	0.042	437.475	18.374	0.042	0	0.000	0	0.000
6	ի.բ	Ամրան Ա -500с Ф=12 մմ	տն	0.194	427.757	82.985	0.194	0	0.000	0	0.000
7	6-173	Միաձույլ երկաթ բետոնյա В-25 ծածկի սալեր միևնույն բարձրության վրա	խմ	3.2	68.363	218.763	3.2	0	0.000	0	0.000
8	ի.բ	Ամրան Ա -500с Ф=8 մմ	տն	0.104	437.475	45.497	0.104	0	0.000	0	0.000
9	ի.բ	Ամրան Ա -500с Ф=12 մմ	տն	0.217	427.757	92.823	0.217	0	0.000	0	0.000
10	6-83	Ներդիրներ միջև 4 կգ բաշով	տն	0.028	826.346	23.138	0.028	0	0.000	0	0.000
		Շնչամեքենա				1299.948		0	0.000	0	0.000



		Պատեր և միջնորմեր							0	0.000	0	0.000
1	8-163	Պատի շարվաքը ուղիղ կտրվածքով տուֆ քարից բարձրությունը մինչև h=4մ	խմ	26.4	21.518	568.066	26.4	0	0	0.000	0	0.000
2	8-59	Պատերի շարվաքի ամրանաորում	տն	0.097	495.047	48.020	0.097	0	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				616.086		0	0	0.000	0	0.000
		Տանիքը						0	0	0.000	0	0.000
1	12-309	Շոգեմեկուսիչ մեկ շերտ ռուբոյիդից առանց կպցնելու	100քմ	0.216	173.441	37.463	0.216	0	0	0.000	0	0.000
2	8-287	Տաքացուցիչ շերտ խառամից	խմ	3.24	6.073	19.676	3.24	0	0	0.000	0	0.000
3	8-300	Տանիքի փայտյա ծպեղնատների և կարկասի պատրաստում	խմ	0.367	212.095	77.839	0.367	0	0	0.000	0	0.000
4	8-305	Տանիքի ծածկը ցինկապատ КП-21-0,5մմ ներկված թիթեղից փայտյա կավարամածով	քմ	34.8	7.587	264.025	34.8	0	0	0.000	0	0.000
5	23-213	Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեղին լարապատում	մ3	0.367	10.445	3.833	0.367	0	0	0.000	0	0.000
6	23-214	Նույնը,կավարամածը	100մ2	0.348	33.877	11.789	0.348	0	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				414.626		0	0	0.000	0	0.000
		Դռներ և լուսամուտներ						0	0	0.000	0	0.000
1	20-410	Մետաղական շերտափեղկ ճաղավանդակների տեղադրում	քմ	1.2	15.671	18.805	1.2	0	0	0.000	0	0.000
2	9-34	Մետաղական դռների տեղադրում	քմ	3.36	32.425	108.947	3.36	0	0	0.000	0	0.000
3	Շուկա	Դռների մետաղական ձխեխներ	հատ	2	1.750	3.500	2	0	0	0.000	0	0.000
4	Շուկա	Դռների փականներ	հատ	1	8.166	8.166	1	0	0	0.000	0	0.000
5	14-398	Մետաղական ճաղերի դռների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	10.8	1.059	11.434	10.8	0	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				150.852		0	0	0.000	0	0.000
		Հատակներ						0	0	0.000	0	0.000
1	5-63	Հատակների տոփանում խճով	100քմ	0.216	28.783	6.217	0.216	0	0	0.000	0	0.000
2	5-72	Հատակների բետոնյա նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնից	խմ	2.16	34.018	73.478	2.16	0	0	0.000	0	0.000
21	5-101 5-103	Հատակի ծածկը խճազարդ շաղախից 40մմ հաստությամբ ( մոզակա) առանց նկարազարդի	քմ	21.6	4.611	99.599	21.6	0	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				179.294		0	0	0.000	0	0.000
		Հարդարման աշխատանքներ						0	0	0.000	0	0.000
1	15-257	Առաստաղի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	21.6	1.737	37.518	21.6	0	0	0.000	0	0.000
2	15-256	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	61.4	1.675	102.866	61.4	0	0	0.000	0	0.000
3	14-419	Առաստաղի լավորակ ներկում խոնավակայուն ներկով	քմ	21.6	0.929	20.069	21.6	0	0	0.000	0	0.000
4	14-418	Պատերի լավորակ ներկում խոնավակայուն ներկով	քմ	61.4	0.807	49.530	61.4	0	0	0.000	0	0.000
5	3-69	տախտակամածի տեղադրում արտաքին պատերի հարդարման համար	100քմ	0.755	77.631	58.612	0.755	0	0	0.000	0	0.000
6	13-48	Խարսխապատերի երեսապատում 50մմ բազալտե սալերով	քմ	7.2	30.291	218.096	7.2	0	0	0.000	0	0.000
7	11-105	Արտաքին պատերի բարձրորակ սվաղ	քմ	60.1	2.188	131.509	60.1	0	0	0.000	0	0.000
8	11-107	Նույնը դռների և լուսամուտների շեղերը -20սմ	100մ	0.1	59.536	5.954	0.1	0	0	0.000	0	0.000
9	14-345	Արտաքին պատերի և շեղերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	0.621	57.896	35.954	0.621	0	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				660.107		0	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը ըստ մասերի				4454.400		0	0	0.000	0	0.000
		Սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքներ						0	0	0.000	0	0.000
1	18-71	Q=350 կվտ կաթսայի մոնտաժում	հատ	2	1341.779	2683.558	2	0	0	0.000	0	0.000
2	18-165	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ G=40լսմ/ժ H=25մ	կ-տ	2	271.797	543.594	2	0	0	0.000	0	0.000
3	18-165	Կաթսայի շրջանառու պոմպ G=7լսմ/ժ H=5մ	կ-տ	2	184.986	369.971	2	0	0	0.000	0	0.000
4	18-136	Ընդարձակման անոթ V=250լ ջեռուցման համակարգի համար	հատ	1	93.957	93.957	1	0	0	0.000	0	0.000
5	16-135	Տրի փափկեցման մագնիսական ապարատ G=1.8-10 լսմ/ժ	հատ	1	43.928	43.928	1	0	0	0.000	0	0.000
6	16-165	ապահովիչ փական կաթսայի վրա Φ=50մմ	հատ	2	10.788	21.575	2	0	0	0.000	0	0.000
7	18-181	Բաշխիչ սանրիկ Φ=200մմ L=1մ	հատ	2	54.915	109.831	2	0	0	0.000	0	0.000
8	18-188	Կեղտագոյիչ Φ=125մմ	հատ	1	18.753	18.753	1	0	0	0.000	0	0.000
9	18-186	Կեղտագոյիչ Φ=80մմ	հատ	2	14.370	28.740	2	0	0	0.000	0	0.000
10	18-185	Կեղտագոյիչ Φ=50մմ	հատ	1	10.579	10.579	1	0	0	0.000	0	0.000
11	17-37	Թուցե հոսակ Φ 100մմ	հատ	2	11.033	22.067	2	0	0	0.000	0	0.000
12	16-73	Օխնելուցի մոնտաժում պողպատյա խողովակից Φ=273x8մմ	մ	22.4	37.528	840.629	22.4	0	0	0.000	0	0.000
13	16-73	Օխատարի մոնտաժում պողպատյա խողովակից Φ=278x8մմ	մ	2	37.528	75.056	2	0	0	0.000	0	0.000



14	20-527	Դեֆիլեկտոր ցինկապատ թիթեղից Փ=315մմ	հատ	1	42.413	42.413	1	0	0.000	0	0.000
15	20-410	Ներածման օդի ճաղովանդակ 1000x400մմ	հատ	1	31.887	31.887	1	0	0.000	0	0.000
16	18-226	Ճնշչափ ՕԲՄ 1-100 փակվածով	հատ	9	3.145	28.307	9	0	0.000	0	0.000
17	18-228	Տեխնիկական ջերմոչափ	հատ	4	8.167	32.667	4	0	0.000	0	0.000
18	13-125 13-168	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակակոռոզիոն լարով 2 անգամ	100մ2	0.16	24.652	3.944	0.16	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				5001.457		0	0.000	0	0.000
		Ջերմոտեխնիկական մասի մոնտաժման աշխատանքներ						0	0.000	0	0.000
1	16-86	Պողպատե էլեկտրեռակցումային խողովակից Փ=133x4,5մմ	մ	30	7.402	222.071	30	0	0.000	0	0.000
2	16-84	Պողպատե էլեկտրեռակցումային խողովակից Փ=89x3մմ	մ	18	3.989	71.807	18	0	0.000	0	0.000
3	16-82	Պողպատե ջրազազամուղային խողովակի մոնտաժում Փ=50մմ	մ	6	2.370	14.221	6	0	0.000	0	0.000
4	16-78	Նույնը Փ=25մմ	մ	2	1.339	2.677	2	0	0.000	0	0.000
5	16-77	Նույնը Փ=15մմ	մ	1	1.207	1.207	1	0	0.000	0	0.000
6	16-219	խողովակաշարի փորձարկում	100մ	0.57	7.364	4.198	0.57	0	0.000	0	0.000
7	շուկ	Սողակ կցաշորթային Փ=125մմ	հատ	8	41.998	335.981	8	0	0.000	0	0.000
8	շուկ	Նույնը Փ=80մմ	հատ	6	22.037	132.222	6	0	0.000	0	0.000
9	շուկ	Փական Փ=50մմ	հատ	6	4.795	28.768	6	0	0.000	0	0.000
10	շուկ	Փական Փ=25մմ	հատ	1	2.333	2.333	1	0	0.000	0	0.000
11	շուկ	Դատարկման փական Փ=40մմ	հատ	2	3.593	7.186	2	0	0.000	0	0.000
12	շուկ	Դատարկման փական Փ=25մմ	հատ	2	2.333	4.666	2	0	0.000	0	0.000
13	շուկ	Դատարկման փական Փ=15մմ	հատ	1	1.814	1.814	1	0	0.000	0	0.000
14	16-134	Օդահեռացման փական Փ=15մմ ավտոմատ	հատ	4	4.189	16.756	4	0	0.000	0	0.000
15	շուկ	Հետադարձ փական Փ=125մմ	հատ	2	41.998	83.995	2	0	0.000	0	0.000
16	շուկ	Հետադարձ փական Փ=50մմ	հատ	3	8.166	24.499	3	0	0.000	0	0.000
17	շուկ	խողովակների մեկուսացում ռետինե զլանաձև մեկուսիչներով Փ=133 մմ	մ	30	0.485	14.562	30	0	0.000	0	0.000
18	շուկ	Նույնը Փ=89 մմ	մ	8	0.291	2.329	8	0	0.000	0	0.000
19	շուկ	Նույնը Փ=50 մմ	մ	4	0.294	1.177	4	0	0.000	0	0.000
20	13-125 13-168	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակակոռոզիոն լարով 2 անգամ	100մ2	0.16	25.444	4.071	0.16	0	0.000	0	0.000
21	15-614	Զմեկուսացվող խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3	1.049	3.148	3	0	0.000	0	0.000
22	20-696	Մետաղական կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	տն	0.025	714.173	17.854	0.025	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				997.544		0	0.000	0	0.000
		Կաթսայատան զազամատակարարման աշխատանքներ						0	0.000	0	0.000
		Միջին ճնշման զազատար						0	0.000	0	0.000
1	1-961	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	6.1	2.120	12.933	6.1	0	0.000	0	0.000
2	1-969	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	1.1	1.079	1.187	1.1	0	0.000	0	0.000
3	1-969	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մ3	5	1.083	5.416	5	0	0.000	0	0.000
4	6-2	Բետոնե հիմքերի կառուցում Կ-7.5	մ3	5.5	36.689	201.787	5.5	0	0.000	0	0.000
5	9-153	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	1.0451	567.061	592.636	1.0451	0	0.000	0	0.000
6	22-87	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=89*4 մմ/փորձարկումով/	մ	212	4.424	937.813	212	0	0.000	0	0.000
7	22-90	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=159*4.5մմ/փորձարկումով/	մ	29	8.392	243.377	29	0	0.000	0	0.000
8	22-362	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0547	834.661	45.656	0.0547	0	0.000	0	0.000
9	Շուկա	Շունկիկ d=159մմ - 90Ե	հատ	4	6.802	27.206	4	0	0.000	0	0.000
10	Շուկա	Շունկիկ d=89մմ - 90Ե	հատ	15	1.944	29.154	15	0	0.000	0	0.000
11	Շուկա	Անցում d=159/89	հատ	4	4.375	17.500	4	0	0.000	0	0.000
12	Շուկա	Անցում d=89/57	հատ	1	1.295	1.295	1	0	0.000	0	0.000
13	20-696	Գազատարի ամրաց.համար մետ.անուր	տն	0.008	437.741	3.502	0.008	0	0.000	0	0.000
14	25-945	խողովակների փչամաքրում	1000մ	0.241	646.764	155.870	0.241	0	0.000	0	0.000
15	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում տաշտաձև հեծաններից 12	տն	0.0434	599.815	26.032	0.0434	0	0.000	0	0.000
16	Շուկա	Պարոնիտ	կգ	0.4	0.525	0.210	0.4	0	0.000	0	0.000
17	22-384	Սողակային փականի տեղադրում d=80մմ	հատ	1	30.148	30.148	1	0	0.000	0	0.000
18	22-431	Կցաշորթային միացություն d=80մմ	հատ	2	2.562	5.123	2	0	0.000	0	0.000



19	15-614	Գազատարի խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ2	0.738	105.410	77.793	0.738	0	0.000	0	0.000
20	15-614	Հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ2	0.252	105.410	26.563	0.252	0	0.000	0	0.000
21	24-322	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին d=108մմ	հատ	1	63.852	63.852	1	0	0.000	0	0.000
22	25-482	Զողակարերի ստուգարք	հատ	4	2.622	10.487	4	0	0.000	0	0.000
23	19-41 k=0,5	Գազի կարգավորիչների ապամոնտաժում	հատ	2	3.860	7.720	2	0	0.000	0	0.000
24	19-41	Գազի կարգավորիչների տեղադրում /առանց կարգավորիչի արժեքի/	հատ	2	7.720	15.439	2	0	0.000	0	0.000
25	Շուկա	Ռետինե տակդիր	կգ	5	0.525	2.625	5	0	0.000	0	0.000
		<b>Շահարկման ծախսեր</b>				<b>2541.323</b>		0	<b>0.000</b>	0	<b>0.000</b>
		<b>Ցածր ճնշման գազատար</b>						0	0.000	0	0.000
1	1-961	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	7.7	2.120	16.325	7.7	0	0.000	0	0.000
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ3	1.3	1.079	1.403	1.3	0	0.000	0	0.000
3	1-969	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մ3	6.4	1.083	6.932	6.4	0	0.000	0	0.000
4	6-2	Բետոնե հիմքերի կառուցում Կ-7.5	մ3	7	36.689	256.820	7	0	0.000	0	0.000
5	9-153	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	1.6703	567.061	947.163	1.6703	0	0.000	0	0.000
6	22-88	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=108*4 մմ/փորձարկումով/	մ	307	5.221	1602.715	307	0	0.000	0	0.000
7	22-86	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*4մմ/փորձարկում/	մ	2	3.057	6.114	2	0	0.000	0	0.000
8	23-362	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0437	196.693	8.595	0.0437	0	0.000	0	0.000
9	Շուկա	Օունկիկ d=57մմ - 90Ե	հատ	4	0.482	1.928	4	0	0.000	0	0.000
10	Շուկա	Օունկիկ d=108մմ - 90Ե	հատ	16	2.744	43.904	16	0	0.000	0	0.000
11	Շուկա	Անցում d=57/108	հատ	1	1.633	1.633	1	0	0.000	0	0.000
12	20-696	Գազատարի ամրաց. համար մետ. առուր	տն	0.022	437.654	9.628	0.022	0	0.000	0	0.000
13	25-945	Խողովակների փչամաքրում	1000մ	0.309	264.641	81.774	0.309	0	0.000	0	0.000
14	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում տաշտան հեծաններից	տն	0.0513	599.815	30.770	0.0513	0	0.000	0	0.000
15	Շուկա	Պարոնիտ	կգ	0.4	0.525	0.210	0.4	0	0.000	0	0.000
16	22-384	Գնդիկավոր փականի տեղադրում d=50մմ/գազի/	հատ	1	27.406	27.406	1	0	0.000	0	0.000
17	15-614	Գազատարի խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ2	1.045	105.725	110.483	1.045	0	0.000	0	0.000
18	15-614	Հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ2	0.343	105.725	36.264	0.343	0	0.000	0	0.000
19	19-42	Գազի կարգավորիչի տեղադրում 100մմ/ժամGS	հատ	1	136.640	136.640	1	0	0.000	0	0.000
20	11-157-4	գազահաշվիչ հանգույցի տեղադրում էլեկտրոնային ճշտիչով 100 մ 3 /ժամ Մետաղական արկղով	հատ	1	870.615	870.615	1	0	0.000	0	0.000
21	Շուկա	Ռետինե տակդիր	կգ	6.5	0.525	3.412	6.5	0	0.000	0	0.000
		<b>Շահարկման ծախսեր</b>				<b>4200.734</b>		0	<b>0.000</b>	0	<b>0.000</b>
		<b>Ներքին տեղամաս</b>						0	0.000	0	0.000
1	1-948	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	0.28	3.643	1.020	0.28	0	0.000	0	0.000
2	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ3	0.05	1.079	0.054	0.05	0	0.000	0	0.000
3	1-969	Ավելորդ հողի փռում տեղում	մ3	0.23	1.083	0.249	0.23	0	0.000	0	0.000
4	6-2	Բետոնե հիմքերի կառուցում Կ-7.5	մ3	0.25	36.689	9.172	0.25	0	0.000	0	0.000
5	9-153	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից	տն	0.11	567.061	62.377	0.11	0	0.000	0	0.000
6	16-57	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=108*4մմ /փորձարկումով/	մ	6	5.592	33.555	6	0	0.000	0	0.000
7	16-61	Պող. ջրագազամուղ խողով. տեղ. d=219*6մմ /կոլեկտոր/	մ	3	15.973	47.919	3	0	0.000	0	0.000
8	16-50	Պող. ջրագազամուղ խողով. տեղ. d=20մմ	մ	5	0.961	4.807	5	0	0.000	0	0.000
9	16-49	Պող. ջրագազամուղ խողով. տեղ. d=15մմ	մ	2	1.063	2.126	2	0	0.000	0	0.000
10	16-52	Պող. ջրագազամուղ խողով. տեղ. d=32մմ	մ	4	1.457	5.829	4	0	0.000	0	0.000
11	25-945	Գազատարի փչամաքրում	1000մ	0.016	249.800	3.997	0.016	0	0.000	0	0.000
12	16-131	Խցանային փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	4	15.124	60.497	4	0	0.000	0	0.000
13	16-130	Խցանային փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	1	8.801	8.801	1	0	0.000	0	0.000
13	16-130	Խցանային փականի տեղադրում d=15մմ	հատ	2	5.406	10.812	2	0	0.000	0	0.000
14	15-614	Մետաղակ. խողովակների յուղաներկում	100մ2	0.057	105.253	5.999	0.057	0	0.000	0	0.000
15	19-59	Գազի ֆիտրի տեղադրում d=32մմ	հատ	2	17.630	35.260	2	0	0.000	0	0.000
16	Շուկա	Ռետինե տակդիր	կգ	0.35	0.525	0.184	0.35	0	0.000	0	0.000



17	16-130	Եռաբայլ փակաբի տեղադրում d=20մմ	հատ	1	8.801	8.801	1	0	0.000	0	0.000
18	18-226	Մանուկների տեղադրում	հատ	1	3.523	3.523	1	0	0.000	0	0.000
19	16-52	Պողպատե պաշտպ. պատյան d=48 մմ	մ	0.46	2.065	0.950	0.46	0	0.000	0	0.000
20	16-58	Պողպատե պաշտպ. պատյան d=159 մմ	մ	0.46	8.686	3.996	0.46	0	0.000	0	0.000
21	19-38	Ավտոմատ գազային այրիչ 280000-360000 կկալ/ժ	հատ	2	371.598	743.196	2	0	0.000	0	0.000
		<b>Ընդամենը</b>				<b>1053.124</b>		<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>
		<b>Ընդամենը ըստ մասերի</b>				<b>7795.182</b>		<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>
		<b>Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների</b>						<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>
1	8-527-1	Մուտքային արկղ եռաբեկեռ անջատիչով և ապահովիչներով 100Ա	հատ	2	27.845	55.689	2	0	0.000	0	0.000
2	8-572-5	Բախշիչ վահան 48 մոդուլի համար /600x400x250 չափերի/ Եվրոարտ.	հատ	1	40.630	40.630	1	0	0.000	0	0.000
3	8-610-2	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/12վ /Եվրոարտ./	հատ	1	10.137	10.137	1	0	0.000	0	0.000
4	8-572-1	Ղեկավարման արկղ 1հեռացող գծով Յ 5111 -32	հատ	2	52.641	105.282	2	0	0.000	0	0.000
5	8-572-1	Ղեկավարման արկղ 1հեռացող գծով Յ 5111 -26	հատ	2	51.863	103.726	2	0	0.000	0	0.000
6	8-572-1	Ղեկավարման արկղ 1հեռացող գծով Յ 5111 -24	հատ	2	51.570	103.140	2	0	0.000	0	0.000
7	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա /Եվրոարտ./	հատ	1	12.222	12.222	1	0	0.000	0	0.000
8	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա /Եվրոարտ./	հատ	4	9.287	37.149	4	0	0.000	0	0.000
9	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա /Եվրոարտ./	հատ	4	9.287	37.149	4	0	0.000	0	0.000
10	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա /Եվրոարտ./	հատ	1	3.827	3.827	1	0	0.000	0	0.000
11	8-593-1	Կանթեղ շիկացման լամպով 1x150 վտ առաստաղի պայթյալպաշտպան	հատ	4	6.196	24.783	4	0	0.000	0	0.000
12	8-604-1	Պատի լուսատու 1x100վտ պայթյալպաշտպան	հատ	1	4.284	4.284	1	0	0.000	0	0.000
13	շուկ	Էլ.լամպ շիկացման թեխիկով 150վտ	հատ	4	0.153	0.612	4	0	0.000	0	0.000
14	շուկ	Էլ.լամպ շիկացման թեխիկով 100 վտ	հատ	1	0.132	0.132	1	0	0.000	0	0.000
15	8-591-8	Վարդակներ բաց լարանցման հողանցման հպակով 16 Ա	հատ	2	1.592	3.184	2	0	0.000	0	0.000
16	8-591-3	Անջատիչ հերմետիկ բաց հաղորդագծի	հատ	2	2.959	5.918	2	0	0.000	0	0.000
17	ի.բ	Տուփ վարդակների էվ անջատիչների համար	հատ	2	3.187	6.374	2	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Տուփ ճուղավորիչ բաց հաղորդագծի	հատ	4	0.267	1.068	4	0	0.000	0	0.000
19	ի.բ	Տուփ միջաձիգ	հատ	2	0.742	1.484	2	0	0.000	0	0.000
20	8-417-1	Վինեպլաստե ձկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 25մմ	100մ	0.26	84.809	22.050	0.26	0	0.000	0	0.000
21	8-417-3	Վինեպլաստե ձկախողովակների տեղադրում պատերի վրա 40մմ	100մ	0.03	123.148	3.694	0.03	0	0.000	0	0.000
22	8-407-8	Պողպատյա խողովակների տեղադրում հատակին 25մմ	100մ	0.1	143.462	14.346	0.1	0	0.000	0	0.000
23	8-409-1	ՊՎ 1x2.5քմ մարմինների անցկացում խողովակով	100մ	0.1	20.058	2.006	0.1	0	0.000	0	0.000
24	8-409-11	նույնը հաջորդ լարերը 1x2.5	100մ	0.2	10.969	2.194	0.2	0	0.000	0	0.000
25	8-400-1	ՎՎԳ 3x2.5քմ մարմինների տեղադրում պատերին ամրացնելով	100մ	0.4	133.403	53.361	0.4	0	0.000	0	0.000
26	8-149-1	ՎՎԳ 4x2.5քմ մարմինների տեղադրում խողովակով	100մ	0.33	42.556	14.043	0.33	0	0.000	0	0.000
27	8-149-1	ՎՎԳ 5x2.5քմ մարմինների տեղադրում խողովակով	100մ	0.052	50.053	2.603	0.052	0	0.000	0	0.000
28	8-149-1	ՎՎԳ 4x4քմ մարմինների տեղադրում խողովակով	100մ	0.21	47.554	9.986	0.21	0	0.000	0	0.000
29	8-149-1	ՎՎԳ 5x4քմ մարմինների տեղադրում խողովակով	100մ	0.012	56.240	0.675	0.012	0	0.000	0	0.000
30	8-472-7	25x4մ կտրվ շերտապողպատ պատի վրայով հողանցման համար	100մ	0.3	75.013	22.504	0.3	0	0.000	0	0.000
31	8-472-2	40x4մ կտրվ շերտապողպատ խրամուղու մեջ հողանցման համար	100մ	0.15	87.805	13.171	0.15	0	0.000	0	0.000
32	8-471-1	50x50x5 պողպատյա անկյունակներից էլեկտրոդներ 2.5մ հողանցման համար	10հատ	0.3	67.704	20.311	0.3	0	0.000	0	0.000
		<b>Ընդամենը</b>				<b>737.735</b>		<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>
		<b>Ընդամենը քոլեջի կաթսայատան կառուցման աշխատանքներ</b>				<b>18986.318</b>		<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>
		<b>Է.Լ. ենթակայան</b>						<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>
		<b>Քանդման և հողային աշխատանքներ</b>						<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>
1	23-159	Տանիքի ապրիլի քային ծածկի քանդում	100քմ	0.355	19.757	7.014	0.355	0	0.000	0	0.000
2	8-300 q=0,8	Տանիքի փայտյա ծպեղնատուրի և կավարամածի քանդում	խմ	1.1	24.286	26.715	1.1	0	0.000	0	0.000
3	23-142	Պարապետի տուֆե /միդիա/ շարվածքի քանդում	խմ	3.57	11.951	42.665	3.57	0	0.000	0	0.000
4	23-143	Պենզոբոլկներից միջնորմերի շարվածքի քանդում	խմ	5.12	7.807	39.970	5.12	0	0.000	0	0.000
5	11-225	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	քմ	68.8	0.752	51.716	68.8	0	0.000	0	0.000
6	զևաց-3 1մ,տր	Շին աղբի բարձում էվ տեղավորում 7 կմ վրա	տն	14.7	2.506	36.838	14.7	0	0.000	0	0.000



		Շնչարարներ				204.917		0	0.000	0	0.000
		Պատեր և միջնորմեր						0	0.000	0	0.000
1	3-83	Տուֆե սրբատաշ շարվացքի նորոգում առանձին տեղերում	քմ	4.5	17.616	79.271	4.5	0	0.000	0	0.000
2	3-50	Պարապետի սրբատաշ տուֆից պատերի շարվածք	քմ	7.14	27.347	195.259	7.14	0	0.000	0	0.000
3	3-39	Պարապետի տուֆե շարվածք կոպտատաշ քարերից	խմ	2.21	30.993	68.495	2.21	0	0.000	0	0.000
4	3-81	Բազալտե սրբատաշ շարվացքի նորոգում առանձին տեղերում	քմ	0.9	28.040	25.236	0.9	0	0.000	0	0.000
5	8-140	Միջնորմերի շարվածք 20սմ հաստ, պեմզաբլոկներից	խմ	5.12	20.412	104.509	5.12	0	0.000	0	0.000
6	26-107 26-111	Պատերի ուժեղացում տերրկրես բետոնով 70սմ հաստությամբ	քմ	70	8.128	568.974	70	0	0.000	0	0.000
7	15-304	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100քմ	0.7	27.273	19.091	0.7	0	0.000	0	0.000
8	շուկ	Ամրան 3Յք-1	տն	0.048	605.664	29.072	0.048	0	0.000	0	0.000
9	շուկ	Ամրան Ա -500Ե Փ-8 մմ	տն	0.09	437.475	39.373	0.09	0	0.000	0	0.000
10	շուկ	Ամրան Ա -500Ե Փ-10 մմ	տն	0.073	435.853	31.817	0.073	0	0.000	0	0.000
11	23-82	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուժեղացում վերնվից B-25 բետոնից	խմ	1.3	91.033	118.342	1.3	0	0.000	0	0.000
12	ի.բ	Ամրան Ա Ե -1	տն	0.06	437.475	26.249	0.06	0	0.000	0	0.000
		Շնչարարներ				1305.688		0	0.000	0	0.000
		Տանիք						0	0.000	0	0.000
1	8-300	Տանիքի փայտյա ծածկապատերի և կարկասի պատրաստում	խմ	0.32	212.095	67.870	0.32	0	0.000	0	0.000
2	8-305	Տանիքի ծածկը ցինկապատ KIP-21-0,5սմ ներկված թիթեղից փայտյա կավարամածով	քմ	40	7.670	306.783	40	0	0.000	0	0.000
3	23-213	Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեղին լարապատում	մ3	0.32	10.445	3.342	0.32	0	0.000	0	0.000
4	23-214	Նույնը, կավարամածով	100մ2	0.4	33.877	13.551	0.4	0	0.000	0	0.000
		Շնչարարներ				391.546		0	0.000	0	0.000
		Դռներ, շերտափեղեր						0	0.000	0	0.000
1	16-33-70	Մետաղական շերտափեղերի և դռների նորոգում տեղում	քմ	9.25	1.426	13.193	9.25	0	0.000	0	0.000
2	13-263	Մետաղական շերտափեղերի և դռների մաքրում խոզանակներով	քմ	22.92	0.501	11.486	22.92	0	0.000	0	0.000
3	14-398	Մետաղական շերտափեղերի և դռների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	22.92	1.059	24.266	22.92	0	0.000	0	0.000
		Շնչարարներ				48.945		0	0.000	0	0.000
		Հատակներ						0	0.000	0	0.000
1	5-72	Հատակների բետոնյա նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնից	խմ	1.225	34.018	41.672	1.225	0	0.000	0	0.000
2	5-141	Հատակի հիդրոմեկուսիչ մեկ շերտ իզոգամից	քմ	24.5	2.600	63.692	24.5	0	0.000	0	0.000
3	5-101 5-103	Հատակի ծածկը խճաքարի շաղախից 40սմ հաստությամբ ( մոզայկա) առանց նկարազարդի	քմ	24.5	4.611	112.971	24.5	0	0.000	0	0.000
		Շնչարարներ				218.334		0	0.000	0	0.000
		Հարդարման աշխատանքներ						0	0.000	0	0.000
1	15-257	Առաստաղի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	21.8	1.737	37.865	21.8	0	0.000	0	0.000
2	15-256	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	120	1.675	201.042	120	0	0.000	0	0.000
3	14-419	Առաստաղի լավորակ ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով	քմ	21.8	0.939	20.479	21.8	0	0.000	0	0.000
4	14-418	Պատերի լավորակ ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով	քմ	120	0.817	98.036	120	0	0.000	0	0.000
		Շնչարարներ				357.422		0	0.000	0	0.000
		Շնչարարները ըստ մասերի				2526.852		0	0.000	0	0.000
		0,4կվ էլ. մատակարարող մալուխային գիծ						0	0.000	0	0.000
		Էլ.մոնտաժային աշխատանքներ						0	0.000	0	0.000
1	1-961	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտներում մալուխների համար	խմ	13	2.120	27.562	13	0	0.000	0	0.000
2	8-142-1 8-142-2	խրամուղու պատրաստում 2 մալուխի տեղադրման համար	100մ	0.35	79.541	27.839	0.35	0	0.000	0	0.000
3	22-121	ՊԲՎ D =150սմ խողովակների տեղադրում խրամուղում	մ	13	1.956	25.429	13	0	0.000	0	0.000
4	1-968	Քանդած գրունտի ետիցք ձեռքով և տոփանում	խմ	10	0.887	8.866	10	0	0.000	0	0.000
5	զնաց-3 1մ,տր	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7կմ վրա 3x1,8	տն	5.4	2.506	13.532	5.4	0	0.000	0	0.000
6	8-141-2	ԱՎՎԳ-1 4x240 քմ մալուխի տեղադրում խրամուղում	100մ	0.87	1165.899	1014.332	0.87	0	0.000	0	0.000
7	8-149-3	ԱՎՎԳ-1 4x240 քմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0.13	1168.770	151.940	0.13	0	0.000	0	0.000
8	8-141-1	Ազդանշանային ժապավերի տեղադրում խրամուղում	100մ	0.7	19.467	13.627	0.7	0	0.000	0	0.000



9	8-153-8	Մալուխի ծայրային չոր հարդարում 240քմ կտրվացքով	հատ	4	7.750	31.001	4	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				1314.129		0	0.000	0	0.000
		0,4կվ էլ.մատակարարող մալուխ կաթսայատան համար						0	0.000	0	0.000
		էլ.մոնտաժային աշխատանքներ						0	0.000	0	0.000
1	1-961	խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտներում մալուխների համար	խմ	17	2.120	36.042	17	0	0.000	0	0.000
2	8-142-1	խրամուղու պատրաստում մալուխի տեղադրման համար	100մ	0.6	29.727	17.836	0.6	0	0.000	0	0.000
3	8-417-8	Վինիլպլաստե Փ=70մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում	100մ	0.6	132.265	79.359	0.6	0	0.000	0	0.000
4	8-149-1	ԱՎՎԳ 5x16 քմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	0.6	80.599	48.359	0.6	0	0.000	0	0.000
5	8-146-1	ԱՎՎԳ 5x16քմ մալուխի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0.45	139.595	62.818	0.45	0	0.000	0	0.000
6	8-153-1	Մալուխի ծայրային չոր հարդարում 16քմ կտրվացքով	հատ	2	2.956	5.912	2	0	0.000	0	0.000
7	1-968	Քանդած գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	խմ	13	0.887	11.526	13	0	0.000	0	0.000
8	գնաց-3 1մ,տր	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7կմ վրա 4x1,8	տն	7.2	2.506	18.043	7.2	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				279.895		0	0.000	0	0.000
		Արտաքին էլ. լուսավորության աշխատանքներ						0	0.000	0	0.000
		էլ.մոնտաժային աշխատանքներ						0	0.000	0	0.000
1	8-572-4	Մետաղական պահարան փականով 600x600x250 չափերի	հատ	1	55.468	55.468	1	0	0.000	0	0.000
2	8-527-1	Անջատող եռաբեվեռ 100Ա	հատ	1	28.252	28.252	1	0	0.000	0	0.000
3	8-525-2	Միաբեվեռ ավտոմատ անջատիչ 50 Ա	հատ	2	3.006	6.012	2	0	0.000	0	0.000
4	33-820 նման	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով L=8մ, Փ=102x4մմ	հատ	4	44.219	176.875	4	0	0.000	0	0.000
5	33-820 նման	Կանգնակ պողպատյա խողովակից L=3,7մ. Փ=70x4մմ	հատ	39	20.555	801.641	39	0	0.000	0	0.000
6	8-371-1	Մետաղական բաշխիչ տուփ որևակով Կ996	հատ	43	2.305	99.118	43	0	0.000	0	0.000
7	8-371-2	Վահանակ ՍԼՄ -1 2հատ 6 Ա ապահովիչներով	հատ	43	2.364	101.666	43	0	0.000	0	0.000
8	8-526-1	Ղեկավարման արկղ հեռացող զծով /Նս= 40Ա, 1ջ.ճ=40.Ա/	հատ	1	8.069	8.069	1	0	0.000	0	0.000
9	8-529-13	Ղեկավարման կոճակ	հատ	1	3.475	3.475	1	0	0.000	0	0.000
10	14-396	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ	0.87	73.522	63.964	0.87	0	0.000	0	0.000
11	33-822	մետաղական սյուների բետոնացում B-7,5 բետոնից	մ3	16	32.942	527.069	16	0	0.000	0	0.000
12	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=10 մմ	տն	0.178	435.629	77.542	0.178	0	0.000	0	0.000
13	8-363-2	Բարձակ երկճյուղանի լուսատուների համար Փ=48x3,5մմ L=2x3մ	հատ	4	25.889	103.555	4	0	0.000	0	0.000
14	8-370-3	լուսատու արտաքին լուսավորության համար 250W ՊԿԿ-99	հատ	8	26.448	211.584	8	0	0.000	0	0.000
15	8-370-3	լուսատու արտաքին լուսավորության համար 100W	հատ	39	12.689	494.880	39	0	0.000	0	0.000
16	շուկ	Լամպ նատրիումային DHaT-250W	հատ	8	2.099	16.790	8	0	0.000	0	0.000
17	շուկ	Լամպ մետ.հալոգենային -100W	հատ	39	0.583	22.737	39	0	0.000	0	0.000
18	1-962	3-րդ կարգի հողի փորում խրամուղում մալուխազծերի համար	խմ	180	2.120	381.625	180	0	0.000	0	0.000
19	8-142-1	խրամուղու պատրաստում 1 մալուխի տեղադրման համար	100մ	6.44	25.060	161.389	6.44	0	0.000	0	0.000
20	8-417-8	Վինիլպլաստե Փ=70մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում	100մ	6.44	132.265	851.786	6.44	0	0.000	0	0.000
21	8-417-3	Վինիլպլաստե Փ=50մմ խողովակի տեղադրում կոնստրուկցիաների վրա	100մ	0.86	137.284	118.065	0.86	0	0.000	0	0.000
22	16-69	Պատյան պողպատյա խողովակից Փ=127x4մմ L=1մ	մ	4	6.879	27.516	4	0	0.000	0	0.000
23	8-149-1	ԱՎՎԳ 5x10 քմ մալուխի տեղադրում խողովակում	100մ	7.3	59.548	434.700	7.3	0	0.000	0	0.000
24	8-146-1	ԱՎՎԳ 5x10քմ մալուխի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0.05	118.544	5.927	0.05	0	0.000	0	0.000
25	8-402-1	ԱՊՎ 1x2,5քմմ հաղորդալար լուսատուների լիցքավորման համար	100մ	4.9	32.332	158.426	4.9	0	0.000	0	0.000
26	8-153-1	ԱՎՎԳ 10 քմ կտրվացքով մալուխի ծայրերի բացում	հատ	88	2.956	260.136	88	0	0.000	0	0.000
27	8-400-1	Ստուգիչ մալուխի տեղադրում ԿՎՎԳ 4x0,75քմմ	100մ	1	138.624	138.624	1	0	0.000	0	0.000
28	1-968	Քանդած գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	խմ	135	0.887	119.692	135	0	0.000	0	0.000
29	գնաց-3 1մ,տր	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7կմ վրա 79x1,8	տն	142.2	2.506	356.350	142.2	0	0.000	0	0.000
30	1-961	3-րդ կարգի հողի փորում խրամուղում հողանցման համար	խմ	3	2.120	6.360	3	0	0.000	0	0.000
31	8-91-4	Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում էլ.սարքերի համար	տն	0.015	637.453	9.562	0.015	0	0.000	0	0.000
32	8-472-2	40x4մմ կտրվ շերտապողպատի տեղադրում հողանցման համար	100մ	0.12	72.125	8.655	0.12	0	0.000	0	0.000
33	8-471-1	50x50x5 պողպատյա անկումակներից էլեկտրոդներ 2,5մ հողանցման համար	10հատ	0.3	67.674	20.302	0.3	0	0.000	0	0.000
34	1-962	հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	3	0.887	2.660	3	0	0.000	0	0.000



		Ընդամենը				5860.473		0	0.000	0	0.000
		Ջրամատակարարման արտաքին ցանց						0	0.000	0	0.000
1	27-33	առֆալտարետոնե ծածկի քանդում	խմ	0.4	3.932	1.573	0.4	0	0.000	0	0.000
2	զնաց-3 1մ.տր	Քանդած առֆալտարետոնի բարձում և տեղափոխում 7կմ 0,4x2,4	տն	0.96	2.506	2.406	0.96	0	0.000	0	0.000
3	1-1602	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էրակավատորով 0,25 և բարձում	100մ3	0.163	78.191	12.745	0.163	0	0.000	0	0.000
4	զնաց-3 1մ.տր	Ավելացած հողի տեղափոխում 7 կմ 16,3x1,8	տն	29.34	1.735	50.905	29.34	0	0.000	0	0.000
5	1-1560	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էրակավատորով 0,25 կողմից	100մ3	1.16	67.825	78.678	1.16	0	0.000	0	0.000
6	1-961	3-րդ կարգի հողի փորում ձերքով խրամուղում	խմ	15	2.120	31.802	15	0	0.000	0	0.000
7	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	9	4.282	38.537	9	0	0.000	0	0.000
8	22-117	Տեղադրել պոլիէթիլենային խողովակներ $\Phi=50 \times 4,6$ մմ	մ	39	1.032	40.248	39	0	0.000	0	0.000
8	22-118	Տեղադրել պոլիէթիլենային խողովակներ $\Phi=75 \times 5,6$ մմ	մ	200	1.874	374.891	200	0	0.000	0	0.000
9	22-383	սողակ $\Phi=50$ մմ	հատ	4	6.491	25.963	4	0	0.000	0	0.000
9	22-384	սողակ $\Phi=80$ մմ	հատ	5	24.834	124.169	5	0	0.000	0	0.000
10	22-429	Պողպատյա կցաշորթերի եռակցում $\Phi=50$ մմ	հատ	6	2.022	12.134	6	0	0.000	0	0.000
11	22-365	Պոլիէթիլենային կցաշորթերի $\Phi=50$ մմ	հատ	8	1.111	8.884	8	0	0.000	0	0.000
10	22-430	Պողպատյա կցաշորթերի եռակցում $\Phi=80$ մմ	հատ	24	2.661	63.853	24	0	0.000	0	0.000
11	22-365	Պոլիէթիլենային կցաշորթերի $\Phi=80$ մմ	հատ	10	1.111	11.105	10	0	0.000	0	0.000
12	22-366	Պոլիէթիլենային եռաբաշշիչ $\Phi=50$ մմ	հատ	2	1.711	3.422	2	0	0.000	0	0.000
13	22-365	Պոլիէթիլենային անկյունակ $\Phi=50$ մմ	հատ	4	1.419	5.674	4	0	0.000	0	0.000
13	22-365	Պոլիէթիլենային անկյունակ $\Phi=80$ մմ	հատ	6	1.419	8.511	6	0	0.000	0	0.000
14	22-365	Պոլիէթիլենային փոխանցիչ $\Phi=50 \times 80$ մմ	հատ	6	1.269	7.615	6	0	0.000	0	0.000
14	22-365	Պոլիէթիլենային փոխանցիչ $\Phi=80 \times 80$ մմ	հատ	2	1.385	2.769	2	0	0.000	0	0.000
15	18-215	Ջրի գոլիչ $\Phi=50$	հատ	2	9.697	19.394	2	0	0.000	0	0.000
16	16-315	Ջրաչափ $\Phi=50$	հատ	2	40.072	80.145	2	0	0.000	0	0.000
17	22-362	Պողպատյա ձևավոր մասեր խողովակների համար	կգ	14	1.476	20.668	14	0	0.000	0	0.000
18	22-446	$\Phi=1500$ մմ Ջրի դիտահոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներով և թուջե մտոցով	խմ	3.9	37.004	144.317	3.9	0	0.000	0	0.000
19	շուկա	Դիտահորի մաս $\Phi=1500 \times 1000$ մմ	հատ	4	44.716	178.863	4	0	0.000	0	0.000
20	շուկա	Ե/բ ծածկի սալ 1,8x1,8թուջե մտոցով	հատ	4	144.857	579.427	4	0	0.000	0	0.000
18	22-446	$\Phi=1000$ մմ Ջրի դիտահոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներով և թուջե մտոցով	խմ	1.2	37.004	44.405	1.2	0	0.000	0	0.000
19	շուկա	Դիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ	հատ	1	21.465	21.465	1	0	0.000	0	0.000
20	շուկա	Ե/բ ծածկի սալ 1,2x1,2թուջե մտոցով	հատ	1	95.078	95.078	1	0	0.000	0	0.000
21	8-59	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0.056	495.047	27.723	0.056	0	0.000	0	0.000
22	6-83	Հորեր իջնելու մետաղական աստիճաններ	կգ	32	0.709	22.673	32	0	0.000	0	0.000
23	14-398	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անքամ	քմ	0.6	1.051	0.630	0.6	0	0.000	0	0.000
24	22-397	Միացում գործող ջրազծին $\Phi=80$ մմ	տեղ	2	3.365	6.730	2	0	0.000	0	0.000
25	22-312	Ջրազծի լվացում և քորացում	կմ	0.239	62.511	14.940	0.239	0	0.000	0	0.000
26	27-86 27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերականգում	մ	3	4.014	12.043	3	0	0.000	0	0.000
27	1-968	Բնահողի ետլիցք խրամուղում ձերքով և տոփանում	խմ	40	0.887	35.464	40	0	0.000	0	0.000
28	1-1634 1-1646	Քանդած բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխելով 20մ	1000խմ	0.091	175.815	15.999	0.091	0	0.000	0	0.000
29	16բ-49	Ավազի նախաշերտի վերականգնում h=10մ	մ3	0.5	3.309	1.654	0.5	0	0.000	0	0.000
30	16բ-51	խճի նախաշերտի վերականգնում h=17մ	մ3	0.8	7.017	5.614	0.8	0	0.000	0	0.000
31	16բ-9	Նույնը առֆալտարետոնի ծածկը 8մ (26,55+31,96)X0,5	100մ2	0.05	789.972	39.499	0.05	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				2272.617		0	0.000	0	0.000
		Կենցաղային կոյուղու արտաքին ցանց						0	0.000	0	0.000
1	27-33	առֆալտարետոնե ծածկի քանդում	խմ	1.488	3.932	5.851	1.488	0	0.000	0	0.000
2	զնաց-3 1մ.տր	Քանդած առֆալտարետոնի բարձում և տեղափոխում 7կմ 1,488x2,4	տն	3.57	2.506	8.946	3.57	0	0.000	0	0.000
3	1-1602	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էրակավատորով 0,25 և բարձում այդ թվում նախաշերտի ավազ, խճճ	100խմ	0.631	78.191	49.338	0.631	0	0.000	0	0.000



4	գնաց-3 1մ,տր	Ավելացած հողի տեղափոխում 7 կմ 63,1x1,8	տն	113.58	1.735	197.064	113.58	0	0.000	0	0.000
5	1-1560	3-կարգի հողի փոքրում խրամուղում երակավատորով 0,25 կողմից	100մ3	2.96	67.825	200.763	2.96	0	0.000	0	0.000
6	1-961	3-րդ կարգի հողի փոքրում ձեռքով խրամուղում	խմ	39	2.120	82.685	39	0	0.000	0	0.000
7	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	22.9	4.282	98.056	22.9	0	0.000	0	0.000
8	22-121	Տեղադրել պոլիէթիլենային $\Phi=150$ մմ ծալքավոր խողովակներ	մ	131	3.614	473.372	131	0	0.000	0	0.000
9	22-122	Տեղադրել պոլիէթիլենային $\Phi=200$ մմ ծալքավոր խողովակներ	մ	123	5.241	644.682	123	0	0.000	0	0.000
10	22-71 22-151	Մետաղական խողովակներից պատյան հակակոռոզիոն բիտումն ուժեղացված շերտով $\Phi=325 \times 6$	գմ	17	41.875	711.875	17	0	0.000	0	0.000
11	23-109	Կոյուղու դիտահոր հավաքովի ե/բետոնյա կոնստրուկցիաներից $\Phi=1$ մ	մ3	25.2	36.332	915.566	25.2	0	0.000	0	0.000
12	շուկա	Ղիտահորի մաս $\Phi=1000$ մմ	հատ	21	21.465	450.774	21	0	0.000	0	0.000
13	շուկա	Ե/բ ծածկի սալ 1,2x1,2թուֆե մտոցով	հատ	21	95.078	1996.636	21	0	0.000	0	0.000
14	8-59	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0.682	495.047	337.622	0.682	0	0.000	0	0.000
15	6-83	Հորեր իջեցնելու մետաղական աստիճաններ	կգ	0.352	0.709	0.249	0.352	0	0.000	0	0.000
16	14-398	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անքամ	քմ	16.6	1.051	17.443	16.6	0	0.000	0	0.000
17	23-155	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	տեղ	1	19.565	19.565	1	0	0.000	0	0.000
18	27-86 27-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերականգում	մ	3	4.014	12.043	3	0	0.000	0	0.000
19	1-968	Բնահողի ետիցք խրամուղում ձեռքով և տոփանում	խմ	100	0.887	88.660	100	0	0.000	0	0.000
20	1-1634 1-1646	Քանդած բնահողի հետիցք բույրոգեղով տեղափոխելով 20մ	1000խմ	0.235	175.815	41.317	0.235	0	0.000	0	0.000
21	16բ-49	Ավազի նախաշերտի վերականգնում h=10սմ	մ3	1.9	3.309	6.287	1.9	0	0.000	0	0.000
22	16բ-51	խճի նախաշերտի վերականգնում h=17սմ	մ3	3.2	7.017	22.454	3.2	0	0.000	0	0.000
23	16բ-9	Լույսը ասֆալտաբետոնի ծածկը 8սմ (26,55+31,96)X0,5	100մ2	0.186	789.972	146.935	0.186	0	0.000	0	0.000
		<b>Ընդամենը</b>				<b>6528.185</b>		<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>
		<b>Ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ</b>						<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>
1	1-961	3-րդ կարգի հողի փոքրում ձեռքով խրամուղում	խմ	120	2.120	254.417	120	0	0.000	0	0.000
2	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակաշարի տակ	խմ	23	4.282	98.484	23	0	0.000	0	0.000
3	1-968	Բնահողի ետիցք խրամուղում ձեռքով և տոփանում	խմ	93	0.887	82.454	93	0	0.000	0	0.000
4	1-968	Ավելորդ բնահողի հարդեցում ձեռքով տեղում	խմ	23	0.887	20.392	23	0	0.000	0	0.000
5	22-119	Տեղադրել պոլիէթիլենային $\Phi=100$ մմ խողովակներ փորձարկումով 10սմ	մ	166.1	3.254	540.556	166.1	0	0.000	0	0.000
6	22-117	Տեղադրել պոլիէթիլենային $\Phi=50$ մմ խողովակներ փորձարկումով 10սմ	մ	438.1	0.875	383.323	438.1	0	0.000	0	0.000
7	22-68 22-148	Պողպատյա խողովակներից պատյան $\Phi=159 \times 4,5$ մմ հակակոռոզիոն ուժեղացված մեկուսացումով	գմ	17.5	10.364	181.376	17.5	0	0.000	0	0.000
8	22-66 22-146	Պողպատյա խողովակներից պատյան $\Phi=108 \times 4$ մմ հակակոռոզիոն ուժեղացված մեկուսացումով	գմ	20.5	6.326	129.690	20.5	0	0.000	0	0.000
9	22-384	Թուֆե սողնակ $\Phi=100$ մմ	հատ	2	36.455	72.909	2	0	0.000	0	0.000
10	22-383	Թուֆե սողնակ $\Phi=50$ մմ	հատ	3	6.488	19.465	3	0	0.000	0	0.000
11	22-366	Պոլիէթիլենային եռաբախշի $\Phi=100 \times 100$ մմ	հատ	1	2.058	2.058	1	0	0.000	0	0.000
12	22-366	Պոլիէթիլենային եռաբախշի $\Phi=100 \times 50$ մմ	հատ	3	1.839	5.517	3	0	0.000	0	0.000
13	22-366	Պոլիէթիլենային եռաբախշի $\Phi=50 \times 50$ մմ	հատ	5	1.711	8.554	5	0	0.000	0	0.000
14	22-365	Պոլիէթիլենային անկյունակ $\Phi=50$ մմ 45°	հատ	2	1.283	2.566	2	0	0.000	0	0.000
15	22-365	Պոլիէթիլենային անկյունակ $\Phi=50$ մմ 90°	հատ	1	1.400	1.400	1	0	0.000	0	0.000
16	22-365	Պոլիէթիլենային անկյունակ $\Phi=50$ մմ 30°	հատ	22	1.283	28.226	22	0	0.000	0	0.000
17	22-365	Պոլիէթիլենային կցաշորթեր $\Phi=100$ մմ	հատ	6	1.288	7.726	6	0	0.000	0	0.000
18	22-365	Պոլիէթիլենային կցաշորթեր $\Phi=50$ մմ	հատ	6	1.138	6.830	6	0	0.000	0	0.000
19	22-431	Պողպատյա կցաշորթերի եռակցում $\Phi=100$ մմ	հատ	6	3.336	20.019	6	0	0.000	0	0.000
20	22-429	Պողպատյա կցաշորթերի եռակցում $\Phi=50$ մմ	հատ	6	2.022	12.132	6	0	0.000	0	0.000
21	22-366	Պոլիէթիլենային եռաբախշի $\Phi=100 \times 32$ մմ	հատ	4	2.412	9.646	4	0	0.000	0	0.000
22	22-366	Պոլիէթիլենային եռաբախշի $\Phi=50 \times 32$ մմ	հատ	19	1.711	32.505	19	0	0.000	0	0.000
23	շուկա	Կցորդիչ ներքին պարուրակով $\Phi=32 \times 25$ մմ	հատ	25	1.391	34.776	25	0	0.000	0	0.000
24	22-78	Պողպատյա խողովակ երկկողմանի պարուրակով $\Phi=25$ մմ L=150 մմ	մ	3.75	1.338	5.018	3.75	0	0.000	0	0.000
25	22-78	Պողպատյա խողովակ միակողմանի պարուրակով $\Phi=25$ մմ L=250 մմ	մ	6.25	1.338	8.363	6.25	0	0.000	0	0.000
26	16-185	Ջրման ծորակ $\Phi=25$ մմ	հատ	25	2.727	68.178	25	0	0.000	0	0.000



27	22-399	Միացում գործող ջրազնիս Փ=100 մմ	հատ	1	5.948	5.948	1	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				2042.529		0	0.000	0	0.000
		Ջերմամատակարարման արտաքին ցանց						0	0.000	0	0.000
1	1-1602	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էրկավատորով 0,25 և բարձում	100մ3	0.58	78.191	45.351	0.58	0	0.000	0	0.000
2	զևաց-3 1մ,տր	Ավելացած հողի տեղափոխում 7 կմ 58x1,8	տև	104.4	1.735	181.136	104.4	0	0.000	0	0.000
3	1-1560	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էրկավատորով 0,25 կողմից	100մ3	0.47	67.825	31.878	0.47	0	0.000	0	0.000
4	1-961	3-րդ կարգի հող ի փորում ձերրով խրամուղում	խմ	70	2.120	148.410	70	0	0.000	0	0.000
5	1-1634	Քանդած բնահողի հետլից բուլդոզերով	100խմ	0.47	5.870	2.759	0.47	0	0.000	0	0.000
6	1-968	Բնահողի էտլից խրամուղում ձերրով և տոփանում	խմ	70	0.887	62.062	70	0	0.000	0	0.000
7	8-11-1	Հիմքի հատակի նախապատրաստական շերտ ավազից արվակների տակ	խմ	9	4.504	40.534	9	0	0.000	0	0.000
8	6-1	В 7,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ արվակների տակ	խմ	8.3	33.054	274.350	8.3	0	0.000	0	0.000
9	6-195	Միաձույլ և/բետոնե В 20 դասի բետոնից արվակների կառուցում	խմ	19.8	57.708	1142.621	19.8	0	0.000	0	0.000
10	շուկ	Ամրան Բр1	տև	0.078	680.513	53.080	0.078	0	0.000	0	0.000
11	շուկ	Ամրան Ա -500с Փ =14մմ	տև	0.364	427.757	155.704	0.364	0	0.000	0	0.000
12	6-84	Պողպատյա ներդիրներ	տև	0.048	636.968	30.574	0.048	0	0.000	0	0.000
13	7-761	հավաքովի և/բետոնյա սալերի մոնտաժում	հատ	89	5.981	532.266	89	0	0.000	0	0.000
14	շուկ	սալերի արժեքը 1,1x0,6	հատ	71	22.550	1601.077	71	0	0.000	0	0.000
15	շուկ	սալերի արժեքը 0,8x0,6	հատ	18	16.111	289.993	18	0	0.000	0	0.000
16	7-729	հավաքովի և/բետոնյա տակադիրներ խողովակաշարի տակ	մ3	0.15	106.690	16.004	0.15	0	0.000	0	0.000
17	6-83	Պողպատյա շարժական հենարաններ	կգ	20	0.827	16.533	20	0	0.000	0	0.000
18	24-14	133x4,5մ պողպատյա էլ, գողված խողովակի տեղադրում վաքերում	մ	70	7.566	529.646	70	0	0.000	0	0.000
19	24-13	108x4մ պողպատյա էլ, գողված խողովակի տեղադրում վաքերում	մ	31	6.139	190.316	31	0	0.000	0	0.000
20	24-12	89x3մ պողպատյա էլ, գողված խողովակի տեղադրում վաքերում	մ	25	4.288	107.204	25	0	0.000	0	0.000
21	22-370	Պողպատյա սողնակի տեղադրում Փ=100մմ	հատ	2	35.742	71.484	2	0	0.000	0	0.000
22	22-369	Պողպատյա սողնակի տեղադրում Փ=80մմ	հատ	2	24.051	48.102	2	0	0.000	0	0.000
23	շուկ	Դատարկման փական Փ=40մմ	հատ	4	3.593	14.373	4	0	0.000	0	0.000
24	16-219	խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	100մ	1.26	7.364	9.279	1.26	0	0.000	0	0.000
25	13-125 13-168	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակակոռոզիոն լարով 2 անգամ	100մ2	0.47	26.003	12.221	0.47	0	0.000	0	0.000
26	26-16	Օդատարների ջերմոնկուսացում Ֆոլգայպատ իզոսոպրակից 50մմ հաստությամբ	խմ	3.5	38.969	136.391	3.5	0	0.000	0	0.000
27	26-73	Մեկուսացված խողովակների փաթաթում ապակե քաթանով	քմ	86	0.702	60.353	86	0	0.000	0	0.000
28	26-79	Մեկուսացված մակերեսների մածկապատում 2 շերտ բիտումով	քմ	140	1.290	180.539	140	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				5984.241		0	0.000	0	0.000
		Համահարդան և բարեկարգման աշխատանքներ						0	0.000	0	23019.335
1	1-1612 1-1618	Յկազի հողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցքի համար	1000խմ	2.415	329.075	794.717	2.415	0	0.000	0	0.000
2	1-1151	Լիցքերի խտացում 5տև կցատուփանիչներով 40սմ շերտով մեկ հետքով	100խմ	24.15	10.439	252.103	24.15	0	0.000	0	0.000
3	1-1157	Նույնը հաջորդ երկու հետքի համար	100մ3	24.15	2.313	55.868	24.15	0	0.000	0	0.000
4	1-1137	Հողային պատտառի համահարթեցում հանույթում մեխանիզմների միջոցով	100քմ	14.42	14.562	209.991	14.42	0	0.000	0	0.000
5	1-1139	Նույնը լիցքերում	100քմ	10.91	5.600	61.092	10.91	0	0.000	0	0.000
6	16-78	15x30 չափի բազալտյա եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով 30% ապամոնտաժված քարերը	մ	875	9.739	8521.626	875	0	0.000	0	0.000
7	27-20	Նախապատրաստական հ= 10սմ ավազակոպչային շերտ	խմ	260	2.934	762.732	260	0	0.000	0	0.000
8	27-42 27-42-1	խճի նախաշերտ ասֆալտբետոնյա ծածկի տակ 12սմ ճանապարհների և հարողակների համար	100մ2	25.33	112.499	2849.607	25.33	0	0.000	0	0.000
9	27-144 27-147	խճի նախաշերտ ասֆալտբետոնյա ծածկի տակ 4սմ տողորված բիտումով	100մ2	25.33	185.933	4709.695	25.33	0	0.000	0	0.000
10	27-164-1 27-165-1	Ճանապարհների ծածկի առաջին շերտ 6,0սմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից	100քմ	25.33	469.317	11887.797	10.585	0	0.000	14.745	6920.255
11	27-164-2	Վերին շերտի ծածկը 4,0սմ հաստությամբ մանրահատիկ ասֆալտբետոնից	100քմ	25.33	397.115	10058.920	25.33	0	0.000	0	0.000
12	27-173 27-174	խճի շերտ 10սմ բազալտյա եզրամայրերի ծածկի համար	100մ2	5.5	115.822	637.020	5.5	0	0.000	0	0.000
13	5-72	Եզրամայրերի ծածկի В7,5 բետոնից նախապատրաստական շերտ 10սմ	խմ	55	34.018	1870.978	55	0	0.000	0	0.000



14	5-135	Եզրամայրերի հատակների ծածկ 50 մմ հաստ.բազալտյա սալիկներից	քմ	550	19.917	10954.084	550	0	0.000	0	0.000
15	27-173 27-174	խճի շերտ 10սմ բազալտյա եզրամայրերի ծածկի համար	100քմ	5.5	115.822	637.020	5.5	0	0.000	0	0.000
16	27-173 27-174	խճի ետիաշերտ ասֆալտեբետոնյա ծածկի տակ 10սմ մարգարաշտ	100քմ	6.9	108.848	751.050	6.9	0	0.000	0	0.000
17	27-164-2	մարգարաշտի ծածկի շերտ 4.0սմ հաստությամբ մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից	100քմ	6.9	397.115	2740.093	6.9	0	0.000	0	0.000
18	շուկա	Դրսի մարգարաշտի ծածկույթի փոում արհեստական կաուչուկով 15սմ պոլիուտանի հիմքի վրա	քմ	690	23.332	16099.080	0	0	0.000	690	16099.080
19	48-167	տեղամասի պատրաստում սիզամարգերի համար 15սմ. բուսական հողի ավելացմամբ մեխանիզմի միջոցով	100մ2	41.4	41.502	1718.188	41.4	0	0.000	0	0.000
20	16-60	բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքերի հետ միասին	մ	400	0.848	339.222	400	0	0.000	0	0.000
21	23-181	Գլխավոր մուտքի բազալտյա սալահատակի քանդում	քմ	45.3	3.913	177.242	45.3	0	0.000	0	0.000
22	9-36	Գլխավոր մուտքի բազալտյա աստիճանների քանդում	մ	86.4	1.278	110.377	86.4	0	0.000	0	0.000
23	23-142	Գլխավոր մուտքի բազալտյա երեսապատ շարվածքի քանդում	խմ	6.3	11.951	75.291	6.3	0	0.000	0	0.000
24	23-181	Գլխավոր մուտքի եզրապատերի բազալտե վրադիր քարերի քանդում	քմ	7.7	3.913	30.127	7.7	0	0.000	0	0.000
25	զևաց-3 1մ.տր	Շին աղբի բարձում եվ տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	221.1	2.506	554.072	221.1	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				76857.993		0	0.000	0	23019.335
		Գլխավոր մուտքի ցանկապատ և դարպասներ						0	0.000	0	0.000
1	1-1602	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,25 և բարձում	100մ3	0.41	78.191	32.058	0.41	0	0.000	0	0.000
2	զևաց-3 1մ.տր	Ավելացած հողի տեղափոխում 7 կմ 41x1,8	տն	73.8	1.735	128.044	73.8	0	0.000	0	0.000
4	1-961	3-րդ կարգի հող ի փորում ձերքով խրամուղում	խմ	4.5	2.120	9.541	4.5	0	0.000	0	0.000
5	1-968	Բեահողի ետիցք խրամուղում ձերքով և տոփանում	խմ	4.5	0.887	3.990	4.5	0	0.000	0	0.000
6	6-21	Քարաբետոն հիմքեր B 10 բետոնից ցանկապատի համար	խմ	34.2	36.701	1255.171	34.2	0	0.000	0	0.000
7	6-90	Ցանկապատի պատերի կառուցում B25 բետոնից	խմ	13.7	54.689	749.244	13.7	0	0.000	0	0.000
8	6-106	Միաձույլ է/բետոնյա սյուներ բմ-25 բետոնից ցանկապատի համար	մ3	2.8	94.269	263.954	2.8	0	0.000	0	0.000
9	շուկ	ամրան Ա-1	տն	0.03	437.475	13.124	0.03	0	0.000	0	0.000
10	շուկ	Ամրան Ա -500с Ф=12-16 մմ	տն	0.15	427.757	64.164	0.15	0	0.000	0	0.000
11	13-48	Ցանկապատի պատերի երեսապատում 30սմ բազալտե սալերով	քմ	133.2	23.562	3138.475	133.2	0	0.000	0	0.000
12	5-135	Պատերի գլխադիրների ծածկ 30 մմ հաստ.բազալտյա սալիկներից	քմ	35.4	12.493	442.240	35.4	0	0.000	0	0.000
13	9-122	Պարիսպի մետաղական ճաղերի պատրաստում պողպատյա պրոֆիլներից և տեղադրում այդ թվում դարպասները	տն	2.76	660.291	1822.404	2.76	0	0.000	0	0.000
14	շուկ	Մետաղական ձխնիներ	հտ	12	1.167	13.999	12	0	0.000	0	0.000
15	շուկ	կախովի կողպեքներ	հտ	3	1.750	5.250	3	0	0.000	0	0.000
16	14-398	Մետաղական ցանկապատի և դարպասների յուղաներկում 2 անգամ	100քմ	1.286	110.421	142.001	1.286	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				8083.659		0	0.000	0	0.000
		Ցանկապատ ցանցավոր շրջանակներից						0	0.000	0	0.000
1	7-314	Ցանկապատի կառուցում ցանցապատ շրջանակներից, բետոնյա խարսխապատերի և հողային աշխատանքների հետ միասին H=2մ	զմ	255.5	18.504	4727.838	255.5	0	0.000	0	0.000
2	9-33	Ցանկապատի շրջանակների պատրաստում պողպատյա ուղղանկյու խողովակներից	տն	3.357	91.645	307.651	3.357	0	0.000	0	0.000
3	v22-76	Ցանցի մոնտաժում շրջանակների կարկասի վրա 50x50x2	100քմ	4.25	68.353	290.498	4.25	0	0.000	0	0.000
4	շուկ	Պողպատյա խողովակ 100x100x3մմ	մ	197.8	4.033	797.715	197.8	0	0.000	0	0.000
5	շուկ	Պողպատյա անկյունակ 50x50x4 մմ	մ	935	2.273	2124.822	935	0	0.000	0	0.000
6	շուկ	Շերտավոր պողպատ 50x5 մմ	մ	153	0.910	139.222	153	0	0.000	0	0.000
7	շուկ	թերթապողպատ	կգ	19.3	0.537	10.357	19.3	0	0.000	0	0.000
8	շուկ	ամրան Ф=6մմ	կգ	205	0.437	89.682	205	0	0.000	0	0.000
9	15-614	Ցանկապատի,մետաղական տարրերի յուղաներկում երկու անգամ	100քմ	2.4	111.277	267.066	2.4	0	0.000	0	0.000
10	7-317 0,6,0,7	Հին ցանցավոր h =2,3մ մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	մ	255.5	3.361	858.810	255.5	0	0.000	0	0.000
11	9-122 0,6,0,7	Հին ճաղաշարով մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	տն	0.729	36.394	26.531	0.729	0	0.000	0	0.000



12	գնաց-3 1 մ.տր	Ապամոնտաժված պլոթերի բարձում եվ տեղափոխում 7 կմ վրա	տև	3.9	4.338	16.917	3.9	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				9657.109			0.000		0.000
		Ընդամենը ըստ մասերի				94598.761			0.000		23019.335
		<b>Ընդհանուրը</b>				<b>1071578.181</b>			<b>56872.693</b>		<b>57235.947</b>
		Այդ թվում սարքավորումներ				34512.373			0.000		1638.183
		<b>Վերադիր ծախս</b>									
		Ընդամենը		13.30%		137928.821			7564.068		7394.503
		Շահույթ		11.0%		129248.639			64436.761		64630.450
		Ընդամենը				1338755.641			71524.805		71559.599
		Ժամանակավոր շինություններ		1.20%		15,650.835			858.298		839.057
		Ընդամենը				1,354,406.477			72,383.102		72,398.656
		Կլիմայական պայմաններ		0.96%		12,670.916			694.878		679.301
		Աշխատանքի ավարտից հետո տարածքի մաքրման և շինադրի տեղափոխման ծախսեր		0.15%		2,031.610			108.575		108.598
		Ընդհանուրը				1,369,109.003			73,186.555		73,186.555
		Չնախատեսված աշխատանքներ		3.0%		41,073.270			2,195.597		2,195.597
		Ամբողջը առանց ԱԱՀ				1,410,182.273			75,382.151		75,382.151
		ԱԱՀ		20.0%		282,036.455			15,076.430		15,076.430
		Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ				1,692,218.727			90,458.582		90,458.582

>>:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011012599  
 ՀՎՀՀ 02565827  
 Գլխավոր քարտուղար

Ս. Մկրտչյան  
 (ստորագրություն)



**ԿԱԴԱՆԱԿՈՒ՝**

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ  
 ք. Գավառ, Անդրանիկի 5  
 <<Հայրիզնեսբանկ>> ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150014871111107  
 ՀՎՀՀ 08404037

Տարբեր

Մ. Ասցակյան  
 (ստորագրություն)



*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*