

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԲՄԱՇՁԲ-10/3-1**

ք.Երևան

« 23 » մարտի 2018 թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից, և «Աշկար» ՍՊԸ-ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Տ. Եփրեմյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կապալառու, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին :

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում սույն պայմանագրին կից կնքվող համաձայնագրով: Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով՝ համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի: Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում Պայմանագրով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները պայմանագրի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր առավելագույն գինը կազմում է 90,000,000 (իննսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 15,000,000 (տասնհինգ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 45,000,000 (քառասունհինգ) ՀՀ դրամ՝ որից 7,500,000 (յոթ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 45,000,000 (քառասունհինգ) ՀՀ դրամ՝ որից 7,500,000 (յոթ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQS = UQ / LQ \times DQS \times D$, որտեղ՝

UQ-ն ընտրված մասնակցի կողմից գնային առաջարկով աշխատանքների համար սահմանված միավորի գների հանրագումար նշված գինն է, որը սույն պայմանագրի թե 1-ին և թե 2-րդ չափաբաժինների համար կազմում է 31,119,600 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,

LQ-ն Պատվիրատուի կողմից ընթացակարգի հրավերով ներկայացված ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքների համար սահմանված միավորի նախահաշվային գների հանրագումար նշված գինն է, որը և 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների համար կազմում է 44,456,982 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,

DQS-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

D-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

VQS - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

¹ Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հարկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 35 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿՇ և ԶԲ վարչությունը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02703824
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Աշկար» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, գ. Ֆանտան
«Ակրա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220433330028000
ՀՎՀՀ 02807433
տնօրեն



Տ. ԵՓՐԵՄՅԱՆ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ ՀԱՄԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Հիմնավորումը	Աշխատանքի (ծառայության) անվանումը	Չ/մ	Միավորի պլանավորված գինը հազ.դրամ
Հողային աշխատանքներ				
Գրունտների մշակում միջանդամով				
Կողիցք				
1	ԿԻ-1549	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	42.095
2	ԿԻ-1550	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	57.386
3	ԿԻ-1551	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	71.524
4	ԿԻ-1552	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ³	93.564
5	ԿԻ-1553	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ³	125.605
6	ԿԻ-1554	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 6 կարգ	100մ³	147.645
Բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա				
7	ԿԻ-1591	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	57.118
8	ԿԻ-1592	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	68.161
9	ԿԻ-1593	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	87.730
10	ԿԻ-1594	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ³	118.075
11	ԿԻ-1595	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ³	155.891
12	ԿԻ-1596	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 6 կարգ	100մ³	188.334
Աշխատանքներ թափոնատեղում				
13	ԿԻ-1603	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 1-ին կարգ գրունտ	100մ³	4.401
14	ԿԻ-1604	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 2-3-րդ կարգ գրունտներ	100մ³	5.414
15	ԿԻ-1605	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 4-րդ կարգ գրունտ	100մ³	5.885
16	ԿԻ-1606	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 5-6-րդ կարգ գրունտներ	100մ³	14.112
Գրունտներ մշակում և հետիցք բուլդոզերով				
17	ԿԻ-1624	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 1 կարգի գրունտ	100մ³	9.971
18	ԿԻ-1625	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 2 կարգի գրունտ	100մ³	11.056
19	ԿԻ-1626	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 3 կարգի գրունտ	100մ³	12.544
20	ԿԻ-1627	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 4 կարգի գրունտ	100մ³	48.647
21	ԿԻ-1631	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /1;2 և 3-րդ կարգի գրունտներ/	100մ³	9.207
22	ԿԻ-1632	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /4-րդ կարգի գրունտ/	100մ³	19.981
23	ԿԻ-1633	Խրամոտիների և փոսորակների ետիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	6.433
24	ԿԻ-1634	Խրամոտիների և փոսորակ ների ետիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	8.161
25	ԿԻ-1635	Խրամոտիների և փոսորակ ների ետիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	10.051
26	ԿԻ-1644	Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /1-ին կարգի գրունտ/	100մ³	3.980
27	ԿԻ-1645	Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /2-րդ կարգի գրունտ/	100մ³	4.664
28	ԿԻ-1646	Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /3-րդ կարգի գրունտ/	100մ³	5.428
Գրունտների մշակում ձեռքով				
29	ԿԻ-959	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամոտիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 1 կարգ գրունտներում	մ³	1.825
30	ԿԻ-960	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամոտիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 2 կարգ գրունտներում	մ³	2.197
31	ԿԻ-961	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամոտիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 3 կարգ գրունտներում	մ³	3.222
32	ԿԻ-962	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամոտիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 4 կարգ գրունտներում	մ³	5.682

33	Կ1-963	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյունների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 1 կարգ գրունտներում	մ³	2.498
34	Կ1-964	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյունների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 2 կարգ գրունտներում	մ³	4.071
35	Կ1-965	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյունների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 3 կարգ գրունտներում	մ³	6.004
36	Կ1-966	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյունների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 4 կարգ գրունտներում	մ³	10.778
37	Կ1-967	Ետից ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 1 կարգ գրունտներում	մ³	1.230
38	Կ1-968	Ետից ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 2 կարգ գրունտներում	մ³	1.347
39	Կ1-969	Ետից ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 3 կարգ գրունտներում	մ³	1.640
40	Կ1-970	Ետից ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 4 կարգ գրունտներում	մ³	1.933
Ժայռային գրունտների փխրեցում հետահար մուրճով				
41	Կ1-989	Ժայռագրունտի փխրեցում հետահար մուրճով, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 4ք/կազմաքանդուկի/ կարգ	մ³	12.955
42	Կ1-990	Ժայռագրունտի փխրեցում հետահար մուրճով, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 5ք/կազմաքանդուկի/ կարգ	մ³	16.290
43	Կ1-991	Ժայռագրունտի փխրեցում հետահար, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 5 կարգ	մ³	24.895
44	Կ1-992	Ժայռագրունտի փխրեցում հետահար մուրճով, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 6 կարգ	մ³	31.027
45	Կ1-993	Ժայռագրունտի փխրեցում հետահար մուրճով, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 7 կարգ	մ³	39.299
Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
46	Կ27-33	Անֆալտբետոն ծածկույթների քանդում	100մ³	557.118
47	Կ27-124 կիրառ. q=0; q=0,237	Անֆալտբետոն ծածկույթների ակոսահատում	100մ	78.038
48	Կ27-30	Սալարկների քանդում	մ³	2.738
49	Կ27-31	Խճային ծածկույթների քանդում	100մ³	70.746
50	Կ27-32	Հանքածյուրով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում	100մ³	94.281
51	Կ27-34	Ցեմենտ-բետոն ճանապարհային ծածկույթների քանդում	100մ³	327.076
52	Կ27-35	Մայթերի մինչև 4սմ հաստ. անֆալտբետոն ծածկույթների քանդում	100մ²	8.786
53	Կ27-35	Եզրաքարերի քանդում իր հիմնատակերով	100մ	128.866
54	Կ46-76	Խամքարե հիմքերի քանդում	մ³	16.609
55	Կ46-77	Բետոն և խամքարաբետոն հիմքերի քանդում	մ³	61.148
56	Կ46-78	Ե/բետոն հիմքերի քանդում	մ³	105.617
57	Կ46-79	Քարե պատերի քանդում	մ³	17.487
58	Կ46-80	Մանրաչափ բլոկներից պատերի քանդում	մ³	11.452
59	Կ46-81	Միաձույլ բետոն ծածկերի քանդում	մ³	28.492
60	Կ46-82	Միաձույլ ե/բետոն ծածկերի քանդում	մ³	33.649
61	Կ46-83	Միաձույլ բետոն միջնորմների քանդում	մ³	26.884
62	Կ46-84	Միաձույլ ե/բետոն միջնորմների քանդում	մ³	30.174
63	Կ46-85	Միաշերտ, երկշերտ վահանակային, փայտե, գիպակարտոնե միջնորմների քանդում	100մ²	73.331
64	Կ10-191 կիրառ. q=0,5	Փայտե կառուցատարրերի և երեսապատվածքների ապամոնտաժում	մ³	24.331
65	Կ46-88	Գիպից, խարամաբետոն և ֆիբրայտե սալերից միջնորմների քանդում	100մ²	120.852
66	Կ46-89	Փայտյա, սվաղված ծածկերի քանդում	100մ²	258.515
67	Կ46-90	Փայտյա, ոչ սվաղված ծածկերի քանդում	100մ²	218.500
68	Կ46-91	Փայտյա, տախտակե հեծաններով, ծածկերի քանդում	100մ²	205.715
69	Կ46-92	Ծածկի փայտյա պարզունակների, տախտակածի քանդում	100մ²	120.011
70	Կ46-94	Կախովի առաստաղների քանդում իր հիմնակմախքով	100մ²	100.125
71	Կ34-323 q=0,2 կիրառ.	Կախովի առաստաղների մետաղական հիմնակմաքսի ապամոնտաժում	100մ²	98.840
72	Կ34-354 q=0,3 կիրառ.	Կախովի առաստաղների երեսապատման ապամոնտաժում	100մ²	59.149
73	Կ46-95	Տանիքի ծածկույթի քանդում գլանափափեթային նյութերից	100մ²	26.090
74	Կ46-96	Տանիքի ծածկույթի քանդում թերթային պողպատից	100մ²	14.311
75	Կ46-97	Տանիքի ծածկույթի քանդում ասբոցեմենտե սալերից և կոմինդրից	100մ²	88.790
76	Կ46-98	Տանիքի ծածկույթի քանդում ալիքավոր և կիսաալիքավոր ասբոցեմենտե թերթերից	100մ²	29.386
77	Կ46-100	Բետոնե հատակների քանդում	մ³	17.378
78	Կ46-102	Տախտակե հատակների ծածկույթի քանդում	100մ²	66.917
79	5-3	Տափազերանների քանդում	100մ³	9.792
80	Կ11-187 q=0,8	Փայտատաշեղային սալերով ծածկույթի քանդում	100մ²	61.563
81	Կ46-103	Մանրատախտակե հատակների ծածկույթի քանդում	100մ²	80.302
82	Կ46-118	Պոլիմերցեմենտային, էպոքսիդային հիմքի վրա պատրաստված հատակների ծածկույթի քանդում մինչև 5 մմ հաստ	100մ²	9.901
83	Կ46-119 կիրառ.	Ցեմենտ և բետոն հատակների ծածկույթի /ներառյալ նախաշերտերը/ քանդում 25մմ հաստ	100մ²	53.168
84	Կ46-120	Ամեն 5մմ հաստ. փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել/Կ46-119 կետին/	100մ²	7.968

85	446-121	Պոլիվինիլքլորիդային գլանափաթեթային նյութերից հատակների ծածկույթի քանդում	100մ²	21.761
86	446-122 կիրառ	Պատուհանների բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, ալյումինե լրացումների ապամոնտաժում, պատուհանագոգերով	100մ²	299.182
87	446-123 կիրառ	Պատուհանների բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, ալյումինե լրացումների ապամոնտաժում, առանց պատուհանագոգերի	100մ²	275.166
88	446-124 կիրառ	Դռների բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, ալյումինե լրացումների ապամոնտաժում	100մ²	173.245
89	446-144 գ=0,6; 0,7 կիրառ	Դռների բացվածքների մետաղական/պողպատե/ լրացումների ապամոնտաժում	100մ²	270.240
90	446-130	Սանդղահեծանների վրա տեղադրված աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	110.708
91	446-131	Համառարած հիմնատակի վրա տեղադրված աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	185.684
92	446-132 գ=0,33 կիրառ	Հատակների և պատերի հղկված/սրբառաշ/ բնական սալերի երեսապատման կազմաքանդում	100մ²	196.199
93	13-5 կիրառ	Հատակների և պատերի կերամիկական սալիկների երեսապատման քանդում	100մ²	87.863
94	446-139	Մեկհարկանի, քարից, շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 1000խմ ծավալով	100մ³	62.117
95	446-140	Մեկհարկանի, քարից, շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 3000խմ ծավալով	100մ³	41.964
96	446-142	Մեկհարկանի, կարկասային շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 15000խմ ծավալով	100մ³	22.410
97	446-148	Երկհարկանի, քարից, շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 3000խմ ծավալով	100մ³	48.655
98	446-149	Երկհարկանի, կարկասային շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 50000խմ ծավալով	100մ³	62.117
99	446-(156-158) կիրառ	20-32մ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ալմաստային օղանձ գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 2,52 հատ/	100 հատ	116.225
100	446-(172-174) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 20-32մ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 0,126 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	1.525
101	446-(159-163) կիրառ	40-60մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում ե/քետոնե կառուցատարրերում ալմաստային օղանձ գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 2,08 հատ/	100 հատ	137.473
102	446-177 կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 40-60մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 0,104 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	4.589
103	446-(164-167) կիրառ	70-100մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ալմաստային օղանձ գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	170.240
104	446-180-181-182-183 կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 70-100մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	8.084
105	446-(168-169) կիրառ	110-125մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ալմաստային օղանձ գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	185.415
106	446-(184-185) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 110-125մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	12.447
107	446-(170-171) կիրառ	140-160մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ալմաստային օղանձ գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	209.773
108	446-(186-187) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 140-160մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	14.289
109	446-(188-190) կիրառ	20-32մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում ե/քետոնե կառուցատարրերում ալմաստային օղանձ գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 2,52 հատ/	100 հատ	146.490
110	446-(204-206) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 20-32մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 0,126 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	2.887
111	446-(191-195) կիրառ	40-60մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ալմաստային օղանձ գայլի կոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 2,01 հատ/	100 հատ	203.049
112	446-(208-211) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 40-60մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 0,104 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	4.077
113	446-(196-199) կիրառ	70-100մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ալմաստային օղանձ գայլի կոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	274.416
114	446-(212-215) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 70-100մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	6.016
115	446-(200-203) կիրառ	110-160մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ալմաստային օղանձ գայլի կոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ալմաստային գայլիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	388.820

116	Կ46-(216-206) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 110-160մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավաստային գալիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20սմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30սմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	7.878
117	Կ46-35	Սկզբի հեռացում քարե պատերից և առաստաղներից	100մ ²	27.163
118	Կ46-37	Սկզբի հեռացում քարե և բետոնե սյուներից և որմնասյուներից	100մ ²	37.707
119	14-320 կիրառ	Պատերի և առաստաղների մաքրում ներկից	100մ ²	23.137
120	Կ46-38	Բացվածքների իրականացում խամքարաբետոնե կառուցատարրերում	մ ³	23.925
121	Կ46-39	Բացվածքների իրականացում բետոնե կառուցատարրերում	մ ³	94.831
122	Կ46-40	Բացվածքների իրականացում քարե կառուցատարրերում	մ ³	28.347
123	Կ46-41	Խոռոչների բացում քարե պատերում մինչև 12սմ խորությամբ	մ ²	7.291
124	Կ46-42	Խոռոչների բացում քարե պատերում մինչև 25սմ խորությամբ	մ ²	13.597
125	Կ46-43	Բնիկների բացում քարե պատերում 130*130մմ չափսի	հատ	1.173
126	Կ46-44	Բնիկների բացում քարե պատերում 260*260մմ չափսի	հատ	1.689
127	Կ46-57	Ակունների փորում մինչև 20քսմ կտրվածքով քարե պատերում	100մ	46.272
128	Կ46-58	Ակունների փորում մինչև 50քսմ կտրվածքով քարե պատերում	100մ	81.644
129	Կ46-59	Ակունների փորում մինչև 100քսմ կտրվածքով քարե պատերում	100մ	140.683
130	Կ46-60	Ավելացվում է ամեն 20քսմ-ի համար 100քսմ-ից ավել կտրվածքի դեպքում	100մ	32.994
131	Կ46-61	Ակունների փորում մինչև 20քսմ կտրվածքով պատերի և հատակի բետոնե կառուցատարրերում	100մ	79.564
132	Կ46-62	Ակունների փորում մինչև 50քսմ կտրվածքով պատերի և հատակի բետոնե կառուցատարրերում	100մ	139.924
133	Կ46-63	Ակունների փորում մինչև 100քսմ կտրվածքով պատերի և հատակի բետոնե կառուցատարրերում	100մ	239.864
134	Կ46-67	Ավելացվում է ամեն 20քսմ-ի համար 100քսմ-ից ավել կտրվածքի դեպքում /Կ46-63 կետին/	100մ	56.006
135	Կ46-64	Ակունների փորում մինչև 20քսմ կտրվածքով առաստաղներում	100մ	126.576
136	Կ46-65	Ակունների փորում մինչև 50քսմ կտրվածքով առաստաղներում	100մ	210.379
137	Կ46-66	Ակունների փորում մինչև 100քսմ կտրվածքով առաստաղներում	100մ	358.901
138	Կ46-68	Ավելացվում է ամեն 20քսմ-ի համար 100քսմ-ից ավել կտրվածքի դեպքում, առաստաղներում	100մ	83.917
139	Կ9-123 կիրառ q=0,6; 0,7	Պողպատե կառուցատարրերի ապամոնտաժում	տն	63.088
140	շուկա	Ամբարձիչ մեքենայի ծառայություն	ժամ	6.031
141	23-77 23-226 գն.3	Ապամոնտաժված նյութերի, շին աղբի և ավելացված բնահողի կուտակում, բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաները և տեղափոխում, մինչև 1կմ	տն	4.044
142	գն.3	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար /միավորի արժեքը x հեռավորության երկարության հետ; (n-1)*0,05, որտեղ n-ը կուտակույտի բարձման տեղից մինչև թափոնատեղը ընկած տարածության երկարությունն է կմ-ով/	տն	0.201
Գրունտի խտացում և նախապատրաստական շերտեր հիմքերի տակ				
143	Կ11-(1-2) կիրառ	Գրունտի խտացում խճով, կուպիճով և գլաքարերով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խճի փոռում; համահարթեցում; ներսեղմում; ծախսը՝ խիճ/կուպիճ/ 40-70մմ չափաբաժնի- 4,08խմ/ (առանց նյութի արժեքի)	100մ ²	14.436
144	Կ11-3	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում ավազից /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; ավազի փոռում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,12խմ/ (առանց նյութի արժեքի)	մ ³	4.745
145	Կ11-4	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում խարամից /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խարամի փոռում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,25խմ/ (առանց նյութի արժեքի)	մ ³	4.247
146	Կ11-5 կիրառ	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում գլաքարից, կուպիճից /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; գլաքարի, կուպիճի փոռում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,25խմ/ (առանց նյութի արժեքի)	մ ³	4.891
147	Կ11-6 կիրառ	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում խճե/գլաքար, կուպիճ/ խառնուրդով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; մանրախճի և քարի փշրանքի փոռում խճի վրա և խտացում; ծախսը՝ խիճ 20-40մմ չափաբաժնի - 0,97խմ, մանրախճ - 0,09խմ; քարե փշրանք-0,18խմ/ (առանց նյութերի արժեքի)	մ ³	9.592
148	Կ11-11	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում Կ7,5 դասի բետոնից առանց բետոնի արժեքի /խտացում; ծախսը՝ ծանր բետոն -1,02խմ/	մ ³	4.745
Մոնոլիտ բետոնե և /բետոնե կառուցատարրերի կառուցում և ամրանային աշխատանքներ				
Բետոնե կառուցատարրերի իրականացում և ամրանային աշխատանքներ				
149	Կ6-20	Բետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,0039խմ; կաղապարամած 0,803քմ/	մ ³	13.460
150	Կ6-21	Խամքարաբետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 0,71խմ; փայտ 0,0101խմ; խամքար 0,44խմ; կաղապարամած 0,918քմ/	մ ³	17.862
151	Կ6-15	Բետոնե հիմնային տափակ սալերի/հարթակների/ իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,008խմ; կաղապարամած 0,0754քմ/	մ ³	5.280
152	Կ6-30	Բետոնե հիմքերի իրականացում սարքավորումների տակ առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,036խմ; կաղապարամած 1.16քմ/	մ ³	27.467
153	Կ6-30 Կ6-37 կիրառ	Բետոնե աստիճանների /եզրապատերի/ իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,0475խմ; կաղապարամած 1.32քմ/	մ ³	36.759
154	Կ6-90	Բետոնե հենապատերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ հեղույս մանեկ 0,9կգ; փայտ 0,0165խմ; կաղապարամած 0,717քմ/	մ ³	15.765
155	Կ6-91	Խամքարաբետոնե հենապատերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /բետոն 0,71խմ; ծախսը՝ հեղույս մանեկ 0,9կգ; խամքար 0,44խմ; փայտ 0,0165խմ; կաղապարամած 0,717քմ/	մ ³	19.036
156	Կ6-128	Բետոնե պատերի և միջնապատերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ հեղույս մանեկ 2,1կգ; փայտ 0,0399խմ; կաղապարամած 1,76քմ/	մ ³	37.080
157	Կ6-103	Բետոնե սյուների/պատերի ուղղահայաց միջնապատերի/ իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,0648խմ; կաղապարամած 2,42քմ/	մ ³	61.953
158	ՀՆԼԺ6-1-5	Ամրանային պողպատից շինվածքների, ցանցերի, ներդիր էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում	տ	64.889

	կիրառ	բետոնե կառուցատարրերի կաղապարամանների մեջ /առանց ամրանի և ցանցի արժեքի/		
		Ե/բետոնե կառուցատարրերի իրականացում /աշխատանքների մեջ ներառված են ամրանային շինվածքների պատրաստման և տեղադրման գինը առանց ամրանի արժեքի/		
159	Կ6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015խմ; ծախսը՝ էլեկտրոդ 1,7կգ; փայտ 0,0308խմ; կաղապարամած 2,05քմ/	մ³	44.851
160	Կ6-161	Ե/բետոնե հեծանների իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,0 խմ; ծախսը՝ էլեկտրոդ 3,3կգ; փայտ 0,023խմ; կաղապարամած 2,46քմ/	մ³	48.213
161	Կ6-168	Ե/բետոնե գոտիների իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015 խմ; ծախսը՝ էլեկտրոդ 2,5կգ; փայտ 0,0145խմ; կաղապարամած 1,4քմ/	մ³	34.982
162	Կ6-170	Ե/բետոնե բարավորների իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015 խմ; ծախսը՝ էլեկտրոդ 2,3կգ; փայտ 0,0378խմ; կաղապարամած 2,9քմ/	մ³	58.308
163	Կ6-173	Ե/բետոնե անհեծան ծածկերի իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015խմ; ծախսը՝ փայտ 0,0366խմ; կաղապարամած 1,37քմ/	մ³	33.980
164	Կ6-177	Կողավոր Ե/բետոնե ծածկերի իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015 խմ; ծախսը՝ էլեկտրոդ 2,5կգ; փայտ 0,0589 խմ; կաղապարամած 2,29քմ/	մ³	60.840
Բարեկարգման աշխատանքներ				
165	Կ27-86 կիրառ	Բետոնե և բազալտե եզրաքարերի (մայթեզերի) տեղադրում բետոնե Կ15 դասի հիմքի վրա; հողալիս արկղի պատրաստում հիմքի համար, բետոնե հիմքի իրականացում բետոնի խտացումով, կաղապարամածի տեղադրում և ապամոնտաժում, եզրաքարերի տեղադրում հարմարատաշումով, կարանների լցում գծամշակումով /ծախսը՝ եզրաքար 1գծմ; բետոն 0,04*0,06խմ; ց/ա շաղախ 0,0006խմ, առանց բետոնի և եզրաքարերի (մայթեզերի) արժեքի/	մ	1.790
166	16-11	Բազալտե եզրաքարերի և մայթեզերի ուղղում /շրջակողների քանդումով, բետոնե հիմնատակների համառոտում, քարերի ուղղում նշագծով, շրջակողների հետիցք տուփանումով, կարանների փքք ցեմենտային շաղախով, ծախս՝ 0,1խմ շաղախ/	մ	1.012
167	Կ27-114	Յեմենտ-բետոնե ծածկոյթների իրականացում 20սմ հաստ., մանր մեխանիզացիայի միջոցներով, առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 20,4խմ; ծախսը՝ կաղապարամած 1,17քմ; ավազ 4խմ/	100մ²	164.402
168	Կ27-115	Յուրաքանչյուր 1սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ կաղապարամած 0,059քմ/	100մ²	1.046
169	Կ27-173	Հիմնատակի իրականացում բազալտե, զլաքարե, կոպիճե խճիչ 12սմ հաստ., առանց խճերի արժեքի /նյութերի ցրում և հարթեցում, գլոխում և ջրում /ծախսը՝ խիճ չ-բ 40-70 14,44խմ; խիճ չ-բ 5-10 2,96խմ; ջուր 2խմ/	100մ²	71.280
170	Կ27-174	Յուրաքանչյուր 1սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել /ծախսը՝ խիճ չ-բ 40-70 1,12խմ, խիճ չ-բ 5-10 0,23խմ/	100մ²	0.879
171	Կ27-175	Մայթերի իրականացում բետոնե սալերից, կարանների լցումով ցեմենտե շաղախով առանց բետոնե սալերի արժեքի /ծախս՝ ց/ա շաղախ 0,05խմ/	100մ²	137.303
172	Կ27-176	Մայթերի իրականացում բետոնե սալերից, կարանների լցումով ավազով /առանց բետոնե սալերի արժեքի, ծախս՝ ավազ 0,05խմ/	100մ²	114.129
173	Կ11-221-2	Ծածկոյթի պատրաստում հղկված բազալտե, տուֆե, անդեզիտե, ֆերգիտե, գրանիտե և մարմարե սալերով, 1քմ-ում 4 հատից ավելի /առանց սալերի արժեքի/	մ²	7.809
174	Կ15-77 կիրառ	Պատերի, աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե, տուֆե, անդեզիտե, ֆերգիտե, գրանիտե և մարմարե սալերով, խարսխավորումով կամ առանց խարսխավորմամբ /առանց սալերի արժեքի/	մ²	12.060
175	խտ	Խարսխավորման մետաղական ամրակապեր /արժեքը/	կգ	0.767
176	Կ7-734 կիրառ	Աստիճանների, ծածկասալերի տեղադրում, պատրաստի հիմնատակի վրա /առանց արժեքի/	մ	2.697
Ասֆալտբետոնե և նախապատրաստական շերտերի աշխատանքներ				
177	Կ27-19	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացում ավազից առանց ավազի արժեքի /ծախսը՝ 1,1սմ ավազ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տուփանում, ավազի ցրում-հարթեցում, գլոխում և ջրում/	մ³	1.062
178	Կ27-20	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացում ավազ-կոպչային խառնուրդից, առանց արժեքի /ծախսը՝ միջ. 1,22սմ ավազա-կոպչային խառնուրդ ներքնաշերտի համահարթեցում և տուփանում, ավազա-կոպչային խառնուրդի ցրում-հարթեցում, գլոխում և ջրում/	մ³	1.298
179	Կ27-22-2	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացում խարամե խիճ /ծախսը՝ 1,26խմ խարամե խիճ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տուփանում, խարամի ցրում-հարթեցում, գլոխում և ջրում/	մ³	3.250
180	Կ27-22-1	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացում խիճ-ավազային խառնուրդով /ծախսը՝ միջ. 1,26խմ խիճ-ավազային խառնուրդ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տուփանում, խիճա-ավազային խառնուրդի ցրում-հարթեցում, գլոխում և ջրում/	մ³	3.396
181	Կ27-164	Ասֆալտբետոնե տաք խառնուրդներից մեկ շերտով ծածկոյթի իրականացում 4սմ հաստ., առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փոխում ասֆալտափոխներով, եզրերի կտրատումով, տուփանում գլոխման համար անմատչելի տեղերում, գլոխում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում 9,11-9,74տն/	100մ²	25.149
182	Կ27-165	Յուրաքանչյուր 0,5սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց ասֆալտբետոնի արժեքի /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում 1,14-1,21տն/	100մ²	0.009
183	Կ27-166	Մինչ ասֆալտ-բետոնի փոխումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, խճային և կոպչային հիմնատակի տաքացում և չորացում	100մ²	21.228
184	Կ27-167	Մինչ ասֆալտ-բետոնի փոխումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, բետոնե և ա/բետոնե հիմնատակի տաքացում և չորացում	100մ²	15.961
185	Կ27-168	Մինչ ասֆալտ-բետոնի փոխումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, գետաքարե հիմնատակի տաքացում և չորացում	100մ²	10.694
186	Կ27-169, Կ27-172	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծովածո խառնուրդից ծածկոյթի իրականացում արահետներում և մայթերում, հաստ. 3սմ, առանց ա/բետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, կցվածքների քսում հանքածյութով, ավազի լցում, ա/բետոնի խառնուրդի փոխում և խտացում գլանիկով) /ծախսը՝ հանքածյութ 0,06տ, ավազ 0,5խմ, ա/բետոնի ըստ տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում/	100մ²	44.327

187	427-172	Յուրաքանչյուր 0,5մ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց ասֆալտբետոնի արժեքի /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում/	100մ²	3.837
188	427-170, 427-171 427-170-1 427-171-1	Երկշերտ ծածկույթի ներքին կամ վերին շերտի իրականացում ա/բետոնե խառնուրդներով տեղական նշանակության ճանապարհներում և մայրերում, հաստ. ըստ տեղային պահանջի, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, կցվածքների քսում հանքածյուրով, ա/բետոնի խառնուրդի փոռում և խտացում գլղոնումով) /ծախսը՝ հանքածյուր 0,06տ/	100մ²	41.210
189	427-28, 427-28-1, 427-28-2	Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոնե խառնուրդներով ասֆալտափոփներով, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փոռում ասֆալտափոփներով, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլղոնման համար անմատչելի տեղերում, գլղոնում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/	տ	2.482
190	427-29, 427-29-1, 427-29-2	Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոնե խառնուրդներով առանց ասֆալտափոփների, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փոռում, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլղոնման համար անմատչելի տեղերում, գլղոնում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/	տ	3.039
191	427-251	Ճանապարհային բիտումի լցաբաշխում	տ	302.088
Բեական լցանյութեր և խառնուրդներ				
Ավազ տարբեր տիպի /արժեք/				
192	խտ	Լիթոիդային ավազ, 0-5մմ /արժեք/	մ³	3.158
193	խտ	Հարստացված ավազ (վազած) /արժեք/	մ³	4.736
194	խտ	Գետի ավազ /արժեք/	մ³	2.789
խիճ տարբեր տեսակի և չափամասերի				
195	խտ	Բազալտե խիճ, 0-5մմ /արժեք/	մ³	3.158
196	խտ	Բազալտե խիճ, 5-10մմ /արժեք/	մ³	3.947
197	խտ	Բազալտե խիճ, 10-15մմ /արժեք/	մ³	3.947
198	խտ	Բազալտե խիճ, 15-20մմ /արժեք/	մ³	3.947
199	խտ	Բազալտե խիճ, 20-40մմ /արժեք/	մ³	6.315
200	խտ	Բազալտե խիճ, 40-70մմ /արժեք/	մ³	6.315
201	խտ	Ճեղքված բազալտ խիճ /արժեք/	մ³	5.263
202	խտ	Լիթոիդային խիճ, 5-20մմ /արժեք/	մ³	2.368
Գլաբար տարբեր չափի /արժեք/				
203	խտ	Գլաբար d<40մմ /արժեք/	մ³	2.368
204	խտ	Գլաբար d>40մմ /արժեք/	մ³	2.368
205	խտ	Ավազակուպիճ /արժեք/	մ³	2.368
Գլաբարե խիճ տարբեր չափամասերի /արժեք/				
206	խտ	Ջարդված, d=0-5մմ (մանր ավազ) /արժեք/	մ³	4.736
207	խտ	Ջարդված, d=5-10մմ /արժեք/	մ³	4.736
208	խտ	Ջարդված, d=10-25մմ (խիճ) /արժեք/	մ³	3.947
Հրաբխային խարամ /արժեք/				
209	խտ	Հրաբխային խարամ /արժեք/	մ³	1.710
Ցեմենտ /արժեք/				
210	խտ	Ցեմենտ Մ-400 /արժեք/	տ	68.414
Բետոններ և շաղախներ/չին հրապարակում պատրաստումով և ներկրվի/				
Պատրաստումը չին. հրապարակում				
211	46-309	Ծանր 47,5; 12,5;15;20;22,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ խիճ 0,8խմ; ավազ 0,58;0,57;0,53;0,5;0,47 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/ 214;235;286;332; 382 կգ/	մ³	6.676
212	46-318 կիրառ	Թեթև 45;7,5;12,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ խիճ (ծավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,89խմ; ավազ (ծավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,54 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/255;286;317 կգ/	մ³	6.013
213	46-336 կիրառ	Ցեմենտային/ցեմենտակրային/ շաղախի 47,5; 12,5;15 դասի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,12 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի/ 304;416;499 կգ/	մ³	5.403
Պատրաստված գործարանային պայմաններում/արժեքը, ներառյալ տեղափոխման ծախսերը/				
214	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Թեթև 47,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեք/	մ³	34.224
215	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Թեթև 412,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեք/	մ³	37.026
216	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Թեթև 415 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեք/	մ³	40.291
217	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Ծանր 47,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեք/	մ³	38.091
218	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Ծանր 412,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեք/	մ³	42.588
219	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Ծանր 415 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեք/	մ³	45.133
220	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Ծանր 420 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեք/	մ³	47.727
221	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Ծանր 422,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեք/	մ³	52.778
222	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Հիդրոտեխնիկական, W4, 415 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեք/	մ³	76.233
223	խտ ՀՆ- Լժ6-1-9	Ցեմենտային շաղախ 47,5 դասի, ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեք/	մ³	40.232
Պողպատե ամրան և ցանց տարբեր տիպի և չափի/արժեք/				

224	խտ	Պողպատե ամրան A-I 6,5 ÷ 10 մմ (զլոցվածք) /արժեքը/	տ	512.117
225	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=8մմ /արժեքը/	տ	517.238
226	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=10մմ /արժեքը/	տ	513.916
227	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=12÷32մմ /արժեքը/	տ	499.964
228	խտ	Պողպատե ամրանային ցանց B _p -3÷5մմ մետաղալարից /արժեքը/	տ	646.686
229	հաշ	Ներդիր էլեմենտներ պողպատե /արժեքը/	տ	647.300
Եզրաքար տարբեր տեսակի և չափի /արժեքը/				
230	խտ*	Բետոնե մայրեզր 200*80մմ չափի /արժեքը/	մ	2.787
231	խտ	Բետոնե մայրեզր 280*150մմ չափի /արժեքը/	մ	4.993
232	խտ	Բետոնե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	3.484
233	խտ*	Բետոնե եզրաքար 200*60մմ չափի /արժեքը/	մ	2.555
234	խտ	Անդեզիտե բազալտե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	6.619
235	խտ	Բազալտե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	7.664
236	խտ	Բազալտե եզրաքար 300*120մմ չափի /արժեքը/	մ	5.922
237	խտ*	Բազալտե եզրաքար 150*100մմ չափի /արժեքը/	մ	3.484
238	խտ*	Բազալտե մայրեզր 200*100մմ չափի /արժեքը/	մ	3.484
239	խտ*	Բազալտե մայրեզր 150*80մմ չափի /արժեքը/	մ	2.903
Մայթի բետոնե ձևավոր սայիկ տարբեր զույնի և ձևի				
240	խտ	Մայթի ձևավոր բետոնե սայիկ, երկրորդ շերտող մոխրագույն ճամպուտ /արժեքը/	100մ²	521.151
241	խտ	Մայթի ձևավոր բետոնե սայիկ, երկրորդ շերտող գույնավոր ճամպուտ /արժեքը/	100մ²	580.373
Տուֆե սայիկ տարբեր տիպի և չափի				
242	խտ	Տուֆե սայիկ, 20*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	2.111
243	խտ	Տուֆե սայիկ, 30*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	3.049
244	խտ	Տուֆե սայիկ, 40*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	4.926
245	խտ	Տուֆե սայիկ, 50*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	5.864
Անդեզիտե բազալտե սայիկ տարբեր չափի				
246	խտ	Անդեզիտե բազալտե սայիկ, 20*300*(300;600;900)մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	6.020
247	խտ	Անդեզիտե բազալտե սայիկ, 20*400*(400;600)մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	6.568
248	խտ	Անդեզիտե բազալտե սայիկ, 20*600*600մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	7.682
249	խտ	Անդեզիտե բազալտե սայիկ, 30*300*(300;600;900)մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	6.787
250	խտ	Անդեզիտե բազալտե սայիկ, 30*600*600մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	8.620
251	խտ	Անդեզիտե բազալտե սայիկ, 40*(300;350;400)մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	8.327
Բազալտե սայիկ տարբեր չափի				
252	խտ	Բազալտե սայիկ, 20*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	8.092
253	խտ	Բազալտե սայիկ, 30*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	10.227
254	խտ	Բազալտե սայիկ, 40*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	11.587
255	խտ	Բազալտե սայիկ, 50*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ²	13.347
256	խտ	Բազալտե սայիկ, 20*300մմ, իղկված /արժեքը/	մ²	11.259
Տարբեր տեսակի պատրաստվածքներ բնական քարից /արժեքը/				
257	խտ	Բազալտե ծածկասալ 50*300մմ /արժեքը/	մ	4.180
258	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	2.787
259	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50*350մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	3.484
260	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50*400մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	4.180
261	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	5.225
262	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100*350մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	4.877
263	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100*400մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	5.574
264	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120*300մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	5.922
265	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120*350մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	5.574
266	խտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120*400մմ, չիղկված /արժեքը/	մ	6.271
267	խտ	Ծածկասալ բազալտե, 50*300մմ /արժեքը/	մ	4.180
268	խտ	Պատուհանագոգ բազալտե, արտաքին, 150x350մմ /արժեքը/	մ	16.025
269	խտ	Պատուհանագոգ բազալտե, ներքին, 30x300x1300մմ /արժեքը/	մ	5.187
270	խտ	Պատուհանագոգ բազալտե, ներքին, 40x350x1500մմ /արժեքը/	մ	6.793
271	խտ	Աստիճան բազալտե, 150x300x(800-1300)մմ /արժեքը/	մ	8.012
272	խտ	Աստիճան բազալտե, 40x320x1300մմ /արժեքը/	մ	4.355
273	խտ	Թատակ բազալտե, 150x450մմ /արժեքը/	մ	20.902
274	խտ	Բետոնե աստիճան 150*350մմ /արժեքը/	մ	4.645
Ասֆալտբետոնե խառնուրդներ /արժեքը/				
275	խտ	Ասֆալտբետոն խոշորահատիկ ներքին շերտ /արժեքը/	տ	36.312
276	խտ	Ասֆալտբետոն Ա տիպի վերին շերտ /արժեքը/	տ	50.956
277	խտ	Ասֆալտբետոն Դ տիպի մայրերի /արժեքը/	տ	39.470
278	խտ	Ասֆալտբետոն Բ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեքը/	տ	37.891
279	խտ	Ասֆալտբետոն Գ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեքը/	տ	59.994
280	խտ	Ասֆալտբետոն Վ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեքը/	տ	52.100
281	խտ	Ասֆալտբետոն Դ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեքը/	տ	58.415
Բետոնների և շաղկապների հավելանյութեր, ջրամեկուսիչ և վերականգնողական/արդյունավետ օգտագործման համար/ այլ նյութեր/արժեքը/				
Հավելանյութեր				
282	խտ	Բարձրարդյունավետ բետոնի սուպերպլաստիֆիկատոր և ջրօգտագործումը մինչև 25% նվազեցնող հավելանյութ Sikament FFN Ծախսը՝ 0,8-3,0% 100 կգ ցեմենտին /արժեքը/	կգ	1.115
283	խտ	Բարձրարդյունավետ բետոնի ջրօգտագործումը նվազեցնող, հոսունությունը ավելացնող հավելանյութ ծմանը բետոնային աշխատանքների համար՝ 1լ = 1,2 կգ Sikament F-05W Ծախսը՝ 0,5-1,5% 100 կգ ցեմենտին /արժեքը/	կգ	0.906

284	խ	Բարձրարդյունավետ ջրօգտագործումը նվազեցնող բետոնի հավելանյութ Sikament F 05 Ծախսը՝ 0,5-1,5% 100կգ ցեմենտին: Տարա՝ 250 կգ, 1000 կգ /արժեքը/	կգ	0.906
285	խ	Բետոնի կապակցումը դանդաղեցնող բարձրարդյունավետ սուպերպլաստիֆիկատոր, շոգ պայմաններում բետոնի անհրաժեշտ հոսունությունը պահպանելու համար: 1լ = 1,2 կգ Sikament RMC 519 Ծախսը՝ 0,5-1,5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 250 կգ, 1000 կգ /արժեքը/	կգ	0.906
286	խ	Օրաները շող հավելանյութ ցրտադիմացկուն և երկարակյաց բետոն ստանալու համար: 1լ = 1,01 կգ Sika Aer Ծախսը՝ 0,03-0,15% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 30 կգ, 200կգ /արժեքը/	կգ	1.161
287	խ	Հակասառնցուցիչ, ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում բետոնի պնդեցումը արագացնող հավելանյութ: 1լ = 1,25 կգ Sika Antifreeze 1% Ծախսը՝ 1-1,5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 7,5 կգ, 35 կգ, 250 կգ, 1000 կգ /արժեքը/	կգ	0.975
288	խ	Բետոնի ամրացումը արագացնող հավելանյութ Sika Rapid-5 Ծախսը՝ 0,5-1,5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 35 կգ /արժեքը/	կգ	1.219
289	խ	Բարձրացնում է բետոնի և շաղախների կապողականությունը, ամրությունը, ճաքակայունությունը (бетонотоктакт): Ծախսը՝ 1,5-2% ցեմենտի քաշից: Ceresit CC-81 /արժեքը/	լ	3.251
290	խ	Պոլիմերային մանրաթել շաղախների, ֆիբրոբետոնի համար Sika Fibre Ծախսը՝ 600 գ 1մ ³ բետոնին Տարա՝ 600 գ պարկ /արժեքը/	հատ	5.109
291	խ	Բետոնի: Սուպերպլաստիֆիկատոր: արագացնող հատկությամբ, եղանակային ցուրտ պայմաններում (+20 C ⁰ -ից ցածր) որակյալ բետոն պատրաստելու համար: 1լ ~ 1,2 կգ 0,5-1,5 և 100 կգ ցեմենտի համար /արժեքը/	կգ	0.952
292	խ	Բետոնի: Դանդաղեցնող հատկությամբ սուպեր-պլաստիֆիկատոր ամառային աշխատանքների համար: 1լ-1,17կգ 0,5-1,5 և 100կգ ցեմենտի համար /արժեքը/	կգ	0.848
293	խ	Բետոնի ջրասնթափանցելիությունը բարձրացնող, 0,2-1լ 100կգ ցեմենտի համար /արժեքը/	լ	3.019
294	խ	Բետոնի օրակալիչ: 30-50 մլ 100 կգ, ցեմենտին /արժեքը/	լ	1.626
295	խ	Բետոնի: Պենետրան, ներխուժում է մինչև 90սմ, մինչև 0,4մ ճաքերը, կատարում է ինքնաբուժում, բետոնի W-ն հասցնում է 20-ի, ցրտադիմացկունությունը ավելացնում է 2 անգամ նյութաձախս 1կգ -1թ/մ /արժեքը/	կգ	6.967
296	խ	Բետոնի: Պենետրիտ, ճաքացման նյութ չորացման ընթացքում նստվածք չի առաջացնում, նյութաձախս 1,5 կգ -1գ/մ (25*25մմ հաստությամբ) /արժեքը/	կգ	6.967
Ջրամեկուսիչ				
297	խ	Բնական քարի հիդրոֆորիզատոր: 0,1-0,2 կգ/մ ² Antipluvial 25 կգ /արժեքը/	կգ	1.626
298	խ	Տեմենտային ջրամեկուսիչ ըսանյութ շենքի հիմքերի սան.հանգույցների և ջրամբարների համար: 1,6-5 կգ/մ ² Idrosilex Pronto 25 կգ /արժեքը/	կգ	0.639
299	խ	Բետոն-կաուչուկային խոնավամեկուսիչ ծածկույթ Polycoat RBE Ծախսը՝ 0,25 - 1լ/մ ² շերտին /արժեքը/	լ	1.115
300	խ	Պոլիմեր-ցեմենտային էլաստիկ ջրամեկուսիչ ծածկույթ Polyflex Ծախսը՝ 1,8 կգ/մ ² 1 մմ շերտին Տարա՝ 20 կգ /արժեքը/	կգ	1.393
301	խ	Ջրամեկուսիչ հավելանյութ անջրանցիկ, այդ թվում հիդրոտեխնիկ, բետոն և շաղախներ ստանալու համար: 1լ = 1,04 կգ Sika-1 Ծախսը՝ 3-5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 6 կգ, 30 կգ, 200 կգ /արժեքը/	կգ	1.277
302	խ	Արագ ամրացող ցեմենտային խառնուրդ ջրի հոսքը դադարեցնելու համար Sika Monoplug Տարա՝ 5 կգ /արժեքը/	կգ	1.951
303	խ	Պոլիմերցեմենտային ջրամեկուսիչ ծածկույթ լողավազանների, սանհանգույցների, հիմքերի, խմելու ջրի ռեզերվուարների համար: Ծախսը՝ 1.5 կգ/մ ² (1 մմ շերտ) Ceresit CR-65 /արժեքը/	կգ	0.725
304	խ	Էլաստիկ պոլիմերցեմենտային ջրամեկուսիչ ծածկույթ տանիքների, լողավազանների, հիմքերի, խմելու ջրի ռեզերվուարների համար: Ծախսը՝ 1.5 կգ/մ ² (1 մմ շերտ) Ceresit CR-166 /արժեքը/	կգ	1.458
Բետոնի վերանորոգիչ				
305	խ	Ֆիբրային մանրաթելերով բաղադրություն բետոնի վերականգնման համար: 18,5 կգ/մ ² 1 սմ-ին MapegROUT Tixotropic 25 կգ /արժեքը/	կգ	0.488
306	խ	Մեծ հոսունությամբ շինարարական խառնուրդ մետաղական կոնստրուկցիաների որմնակապման (անկերովկա) համար: 1,95 կգ/դմ ³ լցվող ծավալի Mapefill 25 կգ /արժեքը/	կգ	0.523
307	խ	Էպօքսիդային երկբաղադրիչ կպցնող նյութ բետոնային հատակների ճաքերի վերա նորոգման համար: 1,35 կգ/լ լցվող ծավալի Eporip A+B 2կգ /արժեքը/	կգ	12.773
308	խ	Շաղախների և բետոնի հավելանյութ էլաստիկ, ջրամեկուսիչ և ցրտադիմացկուն սվաղ, շար, երեսապատվածք, հատակ ստանալու և /կամ վերանորոգելու համար: ապահովում է հուսալի կապ հին և նոր բետոնի միջև: 1լ = 1.01 կգ Sika Latex Ծախսը՝ 5-15% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 6 կգ, 30 կգ /արժեքը/	կգ	3.426
309	խ	Ամրանների հակակոռոզիոն ծածկույթ և կապակցող շաղախ Sika MonoTop 600 նորոգման համակարգում: Sika MonoTop 610 Ծախսը՝ 1,5-2 կգ/մ ² Տարա՝ 25 կգ /արժեքը/	կգ	0.836
310	խ	Վերանորոգված բետոնի մակերևույթների վերջնաձած կույթ: Sika MonoTop 620 Ծախսը՝ 1,5-2 կգ/մ ² 1մմ Տարա՝ 25 կգ /արժեքը/	կգ	0.836
311	խ	Բետոնի վերանորոգման խառնուրդ 5-50մմ, ներսի և դրսի աշխատանքների համար, ամրությունը 36 մոն: Ծախսը՝ 1.9 կգ 1 մմ շերտի դեպքում: Ceresit CN-83 /արժեքը/	կգ	0.441
312	խ	Անկերավորման խառնուրդ շինարարական տարրերի և սարքավորումների համար: Ծախսը՝ 1.8 կգ/դմ ³ : Ceresit CX-15 /արժեքը/	կգ	0.622
Բետոնի պաշտպանիչ				
313	խ	Բետոնի խնամքը ապահովող ակրիլային դիսպերսիա Sikafloor Proseal W Ծախսը՝ 0,1-0,2 և/մ ² Տարա՝ 25 և /արժեքը/	լ	5.922
Կաղապարային քսուկ				
314	խ	Հանքային յուղերի հիմքով բետոնի կաղապարների բաժանիչ քսուկ Concentrated Form Oil Ծախսը՝ 1 կգ՝ 48-80 մ ² Տարա՝ 25 կգ, 180 կգ /արժեքը/	կգ	3.867
Անտիֆրիզ				
315	խ	Տարվա ցուրտ եղանակին (մինչև -10 C ⁰) բետոնի պատրաստման համար քլոր չպարունակող : 1լ ~ 1,3 կգ 1 2% ցեմենտի քաշից Mapefast CF/L 1000լ /արժեքը/	կգ	0.755
Նապրիումի հեղուկ ապակի				
316	խ	Հեղուկ ապակի, նապրումն /արժեքը/	կգ	0.638
Պատերի և միջնորմների շար				
317	Կ8-165	Միջնորմներ գիպսե սալերից, մեկշերտ, մինչև 100մմ հաստ, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ /առանց	մ ²	2.144

		քետոնե բլոկների արժեքի/		
318	48-163	Պատերի և սյուների մաքուր շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարերից, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ /առանց ուղղիդ կտր. տուֆ քարերի արժեքի, ծախսը 1խմ շարին՝ 0,92խմ/	մ³	20.514
319	48-140	Պատերի շար թեթև բետոնե քարերից/պեմզաբլոկներից/ կարանների գծամշակումով, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ /առանց բետոնե սնամեջ բլոկների արժեքի, ծախսը 1խմ շարին՝ 0,92խմ/	մ³	14.188
320	48-142	Հիմնականախցերի և վանդակամածերի լրացում թեթև բետոնե քարերով /պեմզաբլոկներով/ կարանների գծամշակումով, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ /առանց բետոնե բլոկների արժեքի/	մ³	13.514
321	48-150	Թեթև բետոնե քարերի դատարկությունների լցում թեթև լցանյութով, 1խմ շարի համար 0,25խմ լցանյութ /առանց լցանյութի արժեքի/	մ³	3.110
322	48-59	Պատերի և այլ կառուցատարրերի շարվածքի ամրանավորում մետաղական ցանցերով, ամրաններով և մետաղալարերով /առանց նյութի արժեքի/	կգ	0.087
323	48-60	Կառուցատարրերի ամրակցում պողպատե ամրակապերով	կգ	0.771
		Բետոնե բլոկ և ուղիղ կտր. տուֆ քար տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը/		
324	խտ	Փքաբետոնե բլոկ, ներսի պատերի համար, 100*300*600մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.952
325	խտ	Փքաբետոնե բլոկ, արտաքին պատերի համար, 200*300*600մմ չափի /արժեքը/	հատ	1.876
326	խտ	Փքաբետոնե բլոկ, 200*200*400մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.824
327	խտ	Միջնապատի սալիկ թ/բ 60*400*800մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.494
328	խտ	Բետոնե բլոկ 390*190*60մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.160
329	խտ	Բետոնե բլոկ 400*200*100մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.165
330	խտ	Բետոնե բլոկ 400*200*150մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.192
331	խտ	Բետոնե բլոկ 400*200*200մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.220
332	խտ	Բետոնե բլոկ 390*190*370մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.948
333	խտ	Տուֆ քար ուղիղ կտր. /արժեքը/	մ³	11.612
		Միջնորմների պատրաստում, մետաղական, փայտե հիմնականախցով, պլասմասե, փայտանյութե սալիկների երեսապատումով		
334	434-317 կիրառ	Միջնորմների մետաղական հիմնականախցի պատրաստում ցինկապատ մետաղական ամրակապերով /առանց նյութի արժեքի/	մ²	2.763
335	434-318 կիրառ	Միջնորմների փայտե հիմնականախցի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ²	3.566
336	434-343 q=0,6 կիրառ	Միջնորմների հիմնականախցի երեսապատում պլասմասե, փայտատաշեղային, փայտաթելքային, գիպսասովարաթոթե, նրբատախտակե, ակուստիկ սալերով մեկ կողմից, մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.883
337	434-328	Հիմնականախցի լցում ջերմամեկուսիչ և ձայնամեկուսիչ նյութերով /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.599
		Կախովի առաստաղների պատրաստում փայտե, մետաղական հիմնականախցով		
338	434-322 կիրառ	Կախովի առաստաղների փայտե, մետաղական հիմնականախցի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ²	4.279
339	434-354 q=0,5 կիրառ	Կախովի առաստաղների հիմնականախցի երեսապատում պլասմասե, փայտատաշեղային, փայտաթելքային, գիպսասովարաթոթե, նրբատախտակե, ակուստիկ սալերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.944
		Պատերի երեսապատում պլասմասե, փայտանյութե սալիկներով փայտե, մետաղական հիմնականախցի վրա		
340	434-317 q=0,4 կիրառ	Պատերի վրա մետաղական հիմնականախցի պատրաստում ցինկապատ մետաղական ամրակապերով /առանց նյութի արժեքի/	մ²	1.105
341	434-318 q=0,4 կիրառ	Պատերի փայտե հիմնականախցի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ²	1.426
342	434-343 q=0,6 կիրառ	Պատերի հիմնականախցի երեսապատում պլասմասե, փայտատաշեղային, փայտաթելքային, գիպսասովարաթոթե, նրբատախտակե, ակուստիկ սալերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.883
		Նրբատախտակ և փայտատաշեղային տարբեր տեսակի սալեր/արժեքը/		
343	խտ	Նրբատախտակ (ֆաներա) 1525x1525x9մմ չափի /արժեքը/	մ²	3.365
344	խտ	Փայտատաշեղային (ԴՄՈ), 3660*1830*16մմ չափի /արժեքը/	մ²	2.699
345	խտ	Փայտատաշեղային սալ լամինացված 3660*1830*18մմ չափի /արժեքը/	մ²	4.005
346	խտ	Փայտ /կողահատ/ (արժեքը)	մ³	201.180
347	խտ	Փայտ /կողահատ/ հակաճեղքիչով մշակված (արժեքը)	մ³	221.298
		Գիպսասովարաթոթե ակուստիկ սալեր տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը/		
348	խտ	Ակուստիկ սալ, PVC-ALU 9,5 /արժեքը/	մ²	4.105
349	խտ	Ակուստիկ սալ, 9,5*600*2400 (8/12/36) 4SK "G" (կոշտ) /արժեքը/	մ²	4.357
350	խտ	Ակուստիկ սալ, SYS PVS 9,5*600 SK "G" (կոշտ) /արժեքը/	մ²	4.816
351	խտ	Գիպսասովարաթոթե սալ, 9,5մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ²	1.109
352	խտ	Գիպսասովարաթոթե ջրակայուն սալ, 9,5մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ²	1.788
353	խտ	Գիպսասովարաթոթե սալ, 12,5մմ*1,2մ*2,5մ /արժեքը/	մ²	1.495
354	խտ	Գիպսասովարաթոթե ջրակայուն սալ, 12,5մմ*1,2մ*2,5մ /արժեքը/	մ²	1.907
355	խտ	Գիպսասովարաթոթե հրակայուն սալ, 12,5մմ*1,2մ*2,5մ /արժեքը/	մ²	2.001
356	խտ	Գիպսասովարաթոթե ջրակայուն սալ, 15մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ²	2.591
357	խտ	Գիպսասովարաթոթե հրակայուն սալ, 15մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ²	2.821
		Գիպսասովարաթոթե սալիկների ցինկապատված մետ. ամրակապեր տարբեր տեսակի և չափսի/արժեքը/		
358	խտ	Ամրակապ U 70*30*0,5մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	1.049
359	խտ	Ամրակապ U 100*30*0,5մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	1.390
360	խտ	Ամրակապ C 26*40*0,6մմ, L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.732
361	խտ	Ամրակապ L 25*25*0,6մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.439
362	խտ	Ամրակապ F 47, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.194
363	խտ	Ամրակապ F 47, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.251
364	խտ	Ամրակապ G 60, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.337
365	խտ	Ամրակապ G 60, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.271
366	խտ	Ամրակապ G 60, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.338
367	խտ	Ամրակապ L 25, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.119

368	խտ	Ամրակապ C 50, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.280
369	խտ	Ամրակապ C 50, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	1.036
370	խտ	Ամրակապ C 70, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.325
371	խտ	Ամրակապ C 70, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.415
372	խտ	Ամրակապ C 100, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.406
373	խտ	Ամրակապ C 100, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.492
374	խտ	Ամրակապ U 21, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.180
375	խտ	Ամրակապ U 28, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.195
376	խտ	Ամրակապ U 50, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.210
377	խտ	Ամրակապ U 50, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.268
378	խտ	Ամրակապ U 70, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.314
379	խտ	Ամրակապ U 70, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.363
380	խտ	Ամրակապ U 100, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.363
381	խտ	Ամրակապ U 100, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.433
Գիպակապությունն ըստ ինչի ամրացման կցամաս տարբեր տիպի և չափի/արժեքը/				
382	խտ	Կախիչ հաստ. 0.4մմ, երկ. 200մմ. /արժեքը/	հատ	0.029
383	խտ	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 200մմ. /արժեքը/	հատ	0.046
384	խտ	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 300մմ. /արժեքը/	հատ	0.052
385	խտ	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 400մմ. /արժեքը/	հատ	0.058
386	խտ	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 500մմ. /արժեքը/	հատ	0.081
387	խտ	Միացում երկու հարթության (չերտաշղկա), հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հատ	0.041
388	խտ	Միացում մեկ հարթության (կրաք), F 47, հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հատ	0.070
389	խտ	Միացում մեկ հարթության (կրաք), F 47, հաստ. 0.6մմ /արժեքը/	հատ	0.081
390	խտ	Միացում մեկ հարթության (կրաք), G 60, հաստ. 0.6մմ /արժեքը/	հատ	0.099
391	խտ	Կցորդ հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հատ	0.041
392	խտ	Ժապավեն ապակե թելից /արժեքը/	մ	0.026
393	խտ	Սոսինձ KNAUF /արժեքը/	կգ	0.238
394	խտ	Ապակեբամբակ փայլաթիթեղով /արժեքը/	մ²	0.732
395	խտ	Պտուտակ, ինքնաշաղափիչ, պտուտամեխ /արժեքը/	կգ	1.393
396	խտ	Մանեկ, հեղույս /արժեքը/	կգ	1.347
397	խտ	Մեխ շինարարական, 20÷40մմ չափի /արժեքը/	կգ	0.735
398	խտ	Մեխ շինարարական, 50÷150մմ չափի /արժեքը/	կգ	0.608
Կախովի պլաստմասե առաստաղ և պրոֆիլ տարբեր զույնի, տիպի և չափի				
399	խտ	Կախովի առաստաղի, Armstrong (պինդ կամ փափուկ հանքային և ապակյա մանրաթելերից), ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը /արժեքը/	մ²	4.306
400	խտ	Կախովի առաստաղի, պլաստմասե, սպիտակ /արժեքը/	մ²	1.694
401	խտ	Կախովի առաստաղի, պլաստմասե, գունավոր /արժեքը/	մ²	2.113
402	խտ	Պրոֆիլ կախովի առաստաղի, սպիտակ /արժեքը/	մ	0.161
403	խտ	Պրոֆիլ կախովի առաստաղի, գունավոր /արժեքը/	մ	0.224
Մետաղական կառուցատարրերի, դռների տեղադրման և պատրաստման աշխատանքներ				
404	ԿԳ-123 կիրառ	Պողպատե կառուցատարրերի պատրաստում և մոնտաժում /առանց նյութերի արժեքի/	տ	106.249
405	ԿԳ-144	Մետաղական դռան տեղադրում /առանց արժեքի/	մ²	6.451
406	հաշվ	Մետաղական դռան պատրաստում /առանց նյութերի արժեքի/	կգ	0.805
Պողպատե կառուցատարրեր տարբեր տիպի և չափի /արժեքը/				
407	խտ	Պողպատե ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներ /արժեքը/	կգ	0.626
408	խտ	Պողպատե անկյունակներ /արժեքը/	կգ	0.662
409	խտ	Շերտապողպատներ տարբեր չափի /արժեքը/	կգ	0.632
410	խտ	Պողպատե ծողեր տարբեր չափի /արժեքը/	կգ	0.634
411	խտ	Պողպատե թիթեղներ տարբեր չափի /արժեքը/	կգ	0.620
412	խտ	Պողպատե տաշտածն հեծան տարբեր չափի /արժեքը/	կգ	0.658
413	խտ	Պողպատե երկտալր տարբեր չափի /արժեքը/	կգ	0.692
414	խտ	Պողպատե խողովակներ տարբեր չափի /արժեքը/	կգ	0.567
415	շուկա	Մետաղական դռան ծխնի /արժեքը/	զույգ	2.230
416	շուկա	Մետաղական դռան ներդրովի ուժեղացված փականք/արժեքը/	հատ	17.418
Դռների, պատուհանների, պատուհանագոգերի և միջնապատների տեղադրում				
Դռների տեղադրման/փայտե և երեսապատված փայտանյութերից, ալյումինե, մետաղապլաստե/ աշխատանքներ				
417	ԿԳ-114 կիրառ	Դռների տեղադրում միջնորմներում և պատերում փայտից և երեսապատված փայտանյութերից /առանց դռան՝ իր շրջանակով, արժեքի/	մ²	5.251
418	7-62	Պարակայների տեղադրում /առանց արժեքի/	մ	0.117
Փայտե ներքի դռն տարբեր տեսակի և չափի/արժեքի մեք ներառված է դռան պարագաները/				
419	խտ	Դռն ներքի շրջանակով, հաճարենու փայտից /արժեքը, ներառյալ դռան պարագաները՝ ծխնները, ներքին փականքը բռնակով/	մ²	82.356
420	խտ	Դռն ներքի շրջանակով, փայտե հիմնանվաճիսով, երեսապատված հաճարենու, կաղնու նրբատախտակով /արժեքը, ներառյալ դռան պարագաները՝ ծխնները, ներքին փականքը բռնակով/	մ²	48.374
421	խտ	Դռն ներքի շրջանակով, ՄԴՖ տիպի /արժեքը, ներառյալ դռան պարագաները՝ ծխնները, ներքին փականքը բռնակով/	մ²	48.374
Հաճարե պարակալ տարբեր չափի				
422	խտ	Պարակալ հաճարե, 50*2200մմ /արժեքը/	գծմ	0.630
423	խտ	Պարակալ հաճարե, 60*2200մմ /արժեքը/	գծմ	0.752
424	խտ	Պարակալ հաճարե, 70*2200մմ /արժեքը/	գծմ	0.874

425	խո	Պարակայ լամինացված, 60*2400մմ /արժեքը/	գծմ	0.988
426	խո	Պարակայ լամինացված, 80*2400մմ /արժեքը/	գծմ	1.038
427	խո	Պարակայ պոլիմերային /արժեքը/	գծմ	0.515
Այլումինե դուռ իր պարագաներով տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/				
428	խո	Այլումինե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ²	49.123
429	խո	Այլումինե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ²	86.680
430	խո	Այլումինե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ	մ²	46.053
Այլումինե պատուհան տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/				
431	խո	Այլումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	29.988
432	խո	Այլումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	41.983
433	խո	Այլումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակի 4մմ, չբացվող	մ²	24.633
434	խո	Այլումինե պատուհանի տեղադրում, շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակի 4մմ, բացվող	մ²	37.485
435	խո	Այլումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	46.803
436	խո	Այլումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	82.467
437	խո	Կամարածև այլումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	44.982
438	խո	Կամարածև այլումինե պատուհանի տեղադրում, շրջանակով, սպիտակ 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	59.441
Մետաղապատե դուռ իր պարագաներով տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/				
439	խո	Մետաղապատե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ²	44.982
440	խո	Մետաղապատե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ	մ²	41.412
441	խո	Մետաղապատե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ²	51.408
442	խո	Մետաղապատե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., խուլ կամ 1 տակ ապակեփաթեթով 4մմ	մ²	48.838
Մետաղապատե պատուհան տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/				
443	խո	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	20.349
444	խո	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	29.810
445	խո	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, չբացվող	մ²	17.350
446	խո	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, բացվող	մ²	27.632
447	խո	Կամարածև մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	42.840
448	խո	Կամարածև մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	57.977
449	խո	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	32.844
450	խո	Մետաղապատե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	45.785
451	Կ10-103	Պատուհանազդեղի տեղադրում քարե պատերում /առանց պատուհանազդեղի արժեքի/	մ²	1.271
Պլաստմասե պատուհանազդեղ տարբեր գույնի և չափսի/արժեքը/				
452	խո	Պլաստմասե, լայն. 25սմ, սպիտակ /արժեքը/	գծմ	2.249
453	խո	Պլաստմասե, լայն. 25սմ, կաղնեգույն /արժեքը/	գծմ	3.018
454	խո	Պլաստմասե, լայն. 30սմ, սպիտակ /արժեքը/	գծմ	3.449
455	խո	Պլաստմասե, լայն. 30սմ, կաղնեգույն /արժեքը/	գծմ	3.542
456	խո	Պլաստմասե, լայն. 35սմ, սպիտակ /արժեքը/	գծմ	4.048
457	խո	Պլաստմասե, լայն. 35սմ, կաղնեգույն /արժեքը/	գծմ	4.255
458	խո	Պլաստմասե, լայն. 40սմ, սպիտակ /արժեքը/	գծմ	4.573
459	խո	Պլաստմասե, լայն. 40սմ, կաղնեգույն /արժեքը/	գծմ	5.210
460	շրվա	Փոփրապլաստ, սեղմված հեղուկ (1քմ ի համար միջինը 0,4կգ) /արժեքը/	կգ	2.229
Այլումինե, մետաղապատե միջնապատ տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/				
461	խո	Այլումինե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ հաստ.	մ²	24.633
462	խո	Այլումինե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ հաստ.	մ²	46.803
463	խո	Մետաղապատե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ հաստ.	մ²	17.350
464	խո	Մետաղապատե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., խուլ կամ	մ²	20.349

		ապակեփաթեթով 4+4մմ,		
465	խտ	Մետաղապատե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ հաստ.	մ²	28.274
466	խտ	Մետաղապատե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ հաստ.	մ²	32.844
Փայտե/երեսապատումով/ մետաղապատե և ալյումինե դռների, պատուհանների տեղադրում առանց տեղափոխման, այլ նյութերի և պահեստավորման ծախսերի				
467	410-75 կիրառ	Փայտե/երեսապատումով/ մետաղապատե և ալյումինե դռների, պատուհանների տեղադրում /առանց տեղափոխման, այլ նյութերի և պահեստավորման ծախսերի/	մ²	4.454
468	410-75 կիրառ q=0,6	Փայտե/երեսապատումով/ մետաղապատե և ալյումինե միջնապատերի տեղադրում /առանց տեղափոխման, այլ նյութերի և պահեստավորման ծախսերի/	մ²	2.672
469	հաշվ.	Տեղափոխման, այլ նյութերի և պահեստավորման ծախսեր, փայտե /երեսապատումով/ մետաղապատե և ալյումինե դռների, պատուհանների և միջնապատերի/	մ²	3.649
470	հաշվ.	Այլ նյութերի և պահեստավորման ծախսեր փայտե /երեսապատումով/ մետաղապատե և ալյումինե դռների, պատուհանների և միջնապատերի/	մ²	1.607
Հատակներ				
Հարթաշերտեր /ցեմենտե շաղախով և քետոնե/				
471	411-55	Հարթեցնող շերտի պատրաստում 20մմ հաստ. ցեմենտե Վ7,5 դասի շաղախով առանց շաղախի արժեքի /ծախս՝ 2,04լմմ/	100մ²	32.756
472	411-56	Ամեն հաջորդ 5մմ ցեմենտե շաղախից հարթաշերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել, առանց շաղախի արժեքի /ծախս՝ 0,51լմմ/	100մ²	1.393
473	411-57	Հարթեցնող շերտի պատրաստում 20մմ հաստ. մանրահատիկ /խիճ 5-10մմ չափաբաժին/ ծանր կամ թեթև Վ12,5 դասի բետոնից առանց բետոնի արժեքի /ծախս՝ 2,04լմմ/	100մ²	46.970
474	411-58	Ամեն հաջորդ 5մմ մանրահատիկ բետոնե հարթաշերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել ծանր կամ թեթև Վ12,5 դասի բետոն, առանց բետոնի արժեքի /ծախս՝ 0,51լմմ, առանց արժեքի/	100մ²	1.799
		Հատակի ծածկույթներ/բետոնե; ցեմենտային և խճանկարային/		0.000
475	411-69	Ծածկույթի պատրաստում ծանր ցեմենտե/բետոնե/ 20մմ հաստ. Վ12,5;15;20 դասի շաղախով (բետոնով) առանց նյութի արժեքի /խտացումով, առանց հղկման; ծախս՝ ցեմենտե շաղախ/բետոն/ 2,2լմմ/	100մ²	49.497
476	411-70	Ամեն հաջորդ 5մմ Վ15 դասի ծանր ցեմենտե շաղախով /բետոնով/ ծածկույթ շերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել առանց նյութի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտե շաղախ/բետոն/ 0,51լմմ/	100մ²	2.301
477	411-73	Բետոնե և ցեմենտային ծածկույթների լրացուցիչ ամրացում ցեմենտով առանց ցեմենտի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտ 0,06տ/	100մ²	28.247
478	411-78	Բետոնե և ցեմենտային ծածկույթների հղկում առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ քվարցային ավազ 1,86լմմ; ցեմենտ 0,05տ/	100մ²	141.713
479	411-71	Ծածկույթի պատրաստում խճանկար 20մմ հաստ.(առանց նկարի, խտացումով, ծածկույթի հղկումով) առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտե շաղախ 12,5 դասի 0,16լմմ; դեկորատիվ շաղախ 2,04լմմ (մարմարե փշրանք 2,64լմմ, ցեմենտ 1,7տ); հղկման համար՝ քվարցային ավազ 1,86լմմ; ցեմենտ 0,5տ/	100մ²	299.276
480	411-72	Ծածկույթի պատրաստում խճանկար 20մմ հաստ.(նկարով, խտացումով, ծածկույթի հղկումով) առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտե շաղախ 12,5 դասի 0,16լմմ; դեկորատիվ շաղախ 2,04լմմ (մարմարե փշրանք 2,64լմմ, ցեմենտ 1,7տ); հղկման համար՝ քվարցային ավազ 1,86լմմ; ցեմենտ 0,5տ/	100մ²	372.495
481	411-73	Ամեն հաջորդ 5մմ խճանկարային ծածկույթ շերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել /ծախս՝ դեկորատիվ շաղախ 0,51լմմ (մարմարե փշրանք 0,66լմմ, ցեմենտ 0,425տ/	100մ²	33.606
482	411-74	Ջիլերի տեղադրում խճանկարային ծածկույթներում	100մ	85.099
483	խտ	Մարմարե փշրանք /արժեքը/	մ³	20.902
484	խտ	Քվարցային ավազ /արժեքը/	մ³	4.180
Հատակների և պատերի ծածկույթ արհեստական երեսապատման սալիկներից				
485	415-92 կիրառ	Հատակների և պատերի ծածկույթի պատրաստում արհեստական երեսապատման սալիկներից սալիկի սոսիժով, ներառյալ շրիշակները (առանց նյութերի արժեքի) /ծախս՝ սալիկ 102քմ; սալիկի սոսիժ 350կգ/	100մ²	374.138
Հատակների և պատերի արհեստական երեսապատման նյութեր /արժեքը/				
486	խտ	Հատակի կերամիկական սալիկ /արժեքը/	մ²	5.651
487	խտ	Կերամոգրանիտե սալիկ /արժեքը/	մ²	7.741
488	խտ	Պրեսագրանիտե սալիկ /արժեքը/	մ²	9.483
489	խտ	Հաղճասալ /արժեքը/	մ²	5.264
490	խտ	Լցահարթից երեսապատման քարերի և սալիկների համար, 27 գույն: Ծախսը՝ 0.1-0.4 կգ/մ² Ceresit CE-33	կգ	0.848
491	խտ	Սալիկի, ունիվերսալ, արտաքին և ներքին աշխատանքների համար /արժեքը/	կգ	0.165
Հատակների և պատերի ջրամեկուսացում				
492	411-16 կիրառ	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում, 1 շերտ գլանափաթեթային /իզոգամ/, առանց նյութերի արժեքի	100մ²	125.723
493	411-17 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկուսիչ շերտի համար ավելացնել, գլանափաթեթային /իզոգամ/, առանց նյութերի արժեքի	100մ²	63.935
494	411-47 կիրառ	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մածկումով 1շերտ 2մմ հաստ., առանց նյութի արժեքի	100մ²	76.288
495	411-48 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկուսիչ մածկումով շերտի համար ավելացնել, առանց նյութի արժեքի	100մ²	21.570
496	խտ	Իզոգամ /արժեքը/	մ²	1.657
497	խտ	Գաջ, պրոպան/բուտան /արժեքը/	կգ	0.600
Լամինատե հատակներ իրականացում				
498	ՀՀ-Լժ 11-2	Ծածկույթի իրականացում լամինացված մանրատախտակով պատրաստի հիմնառակի վրա, առանց սոսնձման, միակցման եղանակով, ձայնամեկուսիչ միջնաշերտի իրականացմամբ /ծախս՝ 104քմ/ առանց նյութերի արժեքի	100մ²	57.929
499	411-273	Փայտե, լամինացված և պոլիմերային շրիշակների տեղադրում /առանց արժեքի/	100մ	24.527
500	խտ	Լամինատե հատակ 8մմ հաստ. սպունգով /արժեքը/	մ³	4.296

501	խո	Շրիշակ հաճարե 50մմ /արժեքը/	մ	0.630
502	խո	Շրիշակ հաճարե 60մմ /արժեքը/	մ	0.752
503	խո	Շրիշակ հաճարե 70մմ /արժեքը/	մ	0.874
504	խո	Շրիշակ լամինացված 60մմ /արժեքը/	մ	0.988
505	խո	Շրիշակ լամինացված 80մմ /արժեքը/	մ	1.038
506	խո	Շրիշակ պոլիմերային 55մմ /արժեքը/	մ	0.237
507	խո	Շրիշակ պոլիմերային 61մմ /արժեքը/	մ	0.251
508	խո	Շրիշակ պոլիմերային 67մմ /արժեքը/	մ	0.335
509	խո	Պոլիմերային շրիշակների անկյունային և միջանկյալ ամրակցման մասեր/արժեքը/	հատ	0.084
Փայտե հատակների իրականացում				
510	Կ11-63 կիրառ	Տավազերանների տեղադրում ծածկի սալերի կամ բետոնե հատակների վրա, հականեխիչով մշակված /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.456
511	Կ11-184,185,186	Ծածկույթի պատրաստում տախտակե, հականեխիչով մշակված և հղկված /առանց նյութի արժեքի/	մ²	1.556
512	Կ11-187	Ծածկույթի պատրաստում փայտանյութ տալերով /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0.770
513	Կ11-198	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատակից /առանց նյութի արժեքի/	մ²	2.288
514	խո	Հաճարե փայտասաղիկ, լայն. 60մմ /արժեքը/	մ²	5.264
515	խո	Հաճարե փայտասաղիկ, լայն. 80մմ /արժեքը/	մ²	5.806
516	Կ11-201	Գլանափաթեթային նյութերից գորգահատակների ծածկույթի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ²	1.289
517	խո	Էմուլսիա/սոսինձ/ /արժեքը/	կգ	1.103
518	խո	Լինոլեում /արժեքը/	մ²	3.680
Հարդարման աշխատանքներ				
Պատեր և շեշեր				
Զեմենտե շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները /				
519	Կ15-285	Պատերի մակերևույթների քերթատում	100մ²	58.575
520	Կ15-275	Պատերի մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,6խմ/	100մ²	64.353
521	Կ15-260 կիրառ	Պատերի, սյուների և որմնասյուների հասարակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,51խմ/	100մ²	133.584
522	Կ15-262 կիրառ	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարելավված սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,87խմ/	100մ²	163.234
523	Կ15-264 կիրառ	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարձրորակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 2,5խմ/	100մ²	252.338
524	Կ15-304 գ=0,1 կիրառ	Մետաղական ցանցի ամրացում պատին /առանց ցանցի արժեքի/	100մ²	4.126
525	Կ15-298	Պատերի բարելավված սվաղ շաղախով մետ. ցանցի վրա (առանց ցանցի ամրացման և արժեքի) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,1խմ/	100մ²	217.020
526	Կ15-300	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտե շաղախով մետ. ցանցի վրա (առանց ցանցի ամրացման և արժեքի) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,65խմ/	100մ²	282.544
527	Կ15-277	Պատուհանների և դռների տափակ շեպույթյունների սվաղ /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 4,4խմ/	100մ²	345.542
528	Կ15-279	Ներքևի լուսամուտատակների և դժվարամատչելի տեղերի սվաղում /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,5խմ/	100մ²	543.320
529	Կ15-210	Հակատների, մինչև 200մմ լայնության հարթ շեպույթյունների բարձրորակ սվաղում շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,67խմ/	100մ	55.969
530	Կ15-210	Հակատների, 200մմ-ից ավել լայնության հարթ շեպույթյունների բարձրորակ սվաղում շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,06խմ/	100մ	93.343
Գաջե				
531	Կ15-275-1	Պատերի մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,72տ/	100մ²	102.463
532	Կ15-242-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների հասարակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,17տ/	100մ²	183.157
533	Կ15-246-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարելավված սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,41տ/	100մ²	217.792
534	Կ15-250-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարձրորակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,25տ/	100մ²	334.894
535	Կ15-277-1	Պատուհանների և դռների տափակ շեպույթյունների սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,07տ/	100մ²	477.832
Առաստաղներ				
Զեմենտե շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները /				
536	Կ15-286	Առաստաղների մակերևույթների քերթատում	100մ²	70.291
537	Կ15-276	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,7խմ/	100մ²	75.885
538	Կ15-261	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների հասարակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,5խմ/	100մ²	133.584
539	Կ15-263	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,92խմ/	100մ²	166.748
540	Կ15-265	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 2,57խմ/	100մ²	266.982
541	Կ15-305 գ=0,1 կիրառ	Մետաղական ցանցի ամրացում առաստաղին /առանց ցանցի արժեքի/	100մ²	7.556
542	Կ15-299	Առաստաղների բարելավված սվաղ ցեմենտե շաղախով մետ. ցանցի վրա (առանց ցանցի ամրացման և արժեքի) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,2խմ/	100մ²	240.852
543	Կ15-301	Առաստաղների բարձրորակ սվաղ ցեմենտե շաղախով մետ. ցանցի վրա (առանց ցանցի ամրացման և արժեքի) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,2խմ/	100մ²	306.376

		արժեքի) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,75լմ/		
	Գաջե			
544	Կ15-276-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,84տ/	100մ²	119.319
545	Կ15-243-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների հատարակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,17տ/	100մ²	212.445
546	Կ15-247-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,65տ/	100մ²	268.070
547	Կ15-251-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,37տ/	100մ²	376.320
Աստիճանավանդակներ				
Ցեմենտե շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները /				
548	Կ15-290	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ շաղախով, առանց սանդղահեծանների և հեծանների հարդարումն /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,5լմ/	100մ²	185.149
549	Կ15-291	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ շաղախով, սանդղահեծանների և հեծանների հարդարումով, առանց ձգաձողի /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,7լմ/	100մ²	251.592
550	Կ15-292	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ շաղախով, սանդղահեծանների և հեծանների հարդարումով, առանց ձգաձողի /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,7լմ/	100մ²	369.662
551	Կ15-293	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ շաղախով, սանդղահեծանների և հեծանների հարդարումով, ձգաձողով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 4,8լմ/	100մ²	500.653
	Գաջ			
552	Կ15-290-1	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ գաջով, առանց սանդղահեծանների և հեծանների հարդարումն /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 4,2տ/	100մ²	248.664
553	Կ15-291-1	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ գաջով, սանդղահեծանների և հեծանների հարդարումով, առանց ձգաձողի /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 4,68տ/	100մ²	378.376
554	Կ15-292-1	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ գաջով, սանդղահեծանների և հեծանների հարդարումով, առանց ձգաձողի /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 4,68տ/	100մ²	498.456
555	Կ15-293-1	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ գաջով, սանդղահեծանների և հեծանների հարդարումով, ձգաձողով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 6,24տ/	100մ²	653.074
Պատերի և միջնորմների հարդարում՝ ներկման կամ պատտառապատման համար				
Ցեմենտե շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները; գիպսեխ (շաղախ 1լմ-1000կգ գիպսեխ) /				
556	Կ15-294	Պանելային պատերի և միջնորմների մակերևույթների հարդարում շաղախով, ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,08լմ/	100մ²	16.246
557	Կ15-295	Բլոկներից և սալերից պատերի և միջնորմների մակերևույթների հարդարում շաղախով, ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,41լմ/	100մ²	51.823
	Գաջե			
558	Կ15-294-1	Պանելային պատերի և միջնորմների մակերևույթների հարդարում գաջով, ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,1տ/	100մ²	25.504
559	Կ15-295-1	Բլոկներից և սալերից պատերի և միջնորմների մակերևույթների հարդարում գաջով, ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,49լմ/	100մ²	69.218
Առաստաղների հարդարում՝ ներկման կամ պատտառապատման համար				
Ցեմենտե շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները; գիպսեխ (շաղախ 1լմ-1000կգ գիպսեխ) /				
560	Կ15-296	Պանելային առաստաղների մակերևույթների հարդարում շաղախով ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,06լմ/	100մ²	16.597
561	Կ15-297	Սալերից առաստաղների մակերևույթների հարդարում շաղախով ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,06լմ/	100մ²	54.785
	Գաջե			
562	Կ15-296-1	Պանելային առաստաղների մակերևույթների հարդարում գաջով, ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,07տ/	100մ²	16.597
563	Կ15-297-1	Սալերից առաստաղների մակերևույթների հարդարում գաջով, ներկման կամ պատտառապատման համար /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,07լմ/	100մ²	61.700
Հարդարման շաղախների պատրաստում տեղում /աշխատանքի արժեք/				
564	Կ6-344 կիրառ	Հարդարման համար 1:3 հարաբերության ծանր ցեմենտային շաղախի պատրաստում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,12 լմ; ցեմենտ 418 կգ/	մ³	5.403
565	Կ6-345 կիրառ	Հարդարման համար 1:1:6 հարաբերության ծանր ցեմենտ-կրային շաղախի պատրաստում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,12 լմ; ցեմենտ 204 կգ, կիր 140կգ/	մ³	7.456
566	Կ6-346 կիրառ	Հարդարման համար 1:1:8 հարաբերության ծանր ցեմենտ-կրային շաղախի պատրաստում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,12 լմ; ցեմենտ 153 կգ, կիր 105կգ/	մ³	6.976
Պողպատե ցանց տարբեր տիպի և չափի/արժեք/				
567	խտ	Պողպատե ցանց հյուսված, "Ռաբիցա", d=1,8մմ, բջիջը 50x50մմ	մ²	0.600
568	խտ	Պողպատե ցանց հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 50x50մմ	մ²	0.905
569	խտ	Պողպատե ցանց հյուսված, "Ռաբիցա", d=1,8մմ, բջիջը 70x70մմ	մ²	0.508
570	խտ	Պողպատե ցանց հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 70x70մմ	մ²	0.580
571	խտ	Սվաղի պոլիմերային անկյունակ /արժեք/	մ	0.102
572	շովյա	Սվաղի անկյունակ, չժանգոտվող մետաղյա /արժեք/	մ	0.117
573	Շեն	Գիպսեխ /արժեք/	կգ	0.085
574	խտ	Գաջ /արժեք/	տ	30.993
575	շովյա	Կիր /արժեք/	կգ	0.167
Ներկարարական աշխատանքներ				

Պատերի և առաստաղների ներկում լատեքսով, ջրաճմուկսիոն և ճակատային ներկերով						
576	Կ15-658 կամ Կ15-659	Պատերի և առաստաղների հասարակ ներկում ջրաճմուկսիոն, լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի և ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրա /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 30կգ; ծեփամածիկ 5,5կգ/	100մ²	28.295		
577	Կ15-660	Պատերի բարելավված ներկում ջրաճմուկսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 51կգ/	100մ²	71.273		
578	Կ15-661	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաճմուկսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 55կգ/	100մ²	88.662		
579	Կ15-662	Պատերի բարելավված ներկում ջրաճմուկսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 5կգ/	100մ²	43.633		
580	Կ15-663	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաճմուկսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 6կգ/	100մ²	49.416		
581	Կ15-664	Պատերի բարձրորակ ներկում ջրաճմուկսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 79կգ/	100մ²	120.293		
582	Կ15-665	Առաստաղների բարձրորակ ներկում ջրաճմուկսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 92կգ/	100մ²	155.363		
583	Կ15-666	Պատերի բարձրորակ ներկում ջրաճմուկսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 34կգ/	100մ²	81.524		
584	Կ15-667	Առաստաղների բարձրորակ ներկում ջրաճմուկսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 37կգ/	100մ²	97.960		
Պատերի, առաստաղների փայտե և մետաղական կառուցատարրերի յուղաներկում						
585	Կ15-544	Պատերի հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 27,0կգ, օլիֆ 8,4կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	44.770		
586	Կ15-545	Առաստաղների հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 30,7կգ, օլիֆ 9,3կգ, մածիկ 5,5կգ/	100մ²	53.298		
587	Կ15-546	Հատակների հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 19,7կգ, օլիֆ 9,7կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	38.993		
588	Կ15-547	Դռների լրացումների հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 24,54կգ, օլիֆ 1,5կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	54.596		
589	Կ15-548	Պատուհանների լրացումների հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 24,54կգ, օլիֆ 1,5կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	68.068		
590	Կ15-549	Հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից ներկման երկրորդ շերտի համար դռան լրացումների /առանց նյութի արժեքի; յուղաներկ 9,3կգ/	100մ²	17.613		
591	Կ15-550	Հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից ներկման երկրորդ շերտի համար պատուհանների լրացումների /առանց նյութի արժեքի; յուղաներկ 9,3կգ/	100մ²	24.056		
592	Կ15-551	Ներկման համար նախապատրաստված պատերի հասարակ յուղաներկում սվաղի և հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 26,7կգ, օլիֆ 10,3կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	34.043		
593	Կ15-552	Ներկման համար նախապատրաստված առաստաղների հասարակ յուղաներկում սվաղի և հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը յուղաներկ 30,2կգ, օլիֆ 11,9կգ, մածիկ 5,5կգ/	100մ²	38.741		
594	Կ15-561	Պատերի բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,8կգ, օլիֆ 9,1կգ, մածիկ 38կգ/	100մ²	95.030		
595	Կ15-562	Առաստաղների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 29,8կգ, օլիֆ 10,0կգ, մածիկ 41կգ/	100մ²	118.260		
596	Կ15-563	Հատակների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,0կգ, օլիֆ 11,6կգ, մածիկ 54կգ/	100մ²	84.636		
597	Կ15-564	Դռների լրացումների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 24,74կգ, օլիֆ 2,5կգ, մածիկ 41կգ/	100մ²	149.103		
598	Կ15-565	Պատուհանների լրացումների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,44կգ, օլիֆ 2,1կգ, մածիկ 39կգ/	100մ²	226.969		
599	Կ15-566	Բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից ներկման երկրորդ շերտի համար դռան լրացումների /առանց նյութի արժեքի; յուղաներկ 10,4կգ, մածիկ 7կգ/	100մ²	42.841		
600	Կ15-567	Բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից ներկման երկրորդ շերտի համար պատուհանների լրացումների /առանց նյութի արժեքի; յուղաներկ 10,8կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	67.735		
601	Կ15-568	Պատերի բարելավված յուղաներկում սվաղի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 7,5կգ, յուղաներկ 19,0կգ, օլիֆ 11,3կգ, մածիկ 51կգ/	100մ²	84.636		
602	Կ15-569	Առաստաղների բարելավված յուղաներկում սվաղի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 8,9կգ, յուղաներկ 21,0կգ, օլիֆ 13,0կգ, մածիկ 55կգ/	100մ²	104.058		
603	Կ15-570	Ներկման համար նախապատրաստված պատերի բարելավված յուղաներկում հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 7,5կգ, յուղաներկ 19,0կգ, օլիֆ 11,3կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	56.956		
604	Կ15-571	Ներկման համար նախապատրաստված առաստաղների բարելավված յուղաներկում հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 8,9կգ, յուղաներկ 21,0կգ, օլիֆ 13կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	64.520		
605	Կ15-582	Պատերի բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,8կգ, օլիֆ 9,5կգ, մածիկ 54կգ/	100մ²	147.421		
606	Կ15-583	Առաստաղների բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 29,8կգ, օլիֆ 10,4կգ, մածիկ 59կգ/	100մ²	186.627		
607	Կ15-584	Հատակների բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,5կգ, օլիֆ 12,7կգ, մածիկ 82կգ/	100մ²	130.147		

608	Կ15-585	Դռների լրացումների բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը՝ յուղաներկ 24,6կգ, օլիֆ 3,0կգ, մածիկ 56կգ/	100մ²	257.548
609	Կ15-586	Պատուհանների լրացումների բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը՝ յուղաներկ 25,3կգ, օլիֆ 2,5կգ, մածիկ 59կգ/	100մ²	369.428
610	Կ15-587	Պատերի բարձրորակ յուղաներկում սվաղի վրայից /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը նախաներկ 7,5կգ, յուղաներկ 18,4կգ, օլիֆ 11,9կգ, մածիկ 79կգ/	100մ²	140.685
611	Կ15-588	Առաստաղների բարձրորակ յուղաներկում սվաղի վրայից /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը նախաներկ 8,8կգ, յուղաներկ 21,3կգ, օլիֆ 13,5կգ, մածիկ 92կգ/	100մ²	176.009
612	Կ15-589	Ներկման համար նախապատրաստված պատերի բարձրորակ յուղաներկում հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը նախաներկ 7,5կգ, յուղաներկ 18,4կգ, օլիֆ 11,9կգ, մածիկ 34կգ/	100մ²	102.611
613	Կ15-590	Ներկման համար նախապատրաստված առաստաղների բարձրորակ յուղաներկում հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը նախաներկ 8,8կգ, յուղաներկ 21,0կգ, օլիֆ 13,5կգ, մածիկ 37կգ/	100մ²	118.496
614	14-323 q=0,9 կիրառ	Փայտե կամ մանրահատակե ծածկույթի հղկատաշում	100մ²	152.091
615	14-324 14-323 q=0,5 տարբ. կիրառ	Փայտե կամ մանրահատակե ծածկույթի 2 շերտ լաքապատում, մածկումով /առանց նյութի արժեքի, ծախսը՝ մածիկ հատակի 25կգ/	100մ²	73.659
616	Կ15-607	Հատակների ծածկում լաքով, մածկված, նախաներկված կամ ներկված մակերևույթի վրայից, մեկ անգամ /առանց լաքի արժեքի: ծախսը՝ լաք 11կգ/	100մ²	8.493
617	Կ15-608	Հատակների ծածկում լաքով, մածկված, նախաներկված կամ ներկված մակերևույթի վրայից, երկու անգամ /առանց լաքի արժեքի: ծախսը՝ լաք 20,8կգ/	100մ²	21.673
618	Կ15-611	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկերի) մեկ անգամ /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը՝ ներկ 21,2կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2կգ/	100մ²	17.027
619	Կ15-612	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկերի) երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը՝ ներկ 27,3կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2կգ/	100մ²	22.506
620	Կ15-613	Պողպատե հեծանների, 50մմ-ից ավել տրամագծով խողովակների և այլն յուղաներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը՝ ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ²	62.796
621	Կ15-614	Պողպատե ապակեկալների, ճաղաշարերի, սանտեխնիկական սարքերի, մինչև 50մմ տրամագծով խողովակների և այլն ներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը՝ ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ²	112.586
Լաքաներկ և սոսնձանյութ տարբեր տեսակի/արժեք/				
622	խտ	Լաք նիտրո, անփայլ /արժեք/	կգ	2.497
623	խտ	Լաք նիտրո, փայլուն /արժեք/	կգ	2.651
624	խտ	Լաք մանրահատակի (անփայլ) /արժեք/	կգ	2.226
625	խտ	Լաք մանրահատակի (փայլուն) /արժեք/	կգ	1.531
626	խտ	Լաք հատակի, հատուկ, 5 լ, ծածկողական 80,0 քմ, յուղային հիմքով, բարձր որակի /արժեք/	լ	6.480
627	խտ	Լաք մանրահատակի, ցրային հիմքով (5 կգ) /արժեք/	կգ	5.148
Մածիկներ և ծեփամածիկներ տարբեր տեսակի/արժեք/				
628	խտ	Մոսինձ մանրահատակի /արժեք/	կգ	0.766
629	խտ	Մածիկ, ունիվերսալ /արժեք/	կգ	0.394
630	խտ	Մածիկ հատակի (սպիտակ, կաղնու և հաճարի գույն) /արժեք/	կգ	0.604
631	խտ	Ծեփամածիկ /արժեք/	կգ	0.236
632	խտ	Ծեփամածիկ ֆասադային /արժեք/	կգ	0.314
Օլիֆ և լուծիչ /արժեք/				
633	խտ	Լուծիչ /արժեք/	կգ	1.490
634	խտ	Օլիֆ /արժեք/	կգ	1.222
Ներկեր /արժեք/				
635	խտ	Ներկ լատեքս /արժեք/	կգ	0.773
636	խտ	Ներկ ցրաէմուլսիոն /արժեք/	կգ	0.615
637	խտ	Ներկ ճակատային /արժեք/	կգ	0.836
638	խտ	Նախաներկ /յուղաներկի/ /արժեք/	կգ	1.157
639	խտ	Յուղաներկ /արժեք/	կգ	1.393
640	խտ	Նիտրոէմալ սպիտակ HLI-132 /արժեք/	կգ	1.953
641	խտ	Էմալ սպիտակ ՌՓ-115Դ /արժեք/	կգ	1.276
642	խտ	Ներկ /սուրիկ/ /արժեք/	կգ	1.417
643	խտ	Ներկ /հակակոռոզիոն/ /արժեք/	կգ	0.985
644	խտ	Ներկ /փայտի, հատակի/ /արժեք/	կգ	1.707
Ներքին ցրամատակադրում և կոլոզի				
Հատակադիր արտաքին թասի, զուգարանակոնքի, վազարանի և Փ50մմ հոսակի տեղադրում				
645	Կ17-72	Հատակադիր արտաքին թասի տեղադրում, բարձր տեղադրվող ողողման բաքով /առանց թասի, ողողման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	7.686
646	Կ17-61	Ձուգարանակոնքի տեղադրում, վրան տեղադրվող ողողման բաքով /առանց զուգարանակոնքի, ողողման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	4.887
647	Կ17-19	Լվացարանների տեղադրում սառը ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	3.346
648	Կ17-28	Լվացարանների տեղադրում սառը և տաք ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	4.294
649	Կ17-36	Հոսակի տեղադրում, Փ50մմ /առանց հոսակի արժեքի/	հատ	0.930
650	խտ	Կերամիկական հատակադիր արտաքին թաս /արժեք/	հատ	13.923
651	շուկա	Պլաստմասե ողողման բաք իր միացման խողովակով /արժեք/	հատ	7.711
652	խտ	Կերամիկական զուգարանակոնք իր ողողման բաքիկով /արժեք/	լր	25.278
653	Լոր տուն	Կոլոզու գծին միացման կցամաս /արժեք/	հատ	2.570

654	Նոր տուն	Ջրի միացման ճկախողովակ /արժեք/	հատ	0.643
655	շուկա	Կերամիկական լվացարան ոտնակով /արժեքը, մեծ չափի/	լր	25.061
656	խտ	Կերամիկական լվացարան ոտնակով /արժեքը, փոքր չափի/	լր	14.280
657	խտ	Ծորակ-խառնիչ /արժեք/	հատ	8.033
658	խտ	Ծորակ /արժեք/	հատ	3.749
659	խտ	Սիֆոն /արժեք/	հատ	1.321
660	խտ	Հոսակ այլումինե, d=50մմ /արժեք/	հատ	1.357
661	շուկա	Հոսակ չժանգոտվող պողպատից d=50մմ /արժեք/	հատ	5.334
Կոյուղու խողովակների մոնտաժում				
662	Կ16-33	Փ50մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (14կգ) արժեքի/	100մ	112.431
663	Կ16-34	Փ110մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (23,5կգ) արժեքի/	100մ	110.214
664	Կ16-34 q=1,2 կիրառ	Փ160մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (28,2կգ) արժեքի/	100մ	132.257
665	Կ16-34 q=1,5 կիրառ	Փ160մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (35,3կգ) արժեքի/	100մ	165.321
666	Կ22-365	Ձևավոր մասերի տեղադրում. թեցում, ծունկ, կարճախողովակ, անցում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.284
667	Կ22-366	Ձևավոր մասերի տեղադրում. եռաբաշխիչ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.923
668	Կ22-367	Ձևավոր մասերի տեղադրում. խաչուկ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	2.582
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ կոյուղու համար տարբեր չափսի/արժեք/				
669	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,2մմ /արժեք/	մ	0.353
670	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,2մմ /արժեք/	մ	1.035
671	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3,0մմ /արժեք/	մ	1.481
672	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=200մմ, պատի հաստ. 3,5մմ /արժեք/	մ	2.517
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի/արժեք/				
673	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե օղեգոտի, 50մմ /արժեք/	հատ	0.136
674	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե օղեգոտի, 110մմ /արժեք/	հատ	0.275
675	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ, 50մմ /արժեք/	հատ	0.575
676	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ, 110մմ /արժեք/	հատ	1.106
677	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե կցամաս, d=50մմ /արժեք/	հատ	0.352
678	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե կցամաս, d=110մմ /արժեք/	հատ	0.666
679	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անցում, d=110x50մմ /արժեք/	հատ	0.268
680	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անցում, d=160x110մմ /արժեք/	հատ	1.285
681	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անցում, d=200x160մմ /արժեք/	հատ	5.627
682	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ, d=50մմ-45° /արժեք/	հատ	0.131
683	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ, d=110մմ-45° /արժեք/	հատ	0.410
684	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ, d=160մմ-45° /արժեք/	հատ	1.403
685	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ, d=50մմ-90° /արժեք/	հատ	0.137
686	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ, d=110մմ-90° /արժեք/	հատ	0.488
687	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ, d=160մմ-90° /արժեք/	հատ	1.607
688	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=50մմ-45° /արժեք/	հատ	0.268
689	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=110մմ-45° /արժեք/	հատ	0.719
690	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=160մմ-45° /արժեք/	հատ	4.348
691	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=200մմ-45° /արժեք/	հատ	9.853
692	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=200մմ-90° /արժեք/	հատ	9.457
693	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=110x50x110մմ-45° /արժեք/	հատ	0.541
694	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=160x110x160մմ-45° /արժեք/	հատ	3.117
695	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=200x160x200մմ-45° /արժեք/	հատ	8.861
696	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=50մմ-90° /արժեք/	հատ	0.275
697	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=110մմ-90° /արժեք/	հատ	0.722
698	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=160մմ-90° /արժեք/	հատ	3.674
699	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=110x50x110մմ-90° /արժեք/	հատ	0.536
700	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=160x110x160մմ-90° /արժեք/	հատ	2.656
701	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ, d=200x160x200մմ-90° /արժեք/	հատ	7.918
702	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ, d=50մմ-45° /արժեք/	հատ	0.684
703	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ, d=110մմ-45° /արժեք/	հատ	2.133
704	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ, d=110x50x110x50մմ-45° /արժեք/	հատ	1.449
705	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ, d=50մմ-90° /արժեք/	հատ	0.637
706	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ, d=110մմ-90° /արժեք/	հատ	2.133
707	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ, d=110x50x110x50մմ-90° /արժեք/	հատ	1.639
708	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խցան, d=50մմ /արժեք/	հատ	0.122
709	խտ	Պոլիվինիլքլորիդե խցան, d=110մմ /արժեք/	հատ	0.244
710	խտ	Ամրակապեր խողովակների համար /արժեք/	կգ	1.107
Ջրամատակարարման պողպատե խողովակների մոնտաժում/տրամագիծը տրված է պայմանական/				
711	Կ16-40 կիրառ	Փ15-40մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	88.025
712	Կ16-66 կիրառ	Փ50մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	139.452
713	Կ16-67 կիրառ	Փ65մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	158.599
714	Կ16-69	Փ100մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	183.069

	կիրառ			
715	416-71 կիրառ	Փ150մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	251.730
716	422-362	Պողպատե տրամագիծը մինչև 150մմ խողովակների եռակցվող ձևավոր մասերի և ամրակապերի տեղադրում /առանց ձևավոր մասերի և ամրակապերի արժեքի/	կգ	1.208
717	խտ	Պողպատե՝ տրամագիծը մինչև 150մմ զոդման համար, խողովակների ձևավոր մասեր և ամրակապեր /արժեքը/	կգ	0.567
718	խտ	Պողպատե՝ ձգովի պարուրակավոր, խողովակների ձևավոր մասեր /արժեքը/	կգ	0.623
719	խտ	Պողպատե կցաշուրթեր տարբեր չափերի /արժեքը/	կգ	0.710
720	խտ	Հեղույս, մանեկ/արժեքը/	կգ	1.347
721	խտ	Պողպատե տրամագիծը մինչև 150մմ խողովակներ /արժեքը/	տ	567.023
Ջրի /տաք/ և սառը/ պոլիէթիլենե, պոլիպրոպիլենե, մետաղապատե խողովակների մոնտաժում				
722	416-263 q=0,5 կիրառ	Փ=16-90մմ խողովակաշարերի մոնտաժում, ձևավոր մասերի տեղադրումը, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	109.456
Պոլիէթիլենային խողովակ, եռլամպեղված խմելու ջրի համար, տարբեր չափի և մշման /արժեքը/				
723	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25x1,8մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.292
724	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25x2,3մմ, 16,0 մթն.ճնշ./արժեքը/	գծմ	0.318
725	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x2,0մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.353
726	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x2,4մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.392
727	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x3,0մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.493
728	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x2,0մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.435
729	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x2,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.536
730	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x3,0մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.680
731	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x3,7մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.797
732	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x2,4մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.622
733	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x3,0մմ 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	0.797
734	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x3,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.023
735	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x4,6մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.136
736	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x3,0մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.048
737	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x3,8մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.323
738	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x4,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.699
739	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x5,8մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.948
740	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x3,6մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.442
741	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x4,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	1.849
742	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x5,6մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	2.361
743	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x6,8մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	2.591
744	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x4,3մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	2.090
745	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x5,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	2.652
746	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x6,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	3.520
747	խտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x8,2մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեքը/	գծմ	3.751
Պոլիէթիլենային խողովակների կցամասեր տարբեր տիպի և չափի/արժեքը/				
748	խտ	Պրես-անկյունակ d=16x16մմ /արժեքը/	հատ	0.474
749	խտ	Պրես անկյունակ d=32x32մմ /արժեքը/	հատ	1.570
750	խտ	Պրես-անկյունակ արտաքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	0.645
751	խտ	Պրես-անկյունակ ներքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	0.522
752	խտ	Պրես անկյունակ պատի, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	0.618
753	խտ	Պրես-անկյունակ պատի, d=25մմx3/4" /արժեքը/	հատ	1.088
754	խտ	Պրես-եռաբաշխիչ հավասարակողմ, d=16x16x16մմ /արժեքը/	հատ	0.645
755	խտ	Պրես-եռաբաշխիչ հավասարակողմ, d=32x32x32մմ /արժեքը/	հատ	1.645
756	խտ	Պրես-եռաբաշխիչ d=16x16x20մմ /արժեքը/	հատ	0.767
757	խտ	Պրես-եռաբաշխիչ d=32x25x32մմ /արժեքը/	հատ	2.566
758	խտ	Պրես-անցում հավասարակողմ, d=16x16մմ /արժեքը/	հատ	0.395
759	խտ	Պրես-անցում հավասարակողմ, d=32x32մմ /արժեքը/	հատ	0.846
760	խտ	Պրես-անցում արտաքին պարուրակով, d=1/2"x16մմ /արժեքը/	հատ	0.408
761	խտ	Պրես-անցում արտաքին պարուրակով, d=1"x32մմ /արժեքը/	հատ	0.987
762	խտ	Պրես-անցում ներքին պարուրակով, d=1/2"x16մմ /արժեքը/	հատ	0.434
763	խտ	Պրես-անցում ներքին պարուրակով, d=1"x32մմ /արժեքը/	հատ	0.943
764	խտ	Պրես-փոխակերպիչ 16x20մմ /արժեքը/	հատ	0.408
765	խտ	Պրես-փոխակերպիչ 16x25մմ /արժեքը/	հատ	0.632
766	խտ	Պրես-փոխակերպիչ 20x25մմ /արժեքը/	հատ	0.754
767	խտ	Պրես-փոխակերպիչ 20x32մմ /արժեքը/	հատ	0.807
768	խտ	Պրես-փոխակերպիչ 25x32մմ /արժեքը/	հատ	1.022
769	խտ	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20մմ /արժեքը/	հատ	0.392
770	խտ	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25մմ /արժեքը/	հատ	0.600
771	խտ	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 32x32մմ /արժեքը/	հատ	0.785
772	խտ	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40մմ /արժեքը/	հատ	1.269
773	խտ	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63մմ /արժեքը/	հատ	3.298
774	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1/2"x20մմ M /արժեքը/	հատ	0.223
775	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1/2"x20մմ F /արժեքը/	հատ	0.399
776	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 3/4"x25մմ M /արժեքը/	հատ	0.330
777	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 3/4"x25մմ F /արժեքը/	հատ	0.485

778	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1"x32մմ M /արժեքը/	հատ	0.423
779	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1"x32մմ F /արժեքը/	հատ	0.608
780	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/4"x40մմ M /արժեքը/	հատ	0.799
781	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/4"x40մմ F /արժեքը/	հատ	1.184
782	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/2"x50մմ M /արժեքը/	հատ	1.238
783	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/2"x50մմ F /արժեքը/	հատ	1.846
784	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 2"x63մմ M /արժեքը/	հատ	2.038
785	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 2"x63մմ F /արժեքը/	հատ	3.122
786	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20մմ /արժեքը/	հատ	0.407
787	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25մմ /արժեքը/	հատ	0.562
788	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40մմ /արժեքը/	հատ	1.508
789	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 50x50մմ /արժեքը/	հատ	2.591
790	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63մմ /արժեքը/	հատ	3.767
791	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20x20մմ /արժեքը/	հատ	0.616
792	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25x25մմ /արժեքը/	հատ	0.860
793	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 32x32x32մմ /արժեքը/	հատ	1.315
794	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40x40մմ /արժեքը/	հատ	2.430
795	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 50x50x50մմ /արժեքը/	հատ	3.453
796	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63x63մմ /արժեքը/	հատ	5.567
797	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x20մմ /արժեքը/	հատ	0.394
798	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x25մմ /արժեքը/	հատ	0.404
799	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x25մմ /արժեքը/	հատ	0.377
800	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x32մմ /արժեքը/	հատ	0.377
801	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x32մմ /արժեքը/	հատ	0.377
802	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x40մմ /արժեքը/	հատ	0.600
803	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x40մմ /արժեքը/	հատ	0.600
804	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1"x40մմ /արժեքը/	հատ	0.600
805	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x50մմ /արժեքը/	հատ	0.860
806	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x50մմ /արժեքը/	հատ	0.860
807	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1"x50մմ /արժեքը/	հատ	0.860
808	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.238
809	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.238
810	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.238
811	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1 1/2"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.238
812	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 2"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.238
813	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x75մմ /արժեքը/	հատ	2.157
814	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x75մմ /արժեքը/	հատ	2.157
815	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1"x75մմ /արժեքը/	հատ	2.157
816	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 2"x75մմ /արժեքը/	հատ	2.157
817	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x90մմ /արժեքը/	հատ	2.688
818	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x90մմ /արժեքը/	հատ	2.744
819	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 1"x90մմ /արժեքը/	հատ	2.744
820	խտ	Իսամուք-անցում պոլիէթիլենային, 2"x90մմ /արժեքը/	հատ	2.842
821	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=75մմ-45° /արժեքը/	հատ	3.851
822	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ-45° /արժեքը/	հատ	4.283
823	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=63մմ-90° /արժեքը/	հատ	3.347
824	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=75մմ-90° /արժեքը/	հատ	3.652
825	խտ	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ-90° /արժեքը/	հատ	3.972
826	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=63մմ /արժեքը/	հատ	3.452
827	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=75մմ /արժեքը/	հատ	4.283
828	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ /արժեքը/	հատ	5.860
829	խտ	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, 75x63x75մմ /արժեքը/	հատ	3.321
830	խտ	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, 90x63x90մմ /արժեքը/	հատ	7.833
831	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 63x50մմ /արժեքը/	հատ	1.263
832	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 75x50մմ /արժեքը/	հատ	1.881
833	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 75x63մմ /արժեքը/	հատ	1.881
834	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 90x63մմ /արժեքը/	հատ	1.953
835	խտ	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 90x75մմ /արժեքը/	հատ	2.127
836	խտ	Խցան պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ /արժեքը/	հատ	4.264
Մետաղապլաստե խողովակ տարբեր չափեր/արժեքը/				
837	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=16մմ, նախատեսված սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.912
838	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=16մմ, նախատեսված տաք ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.373
839	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=20մմ, նախատեսված սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.909
840	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=20մմ, նախատեսված տաք ջրի համար /արժեքը/	զծմ	3.220
841	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=25մմ, նախատեսված սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.642
842	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=25մմ, նախատեսված տաք ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.456
843	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=32մմ, նախատեսված սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.890
844	խտ	Մետաղապլաստե խողովակ, d=32մմ, նախատեսված տաք ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.005
Լատունե կցամաս տարբեր տեսակի և չափեր/արժեքը/				
845	խտ	Լատունե կցամաս, d=16մմ /արժեքը/	հատ	1.254

846	խտ	Լատունե կցամաս, d=20մմ /արժեքը/	հատ	1.895
847	խտ	Լատունե կցամաս, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.605
848	խտ	Լատունե կցամաս, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.746
849	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	0.996
850	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=16մմx3/4" /արժեքը/	հատ	1.009
851	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=20մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.250
852	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=20մմx3/4" /արժեքը/	հատ	1.443
853	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=25մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.802
854	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=25մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.281
855	խտ	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=32մմx1" /արժեքը/	հատ	0.553
856	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	0.649
857	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=16մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.781
858	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=20մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.162
859	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=20մմx3/4" /արժեքը/	հատ	1.272
860	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=25մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.425
861	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=25մմx3/4" /արժեքը/	հատ	2.149
862	խտ	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=32մմx1" /արժեքը/	հատ	1.710
863	խտ	Լատունե անցում, d=16x20մմ /արժեքը/	հատ	2.259
864	խտ	Լատունե անցում, d=20x25մմ /արժեքը/	հատ	2.745
865	խտ	Լատունե անցում, d=20x32մմ /արժեքը/	հատ	0.680
866	խտ	Լատունե անցում, d=25x32մմ /արժեքը/	հատ	1.535
867	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.403
868	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=20մմx1/2" /արժեքը/	հատ	2.631
869	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=20մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.605
870	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=25մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.877
871	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.601
872	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=20մմx1/2" /արժեքը/	հատ	2.544
873	խտ	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=20մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.877
874	խտ	Լատունե անկյունակ, d=16մմ /արժեքը/	հատ	1.973
875	խտ	Լատունե անկյունակ, d=20մմ /արժեքը/	հատ	2.017
876	խտ	Լատունե անկյունակ, d=25մմ /արժեքը/	հատ	4.999
877	խտ	Լատունե անկյունակ, d=32մմ /արժեքը/	հատ	1.754
878	խտ	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ, d=16x20մմ /արժեքը/	հատ	1.857
879	խտ	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ, d=20x25մմ /արժեքը/	հատ	1.114
880	խտ	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ, d=25x16մմ /արժեքը/	հատ	3.201
881	խտ	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ, d=25x32մմ /արժեքը/	հատ	4.035
882	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=16մմ /արժեքը/	հատ	5.087
883	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=20մմ /արժեքը/	հատ	1.789
884	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=25մմ /արժեքը/	հատ	3.583
885	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=32մմ /արժեքը/	հատ	5.350
886	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=16x20x16մմ /արժեքը/	հատ	4.264
887	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=16x20x20մմ /արժեքը/	հատ	4.264
888	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=20x16x20մմ /արժեքը/	հատ	4.264
889	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=25x20x25մմ /արժեքը/	հատ	4.264
890	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=32x20x32մմ /արժեքը/	հատ	4.264
891	խտ	Լատունե եռաբաշխիչ, d=32x25x32մմ /արժեքը/	հատ	4.264
892	խտ	Լատունե խաչուկ, d=16մմ /արժեքը/	հատ	4.264
893	խտ	Լատունե խաչուկ, d=20մմ /արժեքը/	հատ	4.264
894	խտ	Լատունե խաչուկ, d=25մմ /արժեքը/	հատ	4.264
Պոլիպրոպիլենային խողովակ պլուսինե շերտով սառը ջրի համար /արժեքը/				
895	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլուսինե շերտով, PN 10, d=20մմ /արժեքը/	զծմ	0.775
896	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլուսինե շերտով, PN 10, d=25մմ /արժեքը/	զծմ	1.078
897	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլուսինե շերտով, PN 10, d=32մմ /արժեքը/	զծմ	1.728
898	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլուսինե շերտով, PN 10, d=40մմ /արժեքը/	զծմ	3.433
899	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլուսինե շերտով, PN 10, d=50մմ /արժեքը/	զծմ	4.934
900	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլուսինե շերտով, PN 10, d=63մմ /արժեքը/	զծմ	7.747
901	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլուսինե շերտով, PN 20, d=20մմ BITHERM /արժեքը/	զծմ	0.765
902	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլուսինե շերտով, PN 20, d=25մմ BITHERM /արժեքը/	զծմ	1.049
903	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլուսինե շերտով, PN 20, d=32մմ BITHERM /արժեքը/	զծմ	1.569
904	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլուսինե շերտով, PN 20, d=40մմ BITHERM /արժեքը/	զծմ	3.016
905	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, պլուսինե շերտով, PN 20, d=50մմ BITHERM /արժեքը/	զծմ	4.720
Պոլիպրոպիլենային խողովակ սառը ջրի համար /արժեքը/				
906	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=20x1,9մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.292
907	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=25x2,3մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.368
908	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=32x3,0մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.602
909	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=40x3,7մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.023
910	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=50x4,6մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.462
911	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=63x5,8մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	2.268
912	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=20x2,8մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.287
913	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=32x4,4մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.785

914	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=40x5,5 մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.510
915	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=50x6,9մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	2.015
916	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=63x8,6մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	3.721
917	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=20x3,4մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.361
918	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=25x4,2մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.543
919	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=32x5,4մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.876
920	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=40x6,7մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.471
921	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=50x8,4մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	2.567
922	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=63x9,2մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	3.774
Պոլիպրոպիլենային խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի /արժեքը/				
հաչուկ				
923	խտ	հաչուկ պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.249
924	խտ	հաչուկ պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.486
Ձտիչ				
925	խտ	Ձտիչ պոլիպրոպիլենային, d=16մմ /արժեքը/	հատ	3.114
926	խտ	Ձտիչ պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	1.253
927	խտ	Ձտիչ պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	1.524
928	խտ	Ձտիչ պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	2.088
Փական				
929	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	1.673
930	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	1.791
931	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	2.072
932	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=40մմ /արժեքը/	հատ	5.695
933	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=50մմ /արժեքը/	հատ	5.788
934	խտ	Փական պոլիպրոպիլենային, d=63մմ /արժեքը/	հատ	6.566
Կցամաս				
935	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.046
936	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.069
937	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.111
938	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.208
939	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.348
940	խտ	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=63մմ /արժեքը/	հատ	0.686
Փոխակերպիչ				
941	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ /արժեքը/	հատ	0.088
942	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x20մմ /արժեքը/	հատ	0.088
943	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x25մմ /արժեքը/	հատ	0.095
944	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x25մմ /արժեքը/	հատ	0.152
945	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x32մմ /արժեքը/	հատ	0.177
946	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=50x20մմ /արժեքը/	հատ	0.249
947	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=50x32մմ /արժեքը/	հատ	0.253
948	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=50x40մմ /արժեքը/	հատ	0.290
949	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x40մմ /արժեքը/	հատ	0.543
950	խտ	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x50մմ /արժեքը/	հատ	0.467
Անկյունակ				
951	խտ	Անկյունակ փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, 25x20մմ-90° /արժեքը/	հատ	0.160
952	խտ	Անկյունակ փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, 32x25մմ-90° /արժեքը/	հատ	0.191
953	խտ	Անկյունակ փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, 40x32մմ-90° /արժեքը/	հատ	0.278
954	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.088
955	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.095
956	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.152
957	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.253
958	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.493
959	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=63մմ /արժեքը/	հատ	0.821
960	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.076
961	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.133
962	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.183
963	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.328
964	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.606
965	խտ	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=63մմ /արժեքը/	հատ	1.036
Եռաբաշխիչ				
966	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.114
967	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.189
968	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.354
969	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.392
970	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.770
971	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=63մմ /արժեքը/	հատ	1.263
972	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=20x25x20մմ /արժեքը/	հատ	0.253
973	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=25x20x20մմ /արժեքը/	հատ	0.177
974	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=25x20x25մմ /արժեքը/	հատ	0.202
975	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x20x32մմ /արժեքը/	հատ	0.164
976	խտ	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x25x32մմ /արժեքը/	հատ	0.189

977	խո	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x20x25մմ /արժեքը/	հատ	0.154
978	խո	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x32x40մմ /արժեքը/	հատ	0.354
979	խո	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x20x40մմ /արժեքը/	հատ	0.290
980	խո	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x25x40մմ /արժեքը/	հատ	0.316
981	խո	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=50x40x50մմ /արժեքը/	հատ	0.684
982	խո	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x25x63մմ /արժեքը/	հատ	1.256
983	խո	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x40x63մմ /արժեքը/	հատ	0.884
984	խո	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x50x63մմ /արժեքը/	հատ	1.124
Խցան				
985	խո	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.044
986	խո	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.057
987	խո	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.088
988	խո	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.171
989	խո	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.227
990	խո	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=63մմ /արժեքը/	հատ	0.379
Փականներ				
991	ՍՈՍ զվեցող նյու պլաստ	Հրշեջ փական $\Phi 50$ մմ /արժեքը/	հատ	29.030
992	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 $\Phi 25$ մմ /արժեքը/	հատ	3.900
993	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 $\Phi 32$ մմ /արժեքը/	հատ	6.505
994	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 $\Phi 40$ մմ /արժեքը/	հատ	7.313
995	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 $\Phi 50$ մմ /արժեքը/	հատ	12.674
996	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 $\Phi 63$ մմ /արժեքը/	հատ	15.598
997	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 $\Phi 75$ մմ /արժեքը/	հատ	17.062
998	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային ամերիկանկա $63^{\circ}2''$ /արժեքը/	հատ	22.419
999	նյու պլաստ	Հնշաչափ 16 բար/չոր/ /արժեքը/	հատ	5.911
Ապամոնտաժման, փոխարինման և մոնտաժման աշխատանքներ				
1000	19-1	Պողպատե մինչև $\Phi 32$ մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	49.605
1001	19-2	Պողպատե մինչև $\Phi 63$ մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	85.739
1002	19-2 q=1,2 կիրառ	Պողպատե մինչև $\Phi 100$ մմ խողովակաշարերի ապամոնտաժում	100մ	102.886
1003	19-2 q=1,7 կիրառ	Պողպատե մինչև $\Phi 150$ մմ խողովակաշարերի ապամոնտաժում	100մ	145.755
1004	19-53	Կոյուղու թուջե մինչև $\Phi 100$ մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	124.910
1005	19-55	Թուջե կոյուղու մինչև $\Phi 200$ մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	183.480
1006	Կ16-33 q=0,7 կիրառ	Կոյուղու պոլիմիլինիդրոիդե մինչև $\Phi 100$ մմ կոյուղու պոլիմիլինիդրոիդե կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	78.701
1007	Կ16-34 q=1,4 կիրառ	Կոյուղու պոլիմիլինիդրոիդե մինչև $\Phi 200$ մմ կոյուղու պոլիմիլինիդրոիդե կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	154.300
1008	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների և ծծափողերի/	հատ	0.725
1009	19-70	Զուգարանակոներ, հատակադիր թասերի և միզանների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների, ծծափողերի և ջրթափ բաքիկների/	հատ	0.897
1010	19-71	Լվացակոներ, խոհանոցային վազատեղերի և ոտնալվացատեղերի ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների և ծծափողերի/	հատ	1.439
1011	19-72	Լոգնոցների, տաշտակների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, ցնցուղների, փականների և ծծափողերի/	հատ	4.077
1012	19-73	Ջրթափ անմիջական միացումով բաքիկների, ապամոնտաժում	հատ	0.693
1013	19-74	Ջրթափ բարձր տեղակայված բաքիկների, հոսակների իրենց միացման խողովակներով ապամոնտաժում	հատ	0.812
1014	19-75	Ծծափողերի/սիֆոն/, ծալքավոր կցախողովակների ապամոնտաժում	հատ	0.954
1015	19-107 կիրառ	Ջրթափ բաքիկների ներքին մեխանիզմի փոխարինում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.230
1016	19-108 կիրառ	Ջրթափ բաքիկների ներքին մեխանիզմի, ծորակների, ծորակ-խառնիչների և փականների $\Phi 15; 20; 25$ մմ չափի նորոգում և կարգաբերում /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.908
1017	19-110	Ջրթափ բաքիկների կարգաբերում	հատ	0.322
1018	19-102 q=0,8 կիրառ	Ծծափողերի/սիֆոն/, ծալքավոր կցախողովակների մոնտաժում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.312
1019	19-22	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների փոխարինում, $\Phi 15; 20$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.586
1020	19-25	Փականների փոխարինում, $\Phi 15; 20$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.406
1021	19-27	Փականների փոխարինում, $\Phi 25; 32$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.787
1022	19-29	Փականների փոխարինում, $\Phi 40; 50$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	2.284
1023	19-22 q=0,7 կիրառ	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների տեղադրում $\Phi 15; 20$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.410
1024	19-25 q=0,7 կիրառ	Փականների տեղադրում $\Phi 15; 20$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.984

1025	19-27 q=0,7 կիրառ	Փականների տեղադրում, $\Phi 25;32$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.251
1026	19-29 q=0,7 կիրառ	Փականների տեղադրում $\Phi 40;50$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.599
1027	19-22 q=0,35 կիրառ	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների ապամոնտաժում, $\Phi 15;20$ մմ	հատ	0.586
1028	19-25 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, $\Phi 15;20$ մմ	հատ	0.492
1029	19-27 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, $\Phi 25;32$ մմ	հատ	0.625
1030	19-29 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, $\Phi 40;50$ մմ	հատ	0.800
Փական տարրեր տեսակի և չափսի/արժեքը/				
1031	խտ	Փական $d=1/2"$ /արժեքը/	հատ	1.935
1032	խտ	Փական $d=3/4"$ /արժեքը/	հատ	2.245
1033	խտ	Փական $d=1"$ /արժեքը/	հատ	2.826
1034	խտ	Փական $d=1 1/4"$ /արժեքը/	հատ	5.419
1035	խտ	Փական $d=1 1/2"$ /արժեքը/	հատ	5.419
1036	խտ	Հետադարձ փական, $d=1/2"$ (զսպանակով) /արժեքը/	հատ	2.168
1037	խտ	Հետադարձ փական, $d=3/4"$ (զսպանակով) /արժեքը/	հատ	2.593
1038	խտ	Հետադարձ փական, $d=1"$ (զսպանակով) /արժեքը/	հատ	3.561
1039	խտ	Հետադարձ փական, $d=1 1/4"$ (զսպանակով) /արժեքը/	հատ	5.342
1040	խտ	Հետադարձ փական, $d=1 1/2"$ (զսպանակով) /արժեքը/	հատ	7.935
1041	խտ	Հետադարձ փական, $d=2"$ (զսպանակով) /արժեքը/	հատ	10.838
1042	խտ	Գնդիկավոր փական, Valve $1/2"$, 10 bar /արժեքը/	հատ	2.322
1043	խտ	Գնդիկավոր փական, Valve $3/4"$, 10 bar /արժեքը/	հատ	3.484
1044	խտ	Գնդիկավոր փական, Valve $1"$, 10 bar /արժեքը/	հատ	4.645
1045	խտ	Գնդիկավոր փական, Valve $1 1/4"$, 16 bar /արժեքը/	հատ	7.548
1046	խտ	Գնդիկավոր փական, Valve $1 1/2"$, 16 bar /արժեքը/	հատ	11.031
1047	խտ	Գնդիկավոր փական, Valve $2"$, 16 bar /արժեքը/	հատ	15.096
Ծծափողեր/սիֆոն/, ծալքավոր կցախողովակներ/գոֆրե/ զուգարանակոնքների և հատակադիր թռակների, վազարանների				
կոյուղոս միացման համար, քրթափ բաքիկի ներքին սարքվածքներ տարրեր տեսակի և չափսի/արժեքը/				
1048	շուկա	Ջրթափ բաքիկի ներքին մեխանիզմ /արժեքը/	լղ	4.736
1049	խտ	Միջադիր /արժեքը/	հատ	0.068
1050	շուկա	Ծալքավոր կցախողովակ վազարանի միացման համար /արժեքը/	հատ	1.263
1051	նյութ պլաստ	Ծծափող, շիշատիպի պլասմասե /արժեքը/	հատ	3.868
1052	նյութ պլաստ	Ծալքավոր կցախողովակ, զուգարանակոնքի միացման համար /արժեքը/	հատ	3.947
Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ				
Խրոցային վարդակների և էլ. լուսավորության անջատիչների տեղադրում				
1053	Ց-591-11 կիրառ	Խրոցային վարդակների և անջատիչների տեղադրում, կառուցատարրերի վրա կամ պատրաստի խորշերում /տուփերում/, քանակը մինչև 3 /ընկղմված, ոչ ընկղմված, բաց կամ փակ էլ հաղորդալարի տեղադրման համար/ (առանց արժեքի)	հատ	0.464
1054	10-975-8 q=0,3	Վարդակների, անջատիչների տուփերի տեղադրում, պատրաստի խորշերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	0.408
1055	10-975-8	Էլ. լուսավորության բաժանման տուփերի տեղադրում, պատրաստի խորշերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	1.362
Խրոցակային վարդակներ և էլ. լուսավորության անջատիչներ և տուփեր /արժեքը/				
1056	խտ	Անջատիչ, միստեղանի փակ տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	1.316
1057	խտ	Անջատիչ, երկստեղանի փակ տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	1.579
1058	խտ	Անջատիչ, միստեղանի բաց տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	1.539
1059	խտ	Անջատիչ, երկստեղանի բաց տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	1.847
1060	խտ	Վարդակ հողանցման հպակով, միստեղանի փակ տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	1.579
1061	խտ	Վարդակ հողանցման հպակով, երկստեղանի փակ տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	2.526
1062	խտ	Վարդակ հողանցման հպակով, միստեղանի բաց տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	1.842
1063	խտ	Վարդակ հողանցման հպակով, երկստեղանի բաց տեղադրման համար /արժեքը/	հատ	2.947

1064	խո	Վարդակ կամ անջատիչի տուփ /արժեքը/	հատ	0.158
1065	խո	Էլ. լուսավորության տուփ, պատի մեջի /արժեքը/	հատ	0.197
Էլ. հաղորդալարերի/մալուխների/ մոնտաժում, ակոսների մեջ և պատի վրա				
1066	8-402-1	Բաց /կառուցատարրի վրայով/ էլ. հաղորդալարերի/կամ մալուխի/ մոնտաժում /առանց արժեքի/	100մ	29.697
1067	8-402-2	Փակ /ակոսում և այլն/ էլ. հաղորդալարի /կամ մալուխի/ մոնտաժում /առանց արժեքի/	100մ	37.028
Էլ. հաղորդալարերի/մալուխների/ երկարաձգում ռետինե ճկախողովակում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում				
1068	8-409-2	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 6քմ /առանց արժեքի/	100մ	19.952
1069	8-409-3	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 16քմ /առանց արժեքի/	100մ	31.467
1070	8-409-4	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 35քմ /առանց արժեքի/	100մ	41.466
1071	8-409-5	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 70քմ /առանց արժեքի/	100մ	47.983
1072	8-409-6	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 120քմ /առանց արժեքի/	100մ	57.410
1073	8-409-12	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 6քմ ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	3.690
1074	8-409-13	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 16քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	6.970
1075	8-409-14	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 35քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	7.937
1076	8-409-15	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 70քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	8.552
1077	8-409-16	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճկախողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 120քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	11.627
Էլ. հաղորդալարերի/մալուխների/ ձգում տուփախողովակներում /սակառ/				
1078	8-399-1	Էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ ձգում տուփախողովակներում /սակառներ/ գումարային կտր, մինչև 35քմ (առանց արժեքի)	100մ	28.537
1079	8-399-2	Էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ ձգում տուփախողովակներում /սակառներ/ գումարային կտր, մինչև 120քմ (առանց արժեքի)	100մ	40.185
Տուփախողովակների/սակառ/ և ռետինե ճկախողովակների մոնտաժում կառուցատարրերի վրա և ակոսներում				
1080	8-398-1 կիրառ	Տուփախողովակների /սակառներ/ տեղադրում, էլ. հաղորդալարերը և մալուխները անցկացնելու համար /առանց արժեքի/	100մ	62.651
1081	8-418-1 կիրառ	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակոսներում, ներքին տրամ, մինչև 25մ	100մ	25.783
1082	8-418-2 կիրառ	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակոսներում, ներքին տրամ, մինչև 32մ	100մ	27.448
1083	8-418-3 կիրառ	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակոսներում, ներքին տրամ, մինչև 50մ	100մ	29.896
Պղնձե հաղորդալար տարբեր տիպի և չափի/արժեքը, ծախսը 100մ-ին 103մ հաշվարկով/				
1084	խո	Պղնձե, ՈՌՅԴ, 2x0.5մմ ² /արժեքը/	100մ	9.437
1085	խո	Պղնձե, ՈՌՅԴ, 2x1մմ ² /արժեքը/	100մ	15.774
1086	խո	Պղնձե, ՈՌՅԴ, 2x1.5մմ ² /արժեքը/	100մ	21.140
1087	խո	Պղնձե, ՈՌՅԴ, 2x2.5մմ ² /արժեքը/	100մ	32.523
1088	խո	Պղնձե, ՈՌՅԴ, 2x4մմ ² /արժեքը/	100մ	51.224
1089	խո	Պղնձե, ՈՌՅԴ, 2x6մմ ² /արժեքը/	100մ	73.177
1090	խո	Պղնձե, ՈՌՅԴ, 3x1.5մմ ² /արժեքը/	100մ	30.897
1091	խո	Պղնձե, ՈՌՅԴ, 3x2.5մմ ² /արժեքը/	100մ	50.898
1092	խո	Պղնձե, ՈՌՅԴ, 3x4մմ ² /արժեքը/	100մ	78.055
1093	խո	Պղնձե, ՈՌՅ, 2x1.5մմ ² /արժեքը/	100մ	21.953
1094	խո	Պղնձե, ՈՌՅ, 2x2.5մմ ² /արժեքը/	100մ	32.523
1095	խո	Պղնձե, ՈՌՅ, 2x4մմ ² /արժեքը/	100մ	51.224
1096	խո	Պղնձե, ՈՌՅ, 3x1.5մմ ² /արժեքը/	100մ	30.897
1097	խո	Պղնձե, ՈՌՅ, 3x2.5մմ ² /արժեքը/	100մ	50.898

1098	խտ	Պղնձե, ՈԲ-1, 1,5մ ² /արժեքը/	100մ	9.757
1099	խտ	Պղնձե, ՈԲ-1, 2,5մ ² /արժեքը/	100մ	16.261
1100	խտ	Պղնձե, ՈԲ-1, 4մ ² /արժեքը/	100մ	26.018
1101	խտ	Պղնձե, ՈԲ-1, 16մ ² /արժեքը/	100մ	88.137
1102	խտ	Պղնձե, ՈԲ-3, 1,0մ ² /արժեքը/	100մ	6.667
1103	խտ	Պղնձե, ՈԲ-3, 1,5մ ² /արժեքը/	100մ	9.757
1104	խտ	Պղնձե, ՈԲ-3, 4մ ² /արժեքը/	100մ	26.018
1105	խտ	Պղնձե, ՈԲ-3, 6մ ² /արժեքը/	100մ	39.027
1106	խտ	Պղնձե, ՈԲ-3, 10մ ² /արժեքը/	100մ	68.298
Պղնձե մալուխ տարրեր տիպի և չափսի /արժեքը, ծախսը 100մ-ին 102մ հաշվարկով/				
1107	խտ	Պղնձե, ՈԲС, 2x2,5մ ² /արժեքը/	100մ	48.311
1108	խտ	Պղնձե, ՈԲС, 3x2,5մ ² /արժեքը/	100մ	61.999
1109	խտ	Պղնձե, ՈԲС, 4x10մ ² /արժեքը/	100մ	292.602
1110	խտ	Պղնձե, ՈԲС, 4x25մ ² /արժեքը/	100մ	772.971
1111	խտ	Պղնձե, ՅՅԴ, 4x2,5մ ² /արժեքը/	100մ	86.959
1112	խտ	Պղնձե, ՅՅԴ, 4x4մ ² /արժեքը/	100մ	123.192
1113	խտ	Պղնձե, ՅՅԴ, 4x35մ ² /արժեքը/	100մ	1176.455
1114	խտ	Պղնձե, ՅՅԴ, 4x35մ ² /արժեքը/	100մ	1082.160
Լուսատուների տեղադրում, արժեքը				
1115	8-599-1	Լուսատուներ տեղադրում յուամինեցենտային լամպերով, լամպերի քանակը մինչև 2 /առանց արժեքի/	հատ	2.982
1116	8-599-2	Լուսատուներ տեղադրում յուամինեցենտային լամպերով, լամպերի քանակը մինչև 4 /առանց արժեքի/	հատ	3.685
1117	շուկա	Լյումինեցենտային լուսատու, իր լամպերով 2*18վտ հզոր. /արժեքը/	հատ	4.877
1118	շուկա	Լյումինեցենտային լուսատու, իր լամպերով 2*36վտ հզոր. /արժեքը/	հատ	5.574
1119	շուկա	Լյումինեցենտային լուսատու, իր լամպերով 4*18վտ հզոր. /արժեքը/	հատ	7.246
Մաշկի տուփախողովակներ (սակառ) և ռետինե ճկախողովակներ տարրեր տիպի և չափսի				
1120	խտ	Սակառ, 10x20մմ /արժեքը/	մ	0.161
1121	խտ	Սակառ, 20x20մմ /արժեքը/	մ	0.228
1122	խտ	Սակառ, 30x30մմ /արժեքը/	մ	0.322
1123	խտ	Սակառ, 40x40մմ /արժեքը/	մ	0.488
1124	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 16մմ /արժեքը/	մ	0.129
1125	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 20մմ /արժեքը/	մ	0.145

1126	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 25մմ /արժեքը/	մ	0.161
1127	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 32մմ /արժեքը/	մ	0.193
1128	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 40մմ /արժեքը/	մ	0.225
1129	շուկա	Ռետինե ճկախողովակ 50մմ /արժեքը/	մ	0.242
Ավտոմատ հոսանքի անջատիչների մոնտաժում				
1130	8-525-1	Ավտոմատ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչի տեղադրում կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը 25Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	2.837
1131	8-525-2	Ավտոմատ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչի տեղադրում կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը 63Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	3.287
Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ տարբեր տիպի և հզորության				
1132	շուկա	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ, խզման հոսանքը 6;10;16;25;32Ա /արժեքը/	հատ	2.327
1133	շուկա	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ, խզման հոսանքը 40;50;63Ա /արժեքը/	հատ	3.010
1134	Ընդ ժող. 2.10 կետ	Ապամոնտաժվող այլ աշխատանքները որոնք նշված չեն կիրառել մոնտաժային աշխատանքների 50%-ի չափով աշխատանքների $q=0,5$ գործակիցով /միավորի արժեքը՝ առանց նյութերի արժեքի, $x(\text{բազմապատկած})$ $q=0,5$ գործակիցը/		
Ընդամենը				44456.982

Սույն ծավալաթերթը կիրառելի է և 1-ին և 2-րդ-չափաբաժինների համար:

Աշխատանքներն իրականացվելու են ըստ չափաբաժինների նախատեսված առավելագույն գների սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

«Աշկար» ՍՊԸ
տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



**ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Զ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը /առավելագույն գինը/ (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Համաշինարարական աշխատանքներ Շիրակի, Արագածոտնի, Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում	45,000,000	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կնքվելիք համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	
2	Համաշինարարական աշխատանքներ Արարատի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում	45,000,000		

Աշխատանքներն իրականացվելու են առավելագույն գնի սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:


ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Զ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Պայմանագրային գին (առավելագույն) /դրամ/	Նախատեսվում է ֆինանսավորել՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցի տեկադրության դեպքում
1	Համաշինարարական աշխատանքներ Շիրակի, Արագածոտնի, Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում CPV՝ 45461100/309	45,000,000	100%
2	Համաշինարարական աշխատանքներ Արարատի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում CPV՝ 45461100/309	45,000,000	100%

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԵԿ

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ր ՈՒ

«Աշկար» ՍՊԸ
տնօրեն

ԳՐԵՄՅԱՆ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱԽԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքի							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ք. Երևան

16-ը ապրիլի 2018 թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարարամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և և «Աշկար» ՍՊԸ-ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Տ. Եփրեմյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կապալառու, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով 23.03.17թ. կնքված № ՔՄԱԸՁԲ-10/3-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.13 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը, հիմք ընդունելով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու փաստը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն Համաձայնագիրը՝ սահմանելով Աշխատանքների գնման ժամանակացույց-օրացույցային գրաֆիկ և վճարման ժամանակացույց՝ համաձայն Հավելված № 1-ի և 2-ի:

1.2. Կապալառուն պարտավորվում է սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Պատվիրատուի հանձնարարությամբ կատարել սույն Համաձայնագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքներ (այսուհետև՝ Աշխատանք) համաձայն № 1 Հավելվածով սահմանված Աշխատանքների գնման ժամանակացույց-օրացույցային գրաֆիկի և Պայմանագրի N 1 հավելվածով նախատեսված ծավալաթերթ-նախահաշվի, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել այդ Աշխատանքի արդյունքները և վճարել դրա համար՝ վճարման ժամանակացույցով՝ հավելված N 2-ով, նախատեսված ժամանակահատվածում: Աշխատանքների կատարումն իրականացվում է պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից Կապալառուին ներկայացվելիք հայտերի հիման վրա:

2. Գինը և վճարման կարգը

2.1 Սույն Համաձայնագրի ընդհանուր (առավելագույն) գինը կազմում է 90,000,000 (իննսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 15,000,000 (տասնհինգ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

2.2 Պատվիրատուն կատարած Աշխատանքի դիմաց վճարումը կատարում է Պայմանագրի 5.3 և 5.4 կետերով նախատեսված կարգով, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2018թ.:

3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

3.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Աշխատանքի հանձման ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

3.3 Սույն Համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3.4 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N 1 և 2 Հավելվածները հանդիսանում են սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ղեկարարամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿՇ և ՋԲ վարչությունը:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրկանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ ղեկարարամենտի պետի ՊԺԿ

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

«Աշկար» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, գ. Ֆանտան
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220433330028000
ՀՎՀՀ 02807433
տնօրեն

Ս. ԵՓՐԵՄՅԱՆ

ՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԼՄԱՆ (ԿԱՏԱՐՄԱՆ)
ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ - ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքի անվանում	Ծավալը /առավելագույն գինը/ (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Համաշինարարական աշխատանքներ Շիրակի, Արագածոտնի, Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում	45,000,000	2018թ. II-IV եռամսյակներ, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2018թ.՝ ՀՀ ՊՆ, ԿԸ և ՉԲ վարչության հայտերի հիման վրա
2	Համաշինարարական աշխատանքներ Արարատի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում	45,000,000	

Աշխատանքներն իրականացվելու են նախատեսված առավելագույն գների սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

ԿՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Աշխատանքի առավելագույն գին/դրամ/	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. , ընդ որում՝							
			Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր
1	Համաշինարարական աշխատանքներ Շիրակի, Արագածոտնի, Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում	45,000,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	45,000,000	45,000,000
2	Համաշինարարական աշխատանքներ Արարատի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում	45,000,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	45,000,000	45,000,000

*Կճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով
CPV՝ 45461100/309/9/1

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ ղեկավարամենտի պետի ՊԺԿ

«Աշկար» ՍՊԸ
Տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ



Տ. ԳՐԻԳՐՅԱՆ