

Այրքի միջնակարգ դպրոց՝ ՊՈԱԿ-ի դասասենյակների վերանորոգման աշխատանքների արժեքի նախնական հաշվարկ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը / հազ. դրամ /
	Քիմիա և կենսաբանություն				
	Բացվածքներ				
1	Փայտե պատուհանի հանում և բացվածքների երեսապատում /փակում / գիպաստվարաթղթով 9.5մմ հաստ. Մետաղա կարկասով	քմ	1.0		
2	Ներքին փայտե դռների փոխում՝ մետաղապլաստ	քմ	1.64		
	Հատակներ				
3	Հատակի ծածկույթի քնդում և ցեմենտավազե շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	քմ	14.8		
4	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտից 60*60, պրեսգրանիտե չսահող ծածկույթի տեղադրում	քմ	14.8		
5	Պրեսգրանիտե շրիշակների տեղադրում H=10սմ	քմ	1.400		
	Հարդարման աշխատանքներ				
6	Պատուհանների և դռների թեքությունների գաջի սվաղի վերանորոգում	100քմ	0.02		
7	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.15		
8	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.15		
9	պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10 մ2	100մ3	0.03		
10	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.38		
11	Պատերի ներքնամասերի յուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.18		
12	Պատերի պաստառի պոկում և պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.2		
	Ջրամատակարարում և կոյուղի				
13	Ջրամատակարարման խողովակաշարի մի հատվածի նորոգում ավելացումով	մ	4		
14	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	2		
15	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	2		
16	Անցքերի բացում պատերում և առաստաղում	հատ	2.00		
	Արտաքին և ներքին կոյուղի				
17	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, կողլիցք	100մ3	0.015		
18	3-րդ կարգի բնահողի ձեռքով փորում խրամուղում	մ3	0.10		
19	Նախապատրաստական. շերտ10 սմ հաստությամբ ավազից	մ3	0.12		
20	խողովակաշարի ծածկում ավազի շերտով	մ3	0.24		
21	Պոլիէթիլենային խողով. տեղ. d =110 մմ փորձարկումով	մ	3.00		
22	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d =110 մմ	հատ	2.00		

23	կոյուղու խողովակաշարի մի հատվածի նորոգում ավելացումով $q=50$ մմ	մ	3.00		
24	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $d=50$ մմ	հատ	2.00		
25	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով II կարգի գրունտ	մ3	3.00		
26	Անցքերի բացում պատերում և առաստաղում	հատ	2.00		
27	Ե/բ կլոր դիտահորի տեղադրում $D=1000$ մմ $H=2000$ մմ	մ3	2.30		
Էլեկտրական լուսավորություն					
28	Լուսատուների փոխարինում Էներգախնայող լյումինեսցենտ լամպ 12վտ հզորությամբ լուսատուներով	հատ	2.0		
29	Մաքևեռ անջատիչ	հատ	1.0		
30	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	2.0		
31	Տուփ վարդակի, անջատիչի համար	հատ	3		
32	Բաժանարար Տուփ	հատ	2		
33	Էլ. լար ՊՊՎ- 2x1.5մմ2	գ.մ.	6		
34	Էլ. լար ՊՎ- 3x2.5մմ2	գ.մ.	6		
Պահոց				0.00	
35	Ներքին փայտե դռների փոխում՝ մետաղալաստ	քմ	1.89		
Միջանցք					
36	Միջնապատի քանդում	քմ	3.6		
Հատակներ					
37	Հատակի ծածկույթի քնդում և ցեմենտավազե շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	քմ	6.3		
38	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտից 60*60, պրեսգրանիտե չսահող ծածկույթի տեղադրում	քմ	6.3		
39	Պրեսգրանիտե շրիշակների տեղադրում $H=10$ սմ	քմ	0.900		
Հարդարման աշխատանքներ					
40	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.06		
41	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.06		
42	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.24		
43	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.24		
44	Լուսատուների փոխարինում Էներգախնայող լյումինեսցենտ լամպ 12վտ հզորությամբ լուսատուներով	հատ	1.0		
45	Մաքևեռ անջատիչ	հատ	1.0		
Ֆիզիկայի լաբարատորիայի դասասենյակ					
Բացվածքներ					
46	Փայտե պատուհանների փոխում Մետաղալաստե ապակե փաթեթով բացվող պատուհաններով	քմ	1.2		
47	Փայտե պատուհանների փոխում Մետաղալաստե ապակե փաթեթով չբացվող պատուհաններով	քմ	4.6		

48	Փայտե պատուհանագոգերի փոխում մետաղապլաստե պատուհանագոգերով 40մմ լայն. արժեքը	գծմ	3		
49	Պատուհանագոգերի հարթ. ց/ա շաղախով և տեղադրում.	100քմ	0.01		
50	Պատուհանագոգի խցան	զույգ	1		
51	Ներքին փայտե դռների փոխում՝ մետաղապլաստ	քմ	1.89		
Հատակներ					
52	Հատակի ցեմենտավազե շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	քմ	14		
53	Հատակների կառուցում պրեսգրամիտից 60*60, պրեսգրամիտե չսահող ծածկույթի տեղադրում	քմ	14		
54	Պրեսգրամիտե շրիշակների տեղադրում H=10սմ	քմ	1.400		
Հարդարման աշխատանքներ					
55	Պատուհանների և դռների թեքությունների գաջի սվաղի վերանորոգում	100քմ	0.02		
56	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.14		
57	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.14		
58	պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10 մ2	100մ3	0.03		
59	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.37		
60	Պատերի ներքնամասերի յուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.17		
61	Պատերի պաստառի պոկում և պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.2		
Էլեկտրական լուսավորություն					
62	Էլ. լար ՊՊՎ- 2x1.5մմ2	գ.մ.	6		
63	Էլ. լար ՊՎ- 3x2.5մմ2	գ.մ.	18		
64	Մաքևեռ անջատիչ	հատ	1.0		
65	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	2.0		
66	Տուփ վարդակի, անջատիչի համար	հատ	3		
67	Բաժանարար Տուփ	հատ	2		
Աշխարագրության դասասենյակ					
Հատակներ					
68	Հատակի ծածկույթի իրականացում լամինատով և շրիշակներով	քմ	25		
Հարդարման աշխատանքներ					
69	Պատուհանների և դռների թեքությունների գաջի սվաղի վերանորոգում	100քմ	0.02		
70	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.25		
71	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.25		
72	պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10 մ2	100մ3	0.05		
73	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.5		
74	Պատերի ներքնամասերի յուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.26		

75	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.32		
Էլեկտրական լուսավորություն					
76	Լուսատուների փոխարինում Էներգախնայող յումինեսցենտ լամպ 12վտ հզորությամբ լուսատուներով	հատ	4.0		
77	Մաքևեռ անջատիչ	հատ	1.0		
78	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	2.0		
79	Տուփ վարդակի, անջատիչի համար	հատ	3		
80	Բաժանարար Տուփ	հատ	2		
81	Էլ. լար ՊՊՎ- 2x1.5մմ2	գ.մ.	12		
82	Էլ. լար ՊՎ- 3x4մմ2	գ.մ.	12		
Ինֆորմատիկայի դասասեսնյակ					
Հատակներ					
83	Հատակի ծածկույթի իրականացում լամինատով և շրիշակներով	քմ	25		
Հարդարման աշխատանքներ					
84	Պատուհանների և դռների թեքությունների գաջի սվաղի վերանորոգում	100քմ	0.02		
85	Առաստաղի ներկի մաքրում	100մ2	0.25		
86	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.25		
87	պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10 մ2	100մ3	0.05		
88	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.5		
89	Պատերի ներքնամասերի յուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.26		
90	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.32		
Էլեկտրական լուսավորություն					
91	Լուսատուների փոխարինում Էներգախնայող յումինեսցենտ լամպ 12վտ հզորությամբ լուսատուներով	հատ	4.0		
92	Մաքևեռ անջատիչ	հատ	1.0		
93	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	2.0		
94	Տուփ վարդակի, անջատիչի համար	հատ	3		
95	Բաժանարար Տուփ	հատ	2		
96	Էլ. լար ՊՊՎ- 2x1.5մմ2	գ.մ.	12		
97	Էլ. լար ՊՎ- 3x4մմ2	գ.մ.	12		
Ընդամենը					
ԱԱՀ 20%					
Ընդամենը					3114.77

Հանձնաժողով



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]