ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ -ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի

07.12.2020թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Հոբոսշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Բաբայանի որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄԱՀ -ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալը, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:

1.2 Կատարվելիք աշխատանքների նոր ծավալներին համապատասխան ավելացնել ԼՄԱՀ -ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով պայմանագրի գինը 200736 (երկու հարյուր հազար յոթ հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամի չափով (կցվում է ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ Հավելված 1) և հաստատել պայմանագրի նոր գինը՝ 2236104 /երկու միլիոն երկու հարյուր երեսունվեց հազար հարյուր չորս / ՀՀ դրամ:

NN ը/կ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քա-նակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհա-նուր ար-ժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	16	18
1	11-191	Լամինատե հատակների կառուցում-8 մմ հաստ /սպունգով և շրիշակներով	մ2	11,000	6,30	69,300
2	15-264	Ցեմենավազային հարթեցնող շերտի կառուցում 20մմ հաստությամբ	մ2	1,000	14,00	14,000
3	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/	մ2	1,640	32,00	52,480
4	17-62	Զուգարանակոնքի և լվացարանի դետալներ /սիֆոն, փական, գոֆրա, անկյունակ/	հատ	9,000	2,75	24,750
5		Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ 2*4մմ	գծմ	15,000	0,45	6,750
		Ընդամենը				167,280
		Ա.Ա.Հ 20%				33,456
		Ընդամենը				200,736

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:

2.3 Պայմանագրի `սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1	<<ՀՈԲՈՍՇԻՆ>> ՍՊԸ
Ալավերդու համայնքապետարան	Լոռի մարզ,գ.Շնող,փ. 2,տուն 53
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության	<<Արդշինբանկ>>ՓԲԸ,Ալավերդի մ/ճ
Գործառնական Վարչություն	Հ/Հ 2477903054180000
Հ/Հ 900264000044	ՀՎՀՀ`06608529
ՀՎՀՀ 06954208	տնօրեն՝ Արամ Բաբայան
Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Խեչումյան	
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
« 07 » 12 2020թ. կնքված համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Ալավերդի համայնքի նիստերի դահլիճի վերանորոգման աշխատանքներ

NN ը/կ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քա-նակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհա-նուր ար-ժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	16	18
		Քանդման աշխատանքներ				
1	23-174	Դռների քանդում /փայտե/	100 մ2	0,074	100,00	7,350
2	23-172	Պատուհանների քանդում /փայտե/	100 մ2	0,177	170,00	30,090
3	11-223	Շեփերի գաջի սավաղի քանդում	100 մ2	0,110	15,00	1,650
4	23-171	Գորգածածկույթի քանդում	100 մ2	0,573	12,00	6,876
		1. Հատակներ				0,000
1	5-31	Մանրատախտակե հատակների վերանորոգում	մ2	1,000	9,000	9,000
2	5-40	Մանրատախտակե հատակների հղկում	մ2	68,300	0,35	23,905
3	15-608	Մանրատախտակե հատակների լաքապատում/անփայլ/	մ2	11,000	0,55	6,050
4	11-191	Լամինատե հատակների կառուցում-8 մմ հաստ /սպունգով և շրիշակներով	մ2	57,300	6,30	360,990
5	11-191	Լամինատե հատակների կառուցում-8 մմ հաստ /սպունգով և շրիշակներով	մ2	11,000	6,30	69,300
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (սպիտակ,հայկական պրոֆիլ) 60 մմ	մ2	5,740	32,00	183,680
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ սպիտակհայկական պրոֆիլ) 60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ2	11,900	20,00	238,000
3	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանագոգ /30 սմ լայնութ./	գմ	10,700	3,00	32,100
4	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող/	մ2	1,640	32,00	52,480

5	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6 սմ հայկական պրոֆիլ, սպիտակ գույն)	մ2	1,470	32,00	47,040
6	10-107	դռան տեղադրում ՄԴՖ - ից փայտյա կարկասի վրա	մ2	5,880	45,000	264,600
7	ինֆ տեղ	Դռների պարագաներ	կ-տ	3,000	9,00	27,000
		Այլ աշխատանքներ				0,000
1	17-22	Լվացարանի ապամոնտաժում	կ-տ	1,000	0,42	0,420
2	17-62	Զուքարանակոնքի ապամոնտաժում	կ-տ	1,000	0,52	0,520
3	17-22	Լվացարանի տեղադրում ոտնակով	կ-տ	1,000	17,00	17,000
4	17-62	Զուգարակոնքի տեղադրում բաքիկով	կ-տ	1,000	26,00	26,000
5	21-59	Գոյություն ունեցող լուսատուների	հատ	6,000	1,10	6,600
	K=0.5	ապամոնտաժում				0,000
6	23-120	Ակոսների փորում 25*20	100մ	0,250	25,00	6,250
7	15-247	Ակոսագծերի գաջի սավաղում		0,013	180,00	2,250
8	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ 2*2.5մմԱ	100 մ	0,300	48,00	14,400
9	8-599-1	Լյումենեսցենտային լուսատուի տեղադրում ԼՊՕ - 2*80	հատ	6,000	6,00	36,000
10	8-603-1	Ջահի տեղադրում 5*12վտ led	հատ	1,000	31,602	31,602
11	8-593-1	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում	հատ	2,000	4,80	9,600
		սան հանգույցում				0,000
12	8-591-2	էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	4,000	1,30	5,200
13	8-591-7	Երկբևեռ վարդակ ՍԻ~220Վ, 16Ա	հատ	10,000	1,30	13,000
		երրորդ հողանցմավ կոնտուրով/ներքին տեղադրման/				0,000
14		Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ 2*4մմ	գծմ	15,000	0,45	6,750
15	17-62	Զուգարանակոնքի և լվացարանի դետալներ /սիֆոն, փական, գոֆրա,	հատ	9,000	2,75	24,750
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	14-320	Առաստաղի մաքրում հին ներկից	100 մ2	2,189	13,00	28,457
2	15-277-1	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ2	0,110	410,00	45,100
3	15-568	Շեպերի յուղաներկում	101 մ2	0,110	105,00	11,550

4	15-660	Պատերի ներկում լատեքսով լավորակ	100 մ2	1,400	88,00	123,200
5	15-661	Առաստաղների ներկում լատեքսով լավորակ	100 մ2	0,789	100,00	78,900
6	15-264	Ցեմենավազային հարթեցնող շերտի կառուցում 20մմ հաստությամբ	մ2	1,000	14,00	14,000
7	23-227	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	1,100	0,40	0,440
8	Գ310-5	Տեղափոխում 5կմ	տն	1,100	1,20	1,320
		Ընդամենը				1863,420
		Ա.Ա.Հ 20%				372,684
		Ընդամենը				2236,104

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության Գործառնական Վարչություն
Հ/Հ 900264000044
ՀՎՀՀ 06954208
Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Խեչումյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<ՀՈԲՈՍՇԻՆ>> ՍՊԸ
Լոռի մարզ,գ.Շնող,փ. 2,տուն 53
<<Արդշինբանկ>>ՓԲԸ,Ալավերդի մ/ճ
Հ/Հ 2477903054180000
ՀՎՀՀ՝06608529
տնօրեն՝ Արամ Բաբայան

/ստորագրություն/
Կ.Տ