

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

22.09.2025թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/16

ծածկագրով աշխատանքի գնման պայմանագրի

ք. Մասիս

<< 23 >> հունիսի 2026թ.

Մասիսի համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Նորայր Հակոբյանի, որը գործում է համայնքի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էրգիր» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վահե Արամայիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետև Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 22.09.2025թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/16 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 կետը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով, ինչպես նաև հաշվի առնելով 11.05.2026թ. N 5647 գեկուցագիրը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաստատել 22.09.2025թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/16 ծածկագրով գնման պայմանագրի՝ Մասիս համայնքի Զորակ բնակավայրում ոռոգման համակարգի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն N 1 Հավելվածի:

1.1 Հաստատել 22.09.2025թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/16 ծածկագրով գնման պայմանագրի լրացուցիչ աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն N 2 Հավելվածի:

1.3 Սույն համաձայնագրով հաստատված լրացուցիչ աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10 օրացուցային օր:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելվածը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիսի համայնքապետարան
ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900 432 672 013
ՀՎՀՀ 04240324




Ն. Հակոբյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էրգիր» ԲԲԸ
ք. Մասիս, Էջմիածնի խճ. 7/11
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մասիս մ/6
Հ/Հ 2472900791410010
ՀՎՀՀ 03801031



Վ. Արամայիսյան

/ստորագրություն/

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մասիս համայնքի Զորակ բնակավայրում ոռոգման համակարգի կառուցման **լրացուցիչ**
 աշխատանքների կատարման

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Սկզբնական տվյալներ		
			Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	ՃՅՈՒՂ-1				
1	Պողպատե մետաղական խողովակների ապամոնտաժում F=530մմ, L=9.5 գ.մ	գմ/ոմ	9.500	1.835	17.433
2	Նոր պողպատե մետաղական խողովակների մոնտաժում F=426x5մմ, L=9.5գ.մ	գմ/ոմ	9.500	38.605	366.748
	<i>Ընդամենը</i>				<u>384.180</u>
	ԶՐԹՈՂ ԶԹ-7	1	ՀԱՏ		
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողլիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	5.000	0.633	3.165
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	3.000	0.058	0.174
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	2.000	1.243	2.486
4	Ավազակոպճով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.400	7.293	2.917
5	Հատակի և պատերի իրականացում B15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов B15, F150, W4	մ3/մ3	1.900	76.591	145.523
6	Քարե լիցք Каменная засыпка	մ3/մ3	0.200	6.335	1.267
7	Հարթ փական «ՍՏ» 0,8*0,4*1,2 -1 հատ Задвижка « СС » 0,8*0,4*1,2	տ/տ	0.160	736.239	117.798

8	Հարթ փական «ՍՏ» 0.,4*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,4*0.,4*1,2	տ/տ	0.070	736.239	51.537
9	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/մ2	3.000	0.555	1.665
	<i>Ընդամենը</i>				<u>326.532</u>
	ԶՐԹՈՂ ԶԹ-9	1	ՀԱՏ		
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	5.000	0.633	3.165
2	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով 1-ին կարգի գրունտներում Обратная засыпка	մ3/մ3	3.000	0.058	0.174
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում Выравнивание добавленной земли на участке	մ3/մ3	2.000	1.243	2.486
4	Ավազակոպչով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.400	7.293	2.917
5	Հատակի և պատերի իրականացում В15, F150, W4 դասի բետոնով Выполнение полов и стен бетоном классов В15, F150, W4	մ3/մ3	1.900	76.591	145.523
6	Հարթ փական «ՍՏ» 0.,8*0.,4*1.,2 -1 հատ Задвижка « ПС » 0.,8*0.,4*1,2	տ/տ	0.320	736.239	235.596
7	Մետաղական մակերեսների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Покраска металлических поверхностей антикоррозийной краской 2 раза	մ2/մ2	3.600	0.555	1.998
	<i>Ընդամենը</i>				<u>391.860</u>
	ՃՅՈՒՂ-2	121.0	726.0		
1	Պողպատե մետաղական խողովակների ապամոնտաժում F=530սմ, L=10.5 գ.մ	գմ/ոմ	10.500	1.835	19.268
2	Նոր պողպատե մետաղական խողովակների մոնտաժում F=426x5սմ, L=10.5գ.մ	գմ/ոմ	10.500	38.605	405.353
	<i>Ընդամենը</i>				<u>424.620</u>

	ՃՅՈՒՂ-4	10	60.00		
1	Օգտագործած պողպատե մետաղական խողովակների մոնտաժում F=530մմ, L=5գ.մ	գմ/ոմ	5.000	6.911	34.555
	<i>Ընդամենը</i>				<u>34.555</u>
	ՃՅՈՒՂ-5	108	648.00		
1	Պողպատե մետաղական խողովակների ապամոնտաժում F=530մմ, L=38.4 գ.մ	գմ/ոմ	38.400	1.835	70.464
2	Նոր պողպատե մետաղական խողովակների մոնտաժում F=426x5մմ, L=31.4գ.մ	գմ/ոմ	31.400	38.605	1212.197
3	Օգտագործած պողպատե մետաղական խողովակների մոնտաժում F=426մմ, L=13գ.մ	գմ/ոմ	13.000	4.882	63.466
4	Ե/բ հավաքովի ՊՔ- 4 վաքերի և մետաղական խողովակների միացման հանգույցների բետոնային աշխատանքներ	մ3/մ3	4.500	76.591	344.660
	<i>Ընդամենը</i>				<u>1690.787</u>
	ՃՅՈՒՂ-6	20	120.00		
1	Պողպատե մետաղական խողովակների ապամոնտաժում F=530մմ, L=48.3 գ.մ	գմ/ոմ	48.300	1.835	88.631
2	Նոր պողպատե մետաղական խողովակների մոնտաժում F=426x5մմ, L=23.1գ.մ	գմ/ոմ	23.100	38.605	891.776
3	Օգտագործած պողպատե մետաղական խողովակների մոնտաժում F=426մմ, L=25.2գ.մ	գմ/ոմ	25.200	4.882	123.026
4	Ե/բ հավաքովի ՊՔ- 4 վաքերի և մետաղական խողովակների միացման հանգույցների բետոնային աշխատանքներ	մ3/մ3	0.346	76.591	26.500
5	Ե/բ հավաքովի ՊՔ- 4 վաքերի ապամոնտաժում հիմքերի հետ միասին Демонтаж ПР-4 вместе фундаментов	մ3/մ3	6.413	13.788	88.416
	<i>Ընդամենը</i>				<u>1218.348</u>
	ՃՅՈՒՂ-7	92	552.00		
1	Պողպատե մետաղական խողովակների ապամոնտաժում F=530մմ, L=34.18 գ.մ	գմ/ոմ	34.180	1.835	62.720

2	Նոր պողպատե մետաղական խողովակների մոնտաժում F=426x5մմ, L=9.0գ.մ	գմ/րմ	9.000	38.605	347.445
3	Օգտագործած պողպատե մետաղական խողովակների մոնտաժում F=426մմ, L=16.88գ.մ	գմ/րմ	16.880	4.882	82.408
4	Ե/բ հավաքովի ՊՐ- 4 վաքերի և մետաղական խողովակների միացման հանգույցների բետոնային աշխատանքներ	մ3/մ3	1.730	76.591	132.502
<i>Ընդամենը</i>					<u>625.076</u>
	ՃՅՈՒՂ-8	21	126.00		
1	Ե/բ հավաքովի ՊՐ- 4 վաքերի և մետաղական խողովակների միացման հանգույցների բետոնային աշխատանքներ	մ3/մ3	0.692	76.591	53.001
<i>Ընդամենը</i>					<u>53.001</u>
<i>Ընդամենը</i>					<u>5148.958</u>
<i>ԱԱՀ 20% / 20% ՈԴՇ</i>					<u>1029.792</u>
<i>Ընդամենը / Итого</i>					<u>6178.750</u>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիսի համայնքապետարան
 ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900 432 672 013
 ՀՎՀՀ 04240324



Ն. Հակոբյան

/ստորագրություն/
 Վ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էրգիր» ԲԲԸ
 ք. Մասիս, Էջմիածնի խճ. 7/11
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մասիս մ/6
 Հ/Հ 2472900791410010
 ՀՎՀՀ 03801031



Վ. Արամյան

/ստորագրություն/
 03801031 Վ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի														
Ձ/Ը	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝														
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
1	Մասիս համայնքի Զորակ բնակավայրում ոռոգման համակարգերի կառուցման/նորոգման լրացուցիչ աշխատանքներ						4 379 601	4 379 601	4 379 601	4 379 601	4 379 601	4 379 601	4 379 601	4 379 601	4 379 601	4 379 601

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիսի համայնքապետարան
 ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900 432 672 013
 ՀՎՀՀ 04240324



Ն. Հակոբյան

Հստորագրություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էրգիր» ԲԲԸ
 ք. Մասիս, Էջմիածնի խճ. 7/11
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մասիս մ/ճ
 Հ/Հ 2472900791410010
 ՀՎՀՀ 03801031



Վ. Արամյան

Հստորագրություն