

**ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
ԾԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀ ԱՇԻՎ**

**Արգիշտի 1 հասցեում վարչական շենքի 1-ին հարկի 122 և 123
սենյակների վերանորոգման աշխատանքներ
/ հազ.դրամ /**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<u>N1 ճառարապետաշինարարական մաս</u>				
	<u>Քանդման եւ ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	Խեցեսալից հատակների քանդում ցեմենտ-ավազային շերտի հետ միասին	մ ²	72.1		
2	Միջնորների քանդում 20սմ հաստության	մ ³	1.61		
3	Գաջի սվաղի քանդում պատերից, շեպերից, սյուներից, հեծաններից	մ ²	12.0		
4	Լատեքսային ներկի մաքրում պատերից	մ ²	118.76		
5	Ծին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	9.1		
	<u>ԱՎԻՍՈՒՄ»ՎԱ</u>				
	<u>ԻՆՎԵՍՏՈՐԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒՄՆԵՐԻ</u>			4.22%	
	<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
	<u>Միջնորմների կառուցում</u>				
1	Միջնորմերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	մ ²	30.1		
2	Անցքերի շաղափում Φ14մմ, L=100մմ	հատ	46		
3	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղափով	մ ³	0.014		

4	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթեւ բետոնով	մ ³	0.30		
5	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	0.0292		
6	Ամրան Φ12A500C	տ	0.023		
7	Ամրան Φ6A240	տ	0.0066		
8	Ե/բ միաձուլվ բարավորի պատրաստում B15 դասի բետոնից /b=100մմ/	մ ³	0.04		
9	Ամրան Φ12A500C	տ	0.011		
10	Ամրան Φ6A240	տ	0.0003		
ԱՅՐՍ՝ԿԱ					
ԻձԻՅՁԱ՝ՍՍՄԱՕՇՇ Ռ՝ՍՍՍԻ				4.27%	
<u>Հատակներ</u>					
1	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ /հատակների տակ/	մ ²	71.80		
2	Լամինատե հատակի պատրաստում AC 5 դասի, 12մմ /ներառյալ սպունգը/	մ ²	71.80		
3	Շրիշակների պատրաստում ՄՂՖ-ից լամինացված H=80մմ	զմ	59.0		
4	Դռների ալյումինե շեմեր, փոշեներկված	զմ	1.40		
ԱՅՐՍՍ՝ԿԱ					
ԻձԻՅՁԱ՝ՍՍՄԱՕՇՇ Ռ՝ՍՍՍԻ				30.62%	
<u>Դռներ</u>					
1	Փայտե հիմնակմադրով ՄՂՖ-ից երեսպատվածքով խուլ բարձրորակ դռների տեղադրում ներառյալ՝ երեսակալները, փականը, բռնակները, ծխնիները	մ ²	3.78		
ԱՅՐՍՍ՝ԿԱ					

	ԻձԻձԵՁ ՊՍԻՁԾԾՇ ՌՊՍՊ			8.26%	
	Ներքին հարողարում				
1	Պատերի սվաղում գիպտոնիտով բարձրորակ	մ ²	72.3		
2	Ներքին շեպերի սվաղում գիպտոնիտով	մ ²	1.02		
3	Պատերի, սյուների և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով, բարձրորակ, ծեփամածկումով	մ ²	170.8		
4	Կախովի առաստաղի պատրաստում «Արմատրոնգ» տիպի, մետաղական հիմնականախքով	մ ²	70.5		
	ԱՅՊՍՊՊ				1416.06
	ԻձԻձԵՁ ՊՍԻՁԾԾՇ ՌՊՍՊ			33.34%	
	Էլեկտրատեխնիկական մաս				
1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, 2400 լմ 600x600մմ	հատ	22		
2	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	1		
3	Երկստեղանի վարդակների տեղադրում	հատ	1		
4	Փոխանջատիչների տեղադրում երեք դիրքով	հատ	2		
5	ՍՊՏ վարդակների տեղադրում	հատ	4		
6	Վարդակների տեղադրում	հատ	35		
7	Վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	14		
8	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար	հատ	57		
9	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	3		

10	Վարդակների, անջատիչների, միացման տուփերի տեղերի փորում	հատ	60		
11	Հաղորդալարի անցկացում 3x2,5մմ ² ՈՈԲԴ	զմ	85.2		
12	Հաղորդալարի անցկացում 2x1,5մմ ² ՈՈԲԴ	զմ	97.5		
13	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ø20մմ	զմ	86		
14	Ակոսների փորում սվաղի տակ	զմ	63.9		
15	Ակոսների փակում գիպոսնիտով	մ ²	1.92		
16	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	12		
17	Անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	2		
18	Վարդակների ապամոնտաժում	հատ	12		
19	Ծխի ազդարարման տվիչի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	հատ	2		
20	Ծխի ազդարարման տվիչի տեղադրում	հատ	2		
21	Հրակայուն մալուխ KCPB+P(A)-FRLS 1x2x0,97 մմ	զմ	25		
	ԱՅ՝Ս» ԿԱ				
	ԻձԻձԻԱ ԳՍԻձԻՑԳ Ն՝Ս»Ս՝Ի			19.27%	
	Ընդամենը			100.0%	2 850 000
	ԱԱՀ 20%				570 000
	Ընդամենը				3 420 000

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ -ն՝ 20%

<ՄԱՆՎԵԼԹԱՆՇԻՆ>>ՍՊԸ, տնօրեն՝ Տիգրան Մանվելյան

Մասնակցի անվանումը (դեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը