


ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ					
ՀՀ Արմավիրի Մարզի, Լենուդի բնակավայրում «Լենուդու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների					
NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափանման միավոր	Ծավալը	Ի միավոր արժեքը	Ընդամենը
1	3	4	5	6	7
	Խոհանոց				
1	Ակոսների բացում էլ. Մալուխների համար	մ	5,00	0,524	2,618
2	Պատերի երեսպատում հախճասալով առանց նյութերի արժեքի	մ ²	16,00	4,396	70,341
3	Շեկերի երեսպատում հախճասալով առանց նյութերի արժեքի	մ ²	1,00	8,020	8,020
4	Պատերի ց/ավազե բարձրորակ սվաղ	մ ²	20,000	4,092	81,837
5	Պատերի բարձրորակ ջրակայուն լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով առանց ներկի արժեքի	մ ²	21,000	1,623	34,077
6	Շեկերի ց/ավազե բարձրորակ սվաղ	մ ²	1,500	12,507	18,761
7	Պատերի ց/ավազե բարձրորակ սվաղ ապակեմանրաթելային ցանցով	մ ²	3,000	5,525	16,576
8	Կերամոգրանիտե սալերից հատակների լրացումում առանց սալիկի արժեքի	մ ²	2,000	8,560	17,120
9	Կախովի պլաստիկ առաստաղի հրականագույն ՊՎԲ լանաշեռտ սալերից	մ ²	18,000	7,358	132,436
10	Առանցքային առաստաղային արտաձման օղակներ	հատ	1,000	55,937	55,937
11	Վարդակ հողանցող կոնտակտով 250 Վ 6 Ա միատեղ	հատ	2,000	2,110	4,220
12	Վարդակ հողանցող կոնտակտով 250 Վ 6 Ա երատեղ	հատ	2,000	3,630	7,261
13	LED լուսատու 18 Վտ 4000 lum IP 20	հատ	2,000	6,841	13,681
	Ճաշարան				
14	Մետաղական ջրազագատար խողովակի ապամոնտաժում	զմ	20,000	0,649	12,974
15	Հատակի սալիկների զգուշորեն քանդում	մ ²	11,500	0,733	8,429
16	Ցինկապատ թիթեղից օդատարի ապամոնտաժում	մ ²	28,000	1,231	34,475
17	Գաջե սվաղի քանդում/ քերում պատերի վրայից	մ ²	25,400	0,518	13,147
18	Ներկի մաքրում պատերի վրայից	մ ²	70,000	0,362	25,362
19	Պատերի գիպոսնիտե բարձրորակ տեղային սվաղի վերականգնում	մ ²	11,000	5,529	60,822
20	Պատերի համատարած հարթեցում գիպոսնիտով	մ ²	14,400	1,595	22,964
21	Պատերի և շեկերի ներկում համատարած մածկապատումով ջրադիսպերսիոն լատեքսային ներկով	մ ²	45,350	2,569	116,500
22	Պատերի ներկում համատարած մածկապատումով սովորական լատեքսային ներկով	մ ²	46,580	2,341	109,043
23	Պատերի երեսպատում հախճասալով առանց նյութերի արժեքի	մ ²	3,000	4,396	13,189
24	Կախովի պլաստիկ առաստաղի հրականագույն ՊՎԲ լանաշեռտ սալերից	մ ²	61,700	7,358	453,960
25	Կերամոգրանիտե սալերից հատակների լրացումում առանց սալիկի արժեքի	մ ²	25,000	8,56	214,005
26	Նույնից շրիշակների պատրաստում, , H=100մմ առանց սալիկի արժեքի	զմ	31,000	0,737	22,856
27	LED լուսատու 18 Վտ 4000 lum IP 20	հատ	6,000	6,841	41,043
	Պահեստ				

28	Գիպսաստվարաթղթե սալերից ինժեներական հորանների իրականացում առանց գիպսատվարաթղթե սալի արշերի Դրան շրջանակով ուժեղացված	մ ²	11,50	9,521	109,490
29	Պատերի համատարած հարթեցում գիպսոնիտով բարակ շերտով	մ ²	11,50	1,234	14,196
30	Պատերի և շեպերի ներկում համատարած մածկապատումով ջրադիսպերսիոն լատեքսային ներկով	մ ²	14,60	2,569	37,506
31	Պատերի ներկում համատարած մածկապատումով սովորական լատեքսային ներկով	մ ²	17,50	2,341	40,967
32	Կախովի պլաստիկ առաստաղի իրականացում ՊՎՔ լայնաշերտ սալերից	մ ²	4,50	7,358	33,109
33	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում առանց դռան առժեքի	մ ²	2,000	4,867	9,734
34	LED լուսատու 18 Վտ 4000 lum IP 20	հատ	1,000	6,841	6,841
Ընդամենը					1863,50
ԱԱՀ			20%		372,70
Ընդամենը					2236,20



Կազմեց

Մ. Տիտանյան