

7597

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 131/

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Արտեզիա» ՍՊԸ և «Բլեսկ» ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղ ՀԳ-ի միջև 05.04.2024թ. կնքված № ՀՏՂՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/43 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 11 » 05 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտեզիա» ՍՊԸ և «Բլեսկ» ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղ ՀԳ-ն, ի դեմս «Արտեզիա» ՍՊԸ-ի տնօրեն Հ. Միրզախանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, և «Բլեսկ» ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Վ. Մարտիրոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՂՀ ԾԻՎ վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 05.04.2024թ. կնքված «ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների կատարման № ՀՏՂՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/43 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.
«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 2,789,453,370 ՀՀ դրամ (երկու միլիարդ յոթ հարյուր ութսունինը միլիոն չորս հարյուր հիսուներեք հազար երեք հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները

և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 37 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

6.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

«Արտեզիա» ՍՊԸ

«Բլեսկ» ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

Հասցե՝ ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Արտիմետ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արցախի փող., 40

ՀՎՀՀ՝ 00846441

ՀՎՀՀ՝ 04413813

ՀՎՀՀ՝ 00447068

Հ/հ՝ 900011051407

Հ/հ՝ 220213330305000

Հ/հ՝ 220250123753000

Կենտրոնական գանձապետարան

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Գործադիր տնօրեն՝

Տնօրեն՝

Տնօրեն՝

Ս. Բաղինյան

Շ. Միրզախանյան

Վ. Մարտիրոսյան

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/



« 11 » 05 2026 թ.Ճ

կնքված Համաձայնագիր
«Հավելված 1
2024թ. ապրիլի 05-ի կնքված
ՀՏՀՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/43 ծածկագրով պայմանագրի

**«ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՆԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

N	Նկարագրող թյուր	Չափման միավոր	Ծավալ նախատեսված	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Չափաչափ նախատեսված աշխատանքներ						1169159454
1	Շրջանակների 200մմ հաստ.միածույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	92.04	132200	0	132200	12167688
2	Ամրան Փ8A240C	տն	0.03	567905	0	567905	15163
3	Ամրան Փ8A500C	տն	2.63	711593	0	711593	1868430
4	Ամրան Փ10A500C	տն	0.33	677387	0	677387	223131
5	Ամրան Փ12A500C	տն	5.03	622654	0	622654	3132884
6	Միածույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնով (մինչև 0,00նիշ)	մ3	3.96	132287	0	132287	523857
7	Ամրան Փ8A240C	տն	0.74	567905	0	567905	419171
8	Ամրան Փ20A500C	տն	1.85	622655	0	622655	1151227
9	Շրջանակների միածույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	186.36	146742	0	146742	27346839
10	Ամրան Փ8A240C	տն	7.17	567905	0	567905	4074378
11	Ամրան Փ20A500C	տն	11.30	622654	0	622654	7036675
12	Ամրան Փ22A500C	տն	0.08	620372	0	620372	49568
13	Շրջանակների միածույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	621.39	112762	0	112762	70069179
14	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	28.17	567905	0	567905	16000099
15	Ամրան Փ8A500C	տն	0.17	711593	0	711593	117413
16	Ամրան Փ12A500C	տն	10.61	622654	0	622654	6608165
17	Ամրան Փ14A500C	տն	0.93	622654	0	622654	580812
18	Ամրան Փ16A500C	տն	9.45	620372	0	620372	5863694
19	Ամրան Փ20A500C	տն	41.04	622654	0	622654	25552662
20	Ամրան Փ22A500C	տն	0.16	620372	0	620372	99011
21	Ամրան Փ28A500C	տն	0.05	622654	0	622654	28891
22	Մետաղական ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 6 և 16մմ հաստ.	տն	1.23	1406062	0	1406062	1727488
23	Շրջանակների միածույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	587.16	110378	0	110378	64809546
24	Ամրան Փ6A240C	տն	1.16	567905	0	567905	660360

25	Ամրան Փ10A500C	տն	20.70	677387	0	677387	14019337
26	Ամրան Փ12A500C	տն	29.95	622654	0	622654	18647865
27	Միաձուլված/բետոնե Ա՞ շրջանակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	48.43	141836	0	141836	6869117
28	Ամրան Փ6A240C	տն	0.08	567905	0	567905	45660
29	Ամրան Փ10A500C	տն	1.85	677387	0	677387	1250185
30	Ամրան Փ12A500C	տն	2.56	622654	0	622654	1593807
31	Աստիճանավանդակների միաձուլված/բետոնե պատերի պատրաստում 200մ հաստ. B20 դասի բետոնով	մ3	2.30	123465	0	123465	283970
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.03	567905	0	567905	15901
33	Ամրան Փ10A500C	տն	0.05	677387	0	677387	34547
34	Ամրան Փ12A500C	տն	0.39	622654	0	622654	245326
35	Մասնաշենք 1-ի միաձուլված բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	354.40	96416	0	96416	34169830
36	Ամրան Փ8A240	տն	0.21	567905	0	567905	116421
37	Ամրան Փ10A500C	տն	2.60	677387	0	677387	1763442
38	Ամրան Փ12A500C	տն	25.57	622654	0	622654	15920080
39	Ամրան Փ16A500C	տն	19.87	620372	0	620372	12326357
40	Մասնաշենք 1-ի միաձուլված/բ ետոնե ծածկի պատրաստում B25 դասի բետոնով ՄՅ-1--ՄՅ-9	մ3	52.63	117728	0	117728	6196025
41	Ամրան Փ6, 8A240	տն	2.77	567905	0	567905	1572926
42	Ամրան Փ12A500C	տն	0.08	622654	0	622654	47882
43	Ամրան Փ14A500C	տն	4.25	622654	0	622654	2645408
44	Ամրան Փ16A500C	տն	0.32	620372	0	620372	200690
45	Մասնաշենք 1-ի միաձուլված բետոնե տանիքի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	230.20	96416	0	96416	22194963
46	Ամրան Փ8A240	տն	0.04	567905	0	567905	21864
47	Ամրան Փ10A500C	տն	20.15	677387	0	677387	13649754
48	Մետաղական վրադիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 3մմ հաստ.	տն	0.20	1406062	0	1406062	287118
49	Մասնաշենք 1-ի Ա-1, Ա-2 աստիճանավանդակների միաձուլված/բաստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	19.30	122746	0	122746	2368998
50	Ամրան Փ6A240	տն	0.13	567905	0	567905	71840
51	Ամրան Փ8A500C	տն	0.52	711593	0	711593	367894
52	Ամրան Փ10A500C	տն	0.15	677387	0	677387	102895
53	Ամրան Փ14A500C	տն	2.47	622654	0	622654	1538578
54	Մասնաշենք 2-ի միաձուլված բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	182.06	96416	0	96416	17553497
55	Ամրան Փ10A500C	տն	0.26	677387	0	677387	179169
56	Ամրան Փ12A500C	տն	19.58	622654	0	622654	12193745
57	Ամրան Փ16A500C	տն	0.32	620372	0	620372	199884
58	Մասնաշենք 1-ի միաձուլված/բ ետոնե ծածկի պատրաստում B25 դասի բետոնով ՄՅ-1--ՄՅ-11	մ3	55.65	117728	0	117728	6551092
59	Ամրան Փ8A240	տն	2.84	567905	0	567905	1615008
60	Ամրան Փ12A500C	տն	0.06	622654	0	622654	35242
61	Ամրան Փ14A500C	տն	4.25	622654	0	622654	2645408
62	Ամրան Փ16A500C	տն	0.30	620372	0	620372	184437
63	Մետաղական վրադիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 3մմ հաստ.	տն	0.21	1406062	0	1406062	293726
64	Մասնաշենք 2-ի միաձուլված բետոնե տանիքի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	200.24	96416	0	96416	19306340
65	Ամրան Փ6A240	տն	0.03	567905	0	567905	16924
66	Ամրան Փ10A500C	տն	19.02	677387	0	677387	12880649

67	Միանույլ ե/բետոնե ՄԲ-1 բազրիքի պատրաստում 200մմ հաստ. B25 դասի բետոնով	մ3	8.30	132200	0	132200	1097260
68	Ամրան Փ8A500C	տն	0.21	711593	0	711593	151427
69	Ամրան Փ10A500C	տն	0.28	677387	0	677387	190007
70	Մասնաշենք 2-ի միանույլ ե/բաստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	6.58	122746	0	122746	807669
71	Ամրան Փ6A240	տն	0.10	567905	0	567905	58608
72	Ամրան Փ8A500C	տն	0.11	711593	0	711593	75144
73	Ամրան Փ14A500C	տն	0.80	622654	0	622654	500116
74	Շենքի ստորգետնյա մասերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	4700.00	1534	0	1534	7209800
75	Ամֆիթատրոն - Միանույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	0.90	132287	0	132287	119058
76	Ամրան Փ10A500C	տն	0.06	677387	0	677387	42675
77	Ամրան Փ28A500C	տն	0.21	622654	0	622654	128889
78	600մմ բարձր ությամբ միանույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	2.60	112762	0	112762	293181
79	Ամրան Փ10A500C	տն	0.10	677387	0	677387	70448
80	Ամրան Փ12A500C	տն	0.05	622654	0	622654	29265
81	Ամրան Փ28A500C	տն	0.49	622654	0	622654	303233
82	300մմ հաստ ության միանույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	7.50	110378	0	110378	827835
83	Ամրան Փ8A500C	տն	0.07	711593	0	711593	46254
84	Ամրան Փ10A500C	տն	0.07	677387	0	677387	50127
85	Ամրան Փ12A500C	տն	0.16	622654	0	622654	101493
86	Ամրան Փ16A500C	տն	0.41	620372	0	620372	252491
87	Միանույլ ե/բ սալի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	15.50	122746	0	122746	1902563
88	Ամրան Փ12A500C	տն	0.17	622654	0	622654	102738
89	Ամրան Փ16A500C	տն	2.01	620372	0	620372	1247568
90	Սյուների և հեծանների միջադիրների տեղադրում պողպատե թերթից 22մմ հաստ.	տն	0.14	1406062	0	1406062	195724
91	Նստատեղերի մետաղական էլեմենտների մոնտաժում (քառակյուն խողովակ 50x50x4մմ, ամրան Փ12A500C)	տն	0.61	814987	0	814987	496246
92	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախնական մշակումով ГФ-021 նախնա ներկով	տն	0.61	41802	0	41802	25457
93	50մմ հաստ. տախտակներից նստարանների պատրաստում	մ2	41.73	11526	0	11526	481026
94	Նստարանների լաքապատում 2անգամ, հղկումով	մ2	41.73	2569	0	2569	107204
95	Ամֆիթատրոնի զոնայի սալարկում 50մմ հաստ. 600x600մմ չափի տրավերտինե սալերով	մ2	2.90	31740	0	31740	92046
96	Նույնի բետոնե հիմնատակի պատրաստում սալերի տակ B15 դասի բետոնով	մ3	1.00	54097	0	54097	54097
97	Տոփանած խիճ 100մմ հաստ.	մ3	0.30	18379	0	18379	5514
98	Ամֆիթատրոնի զոնայի սալարկում կերամիզացիոն սալերով, ցեմենտ-աղաղե շաղախի վրա	մ2	140.00	18914	0	18914	2647960
99	Ներքին բակի սալատակ - Տոփանած խիճ 100մմ հաստ.	մ3	3.00	18379	0	18379	55137
100	Բետոնե հիմնատակի պատրաստում սալերի տակ B15 դասի բետոնով	մ3	8.10	54097	0	54097	438186

101	50մմ հաստ. 600x600մմ չափի տրավերտինե սալերից ծածկույթի իրականացում	մ2	23.40	31740	0	31740	742716
102	Բեմ - Մետաղական վրադիրների տեղադրում 6մմ հաստ. պողպատե թերթից, Ф12А500С ամրանով	տն	0.10	1306678	0	1306678	132704
103	Բեմի կարկասի մոնտաժում պողպատե քառանկյուն խողովակներից	տն	2.48	846069	0	846069	2100371
104	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախնական մշակումով ГФ-021 նախաներկով	տն	2.58	29150	0	29150	75324
105	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ - Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	մ2	439.20	4743	0	4743	2083126
106	Միջնորմների շարում 200մմ հաստ լթյան սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	586.20	35631	0	35631	20886892
107	Ամրան Ф8А500С	տն	6.74	711544	0	711544	4796091
108	Բլոկների անցքերի լցափակում բետոնով В12,5 դասի բետոնով	մ3	155.33	53142	0	53142	8254759
109	Դռներ, պատուհաններ - Ալյումինե, շրջանակները չերմային կամրջակով, ապակե փաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն վիտրաժների դռներ	մ2	62.78	137837	0	137837	8653407
110	Ալյումինե, շրջանակները չերմային կամրջակով, ապակե փաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն վիտրաժների չբացվող մաս	մ2	138.69	67052	0	67052	9299442
111	Ալյումինե, շրջանակները չերմային կամրջակով, ապակե փաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն վիտրաժների բացվող պատուհան	մ2	10.40	119745	0	119745	1245348
112	Հրակայուն պրոֆիլով ապակիով վիտրաժներ դռներով (աստիճանավանդակներին կից էվակուացիոն ելքեր)	մ2	136.40	281690	0	281690	38422516
113	Դռան բռնակներ (АНТИПАНИКА) համակարգով EIWS 60	հաս	12.00	45945	0	45945	551340
114	Ալյումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. Ապակիով վիտրաժների դռներ	մ2	3.84	90886	0	90886	349002
115	Ալյումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. ապակիով վիտրաժների չբացվող մաս	մ2	26.30	50253	0	50253	1321654
116	Ալյումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. Թրծված ապակիով վիտրաժների դռներ	մ2	12.42	107685	0	107685	1337448
117	Ալյումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. թրծված ապակիով վիտրաժների չբացվող մաս	մ2	169.52	66046	0	66046	11196118
118	Ալյումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. Թրծված ապակիով վիտրաժների բացվող պատուհան	մ2	2.16	129222	0	129222	279120
119	Ալյումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. ապակիով վիտրաժների երկփեղկանի ճոճվող դռ	մ2	6.51	129222	0	129222	841235

120	Ալյումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. ապակիով վիտրաճներին չբացվող մաս	մ2	7.84	50253	0	50253	393984
121	Լամինատե ապակե պատն խուլ դռներին տեղադրում Դ-2---Դ-4	մ2	161.66	57432	0	57432	9284457
122	Պողպատյա խուլ դռ 2 փականով (զենքի պահեստ) Դ-6	մ2	1.89	84935	0	84935	160527
123	Մետաղակալ խուլ դռներին տեղադրում	մ2	31.20	52064	0	52064	1624397
124	Ալյումինե, շրջանակները շերմային կամրջակով, ապակե փաթեթով (ներքին ապակու շերտը է ներգախնայող), մուգ մոխրագույն դռներ Դ-8, Դ-9	մ2	7.56	137837	0	137837	1042048
125	Ալյումինե պրոֆիլով, ամաց շերմակամրջակի, ներքին խուլ դռներ Դ-5	մ2	40.32	91891	0	91891	3705045
126	Ալյումինե, շրջանակները շերմային կամրջակով, ապակե փաթեթով (ներքին ապակու շերտը է ներգախնայող), մուգ մոխրագույն բացվող պատուհաններ	մ2	206.70	119745	0	119745	24751292
127	Ալյումինե, շրջանակները շերմային կամրջակով, ապակե փաթեթով (ներքին ապակու շերտը է ներգախնայող), մուգ մոխրագույն չբացվող պատուհաններ	մ2	117.68	67052	0	67052	7890679
128	Բարդ ծխնի	հատ	105.00	35895	0	35895	3768975
129	Սանհանգույցի պլիմերախն դռներ 700x1400մմ	մ2	21.56	45514	0	45514	981282
130	Պլիմերախն բաժանարար պատ 12մմ հաստ. h=1,4մ	մ2	35.60	43074	0	43074	1533434
131	Մետաղակալ կարկաս (ուղորդիչներ) քանակյուն խողովակից 30x30x3մմ	զմ	85.20	1005	0	1005	85626
132	Պլիմերային, մուգ մոխրագույն, պատուհանագործի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	զմ	138.30	5179	0	5179	716256
133	Ջերմային կամրջակով, ճակատային անշրջանակ կոնստրուկցիաներով երդիկ՝ ապակե փաթեթի ստորին շերտը է ներգախնայող տրիպլեքս ապակի, վերին շերտը թրծված ապակի	մ2	489.00	186654	0	186654	91273806
134	Վերելակի շուրջ Ա-1, Ա-2 - ալյումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. թրծված ապակիով վիտրաճներ	մ2	12.80	66046	0	66046	845389
135	Նույնի, ալյումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. թրծված ապակիով դռներ Ա-3	մ2	6.00	107685	0	107685	646110
136	Հատակներ - Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 85մմ հաստ.	մ2	5713.48	5051	0	5051	28858787
137	Կերամագրանիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակների երեսապատում, սոսնձումով K-18	մ2	3414.69	13237	0	13237	45200252
138	Կերամագրանիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով աստիճանների երեսապատում, K-18	մ2	97.50	21964	0	21964	2141490
139	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	97.50	2276	0	2276	221910
140	Ալյումինե անփայլ անկյունակների տեղադրում աստիճանների անկյունների վրա	զմ	204.40	1478	0	1478	302103

141	Շրիշակների իրականացում 100մմ բարձր. կերամագրանիտ սալերով սոսնձումով K-18	գմ	403.00	1579	0	1579	636337
142	Վինիլային (հետերոգեն ՊՎՔ 2մմ հաստ. 0,7մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով	մ2	2077.60	13142	0	13142	27303819
143	Վինիլային (հետերոգեն սպորտային ՊՎՔ 4,5մմ հաստ. 1մմ հաստ. հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով	մ2	342.50	20269	0	20269	6942133
144	ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում 100մմ բարձր.	գմ	1998.00	2288	0	2288	4571424
145	Տանիք - Ծածկի ջերմամեկուսացում 120մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապլի իստիրոլե XPS սալերով	մ2	3010.00	7923	0	7923	23848230
146	Ցեմենտ-ավազե ամրանավորված հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստ.	մ2	3010.00	3118	0	3118	9385180
147	100x100մմ բջիջով 4Bp1 ամրանից ցանցի փում	մ2	3010.00	1577	0	1577	4746770
148	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում SBS տիպի գլանափաթեթային նյութով, վերին շերտը ինքնապաշտպանված թաղանթով, գույնը մոխրագույն (Primer քսուկի վրայով)	մ2	3275.00	13023	0	13023	42650325
149	Ե/բետոնե հենարանների (տումբա) պատրաստում արևային մարտկոցների տակ B20 դասի բետոնով 250x250x200մմ չափերով	մ3	2.34	77114	0	77114	180254
150	Ամրան Փ8A240	տն	0.13	567905	0	567905	72232
151	Ամրան Փ8A500C	տն	0.09	711593	0	711593	63243
152	Ուղղանկյուն ջրատարով ձագարների տեղադրում, գույնը՝ մուգ մոխրագույն	հատ	13.00	12458	0	12458	161954
153	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում 100x100մմ, գույնը՝ մուգ մոխրագույն	գմ	85.50	4538	0	4538	387999
154	Անձրևատար ծնկեր, գույնը՝ մուգ մոխրագույն	հատ	13.00	2684	0	2684	34892
155	Օդափոխություն հորանների պատերի շարում 200մմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	10.00	36354	0	36354	363540
156	Ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ Փ8A240	տն	0.07	663708	0	663708	43141
157	Բլոկների անցքերի լցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ3	2.50	58309	0	58309	145773
158	Հորանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով 25մմ հաստ. մետաղացանցի տեղադրումով	մ2	50.00	4805	0	4805	240250
159	Օդափոխություն հորանների պաշտպանիչ ծածկուցների ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ	մ2	20.00	9271	0	9271	185420
160	Ցինկապատ, 0,5մմ հաստ. գուլնավոր թիթեղից արցունքաթափերույն պաշտպանիչ էլեմենտներ 45սմ լայնությամբ	մ2	142.00	10849	0	10849	1540558
161	Հարդարման աշխատանքներ - Պատերի բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	մ2	51.00	4603	0	4603	234753
162	Առատաղների բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	մ2	0.00	5069	0	5069	0
163	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	2259.50	3806	0	3806	8599657

164	Աստիճանավանդակներ կողային և ստորին հատվածներին բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	մ2	0.00	6533	0	6533	0
165	Նույնի բարձրորակ ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկ ապատումով	մ2	91.00	2476	0	2476	225316
166	Աստիճանավանդակներ կողային և ստորին հատվածներին բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	մ2	7.50	4945	0	4945	37088
167	Նույնի բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկ ապատումով	մ2	7.50	1727	0	1727	12953
168	Պատերի բարձրորակ ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկ ապատումով	մ2	8524.80	2126	0	2126	18123725
169	Պատերի բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկ ապատումով (նկուղում)	մ2	1140.20	1500	0	1500	1710300
170	Առաստաղների բարձրորակ ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկ ապատումով	մ2	4975.30	2476	0	2476	12318843
171	Առաստաղների բարձրորակ ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկ ապատումով (բարձրույն ու նր մինչև 8մ)	մ2	829.60	2645	0	2645	2194292
172	Ներքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	մ2	343.00	3267	0	3267	1120581
173	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկ ապատումով (նկուղում)	մ2	663.90	1727	0	1727	1146555
174	Պատերի երեսապատում կերամագրանիտ սալիկներով, սոսնձումով K-18	մ2	576.10	15222	0	15222	8769394
175	Այլու մինեանփայլ անկյունակների տեղադրում պատերի սալիկների անկյունների վրա	զմ	126.00	1669	0	1669	210294
176	Կախովի առաստաղ ջրակայուն զիպսատվարաթղթե հարթասալերով 12,5մ հաստ. ստատների տեղադրումով	մ2	1850.10	8482	0	8482	15692548
177	Գիպսատվարաթղթե քողարկող պատերի իրականացում ջրակայուն զիպսատվարաթղթե հարթասալերով 12,5մ հաստ. ստատների տեղադրումով (սանհանգույցների խողովակների և հորերի շրջակայում)	մ2	18.10	7770	0	7770	140637
178	Օղափոխության խուցերի ծայնամեկուսացում Floor Batts ծայնամեկուսիչ նյութով 40մ հաստ.	մ2	291.20	858	0	858	249850
179	Աստիճանավանդակներին այլու մինե, մուգ մոխրագույն ներկված, բազիլների մոնտաժում	զմ	68.00	35812	0	35812	2435216
180	Մ4-Վ, Մ4-Վ1---Մ4-Վ3 նղղահայաց ամբարձիչի մետաղականճաղակների մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից	տն	0.00	110214	0	110214	0
181	40x40x3մ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	0.00	2135	0	2135	0
182	20x20x2մ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	0.00	821	0	821	0
183	40x20x2մ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	0.00	1314	0	1314	0
184	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակահոռոզիոն ներկով, նախնական	տն	0.00	29150	0	29150	0

	մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով						
185	Արտաքին հարդարում - Պատերի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. Էքստրուդացված փրփրապլիստիկով XPS սալերով, ամրացնելով LITOKOL սոսնձով	մ2	1698.40	9396	0	9396	15958166
186	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տրավերտինե սալերով, 50մմ հաստ. ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	2263.00	40067	0	40067	90671621
187	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, 40մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով (զետնախարհիսխնա պատուհանների ստորին հատված)	մ2	81.50	33254	0	33254	2710201
188	Ցայտադրյալ ընդերք շրջանաձև 50մմ հաստ. Տրավերտինե քարեր ցեմենտ-ավազե շաղախով R=480մմ	մ2	2.20	58733	0	58733	129213
189	Բազալտե երեսապատում 30մմ հաստ. 40մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով (ծաղկամաններ, թեքահարթակներ)	մ2	85.50	33254	0	33254	2843217
190	Պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ.	մ2	5.19	16933	0	16933	87882
191	Պատուհանագոգերի տեղադրում տրավերտինե սալերից 50մմ հաստ.	մ2	52.89	28609	0	28609	1513130
192	Ցեմենտ-ավազե սվաղ սպիտակ ցեմենտով շրջանաձև բացվածքների միջնամասում	մ2	18.30	4055	0	4055	74207
193	Ֆիբրացեմենտե կախովի առաստաղի իրականացում	մ2	199.50	19819	0	19819	3953891
194	Նույնի ներկում ճակատային ներկով, տրավերտինե մոտերանգի	մ2	199.50	1073	0	1073	214064
195	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	6.81	27402	0	27402	186608
196	Բազալտե սալահատակ 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախով վրայով 70մմ հաստ.	մ2	149.70	19242	0	19242	2880527
197	Ծաղկամանի բազալտե թասակի տեղադրում 50x300մմ	զմ	54.00	19994	0	19994	1079676
198	Արտաքին ճաղաչարերի մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 40x20x3մ, պողպատե կլոր խողովակներից Φ50մմ և պողպատե ձողերից 10x10մմ	տն	4.70	110214	0	110214	517774
199	40x20x3մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	723.00	1560	0	1560	1127880
200	10x10մմ պողպատե ձողերի արժեքը	զմ	1213.00	689	0	689	835757
201	Φ50մմ պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	398.00	2868	0	2868	1141464
202	Մետաղական տակդիրների տեղադրում պողպատե անկյունակներից 60x60x6մմ պատշգամբների, տանիքի պարապետի, թեքահարթակների համար	տն	0.40	779749	0	779749	312601
203	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում մուգ մոխրագույն գույնի, նախաներկով	տն	5.10	29150	0	29150	148630

204	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքները համար	մ2	4043.00	1359	0	1359	5494437
2	Ամբարձիչ						0
1	Ուղղահայաց ամբարձիչ մինչև 250կգ բեռնատարողությամբ, /մյուս սպարամետրերը ըստ նախագծի/	կ-տ	0.00	3964131	0	3964131	0
3	Ջերմային հանգույց						1565927
1	Փակ աննեղի տեղադրում Φ65մմ	հատ	2.00	20643	0	20643	41286
2	Փակ աննեղի տեղադրում Φ100մմ	հատ	6.00	26062	0	26062	156372
3	Փակ աննեղի տեղադրում Φ50մմ	հատ	6.00	13044	0	13044	78264
4	Փակ աննեղի տեղադրում Φ40մմ	հատ	10.00	11730	0	11730	117300
5	Փակ աննեղի տեղադրում Φ32մմ	հատ	2.00	10252	0	10252	20504
6	Փակ աննեղի տեղադրում Φ20մմ	հատ	2.00	6639	0	6639	13278
7	Կոլեկտոր մետաղական Φ219x6մմ L=1.2մ 2հատ, L=1,4մ 2հատ	հատ	4.00	100418	0	100418	401672
8	Մետաղական խցափակիչ Φ219x6մմ	հատ	4.00	1478	0	1478	5912
9	Ավտոմատ օդահան Φ20մմ	հատ	22.00	8130	0	8130	178860
10	Ճնշաչափ եռակողմ ծորակով 14U-1-Φ15մմ	հատ	2.00	12975	0	12975	25950
11	Ջերմաչափ սնդիկային 0-1000C	հատ	2.00	4697	0	4697	9394
12	Հենարան պողպատյա էլեկտրոնեռակցումային խողովակից Φ76x3մմ, L=1.0մ	զմ	4.00	5445	0	5445	21780
13	Ծախսի հաշվեկշիռ փակ ան Kvs766 L/ժ	հատ	1.00	18343	0	18343	18343
14	Ծախսի հաշվեկշիռ փակ ան Kvs1048 L/ժ	հատ	1.00	26883	0	26883	26883
15	Ծախսի հաշվեկշիռ փակ ան Kvs1112 L/ժ	հատ	1.00	27868	0	27868	27868
16	Ծախսի հաշվեկշիռ փակ ան Kvs1312 L/ժ	հատ	1.00	31152	0	31152	31152
17	Ծախսի հաշվեկշիռ փակ ան Kvs1749 L/ժ	հատ	1.00	33287	0	33287	33287
18	Ծախսի հաշվեկշիռ փակ ան Kvs1924 L/ժ	հատ	1.00	37392	0	37392	37392
19	Ծախսի հաշվեկշիռ փակ ան Kvs 2240 L/ժ	հատ	1.00	41991	0	41991	41991
20	Ծախսի հաշվեկշիռ փակ ան Kvs2360 L/ժ	հատ	1.00	44946	0	44946	44946
21	Կոլեկտորներին հենարանների մակերեսների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	13.20	1791	0	1791	23641
22	Կոլեկտորի ջերմամեկուսացում սինտետիկ կառուցվածքով K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ	մ2	3.60	7061	0	7061	25420
23	Պողպատե թիթեղ δ=3մմ հենարանների համար	մ2	0.35	6076	0	6076	2127
24	Միացման կցամասեր	հատ	110.00	1642	0	1642	180620
25	Մետաղամրացման համար	կգ	2.00	843	0	843	1686
4	Ջեռուցում						43417006
1	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում արժեքով հ=350մմ q=99,3վտ	սեկցիա	580.00	7179	0	7179	4163820
2	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում արժեքով հ=500մմ q=130,9վտ	սեկցիա	1247.00	7538	0	7538	9399886
3	Մարտկոցի ջերմատվողության ավտոմատ կարգավորիչ փակ ան Φ20	հատ	185.00	8166	0	8166	1510710
4	Մարտկոցի ավտոմատ օդահան Φ20մմ	հատ	185.00	8130	0	8130	1504050
5	Մարտկոցի ջրի դատարկման փակ ան Φ20	հատ	185.00	6935	0	6935	1282975
6	Փակ ան Φ20մմ	հատ	185.00	6935	0	6935	1282975
7	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Φ50մմ	հատ	37.00	132	0	132	4884
8	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ	հատ	142.00	115	0	115	16330

	Փ40մմ						
9	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Փ32մմ	հատ	71.00	99	0	99	7029
10	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Փ25մմ	հատ	34.00	82	0	82	2788
11	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Փ20մմ	հատ	1163.00	66	0	66	76758
12	Երջանցիկ խողովակ Փ20մմ (обводное колено)	հատ	69.00	493	0	493	34017
13	Ենարաշխիչ պոլիպրոպիլենե 50x20x50	հատ	20.00	821	0	821	16420
14	Ենարաշխիչ պոլիպրոպիլենե 50x20x40	հատ	4.00	821	0	821	3284
15	Ենարաշխիչ պոլիպրոպիլենե 40x20x40	հատ	144.00	378	0	378	54432
16	Ենարաշխիչ պոլիպրոպիլենե 40x20x32	հատ	14.00	378	0	378	5292
17	Ենարաշխիչ պոլիպրոպիլենե 32x20x32	հատ	55.00	279	0	279	15345
18	Ենարաշխիչ պոլիպրոպիլենե 32x20x25	հատ	16.00	279	0	279	4464
19	Ենարաշխիչ պոլիպրոպիլենե 25x20x25	հատ	30.00	164	0	164	4920
20	Ենարաշխիչ պոլիպրոպիլենե 25x20x20	հատ	16.00	164	0	164	2624
21	Ենարաշխիչ պոլիպրոպիլենե 20x20x20	հատ	54.00	164	0	164	8856
22	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ թեղադրում PN 20 Փ50x5.5մմ, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	265.00	10209	0	10209	2705385
23	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ թեղադրում PN 20 Փ40x5մմ, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	1288.00	7515	0	7515	9679320
24	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ թեղադրում PN 20 Փ32x4մմ, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	578.00	4757	0	4757	2749546
25	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ թեղադրում PN 20 Փ25x3.25մմ, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	370.00	4018	0	4018	1486660
26	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ թեղադրում PN 20, Փ20x3մմ, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	1310.00	3673	0	3673	4811630
27	խողովակներ ջերմամեկուսացում սինտետիկ կառուցում K-Flex մեկուսիչ ձև =10մմ Փ50մմ	զմ	265.00	1018	0	1018	269770
28	խողովակներ ջերմամեկուսացում սինտետիկ կառուցում K-Flex մեկուսիչ ձև =10մմ Փ40մմ	զմ	1288.00	821	0	821	1057448
29	խողովակներ ջերմամեկուսացում սինտետիկ կառուցում K-Flex մեկուսիչ ձև =10մմ Փ32մմ	զմ	578.00	656	0	656	379168
30	խողովակներ ջերմամեկուսացում սինտետիկ կառուցում K-Flex մեկուսիչ ձև =10մմ Փ25մմ	զմ	370.00	476	0	476	176120
31	խողովակներ ջերմամեկուսացում սինտետիկ կառուցում K-Flex մեկուսիչ ձև =10մմ Փ20մմ	զմ	1000.00	427	0	427	427000
32	Միացման կցամասեր	հատ	740.00	164	0	164	121360
33	Մետաղ ամրացման համար	կգ	180.00	843	0	843	151740
5	Ներածման սարքերի ջերմաստանամասնարարում						8815053
1	Փակ աններ թեղադրում d=65մմ	հատ	8.00	28132	0	28132	225056
2	Փակ աններ թեղադրում d=50մմ	հատ	12.00	13044	0	13044	156528

3	Փակ ան ն եր ի տեղ ադր ու մ d=20մմ	հատ	10.00	6639	0	6639	66390
4	Ծ ու ն կ պ ո դ պ ա տե 90o d=100մմ	հատ	14.00	5584	0	5584	78176
5	Ծ ու ն կ պ ո դ պ ա տե 90o d=80մմ	հատ	7.00	3284	0	3284	22988
6	Ծ ու ն կ պ ո դ պ ա տե 90o d=65մմ	հատ	14.00	2464	0	2464	34496
7	Ծ ու ն կ պ ո դ պ ա տե 90o d=50մմ	հատ	34.00	1609	0	1609	54706
8	Զր ի ֆ ի լ տր d=65մմ	հատ	2.00	69189	0	69189	138378
9	Զր ի ֆ ի լ տր d=50մմ	հատ	3.00	52744	0	52744	158232
10	Կ գ ա շ ու լ թ թ Փ100մմ	հատ	34.00	10181	0	10181	346154
11	Կ գ ա շ ու լ թ թ Փ80մմ	հատ	22.00	9031	0	9031	198682
12	Կ գ ա շ ու լ թ թ Փ65մմ	հատ	52.00	7390	0	7390	384280
13	Կ գ ա շ ու լ թ թ Փ50մմ	հատ	102.00	5748	0	5748	586296
14	Ե ո աբ ա շ խ ի չ Փ100x125x100մմ	հատ	2.00	24140	0	24140	48280
15	Ե ո աբ ա շ խ ի չ Փ100x50x80մմ	հատ	2.00	12645	0	12645	25290
16	Ե ո աբ ա շ խ ի չ Փ80x80x65մմ	հատ	2.00	12645	0	12645	25290
17	Ե ո աբ ա շ խ ի չ Փ80x65x50մմ	հատ	2.00	12645	0	12645	25290
18	Ծ ախ ս ի հ ա շ վ ե կ շ ի ո փ ա կ ան Kvs 3450լ /ժ	հատ	1.00	45909	0	45909	45909
19	Ծ ախ ս ի հ ա շ վ ե կ շ ի ո փ ա կ ան Kvs 3800լ /ժ	հատ	1.00	49358	0	49358	49358
20	Ծ ախ ս ի հ ա շ վ ե կ շ ի ո փ ա կ ան Kvs 3850լ /ժ	հատ	1.00	49358	0	49358	49358
21	Ծ ախ ս ի հ ա շ վ ե կ շ ի ո փ ա կ ան Kvs 5800լ /ժ	հատ	1.00	61838	0	61838	61838
22	Ա վ տ ո մ ա տ ո ղ ա հ ան d=20մմ	հատ	12.00	8130	0	8130	97560
23	Ճ ն շ ա չ ա փ ե ո ա կ ո ղ մ ծ ո թ ա կ ո վ 14U-1- Փ15մմ	հատ	10.00	12975	0	12975	129750
24	Զ ե թ մ ա չ ա փ ս ն ղ ի կ ա յ ի ն 0-1000C	հատ	10.00	4697	0	4697	46970
25	Պ ո դ պ ա տե Է լ ե կ տր ա ն ո ա կ ց վ ած խ ո դ ո վ ա կ ն եր ի տեղ ադր ու մ 133x4մմ /ե ո ա կ ց մ ան ե ղ ան ա կ ո վ /	զմ	2.00	13482	0	13482	26964
26	Պ ո դ պ ա տե Է լ ե ո ա կ ց վ ած խ ո դ ո վ ա կ ի տեղ ադր ու մ Փ108x4մմ	զմ	70.00	9538	0	9538	667660
27	Պ ո դ պ ա տե Է լ ե ո ա կ ց վ ած խ ո դ ո վ ա կ ն եր ի տեղ ադր ու մ Փ89x3մմ	զմ	200.00	6582	0	6582	1316400
28	Պ ո դ պ ա տե Է լ ե կ տր ա ն ո ա կ ց վ ած խ ո դ ո վ ա կ ն եր ի տեղ ադր ու մ Փ76x3մմ	զմ	40.00	5445	0	5445	217800
29	Պ ո դ պ ա տե Է լ ե կ տր ա ն ո ա կ ց վ ած խ ո դ ո վ ա կ ն եր ի տեղ ադր ու մ Փ57x3մմ	զմ	110.00	4225	0	4225	464750
30	Զր ա գ ա մ ա տ ա կ ար ար մ ան պ ո դ պ ա տ յ ա խ ո դ ո վ ա կ ն եր ի տեղ ադր ու մ Փ20մմ	զմ	12.00	1828	0	1828	21936
31	Մ ե տ ա դ ա կ ան խ ո դ ո վ ա կ ն եր ի մ ա կ եր ե ս ն եր ի յ ու ղ ան եր կ ու մ	մ2	876.00	1791	0	1791	1568916
32	խ ո դ ո վ ա կ ն եր ի ջ եր մ ա մ ե կ ու ս ա գ ու մ ս ի ն տե տ ի կ կ ա ու չ ու կ ե K-Flex մ ե կ ու ս ի չ ո վ ձ =15մմ Փ125մմ	զմ	2.00	5252	0	5252	10504
33	խ ո դ ո վ ա կ ն եր ի ջ եր մ ա մ ե կ ու ս ա գ ու մ ս ի ն տե տ ի կ կ ա ու չ ու կ ե K-Flex մ ե կ ու ս ի չ ո վ ձ =15մմ Փ100մմ	զմ	70.00	4509	0	4509	315630
34	խ ո դ ո վ ա կ ն եր ի ջ եր մ ա մ ե կ ու ս ա գ ու մ ս ի ն տե տ ի կ կ ա ու չ ու կ ե K-Flex մ ե կ ու ս ի չ ո վ ձ =15մմ Փ80մմ	զմ	200.00	3896	0	3896	779200
35	խ ո դ ո վ ա կ ն եր ի ջ եր մ ա մ ե կ ու ս ա գ ու մ ս ի ն տե տ ի կ կ ա ու չ ու կ ե K-Flex մ ե կ ու ս ի չ ո վ ձ =15մմ Փ65մմ	զմ	40.00	2042	0	2042	81680
36	խ ո դ ո վ ա կ ն եր ի ջ եր մ ա մ ե կ ու ս ա գ ու մ ս ի ն տե տ ի կ կ ա ու չ ու կ ե K-Flex մ ե կ ու ս ի չ ո վ ձ =15մմ Փ50մմ	զմ	110.00	1540	0	1540	169400
37	խ ո դ ո վ ա կ ն եր ի հ ի դր ա վ լ ի կ փ ո թ ձ ար կ ու մ	զմ	422.00	109	0	109	45998
38	Մ ե տ ա դ ա մ թ ա գ մ ան հ ա մ ար	կգ	80.00	912	0	912	72960
6	Օդ ա խ խ ու թ յ ու ն						90910914

1	Ներածման սարք L=5000խմ/ժ առաստաղի տակ ձախ սպասարկու մով /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1945956	0	1945956	1945956
2	Ներածման սարք հատակին դրվող, ներքին տեղադրման ձախ սպասարկու մով, L=4500խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1945956	0	1945956	1945956
3	Ներածման սարք հատակին դրվող, ներքին տեղադրման աջ սպասարկու մով L=5000խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1945956	0	1945956	1945956
4	Ներածման-արտածման սարք ռեկուլպերատորով հատակին դրվող, ձախ սպասարկու մով, ներքին տեղադրման Lն=10500խմ/ժ, Lա=9800խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3804919	0	3804919	3804919
5	Ներածման-արտածման սարք ռեկուլպերատորով հատակին դրվող, աջ սպասարկու մով, ներքին տեղադրման Lն=10500խմ/ժ, Lա=9800խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3804919	0	3804919	3804919
6	Ներածման-արտածման սարք ռեկուլպերատորով հատակին դրվող, ներքին տեղադրման ձախ սպասարկու մով, Lն=7000խմ/ժ, Lա=7000խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3590430	0	3590430	3590430
7	Օդամղիչ կանակային L=2500մ ³ /ժ H=200 Պա	հատ	1.00	193531	0	193531	193531
8	Օդամղիչ կանակային L=300մ ³ /ժ H=100 Պա	հատ	1.00	52921	0	52921	52921
9	Օդամղիչ կանակային L=2500մ ³ /ժ H=200 Պա	հատ	1.00	193531	0	193531	193531
10	Օդամղիչ կանակային L=2000մ ³ /ժ H=200 Պա	հատ	1.00	142267	0	142267	142267
11	Օդամղիչ կանակային L=130մ ³ /ժ H=80 Պա	հատ	1.00	25491	0	25491	25491
12	Օդամղիչ կանակային L=100մ ³ /ժ H=80 Պա	հատ	1.00	25491	0	25491	25491
13	Օդամղիչ կանակային L=150մ ³ /ժ H=100 Պա	հատ	1.00	31450	0	31450	31450
14	Օդամղիչ կանակային L=250մ ³ /ժ H=100 Պա	հատ	1.00	36238	0	36238	36238
15	Օդամղիչ կանակային L=80մ ³ /ժ H=40 Պա	հատ	1.00	25491	0	25491	25491
16	Օդամղիչ կանակային L=150մ ³ /ժ H=100 Պա	հատ	1.00	31450	0	31450	31450
17	Օդամղիչ կանակային L=100մ ³ /ժ H=80 Պա	հատ	1.00	25491	0	25491	25491
18	Օդամղիչ կանակային L=400մ ³ /ժ H=120 Պա	հատ	1.00	50533	0	50533	50533
19	Օդամղիչ կանակային L=100մ ³ /ժ H=80 Պա	հատ	1.00	25491	0	25491	25491
20	Օդամղիչ կանակային L=150մ ³ /ժ H=100 Պա	հատ	1.00	31450	0	31450	31450
21	Օդամղիչ կանակային L=1100մ ³ /ժ H=150 Պա	հատ	1.00	102967	0	102967	102967
22	Օդամղիչ կանակային L=150մ ³ /ժ H=100 Պա	հատ	1.00	31450	0	31450	31450
23	Օդամղիչ կանակային L=100մ ³ /ժ H=80 Պա	հատ	1.00	25491	0	25491	25491
24	Օդամղիչ կանակային L=300մ ³ /ժ H=120 Պա	հատ	1.00	52921	0	52921	52921
25	Օդամղիչ կանակային L=5000մ ³ /ժ H=200 Պա	հատ	1.00	421135	0	421135	421135
26	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ100մմ	հատ	39.00	6364	0	6364	248196
27	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ150մմ	հատ	5.00	7022	0	7022	35110
28	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ300մմ	հատ	2.00	8499	0	8499	16998
29	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ350մմ	հատ	1.00	10306	0	10306	10306
30	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ500մմ	հատ	4.00	13098	0	13098	52392

31	Օդի կարգավորիչ փակ ան 100x100մմ	հատ	1.00	34430	0	34430	34430
32	Օդի կարգավորիչ փակ ան 150x100մմ	հատ	15.00	37222	0	37222	558330
33	Օդի կարգավորիչ փակ ան 150x150մմ	հատ	2.00	14256	0	14256	28512
34	Օդի կարգավորիչ փակ ան 150x200մմ	հատ	1.00	13171	0	13171	13171
35	Օդի կարգավորիչ փակ ան 200x150մմ	հատ	11.00	32227	0	32227	354497
36	Օդի կարգավորիչ փակ ան 250x150մմ	հատ	13.00	14412	0	14412	187356
37	Օդի կարգավորիչ փակ ան 250x200մմ	հատ	65.00	15726	0	15726	1022190
38	Օդի կարգավորիչ փակ ան 300x200մմ	հատ	1.00	20941	0	20941	20941
39	Օդի կարգավորիչ փակ ան 350x250մմ	հատ	1.00	24390	0	24390	24390
40	Օդի կարգավորիչ փակ ան 400x150մմ	հատ	4.00	27346	0	27346	109384
41	Օդի կարգավորիչ փակ ան 400x200մմ	հատ	3.00	30795	0	30795	92385
42	Օդի կարգավորիչ փակ ան 450x250մմ	հատ	9.00	32108	0	32108	288972
43	Օդի կարգավորիչ փակ ան 500x250մմ	հատ	10.00	34243	0	34243	342430
44	Օդի կարգավորիչ փակ ան 600x200մմ	հատ	5.00	35392	0	35392	176960
45	Օդի կարգավորիչ փակ ան 600x250մմ	հատ	41.00	37035	0	37035	1518435
46	Օդի կարգավորիչ փակ ան 600x400մմ	հատ	1.00	42993	0	42993	42993
47	Հետադարձ փակ անի տեղադրում 300x250մմ	հատ	1.00	21244	0	21244	21244
48	Հակահրդեհային կարգավորիչ կափոսի 250x500մմ	հատ	1.00	78909	0	78909	78909
49	Դրոսսել փակ ան էլ.շարժաբեռով 900x350մմ	հատ	1.00	61666	0	61666	61666
50	Ձայնախլացող ճեղքիչ 500x500մմ L=1մ	հատ	1.00	95400	0	95400	95400
51	Ձայնախլացող ճեղքիչ 900x600մմ L=1մ	հատ	1.00	103610	0	103610	103610
52	Ձայնախլացող ճեղքիչ 900x700մմ L=1մ	հատ	1.00	113464	0	113464	113464
53	Ժալյուզի-ճաղ 500x700	հատ	8.00	24067	0	24067	192536
54	Ժալյուզի-ճաղ 700x600	հատ	2.00	35562	0	35562	71124
55	Ժալյուզի-ճաղ 700x700	հատ	2.00	35562	0	35562	71124
56	Ժալյուզի-ճաղ 1000x600	հատ	2.00	43033	0	43033	86066
57	Գծային ճաղ 800x250	հատ	2.00	60276	0	60276	120552
58	Ալյումինե ճաղ. 500x200 ձեռքի կարգաբեռով մոմ	հատ	10.00	22342	0	22342	223420
59	Ալյումինե ճաղ. 600x200 ձեռքի կարգաբեռով մոմ	հատ	20.00	23492	0	23492	469840
60	Ալյումինե ճաղ. Φ200մմ	հատ	50.00	8548	0	8548	427400
61	Ալյումինե ճաղ. 200x150մմ	հատ	1.00	9352	0	9352	9352
62	Ալյումինե ճաղ. 300x200մմ	հատ	15.00	12801	0	12801	192015
63	Ալյումինե ճաղ. 450x200մմ	հատ	2.00	17744	0	17744	35488
64	Ալյումինե ճաղ. 500x250մմ	հատ	30.00	24641	0	24641	739230
65	Ալյումինե ճաղ. 500x300մմ	հատ	22.00	26940	0	26940	592680
66	Ալյումինե ճաղ. 500x400մմ	հատ	16.00	30389	0	30389	486224
67	Ալյումինե ճաղ. 550x450մմ	հատ	2.00	33837	0	33837	67674
68	Ալյումինե ճաղ. 600x250մմ	հատ	39.00	31538	0	31538	1229982
69	Ալյումինե ճաղ. 600x600մմ	հատ	4.00	43033	0	43033	172132
70	Ալյումինե ճաղ. 800x300մմ	հատ	66.00	46482	0	46482	3067812
71	Ալյումինե ճաղ. 900x350մմ	հատ	2.00	51079	0	51079	102158
72	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր ձ=0.5	մ2	36.90	10030	0	10030	370107
73	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր ձ=0.6	մ2	6.60	10522	0	10522	69445
74	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր ձ=1,2մմ	մ2	164.30	14299	0	14299	2349326
75	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն ձ=0,5մմ	մ2	557.30	10030	0	10030	5589719

76	Օդատար ցիսկապատ թիթեղից նւղղանկյունն ձ=0,7մմ	մ2	1179.30	11600	0	11600	13679880
77	Օդատար ցիսկապատ թիթեղից նւղղանկյունն ձ=0,9մմ 1050x350մմ	մ2	993.30	13735	0	13735	13642976
78	Տուփ ցիսկապատ թիթեղից ձ=0,7մմ	մ2	137.14	10152	0	10152	1392245
79	Տուփ ցիսկապատ թիթեղից ձ=0,9մմ	մ2	93.80	12287	0	12287	1152521
80	Օդատար ներքին տուփերի մեկնւսացում K-Flex կառուցուկե մեկնւսիչով ձ=10մմ	մ2	2702.00	7201	0	7201	19457102
81	Խոհանոցի արտածման օդատար ներքին մեկնւսացում հրակայուն մեկնւսիչով E160	մ2	46.00	5878	0	5878	270388
82	Մետաղ ամրացման համար	կգ	400.00	912	0	912	364800
7	Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում						8944545
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ20x2,8մմ PN20, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	գմ	635.00	2693	0	2693	1710055
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ25x3,5մմ PN20, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	գմ	210.00	2659	0	2659	558390
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ32x4,4մմ PN20, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	գմ	135.00	3151	0	3151	425385
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ40x5,5մմ PN20, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	գմ	305.00	6282	0	6282	1916010
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ50x6,9մմ PN20, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	գմ	45.00	8774	0	8774	394830
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ63x8,6մմ PN20, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	գմ	27.00	13887	0	13887	374949
7	Φ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկնւսացում ռետինե մեկնւսիչներով ձ=9մմ	գմ	635.00	427	0	427	271145
8	Φ25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկնւսացում ռետինե մեկնւսիչներով ձ=9մմ	գմ	210.00	476	0	476	99960
9	Φ32x4,4մմ խողովակների ջերմամեկնւսացում ռետինե մեկնւսիչներով ձ=9մմ	գմ	135.00	656	0	656	88560
10	Φ40x5,5մմ խողովակների ջերմամեկնւսացում ռետինե մեկնւսիչներով ձ=9մմ	գմ	305.00	821	0	821	250405
11	Φ50x6,9մմ խողովակների ջերմամեկնւսացում ռետինե մեկնւսիչներով ձ=9մմ	գմ	45.00	1018	0	1018	45810
12	Φ63x8,6մմ խողովակների ջերմամեկնւսացում ռետինե մեկնւսիչներով ձ=9մմ	գմ	27.00	1150	0	1150	31050
13	Սոլենոիդ փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	1.00	78237	0	78237	78237
14	Արուրե գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	4.00	28808	0	28808	115232
15	Արուրե գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ32մմ	հատ	1.00	12140	0	12140	12140
16	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	8.00	5748	0	5748	45984
17	Անցում պոլիպրոպիլեն- պողպատ Φ63-57 ՆՍ	հատ	4.00	21676	0	21676	86704
18	Անցում պոլիպրոպիլեն- պողպատ Φ40-32 ՆՍ	հատ	1.00	13138	0	13138	13138
19	Գնդիկավոր փականի	հատ	2.00	19038	0	19038	38076

	տեղադրում Φ50մմ						
20	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ40մմ	հատ	3.00	17428	0	17428	52284
21	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ32մմ	հատ	10.00	13796	0	13796	137960
22	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	36.00	10580	0	10580	380880
23	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ20մմ	հատ	8.00	9103	0	9103	72824
24	Գնդիկավոր փակաների տեղադրում Φ15մմ	հատ	8.00	6968	0	6968	55744
25	Օդահան փական Φ15մմ	հատ	8.00	4025	0	4025	32200
26	Կարգավորող փականի տեղադրում Φ20մմ	հատ	12.00	7789	0	7789	93468
27	Ակյունային փականի տեղադրում Φ15մմ	հատ	205.00	6147	0	6147	1260135
28	Ճկուն մետաղական խողովակ Φ15մմ L=600մմ սանիտարական սարքերի միացման համար	հատ	205.00	1478	0	1478	302990
8	Չրդեհամարման համակարգ						4721752
1	Պողպատյա էլեկտրանակցված խողովակների տեղադրում Φ57x3,5մմ	գմ	430.00	4799	0	4799	2063570
2	Պողպատյա եռաբաշխիչ 50x50x50մմ	հատ	20.00	2956	0	2956	59120
3	Պողպատյա եռաբաշխիչ 50x65x50մմ	հատ	2.00	3449	0	3449	6898
4	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	36.00	2628	0	2628	94608
5	Կախիչ խողովակները ծածկի սակից կախելու համար UNICLIP 69E	հատ	100.00	821	0	821	82100
6	Պարունրակածև ձող կախիչների համար	մ	50.00	689	0	689	34450
7	Օդահան փական Φ15մմ	հատ	2.00	4025	0	4025	8050
8	Գնդիկավոր փակաների տեղադրում Φ15մմ	հատ	2.00	6968	0	6968	13936
9	Չրդեծորակ 2հատ Φ50մմ 2 միացման գլխիկով և 20մ փողորակով և հակահրդեհային պահարանով	կ-տ	13.00	131182	0	131182	1705366
10	Սողնակ Φ57մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	8.00	33736	0	33736	269888
11	Պողպատե կցաշուրթ Φ57մմ	հատ	20.00	5748	0	5748	114960
12	Հակասեյսմիկ ճկուն միացում Φ57մմ	հատ	4.00	10345	0	10345	41380
13	Պողպատյա խողովակների երկշերտյունղաներկում	մ2	80.00	1814	0	1814	145120
14	Անցքերի բացում Φ100մմ ե/բետոնե ծածկերում	հատ	12.00	2953	0	2953	35436
15	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	430.00	109	0	109	46870
9	Ներքին կոյուղի						12586353
1	Կոյուղու ճնշումային սարքավորում Wilo Drain Lift Box-32/11HD Q=2լ/վրկ, H=6մ	կ-տ	1.00	3107725	0	3107725	3107725
2	Յուղորսիչ EVO STOK	հատ	1.00	913929	0	913929	913929
3	Չեզոքացնող բաթ AEN085 600x470x410	հատ	1.00	311360	0	311360	311360
4	Չուգարանակոնք հաշմանդամների համար, հատակին տեղադրվող, լվացման բաթով	հատ	3.00	144874	0	144874	434622
5	Չուգարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բաթով	հատ	28.00	63424	0	63424	1775872
6	Միզաման պատի վրա տեղադրող, ծորակով	հատ	10.00	18279	0	18279	182790
7	Լվացարան կերամիկական 600x400մմ, սիֆոնով	հատ	32.00	29848	0	29848	955136
8	Լվացարան կերամիկական 450x350մմ, սիֆոնով	հատ	38.00	27221	0	27221	1034398
9	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	70.00	14421	0	14421	1009470
10	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	4.00	31171	0	31171	124684
11	Հոսակ չժանգոնովող պողպատից 600x80մմ	հատ	4.00	23379	0	23379	93516
12	Խոհանոցային հոսակ Φ100մմ	հատ	1.00	44727	0	44727	44727

	(европоддон) EP. V110.210-4.8						
13	Հոսակ Փ50մմ, ուղղահայաց թողարկումով Артыкул TR.V50R-200	հատ	7.00	38158	0	38158	267106
14	Հոսակ Փ100մմ մետաղական	հատ	5.00	12213	0	12213	61065
15	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC խողովակների տեղադրում Փ110մմ, փորձարկումով, ամրացման պարագաներով	զմ	240.00	2633	0	2633	631920
16	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC խողովակների տեղադրում Փ50մմ, փորձարկումով, ամրացման պարագաներով	զմ	315.00	1983	0	1983	624645
17	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC խողովակների տեղադրում Փ40մմ, փորձարկումով, ամրացման պարագաներով	զմ	20.00	1819	0	1819	36380
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Փ63x8,6մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	16.00	13887	0	13887	222192
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Փ40x5,5մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	զմ	7.00	6282	0	6282	43974
20	Կոյուղու օդափոխության փական Փ110մմ HL900N	հատ	1.00	47129	0	47129	47129
21	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC անցում Փ110մմ	հատ	170.00	1067	0	1067	181390
22	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC անցում Փ50մմ	հատ	300.00	591	0	591	177300
23	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC անցում Փ40մմ	հատ	20.00	493	0	493	9860
24	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ110x110մմ 45°	հատ	37.00	1478	0	1478	54686
25	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ110x50մմ 45°	հատ	30.00	1150	0	1150	34500
26	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ50x50մմ 45°	հատ	45.00	821	0	821	36945
27	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ40x40մմ 45°	հատ	9.00	493	0	493	4437
28	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ110x110x110մմ 45°	հատ	8.00	2628	0	2628	21024
29	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ50x110x50մմ 45°	հատ	5.00	2299	0	2299	11495
30	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ50x50x50մմ 45°	հատ	8.00	1970	0	1970	15760
31	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ110x110x110մմ 90°	հատ	8.00	2628	0	2628	21024
32	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ50x110x50մմ 90°	հատ	6.00	2299	0	2299	13794
33	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ50x50x50մմ 90°	հատ	6.00	1970	0	1970	11820
34	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Փ110մմ	հատ	15.00	493	0	493	7395
35	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Փ50մմ	հատ	18.00	493	0	493	8874
36	PVC ստուգիչ Փ110մմ	հատ	10.00	2628	0	2628	26280
37	PVC ստուգիչ Փ50մմ	հատ	10.00	1314	0	1314	13140
38	PVC անցում Փ50x110մմ	հատ	14.00	656	0	656	9184
39	Անցքի բացում պատի վրա Փ150մմ	հատ	1.00	4805	0	4805	4805
10	Ջրամատակարարման և հրդեհամարման պոմպայան						10993968
1	Պոմպային կայանքի տեղադրում WILO SiBoost Smart 4 Helix VE 404 (2 աշխատող, 2 պահեստային, հրդեհի համար) Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0,75կվտ 400v	կ-տ	1.00	9430168	0	9430168	9430168
2	Ջրասուղի պոմպ Гном 10-10	կ-տ	2.00	176807	0	176807	353614

G=10խմ / ժ , H=10մ , N=1,1կվտ							
3	Պողպատյա էլեկտրատեռակցված խողովակներին տեղադրում $\Phi 76 \times 3,5$ մմ	զմ	14.00	6247	0	6247	87458
4	Պողպատյա էլեկտրատեռակցված խողովակներին տեղադրում $\Phi 57 \times 3,5$ մմ	զմ	2.00	4791	0	4791	9582
5	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) $\Phi 65$ մմ	հատ	5.00	3113	0	3113	15565
6	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) $\Phi 50$ մմ	հատ	1.00	2622	0	2622	2622
7	Պողպատյա եռաբաշխիչ $65 \times 65 \times 65$ մմ	հատ	20.00	3770	0	3770	75400
8	Պողպատյա եռաբաշխիչ $65 \times 50 \times 65$ մմ	հատ	2.00	3442	0	3442	6884
9	Սողնակ $\Phi 65$ մմ	հատ	4.00	57053	0	57053	228212
10	Սողնակ $\Phi 50$ մմ	հատ	1.00	50321	0	50321	50321
11	Չակադարձ փական $\Phi 65$ մմ	հատ	1.00	13865	0	13865	13865
12	Չակադարձ փական $\Phi 50$ մմ	հատ	1.00	13044	0	13044	13044
13	Չակավիբրացիոն ճկուն միացում $\Phi 65$ մմ	հատ	1.00	12480	0	12480	12480
14	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 65$ մմ	հատ	11.00	7375	0	7375	81125
15	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 50$ մմ	հատ	4.00	5737	0	5737	22948
16	Սառը ջրի մակարդակի ցուցիչի տեղադրում	հատ	2.00	6210	0	6210	12420
17	Պողպատյա խողովակներին երկշերտյուն ղաներկում	մ2	4.00	1814	0	1814	7256
18	Չամակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	16.00	109	0	109	1744
19	Ռեզերվուարներին լցում - Պողպատյա էլեկտրատեռակցված խողովակներին տեղադրում $\Phi 57 \times 3,5$ մմ	զմ	12.00	4791	0	4791	57492
20	Սողնակ $\Phi 50$ մմ	հատ	2.00	50321	0	50321	100642
21	Պողպատյա կցաշուրթ $\Phi 50$ մմ	հատ	6.00	5737	0	5737	34422
22	Լողանային փական $\Phi 50$ մմ	հատ	2.00	15242	0	15242	30484
23	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) $\Phi 50$ մմ	հատ	2.00	2622	0	2622	5244
24	Պողպատյա եռաբաշխիչ $50 \times 50 \times 50$ մմ	հատ	2.00	3032	0	3032	6064
25	Պողպատյա խողովակներին երկշերտյուն ղաներկում	մ2	2.50	1814	0	1814	4535
26	Չամակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	12.00	109	0	109	1308
27	Ռեզերվուարներին դատարկում և գերլցում - Պողպատյա էլեկտրատեռակցված խողովակներին տեղադրում $\Phi 114 \times 4$ մմ	զմ	8.00	8882	0	8882	71056
28	Պողպատյա էլեկտրատեռակցված խողովակներին տեղադրում $\Phi 57 \times 3,5$ մմ	զմ	6.00	4799	0	4799	28794
29	Սողնակ $\Phi 50$ մմ	հատ	2.00	50321	0	50321	100642
30	Պողպատյա կցաշուրթ $\Phi 50$ մմ	հատ	4.00	5748	0	5748	22992
31	Պողպատյա ձագար $\Phi 100$ մմ	հատ	2.00	11824	0	11824	23648
32	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) $\Phi 100$ մմ	հատ	7.00	8046	0	8046	56322
33	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) $\Phi 50$ մմ	հատ	3.00	2628	0	2628	7884
34	Պողպատյա եռաբաշխիչ $100 \times 100 \times 100$ մմ	հատ	1.00	5911	0	5911	5911
35	Պողպատյա եռաբաշխիչ $50 \times 50 \times 50$ մմ	հատ	1.00	3038	0	3038	3038
36	Պողպատյա խողովակներին երկշերտյուն ղաներկում	մ2	4.00	1814	0	1814	7256
37	Չամակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	14.00	109	0	109	1526
11	Առատադանի էլեկտրալուսաշարժիչ և վարդակներ						8951867
1	Առատադանի LED լուսատու $\Phi 30$ վտ IP44	հատ	66.00	19245	0	19245	1270170
2	Լուսատու ազդանշանային, ելք, ակումսում լիցքային	հատ	4.00	10292	0	10292	41168

	մարտկոցով, 4վտ IP40						
3	Լուսատու վթարային, ակումբում լյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ուղղությունը ցույց տվող, մշտական ներգործության	հատ	7.00	24992	0	24992	174944
4	Լուսատու վթարային, ակումբում լյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ուղղությունը ցույց տվող, ոչ մշտական ներգործության	հատ	4.00	22693	0	22693	90772
5	Առաստաղի LED լուսատու 12վտ IP44	հատ	23.00	8898	0	8898	204654
6	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/36վ ՅՄՄ-025	հատ	2.00	40787	0	40787	81574
7	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP20	հատ	1.00	8242	0	8242	8242
8	Լուսատու պատի LED 18վտ IP20	հատ	1.00	7299	0	7299	7299
9	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	14.00	2023	0	2023	28322
10	Անջատիչ երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	7.00	2515	0	2515	17605
11	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	17.00	1631	0	1631	27727
12	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	3.00	1878	0	1878	5634
13	Տուփանջատիչներին և վարդակներին համար	հատ	44.00	164	0	164	7216
14	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	44.00	164	0	164	7216
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	1.00	41327	0	41327	41327
16	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	6.00	1363	0	1363	8178
17	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3.00	1363	0	1363	4089
18	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1.00	1970	0	1970	1970
19	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	2628	0	2628	2628
20	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ, դիֆերենցիալ 25Ա 30Ա	հատ	3.00	13138	0	13138	39414
21	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.00	3941	0	3941	3941
22	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 125Ա	հատ	1.00	32843	0	32843	32843
23	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1.00	78823	0	78823	78823
24	Անկախ խզիչ 12Ե	հատ	2.00	41494	0	41494	82988
25	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՅՄ 5113-3174 12.5I16A	հատ	1.00	79405	0	79405	79405
26	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՅՄ 5113-4174 12.5I160A	հատ	1.00	245738	0	245738	245738
27	BBΓHrLS-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	950.00	2447	0	2447	2324650
28	BBΓHrLS չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	180.00	2942	0	2942	529560
29	BBΓHrLS-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	զմ	120.00	3321	0	3321	398520
30	BBΓHrLS-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	զմ	55.00	4000	0	4000	220000
31	BBΓHrLS-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	60.00	2644	0	2644	158640
32	BBΓHrLS-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	զմ	15.00	2333	0	2333	34995
33	BBΓHrLS-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x50մմ2 կտր.	զմ	60.00	27255	0	27255	1635300
34	BBΓHrLS-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x50մմ2 կտր.	զմ	15.00	20151	0	20151	302265

35	Փ20մմ PVC ճկուն ն խողովակ	զմ	1380.00	440	0	440	607200
36	Փ70մմ PVC ճկուն ն խողովակ	զմ	75.00	1958	0	1958	146850
12	Էլեկտրալուսավորում և վարդակներ						47423112
1	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	185.00	19245	0	19245	3560325
2	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20	հատ	46.00	22940	0	22940	1055240
3	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP54	հատ	40.00	18423	0	18423	736920
4	Առաստաղի LED լուսատու , պաշտպանված մետաղական ցանցով 80վտ IP20	հատ	18.00	56193	0	56193	1011474
5	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	320.00	17767	0	17767	5685440
6	Առաստաղի LED լուսատու 24վտ IP20 գրատախակը լուսավորելու համար	հատ	70.00	16781	0	16781	1174670
7	Առաստաղի LED լուսատու 21վտ IP20	հատ	42.00	12840	0	12840	539280
8	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44	հատ	55.00	12594	0	12594	692670
9	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65	հատ	12.00	13168	0	13168	158016
10	Լուսարձակ LED լուսադիրոդային լամպով 116վտ IP20	հատ	6.00	41173	0	41173	247038
11	Լուսատու վթարային , ակումբում լյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	55.00	22693	0	22693	1248115
12	Լուսատու ազդանանշանային , ԵԼՔ, ակումբում լյատորային մարտկոցով , 4վտ IP40	հատ	24.00	10292	0	10292	247008
13	Լուսատու ազդանանշանային , ուղղորդող նցույց տվող , ակումբում լյատորային մարտկոցով , 4վտ IP40	հատ	10.00	10292	0	10292	102920
14	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	46.00	2023	0	2023	93058
15	Նույնը , երկստեղանի 250վ . 6Ա	հատ	42.00	2515	0	2515	105630
16	Նույնը , երեքստեղանի 250վ . 6Ա	հատ	44.00	3009	0	3009	132396
17	Անջատիչ ռեվեռսիվ , մեկստեղանի 250Վ 6Ա	հատ	11.00	3337	0	3337	36707
18	Վարդակ մեկստեղանի , հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	190.00	1631	0	1631	309890
19	Վարդակ երկստեղանի , հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	51.00	1878	0	1878	95778
20	Տուփանջատիչ ներքին վարդակներին համար	հատ	433.00	164	0	164	71012
21	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	390.00	164	0	164	63960
22	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	8.00	31474	0	31474	251792
23	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	8.00	6076	0	6076	48608
24	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	49.00	1363	0	1363	66787
25	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	56.00	1363	0	1363	76328
26	BBGammaLS-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր .	զմ	7150.00	2447	0	2447	17496050
27	BBGammaLS չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր .	զմ	1950.00	2942	0	2942	5736900
28	Փ20մմ PVC ճկուն ն խողովակ	զմ	9100.00	440	0	440	4004000
29	Ակոսներին փորում մալուխներին անցկացման համար	զմ	9100.00	261	0	261	2375100
13	Պոմպակայանի էլեկտրալուսավորում						659342
1	Առաստաղի LED լուսատու 30վտ IP44	հատ	2.00	17767	0	17767	35534
2	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1.00	2023	0	2023	2023

3	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/36վ ՅՏՈՒ-025	հատ	1.00	40787	0	40787	40787
4	Տուփ անջատիչ ներքին համար	հատ	1.00	197	0	197	197
5	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	3.00	197	0	197	591
6	Բաշխիչ վահան մետաղական 12 տեղանոց IP44	հատ	1.00	33116	0	33116	33116
7	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1363	0	1363	1363
8	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	2.00	1363	0	1363	2726
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.00	5255	0	5255	5255
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	6076	0	6076	6076
11	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՅՄ 5113-3174	հատ	1.00	89750	0	89750	89750
12	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՅՄ 5113-3074	հատ	2.00	85152	0	85152	170304
13	BBFHL-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	30.00	2447	0	2447	73410
14	BBFHL չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	60.00	1816	0	1816	108960
15	BBFHL չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	զմ	10.00	2805	0	2805	28050
16	BBFHL չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.	զմ	5.00	3000	0	3000	15000
17	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	105.00	440	0	440	46200
14	Վարդակներ /խոհանոց /կաբինետներ						5119363
1	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	90.00	1631	0	1631	146790
2	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	11.00	1878	0	1878	20658
3	Վարդակ եռաբևեռ 380վ 16Ա	հատ	9.00	4620	0	4620	41580
4	Արկղ ցածր իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/42վ	հատ	4.00	41143	0	41143	164572
5	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1.00	2023	0	2023	2023
6	Տուփ հատակի մեջ տեղադրվող	հատ	35.00	493	0	493	17255
7	Տուփ անջատիչ ներքին վարդակ ներքին համար	հատ	122.00	164	0	164	20008
8	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	90.00	164	0	164	14760
9	Մալուխատար մետաղական, դակված, 50x50x2000մմ	զմ	80.00	3810	0	3810	304800
10	Բաշխիչ վահան խոնավակայուն 36մոդուլի IP55	հատ	1.00	51179	0	51179	51179
11	Բաշխիչ վահան խոնավակայուն 24մոդուլի IP55	հատ	1.00	41327	0	41327	41327
12	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի IP20	հատ	1.00	31474	0	31474	31474
13	Բաշխիչ վահան 6մոդուլի IP20	հատ	3.00	19158	0	19158	57474
14	Բաշխիչ վահան 12մոդուլի IP20	հատ	1.00	24905	0	24905	24905
15	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	10.00	1363	0	1363	13630
16	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	3.00	1970	0	1970	5910
17	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	6.00	13138	0	13138	78828
18	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ, դիֆերենցիալ 32A 30Ma	հատ	5.00	19706	0	19706	98530
19	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	3.00	2628	0	2628	7884
20	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	2.00	3941	0	3941	7882
21	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2.00	6076	0	6076	12152
22	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1.00	8539	0	8539	8539
23	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	7.00	19706	0	19706	137942
24	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32A 30Ma	հատ	1.00	29559	0	29559	29559
25	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ,	հատ	2.00	27917	0	27917	55834

դիֆերենցիալ 40A 30Ma							
26	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 50A 30Ma	հատ	1.00	36128	0	36128	36128
27	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 80A	հատ	1.00	26275	0	26275	26275
28	BBԴԻՐՏ չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	400.00	2942	0	2942	1176800
29	BBԴԻՐՏ-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	զմ	380.00	3321	0	3321	1261980
30	BBԴԻՐՏ-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	զմ	50.00	4000	0	4000	200000
31	BBԴԻՐՏ-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	120.00	2644	0	2644	317280
32	BBԴԻՐՏ-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	զմ	20.00	2805	0	2805	56100
33	BBԴԻՐՏ չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	զմ	25.00	3609	0	3609	90225
34	BBԴԻՐՏ չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	զմ	15.00	6011	0	6011	90165
35	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	970.00	440	0	440	426800
36	Փ32մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	25.00	973	0	973	24325
37	Փ40մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	15.00	1186	0	1186	17790
15	Էլ. ուժային սարքավորում						24042349
1	Փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	1.00	69408	0	69408	69408
2	Փոխարկիչ եռաբևեռ 250A	հատ	1.00	79262	0	79262	79262
3	Բաշխիչ վահան 48 մոդուլի համար	հատ	2.00	44948	0	44948	89896
4	Անկախ խզիչ	հատ	4.00	41492	0	41492	165968
5	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	26039	0	26039	26039
6	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2.00	85387	0	85387	170774
7	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160A	հատ	1.00	78825	0	78825	78825
8	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 125A	հատ	2.00	29563	0	29563	59126
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 100A	հատ	1.00	29563	0	29563	29563
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 80A	հատ	1.00	26275	0	26275	26275
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63A	հատ	3.00	9853	0	9853	29559
12	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	9.00	8539	0	8539	76851
13	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	4.00	6076	0	6076	24304
14	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	3941	0	3941	7882
15	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1363	0	1363	1363
16	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	1.00	2628	0	2628	2628
17	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ԴՄ 5113-3174	հատ	2.00	79405	0	79405	158810
18	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	2.00	8657	0	8657	17314
19	КВВГ ստուգիչ մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	զմ	100.00	1448	0	1448	144800
20	Ուժային արկղ 100/32A ЯБПВУ-1МУ3	հատ	1.00	71910	0	71910	71910
21	BBԴԻՐՏ-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	10.00	2447	0	2447	24470
22	BBԴԻՐՏ-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	զմ	15.00	3321	0	3321	49815
23	BBԴԻՐՏ-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	զմ	60.00	4000	0	4000	240000
24	BBԴԻՐՏ-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	180.00	2644	0	2644	475920
25	BBԴԻՐՏ չհրկիզվող մալուխի	զմ	65.00	3609	0	3609	234585

	տեղադրումը 5x6մ մ 2 կ տր .						
26	BBԴԻՐՏ չ հրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մ մ 2 կ տր .	զմ	850.00	6011	0	6011	5109350
27	BBԴԻՐՏ չ հրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x16մ մ 2 կ տր .	զմ	150.00	8908	0	8908	1336200
28	BBԴԻՐՏ չ հրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x25մ մ 2 կ տր .	զմ	70.00	13805	0	13805	966350
29	BBԴԻՐՏ-1000 չ հրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մ մ 2 կ տր .	զմ	25.00	2333	0	2333	58325
30	BBԴԻՐՏ չ հրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x120+1x70MM2 կ տր .	զմ	15.00	59636	0	59636	894540
31	BBԴԻՐՏ չ հրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x70+1x35MM2 կ տր .	զմ	40.00	24921	0	24921	996840
32	BBԴԻՐՏ չ հրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x35մ մ 2 կ տր .	զմ	50.00	14576	0	14576	728800
33	Փ20մ մ PVC ճկուն խողովակ	զմ	290.00	628	0	628	182120
34	Փ32մ մ PVC ճկուն խողովակ	զմ	65.00	973	0	973	63245
35	Փ40մ մ PVC ճկուն խողովակ	զմ	850.00	1186	0	1186	1008100
36	Փ50մ մ PVC ճկուն խողովակ	զմ	220.00	1530	0	1530	336600
37	Փ70մ մ PVC ճկուն խողովակ	զմ	90.00	1958	0	1958	176220
38	Փ100մ մ PVC ճկուն խողովակ (մալուխներին ներանցում)	զմ	20.00	2451	0	2451	49020
39	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x2000մ մ (90հատ)	զմ	180.00	6602	0	6602	1188360
40	Ձողմետաղական տելեսկոպիկ	հատ	180.00	3941	0	3941	709380
41	400B 50րդ 80կվտ Դիզել - գեներատորի տեղադրում 2210x1130x1525մ մ	հատ	1.00	7829362	0	7829362	7829362
42	ճկուն խողովակ Փ150մ մ արտանետվող գազերի համար	զմ	10.00	5419	0	5419	54190
16	Էլ. ուժային սարքավորում (օդախխուրդներ)						1582943
1	Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի համար	հատ	2.00	31177	0	31177	62354
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	6.00	3941	0	3941	23646
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2.00	6076	0	6076	12152
4	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ԲԿ 5113-3274	հատ	6.00	96233	0	96233	577398
5	Կառավարման պոստ ԲԿՄ-15	հատ	6.00	8657	0	8657	51942
6	BBԴԻՐՏ-1000 չ հրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մ մ 2 կ տր .	զմ	12.00	2644	0	2644	31728
7	BBԴԻՐՏ-1000 չ հրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մ մ 2 կ տր .	զմ	125.00	2333	0	2333	291625
8	ԿԵԲԳ ստուգիչ մալուխի տեղադրումը 5x1,5մ մ 2 կ տր .	զմ	350.00	1460	0	1460	511000
9	Փ20մ մ PVC ճկուն խողովակ	զմ	137.00	154	0	154	21098
17	Ջրանեռացման համակարգի հակաստեցման կաբելային ցանց						2469415
1	Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի համար	հատ	1.00	25243	0	25243	25243
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	8539	0	8539	8539
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	6076	0	6076	6076
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.00	1363	0	1363	1363
5	Անջատիչ միաբևեռ դիֆերենցիալ 32Ա, 30Մա	հատ	2.00	29559	0	29559	59118
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.00	110024	0	110024	110024
7	BBԴԻՐՏ-1000 չ հրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մ մ 2 կ տր .	զմ	300.00	2805	0	2805	841500
8	ճկուն խողովակ Փ20մ մ	հատ	300.00	147	0	147	44100
9	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մ մ Plexo	հատ	14.00	3941	0	3941	55174
10	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40Ա	հատ	1.00	170237	0	170237	170237

11	Մալուխ խցեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	12.00	85753	0	85753	1029036
12	Մալուխ խցեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137վտ	հատ	1.00	20485	0	20485	20485
13	Մետաղական շղթա	զմ	120.00	821	0	821	98520
18	Շանթաբաշ տպանոլթյուն						1463915
1	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	0.64	3926	0	3926	2513
2	Նույնի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.64	2305	0	2305	1475
3	Մետաղական հենասյան մոնտաժում պողպատե կլոր խողովակներից (Ф51x3,0մմ L=1,0մ, Ф76x4մմ L=2,5մ, Ф89x4մմ L=2,5մ, Ф127x6մմ L=3մ)	տն	0.10	805113	0	805113	77955
4	Հենասյան յուղաներկում	մ2	6.00	1778	0	1778	10668
5	Schirtec S-DAS ակտիվ շաքար գիչ սարքի տեղադրում հենասյան վրա	հատ	1.00	1070893	0	1070893	1070893
6	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	զմ	5.00	3721	0	3721	18605
7	Մետաղալար ցինկապատ կլոր Ф8մմ	զմ	50.00	4653	0	4653	232650
8	Պլաստիկ բռնակ Ф8մմ մետաղալարի համար	հատ	13.00	1092	0	1092	14196
9	Պողպատանկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3մ	հատ	2.00	17480	0	17480	34960
19	Պաշտպանիչ հողանցման օջախի էլ. սարքավորում						1898708
1	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	8.00	3919	0	3919	31352
2	Նույնի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.00	2312	0	2312	18496
3	Պողպատե ցինկապատ հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի շենքում	զմ	400.00	3719	0	3719	1487600
4	Պողպատե ցինկապատ հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի խրամուղում	զմ	50.00	3719	0	3719	185950
5	Պողպատե ցինկապատ անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	10.00	17531	0	17531	175310
20	Հրդեհի ախաղանգման համակարգ						4862238
1	Ընդունիչ -հսկիչ սարք R3-Рубеж-2ОП	հատ	1.00	304895	0	304895	304895
2	Ինդիկացիայի նդեկավարման բլոկ R3-Рубеж-БИУ	հատ	1.00	135765	0	135765	135765
3	ԱՆՆ միանակուվահանակ, КОНТАКТ-GSM	հատ	1.00	84174	0	84174	84174
4	Հասցեային պահուստային սնուցման սարք 12Վ 5Ա 2 հատ 12Վ 12Ա մարտկոցի համար նախատեսված ИВЭПР 12/5 RS-R3 2X12 БР	հատ	1.00	103144	0	103144	103144
5	Մարտկոց Аккумулятор 12В12А	հատ	1.00	22640	0	22640	22640
6	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64-R3 W1.02	հատ	140.00	14927	0	14927	2089780
7	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11-А-R3	հատ	17.00	12803	0	12803	217651
8	Հասցեային լուսաձայնային ազդարարիչ ОПОП 124-R3	հատ	16.00	35567	0	35567	569072
9	Հասցեային ծխի գծային ազդասարք ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	հատ	1.00	190182	0	190182	190182
10	Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ, Hikvision DS-K1802E	հատ	1.00	23516	0	23516	23516
11	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40920-2	հատ	2.00	18717	0	18717	37434
12	Հասցեային մագնիսակնկն տակտ ИО 10220-2	հատ	2.00	7781	0	7781	15562
13	Ինտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 прот. R3	հատ	1.00	33543	0	33543	33543
14	Հրդեհակայուն մալուխ КПСНг - FRLS 1x2x0.75	զմ	1680.00	616	0	616	1034880
21	Հեռահաղորդակցության ցանցեր						979347

1	Պատին ամրացվող պահարան կանգնակ 19" 6U Hyperline	հատ	2.00	60741	0	60741	121482
2	Ցանցային Բաժանարար 16 մուտք D-link DES-1016A	հատ	2.00	36311	0	36311	72622
3	Պատչ պանել 24 մուտք Hyperline	հատ	2.00	36452	0	36452	72904
4	Համակարգչային վարդակ RJ45 Տիտան	հատ	26.00	8897	0	8897	231322
5	Ցանցային Բաժանարար 5 մուտք D-link DES-1005C	հատ	1.00	12007	0	12007	12007
6	Մալուխներին կազմակերպիչ Hyperline	հատ	2.00	3110	0	3110	6220
7	Մալուխ Кабель UTP Cat 5E	գմ	610.00	477	0	477	290970
8	Պլաստիկ մալուխատար 40x60	գմ	60.00	867	0	867	52020
9	Պլաստիկ մալուխատար 20x20	գմ	200.00	599	0	599	119800
22	Տեսասկսկման համակարգ						2814361
1	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ և նրա սիօգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I	հատ	11.00	43445	0	43445	477895
2	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի սիօգտագործման Hikvision DS- 2CD1043G0-I	հատ	10.00	47321	0	47321	473210
3	PoE ցանցային սվիչ 24 մուտք 10/100ՄԲ + 2 մուտք/էլք 1000ՄԲ Hikvision DS-3E0326P-E(B	հատ	1.00	170171	0	170171	170171
4	Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք, 2 կոնշտսկառակի միացման ունակ ությամբ Hikvision DS-7632NI-K2	հատ	2.00	178726	0	178726	357452
5	Կոնտսկառակ 4SԲ ST4000VX000-520	հատ	2.00	78431	0	78431	156862
6	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS- D5032QE	հատ	2.00	229237	0	229237	458474
7	Մալուխ UTP Cat5e 24AWG DS- 1LN5E-E/E	հատ	1220.00	555	0	555	677100
8	Պլաստասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100x80	մ	21.00	2057	0	2057	43197
23	Ձանգի և ժամացույցի համակարգ						2178629
1	"Ղեկավարող" ժամացույց - կայան ԿС-2-06-ШКОЛА	լրակգմ	1.00	211644	0	211644	211644
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարող" ժամացույց, համալրված չերմաչ ափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R	հատ	14.00	84620	0	84620	1184680
3	Ձանգ դպրոցական 220Վ M3M-1	հատ	15.00	19163	0	19163	287445
4	Մալուխ 2x0.75	գմ	1090.00	454	0	454	494860
24	Անցուղի						11470244
1	Հողային աշխատանքներ - II կարգի գրունտի մշակում 0.6խմ շերտի տարողություն էքսկավատորով կողմից	մ3	42.00	484	0	484	20328
2	VI-VII կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոնրոնով	մ3	83.00	11257	0	11257	934331
3	Փխրեցված գրունտի բարձրում ավտոինքնաբափի վրա 0.65խմ շերտի տարողություն էքսկավատորով	մ3	83.00	1657	0	1657	137531
4	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	19.50	1892	0	1892	36894
5	II կարգի ավելորդ գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 100մ հեռավ. Կրաորպես ժամանակավոր պահուստ հետագայում բարեկարգման հողային աշխատանքներ կատարելու համար	մ3	22.50	1081	0	1081	24323
6	VI-VII կարգի գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա Y=2,4տն/խմ	տն	199.20	2469	0	2469	491825
7	Բետոնե նախապատրաստակ շերտի պատրաստում հատակի սալի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	4.59	46849	0	46849	215037
8	Միանույն երետոնե հատակի սալի պատրաստում 300մ հաստ. B20 դասի բետոնով	մ3	12.70	59703	0	59703	758228

9	Ամրան Փ6A240C	տն	0.02	567905	0	567905	11926
10	Ամրան Փ8A500C	տն	0.18	711593	0	711593	130720
11	Ամրան Փ12A500C	տն	0.44	622654	0	622654	273345
12	Միաձուլված/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	13.60	87256	0	87256	1186682
13	Ամրան Փ6A240C	տն	0.02	567905	0	567905	12551
14	Ամրան Փ8A500C	տն	0.20	711593	0	711593	142461
15	Ամրան Փ12A500C	տն	0.47	622654	0	622654	294702
16	Միաձուլված/բետոնե պատերի պատրաստում 300մմ հաստ. B20 դասի բետոնով Պ-1---Պ-3	մ3	14.70	100963	0	100963	1484156
17	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	0.03	567905	0	567905	16469
18	Ամրան Փ10A500C	տն	0.38	677387	0	677387	258626
19	Ամրան Փ12A500C	տն	0.56	622654	0	622654	351675
20	Միաձուլված/բետոնե աստիճանների սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով ԱՍ-1, ԱՍ-2	մ3	1.43	87256	0	87256	124776
21	Միաձուլված/բետոնե աստիճանների սալերի պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ3	0.46	45530	0	45530	20944
22	Ամրան Փ8A240C	տն	0.05	567905	0	567905	26010
23	Ամրան Փ16A500C	տն	0.26	620372	0	620372	160428
24	Միաձուլված/բետոնե պատրաստում B20 դասի բետոնով ԱՅ-2	մ3	1.00	108992	0	108992	108992
25	Ամրան Փ8A500C	տն	0.03	711593	0	711593	19925
26	Ամրան Փ16A500C	տն	0.06	620372	0	620372	39083
27	Ստորգետնյա մասերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	100.00	1534	0	1534	153400
28	Ելքաատարանից - Պատերի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի XPS սալերով, ամրացնելով LITOKOL սոսնձով	մ2	40.00	6769	0	6769	270760
29	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տրավերտինե սալերով, 30մմ հաստ. ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Յբ-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	34.00	39558	0	39558	1344972
30	Ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Յբ-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	6.00	33254	0	33254	199524
31	Հատակներ - Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 85մմ հաստ.	մ2	33.20	5051	0	5051	167693
32	Կերամզրանի տե (նվազագույնը 10մմ հաստություն) սալերով հատակների երեսապատում, սոսնձումով K-18	մ2	33.20	13237	0	13237	439468
33	Կերամզրանի տե (նվազագույնը 10մմ հաստություն) սալերով աստիճանների երեսապատում, K-18	մ2	11.70	21964	0	21964	256979
34	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	11.70	2276	0	2276	26629
35	Այնուհետև անփայլ անկյունակների տեղադրում աստիճանների անկյունների վրա	զմ	19.60	1478	0	1478	28969
36	Երիշակների իրականացում 100մմ բարձր. կերամզրանի տե սալերով սոսնձումով K-18	զմ	36.40	1579	0	1579	57476

37	Տանիք - Գոլորշամեկուսիչ շերտի փունժ ու բերրոհող քիտումային մածիկի վրայով	մ2	16.00	1857	0	1857	29712
38	Ծածկի շերտամեկուսացում 120մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապլիստիթով XPS սալերով	մ2	16.00	7923	0	7923	126768
39	Ամրանավորված ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստ.	մ2	16.00	3118	0	3118	49888
40	Նույնի ամրանավորում 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ցանցով	մ2	16.00	1314	0	1314	21024
41	Տանիքի երկշերտ շրամեկուսացում SBS տիպի գլանափաթեթային նյութով, վերին շերտը ինքնապաշտպանված թաղանթով, գունը մոխրագույն (Primer քսուկի վրայով)	մ2	16.00	13023	0	13023	208368
42	Արցունքաթափեր և այլ պաշտպանիչ էլեմենտներ 45սմ լայնությամբ 0,5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից	մ2	8.00	6866	0	6866	54928
43	Ներքին հարդարում - Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	107.00	3806	0	3806	407242
44	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	մ2	107.00	1946	0	1946	208222
45	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով (նկուղում)	մ2	36.40	1727	0	1727	62863
46	Աստիճանավանդակների կողային և ստորին հատվածներին բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	մ2	11.00	4945	0	4945	54395
47	Նույնի բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	11.00	1727	0	1727	18997
25	Արևային Ֆոտովոլտային կայան						44779983
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգի վահանակների տեղադրում ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂ 550վտ հզորությամբ	հատ	232.00	103845	0	103845	24092040
2	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 60կվտ	հատ	2.00	2655902	0	2655902	5311804
3	Ալյումինե հենակառուցվածքների տեղակայում, տանիքին ամրացված հատուկ ամրաններով	տեղ	232.00	23245	0	23245	5392840
4	Հաստատուն հոսանքի մալուխ	զմ	2000.00	1203	0	1203	2406000
5	Հաղորդալար պղնձից BBΓ 1x6մմ	զմ	150.00	756	0	756	113400
6	Հաղորդալար պղնձից BBΓ 4x35	զմ	8.00	13056	0	13056	104448
7	Երտաղպատ 40x3մմ	զմ	10.00	3677	0	3677	36770
8	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 35մմ 2 կտրվածքի համար	հատ	16.00	6209	0	6209	99344
9	Ցինկապատ մալուխառար 50x100մմ	զմ	24.00	3318	0	3318	79632
10	Ղեկավարման վահան մետաղակալ 800x1000x300մմ	հատ	1.00	120079	0	120079	120079
11	Ղեկավարման վահան մետաղակալ 400x500x220մմ	հատ	1.00	65888	0	65888	65888
12	Փոփոխակալ հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ էնաբևեռ 125Ա	հատ	2.00	27570	0	27570	55140
13	Փոփոխակալ հոսանքի իմպուլսային գերլարումների սահմանաձևիչ, էնաբևեռ	հատ	2.00	37423	0	37423	74846
14	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ քառաբևեռ 16Ա	հատ	16.00	7536	0	7536	120576
15	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարումների սահմանաձևիչ, էնաբևեռ	հատ	16.00	48918	0	48918	782688

	1000լ						
16	Ծայրակալ մալուխի «Լե-աձև և «Օե-աձև մեկուսացումով	հատ	250.00	23283	0	23283	5820750
17	Մալուխային միակցիչներ MC4	հատ	16.00	2628	0	2628	42048
18	Մալուխային կցորդ PG36	հատ	6.00	4105	0	4105	24630
19	Մալուխի սակառ ՊՎԲ-ից 40x25մմ L=2000մմ	հատ	1.00	910	0	910	910
20	Փ63մմ ՊՎԲ-ից ծալքախողովակ	գմ	30.00	1205	0	1205	36150
26	Կաթսայատան համաշինարարական աշխատանքներ						21646323
1	Հողային աշխատանքներ - II կարգի գրունտի մշակում 0.6խմ շերտի տարողությունը էքսկավատորով կողմից	մ3	23.00	484	0	484	11132
2	VI-VII կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոնրճով	մ3	20.00	11257	0	11257	225140
3	Փխրեցված գրունտի բարձր մակտրինքնափի վրա 0.65խմ շերտի տարողությունը էքսկավատորով	մ3	20.00	1657	0	1657	33140
4	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	9.40	1892	0	1892	17785
5	II կարգի գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 100մ հեռավ. Կրաորսե սծամանակավոր պահուստ հետագայում բարեկարգման հողային աշխատանքներ կատարելու համար	մ3	13.60	1081	0	1081	14702
6	VI-VII կարգի գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա Y=2,4տն/խմ	տն	48.00	2469	0	2469	118512
7	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ - խճից նախապատրաստված շերտի պատրաստում հատակի սալի տակ, տոփանումով	մ3	12.00	18193	0	18193	218316
8	Միաձուլված ե/բետոնե հատակի սալի պատրաստում B20 դ.բետոնով	մ3	10.10	59703	0	59703	603000
9	Ամրան Փ10A500C	տն	0.54	677387	0	677387	366466
10	Բետոնե նախապատրաստված շերտի պատրաստում հիմնային հեծանների տակ B15 դասի բետոնով	մ3	8.52	41547	0	41547	353980
11	Շրջանակների միաձուլված ե/բետոնե հիմնային հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	12.82	78769	0	78769	1009819
12	Ամրան Փ8A240C	տն	0.26	567905	0	567905	150268
13	Ամրան Փ18A500C	տն	0.65	620372	0	620372	405475
14	Շրջանակների միաձուլված ե/բետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	4.32	146742	0	146742	633925
15	Ամրան Փ8A240C	տն	0.15	567905	0	567905	85072
16	Ամրան Փ18A500C	տն	0.24	620372	0	620372	149634
17	Շրջանակների միաձուլված ե/բարձր ակունքի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	6.70	117728	0	117728	788778
18	Ամրան Փ8A240C	տն	0.30	567905	0	567905	169917
19	Ամրան Փ18A500C	տն	0.61	620372	0	620372	377248
20	Սյունների և պարզունակների մետաղական ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 16մմ հաստ.	տն	0.05	1406062	0	1406062	72975
21	Միաձուլված ե/բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	0.52	109050	0	109050	56706
22	Ամրան Փ8A240C	տն	0.02	567905	0	567905	8575
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.04	622654	0	622654	22976

24	Միաձուլել է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	9.10	96123	0	96123	874719
25	Ամրան Փ8A240C	տն	0.05	567905	0	567905	28395
26	Ամրան Փ10A500C	տն	0.40	677387	0	677387	268923
27	Ամրան Փ12A500C	տն	0.58	622654	0	622654	359894
28	Ստորգետնյա մասերի երկշերտ շրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	88.00	1534	0	1534	134992
29	Պատեր - Արտաքին պատերի շարում 200մմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	37.40	36354	0	36354	1359640
30	Ամրան Փ6, Փ8A240C	տն	0.19	567905	0	567905	106198
31	Բլոկների անցքերի լցափակում B15 դասի թեթև բետոնով	մ3	18.70	56475	0	56475	1056083
32	Դռներ, պատուհաններ - Այնուամենայնիվ շերտավաճակը ընդերկալի անհարտաքին խուլի դռն	մ2	3.36	137593	0	137593	462312
33	Այնուամենայնիվ անհղակ դրան վերին մասում	մ2	1.44	68918	0	68918	99242
34	Այնուամենայնիվ, ապակե փաթեթով, բացվող պատուհաններ	մ2	2.88	119645	0	119645	344578
35	Հատակներ - Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում իզոլից 1 շերտ. բիտումի մածիկի վրա	մ2	68.00	5346	0	5346	363528
36	Ցեմենտ-ավազե հարթցնող շերտ շրահեռացման անկյան տակ 80մմ հաստ.	մ2	50.00	4774	0	4774	238700
37	Հատակի երեսապատում կերամիկական սալի կներով, սոսնձումով K-18	մ2	50.00	10222	0	10222	511100
38	Տանիք - Գոլորշամեկուսիչ շերտի փռում մոլբերոիդով բիտումային մածիկի վրայով	մ2	73.00	1857	0	1857	135561
39	Ծածկի շերտամեկուսացում 120մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով	մ2	73.00	7923	0	7923	578379
40	Ամրանավորված ցեմենտ-ավազե հարթցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստ.	մ2	73.00	3118	0	3118	227614
41	Նոյնի ամրանավորում 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ցանցով	մ2	73.00	1314	0	1314	95922
42	Տանիքի երկշերտ շրամեկուսացում SBS տիպի գլանափաթեթային նյութով, վերին շերտը ինքնապաշտպանված թաղանթով, գոյնը մոխրագույն (Primer քսուկի վրայով)	մ2	73.00	13023	0	13023	950679
43	Արցունքաթափեր և այլ պաշտպանիչ էլեմենտներ 45սմ լայնությամբ 0,5մմ հաստ. Ցինկապատ թիթեղից	մ2	16.00	6866	0	6866	109856
44	Ներքին հարդարում - Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	մ2	101.00	2652	0	2652	267852
45	Պատերի բարելավված ներկում շրակայուն և ատենքսային ներկով	մ2	101.00	1500	0	1500	151500
46	Առատաղների բարելավված ներկում շրակայուն և ատենքսային ներկով	մ2	50.00	1716	0	1716	85800
47	Արտաքին հարդարում - Պատերի շերտամեկուսացում 100մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով, ամրացնելով LITOKOL սոսնձով	մ2	141.00	9396	0	9396	1324836
48	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տրավերտինե սալերով, 30մմ հաստ. ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	131.00	39558	0	39558	5182098

49	Ցոկոլի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալ տեսակ երոզ, 30մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	10.00	33254	0	33254	332540
50	Թեքահարթակ - 3 ողի տոփանում խճաքարով	մ2	2.00	441	0	441	882
51	Բետոնե հիմնատակ B15 դասի բետոնով	մ3	1.20	55458	0	55458	66550
52	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալ տեսակ երոզ 30մմ հաստ.	մ2	2.00	17205	0	17205	34410
27	Կաթսայ առան քերամաբեխանիկական մաս						27057351
1	Ավտոմատացված ջրային կաթսա ECOMAX Q=954 կվտ հզորությամբ	կ-տ	2.00	5388014	0	5388014	10776028
2	Ավտոմատացված այրիչ բնական գազի համար Q=954 կվտ	կ-տ	2.00	2815939	0	2815939	5631878
3	Ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի ջրի շրջանառության պոմպ հանխականության կարգավորիչով G=35.3լսմ/ժ N=9.2կվտ n=1450պտ/րոպ. H=37.6մ	կ-տ	2.00	1567616	0	1567616	3135232
4	Տաք ջրամատակարարման համակարգի շրջանառության պոմպ հանխականության կարգավորիչով Q=3.75լսմ N=2,2կվտ, n=1450պտ/րոպ H=23մ	կ-տ	2.00	453863	0	453863	907726
5	Ջրաջրային թերթավոր ջերմափոխանակիչ Q=180 կվտ	կ-տ	2.00	169830	0	169830	339660
6	Թաղանթային ընդարձակիչ անոթի տեղադրում V=140լ, Φ512մմ H=890մմ	հատ	1.00	154387	0	154387	154387
7	Կեղտանջատիչ Φ100մմ серия 5.903-13	կ-տ	1.00	208895	0	208895	208895
8	Մատակարարող և հետադարձ կոլեկտորներ էլեկտրատեմակցված խողովակներից Φ219x8մմ L=1650մմ	հատ	2.00	75898	0	75898	151796
9	Պողպատյա էլեմակցումային խողովակների տեղադրում Φ133x4մմ	զմ	46.00	13666	0	13666	628636
10	Պողպատյա էլեմակցումային խողովակների տեղադրում Φ108x4մմ	զմ	24.00	9678	0	9678	232272
11	Պողպատե էլեմակցումային խողովակների տեղադրում Φ89x3մմ	զմ	11.00	6591	0	6591	72501
12	Պողպատե էլեմակցումային խողովակների տեղադրում Φ57x3մմ	զմ	21.00	4184	0	4184	87864
13	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ40մմ	զմ	23.00	3535	0	3535	81305
14	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ32մմ	զմ	6.00	2829	0	2829	16974
15	Պողպատե էլեմակցումային խողովակների տեղադրում Φ20մմ	զմ	31.00	1942	0	1942	60202
16	Պողպատե էլեմակցումային խողովակների տեղադրում Φ15մմ	զմ	4.00	1859	0	1859	7436
17	Սողնակ կցաշնորթային, թուղջից Φ125մմ	հատ	8.00	163445	0	163445	1307560
18	Սողնակ կցաշնորթային, թուղջից Φ100մմ	հատ	8.00	95196	0	95196	761568
19	Սողնակ կցաշնորթային, թուղջից Φ50մմ	հատ	4.00	50321	0	50321	201284
20	Կեղտանջատիչ Y-աձև Py10կգ/սմ2, Φ125մմ	հատ	2.00	84339	0	84339	168678
21	Փակ անցումային խցանային Φ40մմ Py=10կգ/սմ2	հատ	1.00	28808	0	28808	28808
22	Փակ անցումային խցանային Φ32մմ Py=10կգ/սմ2	հատ	2.00	16657	0	16657	33314
23	Փակ անցումային խցանային Φ20մմ Py=10կգ/սմ2	հատ	2.00	9267	0	9267	18534
24	Փակ անցումային խցանային	հատ	4.00	8445	0	8445	33780

	Φ15մ մ Py=10կ գ /ս մ 2						
25	Ապահովիչ փակ ան կաթսայի վրա գտնվող անկյունային, կցաշունչային Py=16կ գ/ս մ 2 Φ80մ մ	հատ	2.00	181487	0	181487	362974
26	Յետադարձ փակ ան Φ125մ մ	հատ	2.00	24401	0	24401	48802
27	Յետադարձ փակ ան Φ100մ մ	հատ	2.00	23596	0	23596	47192
28	Ճկուն խողովակ Φ133x4մ մ, L=0,3մ	հատ	4.00	12809	0	12809	51236
29	Ճկուն խողովակ Φ108x4մ մ, L=0,3մ	հատ	4.00	9196	0	9196	36784
30	Ավտոմատ օդափակող փակ ան Φ20մ մ	հատ	8.00	8130	0	8130	65040
31	Ճնշաչափաչափող ծորակով Φ15մ մ	հատ	7.00	12975	0	12975	90825
32	Ջերմաչափ սնդիկային	հատ	6.00	4697	0	4697	28182
33	Պողպատե անկյունակ Φ125մ մ 90°	հատ	21.00	9722	0	9722	204162
34	Պողպատե անկյունակ Φ100մ մ 90°	հատ	11.00	8046	0	8046	88506
35	Պողպատե անկյունակ Φ80մ մ 90°	հատ	2.00	9689	0	9689	19378
36	Պողպատե անկյունակ Φ50մ մ 90°	հատ	7.00	2628	0	2628	18396
37	Պողպատե անկյունակ Φ125մ մ 135°	հատ	8.00	19706	0	19706	157648
38	Կցաշունչ Py=10կ գ/ս մ 2 Φ125մ մ	հատ	16.00	7225	0	7225	115600
39	Կցաշունչ Py=10կ գ/ս մ 2 Φ100մ մ	հատ	16.00	6569	0	6569	105104
40	Կցաշունչ Py=10կ գ/ս մ 2 Φ50մ մ	հատ	8.00	3941	0	3941	31528
41	Ձագար թիթեղից δ=2մ մ Φ150մ մ h=200մ մ	հատ	2.00	5911	0	5911	11822
42	խողովակների փչամաքրում	գմ	172.00	667	0	667	114724
43	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	գմ	172.00	109	0	109	18748
44	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով 2 անգամ	մ2	30.00	864	0	864	25920
45	Φ133x4,0մ մ խողովակների շերտավեկուսացում կառուցելու K-Flex մեկուսիչ ներդրված =10մ մ	գմ	46.00	4178	0	4178	192188
46	Φ108x4մ մ խողովակների շերտավեկուսացում կառուցելու K-Flex մեկուսիչ ներդրված =10մ մ	գմ	24.00	3396	0	3396	81504
47	Φ57x3մ մ խողովակների շերտավեկուսացում կառուցելու K-Flex մեկուսիչ ներդրված =10մ մ	գմ	9.00	1254	0	1254	11286
48	Φ32մ մ խողովակների շերտավեկուսացում կառուցելու K-Flex մեկուսիչ ներդրված =10մ մ	գմ	4.00	590	0	590	2360
49	Չմեկուսացվող խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	8.00	1777	0	1777	14216
50	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	86.00	778	0	778	66908
28	Կաթսայառաններ քիչ քանակությամբ						962063
1	Կոլերտոր պողպատյա ելեռակցումային խողովակներից Φ159x4,5մ մ լ=2,9մ	հատ	1.00	60468	0	60468	60468
2	Պողպատյա ելեռակցումային խողովակի տեղադրում Φ108x4,0մ մ	գմ	1.00	9678	0	9678	9678
3	Պողպատե ելեռակցումային խողովակների տեղադրում Φ89x3մ մ	գմ	3.50	6591	0	6591	23069
4	Պողպատյա շրագագամ ուղային խողովակների տեղադրում Φ25մ մ	գմ	8.00	2009	0	2009	16072
5	Պողպատյա շրագագամ ուղային խողովակների տեղադրում Φ20մ մ	գմ	2.00	1762	0	1762	3524
6	Պողպատյա շրագագամ ուղային խողովակների տեղադրում	գմ	3.00	1680	0	1680	5040

	Փ15մ մ						
7	Պատյան պողպատյան էլեկտրական մայրիկ խողովակից Փ159x4,5մ մ L=0,4մ	հատ	1.00	6044	0	6044	6044
8	Պատյան պողպատյան շրագագամում ղայիկ խողովակից Փ40մ մ L=0,4մ մ	հատ	1.00	1051	0	1051	1051
9	Պատյան պողպատյան շրագագամում ղայիկ խողովակից Փ20մ մ	զմ	8.00	1035	0	1035	8280
10	Պատյան պողպատյան շրագագամում ղայիկ խողովակից Փ15մ մ	զմ	1.50	952	0	952	1428
11	Արագագործ փակող փական ձեռքի շարժարեքով Փ100մ մ	հատ	1.00	197534	0	197534	197534
12	Սողակ կցաշնորթային, թուղից 30x476x4 Py6կգ/սմ 2 Փ80մ մ	հատ	4.00	92076	0	92076	368304
13	Կցաշնորթ Py10կգ/սմ 2 Փ100մ մ	հատ	2.00	6569	0	6569	13138
14	Կցաշնորթ Py10կգ/սմ 2 Փ80մ մ	հատ	8.00	7390	0	7390	59120
15	Փականանցումային խցանային Փ25մ մ	հատ	2.00	15343	0	15343	30686
16	Փականանցումային խցանային Փ20մ մ	հատ	1.00	13865	0	13865	13865
17	Փականանցումային խցանային Փ15մ մ	հատ	2.00	12715	0	12715	25430
18	Սաձև հեղուկային ճնշաչափ	հատ	2.00	23650	0	23650	47300
19	Գագամում ղի փչամաքրում	զմ	20.40	1119	0	1119	22828
20	Գագատարի փորձարկում	զմ	20.40	667	0	667	13607
21	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	21.00	778	0	778	16338
22	Ծունկ 90° Փ100մ մ (отвод)	հատ	1.00	5584	0	5584	5584
23	Ծունկ 90° Փ80մ մ (отвод)	հատ	2.00	3284	0	3284	6568
24	Գագատարի ներկում 2 անգամ	մ 2	4.00	1777	0	1777	7108
29	Կաթսայատան էլեկտրալուսավորում						2313740
1	Լուսատու 1 լուսադիրողային լամպով LED 30վտ հերմետիկ, տեղադրված քարձակի վրա IP44	հատ	7.00	14811	0	14811	103677
2	Քարձակախոսիկ կանթեղների համար	հատ	7.00	2464	0	2464	17248
3	Պատի LED լուսատու 1 լուսադիրողային լամպով 20վտ IP44	հատ	1.00	5843	0	5843	5843
4	Լուսատու կախովի 1 լուսադիրողային լամպով 20վտ, պայթյուննապակով IP54 B3F	հատ	1.00	65848	0	65848	65848
5	Կեռկախովի կանթեղի համար	հատ	1.00	1642	0	1642	1642
6	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/36վ ՅՏՈՒ-025	հատ	1.00	40787	0	40787	40787
7	Լուսատու վթարային, ակումբում լյտորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	3.00	22693	0	22693	68079
8	Անջատիչ մեկստեղանի 250Վ 6Ա	հատ	2.00	2023	0	2023	4046
9	Անջատիչ երկստեղանի 250վ 6Ա	հատ	1.00	2515	0	2515	2515
10	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	4.00	1878	0	1878	7512
11	Տուփանջատիչների և վարդակների համար	հատ	7.00	197	0	197	1379
12	Տուփճյուղավորիչ	հատ	15.00	197	0	197	2955
13	Չափիչ էլեկտրոնային 2 տարի ֆային 380Վ 65A	հատ	1.00	95812	0	95812	95812
14	Քաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP55	հատ	1.00	31474	0	31474	31474
15	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63A	հատ	1.00	9853	0	9853	9853
16	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1363	0	1363	1363
17	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	4.00	3941	0	3941	15764

18	Ավտոմատ-անջատիչ եռափուլային 50A	հատ	2.00	8539	0	8539	17078
19	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 10A (неревверсивный)	հատ	4.00	32616	0	32616	130464
20	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-322002 40A (неревверсивный)	հատ	2.00	113335	0	113335	226670
21	BBГHPLS-1000 չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ 2 կտր.	զմ	160.00	2551	0	2551	408160
22	BBГHPLS չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ 2 կտր.	զմ	38.00	3517	0	3517	133646
23	BBГHPLS չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ 2 կտր.	զմ	40.00	3056	0	3056	122240
24	BBГHPLS չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ 2 կտր.	զմ	10.00	6747	0	6747	67470
25	BBГHPLS չհրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x10մմ 2 կտր.	զմ	24.00	6332	0	6332	151968
26	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	140.00	440	0	440	61600
27	Մետաղապլաստ խողովակ Փ20մմ	զմ	78.00	927	0	927	72306
28	Մետաղապլաստ խողովակ Փ32մմ	զմ	24.00	1832	0	1832	43968
29	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի (խրամուղում)	զմ	55.00	1706	0	1706	93830
30	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի (կաթսայատանը)	զմ	65.00	1214	0	1214	78910
31	Պողպատանկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3մ	հատ	10.00	17480	0	17480	174800
32	Գրունտի քանդում ձեռքով հողանցման համար	մ3	8.80	3926	0	3926	34549
33	Նույնի տեղից ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.80	2305	0	2305	20284
30	Համախմբարժեքի աշխատանքներ 0,000 նիշից ներքև						398297185
1	Հողային աշխատանքներ II-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.6 խմ շերտի տարողությունը ամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	6242.00	675	0	675	4216017
2	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	տ	11235.60	1590	0	1590	17861495
3	VI-VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմումում	մ3	6086.00	8527	0	8527	51896564
4	Փխրեցված գրունտի բարձր մշակումը 0.65 խմ շերտի տարողությունը ամբ էքսկավատորով	մ3	6086.00	1380	0	1380	8396144
5	VI-VII-րդ կարգի գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա Y=2,4տն/խմ	տ	14606.40	2038	0	2038	29769402
6	III-րդ կարգի գրունտի մշակում հանքավայրում էքսկավատորով բարձր մ (0.6խմ) ավտոխնքնաթափի վրա	մ3	6057.00	675	0	675	4091063
7	Նույնի տեղափոխում մինչև 5կմ հեռավորության վրա դեպի օբեկտից քի համար	տ	10902.60	1101	0	1101	11999158
8	Գրունտի իջացում փոստրակի ներս ամբարձիչով, գրունտի բարձր մում բարդ փի վրա	մ3	3490.00	8070	0	8070	28163567
9	Գրունտի տեղից ձեռքով հատակների տակ տոփանումով	մ3	3490.00	3138	0	3138	10953156
10	III-րդ կարգի գրունտի հետիցք բուլդոզերով	մ3	2567.00	225	0	225	576547
11	Երբետնե կոնստրուկցիաներ խճից նախապատրաստակն շերտի պատրաստում տոփանումով	մ3	621.60	17368	0	17368	10796133
12	Երբետնե հատակի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	մ3	394.30	58273	0	58273	22977124
13	Ամրան Փ10A500C	տ	22.57	397720	0	397720	8977723
14	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	մ3	38.00	64817	0	64817	2463029

15	Խամք արարե տոնե թեք ահարթակի պատրաստում B- 15 դասի բետոնից	մ3	53.00	47013	0	47013	2491669
16	Խամք արարե տոնե նախապատրաստակն 2 երտի պատրաստում հիմնային հեծանների տակ B-7,5 դասի	մ3	2318.00	42891	0	42891	99421726
17	Բետոնե նախապատրաստակն 2 երտի պատրաստում հիմնային հեծանների տակ B-15 դասի բետոնով	մ3	116.92	41562	0	41562	4859476
18	Շրջանակների միանույն ե/բետոնե հիմնային հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնով 33-1--33-24	մ3	790.67	67856	0	67856	53652083
19	Ամրան Փ8A240C	տ	13.30	397720	0	397720	5291380
20	Ամրան Փ12A500C	տ	2.22	397720	0	397720	882619
21	Ամրան Փ18A500C	տ	29.64	397720	0	397720	11788964
22	Խմելու ջրի և հրդեհամարման ռեզերվուարներ Միանույն ե/բետոնե հատակի և պատերի պատրաստում B-25W4 դասի բետոնով	մ3	21.20	143277	0	143277	3037464
23	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	397720	0	397720	8869
24	Ամրան Փ12A500C	տ	2.30	397720	0	397720	913283
25	Ռեզերվուարների հատակի բետոնե նախապատրաստակն 2 երտի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	մ3	2.50	41562	0	41562	103906
26	Վերելակի հորան 1- մասնաշենք ե/բետոնե հատակի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	մ3	3.00	58273	0	58273	174820
27	Ամրան Փ6A240C, Փ8A500C	տ	0.01	397720	0	397720	2386
28	Ամրան Փ12A500C	տ	0.30	397720	0	397720	117327
29	Պատերի շարում 200մմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	12.20	29621	0	29621	361381
30	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	397720	0	397720	7557
31	Ամրան Փ10A500C	տ	0.47	397720	0	397720	186928
32	Ամրան Փ12A500C	տ	0.68	397720	0	397720	272040
33	Բլոկների անցքերի լցափակում բետոնով B-20 դասի բետոնով	մ3	7.60	56662	0	56662	430633
34	Միանույն ե/բարավորների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	0.20	101284	0	101284	20257
35	Ամրան Փ6A240C	տ	0.00	397720	0	397720	1591
36	Ամրան Փ12A500C	տ	0.01	397720	0	397720	5568
37	Միանույն ե/բ գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	0.60	79438	0	79438	47663
38	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	397720	0	397720	5966
39	Ամրան Փ12A500C	տ	0.05	397720	0	397720	21079
40	Միանույն ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	0.90	78283	0	78283	70455
41	Ամրան Փ6A240C	տ	0.01	397720	0	397720	2386
42	Ամրան Փ12A500C	տ	0.09	397720	0	397720	36192
43	Վերելակի հորան 2-րդ մասնաշենք ե/բետոնե հատակի պատրաստում B-25 դասի բետոնով	մ3	0.80	58273	0	58273	46619
44	Ամրան Փ8A240C	տ	0.00	397720	0	397720	1591
45	Ամրան Փ12A500C	տ	0.18	397720	0	397720	71987
46	Պատերի շարում 200մմ հաստությամբ սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	8.20	29621	0	29621	242895
47	Ամրան Փ6A240C	տ	0.01	397720	0	397720	2386
48	Ամրան Փ10A500C	տ	0.19	397720	0	397720	75567

49	Ամրան Փ12A500C	տ	0.28	397720	0	397720	110168
50	Բլոկների անցքերի լցափակում բետոնով B-20 դասի բետոնով	մ3	5.10	56662	0	56662	288978
51	Միաձուլելիք քարավորների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	0.13	101284	0	101284	13167
52	Ամրան Փ6A240C	տ	0.00	397720	0	397720	1193
53	Ամրան Փ12A500C	տ	0.01	397720	0	397720	4375
54	Միաձուլելիք գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	0.70	79438	0	79438	55606
55	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	397720	0	397720	6761
56	Ամրան Փ12A500C	տ	0.06	397720	0	397720	23068
31	Ներտարածքային սնող մալուխային գծեր (կաթսայատուն, կոյուղու մաքրման կայան, ոռոգման սուզարմատ)						1468731
1	Խրամուղիների փորում III-րդ կարգի գրունտներում 0.25 խմ շերտ փի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափի վրա	մ3	8.40	1124	0	1124	9444
2	III-րդ կարգի գրունտների փորում 0.25մ3 շերտ փի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	25.20	964	0	964	24285
3	Անկողնակի պատրաստում մալուխների համար ավազից 0.2մ հաստ. (8,4խմ)	զմ	115.00	724	0	724	83242
4	Ազդանշանային ժապավեն 150մմ լայնությամբ.	զմ	40.00	298	0	298	11931
5	Ազդանշանային ժապավեն 250մմ լայնությամբ.	զմ	75.00	373	0	373	27964
6	Գրունտի հետիցք ձեռքով, տոփանում	մ3	25.20	2440	0	2440	61484
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա Y=1,7տն/խմ	տ	14.28	2650	0	2650	37835
8	Մալուխու ժային, ալյումինից 1.0կմ АВВГ-1 4x25մմ2 կտր.	զմ	120.00	2927	0	2927	351296
9	Մալուխու ժային, ալյումինից 1.0կմ АВВГ-1 4x10մմ2 կտր.	զմ	110.00	2410	0	2410	265126
10	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 25մմ2 կտր. համար 4КВТп-1-25 (муфта концевая)	հատ	6.00	18726	0	18726	112358
11	Մալուխային վերջույթ 25մմ2 կտրվածքի համար (наконечник)	հատ	8.00	4521	0	4521	36168
12	Մալուխային վերջույթ 10մմ2 կտրվածքի համար (наконечник)	հատ	16.00	4446	0	4446	71143
13	70մմ տրամ.վի նիպլ աստե կոշտ խողովակ	զմ	120.00	1454	0	1454	174508
14	50մմ տրամ.վի նիպլ աստե կոշտ խողովակ	զմ	110.00	1052	0	1052	115670
15	Ոռոգման ջրի սուզարմատ Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 6մոդուլի IP55	հատ	1.00	12761	0	12761	12761
16	Ավտոմատ -անջատիչ եռարևեռ 25A	հատ	2.00	3579	0	3579	7159
17	BBГНr-LS չհրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	15.00	2845	0	2845	42673
18	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	15.00	442	0	442	6630
19	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	զմ	15.00	1137	0	1137	17052
32	Կաթսայատան արտաքին զազամատակարարում						13660783
1	Պահարանային զազի ճնշման կարգավորիչ կայան 1240x630x1500մմ չափերով զազի ծախսի հաշվիչով GSA-100	կ-տ	1.00	2032366	0	2032366	2032366
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում	մ3	64.30	6422	0	6422	412934

3	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի վերականգնում բազալ տեխնից հիմնատակի վրայով	մ2	643.00	4506	0	4506	2897287
4	Գրունտներին փորում խրամուղում 0.25մ3 շերտեփի տարողություն ամբ էքսկավատորով, կողիցք	մ3	452.80	964	0	964	436363
5	Գրունտներին փորում խրամուղում ձեռքով	մ3	113.20	6594	0	6594	746397
6	խրամուղում ետլիցք մանրահատիկ ավազով	մ3	190.00	5423	0	5423	1030313
7	Շինարարի (քանդած ասֆալտաբետոնի) և ավելորդ գրունտի բարձում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով և տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տ	470.60	4001	0	4001	1882647
8	Գրունտի ետլիցք խրամուղի բուլդոզերով և տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	376.00	543	0	543	204282
9	Պղիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Գ75x4,5մ	զմ	646.00	2384	0	2384	1539974
10	Պղիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Գ110x6,6մ	զմ	8.00	4896	0	4896	39166
11	Պղիպրոպիլենային անկյունակի տեղադրում Գ70մ	հատ	6.00	5576	0	5576	33455
12	Պղիպրոպիլենային անկյունակի տեղադրում Գ110մ	հատ	3.00	5128	0	5128	15385
13	Պղիպրոպիլենային խողովակի միացում Գ108x4մ մետաղական խողովակի հետ	հատ	1.00	110799	0	110799	110799
14	Գազամուղի խողովակների փչամաքում	զմ	654.00	943	0	943	616532
15	Գազամուղի խողովակների փորձարկում	զմ	654.00	2543	0	2543	1662887
33	Ջրամատակարարման բակային ցանց						1367829
1	III-րդ կարգի գրունտներին փորում խրամուղում 0.25մ3 շերտեփի տարողություն ամբ էքսկավատորով, կողիցք	մ3	85.00	964	0	964	81914
2	V-րդ կարգի գրունտներին փխրեցում հիդրոմոնրոնով	մ3	20.00	8527	0	8527	170544
3	Փխրեցված գրունտի բարձում ավտոմեքենաների վրա 0.65խմ շերտեփի տարողություն ամբ էքսկավատորով	մ3	20.00	1380	0	1380	27592
4	III-րդ կարգի գրունտներին քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	8.00	4154	0	4154	33230
5	III-րդ կարգի գրունտներին փորում փոսորակում 0.25մ3 շերտեփի տարողություն ամբ էքսկավատորով, կողիցք	մ3	5.00	964	0	964	4818
6	խրամուղում ետլիցք ավազով, ձեռքով, տոփանումով	մ3	22.00	5423	0	5423	119299
7	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	98.00	2440	0	2440	239104
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տ	34.00	2650	0	2650	90084
9	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից 10սմ հաստ	մ3	8.00	6911	0	6911	55285
10	Պղիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում և փորձարկում PN10 Գ50մ	զմ	115.00	1038	0	1038	119383
11	Պղիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում Գ50x50x50մ	հատ	2.00	4215	0	4215	8429
12	Պղիպրոպիլենային անցում Գ50-25մ	հատ	1.00	3022	0	3022	3022
13	Ցայտադրյալներին ջրամատակարարում Պղիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում և	զմ	60.00	1219	0	1219	73133

	փորձարկում PN20 Φ25x3,5մ						
14	Գնդիկավոր փակ անի տեղադրում Φ25մ	հատ	1.00	8347	0	8347	8347
15	Ցայտադրյալ ծորակ փակ անոթ	հատ	3.00	8795	0	8795	26384
16	Խճից հիմնատակի պատրաստում հորի հատակին 10սմ հաստ.	մ3	0.21	10151	0	10151	2132
17	Ջրմուղի կլոր հորի կառուցում Φ1000մ հավաքովի ե/բետոնե օղակներից h=1000մ	մ3	0.96	57186	0	57186	54898
18	Հորի հատակի ե/բետոնե սալ	հատ	1.00	44743	0	44743	44743
19	Հորի ե/բետոնե օղակ Φ1000մ h=1000մ	հատ	1.00	42506	0	42506	42506
20	Հորի ե/բետոնե ծածկի սալ Φ1200մ թուջե մտցում Φ700մ	հատ	1.00	157495	0	157495	157495
21	Մետաղական աստիճան հակակոռոզիոն ներկումով	տ	0.01	548514	0	548514	5485
34	Ջրամատակարարման արտաքին ցանց						736481
1	Ասֆալտ-բետոնյա ծածկույթի քանդում և վերականգնում	մ2	5.00	5120	0	5120	25601
2	Եզրաքարերի քանդում բետոնե հիմքով և նույնի վերականգնում	զմ	2.00	6483	0	6483	12966
3	III-րդ կարգի գրունտների փորում փոսորակում 0.25մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	9.70	964	0	964	9348
4	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	5.00	2002	0	2002	10011
5	Խրամուղու ետլիցք ավազով, ձեռքով, տոփանումով	մ3	2.70	5283	0	5283	14265
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տ	8.46	2650	0	2650	22415
7	Խճից հիմնատակի պատրաստում հորի հատակին 10սմ հաստ.	մ3	0.38	10151	0	10151	3858
8	Ջրմուղի կլոր հորի կառուցում Φ1500մ հավաքովի ե/բետոնե օղակներից	մ3	2.16	57186	0	57186	123521
9	Հորի հատակի ե/բետոնե սալ	հատ	1.00	44743	0	44743	44743
10	Հորի ե/բետոնե օղակ Φ1500մ h=1000մ	հատ	1.00	65474	0	65474	65474
11	Հորի ե/բետոնե օղակ Φ1500մ h=500մ	հատ	1.00	44743	0	44743	44743
12	Հորի ե/բետոնե ծածկի սալ Φ1500մ թուջե մտցում Φ640մ	հատ	1.00	193886	0	193886	193886
13	Պողպատե ձևավորման երկոնստրուկցիաների միացման համար	տ	0.02	1530971	0	1530971	22965
14	Մետաղական աստիճան հակակոռոզիոն ներկումով	տ	0.02	548812	0	548812	8232
15	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում Φ75x50x75մ	հատ	1.00	6004	0	6004	6004
16	Պոլիէթիլենային ականոց ազատ կցաշուրթով Φ40մ PN10	հատ	2.00	8540	0	8540	17080
17	Սողնակի տեղադրում Φ32մ	հատ	2.00	14156	0	14156	28313
18	Չտիչ Φ32մ	հատ	1.00	10884	0	10884	10884
19	Թիակավոր բազալ իթ շրջափի տեղադրում Φ32մ	հատ	1.00	42688	0	42688	42688
20	Պողպատյա կցաշուրթ Φ32մ	հատ	4.00	4325	0	4325	17301
21	Պոլիէթիլենային անցում Φ50/40մ PN10	հատ	2.00	3469	0	3469	6938
22	Պատյան պողպատյա խողովակից Φ159x3,9մ	զմ	0.50	10494	0	10494	5247
35	Արտաքին կոյուղի						19438702
1	Գրունտների փորում խրամուղիներում 0.25մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	234.00	964	0	964	225506
2	V-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոնրեցով	մ3	100.00	7084	0	7084	708414

3	Փխրեցված գրունտի բարձրում ավտոխնթնաթափի վրա 0.65 խմ շերտի տարողությունը ամբ էքսկավատորով	մ3	100.00	1380	0	1380	137958
4	III-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	21.00	4154	0	4154	87229
5	III-րդ կարգի գրունտների փորում փոսորակում 0.25մ3 շերտի տարողությունը ամբ էքսկավատորով, կողի իցք	մ3	70.00	964	0	964	67459
6	խրամուղում ետլիցք ավազով, ձեռքով, տոփանումով	մ3	82.00	5423	0	5423	444661
7	գրունտի ետլիցք խրամուղի բուլդոզերով և տոփանում օդանշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	231.00	543	0	543	125503
8	Յորտերի փոսորակի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	44.00	2440	0	2440	107353
9	գրունտի բարձրում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով	տ	52.20	1351	0	1351	70521
10	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տ	258.00	2650	0	2650	683581
11	Tonac-100 մաքրման կայանի տեղադրում	կ-տ	1.00	7630481	0	7630481	7630481
12	Միացում կոյուղում մաքրման կայանին	տեղ	1.00	36169	0	36169	36169
13	Կոյուղում պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում և փորձարկում Փ160մմ	գմ	270.00	6002	0	6002	1620544
14	Յիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից 10սմ հաստ.	մ3	21.00	6911	0	6911	145124
15	Յիմնատակի պատրաստում հորերի տակ խճից 10սմ հաստ.	մ3	2.73	10151	0	10151	27714
16	Կոյուղում կլորդիտահորի կառուցում հավաքովի ե/բ օղակներով Փ1000մմ	մ3	15.21	213297	0	213297	3244247
17	Յորի հատակի ե/բետոնե սալ Փ1000մմ	հատ	13.00	42953	0	42953	558391
18	ե/բետոնե հորի օղակներ Փ1000մմ հ=500մմ	հատ	8.00	26100	0	26100	208800
19	Յորի ե/բետոնե օղակ Փ1000մմ հ=1000մմ	հատ	8.00	42506	0	42506	340046
20	Ծածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ Փ1000մմ թուշե մտոցով Փ700մմ	հատ	13.00	157495	0	157495	2047435
21	Միանույն բետոնե առվակի ծակավորում հորերի հատակին B-15 դասի բետոնով	մ3	3.50	58582	0	58582	205036
22	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում հակակոռոզիոն ներկումով	տ	0.06	1530971	0	1530971	97982
23	Մետաղական ստիճաններ հակակոռոզիոն ներկումով	տ	0.12	548514	0	548514	65822
24	Դրենաժային հորատանցք Անցքի հորատում Փ125մմ 15մ խորությունը ամբ	գմ	30.00	10565	0	10565	316936
25	Պոլիէթիլենային, Փ125մմ ծակուտյեն (300հատանցք) խողովակի իջեցնում անցքի մեջ	գմ	30.00	5650	0	5650	169510
26	Անկումային հորերի դետալներ Կոյուղում PVC խողովակների տեղադրում և փորձարկում Փ110մմ	գմ	3.00	1974	0	1974	5922
27	Կոյուղում պոլիվինիլիլ թլորիդե PVC անցում Փ110մմ 135°	հատ	15.00	1754	0	1754	26307
28	Կոյուղում պոլիվինիլիլ թլորիդե PVC անցում Փ160մմ 135°	հատ	3.00	1754	0	1754	5261
29	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ110x110մմ 45°	հատ	6.00	2127	0	2127	12760
30	Ցայտադրությունների ջրահեռացում Կոյուղում ՊՎԽ խողովակի տեղադրում և փորձարկում Փ50մմ	գմ	5.00	1144	0	1144	5718

31	Կոյուղու պլիվիսիլ ըլորիդե PVC անցում ֆ50մմ 135°	հատ	2.00	1232	0	1232	2464
32	PVC քառաբաշխիչ թեք ֆ50x50x50մմ 45°	հատ	1.00	1470	0	1470	1470
33	Սիֆոն ֆ50մմ	հատ	3.00	2127	0	2127	6380
36	Կանաչ տարածքների ոռոգման ցանց						6390596
1	Գրունտների փորում խրամուղում 0.25մ ³ շերտեփի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ ³	68.00	964	0	964	65532
2	Գրունտների փորում խրամուղում ձեռքով	մ ³	20.00	4154	0	4154	83076
3	Գրունտի ետլիցք խրամուղի բուլդոզերով և տոփանում օդանշական ձեռքի տոփանիչով	մ ³	88.00	543	0	543	47811
4	Պլիեթիլենե խողովակների տեղադրում և փործարկում ֆ50մմ	զմ	150.00	838	0	838	125695
5	Պլիեթիլենե խողովակների տեղադրում և փործարկում ֆ40մմ	զմ	105.00	748	0	748	78590
6	Պլիեթիլենե խողովակների տեղադրում և փործարկում ֆ32մմ	զմ	120.00	674	0	674	80869
7	Պլիեթիլենե խողովակների տեղադրում և փործարկում ֆ25մմ	զմ	280.00	614	0	614	171990
8	Ջրցան ծորակ 25մմ	հատ	19.00	2903	0	2903	55157
9	Պլիմերային հոր (green box) 26,8x39,4x30,8 շրջան ծորակի տեղադրման համար	հատ	19.00	11931	0	11931	226697
10	Ռետինե փողակ ֆ25մմ L=20մ	հատ	4.00	7457	0	7457	29829
11	Սողակի տեղադրում ֆ50մմ	հատ	1.00	12225	0	12225	12225
12	Ոռոգման ջրի ձեզերվուար II-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.6 խմ շերտեփի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ ³	37.00	403	0	403	14921
13	VI-VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոնրճով	մ ³	87.00	10293	0	10293	895503
14	Փխրեցված գրունտի բարձում ավտոիլքնաքափի վրա 0.65 խմ շերտեփի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	87.00	1380	0	1380	120024
15	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	37.00	2002	0	2002	74084
16	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տ	174.00	2650	0	2650	461020
17	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	մ ³	2.70	47483	0	47483	128205
18	Միանույլ ե/բետոնե հատակի սալի պատրաստում 300մմ հաստ. B-25W6 դասի բետոնով	մ ³	7.50	89069	0	89069	668015
19	Ամրան ֆ6A240C	տ	0.01	397720	0	397720	5568
20	Ամրան ֆ12A500C	տ	0.44	397720	0	397720	176906
21	Միանույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-25W6 դասի բետոնով	մ ³	5.90	115386	0	115386	680777
22	Ամրան ֆ6A240C	տ	0.01	397720	0	397720	4375
23	Ամրան ֆ12A500C	տ	0.40	397720	0	397720	159486
24	Միանույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում 200մմ հաստ. B-25W6 դասի բետոնով	մ ³	9.00	147668	0	147668	1329016
25	Ամրան ֆ6A240C	տ	0.01	397720	0	397720	3579
26	Ամրան ֆ12A500C	տ	1.18	397720	0	397720	467997
27	Ոռոգման ձեզերվուարի մտոցի սալ 900x900մմ պլիմերային կախարիչով 700x700մմ	հատ	2.00	48747	0	48747	97494
28	Մետաղական աստիճան հակակոռոզիոն ներկումով	տ	0.02	724931	0	724931	14499
29	Ստորգետնյա մասերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի	մ ²	84.00	1329	0	1329	111658

	մածիկով						
37	Արտաքին հրդեհամարման է/բետոնե ջրամբար						15380212
1	Շինարարական աշխատանքներ II-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.6 խմ շերտի տարողություն էքսկավատորով կողմից	մ3	80.00	403	0	403	32262
2	V-VII-րդ կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոնրոնով	մ3	185.00	10293	0	10293	1904230
3	Փխրեցված գրունտի բարձր ավտոհնքնաթափվրա 0.65 խմ շերտի տարողություն էքսկավատորով	մ3	185.00	1380	0	1380	255223
4	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	80.00	2002	0	2002	160182
5	V-VII-րդ կարգի գրունտների տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տ	370.00	2650	0	2650	980329
6	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	մ3	5.00	47483	0	47483	237417
7	Ե/Բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B-25W6 դասի բետոնով	մ3	19.04	89069	0	89069	1695867
8	Ամրան Փ8A240C	տ	0.06	397720	0	397720	25056
9	Ամրան Փ12A500C	տ	1.00	397720	0	397720	397720
10	Միանույն է/բետոնե պատերի պատրաստում 200մմ հաստ. B- 25W6 դասի բետոնով	մ3	22.00	147668	0	147668	3248706
11	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	515781	0	515781	9800
12	Ամրան Փ12A500C	տ	2.10	565505	0	565505	1186996
13	Միանույն է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-25W6 դասի բետոնով	մ3	8.20	115386	0	115386	946165
14	Ամրան Փ8A240C	տ	0.04	397720	0	397720	14716
15	Ամրան Փ12A500C	տ	0.84	397720	0	397720	334482
16	Երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	154.00	1329	0	1329	204706
17	Ջրամբարի ջրամատակարարում հրամուղու փորում 0.25մ3 շերտի տարողություն էքսկավատորով կողմից	մ3	10.00	964	0	964	9637
18	հրամուղու փորում ձեռքով	մ3	0.72	4154	0	4154	2991
19	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից 10սմ հաստ.	մ3	0.72	6911	0	6911	4976
20	հրամուղու ետլիցք ավազով, ձեռքով, շերտաշերտ տոփանումով	մ3	1.90	5283	0	5283	10039
21	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	7.60	2440	0	2440	18543
22	Ավելորդ գրունտի բարձր ձեռքով ավտոհնքնաթափվրա և տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տ	5.76	4001	0	4001	23043
23	Պղիժեթիլ ենային խողովակի տեղադրում և փորձարկում PN10 Փ50մմ	գմ	10.00	1264	0	1264	12641
24	Ջրամբարի մտոցի սալ 900x900մմ պոլիմերային կափարիչով 700x700մմ	հատ	2.00	48747	0	48747	97494
25	Մետաղական ստիճան հակակոռոզիկոն ներկումով	տ	0.04	724931	0	724931	28997
26	Ջրասույզ պոմպ ГИОМ 16-16 G=16խմ/ժ, H=16մ, N=2,2կվտ	կ-տ	1.00	362211	0	362211	362211
27	Պողպատե էլեկտրոնեռակցումային խողովակների տեղադրում Փ273x4,5մմ	գմ	6.00	41108	0	41108	246649
28	Պղիժեթիլ ենային անկյունի տեղադրում Փ50մմ	հատ	8.00	4215	0	4215	33717
29	Պղիժեթիլ ենային եռաբաշխիչի տեղադրում Փ50x50x50մմ	հատ	2.00	4215	0	4215	8429
30	Պղիժեթիլ ենային ականոց ազատ կցաշունրթով Փ50մմ PN10	հատ	4.00	11075	0	11075	44301

31	Պողպատյա կցաշոշուրթ Φ50մմ	հատ	4.00	5220	0	5220	20880
32	Սողնակի տեղադրում Φ50մմ	հատ	2.00	106923	0	106923	213846
33	Լողանային փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	2.00	11330	0	11330	22660
34	Ջրմուղի կլոր հոր Փոսորակի քանդում հորերի համար էքսկավատորով, կողլից	մ3	18.00	958	0	958	17245
35	Նույնը, բարձելով ինքնաթափի վրա	մ3	22.00	1213	0	1213	26692
36	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	18.00	2440	0	2440	43917
37	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տ	39.60	2650	0	2650	104922
38	Հիմնատակի պատրաստում հորի հատակի տակ խճից	մ3	0.90	10151	0	10151	9136
39	Ջրմուղի կլոր հորի կառուցում հավաքովի ե/բետոնե օղակներից Φ1500մմ հ=1,0մ	մ3	9.40	57186	0	57186	537546
40	Ե/բետոնե հորի հատակի սալ Φ1500մմ	հատ	9.00	63535	0	63535	571814
41	Ե/բետոնե հորի օղակներ Φ1500մմ հ=1000մմ	հատ	9.00	59657	0	59657	536915
42	Ծածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ Φ1500մմ թուղթ մոտցով	հատ	3.00	194184	0	194184	582552
43	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում	տ	0.07	1504458	0	1504458	108321
44	Մետաղակալան ստիճաններ	տ	0.08	522000	0	522000	41760
45	Մետաղակալան տարրերի հակակոռոզիոն ներկում	տ	0.15	29468	0	29468	4479
38	Ջերմային ցանց						2652765
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.5 խմ շերտի տարողությունում էքսկավատորով կողլիցք	մ3	20.60	738	0	738	15201
2	Նույնը, բարձելով ինքնաթափի վրա	մ3	25.00	900	0	900	22490
3	III-րդ կարգի գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	11.40	4154	0	4154	47353
4	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	32.00	2002	0	2002	64073
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տ	45.00	2650	0	2650	119229
6	Կանալի բետոնե հատակի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	մ3	2.70	41562	0	41562	112218
7	Կանալի բետոնե պատերի պատրաստում 150մմ հաստ. B-15 դասի բետոնով	մ3	7.00	118834	0	118834	831835
8	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից 10սմ հաստ.	մ3	4.00	6911	0	6911	27643
9	Խողովակաշարի տակ դրվող բետոնե հենարանային բարձիկների տեղադրում ՕՈՒ-2 (30հատ)	մ3	0.30	148821	0	148821	44646
10	Գետնուղու ծածկի հավաքովի սալերի տեղադրում ՈՒ1Գ-8 (23հատ)	մ3	2.53	148821	0	148821	376516
11	Գետնուղու միածույլ բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-30 դասի բետոնով	մ3	0.80	87930	0	87930	70344
12	Անշարժ հենարանի պողպատե հեծան N14 շվեյկերից L=1,5մ (1հատ)	գմ	1.50	5593	0	5593	8389
13	Պատերի ուղղաձիգ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով (2անգամ)	մ2	43.00	1329	0	1329	57158
14	Կողային ջրամեկուսացում ընկերությունով	մ2	30.00	5954	0	5954	178633
15	Պողպատե էլեկտրառակցումային խողովակների տեղադրում գետնուղիներում Φ133x4մմ	գմ	35.00	10258	0	10258	359029

16	Պողպատե էլեկտրատեղակայման խողովակներին տեղադրում $\Phi 57 \times 3$ մ	զմ	17.50	3990	0	3990	69827
17	Պողպատե ջրագազամուկային խողովակներին տեղադրում $\Phi 32$ մ	զմ	17.50	2536	0	2536	44384
18	Խողովակներին ներկում հակակոռոզիոն լաքով	մ2	16.00	975	0	975	15606
19	Խողովակներին շերտամեկուսացում 10սմ հաստ. հանքային բամբակով, պատած ալյուրումինե նրբաթիթեղով	մ2	60.00	3136	0	3136	188189
39	Տարածքի արտաքին լուսավորում						16333590
1	Հենասյան մետաղական խողովակներին $h=8$ մ $\delta=3$ մ (ստորագետնային $h=2$ մ $\Phi 159$ մ, վերագետնային $h=3,5$ մ $\Phi 159$ մ, $h=4,5$ մ $\Phi 133$ մ)	հատ	44.00	131274	0	131274	5776035
2	Բարձակ շարավիղային $L=1$ մ	հատ	44.00	9474	0	9474	416836
3	Լուսատու արտաքին լուսավորման, լուսադիոդային 100վտ IP65, տեղադրվող բարձակի վրա	հատ	44.00	44714	0	44714	1967414
4	Տուփ բաժանարար, սեղմաշարով, տեղադրվող հենասյան մեջ	հատ	44.00	3522	0	3522	154956
5	Ավտոմատան շատիչ 1բևեռ .6Ա	հատ	44.00	3210	0	3210	141220
6	ՊՊՎ-380 $3 \times 2,5$ մ 2 կտր. հաղորդակարի տեղադրումը հենարանի խողովակներին համար	զմ	440.00	1070	0	1070	470619
7	$\Phi 50$ մ մետաղական խողովակի տեղադրում մալուխը հենարանի մեջ անցկացնելու համար	զմ	88.00	3196	0	3196	281221
8	Ալյուրումինե, АВВГ-1,0 4×10 մ 2 կտր. ուժային մալուխի տեղադրում	զմ	1100.00	2397	0	2397	2637155
9	Գրունտներին փորում խրամուղիներում 0.25 խմ շերտի տարողունակությամբ էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափի վրա	մ3	57.00	1124	0	1124	64085
10	Գրունտներին փորում խրամուղիներում 0.25 մ 3 շերտի տարողունակությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	171.00	964	0	964	164792
11	Անկողնակի պատրաստում մալուխի համար ավազից 0,2 մ հաստ. (57 խմ)	զմ	950.00	685	0	685	650693
12	Մալուխի տեղադրումը PVC վինիլայլաստե կոշտ խողովակի մեջ $\Phi 50$ մ	զմ	1100.00	1036	0	1036	1139214
13	Ազդանշանային ժապավեն 150 մ մլայնուլթ.	զմ	950.00	298	0	298	283372
14	Փոսերի փորում ձեռքով հենարաններին համար	մ3	22.00	7824	0	7824	172120
15	Հենարաններին բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ3	22.00	43580	0	43580	958751
16	Գրունտի բարձում ավտոմեքենա ձեռքով	տ	39.60	1230	0	1230	48708
17	Գրունտի ետլիցք խրամուղի բուլդոզերով և տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	171.00	543	0	543	92905
18	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 8 կմ հեռավորության վրա	տ	142.20	2650	0	2650	376764
19	Հենասյուններին երկշերտյուն ղաներկում	մ2	176.00	1808	0	1808	318180
20	Վահանակ լուսավորության պլաստիկ 12 մ ողողիչի համար	հատ	1.00	17258	0	17258	17258
21	Անջատիչ ներանցման եռաբևեռ 50Ա	հատ	2.00	5966	0	5966	11931
22	Անջատիչ գծային եռաբևեռ 63Ա	հատ	1.00	7755	0	7755	7755

23	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3774	հատ	1.00	114490	0	114490	114490
24	Կոնտակտոր 50Ա	հատ	1.00	53691	0	53691	53691
25	Ֆոտոմեյլ	հատ	1.00	13423	0	13423	13423
40	Քարեկարգում						112326843
1	Քանդման աշխատանքներ Բուսահողի կտրում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 50մ հեռավ. վրա (կուտակում, հանձնում պատվիրատուին կամ համայնքին)	մ3	1104.00	464	0	464	512116
2	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում 1մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	մ3	5421.00	789	0	789	4278143
3	Նույնի տեղափոխում 8 կմ հեռավորության վրա	տ	10299.00	2650	0	2650	27287600
4	Տարածքի մեքենայացված հարթեցում	մ2	4445.00	279	0	279	1241777
5	Հիմքի խտացում գլդոնով 30սմ շերտի հաստությամբ, 5--6 անցումով, 1 հետքով և ջրումով	մ3	1333.50	360	0	360	480510
6	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 50մ հեռավ. վրա դեպի լիցք	մ3	419.13	819	0	819	343401
7	Լիցքի իրականացում (խտացում խնավացնելով այն 15 տն-ց գլդոնով 6-8 անցումով)	մ3	419.13	394	0	394	165038
8	Կառուցման աշխատանքներ Մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից 5սմ հաստ. ծածկույթի իրականացում	մ2	1777.00	5347	0	5347	9501849
9	Խճային շերտի սեպավորում մ2 սմ հաստ. 10-20սմ ֆրակցիայի խճով	մ2	1777.00	676	0	676	1201522
10	Խճի փռում և տոգորում բիտումով 4սմ հաստ.	մ2	1777.00	1900	0	1900	3376872
11	Հիմնատակի պատրաստում բազալ տեխով 150սմ հաստ.	մ2	1777.00	1813	0	1813	3221028
12	Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100սմ հաստ. ավազա-կոպճային խտանուրդից	մ3	1777.00	7731	0	7731	13737417
13	Բազալ տեգրաբարերի տեղադրում 150x300սմ	գմ	901.00	13364	0	13364	12040640
14	Բազալ տեխից 12սմ հիմքի պատրաստում	մ2	1368.00	1862	0	1862	2546994
15	Ավազի հարթեցնող շերտ 3սմ հաստ	մ3	41.04	4455	0	4455	182814
16	Ծածկույթների իրականացում մայթի բետոնե սալիկներով	մ2	1368.00	8450	0	8450	11559724
17	Տրահեռացման վաք 213սմ Միաձույլ ե/բետոնե վաքի պատրաստում B-25 W4 դասի բետոնով	մ3	117.00	121859	0	121859	14257449
18	Ամրան Փ8A240C	տ	1.82	397720	0	397720	723054
19	Ամրան Փ14A500C	տ	3.15	397720	0	397720	1252817
20	Վաքի պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	362.10	1329	0	1329	481324
21	Մետաղական ծածկի իրականացում վաքի վրա	տ	4.17	101379	0	101379	422283
22	Անկյունակ 63x63x5սմ	գմ	213.00	2461	0	2461	524163
23	Ամրան Փ20A500C	տ	3.14	397720	0	397720	1250033
24	Դիտահոր Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ Փ300սմ	գմ	48.00	13449	0	13449	645564
25	Կոնուղու կլոր դիտահորի կառուցում հավաքովի ե/բ օղակներով Փ1000սմ	մ3	2.60	213297	0	213297	554572
26	Հորի հատակի ե/բետոնե սալ Փ1000սմ	հատ	2.00	42953	0	42953	85906
27	Ե/բետոնե հորի օղակներ	հատ	2.00	26100	0	26100	52200

	Φ1000մմ h=500մմ						
28	Յոթի ե/բետոնե օղակ Φ1000մմ h=1000մմ	հատ	2.00	42506	0	42506	85011
29	Ծածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ Φ1500x1500x200մմ թուջե մտցնով Φ700մմ	հատ	2.00	157495	0	157495	314990
41	Ցանկապատ						21165358
1	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	մ3	89.00	7824	0	7824	696302
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	89.00	2440	0	2440	217146
3	Բետոնե, կետային հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12,5դասի բետոնով	մ3	88.08	58450	0	58450	5148317
4	Մետաղական սյուն - կանգնակների մոնտաժում պողպատե ուղղակյուն խողովակներից, պողպատե կցորդային տարրերով	տ	4.83	580915	0	580915	2807746
5	Մետաղական, պողպատե ուղղակյուն խողովակներից պարիսպի կառուցում, դարպասներով և դռնակներով	տ	18.31	610026	0	610026	11168790
6	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակահոռոզիոն ներկով	տ	23.14	48702	0	48702	1127057
42	Մարզադաշտ						29146863
1	Մարզադաշտ Յոթի տոփանում խճաքարով	մ2	800.00	429	0	429	342988
2	10--20մմ ֆրակցիայի բազալ տեխից հիմնատակի պատրաստում 200մմ հաստ.	մ2	800.00	2190	0	2190	1752190
3	Միանույն ե/բետոնե ամրանավորված շերտի իրականացում 120մմ հաստ. B-20 դասի բետոնով	մ3	96.00	51966	0	51966	4988707
4	Նույնի ամրանավորում Φ8A500C ամրանից ցանցով 150x150մմ բջիջով	տ	3.28	397720	0	397720	1304122
5	Դեֆորմացիոն կարանների իրականացում ե/բետոնե սալի մեջ 50մմ խորու թյամբ, 10մմ լայն ու թյամբ* ռետինե խողովակ Φ13մմ	գմ	340.00	149	0	149	50709
6	Կարանի պատում պլիմերային գրունտով	մ2	37.50	1560	0	1560	58492
7	Բիտումային մածիկի լցում կարանի մեջ	կգ	81.60	246	0	246	20081
8	Մարզադաշտի, 10մմ հաստ. ռետինե մանրահատիկներից գունավոր պիգմենտով ծածկ պլիմերային կապակցող հիմքի վրա	մ2	800.00	17799	0	17799	14238977
9	Գետնեքստիլի փոնում ռետինե ծածկնւյթի տակ	մ2	800.00	783	0	783	626400
10	Տրիբոնա Յոթի տոփանում խճաքարով	մ2	59.00	429	0	429	25295
11	10--20մմ ֆրակցիայի բազալ տեխից հիմնատակի պատրաստում 200մմ հաստ.	մ2	59.00	2190	0	2190	129224
12	Տրիբոնայի խամքարաբետոնե, աստիճանաջև զանգվածների իրականացում B-15դասի բետոնով	մ3	56.40	47979	0	47979	2706013
13	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալ տե սալի կններով	մ2	12.60	19965	0	19965	251555
14	Աստիճանակատների երեսապատում 20մմ հաստ. բազալ տե սալի կններով	մ2	6.30	18820	0	18820	118565
15	Աստիճանների մետաղակալ բազրիքների տեղադրում	գմ	2.50	5897	0	5897	14744
16	Պլաստիկ նստատեղերի տեղադրում ամրացման դետալներով	հատ	120.00	20990	0	20990	2518805
43	Կանաչապատում						10259361

1	Փոսերի պատրաստում ձեռքով ծառեր և թփեր տնկելու համար	տեղ	131.00	1365	0	1365	178828
2	Ծառերի և թփերի տնկում	հատ	131.00	2137	0	2137	279997
3	Թղկի սրատերեզվ կարմիր	հատ	16.00	49195	0	49195	787127
4	Գնդած և իլենի	հատ	17.00	6559	0	6559	111510
5	Սյունածեղ թույլ	հատ	9.00	7653	0	7653	68874
6	Բարդի արծաթափայլ	հատ	12.00	2624	0	2624	31485
7	Բարբարիս	հատ	10.00	6559	0	6559	65594
8	Ասպիրակ	հատ	2.00	4373	0	4373	8746
9	Ֆորզիցիա	հատ	16.00	4920	0	4920	78713
10	Խենոմելես	հատ	17.00	8746	0	8746	148679
11	Լաբոռնուս անագիրատերեզվ	հատ	4.00	54662	0	54662	218646
12	Եղեվնի կովկասյան	հատ	8.00	21865	0	21865	174917
13	Գիհի կազակական	հատ	4.00	10932	0	10932	43729
14	Յուդայ ածառ	հատ	4.00	10932	0	10932	43729
15	Ձիակասկ	հատ	12.00	21865	0	21865	262376
16	Սամշիտ	գմ	187.00	984	0	984	183991
17	Յուդի նախապատրաստում ծաղկանոցի համար ձեռքով և թզուկ վարդերի տնկում (1քմ-6հատ)	մ2	78.00	5478	0	5478	427265
18	Սիզամարգ Տարածքում գտնվող բուսահողի տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռավ. վրա	մ3	957.30	464	0	464	444066
19	Բուսահողի փռում ձեռքով 15սմ հաստ. և սերմից անում 25գր/քմ	մ2	6384.00	1050	0	1050	6701074
44	Ստանդարտ միացման վճար						2941323
1	Սպառողների սպառման համակարգերի ստանդարտ միացման վճար	տեղ	1.00	2941323	0	2941323	2941323
45	ԱՎԵԼ ԱՏՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 1						109187589
1	Միանույլ ե/բ քարավորների իրականացում B20 դասի բետոնից	մ3	5.92	101284	0	101284	599604
2	Ամրան Փ 12 A500c	տն	0.54	397720	0	397720	214769
3	Ամրան Փ 8 A240c	տն	0.24	397720	0	397720	95453
4	Ժամանակավոր հենարանների իրականացում մինչև 10մ բարձր ու թյան ծածկի իրականացման համար	մ2	586.00	24020	0	24020	14075720
5	Կաթսայատան մետաղական ծխնելույզ Մ 426*10մ	տն	2.15	721990	0	721990	1552279

6	Ամֆիթատրոնի աստիճանների իրականացում B25 դասի բետոնից	մ3	23.35	122746	0	122746	2866119
7	Հարդարման աշխատանքներ - Պատերի բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտե շաղախով	մ2	8465.20	4603	0	4603	38965316
8	Առաստաղի բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտե շաղախով	մ2	4896.10	5069	0	5069	24818331
9	Մարդատար վերելակ 630կգ բեռնառևնակությամբ առանց մեքենայական սրահի, առավելագույն արագությունը 1մ/ր, առավելագույն բարձրությունը 0.05մ մինչև 3.3մ, նվազագույնը 0,0 և ավել 0,05մ: Հորանի եզրաչափերը 1700*1900մմ, վերելակի խցիկի եզրաչափերը 1100*1400մմ, դռան բացվածքը 900մմ: Եարժաբերի տեսակը ճոպանային, բանվորական լարումը և հանախականությունը 220վ, 50 հց, սարքավորման հզորությունը 1020վտ: Աշխատանքային ջերմային ռեժիմը 35 C- 50 C	լրակազմ	2.00	13000000	0	13000000	26000000
						Արժեք	2324544475
						ԱԱՀ	464908895
						Ընդամենը՝	2789453370

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/հ՝ 900011051407

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղդասարյան

Կնիքագրություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտեզիա» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Արտիմետ

ՀՎՀՀ՝ 04413813
Հ/հ՝ 220213330305000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Էջմիածին մ/6

Տնօրեն՝

Հ. Միրզախանյան

Կնիքագրություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բլեսկ» ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արցախի փող., 40

ՀՎՀՀ՝ 00447068
Հ/հ՝ 220250123753000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Մալաթիա մ/6

Տնօրեն՝

Վ. Մարտիրոսյան

Կնիքագրություն



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/43 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 05.04.2024 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/43 պայմանագրում 11.05.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 11.05.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/43 заключенный 05.04.2024 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/43 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития