

Ծավալաթերթ

ՀՀ Լոռու մարզի Սվերդլով բնակավայրի համայնքային կենտրոնի երկրորդ հարկի կապիտալ նորոգում, տարածքի բարեկարգում

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ- ման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
1. Քանդման աշխատանքներ					
1	Պատերի փայտե վահանների քանդում	100մ ²	0,464	52,25	24,24
2	Միջնորմների քանդում	100մ ²	0,68	104,34	70,95
3	Պատերի հին ներկի մաքրում	100մ ²	3,10	5,80	17,99
4	Առաստաղների հին ներկի մաքրում	100մ ²	1,60	8,67	13,87
5	Ներսի դռների քանդում	100մ ²	0,147	149,66	22,00
6	Հատակների քանդում գորգածածկույթից	100մ ²	0,247	18,83	4,65
7	Մանրատախտակե հատակների քանդում	100մ ²	0,803	69,40	55,73
8	Ց/ավազե հարթեցուցիչ շերտից հատակների քանդում	100մ ²	1,54	45,91	70,70
9	Գոյություն ունեցող աստիճանավանդակի բազրիքի ապամոնտաժում	100մ	0,081	59,44	4,81
10	Շին աղբի հանում նկուղից և բարձում մեքենային ձեռքով	տն	24,1	0,58	14,05
11	Տեղափոխում 3կմ	տն	24,1	1,35	32,47
2. Հատակներ					
1	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ ²	1,635	140,11	229,08
2	Լամինատե հատակների կառուցում 100մմ հաստ. սպունգով և շրիշակներով	մ ²	37,5	5,73	214,95
3	Հատակների կառուցում հատակի կերամիկական սայիկներից 500*500մմ (չաալթաքող)	100մ ²	1,26	811,92	1023,02
3. Բացվածքներ					
1	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում, սպիտակ 6մմ (4 խցիկանի)	մ ²	4,94	43,03	212,59
2	Մետաղապլաստե վերնափեղկի տեղադրում (չբազվող), ապակեփաթեթով	մ ²	0,27	22,08	5,96
3	Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	0,8	25,17	20,14
4. Հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի գաջի սվաղի վերանորոգում	մ ²	31,5	2,88	90,76
2	Առաստաղների գաջի սվաղի վերանորոգում	մ ²	32,1	4,97	159,49
3	Պատերի և շեղերի սվաղ գաջի շաղախով (լավորակ)	100մ ²	0,3458	260,65	90,13
4	Պատերի և շեղերի ներկում լատեքսով (լավորակ)	100մ ²	3,458	148,16	512,35
5	Առաստաղների ներկում լատեքսով (լավորակ)	100մ ²	1,602	164,23	263,10

6	Այլումինե բազրիքների տեղադրում (գործարանային արտադրության)	100մ	0,081	1734,82	140,52
5. Ցանցավոր ցանկապատ					
1	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,0448	37,83	1,69
2	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում (առանց նյութի արժեքի)	մ	77	4,69	360,91
3	Բետոն Վ - 7.5	մ ³	3,1	34,84	109,41
4	Մետաղական խողովակ d=76*3.5մմ	մ	63,0	3,66	230,31
5	Մետաղական անկյունակ 50*4մմ	մ	226,8	1,73	392,70
6	Ամրան A - 500C 16մմ (կցորդիչ)	տն	0,01061	461,97	4,90
7	Ամրան A - 500C 12մմ	տն	0,02984	461,97	13,79
8	Ամրան A - 240C 6մմ	տն	0,05035	453,34	22,83
9	Թերթավոր պողպատ 100*8	տն	0,01759	582,87	10,25
10	Մետաղական ցանց ռաբիցա տիպի (50*50 բջիջով)	մ ²	107,1	0,99	106,37
11	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	1,15	127,51	146,64
12	Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատի վերանորոգում	100մ ²	0,835	130,03	108,57
13	Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատի յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0,835	127,51	106,47
6. Մետաղական դարպաս և դռնակ					
1	Մետաղական դարպասի կառուցում պողպատե խողովակներից (առանց նյութի արժեքի)	հատ	1	50,75	50,75
2	Մետաղական դռնակի կառուցում պողպատե խողովակներից (առանց նյութի արժեքի)	հատ	1	13,88	13,88
3	Բետոն Վ - 7.5	մ ³	0,416	34,84	14,49
4	Պողպատե խողովակ d=100*100*6մմ	մ	8,5	6,77	57,52
5	Պողպատե խողովակ d=60*40*4մմ	մ	21,0	3,25	68,28
6	Պողպատե խողովակ d=15*15մմ	մ	5,0	0,35	1,77
7	Պողպատե խողովակ d=10*10մմ	մ	14,8	0,25	3,63
8	Մետաղական ձող d=10*10մմ	մ	66,0	0,49	32,11
9	Թերթավոր պողպատ	տն	0,02034	582,87	11,86
10	Ամրան A - 500C 16մմ	տն	0,00758	461,97	3,50
11	Ծխնի	հատ	8	0,50	3,98
12	Բռնակ	հատ	6	1,87	11,19
13	Պլաստմասե խցան 100*100	հատ	4	0,08	0,31
14	Մետաղական դարպասի և դռնակի յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0,093	127,51	11,86
7. Կոյուղի					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0,032	753,28	24,10
2	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,0185	86,37	1,60
3	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	1	1,42	1,42
4	Ավելորդ բնահողի փոում տեղում	մ ³	12,5	1,42	17,80
5	Ավազե հիմնատակի իրականացում	մ ³	3	5,13	15,40
6	Խողովակի վրայի շերտ ավազով	մ ³	8,5	7,03	59,79

7	Պոլիէթիլենային կոյուղու ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=160մմ, փորձարկումով SN 4	մ	50	5,37	268,26
Ներքին էլեկտրալուսավորություն					
1	Ներկառուցվող պլաստմասե արկղ 6տեղ, 440*280*95	հատ	1	6,32	6,32
2	Միաֆազ երկբևեռ ավտոմատ անջատիչ ՍԻ ~ 220 Վ, I _հ = 40 Ա	հատ	4	0,94	3,74
3	Միաֆազ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ ՍԻ ~ 220 Վ, I _հ = 16 Ա	հատ	4	0,77	3,06
4	Միաֆազ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ ՍԻ ~ 220 Վ, I _հ = 6 Ա	հատ	2	0,77	1,53
5	Առաստաղային կախովի լուսատուի տեղադրում 24Վտ, LED լամպով	լրա կազմ	12	25,91	310,95
6	Առաստաղային լուսատու 2 հատ 36Վտ հզոր. յուրմինեպենտային լամպերով	լրա կազմ	16	39,87	638,00
7	Պատի լուսատուի տեղադրում 12Վտ, էկոնոմ լամպով	լրա կազմ	2	13,35	26,70
8	Երկբևեռ վարդակ, ներքին տեղադրման հողանցման հպակով I _{անկ} = 16Ա	հատ	15	1,87	28,08
9	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման	հատ	2	1,59	3,19
10	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման	հատ	5	1,84	9,21
11	Տուփ անջատիչների և վարդակների	100հատ	0,28	117,83	32,99
12	Տուփ բաժանարար, ներքին տեղադրման	100հատ	0,24	117,90	28,30
13	Մոնտաժման հաղորդալար պղնձե, ՊՎՔ մեկուսացումով կտրվ. 2*2.5մմ ² ՈՍԵ	100մ	2,48	70,50	174,83
14	Մոնտաժման հաղորդալար պղնձե, ՊՎՔ մեկուսացումով կտրվ. 3*2.5մմ ² ՈՍԵ	100մ	0,82	77,80	63,80
15	Մալուխ պղնձե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով ВВГ, 3*6մմ ²	100մ	0,08	63,04	5,04

Ընդամենը
20% ԱԱՀ
Ընդամենը

6917,62
1383,52
8301,15

