

ՀՀ Լոռու մարզ Կողես բնակավայրի ջրամատակարարման ներքին ցանցի նորոգում

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ --Նախահաշիվ

Գ/Գ 1		Աշխատանքի նկարագիր 3	Չ/մ 4	ՔԱ- ՆԱԿ 5	Միավորի արժեքը 6	Ընդա- մենը 7
		<i>Տնային միացումներ 2-1--2-8</i>				
1	1--962	խրամուղու փորում ձեռքով 4-րդ կարգ	մ ³	13,49	4,871	65,707
2	1-155	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավ.0,5մ3	1000մ3	0,132	794,740	104,906
3	27-19	Նախապատական շերտ ավազից 100մմ հստ	մ ³	8,820	4,136	36,480
4	27-19	խողավակի վրայի շերտ ավազից 200մմ հստ	մ ³	17,640	4,136	72,959
5	1-163	3- րդ կարգի բնահողի ետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,11903	85,576	10,186
6	1-159	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավ.0,5մ3 շերտի տարողությամբ	1000մ3	0,026460	745,009	19,713
7	310	Տեղափոխում մինչև 3 կմ, 26,46*1,7	տմ	44,982	1,472	66,214
		<i>Ներքաշում</i>				
1	1--962	խրամուղու փորում ձեռքով 4-րդ կարգ	մ ³	1,36	4,871	6,624
2	1-155	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավ.0,5մ3	1000մ3	0,008	794,74	6,358
3	22-11	Պոլիէթիլենի խողովակներ d=75*4,5մմ , 10մթն փորձարկումով,	մ	320,0	1,882	602,240
4	22-31	խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0,320	82,427	26,377
5	22-11	Պոլիէթիլենի խողովակներ d=40*2,4մմ ,10մթն փորձարկումով,	մ	80,0	0,841	67,280
6	22-31	խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0,080	82,427	6,594
		<i>Կառուցում</i>				
1	1-961	խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգ	մ ³	82,30	2,761	227,230
2	1-155	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավ.0,5մ3	1000մ3	0,743	612,151	454,828
3	27-19	Նախապատական շերտ ավազից 100մմ հստ	մ ³	46,740	4,136	193,317
4	22-11	Պոլիէթիլենի խողովակներ d=75*4,5մմ , 10մթն փորձարկումով,	մ	355,0	1,882	668,110
5	22-31	խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0,355	82,427	29,262
6	22-11	Պոլիէթիլենի խողովակներ d=50*3մմ ,10մթն փորձարկումով,	մ	135,00	1,11	149,850
7	22-31	խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0,135	82,427	11,128
8	22-11	Պոլիէթիլենի խողովակներ d=40*2,4մմ ,10մթն փորձարկումով,	մ	205,0	0,841	172,405
9	22-11	Պոլիէթիլենի խողովակներ d=20մմ ,10մթն փորձարկումով,	մ	266,0	0,475	126,350
10	22-31	խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0,471	82,427	38,823
11	27-19	խողավակի վրայի շերտ ավազից 200մմ հստ	մ ³	93,48	4,136	386,633
12	1-163	2 - րդ կարգի բնահողի ետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,68508	69,487	47,604
13	1-159	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավ.0,5մ3 շերտի տարողությամբ	1000մ3	0,14022	581,46	81,532
14	310	Տեղափոխում մինչև 3 կմ,140,22*1,7	տմ	238,374	1,472	350,887
		<i>Կցամասեր</i>				
1	ewpla	PP Կցամաս Փ16	հատ	49,00	0,974	47,726
2	ewpla	PP Կցամաս Փ40	հատ	2,0	2,125	4,250
3	ewpla	PP Կցամաս Փ50	հատ	2,0	3,188	6,376
4	ewpla	PP Կցամաս Փ75	հատ	11,0	13,194	145,134

5	բաթ	PP Կոմբինացված կցամաս Φ16	հատ	141,00	0,634	89,394
6	բաթ	PP Կոմբինացված կցամաս Φ75	հատ	6,00	0,974	5,844
7	բաթ	PP Փոխարկիչ 40*50	հատ	4,0	3,897	15,588
8	բաթ	PP Փոխարկիչ 50*75	հատ	5,0	13,013	65,065
9	բաթ	PP Փոխարկիչ 75*100	հատ	5,0	15,708	78,540
10	բաթ	PP Փոխարկիչ 150*100	հատ	2,0	24,948	49,896
11	բաթ	PP Եռաբաշխիչ 75*100*75	հատ	1,0	16,015	16,015
12	բաթ	Ունիվերսալ սեղմող կցորդիչ D=150մմ	հատ	2,0	28,49	56,980
13	բաթ	Ունիվերսալ սեղմող կցորդիչ D=100մմ	հատ	5,0	22,329	111,645
14	բաթ	PP համուտ-անցում 40*16	հատ	11,0	6,468	71,148
15	բաթ	PP համուտ-անցում 50*16	հատ	6,0	8,008	48,048
16	բաթ	PP համուտ-անցում 75*16	հատ	30,0	11,088	332,640
17	բաթ	PP խցան Φ40	հատ	3,0	1,24	3,720
18	բաթ	PP խցան Φ50	հատ	1,0	1,948	1,948
19	բաթ	PP խցան Φ75	հատ	1,0	4,235	4,235
Փականներ						
1	բաթ	PP Փական Φ16	հատ	90,0	3,696	332,640
2	բաթ	PP Փական Φ75	հատ	3,0	17,568	52,704
Ղիտահորեր						
1	Շուկա	Պոլիմերավազային ղիտահոր	Կոմպլ	2,0	129,357	258,714
Այլ						
1	Շուկա	Ջրաչափ Φ16	հատ	90,0	8,62	775,800
2	Շուկա	Պողպատե խողովակների կտրուկ	տեղ	29,00	1,0692	31,007
3	22-38	Պողպատե սողնակի տեղադրում d=100մմ	հատ	4,0	25,46	101,840
4	22-39	Սիացում գործող ջրագծին	հատ	10,00	5,205	52,050
5	Շուկա	Գոյություն ունեցող Φ50- Φ100 խողովակների ապամոնտաժում	մ	750,00	0,632	474,300
6	16-57	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում , b=1.5մ լայնությամբ	մ ³	1,50	4,757	7,136
7	11-6	Խճի նախաշերտ 20-40 ֆրակ. Ա/բ ծածկի տակ 100 մմ հաստ.	մ ³	1,50	16,222	24,333
8	27-25	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ ²	տն	0,0615	254,437	15,648
9	7-164	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ	100մ ²	0,15	596,957	89,544
10	7-165	«Ա» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից				
11	Շուկա	Ե/բ ջրաչափական հոր 500x600x650(հ)	հատ	90,0	49,95	4495,500
12	Շուկա	Գոյ.ունեցող Φ16-Φ100 ջրագծերի խցափակում	հատ	12,0	0,431	5,172
Ընդամենը						
		ԱԱՀ	20%			11900,174
		Ընդամենը				2380,035
						14280,209