

ՀՀ Լոռու մարզի Յաղդան համայնքի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ --Նախահաշիվ

Հ/Հ 1		Աշխատանքի նկարագիր 3	Չ/մ 4	ՔԱ- ՆԱԿ 5	Միավորի արժեքը 6	Ընդա- մենը 7
		<i>Տնային միացումներ 2-1-2-4</i>				
1	1--961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգ	մ <sup>3</sup>	19,43	2,823	54,851
2	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավ,0,5մ3	1000մ3	0,172	625,852	107,647
3	27-19	Նախապատական շերտ ավազից 100մմ հստ	մ <sup>3</sup>	10,440	4,227	44,130
4	27-19	Խողավակի վրայի շերտ ավազից 200մմ հստ	մ <sup>3</sup>	20,880	4,227	88,260
5	1-1634	2 րդ կարգի բնահողի ետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0,16011	71,043	11,375
6	1-1592	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավ,0,5մ3 շերտի տարողությամբ	1000մ3	0,03132	593,860	18,600
7	Գ 310-3	Տեղափոխում մինչև 3 կմ, 47,34*1,6	տմ	50,112	1,504	75,368
		<i>Ներքաշում</i>				
1	1--961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգ	մ <sup>3</sup>	5,66	2,823	15,978
2	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավ,0,5մ3	1000մ3	0,046	625,852	28,789
4	22-118	Պոլիէթիլենի խողովակներ d=75*4,5մմ , 10մբն փորձարկումով,	մ	1072,0	1,925	2063,600
5	22-314	Խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	1,072	90,754	97,288
		<i>Կառուցում</i>				
1	1-961	Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգ	մ <sup>3</sup>	56,35	2,823	159,076
2	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավ,0,5մ3	1000մ3	0,512	625,852	320,436
3	27-19	Նախապատական շերտ ավազից 100մմ հստ	մ <sup>3</sup>	30,300	4,227	128,078
6	22-118	Պոլիէթիլենի խողովակներ d=50*3մմ , 10մբն փորձարկումով,	մ	505,00	0,719	363,095
7	22-312	Խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0,505	90,754	45,831
8	22-117	Պոլիէթիլենի խողովակներ d=20մմ , 10մբն փորձարկումով,	մ	174,0	0,486	84,564
9	22-312	Խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0,174	90,754	15,791
10	27-19	Խողավակի վրայի շերտ ավազից 200մմ հստ	մ <sup>3</sup>	60,60	4,227	256,156
13	1-1634	2 - րդ կարգի բնահողի ետլիցք մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0,4775	71,043	33,919
14	1-1592	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավ,0,5մ3 շերտի տարողությամբ	1000մ3	0,9090	593,860	539,819
15	Գ 310-3	Տեղափոխում մինչև 3 կմ, 90,9*1,6	տմ	145,44	1,504	218,742
		<i>Կցամասեր</i>				
1	Newplast	PP Կցամաս Փ16	հատ	46,00	0,996	45,816
3	Newplast	PP Կցամաս Փ50	հատ	6,0	3,254	19,524
4	Newplast	PP Կցամաս Փ75	հատ	20,0	13,491	269,820



5	Newplast	PP Կոմբինացված կցամաս Φ16	հատ	189,00	0,652	123,228
6	Newplast	PP Կոմբինացված կցամաս Φ50	հատ	4,00	0,794	3,176
7	Newplast	PP Կոմբինացված կցամաս Φ75	հատ	4,00	0,996	3,984
9	Newplast	PP Փոխարկիչ 50*75	հատ	2,0	13,304	26,608
10	Newplast	PP Փոխարկիչ 75*100	հատ	2,0	16,059	32,118
14	Newplast	PP Անկյուն 90° Φ 50	հատ	2,0	4,707	9,414
15	Newplast	PP Անկյուն 90° Φ 75	հատ	1,0	15,389	15,389
12	Newplast	PP Անկյուն 45° Φ75	հատ	2,0	10,234	20,468
13	Newplast	PP Եռաբաշխիչ 50*50*50	հատ	1,0	5,746	5,746
14	Newplast	Ունիվերսալ սեղմող կցորդիչ D=75մմ	հատ	3,0	16,532	49,596
14	Newplast	Ունիվերսալ սեղմող կցորդիչ D=50մմ	հատ	3,0	9,84	29,520
16	Newplast	PP Խամուռ-ամցում 50*16	հատ	20,0	8,18	163,600
17	Newplast	PP Խամուռ-ամցում 75*16	հատ	26,0	11,335	294,710
18	Newplast	PP Խցան Φ50	հատ	1,0	1,992	1,992
30	Newplast	PP Խցան Φ16	հատ	6,0	0,634	3,804
<b>Փականներ</b>						
1	Newplast	PP Փական Φ16	հատ	46,0	3,844	176,824
2	Newplast	PP Փական Φ50	հատ	2,0	12,686	25,372
3	Newplast	PP Փական Φ75	հատ	1,0	18,271	18,271
3		Հետադարձ Փական Φ75	հատ	1,0	12,096	12,096
<b>Ղիտահորեր</b>						
1	Շուկա	Պոլիմերավազային ղիտահոր 900x900մմ	Կոմպլ	2,0	132,25	264,500
2	11-6.	Խճի նախաշերտ 20-40 ֆրակ. 100 մմ հաստ.	մ³	0,30	16,585	4,976
3	11-11.	Բետոնե հարթակ ղիտահորի տակ	մ³	0,30	47,544	14,263
4	Շուկա	Ե/բ ղիտահորի օղակ KC15-9	հատ	2,00	62,977	125,954
5	Շուկա	Ե/բ ղիտահորի կափարիչ թուղե մտոցով	հատ	1,00	131,202	131,202
<b>Այլ</b>						
1	Շուկա	Ջրաչափ Φ16	հատ	94,0	8,8170	828,798
2	Շուկա	Ե/բ ջրաչափական հոր 500x600x650(հ)	հատ	85,0	50,340	4278,900
3	18-165	Շրջանառու պոմպ CM50/1000T G=15մ³/ժ H=20մ N=0.74կՎտ n=1470պտ/րոպե	կոմպ	1,00	111,146	111,146
4	17-301	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	1,0	3,9270	3,927
5	Շուկա	Թուղե խողովակների կտրում	տեղ	21,00	1,751	36,771
6	22-398	Միացում գործող ջրագծին	հատ	5,00	5,132	25,660
<b>Ընդամենը</b>						11948,566
<b>ԱԱՀ</b>				20%		2389,713
<b>Ընդամենը</b>						14338,279

