

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան՝ ըստ ծավալաթերթերի:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութաձախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2020թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով /ինդեքսներով/՝

աշխատավարձի համար 1,901.89

մեքենաների շահագործման համար 2,593.21

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 205880 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակված 2020 թ. N 2 տեղեկագրից եւ 2020թ. շուկայական արժեքներից,

դրանց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 6.15% ճանապարհային ծախսեր,

2% պահեստային ծախսեր:

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՄԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է

	90,791.36	<u>հազ. դրամ, որոնց մեջ ներառված են.</u>
~շին. մոնտաժային աշխատանքները	<u>88,534.26</u>	հազ. դրամ
~տեխնիկական հսկողությունը	<u>1289.334</u>	հազ. դրամ
~հեղինակային հսկողությունը	<u>429.778</u>	հազ. դրամ
~վերադարձի գումարը կազմում է	<u>126.897</u>	հազ. դրամ

Հիշեցում՝

Կատարված շին աշխատանքների վճարումները կատարել փաստացի չափագրված ծավալների (կատարողական ակտերի) հիման վրա:

Ծրագրի անվանումը

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՄԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
ԱՄՓՈԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

		Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-		90,791.36	հազ. դր.
NN	Անվանումը	Շին.-մոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորումներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Գլուխ N2 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ				
Նախ. N1	ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՄԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	70,498.305		.	70,498.305
	<u>Ընդամենը</u>	70,498.30	0.00	0.00	70,498.30
	Ընդամենը 2 -- 7 գլուխներով	70,498.30	0.00	0.00	70,498.30
1.5x0.5=1.2%	Գլուխ N8 Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ	845.98			845.98
	Ընդամենը 2 -- 8 գլուխներով	71,344.28	0.00	0.00	71,344.28
	Գլուխ N9 Այլ ծախսեր				
0.8x0.5=0.4%	Ձմեռային թանկացումներ	285.38		0.00	285.38
			0.00		0.00
	Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%			107.02	107.02
	Ընդամենը 9 գլուխներով	285.38		107.02	392.39
	Ընդամենը 2 -- 9 գլուխներով	71,629.66	0.00	107.02	71,736.68
1.80%	Գլուխ N10 Տնօրենություն				
0.60%	Տեխնիկական հսկողություն			1,289.33	1,289.33
	Հեղինակային հսկողություն			429.78	429.78
	<u>Ընդամենը</u>			1,719.11	1,719.11
	Ընդամենը 2 -- 10 գլուխներով	71,629.66	0.00	1,826.13	73,455.79
	Չնախատեսված ծախսեր 3%	2,148.89	0.00	54.78	2,203.67
	Ընդամենը	73,778.55	0.00	1,880.91	75,659.46
	ԱԱՀ 20%	14,755.71	0.00	376.18	15,131.89
	<u>Ընդամենը</u>	88,534.26	0.00	2,257.09	90,791.36
	Այդ թվում վերադարձի գումարը				126.90

Տնօրեն՝

Ա. Բաբայան

ՕԲՅԵԿՏԱՑԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N 1

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Կազմված է N 02

2020թ

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է

70498

հազար դրամ

ՀՀ	Նախահաշիվ N	Աշխատանքների անվանումը	Նախահաշվային արժեքը / հազար դրամ /				
			Շինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորում, հարմարանք և գույք	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N 1-1	1-ին մասնաշենք	29159	0	0	0	29159
2	Նախահաշիվ N 1-2	2-րդ մասնաշենք	22013	0	0	0	22013
3	Նախահաշիվ N 1-3	Տաք անցում	13741	0	0	0	13741
4	Նախահաշիվ N 1-4	Էլեկտրամատակարարում	2683	0	0	0	2683
5	Նախահաշիվ N 1-5	Զրամատակարարում	1467	0	0	0	1467
6	Նախահաշիվ N 1-6	Կոյուղու ցանց	1435	0	0	0	1435

	Ընդամենը		70498	0	0	0	70498
--	-----------------	--	--------------	----------	----------	----------	--------------

Տնօրեն՝

Ա. Բաբայան

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՄԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ

Նախահաշիվ N 1-1

Ինդեքսավորումը

Շինարարական աշխատանքների արժեքը
Կազմված է N 02 2020թ

29159

հազար դրամ

Աշխատավարձ	1901.89
Մեխանիզմների շահագործման	2593.21
Տրանսպորտային ծախսերի գործակից	1.0615

N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավոր գինը հազար դրամ	Աշխատավարձի		Մեխանիզմների		Նյութերի միավոր ծախսի արժեքը /հազ.դրամ/						Աշխատանքի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ	Նյութի արժեքը հազ.դրամ
						ըստ նորմերի /ռուբ./	գործող գներով / հազ.դրամ/	ըստ նորմերի /ռուբ./	գործող գներով / հազ.դրամ/	անվանումը	Տեղեկագրի տողը և համարը	Չափման միավոր	Քանակը	արժեքը /հազ.դրամ/	ընդհանուր արժեքը Q=1.05x1.02x1.0615 Q=1.13686 /հազ.դրամ/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1-ին մասնաշենք																
	1.Քանդման աշխատանքներ																
1	46-92/ 27-4	Հենագերանի և ծածկի տախտակվածածի քանդում	քմ	290.2	0.777	0.267	0.51	0.104	0.27							225.630	
2	46-98/ 28-4	Ասբոհերձաքարե պլիթավոր տանիքի ծածկի քանդում	քմ	290.2	0.191	0.077	0.146	0.017	0.044							55.292	
3	46-35/ 15-2	Պատերի և առաստաղի գաջի քերթափռում	քմ	623.3	0.176	0.090	0.171	0.002	0.005							109.922	
4	46-103/ 30-3	Մանրատախտակե հատակի քանդում	քմ	193.0	0.521	0.233	0.443	0.03	0.078							100.541	
5	46-122/ 32-1	Պատուհանների և լուսամուտագոգի քանդում	քմ	64.6	1.922	0.877	1.668	0.098	0.254							124.249	
6	46-124/ 32-3	Դռների քանդում	քմ	18.3	1.123	0.457	0.869	0.098	0.254							20.607	
7	46-80/ 23-5	Փոքր բլոկներով պատի քանդում	խմ	3.0	7.417	2.400	4.565	1.100	2.853							22.408	
8	E1-22 C310-1	Շին աղբի բարձուն ա/իքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	124.6	1.295	0.313	0.595	0.270	0.700							161.433	
	Ընդամենը															820.1	
	2.Ամրացման աշխատանքներ																
		I Հողային աշխատանքներ															
9	1-1545	III կարգի գրունտի քանդում թրթուրավոր էքսկավատորով կողպլցումով	խմ	300.96	0.318	0.00491	0.009	0.11909	0.309							95.755	

10	1-961/ 80-3	III կարգի գրունտի քանդում ծեռքով խրամուղում	խմ	30.10	2.092	1.100	2.092									62.963	
11	46-76/ 23-1	Քարային հիմքերի քանդում	խմ	1.83	10.754	3.2	6.086	1.8	4.668							19.653	
12	46-77/ 23-2	Բետոնային հիմքերի քանդում	խմ	8	39.539	7.7	14.64	9.6	24.89							316.315	
13	5-67 գ-0.4	Հատակի հիմքի խճի և կոպիճի շերտի քանդում /1.82 , 1.06/	խմ	38.06	2.48	0.728	1.38	0.424	1.100							94.545	
14	E1-22	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով	տ	155.48	0.595	0.313	0.60									92.555	
15	C310-1	Շին աղբի տեղափոխում 1 կմ	տ	155.48	0.700			0.27	0.700							108.861	
16	1-969 / 81-3	Բնահողի ետլիցք ձեռքով /շրջանակի հատվածում/	խմ	200.00	1.069	0.562	1.069									213.772	
17	1-969 / 81-3	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	խմ	20.000	1.069	0.562	1.069									21.377	
18	1-1184 / 118-10	Ետլիցքի գրունտի հիդրավլիկ տոփանում	խմ	220.00	0.208	0.062	0.118	0.0349	0.091							45.852	
	Ընդամենը															1071.6	
		II Հիմքեր															
19	23-48	Անցքերի շաղափում պատերում 20մ տրամագծով, 50 սմ խորությամբ	հատ	270.000	0.506	0.24	0.456	0.0192	0.05							136.686	
20	35-3757	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	խմ	0.0675	48.147	10.3	19.59	0.97	2.52	պոլիմերցեմենտե շաղափ	2-41	խմ	1	23	26.04	3.250	1.553
21	11-11 / 1-11	Բետոնի նախապատրաստական շերտ B-7.5 80մմ	խմ	8	25.986	1.62	3.08		0.00	բետոն B-7.5	2-23	խմ	1.02	19.833	22.905	207.890	161.837
22	6-22 / 1-22	Երկաթբետոնե ժապավենային հիմքի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	խմ	42	39.846	2.12	4.03	0.92	2.39	բետոն B-20	2-26	խմ	1.015	26.729	30.72	1673.534	1139.457
										տախտակ	6-442	խմ	0.703	1.621	1.29		47.862
										տախտակամած	շուկա	քմ	0.0114	110	1.42		52.668
23	ինՖ	Ամրան A500c	տ	2.05	260.420		0.00		0.00	ամրան	5-304	տ	1	230	260.420	533.861	471.500
	Ընդամենը															2555.2	
		III Պատեր և ե/բ կոնստրուկցիաներ															
24	23-48	Անցքերի շաղափում պատերում 20մ տրամագծով, 50 սմ խորությամբ	հատ	1600.000	0.506	0.24	0.456	0.0192	0.05							809.989	

25	6–41	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	խմ	0.4	8.525	0.65	1.24	0.3	0.78	պոլիմերցեմենտե շաղախ	2-41	խմ	0.25	23	6.51	3.410	2.300
26	8-59/ 7-3	Պատերի ամրանավորում մետաղական ցանցով	տ	1.434	452.742	27.8	52.87	1.38	3.58	մետաղական ցանց	5-408	տ	1.0	350.00	396.29	649.323	501.970
27	ինֆ	Ամրան A500c	տ	0.834	260.420			0.00	0.00	ամրան	5-304	տ	1	230	260.420	217.190	191.820
28	6-247- 29-2 6-249 29-3	Արտաքին մակերեսի մշակում տորկրետ ավազաշիթային մեքենայով, պատի մաքրումով հաստությունը 40մմ	քմ	782.000	4.854	0.93	1.77	0.73	1.89	ավազ	1-1	խմ	0.0965	2.000	0.22	3795.807	150.926
										ցեմենտ	2-42	տն	0.0258	33.330	0.97		672.453
Ընդամենը																5475.7	
		IV Փածկեր															
29	46-40 / 16-1	Անցքերի և բետոնացված կարանների բացում սալերում	խմ	1.74	15.52	4.6	8.75	2.61	6.77							26.962	
30	E1-22 C310-1	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	2.43	1.295	0.313	0.595	0.270	0.700							3.151	
31	11-11 / 1-11	Կլորանցքավոր սալերի խորշերի, անցքերի և կարանների բետոնացում թեթև բետոնով B-15	խմ	12.6	30.984	1.62	3.08	0.00	0.00	բետոն B-20	1-25	խմ	1.02	24.16	27.903	390.393	310.504
32	46-5/ 1-5	Փածկի սալերի ամրացում B1 5 մակնիշի թեթև բետոնով	խմ	13.76	71.90	11.3	21.49	8.68	22.51	բետոն B-20	1-25	խմ	1.02	24.16	27.903	989.384	339.090
33	ինֆ	Ամրան AI	տ	0.51	330.243		0.00		0.00	ամրան	5-291	տ	1	291.667	330.243	168.107	148.470
34	ինֆ	Ամրան A500c	տ	0.600	260.420		0.00		0.00	ամրան	5-304	տ	1	230.000	260.420	156.252	138.000
Ընդամենը																1734.2	
	3.Տանիք																
35	12-288-1 9-5	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտ շլաքով 20սմ	խմ	60.94	6.380	1.17	2.23	1.08	2.80	շլաք	1-18	խմ	1.1	1.083	1.354	388.811	72.598
36	Շուկա	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիէթիլենային թաղանթից	քմ	304.71	0.057	0	0.00	0.0000	0.00	պոլիէթիլենային թաղանթ	20-1817	քմ	1	0.05	0.057	17.321	15.236
37	10-70, 11-1	Փայտե կավարամածի կառուցում (ծպեղնառոտ,կանգնակ մաուերլաթ, թեքան)	խմ	3.003	150.456	3.5	6.66	0.30	0.78	տախտակ	շուկա	խմ	1.05	110	131.307	451.819	346.847
										հակասեպտիկ	շուկա	կգ	1.96	1.100	2.451		6.474
										տոլ	7-528	քմ	3.38	0.875	3.362		8.881
										մետաղալար	5-402	կգ	4.38	0.465	2.315		6.116
										մեխ շինար.	7-521	կգ	7.2	0.438	3.585		9.470

38	12-278 8-3	Տանիքի ճոռերի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5 մմ հաստ.	զծմ	71	10.710	0.41	0.78	0.07	0.17	ցինկապատ թիթեղ	7-449	քմ	0.0067	1.9	0.014	760.437	0.904
										չորսու	շուկա	խմ	0.0445	110	5.565		347.545
										մեխ	7-521	կզ	0.128	0.438	0.064		3.981
										հեղյուս	7-523	կզ	0.128	1	0.146		9.088
										կռվածք	5-429	կզ	4.06	0.861	3.974		248.192
39	12-404	Տանիքի ծածկույթի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	304.71	3.841	0.397	0.76	0.0127	0.03	ցինկապատ թիթեղ	7-449	քմ	1.15	1.9	2.484	1170.321	665.791
										մեխ	7-521	կզ	0.06	0.438	0.030		8.008
										մեխ տանիքի	7-521	կզ	0.06	0.438	0.030		8.008
										կռվածք	5-429	կզ	0.52	0.861	0.509		136.425
40	ինՖ	Տախտակ ըստ նախագծի	խմ	1.967	125.055					տախտակ	շուկա	խմ	1	110	125.055	245.982	216.370
41	12-403	Տանիքի գազաթագծի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	28.236	1.077	0.42	0.80	0.01	0.03	ցինկապատ թիթեղ	7-449	քմ	0.08	1.9	0.173	30.416	4.292
										մեխ տանիքի	7-521	կզ	0.16	0.438	0.080		1.979
42	ինՖ	Գազաթի տախտակ ըստ նախագծի	խմ	0.492	125.055					տախտակ	շուկա	խմ	1	110	125.055	61.583	54.170
43	8-227-Վ	Ջրհորդան ծագարների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	4	2.154	0.26	0.49			ծագար	7-497	հատ	1	1.458	1.658	8.616	5.832
										մետաղալար	5-402	կզ	0.0036	0.465	0.002		0.007
44	8-223-Վ	Ջրհորդան արմունկների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	8	1.421	0.26	0.49			արմունկ	7-505	հատ	1	0.813	0.924	11.365	6.504
										մետաղալար	5-402	կզ	0.0036	0.465	0.002		0.013
45	8-195-Վ	Ջրհորդան խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղով Փ-100մմ տրամագծով	մ	14.8	3.100	0.24	0.46			խողովակ	7-501	մ	1.13	1.333	1.712	45.886	22.293
										կռվածք	5-429	կզ	0.95	0.861	0.930		12.106
										մետաղալար	5-402	կզ	0.003	0.465	0.002		0.021
46	10-201 37-1	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	2.459	6.322	0.46	0.87	0.13	0.34	ամոնյակ ֆոսֆոր.	շուկա	կզ	7.2	0.500	4.093	15.549	8.854
										ամոնյակ սուլֆատ	շուկա	կզ	1.79	0.500	1.017		2.201
47	10-203	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	քմ	3.003	0.208	0.016	0.03	0.04		ամոնյակ ֆոսֆոր.	շուկա	կզ	0.231	0.500	0.131	0.625	0.347
										ամոնյակ սուլֆատ	շուկա	կզ	0.058	0.500	0.033		0.087
										կոնս. կերոսին	շուկա	կզ	0.035	0.335	0.013		0.035

48	10-71	Ձեղնահարկի լուսամուտների տեղադրում	հատ	1	45.642	3.51	6.68	0.03	0.09	տախտակ նախագծային	շուկա	խմ	0.22	110	27.512	45.642	24.200
										լուսամուտ	8-543	քմ	0.5	20	11.369		10.000
	Ընդամենը															3254.4	
	4. Միջնորմներ																
49	8-169/ 17-3	Միջնորումների կառուցում թեթև բետոնյա բլոկներով 10սմ հաստ.	քմ	51.24	2.817	0.54	1.03	0.06	0.17	շաղախ	2-41	խմ	0.005	23	0.13	144.327	5.893
										բլոկ 400x200x100	2-51	քմ	0.95	1.3875	1.49		67.541
50	8-150/ 15-6	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B7.5	խմ	0.58	2.070	0.65	1.24	0.3	0.78	բետոնով B7.5	2-23	խմ	0.0025	19.833	0.06	1.193	0.029
51	6-83/ 9-7	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.01	1214.341	124.0	235.83	1.4	3.63	Ներդիր դետալ	5-429	տ	1	861	974.88	12.143	8.610
52	6-170/ 15-11	Ե/բ բարավորի կառուցում B-15 դասի բետոնից,	խմ	0.0240	57.738	7.85	14.93	1.12	2.90	բետոն B-15	2-25	խմ	1.015	24.167	27.77	1.386	0.589
										տախտակամած	6-442	քմ	2.9	1.621	5.32		0.113
										տախտակ	շուկա	խմ	0.0378	110	4.71		0.100
										էլեկտրոդ	21-184	տն	0.0023	806	2.10		0.044
53	ինՖ	Ամրան AI	տ	0.003	330.243		0.00		0.00	ամրան	5-291	տ	1	291.667	330.243	0.991	0.875
54	ինՖ	Ամրան A500c	տ	0.0071	260.420		0.00		0.00	ամրան	5-304	տ	1	230	260.420	1.850	1.634
	Ընդամենը															161.9	
	5. Դռներ և պատուհաններ																
55	ինՖ	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, չբացվող	քմ	30.6	16.320					պատուհան	8-543	քմ	1	16.000	16.320	499.392	489.600
56	ինՖ	Նույնը բացվող	քմ	30.6	24.480					պատուհան	8-544	քմ	1	24.000	24.480	749.088	734.400
57	ինՖ	Պատուհանագոգի տեղադրում, սպիտակ	գծմ	32.3	3.458					պատուհանագոգ	8-570	գծմ	1	3.042	3.458	111.704	98.257
58	ինՖ	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում սպիտակ	քմ	19.07	30.600					դռան բլոկ	8-550	քմ	1	30.000	30.600	583.619	572.175
	Ընդամենը															1943.8	
	6. Հատակներ																
59	11-6 / 1-6	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 120մմ	խմ	23.16	10.618	1.82	3.46	1.06	2.75	խիճ	1-9	խմ	0.97	4.00	4.393	245.919	89.861
										խճաքար	1-6	խմ	0.0027	4.86	0.015		0.304
										բետոն B-15	2-25	խմ	1.015	24.167	27.77		378.736

60	6-34/ 3-5	Ցանցբետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	15.44	36.924	1.74	3.31	1.0	2.59	տախտակ	շուկա	խմ	0.0077	110	0.96	570.104	13.078
										տախտակամած	6-432	քմ	0.609	1.621	1.12		15.242
										չորսու	շուկա	խմ	0.0094	110	1.17		15.965
61	ինֆ.	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	193.00	0.906	0	0.00	0	0.00	մետաղական ցանց	5-424	քմ	1.0	0.8	0.91	174.821	154.400
62	11-55 8-1 11-56 8-2	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	193	1.600	0.108	0.206	0.023	0.060	շաղախ	2-41	խմ	0.05	23.000	1.334	308.824	226.389
63	11-135 20-3	Հատակի պատում մակրոգրանիտե սալիկներով	քմ	45.22	6.168	0.614	1.17	0.0452	0.12	սալիկ	շուկա	քմ	1.02	3.500	4.042	278.910	161.435
										սոսինձ	17-1642	կգ	4.5	0.165	0.841		33.576
64	11-135 20-3	Շրիշակների իրականացում մակրոգրանիտե սալիկներից	քմ	3.94	5.331	0.614	1.17	0.0452	0.12	սալիկ	շուկա	քմ	1.02	3.500	4.042	21.005	14.066
										սոսինձ	17-1642	կգ	0.0223	0.165	0.004		0.014
65	11-191 27-5	Լամինատե հատակների կառուցում	քմ	147.78	5.011	0.430	0.818	0.030	0.078	մեխ	7-519	կգ	0.05	0.583	0.035	740.526	4.592
										շրիշակ	6-433	մ	1.07	0.514	0.625		81.276
										լամինատ	6-448	քմ	1.02	2.994	3.455		449.090
	Ընդամենը															2340.1	
	7. Ներքին հարդարում																
66	15-246/ 55-5	Ներքին պատերի սվաղ գաջով	քմ	318.10	1.593	0.4	0.76	0.062	0.16	գաջ	2-46	տ	0.0241	19.31	0.527	506.784	148.035
										ջուր	շուկա	խմ	0.71	0.180	0.145		40.653
67	15-247/ 55-6	Առաստաղի սվաղ գաջով	քմ	161.2	1.681	0.4	0.78	0.062	0.16	գաջ	2-46	տ	0.0265	19.31	0.579	270.970	82.488
										ջուր	շուկա	խմ	0.79	0.180	0.161		22.923
68	15-277/ 56-1	Ներքին պատուհանների և դռների շեպերի հարթ գաջի սվաղ	քմ	52.3	2.9164	1.070	2.0350	0.080	0.2075	գաջ	2-46	տ	0.0307	19.31	0.674	152.529	31.004
										ջուր	շուկա	խմ	1.57	0.180	0.320		14.780
69	15-262/ 55-5-11	Ներքին պատերի ցեմենտ ավազի սվաղ	քմ	129.54	1.428	0.4	0.76	0.06	0.16	շաղախ	2-41	խմ	0.0178	23	0.464	184.947	53.034
										մետ. ցանց	5-424	քմ	0.0528	0.8	0.048		5.472
70	11-127 կիրառ.	Ներքին պատուհանների և դռների շեպերի ցեմենտ ավազի սվաղ	քմ	5.02	1.457	0.41	0.78	0.06	0.16	շաղախ	2-41	խմ	0.0182	23	0.474	7.309	2.100
										մետ. ցանց	5-424	քմ	0.0528	0.8	0.048		0.212
71	26-622	<<ARMSTRONG>> տիպի	քմ	24.6	0.753	0.000	0.016	0.000	0.753	<<ARMSTRONG>> տիպի կախովի առաստաղ	19-1807	քմ	1.00	1.181	1.343	24.6162	37.556

71	34-389	կախովի առաստաղի տեղադրում	քմ	31.8	6.766	2.060	3.918	0.290	0.752	Պտուտակ	շուկա	հատ	56	0.003	0.191	215.168	5.342
										Պրոֆիլ	19-1809	գծմ	4.50	0.110	0.563		15.741
72	15-660 168-3	Պատերի ծեփամածկում և սոսնձամներկում լատեքս ներկով	քմ	273.14	0.886	0.231	0.439	0.009	0.023	լատեքս	17-1664	կգ	0.63	0.458	0.328	242.100	78.811
										ծեփամածիկ	17-1673	կգ	0.51	0.165	0.096		22.984
73	15-661 168-4	Առաստաղների ծեփամածկում և սոսնձամներկում լատեքս ներկով	քմ	161.2	1.007	0.289	0.550	0.010	0.026	լատեքս	17-1664	կգ	0.63	0.458	0.328	162.293	46.513
										ծեփամածիկ	17-1673	կգ	0.55	0.165	0.103		14.629
74	15-84/ 14-3	Ներքին պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	49.98	5.643	0.950	1.81	0.02	0.05	սալիկ	19-1748	քմ	1	2.6	2.944	282.049	129.948
										սոսինձ	17-1642	կգ	4.5	0.165	0.841		37.110
	Ընդամենը															2024.1	
	8. Արտաքին հարդարում																
75	15-9 5-9	Որմնախարիսխի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	40.42	17.440	6.7	12.74	0.15	0.39	բազալտ	շուկա	քմ	1	3.000	3.397	704.851	121.248
										շաղախ	2-41	խմ	0.035	23.000	0.911		32.535
76	ինֆ	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	40.42	0.573		0.00		0.00	մետաղական ցանց	5-416	քմ	1	0.506	0.573	23.155	20.450
77	8-509Ap 16-1-4	Ճակատային պատերի վնասված մասերի նորոգում սրբատաշ տուֆ քարից	քմ	2.00	25.824	10.65	20.26	0.14	0.36	Տուֆ քար սրբատաշ	շուկա	քմ	1	3.77	4.27	51.649	7.540
										շաղախ	2-41	խմ	0.036	23.000	0.94		1.656
78	15-304/ 61-1	Պատի սվաղվող մակերեսի վրա ցանցի կառուցում	քմ	118.92	2.034	0.134	0.25	0.005	0.013	մետաղական ցանց	5-413	տ	0.0036	433.33	1.766	241.899	185.514
79	11--98	Արտաքին հարթ պատերի g/ավազե սվաղ	քմ	118.92	1.304	0.36	0.68	0.049	0.13	շաղախ	2-41	խմ	0.0189	23.000	0.492	155.065	51.695
80	14-321	Շենքի ճակատային մասի մակերևույթի հղկում	քմ	33.26	0.269	0.100	0.19	0.000	0.000	հղկաթուղթ	շուկա	քմ	0.035	2.000	0.079	8.962	2.328
81	14-321	Շենքի ճակատային մասի մակերևույթի լվացում	քմ	33.26	0.412	0.2	0.38		0.00	օճառ	շուկա	կգ	0.04	0.45	0.02	13.706	0.599
										կառուստիկ սողա	շուկա	կգ	0.02	0.50	0.01		0.333
82	14-231	Արտաքին պատերի երկտակ ներկում ճակատային ներկով	քմ	118.92	0.492	0.081	0.15	0.0085	0.02	ճակատի ներկ	17-1717	կգ	0.54	0.476	0.29	58.468	30.567
										լուծիչ	17-1702	կգ	0.02	1.083	0.02		2.576
83	27-19/ 7-1	Ավազե հարթեցնող շերտ	խմ	4.68	3.169	0.07	0.13	0.21	0.545	Ավազ	1-1	խմ	1.1	2.000	2.491	14.829	10.296
84	27-52/	Միաշերտ բազալտե խճի հիմք 12 սմ հաստությամբ 20-120մմ	քմ	46.8	1.010	0.0204	0.04	0.1026	0.27	խիճ 70-120	1-9	խմ	0.121	4.000	0.548	17.275	22.651
										խիճ 40-70	1-9	խմ	0.0227	4.000	0.103		4.249

84	13-1	12-սմ համառոտությամբ ֆրակցիայի	քմ	40.8	1.010	0.0204	0.04	0.1020	0.27	խիճ 20-40	1-8	խմ	0.01	4.271	0.048	77.273	1.999
										ջուր	շուկա	խմ	0.03	0.180	0.006		0.253
85	27-86/ 19-4	Բետոնե եզրաքարի տեղադրում բետոնի հիմքով 150x300 հատվածքով	գծմ	70	5.437	0.592	1.13	0.0071	0.018	Բետոնե եզրաքար	շուկա	գծմ	1.00	2.200	2.491	380.556	154.000
										բետոն B-20	1-26	խմ	0.059	26.729	1.786		110.391
										շաղախ	2-41	խմ	0.0006	23.000	0.016		0.966
86	27-169/ 42-1	Յսմ հաստությամբ միաշերտ մանրահատիկ ա/բ փռում մայթերում	քմ	46.8	2.217	0.0823	0.16			ասֆալտ	2-22	տ	0.0714	24.000	1.940	103.756	80.196
										ավազ	1-1	խմ	0.005	2.000	0.011		0.468
										բիտում	20-1817	տ	0.0006	160.333	0.109		4.502
		Ընդամենը														1804.2	
		Ամբողջը														23185.4	
		Վերադիր ծախսեր 13.3%														3083.7	
		Ընդամենը														26269.1	
		Շահույթ 11 %														2889.6	
		Ընդամենը														29158.7	

Տնօրեն՝

Ա. Բաբայան

Նախահաշիվ N 1-2

հազար դրամ

Կազմված է N 02 2020թ

100

Դրվածքների միավորի ծախսի արժեքը /հազ.դրամ/				
	Տեղեկագրի տողը և խամարը	Զարկման միավոր	Քանակը	արժեքը /հազ. դրամ/
				ընդամենը արժեքը $Q=1,05 \times 1,02 \times 1,0615$ $=1,13686$ /հազ.դրամ/
Աշխատանքի ընդամենը արժեքը հազ. դրամ				

N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավոր գինը հազար դրամ	Աշխատավարձի		Մեխանիզմների		Նյութերի միավոր ծախսի արժեքը /հազ.դրամ/						Աշխատանքի ընդամենը արժեքը հազ.դրամ	Նյութի արժեքը հազ.դրամ
						ըստ տրամբերի /ռուբ./	գործող գներով / հազ.դրամ/	ըստ տրամբերի /ռուբ./	գործող գներով / հազ.դրամ/	անվանումը	Տեղեկագրի տողը և համարը	Չափման միավոր	Քանակը	արժեքը /հազ.դրամ/	ընդամենը արժեքը Q=1.05x1.02x1.0615 =1.13686 /հազ.դրամ/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2-րդ մասնաշենք																
	1.Քանդման աշխատանքներ																
1	46-92/ 27-4	Հենազերանի և ծածկի տախտակամածի քանդում	քմ	199.70	0.777	0.267	0.51	0.104	0.27							155.266	
2	46-98/ 28-4	Ասբոհերծաքարե պիքավոր տանիքի ծածկի քանդում	քմ	199.70	0.191	0.077	0.146	0.017	0.044							38.049	
3	46-35/ 15-2	Պատերի և առաստաղի գաջի քերթափում	քմ	451.1	0.176	0.090	0.171	0.002	0.005							79.548	
4	46-103/ 30-3	Սանրատախտակե հատակի քանդում	քմ	81.2	0.521	0.233	0.443	0.03	0.078							42.300	
5	46-122/ 32-1	Պատուհանների և լուսամուտագոգի քանդում	քմ	15.5	1.922	0.877	1.668	0.098	0.254							29.797	
6	46-124/ 32-3	Դռների քանդում	քմ	4.4	1.123	0.457	0.869	0.098	0.254							4.976	
7	46-80/ 23-5	Փոքր բլոկներով պատի քանդում	խմ	5.8	7.417	2.400	4.565	1.100	2.853							42.822	
8	E1-22 C310-1	Հին աղբի բարձուն ա/ինքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	76.5	1.295	0.313	0.595	0.270	0.700							99.122	
	Ընդամենը															491.9	
	2.Ամրացման աշխատանքներ																
		I Հողային աշխատանքներ															
9	1-1545	III կարգի գրունտի քանդում թրթուրավոր էքսկավատորով կողայցումով	խմ	119.96	0.318	0.00491	0.009	0.11909	0.309							38.165	

[illegible]

25	23-48	Անցքերի շաղափում պատերում 20մմ տրամագծով, 50 սմ խորությամբ	հատ	1020.000	0.506	0.24	0.456	0.0192	0.05							516.368	
26	6—41	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	խմ	0.255	8.525	0.65	1.24	0.3	0.78	պոլիմերցեմենտե շաղախ	2-41	խմ	0.25	23	6.51	2.174	1.466
27	8-59/ 7-3	Պատերի ամրանավորում մետաղական ցանցով	տ	0.576	452.742	27.8	52.87	1.38	3.58	մետաղական ցանց	5-408	տ	1.0	350.00	396.29	260.644	201.495
28	ինֆ	Ամրան A500c	տ	0.367	260.420		0.00		0.00	ամրան	5-304	տ	1	230	260.420	95.574	84.410
29	6-247. 29-2 6-249 29-3	Արտաքին մակերեսի մշակում տորկրետ ավազաշիթային մեքենայով, պատի մաքրումով հաստությունը 40մմ	քմ	546.000	4.854	0.93	1.77	0.73	1.89	ավազ	1-1	խմ	0.0965	2.000	0.22	2650.269	105.378
										ցեմենտ 300	2-42	տն	0.0258	33.330	0.97		469.513
Ընդամենը																3525.0	
		IV Ծածկեր															
30	46-40 / 16-1	Անցքերի և բետոնացված կարանների բացում սալերում	խմ	2	15.52	4.6	8.75	2.61	6.77							31.034	
31	E1-22 C310-1	Հին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	2.8	1.295	0.313	0.595	0.270	0.700							3.627	
32	11-11 / 1-11	Կլորանցքավոր սալերի խորշերի, անցքերի և կարանների բետոնացում թեթև բետոնով B-15	խմ	3.76	30.984	1.62	3.08		0.00	բետոն B-20	1-25	խմ	1.02	24.16	27.903	116.498	92.658
33	46-5/ 1-5	Ծածկի սալերի ամրացում B 15 մակնիշի թեթև բետոնով	խմ	13.6	71.90	11.3	21.49	8.68	22.51	բետոն B-20	1-25	խմ	1.02	24.16	27.903	977.880	
34	ինֆ	Ամրան AI	տ	0.410	330.243		0.00		0.00	ամրան	5-291	տ	1	291.667	330.243	135.320	119.513
35	ինֆ	Ամրան A500c	տ	0.386	260.420		0.00		0.00	ամրան	5-304	տ	1	230.000	260.420	100.564	88.817
Ընդամենը																1364.9	
	3.Տանիք																
36	12-288- 1 9-5	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտ շլաքով 20սմ	խմ	41.94	6.380	1.17	2.23	1.08	2.80	շլաք	1-18	խմ	1.1	1.083	1.354	267.586	49.963
37	Շուկա	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիէթիլենային թաղանթից	քմ	209.7	0.057	0	0.00	0.0000	0.00	պոլիէթիլենային թաղանթ	20-1817	քմ	1	0.05	0.057	11.920	10.485
38	10-70, 11-1	Փայտե կավարամածի կառուցում (ծպեղնատոք,կանգնակ մատերլաթ, թեքան)	խմ	2.34	150.284	3.5	6.66	0.30	0.78	տախտակ	շուկա	խմ	1.05	110	131.307	352.100	270.605
										հակասեսպտիկ	շուկա	կգ	1.96	1.100	2.451		5.051
										տող	7-528	քմ	3.38	0.875	3.362		6.929
										մետաղալար	5-402	կգ	4.38	0.465	2.315		4.772

										մեխ շինար.	7-520	կգ	7.2	0.417	3.413		7.034
39	12-278 8-3	Տանիքի ճոռերի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	գծմ	56.9	10.707	0.41	0.78	0.07	0.17	ցինկապատ թիթեղ	7-449	քմ	0.0067	1.9	0.014	609.246	0.724
										չորսու	շուկա	խմ	0.0445	110	5.565		278.526
										մեխ	7-520	կգ	0.128	0.417	0.061		3.037
										հեղյուս	7-523	կգ	0.128	1.000	0.146		7.283
										կռվածք	5-429	կգ	4.06	0.861	3.974		198.903
40	12-404	Տանիքի ծածկույթի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	209.70	3.839	0.397	0.76	0.0127	0.03	ցինկապատ թիթեղ	7-449	քմ	1.15	1.9	2.484	805.109	458.195
										մեխ	7-520	կգ	0.06	0.417	0.028		5.247
										մեխ տանիքի	7-521	կգ	0.06	0.438	0.030		5.511
										կռվածք	5-429	կգ	0.52	0.861	0.509		93.887
41	ինՖ	Տախտակ ըստ նախագծի	խմ	1.512	125.055					տախտակ	շուկա	խմ	1	110	125.055	189.083	166.320
42	12-403	Տանիքի գագաթագծի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	23.73	1.077	0.42	0.80	0.01	0.03	ցինկապատ թիթեղ	7-449	քմ	0.08	1.9	0.173	25.562	3.607
										մեխ տանիքի	7-521	կգ	0.16	0.438	0.080		1.663
43	ինՖ	Գագաթի տախտակ ըստ նախագծի	խմ	0.2	125.055					տախտակ	շուկա	խմ	1	110	125.055	24.082	21.183
44	8-227-Վ	Ջրհորղան ձագարների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	4	2.154	0.26	0.49			ձագար	7-497	հատ	1	1.458	1.658	8.616	5.832
										մետաղալար	5-402	կգ	0.0036	0.465	0.002		0.007
45	8-223-Վ	Ջրհորղան արմուկների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	8	1.421	0.26	0.49			արմուկ	7-505	հատ	1	0.813	0.924	11.365	6.504
										մետաղալար	5-402	կգ	0.0036	0.465	0.002		0.013
46	8-195-Վ	Ջրհորղան խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղով Փ-100մմ տրամագծով	մ	14.8	3.100	0.24	0.46			խողովակ	7-501	մ	1.13	1.333	1.712	45.886	22.293
										կռվածք	5-429	կգ	0.95	0.861	0.930		12.106
										մետաղալար	5-402	կգ	0.003	0.465	0.002		0.021
47	10-201 37-1	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	1.7	6.424	0.46	0.87	0.13	0.34	ամոնյակ ֆոսֆոր.	շուկա	կգ	7.2	0.500	4.093	10.950	6.136
										ամոնյակ սուլֆատ	շուկա	կգ	1.79	0.550	1.119		1.678
48	10-203	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	քմ	2.34	0.211	0.016	0.03	0.04		ամոնյակ ֆոսֆոր.	շուկա	կգ	0.231	0.500	0.131	0.495	0.271
										ամոնյակ սուլֆատ	շուկա	կգ	0.058	0.550	0.036		0.075
										կոնտ. կերոսին	շուկա	կգ	0.035	0.335	0.013		0.027
49	10-71	Ջեղնահարկի լուսամուտների	խմ	2	45.642	3.51	6.68	0.03	0.09	տախտակ նախագծային	շուկա	խմ	0.22	110	27.512	91.284	48.400

49	10-11	տեղադրում	մամ	2	49.042	0.91	0.00	0.00	0.00	լուսամուտ	8-543	քմ	0.5	20	11.369	0.000	20.000
	Ընդամենը														0.000	2453.3	
	4. Միջնորմներ																
50	8-140/ 15-1	Միջնորմների կառուցում թեթև բետոնյա բլոկներով 20սմ հաստ.	քմ	12.510	10.669	1.87	3.56	0.92	2.39	շաղախ	2-41	խմ	0.11	23	2.86	133.468	31.650
										բլոկ 400x200x200	2-54	քմ	0.92	1.788	1.86		20.573
51	8-169/ 17-3	Միջնորմների կառուցում թեթև բետոնյա բլոկներով 10սմ հաստ.	քմ	63.84	2.817	0.54	1.03	0.06	0.17	շաղախ	2-41	խմ	0.005	23	0.13	179.818	7.342
										բլոկ 400x200x100	2-51	քմ	0.95	1.3875	1.49		84.149
52	8-150/ 15-6	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B7.5	խմ	1.84	2.070	0.65	1.24	0.3	0.78	բետոնով B7.5	2-23	խմ	0.0025	19.833	0.06	3.818	0.091
53	6-83/ 9-7	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.025	1214.341	124.0	235.83	1.4	3.63	Ներդիր դետալ	5-429	տ	1	861	974.88	30.359	21.525
54	6-170/ 15-11	Ե/բ բարավորի կառուցում B-15 դասի բետոնից,	խմ	0.12	57.738	7.85	14.93	1.12	2.90	բետոն B-15	2-25	խմ	1.015	24.167	27.77	6.929	2.944
										տախտակամած	6-442	քմ	2.9	1.621	5.32		0.564
										տախտակ	շուկա	խմ	0.0378	110	4.71		0.499
										էլեկտրոդ	21-184	տն	0.0023	806	2.10		0.222
55	ինՖ	Ամրան AI	տ	0.015	330.243		0.00		0.00	ամրան	5-291	տ	1	291.667	330.243	4.954	4.375
56	ինՖ	Ամրան A500c	տ	0.0355	260.420		0.00		0.00	ամրան	5-304	տ	1	230	260.420	9.250	8.170
	Ընդամենը															368.6	
	5. Դռներ և պատուհաններ																
57	ինՖ	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, չբացվող	քմ	18	16.320					պատուհան	8-543	քմ	1	16.000	16.320	293.760	288.000
58	ինՖ	Նույնը բացվող	քմ	18	24.480					պատուհան	8-544	քմ	1	24.000	24.480	440.640	432.000
59	ինՖ	Պատուհանագոգի տեղադրում, սպիտակ	գծմ	19	3.458					պատուհանագոգ	8-570	գծմ	1	3.042	3.458	65.708	57.798
60	ինՖ	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում սպիտակ	քմ	15.95	30.600					դռան բլոկ	8-550	քմ	1	30.000	30.600	487.917	478.350
	Ընդամենը															1288.0	
	6. Հատակներ																
61	11-6 / 1-6	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 120մմ	խմ	19.392	10.618	1.82	3.46	1.06	2.75	խիճ	1-9	խմ	0.97	4.00	4.393	205.909	75.241
										խճաքար	1-6	խմ	0.0027	4.86	0.015		0.254
										բետոն B-15	2-25	խմ	1.015	24.167	27.77		317.117

62	6-34/ 3-5	Ցանցքետոնն հարեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	12.928	37.117	1.74	3.31	1.0	2.59	տախտակ	շուկա	խմ	0.0077	120	1.05	479.854	11.945
										տախտակամած	6-432	քմ	0.609	1.621	1.12		12.762
										չորսու	շուկա	խմ	0.0094	120	1.28		14.583
63	ինՖ.	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	161.6	0.906	0	0.00	0	0.00	մետաղական ցանց	5-424	քմ	1.0	0.8	0.91	146.379	129.280
64	11-55 8-1 11-56 8-2	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	161.6	1.600	0.108	0.206	0.023	0.060	շաղախ	2-41	խմ	0.05	23.000	1.334	258.580	189.557
65	11-135 20-3	Հատակի պատում մամլոգրանիտե սալիկներով	քմ	89.75	6.168	0.614	1.17	0.0452	0.12	սալիկ	շուկա	քմ	1.02	3.500	4.042	553.564	320.408
										սոսինձ	17-1642	կգ	4.5	0.165	0.841		66.639
66	11-135 20-3	Շրիշակների իրականացում մամլոգրանիտե սալիկներից	քմ	6.96	5.331	0.614	1.17	0.0452	0.12	սալիկ	շուկա	քմ	1.02	3.500	4.042	37.106	24.847
										սոսինձ	17-1642	կգ	0.0223	0.165	0.004		0.026
67	11-191 27-5	Լամինատե հատակների կառուցում	քմ	71.85	5.011	0.430	0.818	0.030	0.078	մեխ	7-519	կգ	0.05	0.583	0.035	360.040	2.233
										շրիշակ	6-433	մ	1.07	0.514	0.625		39.516
										լամինատ	6-448	քմ	1.02	2.994	3.455		218.346
Ընդամենը																2041.4	
7. Ներքին հարդարում																	
68	15-246/ 55-5	Ներքին պատերի սվաղ գաջով	քմ	257.08	1.593	0.4	0.76	0.062	0.16	գաջ	2-46	տ	0.0241	19.31	0.527	409.573	119.639
										ջուր	շուկա	խմ	0.71	0.180	0.145		32.855
69	15-247/ 55-6	Առաստաղի սվաղ գաջով	քմ	118.75	1.681	0.41	0.78	0.062	0.16	գաջ	2-46	տ	0.0265	19.31	0.579	199.613	60.766
										ջուր	շուկա	խմ	0.79	0.180	0.161		16.886
70	15-277/ 56-1	Ներքին պատուհանների և դռների շեպերի հարթ գաջի սվաղ	քմ	20.38	2.9164	1.070	2.0350	0.080	0.2075	գաջ	2-46	տ	0.0307	19.31	0.674	59.437	12.082
										ջուր	շուկա	խմ	1.57	0.180	0.320		5.759
71	15-262/ 55-5-11	Ներքին պատերի ցեմենտ ավազի սվաղ	քմ	68.10	1.428	0.4	0.76	0.06	0.16	շաղախ	2-41	խմ	0.0178	23	0.464	97.231	27.881
										մետ. ցանց	5-424	քմ	0.0528	0.8	0.048		2.877
72	11-127 կիրառ.	Ներքին պատուհանների և դռների շեպերի ցեմենտ ավազի սվաղ	քմ	5.58	1.457	0.41	0.78	0.06	0.16	շաղախ	2-41	խմ	0.0182	23	0.474	8.131	2.336
										մետ. ցանց	5-424	քմ	0.0528	0.8	0.048		0.236
73	34-389	<<ARMSTRONG>> տիպի կախովի առաստաղի տեղադրում	քմ	42.85	6.766	2.060	3.918	0.290	0.752	<<ARMSTRONG>> տիպի կախովի առաստաղ	19-1807	քմ	1.00	1.181	1.343	289.936	50.606
										Պտուտակ	շուկա	հատ	56	0.003	0.191		7.199
										Պրոֆիլ	19-1809	գծմ	4.50	0.110	0.563		21.211
74	15-660	Պատերի ծեփամածկում և ստանդարտեզում սառնեց	քմ	290.02	0.886	0.231	0.439	0.009	0.023	լատեքս	17-1664	կգ	0.63	0.458	0.328	257.061	83.681

	168-3	տոսմանը հղում լատեքս ներկով	քմ	290.92	0.000	0.291	0.499	0.009	0.029	ծեփամածիկ	17-1673	կզ	0.51	0.165	0.096	291.001	24.405
75	15-661 168-4	Առաստաղների ծեփամածկում և տոսմանը հղում լատեքս ներկով	քմ	118.75	1.007	0.289	0.550	0.010	0.026	լատեքս	17-1664	կզ	0.63	0.458	0.328	119.555	34.264
										ծեփամածիկ	17-1673	կզ	0.55	0.165	0.103		10.777
76	15-84/ 14-3	Ներքին պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	35.17	5.643	0.95	1.81	0.02	0.05	սալիկ	19-1748	քմ	1	2.6	2.944	198.473	91.442
										սոսինձ	17-1642	կզ	4.5	0.165	0.841		26.114
	Ընդամենը															1639.0	
	8. Արտաքին հարդարում																
77	15-9 5-9	Որմնախարիսխի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	26.16	17.440	6.7	12.74	0.15	0.39	բազալտ	շուկա	քմ	1	3.000	3.397	456.228	78.480
										շաղախ	2-41	խմ	0.035	23.000	0.911		21.059
78	ինՖ	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	26.16	0.573		0.00		0.00	մետաղական ցանց	5-416	քմ	1	0.506	0.573	14.988	13.237
79	8-509Ap 16-1-4	Ճակատային պատերի վնասված մասերի նորոգում սրբատաշ տուֆ քարից	քմ	2	25.824	10.65	20.26	0.14	0.36	Տուֆ քար սրբատաշ	շուկա	քմ	1	3.77	4.27	51.649	7.540
										շաղախ	2-41	խմ	0.036	23.000	0.94		1.656
80	15-304/ 61-1	Պատի սվաղվող մակերեսի վրա ցանցի կառուցում	քմ	76.16	2.034	0.134	0.25	0.005	0.013	մետաղական ցանց	5-413	տ	0.0036	433.33	1.766	154.919	118.809
81	11--98	Արտաքին հարթ պատերի ց/ավազե սվաղ	քմ	76.16	1.304	0.36	0.68	0.049	0.13	շաղախ	2-41	խմ	0.0189	23.000	0.492	99.308	33.107
82	14-321	Շենքի ճակատային մասի մակերևույթի հղկում	քմ	13.2	0.269	0.100	0.19	0.000	0.000	հղկաթուղթ	շուկա	քմ	0.035	2.000	0.079	3.557	0.924
83	14-321	Շենքի ճակատային մասի մակերևույթի լվացում	քմ	13.2	0.412	0.2	0.38		0.00	օճառ	շուկա	կզ	0.04	0.45	0.02	5.439	0.238
										կառուստիկ սողա	շուկա	կզ	0.02	0.50	0.01		0.132
84	14-231	Արտաքին պատերի երկտակ ներկում ճակատային ներկով	քմ	76.16	0.492	0.081	0.15	0.0085	0.02	ճակատի ներկ	17-1717	կզ	0.54	0.476	0.29	37.445	19.576
										լուծիչ	17-1702	կզ	0.02	1.083	0.02		1.650
85	27-19/ 7-1	Ավազե հարթեցնող շերտ	խմ	2.88	3.169	0.07	0.13	0.21	0.545	Ավազ	1-1	խմ	1.1	2.000	2.491	9.126	6.336
86	27-52/ 13-1	Միաշերտ բազալտե խճի հիմք 12 սմ հաստությամբ 70-120մմ ֆրակցիայի	քմ	28.8	1.010	0.0204	0.04	0.1026	0.27	խիճ 70-120	1-9	խմ	0.121	4.000	0.548	29.093	13.939
										խիճ 40-70	1-9	խմ	0.0227	4.000	0.103		2.615
										խիճ 20-40	1-8	խմ	0.01	4.271	0.048		1.230
										ջուր	շուկա	խմ	0.03	0.180	0.006		0.156
		Բետոնե եզրաքար								Բետոնե եզրաքար	շուկա	զծմ	1	2.200	2.491		99.000

[illegible]

	Վերադիր ծախսեր 13.3%															2327.9	
		Ընդամենը														19831.2	
	Շահույթ 11 %															2181.4	
		Ընդամենը														22012.7	

Տնօրեն՝

Ա. Բաբայան

Նախահաշիվ N 1-3

հազար դրամ

Կազմված է N 02 2020թ

Երբեք միավոր ծախսի արժեքը /հազ.դրամ/				
	Տեղեկագրի տողը և համարը	Չարժան միավոր	Քանակը	արժեքը /հազ. դրամ/
				ընդամենը արժեքը Q=1,05x1,02x1,0615 =1,13686 /հազ.դրամ/
	Աշխատանքի ընդամենը արժեքը հազ. դրամ			

[illegible]

11	E1-22	Հին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով	տ	18.60	0.595	0.313	0.60										11.070	
12	C310-1	Հին աղբի տեղափոխում 1 կմ	տ	18.60	0.700			0.27	0.700								13.020	
13	1-969 / 81-3	Բնահողի ետլիցք ձեռքով /շրջանակի հատվածում/	խմ	67.62	1.069	0.562	1.069										72.276	
14	1-969 / 81-3	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	խմ	6.762	1.069	0.562	1.069										7.228	
15	1-1184 / 118-10	Ետլիցքի գրունտի հիդրավլիկ տոփանում	խմ	74.38	0.208	0.062	0.118	0.0349	0.091								15.503	
	Ընդամենը																161.1	
	3.Տանիք																	
16	12-288- 1 9-5	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտ շլաքով 20սմ	խմ	32.420	6.380	1.17	2.23	1.08	2.80	շլաք	1-18	խմ	1.1	1.083	1.354	206.847	38.622	
17	Շուկա	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիէթիլենային թաղանթից	քմ	162.1	0.057	0	0.00	0.0000	0.00	պոլիէթիլենային թաղանթ	20-1817	քմ	1	0.05	0.057	9.214	8.105	
18	10-70, 11-1	Փայտե կավարամածի կառուցում (ծպեղնառուք,կանգնակ մաուերլաթ, թեքան)	խմ	2.14	150.284	3.5	6.66	0.30	0.78	տախտակ	շուկա	խմ	1.05	110	131.307	322.119	247.563	
										հակասեպտիկ	շուկա	կգ	1.96	1.100	2.451		4.621	
										տուլ	7-528	քմ	3.38	0.875	3.362		6.339	
										մետաղալար	5-402	կգ	4.38	0.465	2.315		4.365	
										մեխ շինար.	7-520	կգ	7.2	0.417	3.413		6.435	
19	12-278 8-3	Տանիքի ճոռերի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	գծմ	53.90	10.707	0.41	0.78	0.07	0.17	ցինկապատ թիթեղ	7-449	քմ	0.0067	1.9	0.014	577.124	0.686	
										չորսու	շուկա	խմ	0.0445	110	5.565		263.841	
										մեխ	7-520	կգ	0.128	0.417	0.061		2.877	
										հեղյուս	7-523	կգ	0.128	1	0.146		6.899	
										կռվածք	5-429	կգ	4.06	0.861	3.974		188.416	
20	12-404	Տանիքի ծածկույթի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	162.10	3.841	0.397	0.76	0.0127	0.03	ցինկապատ թիթեղ	7-449	քմ	1.15	1.9	2.484	622.589	354.189	
										մեխ	7-521	կգ	0.06	0.438	0.030		4.260	
										մեխ տանիքի	7-521	կգ	0.06	0.438	0.030		4.260	
										կռվածք	5-429	կգ	0.52	0.861	0.509		72.575	
21	ինՖ	Տախտակ ըստ նախագծի	խմ	0.875	125.055					տախտակ	շուկա	խմ	1	110	125.055	109.423	96.250	
22	12-403	Տանիքի զագաթագծի կառուցում ցինկապատ	քմ	24.39	1.077	0.42	0.80	0.01	0.03	ցինկապատ թիթեղ	7-449	քմ	0.08	1.9	0.173	26.273	3.707	

[illegible]

	5.Դռներ և պատուհաններ																
34	ինՖ	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, չբացվող	քմ	11.25	16.320					պատուհան	8-543	քմ	1	16.000	16.320	183.600	180.000
35	ինՖ	Նույնը բացվող	քմ	11.25	24.480					պատուհան	8-544	քմ	1	24.000	24.480	275.400	270.000
36	ինՖ	Պատուհանագոգի տեղադրում, սպիտակ	գծմ	13	3.458					պատուհանագոգ	8-570	գծմ	1	3.042	3.458	44.958	39.546
37	ինՖ	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում սպիտակ	քմ	12.72	30.600					դռան բլոկ	8-550	քմ	1	30.000	30.600	389.232	381.600
	Ընդամենը															893.2	
	6. Հատակներ																
38	11-6 / 1-6	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 120մմ	խմ	13.296	10.618	1.82	3.46	1.06	2.75	խիճ	1-7	խմ	0.97	4.00	4.393	141.181	51.588
										խճաքար	1-6	խմ	0.0027	4.86	0.015		0.174
39	6-34/ 3-5	Ցանցբետոնե հարեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	8.864	36.924	1.74	3.31	1.0	2.59	բետոն B-15	2-25	խմ	1.015	24.167	27.77	327.293	217.430
										տախտակ	շուկա	խմ	0.0077	110	0.96		7.508
										տախտակամած	6-432	քմ	0.609	1.621	1.12		8.750
										չորսու	շուկա	խմ	0.0094	110	1.17		9.165
40	ինՖ.	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	110.800	0.906	0	0.00	0	0.00	մետաղական ցանց	5-424	քմ	1.0	0.8	0.91	100.364	88.640
41	11-55 8-1 11-56 8-2	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	110.8	1.600	0.108	0.206	0.023	0.060	շաղախ	2-41	խմ	0.05	23.000	1.334	177.294	129.968
42	11-135 20-3	Հատակի պատում մամլոգրանիտե սալիկներով	քմ	110.80	6.168	0.614	1.17	0.0452	0.12	սալիկ	շուկա	քմ	1.02	3.500	4.042	683.397	395.556
										սոսիևձ	17-1642	կգ	4.5	0.165	0.841		82.269
43	11-135 20-3	Շրիշակների իրականացում մամլոգրանիտե սալիկներից	քմ	6.62	5.331	0.614	1.17	0.0452	0.12	սալիկ	շուկա	քմ	1.02	3.500	4.042	35.293	23.633
										սոսիևձ	17-1642	կգ	0.0223	0.165	0.004		0.024
	Ընդամենը															1464.8	
	7. Ներքին հարդարում																
44	15-246/ 55-5	Ներքին պատերի սվաղ գաջով	քմ	185.40	1.593	0.4	0.76	0.062	0.16	գաջ	2-46	տ	0.0241	19.31	0.527	295.372	86.280
										ջուր	շուկա	խմ	0.71	0.180	0.145		23.694
45	15-247/ 55-6	Առաստաղի սվաղ գաջով	քմ	110.80	1.681	0.4	0.78	0.062	0.16	գաջ	2-46	տ	0.0265	19.31	0.579	186.250	56.698
										ջուր	շուկա	խմ	0.79	0.180	0.161		15.756
46	15-277/ 56-1	Ներքին պատուհանների և դռների շեպերի հարթ գաջի սվաղ	քմ	6.170	2.9164	1.070	2.0350	0.080	0.2075	գաջ	2-46	տ	0.0307	19.31	0.674	17.994	3.658
										ջուր	շուկա	խմ	1.57	0.180	0.320		1.744

[illegible]

59	11-6 / 1-6	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 150մմ	խմ	0.468	10.618	1.82	3.46	1.06	2.75	խիճ	1-9	խմ	0.97	4.00	4.393	4.969	1.816
										խճաքար	1-6	խմ	0.0027	4.86	0.015		0.006
60	6-21 / 1-21	Խամքարաբետոնի հիմքի կառուցում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.60	26.691	1.74	3.31	0.69	1.79	բետոն B-12,5	2-24	խմ	0.71	22.331	17.95	96.087	57.078
										խամքար	1-13	խմ	0.44	1.4	0.70		2.218
										տախտակ	շուկա	խմ	0.0101	110	1.26		4.000
										տախտակամած	6-432	քմ	0.918	1.621	1.68		5.357
61	6-34/ 3-5	Ցանցբետոնե հարեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	0.080	36.924	1.74	3.31	1.0	2.59	բետոն B-15	2-25	խմ	1.015	24.167	27.77	2.954	1.962
										տախտակ	շուկա	խմ	0.0077	110	0.96		0.068
										տախտակամած	6-432	քմ	0.609	1.621	1.12		0.079
										չորսու	շուկա	խմ	0.0094	110	1.17		0.083
62	ինֆ.	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	3.12	0.906	0	0.00	0	0.00	մետաղական ցանց	5-424	քմ	1.0	0.8	0.91	2.826	2.496
63	11-55 8-1 11-56 8-2	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	3.12	1.600	0.108	0.206	0.023	0.060	շաղախ	2-41	խմ	0.05	23.000	1.334	4.992	3.660
64	15-9 5-9	Աստիճանի կողային մասերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սայիկներով	քմ	1.80	17.440	6.7	12.74	0.15	0.39	բազալտ	շուկա	քմ	1	3.000	3.397	31.392	5.400
										շաղախ	2-41	խմ	0.035	23.000	0.911		1.449
65	ինֆ	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	1.80	0.573		0.00		0.00	մետաղական ցանց	5-416	քմ	1	0.506	0.573	1.031	0.911
66	7-733	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 330*120մմ	գծմ	9.6	9.734	0.740	1.407	0.059	0.153	բազալտե աստճան	4-233	գծմ	1.00	5.750	6.537	93.447	55.200
										շաղախ	2-41	խմ	0.0006	23.000	0.016		0.132
										բետոն B15	2-25	խմ	0.059	24.167	1.621		13.688
Ընդամենը																237.7	
		II Գլխավոր մուտքի աստիճաններ և թեքուղի															
67	6-21 / 1-21	Խամքարաբետոնի հիմքի կառուցում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	30	26.691	1.74	3.31	0.69	1.79	բետոն B-12,5	2-24	խմ	0.71	22.331	17.95	800.727	475.650
										խամքար	1-13	խմ	0.44	1.4	0.70		18.480
										տախտակ	շուկա	խմ	0.0101	110	1.26		33.330
										տախտակամած	6-432	քմ	0.918	1.621	1.68		44.642
68	6-34/ 3-5	Ցանցբետոնե հարեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	3.464	36.924	1.74	3.31	1.0	2.59	բետոն B-15	2-25	խմ	1.015	24.167	27.77	127.904	84.970
										տախտակ	շուկա	խմ	0.0077	110	0.96		2.934
										տախտակամած	6-432	քմ	0.609	1.621	1.12		3.420
										չորսու	շուկա	խմ	0.0094	110	1.17		3.582
69	ինֆ.	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	43.30	0.906	0	0.00	0	0.00	մետաղական ցանց	5-424	քմ	1.0	0.8	0.91	39.221	34.640

70	11-55 8-1 11-56 8-2	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	43.30	1.600	0.108	0.206	0.023	0.060	շաղախ	2-41	խմ	0.05	23.000	1.334	69.285	50.791
71	11-221 30-7	Երեսապատում b=30սմ հաստ. բազալտե սալիկներով	քմ	32.6	8.360	2.15	4.09	0.036	0.09	բազալտ	շուկա	քմ	1	3.000	3.397	272.551	97.800
										շաղախ	2-41	խմ	0.03	23.000	0.781		22.494
72	15-9 5-9	Աստիճանի կողային մասերի երեսապատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	3.98	17.440	6.7	12.74	0.15	0.39	բազալտ	շուկա	քմ	1	3.000	3.397	69.411	11.940
										շաղախ	2-41	խմ	0.035	23.000	0.911		3.204
73	ինՖ	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0սմ, բջիջը 100x100սմ	քմ	3.98	0.573		0.00		0.00	մետաղական ցանց	5-416	քմ	1	0.506	0.573	2.280	2.014
74	7-733	Ետնամուտքի բազալտե աստիճանների տեղադրում 330*120սմ	գծմ	39.6	9.734	0.740	1.407	0.059	0.153	բազալտե աստճան	4-233	գծմ	1.00	5.750	6.537	385.467	227.700
										շաղախ	2-41	խմ	0.0006	23.000	0.016		0.546
										բետոն B15	2-25	խմ	0.059	24.167	1.621		56.464
75	7-736	Արտաքին մետաղական բազրիքների տեղադրում	գծմ	30	6.242	0.036	0.07	1.420	3.682	բազրիք	շուկա	գծմ	1	2.200	2.491	187.254	66.000
	Ընդամենը															1954.1	
		Ամբողջը														10925.9	
	Վերադիր ծախսեր 13.3%															1453.1	
		Ընդամենը														12379.0	
	Շահույթ 11 %															1361.7	
		Ընդամենը														13740.7	

Տնօրեն՝

Ա. Բաբայան

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՃԻՎԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՄԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Նախահաշիվ N 1-4

Շինարարական աշխատանքների արժեքը
Կազմված է N 02 2020թ

2684

հազար դրամ

Ինդեքսավորումը

Աշխատավարձ	1901.89
Մեխանիզմների շահագործման	2593.21
Տրանսպորտային ծախսերի գործակից	1.0615

N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավոր գինը հազար դրամ	Աշխատավարձի		Մեխանիզմների		Նյութերի միավոր ծախսի արժեքը /հազ.դրամ/						Աշխատանքի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ	Նյութի արժեքը հազ.դրամ
						ըստ նորմերի /ռուբ./	գործող գներով / հազ.դրամ/	ըստ նորմերի /ռուբ./	գործող գներով / հազ.դրամ/	անվանումը	Տեղեկագրի տողը և համալրը	Չափման միավոր	Քանակը	արժեքը /հազ.դրամ/	ընդհանուր արժեքը Q=1.05x1.02x1.0615 =1.13686/հազ.դրամ/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1. Էլեկտրամատակարարում																
1	2-546	Ուժային արկղի տեղադրում համալրված PN և E հաղորդաձողերով 600*600*150 մմ	հատ	1.00	109.438	8.14	15.48	1.160	3.01	Ուժային արկղ	շուկա	հատ	1.00	80.000	90.949	109.438	80.000
2	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում	հատ	10	2.134	1.04	1.98	0.06	0.16							21.336	
3	Շուկա	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 160Ա	հատ	1	22.737	0.000	0.000	0.000	0.000	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ	շուկա	հատ	1.00	20.000	22.737	22.737	20.000
4	Շուկա	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 63Ա	հատ	1	6.821	0.000	0.000	0.000	0.000	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ	շուկա	հատ	1.00	6.000	6.821	6.821	6.000
5	Շուկա	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 40Ա	հատ	1	4.547	0.000	0.000	0.000	0.000	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ	շուկա	հատ	1.00	4.000	4.547	4.547	4.000
6	Շուկա	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 40Ա	հատ	1	1.842	0.000	0.000	0.000	0.000	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	շուկա	հատ	1.00	1.620	1.842	1.842	1.620
7	Շուկա	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 32Ա	հատ	5	1.658	0.000	0.000	0.000	0.000	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	շուկա	հատ	1.00	1.458	1.658	8.288	7.290
8	Շուկա	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 10Ա	հատ	1	1.289	0.000	0.000	0.000	0.000	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	շուկա	հատ	1.00	1.134	1.289	1.289	1.134
9	Շուկա	Հաղորդաձող պղնձե 30*5 L=400 մմ (3 հատ)	մ	0.4	2.046	0.000	0.000	0.000	0.000	Հաղորդաձող պղնձե	շուկա	մ	1.00	1.800	2.046	0.819	0.720
10	Շուկա	Din-ձողաքանոն	մ	0.4	0.909	0.000	0.000	0.000	0.000	Din-ձողաքանոն	շուկա	մ	1.00	0.800	0.909	0.364	0.320

11	8-472-6	Շերտավոր պողպատի տեղադրում 25*4 մմ	մ	10.00	2.353	0.134	0.255	0.020	0.052	Շերտավոր պողպատ	շուկա	մ	1.00	1.800	2.046	23.531	18.000
12	8-146-1	0.4 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 5*50 մմ2	մ	30.00	7.053	0.182	0.346	0.127	0.329	ուժային մալուխ	շուկա	մ	1.02	5.500	6.378	211.598	168.300
13	8-153-23	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 50 մմ2	հատ	10.00	1.183	0.5	0.951	0.000	0.000	Պղնձե ծայրակալներ	շուկա	մ	1.02	0.200	0.232	11.829	2.040
14	8-146-2	0.4 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 5*16 մմ2	մ	14.00	4.057	0.073	0.139	0.004	0.010	ուժային մալուխ	շուկա	մ	1.02	3.370	3.908	56.799	48.124
15	8-153-21	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 16 մմ2	հատ	10.00	1.107	0.46	0.875	0.000	0.000	Պղնձե ծայրակալներ	շուկա	մ	1.02	0.200	0.232	11.068	2.040
16	8-146-1	0.4 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 5*4 մմ2	մ	8.00	1.723	0.18	0.342	0.130	0.337	ուժային մալուխ	շուկա	մ	1.02	0.900	1.044	13.785	7.344
17	8-149-1	0.22 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 3*4 մմ2	մ	12.00	0.532	0.062	0.118	0.003	0.008	ուժային մալուխ	շուկա	մ	1.02	0.350	0.406	6.379	4.284
18	8-153-21	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 4 մմ2	հատ	16.00	1.107	0.46	0.875	0.000	0.000	Պղնձե ծայրակալներ	շուկա	մ	1.02	0.200	0.232	17.709	3.264
19	8-149-1	0.22 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 3*2.5 մմ2	մ	296.00	0.497	0.062	0.118	0.003	0.008	ուժային մալուխ	շուկա	մ	1.02	0.320	0.371	147.043	96.614
20	8-153-21	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 2.5 մմ2	հատ	30.00	1.107	0.46	0.875	0.000	0.000	Պղնձե ծայրակալներ	շուկա	մ	1.02	0.200	0.232	33.204	6.120
21	8-402-1 գ-1.04	0.22 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՊՎՄ- 3*1.5 մմ2	մ	88.00	0.538	0.084	0.160	0.052	0.135	ուժային մալուխ	շուկա	մ	1.02	0.210	0.244	47.355	18.850
22	8-153-21	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 1.5 մմ2	հատ	3.00	1.107	0.46	0.875	0.000	0.000	Պղնձե ծայրակալներ	շուկա	մ	1.02	0.200	0.232	3.320	0.612
23	8-402-1 գ-1.04	0.22 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՊՎՄ- 3*0.5 մմ2	մ	260.00	0.434	0.084	0.160	0.052	0.135	ուժային մալուխ	շուկա	մ	1.02	0.120	0.139	112.777	31.824

24	8--525-2	Լուսատուների տեղադրում	հատ	61	1.952	0.32	0.61	0.518	1.34							119.065	
25	Շուկա	Լուսատու IP20 32 ՎՏ	հատ	18	9.663	0.000	0.000	0.000	0.000	Լուսատու	շուկա	հատ	1.00	8.500	9.663	173.940	153.000
26	Շուկա	Լուսատու IP54 32 ՎՏ	հատ	4	11.369	0.000	0.000	0.000	0.000	Լուսատու	շուկա	հատ	1.00	10.000	11.369	45.474	40.000
27	Շուկա	Լուսատու IP20 20 ՎՏ	հատ	15	5.571	0.000	0.000	0.000	0.000	Լուսատու	շուկա	հատ	1.00	4.900	5.571	83.559	73.500
28	Շուկա	Լուսատու IP44 12 ՎՏ	հատ	10	7.958	0.000	0.000	0.000	0.000	Լուսատու	շուկա	հատ	1.00	7.000	7.958	79.580	70.000
29	Շուկա	Լուսատու IP65 10 ՎՏ	հատ	1	3.638	0.000	0.000	0.000	0.000	Լուսատու	շուկա	հատ	1.00	3.200	3.638	3.638	3.200
30	Շուկա	Լուսատու IP54 8 ՎՏ	հատ	4	6.366	0.000	0.000	0.000	0.000	Լուսատու	շուկա	հատ	1.00	5.600	6.366	25.466	22.400
31	Շուկա	Լուսատու IP54 3 ՎՏ	հատ	9	3.979	0.000	0.000	0.000	0.000	Լուսատու	շուկա	հատ	1.00	3.500	3.979	35.811	31.500
32	8--525-2	Անջատիչների տեղադրում	հատ	17	2.134	1.04	1.98	0.06	0.16							36.270	
33	Շուկա	Անջատիչ երկստեղանի 16Ա	հատ	4	1.137	0.000	0.000	0.000	0.000	Անջատիչ	16-1567	հատ	1.00	1.000	1.137	4.547	4.000
34	Շուկա	Անջատիչ մեկստեղանի 16Ա	հատ	13	0.955	0.000	0.000	0.000	0.000	Անջատիչ	16-1566	հատ	1.00	0.840	0.955	12.415	10.920
35	8-591-7	Միաֆազ վարդակների տեղադրում 16Ա	հատ	28	1.091	0.125	0.238	0.000	0.001	Միաֆազ վարդակ	16-1577	հատ	1.00	0.750	0.853	30.545	21.000
36	Շուկա	Ճյուղավորման տուփ քառաբևեռ	հատ	44	0.455	0.000	0.000	0.000	0.000	Ճյուղավորման տուփ	շուկա	հատ	1.00	0.400	0.455	20.009	17.600
37	Շուկա	Պոլիէթիլենային խողովակ մալուխի համար ø125*6.1 մմ	մ	5	2.813	0.000	0.000	0.000	0.000	Պոլիէթիլենային խողովակ	10-918	մ	1.00	2.474	2.813	14.063	12.370
38	Շուկա	Խողովակի ամրակալ	հատ	10	0.243	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի ամրակալ	շուկա	հատ	1.00	0.214	0.243	2.433	2.140
39	Շուկա	Խողովակի անկյուն 90 °	հատ	2	3.320	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի անկյուն	շուկա	հատ	1.00	2.920	3.320	6.639	5.840

40	Շուկա	Խողովակի անկյուն T-աձև	հատ	1	7.324	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի անկյուն	շուկա	հատ	1.00	6.442	7.324	7.324	6.442
41	16-24	Պոլիվինիլբրոբիդե խողովակ մալուխի համար օ50մմ	մ	15	0.641	0.125	0.238	0.000	0.001	Պոլիվինիլբրոբիդե խողովակ	10-799	հատ	1.00	0.354	0.402	9.611	5.310
42	Շուկա	Խողովակի ամրակալ	հատ	30	0.121	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի ամրակալ	շուկա	հատ	1.00	0.106	0.121	3.615	3.180
43	Շուկա	Խողովակի անկյուն 90 °	հատ	2	1.986	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի անկյուն	շուկա	հատ	1.00	1.747	1.986	3.972	3.494
44	Շուկա	Խողովակի անկյուն T-աձև	հատ	3	2.491	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի անկյուն	շուկա	հատ	1.00	2.191	2.491	7.473	6.573
45	16-24	Պոլիվինիլբրոբիդե խողովակ մալուխի համար օ40մմ	մ	15	0.545	0.125	0.238	0.000	0.001	Պոլիվինիլբրոբիդե խողովակ	շուկա	մ	1.00	0.270	0.307	8.178	4.050
46	Շուկա	Խողովակի ամրակալ	հատ	30	0.091	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի ամրակալ	շուկա	հատ	1.00	0.080	0.091	2.728	2.400
47	Շուկա	Խողովակի անկյուն 90 °	հատ	1	1.087	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի անկյուն	շուկա	հատ	1.00	0.956	1.087	1.087	0.956
48	Շուկա	Խողովակի անկյուն T-աձև	հատ	1	1.753	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի անկյուն	շուկա	հատ	1.00	1.542	1.753	1.753	1.542
49	16-24	Պոլիվինիլբրոբիդե խողովակ մալուխի համար օ32մմ	մ	12	0.488	0.125	0.238	0.000	0.001	Պոլիվինիլբրոբիդե խողովակ	շուկա	մ	1.00	0.220	0.250	5.860	2.640
50	Շուկա	Խողովակի ամրակալ	հատ	24	0.068	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի ամրակալ	շուկա	հատ	1.00	0.060	0.068	1.637	1.440
51	Շուկա	Խողովակի անկյուն 90 °	հատ	3	0.405	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի անկյուն	շուկա	հատ	1.00	0.356	0.405	1.214	1.068
52	16-24	Պոլիվինիլբրոբիդե խողովակ մալուխի համար օ20մմ	մ	178	0.466	0.125	0.238	0.000	0.001	Պոլիվինիլբրոբիդե խողովակ	շուկա	մ	1.00	0.200	0.227	82.882	35.600
53	Շուկա	Խողովակի ամրակալ	հատ	356	0.045	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի ամրակալ	շուկա	հատ	1.00	0.040	0.045	16.189	14.240

54	Շուկա	Խողովակի անկյուն 90 °	հատ	28	0.294	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի անկյուն	շուկա	հատ	1.00	0.259	0.294	8.245	7.252
55	16-24	Ճկախողովակ մալուխի համար ø25մմ	մ	15	0.920	0.125	0.238	0.000	0.001	Ճկախողովակ	շուկա	մ	1.00	0.600	0.682	13.806	9.000
56	Շուկա	Ճկախողովակի ամրակալ	հատ	30	0.227	0.000	0.000	0.000	0.000	Ճկախողովակի ամրակալ	շուկա	հատ	1.00	0.200	0.227	6.821	6.000
57	Շուկա	Ճկախողովակի անկյուն 90 °	հատ	4	1.364	0.000	0.000	0.000	0.000	Ճկախողովակի անկյուն	շուկա	հատ	1.00	1.200	1.364	5.457	4.800
58	Շուկա	Ճկախողովակի անկյուն T-աձև	հատ	4	1.705	0.000	0.000	0.000	0.000	Ճկախողովակի անկյուն	շուկա	հատ	1.00	1.500	1.705	6.821	6.000
59	16-24	Ճկախողովակ մալուխի համար ø20մմ	մ	285	0.693	0.125	0.238	0.000	0.001	Ճկախողովակ	շուկա	մ	1.00	0.400	0.455	197.505	114.000
60	Շուկա	Ճկախողովակի ամրակալ	հատ	570	0.171	0.000	0.000	0.000	0.000	Ճկախողովակի ամրակալ	շուկա	հատ	1.00	0.150	0.171	97.202	85.500
61	Շուկա	Ճկախողովակի անկյուն 90 °	հատ	36	1.307	0.000	0.000	0.000	0.000	Խողովակի անկյուն	շուկա	հատ	1.00	1.150	1.307	47.066	41.400
62	16-24	Ճկախողովակ մետաղական մալուխի համար IP65 ø20մմ	մ	23	0.693	0.125	0.238	0.000	0.001	Ճկախողովակ	շուկա	մ	1.00	0.400	0.455	15.939	9.200
63	Շուկա	Ճկախողովակի ամրակալ	հատ	46	0.171	0.000	0.000	0.000	0.000	Ճկախողովակի ամրակալ	շուկա	հատ	1.00	0.150	0.171	7.844	6.900
64	Շուկա	Ճկախողովակի միացուցիչ	հատ	3	0.227	0.000	0.000	0.000	0.000	Ճկախողովակի միացուցիչ	շուկա	հատ	1.00	0.200	0.227	0.682	0.600
65	Շուկա	Ճկախողովակի անկյուն 90 °	հատ	4	1.307	0.000	0.000	0.000	0.000	Ճկախողովակի անկյուն	շուկա	հատ	1.00	1.150	1.307	5.230	4.600
	Ընդամենը															2133.5	
		Ամբողջը														2133.5	
	Վերադիր ծախսեր 13.3%															283.8	
		Ընդամենը														2417.2	
	Շահույթ 11 %															265.9	
		Ընդամենը														2683.1	

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՃԻՎԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՄԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Նախահաշիվ N 1-5

Շինարարական աշխատանքների արժեքը
Կազմված է N 02 2020թ

1467

հազար դրամ

Ինդեքսավորումը

Աշխատավարձ	1901.89
Մեխանիզմների շահագործման	2593.21
Տրանսպորտային ծախսերի գործակից	1.0615

N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավոր գինը հազար դրամ	Աշխատավարձի		Մեխանիզմների		Նյութերի միավոր ծախսի արժեքը /հազ.դրամ/						Աշխատանքի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ	Նյութի արժեքը հազ.դրամ
						ըստ նորմերի /ռուբ./	գործող գներով / հազ.դրամ/	ըստ նորմերի /ռուբ./	գործող գներով / հազ.դրամ/	անվանումը	Տեղեկագրի տողը և համարը	Չափման միավոր	Քանակը	արժեքը /հազ.դրամ/	ընդհանուր արժեքը Q=1.05x1.02x1.0615 =1.13686/հազ.դրամ/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1. Ներքին ջրամատակարարման ցանց															
1	16--262	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով d=20*2մմ	գծ.մ	115.00	1.931	0.88	1.67	0.030	0.078	Պոլիպրոպ. խողովակ	շուկա	գծ.մ	1.00	0.158	0.180	222.075	18.170
2	16--262	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով d=25*2,3մմ	գծ.մ	4.00	1.999	0.88	1.67	0.030	0.078	Պոլիպրոպ. խողովակ	շուկա	գծ.մ	1.00	0.218	0.248	7.997	0.872
3	19-419	Ցանցի փորձարկում	գծ.մ	119.00	0.073	0.0373	0.07	0.000	0.000	Ջուր	շուկա	լս.մ	0.01	0.180	0.002	8.685	0.214
4	19-353	Փական ջրային d=15մմ	հատ	23.00	4.523	0.97	1.84	0.130	0.337	Փական	շուկա	հատ	1.00	2.059	2.341	104.023	47.357
5	19-353	Փական ջրային d=20մմ	հատ	1.00	3.387	0.97	1.84	0.130	0.337	Փական	շուկա	հատ	1.00	1.060	1.205	3.387	1.060
6	Շուկա	Ջրատաքացուցիչներ Արիստոն N=1.2ԿՎՏ/ժ, V=50լ	լրակազմ	2.00	64.801	0.000	0.00	0.000	0.000	ջրատաքացուցիչ	շուկա	լրակազմ	1.00	57.000	64.801	129.602	114.000
7	Շուկա	Ջրատաքացուցիչներ Արիստոն N=1.5 ԿՎՏ/ժ, V=80լ	լրակազմ	1.00	77.306	0.000	0.00	0.000	0.000	ջրատաքացուցիչ	շուկա	լրակազմ	1.00	68.000	77.306	77.306	68.000

8	19-353	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	7.00	7.866	0.97	1.84	0.130	0.337	Խառնիչ	շուկա	հատ	1.00	5.000	5.684	55.064	35.000
9	19-353	Խոհանոցականքի խառնիչ	հատ	2.00	7.866	0.97	1.84	0.130	0.337	Խառնիչ	շուկա	հատ	1.00	5.000	5.684	15.733	10.000
10	Շուկա	Պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր ֆիտինգներ d=20*2.3 մմ և d=25*2.3 մմ	հատ	50.00	0.051	0.000	0.00	0.000	0.000	Ֆիտինգ	շուկա	հատ	1.00	0.045	0.051	2.558	2.250
11	23-116	Անցքերի բացում պատերում d=100	հատ	1	2.404	0.592	1.13	0.493	1.28							2.404	
12	23-115	Անցքերի բացում միջնապատերում d=100	հատ	1	0.849	0.209	0.40	0.174	0.45							0.849	
Ընդամենը																629.7	
2.Արտաքին ջրամատակարարման ցանց																	
Հողային աշխատանքներ																	
1	1--41	Խրամուղու մշակում IVկարգի գրունտում մեխանիզմով կողլից 0.8մ խորությամբ	խոր.մ	20	0.050	0.0068	0.01	0.0142	0.04							0.995	
2	1-113	IVկարգի գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	խոր.մ	17	0.065	0.0000	0.00	0.025	0.06							1.102	
3	310-3	Ավելցուկալին բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	5.4	1.011	0.0000	0.00	0.390	1.01							5.461	
Մոնտաժային աշխատանքներ																	
4	16--262	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով d=25*2,3մմ	գծ.մ	15.00	1.999	0.88	1.67	0.030	0.078	Պոլիպրոպ. խողովակ	շուկա	գծ.մ	1.00	0.218	0.248	29.989	3.270
5	16--262	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով d=32*3.4մմ	գծ.մ	10.00	1.999	0.88	1.67	0.030	0.078	Պոլիպրոպ. խողովակ	շուկա	գծ.մ	1.00	0.218	0.248	19.993	2.180
6	23-115	Անցքերի բացում միջնապատերում d=100	հատ	10	0.849	0.209	0.40	0.174	0.45							8.487	

7	19-195	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին d=32մմ	տեղ	1.00	3.462	0.77	1.46	0.260	0.674	Խողովակ	շուկա	զծ.մ	0.40	2.910	1.323	3.462	1.164
8	11--155- 1	Ջրաչափ d=25մմ	հատ	1.00	15.262	1.84	3.50	0.030	0.078	Ջրաչափ	շուկա	հատ	1.00	10.278	11.685	15.262	10.278
9	18--212	Զտիչ d=25մմ	հատ	1.00	2.933	0.66	1.26	0.160	0.415	Զտիչ	շուկա	հատ	1.00	1.111	1.263	2.933	1.111
10	17-329	Սնող պոմպերի տեղադրում P-100 N=0,37ԿՎՏ G=3 խ.մ/ժամ	լրակազմ	1.00	21.929	7.89	15.01	0.390	1.011	Խողովակ	շուկա	լրակազմ	0.40	13.000	5.912	21.929	5.200
11	19-353	Փական ջրային d=20մմ	հատ	2.00	3.387	0.97	1.84	0.130	0.337	Փական	շուկա	հատ	1.00	1.060	1.205	6.774	2.120
12	19-353	Փական ջրային d=25մմ	հատ	3.00	3.467	0.97	1.84	0.130	0.337	Փական	շուկա	հատ	1.00	1.130	1.285	10.400	3.390
13	19-353	Փական հետադարձ d=25մմ	հատ	1.00	5.149	0.97	1.84	0.130	0.337	Փական հետադարձ	շուկա	հատ	1.00	2.610	2.967	5.149	2.610
14	19-227	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր սալի հետ միասին H=1500մմ D=1000մմ /2 հատ/	խոր.մ	3.00	91.051	5.86	11.15	7.140	18.516	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր	շուկա	խոր.մ	1.00	54.000	61.390	273.153	162.000
15	19-284	Դիտահորի թուջե մտոց	հատ	2.00	43.819	0.8	1.52	0.090	0.233	Դիտահորի թուջե մտոց	շուկա	հատ	1.00	37.000	42.064	87.637	74.000
16	25-18	Մետաղական աստիճաններ 2 շերտ ներկված	տ	0.02	616.227	34.3	65.23	1.000	2.593	Մետաղ. Աստիճան	շուկա	տ	1.00	482.380	548.399	12.325	9.648

17	26-31	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տ	0.04	787.863	124	235.83	1.400	3.630	Մետ. Միջադիրներ	շուկա	տ	1.00	482.380	548.399	31.515	19.295
		Ընդամենը														536.6	
		Ամբողջը														1166.2	
		Վերադիր ծախսեր 13.3%														155.1	
		Ընդամենը														1321.4	
		Շահույթ 11 %														145.3	
		Ընդամենը														1466.7	

Տնօրեն՝

Ա. Բաբայան

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՃԻՎԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՄԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Նախահաշիվ N 1-6

Շինարարական աշխատանքների արժեքը
Կազմված է N 02 2020թ

1436

հազար դրամ

Ինդեքսավորումը

Աշխատավարձ	1901.89
Մեխանիզմների շահագործման	2593.21
Տրանսպորտային ծախսերի գործակից	1.0615

N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավոր գինը հազար դրամ	Աշխատավարձի		Մեխանիզմների		Նյութերի միավոր ծախսի արժեքը /հազ.դրամ/						Աշխատանքի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ	Նյութի արժեքը հազ.դրամ
						ըստ նորմերի /ռուբ./	գործող գներով / հազ.դրամ/	ըստ նորմերի /ռուբ./	գործող գներով / հազ.դրամ/	անվանումը	Տեղեկագրի տողը և համարը	Չափման միավոր	Քանակը	արժեքը /հազ.դրամ/	ընդհանուր արժեքը Q=1.05x1.02x1.0615 =1.13686/հազ.դրամ/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.Ներքին կոյուղու ցանց															
1	16-34	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , պատի վրա d=50մմ	գծ.մ	43.00	1.355	0.37	0.70	0.010	0.026	Խողովակ	շուկա	գծ.մ	1.00	0.550	0.625	58.261	23.650
2	16-34	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , պատի վրա d=100մմ	գծ.մ	48.00	2.674	0.37	0.70	0.010	0.026	Խողովակ	շուկա	գծ.մ	1.00	1.710	1.944	128.336	82.080
3	19-408	Խեցե զուգարանակոնք	լրակազմ	7.00	26.954	1.86	3.54	0.140	0.363	Խեցե զուգարանակոնք	շուկա	լրակազմ	1.00	20.278	23.053	188.677	141.946
4	17-22	Խեցե լվացարանակոնք	լրակազմ	7.00	16.043	1.37	2.61	0.070	0.182	Խեցե զուգարանակոնք	շուկա	լրակազմ	1.00	11.660	13.256	112.300	81.620
5	Շուկա	Խոհանոցային լվացարանակոնք	լրակազմ	2.00	15.473	0.000	0.00	0.000	0.000	Խոհանոցային լվացարանակոնք	շուկա	լրակազմ	1.00	13.610	15.473	30.945	27.220
6	19-385	Հոսակ d=50մմ	հատ	4.00	1.808	0.29	0.55	0.020	0.052	Հոսակ	շուկա	հատ	1.00	1.060	1.205	7.234	4.240
7	19-419	Ցանցի փորձարկում	գծ.մ	92.00	0.073	0.0373	0.07	0.000	0.000	Ջուր	շուկա	խ.մ	0.01	0.180	0.002	6.715	0.166
8	Շուկա	Կոյուղու խողովակի անցում 100/50	հատ	9.00	0.296	0.000	0.00	0.000	0.000	Կոյուղու խողովակի անցում	շուկա	հատ	1.00	0.260	0.296	2.660	2.340
9	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու եռաբաշխիչ d=50մմ	հատ	6.00	0.261	0.000	0.00	0.000	0.000	Կոյուղու եռաբաշխիչ	շուկա	հատ	1.00	0.230	0.261	1.569	1.380
10	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու եռաբաշխիչ d=100մմ	հատ	12.00	0.716	0.000	0.00	0.000	0.000	Կոյուղու եռաբաշխիչ	շուկա	հատ	1.00	0.630	0.716	8.595	7.560

11	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու անկյունակ d=50մմ	հատ	11.00	0.148	0.000	0.00	0.000	0.000	Անկյունակ	շուկա	հատ	1.00	0.130	0.148	1.626	1.430
12	Շուկա	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու անկյունակ d=100մմ	հատ	7.00	0.500	0.000	0.00	0.000	0.000	Անկյունակ	շուկա	հատ	1.00	0.440	0.500	3.502	3.080
13	Շուկա	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	4.00	2.136	0.230	0.44	0.151	0.392	Ստուգիչ	շուկա	հատ	1.00	1.150	1.307	8.546	4.600
14	23-116	Անցքերի բացում պատերում d=300	հատ	5	2.404	0.592	1.13	0.493	1.28							12.022	
15	23-115	Անցքերի բացում միջնապատերում d=300	հատ	10	0.849	0.209	0.40	0.174	0.45							8.487	
16	23-115	Անցքերի բացում առաստաղներում d=300	հատ	4	3.338	0.824	1.57	0.683	1.77							13.353	
Ընդամենը																592.8	
2.Արտաքին կոյուղու ցանց																	
Հողային աշխատանքներ																	
1	1--41	Խրամուղու մշակում IVկարգի գրունտում մեխանիզմով կողլից 0.8մ խորությամբ	խոր.մ	32	0.050	0.0068	0.01	0.0142	0.04							1.591	
2	1-113	IVկարգի գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	խոր.մ	29	0.065	0.0000	0.00	0.025	0.06							1.880	
3	310-3	Ավելցուկալին բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	5.4	1.011	0.0000	0.00	0.390	1.01							5.461	
4	16-49	Ավազից շերտի պատրաստում h=0.2 մ	խոր.մ	5.60	2.997	0.07	0.13	0.210	0.545	Ավազ	շուկա	խոր.մ	1.02	2.000	2.319	16.783	11.424
Մոնտաժային աշխատանքներ																	
5	16-34	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , հողի մեջ d=100մմ	գծ.մ	19.00	2.674	0.37	0.70	0.010	0.026	Խողովակ	շուկա	գծ.մ	1.00	1.710	1.944	50.800	32.490
6	16-34	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , հողի մեջ d=150մմ	գծ.մ	20.00	3.003	0.37	0.70	0.010	0.026	Խողովակ	շուկա	գծ.մ	1.00	2.000	2.274	60.067	40.000

7	19-266	Ե/Բ-ից կլոր կոյուղու դիտահորեր սալի հետ միասին D=1000մմ /2 հատ/	խոր.մ	3.15	87.801	6.96	13.24	5.080	13.174	Ե/Բ-ից կլոր դիտահորեր	շուկա	խոր.մ	1.00	54.000	61.390	276.573	170.100
8	19-284	Դիտահորի թուջե մտոց կափարիչով	հատ	2.00	43.819	0.8	1.52	0.090	0.233	Դիտահորի թուջե մտոց	շուկա	հատ	1.00	37.000	42.064	87.637	74.000
9	25-18	Մետաղական աստիճաններ 2 շերտ ներկված	տ	0.02	616.227	34.3	65.23	1.000	2.593	Մետաղ. Աստիճան	շուկա	տ	1.00	482.380	548.399	12.325	9.648
10	26-31	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տ	0.04	787.863	124	235.83	1.400	3.630	Մետ. Միջադիրներ	շուկա	տ	1.00	482.380	548.399	31.515	19.295
11	19-195	Միացում կոյուղու սեպտիկ հորին ժ=150մմ	տեղ	1.00	3.958	0.77	1.46	0.260	0.674	Խողովակ	շուկա	զծ.մ	0.40	4.000	1.819	3.958	1.600
	Ընդամենը															548.6	
		Ամբողջը														1141.4	
	Վերադիր ծախսեր 13.3%															151.8	
		Ընդամենը														1293.2	
	Շահույթ 11 %															142.3	
		Ընդամենը														1435.5	