

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՄԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ**

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ 1-1-1

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը* (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	1-ին մասնաշենք					
	1.Քանդման աշխատանքներ					
1	Հենագերանի և ծածկի տախտակամածի քանդում	քմ	290.2			1.013
2	Ասբոհերձաքարե ալիքավոր տանիքի ծածկի քանդում	քմ	290.2			0.248
3	Պատերի և առաստաղի գաջի քերթափում	քմ	623.30			0.493
4	Մանրատախտակե հատակի քանդում	քմ	193			0.451
5	Պատուհանների և լուսամուտագոգի քանդում	քմ	64.64			0.558
6	Դռների քանդում	քմ	18.345			0.093
7	Փոքր բլոկներով պատի քանդում	խմ	3.00			0.100
8	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	124.59			0.725
	Ընդամենը					3.681
	2.Ամրացման աշխատանքներ					
	I Հողային աշխատանքներ					
9	III կարգի գրունտի քանդում թրթուրավոր էքսկավատորով կողակցումով	խմ	300.96			0.430
10	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	խմ	30.10			0.283
11	Քարային հիմքերի քանդում	խմ	1.83			0.088
12	Բետոնային հիմքերի քանդում	խմ	8.00			1.420

13	Հատակի հիմքի խճի և կոպիճի շերտի քանդում /1.82 , 1.06/	խմ	38.06			0.424
14	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ծեռքով	տ	155.48			0.415
15	Շին աղբի տեղափոխում 1 կմ	տ	155.48			0.489
16	Բնահողի ետլիցք ձեռքով /շրջանակի հատվածում/	խմ	200.00			0.960
17	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	խմ	20.00			0.096
18	Ետլիցքի գրունտի հիդրավլիկ տոփանում	խմ	220.00			0.206
	Ընդամենը					4.811
	II Հիմքեր					
19	Անցքերի շաղափում պատերում 20մմ տրամագծով, 50 սմ խորությամբ	հատ	270.000			0.614
20	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	խմ	0.0675			0.015
21	Բետոնի նախապատրաստական շերտ B-7.5 80մմ	խմ	8			0.933
22	Երկաթբետոնե ժապավենային հիմքի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	խմ	42			7.512
23	Ամրան A500c	տ	2.05			2.397
	Ընդամենը					11.470
	III Պատեր և ե/բ կոնստրուկցիաներ					
24	Անցքերի շաղափում պատերում 20մմ տրամագծով, 50 սմ խորությամբ	հատ	1600.000			3.636
25	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	խմ	0.400			0.015
26	Պատերի ամրանավորում մետաղական ցանցով	տ	1.434			2.915
27	Ամրան A500c	տ	0.834			0.975
28	Արտաքին մակերեսի մշակում տորկրետ ավազաշիթային մեքենայով, պատի մաքրումով հաստությունը 40մմ	քմ	782.000			17.039
	Ընդամենը					24.581
	IV Ծածկեր					

29	Անցքերի և բետոնացված կարանների բացում սալերում	խմ	1.74			0.121
30	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	2.43			0.014
31	Կլորանցքավոր սալերի խորշերի, անցքերի և կարանների բետոնացում թեթև բետոնով B-15	խմ	12.60			1.752
32	Ծածկի սալերի ամրացում B1 5 մակնիշի թեթև բետոնով	խմ	13.76			4.441
33	Ամրան AI	տ	0.51			0.755
34	Ամրան A500c	տ	0.60			0.701
	Ընդամենը					7.785
	3.Տանիք					
35	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտ շլաքով 20սմ	խմ	60.94			1.745
36	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիէթիլենային թաղանթից	քմ	304.71			0.078
37	Փայտե կավարամածի կառուցում (ծպեղնատոք,կանգնակ մատերլաթ, թեքան)	խմ	3.003			2.028
38	Տանիքի ճոռերի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5 մմ հաստ.	գծմ	71			3.414
39	Տանիքի ծածկույթի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	304.71			5.254
40	Տախտակ ըստ նախագծի	խմ	1.967			0.719
41	Տանիքի գազաթագծի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	28.236			0.137
42	Գազաթի տախտակ ըստ նախագծի	խմ	0.492			0.276
43	Ջրհորդան ձագարների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	4			0.039
44	Ջրհորդան արմունկների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	8			0.051
45	Ջրհորդան խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղով Փ-100մմ տրամագծով	մ	14.8			0.206
46	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	2.459			0.070

47	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	քմ	3.003			0.002
48	Ձեղնահարկի լուսամուտների տեղադրում	հատ	1			0.205
	Ընդամենը					14.223
	4. Միջնորմներ					
49	Միջնորմների կառուցում թեթև բետոնյա բլոկներով 10սմ հաստ.	քմ	51.24			0.648
50	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B7.5	խմ	0.58			0.005
51	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.01			0.035
52	Ե/բ բարավորի կառուցում B-15 դասի բետոնից,	խմ	0.0240			0.006
53	Ամրան AI	տ	0.003			0.004
54	Ամրան A500c	տ	0.0071			0.008
	Ընդամենը					0.708
	5. Դռներ և պատուհաններ					
55	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, չբացվող	քմ	30.6			2.242
56	Նույնը բացվող	քմ	30.6			2.190
57	Պատուհանագոգի տեղադրում, սպիտակ	գծմ	32.3			0.501
58	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում սպիտակ	քմ	19.07			2.620
	Ընդամենը					7.553
	6. Հատակներ					
59	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 120մմ	խմ	23.16			1.104
60	Ցանցբետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	15.44			1.666
61	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	193.00			0.785
62	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	193			1.386
63	Հատակի պատում մամլոգրանիտե սալիկներով	քմ	45.22			0.815
64	Շրիշակների իրականացում մամլոգրանիտե սալիկներից	քմ	3.94			0.094

65	Լամինատե հատակների կառուցում	քմ	147.78			2.165
	Ընդամենը					8.016
	7. Ներքին հարդարում					
66	Ներքին պատերի սվաղ գաջով	քմ	318.10			2.275
67	Առաստաղի սվաղ գաջով	քմ	161.2			1.216
68	Ներքին պատուհանների և դռների շեպերի հարթ գաջի սվաղ	քմ	52.3			0.685
69	Ներքին պատերի ցեմենտ ավազի սվաղ	քմ	129.54			0.830
70	Ներքին պատուհանների և դռների շեպերի ցեմենտ ավազի սվաղ	քմ	5.02			0.021
71	<<ARMSTRONG>> տիպի կախովի առաստաղի տեղադրում	քմ	31.8			0.966
72	Պատերի ծեփամածկում և սոսնձամերկում լատեքս ներկով	քմ	273.14			1.087
73	Առաստաղների ծեփամածկում և սոսնձամերկում լատեքս ներկով	քմ	161.2			0.729
74	Ներքին պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	49.98			1.266
	Ընդամենը					9.075
	8. Արտաքին հարդարում					
75	Ուրմախարիսիայի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	40.42			3.164
76	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	40.42			0.104
77	Ճակատային պատերի վնասված մասերի նորոգում սրբատաշ տուֆ քարից	քմ	2.00			0.232
78	Պատի սվաղվող մակերեսի վրա ցանցի կառուցում	քմ	118.92			1.086
79	Արտաքին հարթ պատերի ց/ավազե սվաղ	քմ	118.92			0.696
80	Շենքի ճակատային մասի մակերևույթի հղկում	քմ	33.26			0.040

81	Շենքի ճակատային մասի մակերևույթի լվացում	քմ	33.26			0.062
82	Արտաքին պատերի երկտակ ներկում ճակատային ներկով	քմ	118.92			0.262
83	Ավազե հարթեցնող շերտ	խմ	4.68			0.067
84	Միաշերտ բազալտե խճի հիմք 12 սմ հաստությամբ 70-120մմ ֆրակցիայի	քմ	46.8			0.212
85	Բետոնե եզրաքարի տեղադրում բետոնի հիմքով 150x300 հատվածքով	գծմ	70			1.708
86	3սմ հաստությամբ միաշերտ մանրահատիկ ա/բ փռում մայթերում	քմ	46.8			0.466
9.Ընդամենը						8.10
Ընդհանուրը (տոկոս)						100
Ընդհանուրը* (հազար դրամ)						34210

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ ,Շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

Տնօրեն՝

Ա. Բաբայան

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՄԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ**

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ 1-2-1

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը* (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	2-րդ մասնաշենք					
	1.Քանդման աշխատանքներ					
1	Հենագերանի և ծածկի տախտակամածի քանդում	քմ	199.70			0.889
2	Ասբոհերձաքարե ալիքավոր տանիքի ծածկի քանդում	քմ	199.70			0.218
3	Պատերի և առաստաղի գաջի քերթափում	քմ	451.1			0.455
4	Մանրատախտակե հատակի քանդում	քմ	81.2			0.242
5	Պատուհանների և լուսամուտագոգի քանդում	քմ	15.5			0.171
6	Դռների քանդում	քմ	4.4			0.028
7	Փոքր բլոկներով պատի քանդում	խմ	5.8			0.246
8	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	76.5			0.568
	Ընդամենը					2.817
	2.Ամրացման աշխատանքներ					
	I Հողային աշխատանքներ					
9	III կարգի գրունտի քանդում թրթուրավոր էքսկավատորով կողակցումով	խմ	119.96			0.218
10	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	խմ	12.00			0.144
11	Քարային հիմքերի քանդում	խմ	1.08			0.066
12	Բետոնային հիմքերի քանդում	խմ	5.5			1.245
13	Հատակի հիմքի խճի և կոպիճի շերտի քանդում /1.82 , 1.06/	խմ	32.32			0.460

14	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով	տ	61.53			0.210
15	Շին աղբի տեղափոխում 1 կմ	տ	61.53			0.247
16	Բնահողի ետլիցք ձեռքով /շրջանակի հատվածում/	խմ	80.00			0.489
17	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	խմ	8.000			0.049
18	Ետլիցքի գրունտի հիդրավլիկ տոփանում	խմ	88.00			0.105
	Ընդամենը					3.233
	II Հիմքեր					
19	Անցքերի շաղափում պատերում 20մմ տրամագծով, 50 սմ խորությամբ	հատ	230.000			0.666
20	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	խմ	0.058			0.016
21	Բետոնի նախապատրաստական շերտ B-7.5 80մմ	խմ	6			0.892
22	Ե/բ հիմնային հեծանի կառուցում B-20 դասի բետոնով	խմ	5.2			1.611
23	Երկաթբետոնե ժապավենային հիմքի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	խմ	40			9.123
24	Ամրան A500c	տ	1.243			1.853
	Ընդամենը					14.162
	III Պատեր և ե/բ կոնստրուկցիաներ					
25	Անցքերի շաղափում պատերում 20մմ տրամագծով, 50 սմ խորությամբ	հատ	1020.000			2.956
26	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	խմ	0.255			0.012
27	Պատերի ամրանավորում մետաղական ցանցով	տ	0.576			1.492
28	Ամրան A500c	տ	0.367			0.547
29	Արտաքին մակերեսի մշակում տորկրետ ավազաշիթային մեքենայով, պատի մաքրումով հաստությունը 40մմ	քմ	546.000			15.171
	Ընդամենը					20.178
	IV Ծածկեր					

30	Անցքերի և բետոնացված կարանների բացում սալերում	խմ	2			0.178
31	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	2.8			0.021
32	Կլորանցքավոր սալերի խորշերի, անցքերի և կարանների բետոնացում թեթև բետոնով B-15	խմ	3.76			0.667
33	Ծածկի սալերի ամրացում B 15 մակնիշի թեթև բետոնով	խմ	13.6			5.598
34	Ամրան AI	տ	0.410			0.775
35	Ամրան A500c	տ	0.386			0.576
	Ընդամենը					7.813
	3.Տանիք					
36	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտ շլաքով 20սմ	խմ	41.94			1.532
37	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիէթիլենային թաղանթից	քմ	209.7			0.068
38	Փայտե կավարամածի կառուցում (ծպեղնատոք,կանգնակ մատերլաթ, թեքան)	խմ	2.34			2.015
39	Տանիքի ճոռերի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	գծմ	56.9			3.487
40	Տանիքի ծածկույթի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	209.70			4.609
41	Տախտակ ըստ նախագծի	խմ	1.512			1.082
42	Տանիքի զագաթագծի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	23.73			0.146
43	Գագաթի տախտակ ըստ նախագծի	խմ	0.2			0.138
44	Ջրհորդան ձագարների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	4			0.049
45	Ջրհորդան արմունկների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	8			0.065
46	Ջրհորդան խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղով Φ-100մմ տրամագծով	մ	14.8			0.263
47	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	1.7			0.063

48	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	քմ	2.34			0.003
49	Ձեղնահարկի լուսամուտների տեղադրում	հատ	2			0.340
	Ընդամենը					13.861
	4. Միջնորմներ					
50	Միջնորմների կառուցում թեթև բետոնյա բլոկներով 20սմ հաստ.	քմ	12.510			0.764
51	Միջնորմների կառուցում թեթև բետոնյա բլոկներով 10սմ հաստ.	քմ	63.84			1.029
52	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B7.5	խմ	1.84			0.022
53	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.025			0.174
54	Ե/բ բարավորի կառուցում B-15 դասի բետոնից,	խմ	0.12			0.040
55	Ամրան AI	տ	0.015			0.028
56	Ամրան A500c	տ	0.0355			0.053
	Ընդամենը					2.110
	5. Դռներ և պատուհաններ					
57	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, չբացվող	քմ	18			1.682
58	Նույնը բացվող	քմ	18			2.522
59	Պատուհանագոգի տեղադրում, սպիտակ	գծմ	19			0.376
60	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում սպիտակ	քմ	15.95			2.793
	Ընդամենը					7.373
	6. Հատակներ					
61	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 120մմ	խմ	19.392			1.179
62	Ցանցբետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	12.928			2.747
63	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	161.6			0.838
64	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	161.6			1.480
65	Հատակի պատում մամլոգրանիտե սալիկներով	քմ	89.75			3.169

66	Շրիշակների իրականացում մամլոգրանիտե սալիկներից	քմ	6.96			0.212
67	Լամինատե հատակների կառուցում	քմ	71.85			2.061
	Ընդամենը					11.685
	7. Ներքին հարդարում					
68	Ներքին պատերի սվաղ գաջով	քմ	257.08			2.344
69	Առաստաղի սվաղ գաջով	քմ	118.75			1.143
70	Ներքին պատուհանների և դռների շեպերի հարթ գաջի սվաղ	քմ	20.38			0.340
71	Ներքին պատերի ցեմենտ ավազի սվաղ	քմ	68.10			0.557
72	Ներքին պատուհանների և դռների շեպերի ցեմենտ ավազի սվաղ	քմ	5.58			0.047
73	<<ARMSTRONG>> տիպի կախովի առաստաղի տեղադրում	քմ	42.85			1.660
74	Պատերի ծեփամածկում և սոսնձամերկում լատեքս ներկով	քմ	290.02			1.471
75	Առաստաղների ծեփամածկում և սոսնձամերկում լատեքս ներկով	քմ	118.75			0.684
76	Ներքին պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	35.17			1.136
	Ընդամենը					9.382
	8. Արտաքին հարդարում					
77	Որմնախարիսի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	26.16			2.612
78	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	26.16			0.086
79	Ճակատային պատերի վնասված մասերի նորոգում սրբատաշ տուֆ քարից	քմ	2			0.296
80	Պատի սվաղվող մակերեսի վրա ցանցի կառուցում	քմ	76.16			0.887
81	Արտաքին հարթ պատերի ց/ավազե սվաղ	քմ	76.16			0.568

82	Շենքի ճակատային մասի մակերևույթի հղկում	քմ	13.2			0.020
83	Շենքի ճակատային մասի մակերևույթի լվացում	քմ	13.2			0.020
84	Արտաքին պատերի երկտակ ներկում ճակատային ներկով	քմ	76.16			0.214
85	Ավազե հարթեցնող շերտ	խմ	2.88			0.052
86	Միաշերտ բազալտե խճի հիմք 12 սմ հաստությամբ 70-120մմ ֆրակցիայի	քմ	28.8			0.167
87	Բետոնե եզրաքարի տեղադրում բետոնի հիմքով 150x300 հատվածքով	զծմ	45			1.400
88	3սմ հաստությամբ միաշերտ մանրահատիկ ա/բ փռում մայթերում	քմ	28.8			0.365
Ընդամենը						6.688
9.Արտաքին աստիճան						
89	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 150մմ	խմ	0.234			0.014
90	Խամքարաբետոնի հիմքի կառուցում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	1.8			0.275
91	Ցանցբետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	0.125			0.026
92	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	1.56			0.008
93	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	1.56			0.014
94	Աստիճանի կողային մասերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	0.90			0.090
95	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	0.90			0.003
96	Ետնամուտքի բազալտե աստիճանների տեղադրում 330*120մմ	զծմ	4.8			0.267
9.Ընդամենը						0.698
Ընդհանուրը (տոկոս)						100
Ընդհանուրը* (հազար դրամ)						26828

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ Շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

Տնօրեն՝

Ա. Բաբայան

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՄԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ**

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ 1-3-1

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը* (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	Տաք անցում					
	1.Քանդման աշխատանքներ					
1	Հենագերանի և ծածկի տախտակամածի քանդում	քմ	130.05			0.925
2	Ասբոհերձաքարե ալիքավոր տանիքի ծածկի քանդում	քմ	130.05			0.227
3	Պատերի և առաստաղի գաջի քերթավում	քմ	148.6			0.240
4	Պատերի քանդում	խմ	24.52			1.665
5	Խճանկարե հատակի քանդում	քմ	110.8			2.911
6	Պատուհանների և լուսամուտագոգի քանդում	քմ	74.5			1.310
7	Դռների քանդում	քմ	5.5			0.057
8	Շին աղբի բարձում ա/իմքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	57.1			0.677
	Ընդամենը					8.011
	2. Հողային աշխատանքներ					
9	III կարգի գրունտի քանդում թրթուրավոր էքսկավատորով կողալցումով	խմ	79.70			0.232
10	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	խմ	7.97			0.153
11	Շին աղբի բարձում ա/իմքնաթափ ձեռքով	տ	18.60			0.101
12	Շին աղբի տեղափոխում 1 կմ	տ	18.60			0.119
13	Բնահողի ետլիցք ձեռքով /շրջանակի հատվածում/	խմ	67.62			0.662

14	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	խմ	6.762			0.066
15	Ետլիցքի գրունտի հիդրավիկ տոփանում	խմ	74.38			0.142
	Ընդամենը					1.475
	3.Տանիք					
16	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտ շլաքով 20սմ	խմ	32.420			1.893
17	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիէթիլենային թաղանթից	քմ	162.1			0.084
18	Փայտե կավարամածի կառուցում (ծպեղնատոք,կանգնակ մատերվաթ, թեքան)	խմ	2.14			2.948
19	Տանիքի ճոռերի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	գծմ	53.90			5.282
20	Տանիքի ծածկույթի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	162.10			5.698
21	Տախտակ ըստ նախագծի	խմ	0.875			1.002
22	Տանիքի գազաթագծի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	24.39			0.240
23	Գազաթի տախտակ ըստ նախագծի	խմ	1.3			1.466
24	Ջրհորդան ծագարների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	6			0.118
25	Ջրհորդան արմունկների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	12			0.156
26	Ջրհորդան խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղով Փ-100մմ տրամագծով	մ	20.4			
27	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	2.2			0.125
28	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	քմ	2.14			0.004
	Ընդամենը					19.596
	4. Պատեր					
29	Արտաքին պատերի շարում ուղիղ տուֆ քարից	խմ	23.025			3.913

30	Պատերի ամրանավորում մետաղական ցանցով	տ	0.012			0.050
31	Ե/բ բարավորի կառուցում B-15 դասի բետոնից,	խմ	0.346			0.183
32	Ամրան AI	տ	0.03			0.091
33	Ամրան A500c	տ	0.071			0.169
	Ընդամենը					4.406
	5. Դռներ և պատուհաններ					
34	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, չբացվող	քմ	11.25			1.680
35	Նույնը բացվող	քմ	11.25			2.521
36	Պատուհանագոգի տեղադրում, սպիտակ	գծմ	13			0.411
37	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում սպիտակ	քմ	12.72			3.562
	Ընդամենը					8.175
	6. Հատակներ					
38	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 120մմ	խմ	13.296			1.292
39	Ցանցբետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	8.864			2.996
40	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	110.800			0.919
41	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	110.8			1.623
42	Հատակի պատում մամլոգրանիտե սալիկներով	քմ	110.80			6.255
43	Շրիշակների իրականացում մամլոգրանիտե սալիկներից	քմ	6.62			0.323
	Ընդամենը					13.407
	7. Ներքին հարդարում					
44	Ներքին պատերի սվաղ գաջով	քմ	185.40			2.703
45	Առաստաղի սվաղ գաջով	քմ	110.80			1.705
46	Ներքին պատուհանների և դռների շեպերի հարթ գաջի սվաղ	քմ	6.170			0.165
47	Պատերի ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	185.40			1.504

48	Առաստաղների ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	110.80			0.982
	Ընդամենը					7.059
	8. Արտաքին հարդարում					
49	Ուրմախարիսի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	31.08			4.961
50	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	31.08			0.163
51	Պատի սվաղվող մակերեսի վրա ցանցի կառուցում	քմ	153.50			2.858
52	Արտաքին հարթ պատերի ց/ավազե սվաղ	քմ	153.50			1.832
53	Արտաքին պատերի երկտակ ներկում ճակատային ներկով	քմ	153.50			0.691
54	Ծածկարանի ճակատային մասի երեսապատում սալիկաբոնդով	քմ	15.1			3.153
55	Ավազե հարթեցնող շերտ	խմ	3.6			0.104
56	Միաշերտ բազալտե խճի հիմք 12 սմ հաստությամբ 70-120մմ ֆրակցիայի	քմ	36			0.333
57	Բետոնե եզրաքարի տեղադրում բետոնի հիմքով 150x300 հատվածքով	զծմ	60			2.985
58	3սմ հաստությամբ միաշերտ մանրահատիկ ա/բ փռում մայթերում	քմ	36.00			0.730
	Ընդամենը					17.811
	9. Արտաքին աստիճաններ, հարթակներ և թեքուղի					
	I Ետնամուտքի աստիճաններ 1 և 2					
59	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 150մմ	խմ	0.468			0.045
60	Խամքարաբետոնի հիմքի կառուցում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.60			0.879
61	Ցանցբետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	0.080			0.027
62	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	3.12			0.026

63	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	3.12			0.046
64	Աստիճանի կողային մասերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	1.80			0.287
65	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	1.80			0.009
66	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 330*120մմ	գծմ	9.6			0.855
Ընդամենը						2.176
II Գլխավոր մուտքի աստիճաններ և թեքուղի						
67	Խամքարաբետոնի հիմքի կառուցում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	30			7.329
68	Ցանցբետոնե հարեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	3.464			1.171
69	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	43.30			0.359
70	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	43.30			0.634
71	Երեսապատում b=30մմ հաստ. բազալտե սալիկներով	քմ	32.6			2.495
72	Աստիճանի կողային մասերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	3.98			0.635
73	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	3.98			0.021
74	Ետնամուտքի բազալտե աստիճանների տեղադրում 330*120մմ	գծմ	39.6			3.528
75	Արտաքին մետաղական բազրիքների տեղադրում	գծմ	30			1.714
9.Ընդամենը						17.885
Ընդհանուրը (տոկոս)						100
Ընդհանուրը* (հազար դրամ)						16779

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ Շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

Տնօրեն՝

Ա. Բաբայան

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՄԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ**

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ 1-4-1

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը* (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	1.Էլեկտրամատակարարում					
1	Ուժային արկղի տեղադրում համալրված PN և E հաղորդաձողերով 600*600*150 մմ	հատ	1.00			5.130
2	Ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում	հատ	10.00			1.000
3	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 160Ա	հատ	1.00			1.066
4	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 63Ա	հատ	1.00			0.320
5	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 40Ա	հատ	1.00			0.213
6	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 40Ա	հատ	1.00			0.086
7	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 32Ա	հատ	5.00			0.388
8	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 10Ա	հատ	1.00			0.060
9	Հաղորդաձող պղնձե 30*5 L=400 մմ (3 հատ)	մ	0.40			0.038
10	Din-ձողաքանոն	մ	0.40			0.017
11	Շերտավոր պողպատի տեղադրում 25*4 մմ	մ	10.00			1.103
12	0.4 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 5*50 մմ2	մ	30.00			9.918
13	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 50 մմ2	հատ	10.00			0.554
14	0.4 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 5*16 մմ2	մ	14.00			2.662
15	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 16 մմ2	հատ	10.00			0.519
16	0.4 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 5*4 մմ2	մ	8.00			0.646

17	0.22 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 3*4 մմ2	մ	12.00			0.299
18	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 4 մմ2	հատ	16.00			0.830
19	0.22 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 3*2.5 մմ2	մ	296.00			6.892
20	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 2.5 մմ2	հատ	30.00			1.556
21	0.22 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՊՎՍ- 3*1.5 մմ2	մ	88.00			2.220
22	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 1.5 մմ2	հատ	3.00			0.156
23	0.22 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՊՎՍ- 3*0.5 մմ2	մ	260.00			5.286
24	Լուսատուների տեղադրում	հատ	61.00			5.581
25	Լուսատու IP20 32 ՎՏ	հատ	18.00			8.153
26	Լուսատու IP54 32 ՎՏ	հատ	4.00			2.131
27	Լուսատու IP20 20 ՎՏ	հատ	15.00			3.917
28	Լուսատու IP44 12 ՎՏ	հատ	10.00			3.730
29	Լուսատու IP65 10 ՎՏ	հատ	1.00			0.171
30	Լուսատու IP54 8 ՎՏ	հատ	4.00			1.194
31	Լուսատու IP54 3 ՎՏ	հատ	9.00			1.679
32	Անջատիչների տեղադրում	հատ	17.00			1.700
33	Անջատիչ երկստեղանի 16Ա	հատ	4.00			0.213
34	Անջատիչ մեկստեղանի 16Ա	հատ	13.00			0.582
35	Միաֆազ վարդակների տեղադրում 16Ա	հատ	28.00			1.432
36	Ճյուղավորման տուփ քառաբևեռ	հատ	44.00			0.938
37	Պոլիէթիլենային խողովակ մալուխի համար $\varnothing 125 \times 6.1$ մմ	մ	5.00			0.659
38	Խողովակի ամրակալ	հատ	10.00			0.114
39	Խողովակի անկյուն 90 °	հատ	2.00			0.311
40	Խողովակի անկյուն T-աձև	հատ	1.00			0.343
41	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ մալուխի համար $\varnothing 50$ մմ	մ	15.00			0.450
42	Խողովակի ամրակալ	հատ	30.00			0.169
43	Խողովակի անկյուն 90 °	հատ	2.00			0.186
44	Խողովակի անկյուն T-աձև	հատ	3.00			0.350
45	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ մալուխի համար $\varnothing 40$ մմ	մ	15.00			0.383
46	Խողովակի ամրակալ	հատ	30.00			0.128
47	Խողովակի անկյուն 90 °	հատ	1.00			0.051
48	Խողովակի անկյուն T-աձև	հատ	1.00			0.082
49	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ մալուխի համար $\varnothing 32$ մմ	մ	12.00			0.275
50	Խողովակի ամրակալ	հատ	24.00			0.077
51	Խողովակի անկյուն 90 °	հատ	3.00			0.057

52	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ մալուխի համար Ø20մմ	մ	178.00			3.885
53	Խողովակի ամրակալ	հատ	356.00			0.759
54	Խողովակի անկյուն 90 °	հատ	28.00			0.386
55	Ճկախողովակ մալուխի համար Ø25մմ	մ	15.00			0.647
56	Ճկախողովակի ամրակալ	հատ	30.00			0.320
57	Ճկախողովակի անկյուն 90 °	հատ	4.00			0.256
58	Ճկախողովակի անկյուն T-աձև	հատ	4.00			0.320
59	Ճկախողովակ մալուխի համար Ø20մմ	մ	285.00			9.257
60	Ճկախողովակի ամրակալ	հատ	570.00			4.556
61	Ճկախողովակի անկյուն 90 °	հատ	36.00			2.206
62	Ճկախողովակ մետաղական մալուխի համար IP65 Ø20մմ	մ	23.00			0.747
63	Ճկախողովակի ամրակալ	հատ	46.00			0.368
64	Ճկախողովակի միացուցիչ	հատ	3.00			0.032
65	Ճկախողովակի անկյուն 90 °	հատ	4.00			0.245
1.Ընդամենը						100.00
Ընդհանուրը (տոկոս)						100
Ընդհանուրը* (հազար դրամ)						3276

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ Շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

Տնօրեն՝

Ա. Բաբայան

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՄԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ**

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ 1-5-1

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը* (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	1. Ներքին ջրամատակարարման ցանց					
1	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով d=20*2մմ	զծ.մ	115.00			19.042
2	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով d=25*2,3մմ	զծ.մ	4.00			0.686
3	Ցանցի փորձարկում	զծ.մ	119.00			0.745
4	Փական ջրային d=15մմ	հատ	23.00			8.919
5	Փական ջրային d=20մմ	հատ	1.00			0.290
6	Ջրատաքացուցիչներ Արիստոն N=1.2ԿՎՏ/ժ, V=50լ	լրակազմ	2.00			11.113
7	Ջրատաքացուցիչներ Արիստոն N=1.5 ԿՎՏ/ժ, V=80լ	լրակազմ	1.00			6.629
8	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	7.00			4.721
9	Խոհանոցակոնքի խառնիչ	հատ	2.00			1.349
10	Պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր ֆիտինգներ d=20*2.3 մմ և d=25*2.3 մմ	հատ	50.00			0.219
11	Անցքերի բացում պատերում d=100	հատ	1.00			0.206
12	Անցքերի բացում միջնապատերում d=100	հատ	1.00			0.073
	1.Ընդամենը					53.992
	2.Արտաքին ջրամատակարարման					
	Հողային աշխատանքներ					
1	Խրամուղու մշակում IVկարգի գրունտում մեխանիզմով կողից 0.8մ խորությամբ	խոր.մ	20			0.085
2	IVկարգի գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	խոր.մ	17			0.095
3	Ավելցուկալի ընտելացման տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	5.4			0.468

Մոնտաժային աշխատանքներ						
4	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով d=25*2,3մմ	զծ.մ	15.00			2.571
5	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով d=32*3.4մմ	զծ.մ	10.00			1.714
6	Անցքերի բացում միջնապատերում d=100	հատ	10.00			0.728
7	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին d=32մմ	տեղ	1.00			0.297
8	Ջրաչափ d=25մմ	հատ	1.00			1.309
9	Զտիչ d=25մմ	հատ	1.00			0.252
10	Մտող պոմպերի տեղադրում P-100 N=0,37ԿՎՏ G=3 խ.մ/ժամ	լրակազմ	1.00			1.880
11	Փական ջրային d=20մմ	հատ	2.00			0.581
12	Փական ջրային d=25մմ	հատ	3.00			0.892
13	Փական հետադարձ d=25մմ	հատ	1.00			0.442
14	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր սալի հետ միասին H=1500մմ D=1000մմ /2 հատ/	խոր.մ	3.00			23.422
15	Դիտահորի թուջե մտոց	հատ	2.00			7.514
16	Մետաղական աստիճաններ 2 շերտ ներկված	տ	0.02			1.057
17	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տ	0.04			2.702
2.Ընդամենը						46.008
Ընդհանուրը (տոկոս)						100
Ընդհանուրը* (հազար դրամ)						1791

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ Շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

Տնօրեն՝

Ա. Բաբայան

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՄԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ**

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ 1-6-1

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը* (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
	1.Ներքին կոյուղու ցանց					
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , պատի վրա d=50մմ	գծ.մ	43.00			5.104
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , պատի վրա d=100մմ	գծ.մ	48.00			11.244
3	Խեցե զուգարանակոնք	լրակազմ	7.00			16.530
4	Խեցե լվացարանակոնք	լրակազմ	7.00			9.839
5	Խոհանոցային լվացարանակոնք	լրակազմ	2.00			2.711
6	Հոսակ d=50մմ	հատ	4.00			0.634
7	Ցանցի փորձարկում	գծ.մ	92.00			0.588
8	Կոյուղու խողովակի անցում 100/50	հատ	9.00			0.233
9	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու եռաբաշխիչ d=50մմ	հատ	6.00			0.137
10	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու եռաբաշխիչ d=100մմ	հատ	12.00			0.753
11	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու անկյունակ d=50մմ	հատ	11.00			0.142
12	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու անկյունակ d=100մմ	հատ	7.00			0.307
13	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	4.00			0.749
14	Անցքերի բացում պատերում d=300	հատ	5.00			1.053
15	Անցքերի բացում միջնապատերում d=300	հատ	10.00			0.744
16	Անցքերի բացում առաստաղներում d=300	հատ	4.00			1.170
	1.Ընդամենը					51.938
	2.Արտաքին կոյուղու ցանց					
	Հողային աշխատանքներ					
1	Խրամուղու մշակում IVկարգի գրունտում մեխանիզմով կողից 0.8մ խորությամբ	խոր.մ	32.00			0.139
2	IVկարգի գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	խոր.մ	29.00			0.165
3	Ավելցուկալիքն բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	5.40			0.478

4	Ավազից շերտի պատրաստում $h=0.2$ մ	խոր.մ	5.60			1.470
Մոնտաժային աշխատանքներ						
5	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , հողի մեջ $d=100$ մմ	զծ.մ	19.00			4.451
6	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , հողի մեջ $d=150$ մմ	զծ.մ	20.00			5.262
7	Ե/բ-ից կլոր կոյուղու դիտահորեր սալի հետ միասին $D=1000$ մմ /2 հատ/	խոր.մ	3.15			24.231
8	Դիտահորի թուջե մտոց կախարիչով	հատ	2.00			7.678
9	Մետաղական աստիճաններ 2 շերտ ներկված	տ	0.02			1.080
10	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տ	0.04			2.761
11	Միացում կոյուղու սեպտիկ հորին $d=150$ մմ	տեղ	1.00			0.347
2.Ընդամենը						48.062
Ընդհանուրը (տոկոս)						100
Ընդհանուրը* (հազար դրամ)						1753

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ շահույթը՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

Տնօրեն՝

Ա. Բաբայան