ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Ծավալաթերթ 1-1

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Ծանոթություն
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	1-ին մասնաշենք			
	1.Քանդման աշխատանքներ			
1	Հենագերանի և ծածկի տախտակամածի քանդում	քմ	290.2	
2	Ասբոհերծաքարե ալիքավոր տանիքի ծածկի քանդում	քմ	290.2	
3	Պատերի և առաստաղի գաջի քերթափում	քմ	623.29	
4	Մանրատախտակե հատակի քանդում	քմ	193	
5	Պատուհանների և լուսամուտագոգի քանդում	քմ	64.64	
6	Դռների քանդում	քմ	18.345	
7	Փոքր բլոկներով պատի քանդում	խմ	3.02	
8	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	124.61	
	Ընդամենը			
	2.Ամրացման աշխատանքներ			
	I Հողային աշխատանքներ			
9	III կարգի գրունտի քանդում թրթուրավոր էքսկավատորով կողալցումով	խմ	300.96	
10	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	խմ	30.10	
11	Քարային հիմքերի քանդում	խմ	1.83	
12	Բետոնային հիմքերի քանդում	խմ	8.00	
13	Հատակի հիմքի խճի և կոպիճի շերտի քանդում /1.82 , 1.06/	խմ	38.06	

14	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով	տ	155.48	
15	Շին աղբի տեղափոխում 1 կմ	տ	155.48	
16	Բնահողի ետլիցք ձեռքով /շրջանակի հատվածում/	խմ	200.00	
17	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	խմ	20.00	
18	Ետլիցքի գրունտի հիդրավլիկ տոփանում	խմ	220.00	
	Ընդամենը			
	II Հիմքեր			
19	Անցքերի շաղափում պատերում 20մմ տրամագծով, 50 սմ խորությամբ	հատ	270.000	
20	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	խմ	0.0675	
21	Բետոնի նախապատրաստական շերտ B-7.5 80մմ	խմ	8	
22	Երկաթբետոնե ժապավենային հիմքի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	խմ	42	
23	Ամրան A500c	տ	2.05	
	Ընդամենը			
	III Պատեր և ե/բ կոնստրուկցիաներ			
24	Անցքերի շաղափում պատերում 20մմ տրամագծով, 50 սմ խորությամբ	հատ	1600.000	
25	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	խմ	0.400	
26	Պատերի ամրանավորում մետաղական ցանցով	տ	1.434	
27	Ամրան A500c	տ	0.834	
28	Արտաքին մակերեսի մշակում տորկրետ ավազաշիթային մեքենայով, պատի մաքրումով հաստությունը 40մմ	քմ	782.000	
	Ընդամենը			
	IV Ծածկեր			
29	Անցքերի և բետոնացված կարանների բացում սալերում	խմ	1.74	
30	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	2.43	

31	Կլորանցքավոր սալերի խորշերի, անցքերի և կարանների բետոնացում թեթև բետոնով B-15	խմ	12.60	
32	Ծածկի սալերի ամրացում B1 5 մակնիշի թեթև բետոնով	խմ	13.76	
33	Ամրան AI	տ	0.51	
34	Ամրան A500c	տ	0.60	
	Ընդամենը			
	3.Տանիք			
35	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտ շլաքով 20սմ	խմ	60.94	
36	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիէթիլենային թաղանթից	քմ	304.71	
37	Փայտե կավարամածի կառուցում (ծպեղնաոտք,կանգնակ մաուերլաթ, թեքան)	խմ	3.003	
38	Տանիքի ճոռերի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5 մմ հաստ.	գծմ	71	
39	Տանիքի ծածկույթի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	304.71	
40	Տախտակ ըստ նախագծի	խմ	1.967	
41	Տանիքի գագաթագծի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	28.236	
42	Գագաթի տախտակ ըստ նախագծի	խմ	0.492	
43	Զրհորդան ծագարների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	4	
44	Զրհորդան արմունկների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	8	
45	Զրհորդան խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղով Փ-100մմ տրամագծով	մ	14.8	
46	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	2.459	
47	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	քմ	3.003	
48	Ձեղնահարկի լուսամուտների տեղադրում	հատ	1	
	Ընդամենը			
	4.Միջնորմներ			
49	Միջնորմների կառուցում թեթև բետոնյա բլոկներով 10սմ հաստ.	քմ	51.24	
50	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B7.5	խմ	0.58	
51	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.01	

52	Ե/բ բարավորի կառուցում B-15 դասի բետոնից,	խմ	0.0240	
53	Ամրան AI	տ	0.003	
54	Ամրան A500c	տ	0.0071	
	Ընդամենը			
	5.Դռներ և պատուհաններ			
55	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, չբացվող	քմ	30.6	
56	Նույնը բացվող	քմ	30.6	
57	Պատուհանագոգի տեղադրում, սպիտակ	գծմ	32.3	
58	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում սպիտակ	քմ	19.07	
	Ընդամենը			
	6. Հատակներ			
59	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 120մմ	խմ	23.16	
60	Ցանցբետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	15.44	
61	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	193.00	
62	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	193	
63	Հատակի պատում մամլոգրանիտե սալիկներով	քմ	45.22	
64	Շրիշակների իրականացում մամլոգրանիտե սալիկներից	քմ	3.94	
65	Լամինատե հատակների կառուցում	քմ	147.78	
	Ընդամենը			
	7. Ներքին հարդարում			
66	Ներքին պատերի սվաղ գաջով	քմ	318.10	
67	Առաստաղի սվաղ գաջով	քմ	161.2	
68	Ներքին պատուհաների և դռների շեպերի հարթ գաջի սվաղ	քմ	52.3	
69	Ներքին պատերի ցեմենտ ավազի սվաղ	քմ	129.54	
70	Ներքին պատուհաների և դռների շեպերի ցեմենտ ավազի սվաղ	քմ	5.02	
71	<<ARMSTRONG>> տիպի կախովի առաստաղի տեղադրում	քմ	31.8	

72	Պատերի ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	273.14	
73	Առաստաղների ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	161.2	
74	Ներքին պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	49.98	
	Ընդամենը			
	8. Արտաքին հարդարում			
75	Որմնախարիսխի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	40.42	
76	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	40.42	
77	Ճակատային պատերի վնասված մասերի նորոգում սրբատաշ տուֆ քարից	քմ	2.00	
78	Պատի սվաղվող մակերեսի վրա ցանցի կառուցում	քմ	118.92	
79	Արտաքին հարթ պատերի ց/ավազե սվաղ	քմ	118.92	
80	Շենքի ճակատային մասի մակերևույթի հղկում	քմ	33.26	
81	Շենքի ճակատային մասի մակերևույթի լվացում	քմ	33.26	
82	Արտաքին պատերի երկտակ ներկում ճակատային ներկով	քմ	118.92	
83	Ավազե հարթեցնող շերտ	խմ	4.68	
84	Միաշերտ բազալտե խճի հիմք 12 սմ հաստությամբ 70-120մմ ֆրակցիայի	քմ	46.8	
85	Բետոնե եզրաքարի տեղադրում բետոնի հիմքով 150x300 հատվածքով	գծմ	70	
86	3սմ հաստությամբ միաշերտ մանրահատիկ ա/բ փռում մայթերում	քմ	46.8	
	9.Ընդամենը			
	Ընդհանուրը (տոկոս)			
	Ընդհանուրը* (հազար դրամ)			

Տնօրեն՝ Ա. Բաբայան

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Ծավալաթերթ 1-2

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Ծանոթություն
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	2-րդ մասնաշենք			
	1.Քանդման աշխատանքներ			
1	Հենագերանի և ծածկի տախտակամածի քանդում	քմ	199.70	
2	Ասբոհերծաքարե ալիքավոր տանիքի ծածկի քանդում	քմ	199.70	
3	Պատերի և առաստաղի գաջի քերթափում	քմ	451.1	
4	Մանրատախտակե հատակի քանդում	քմ	81.2	
5	Պատուհանների և լուսամուտագոգի քանդում	քմ	15.5	
6	Դռների քանդում	քմ	4.4	
7	Փոքր բլոկներով պատի քանդում	խմ	5.8	
8	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	76.5	
	Ընդամենը			
	2.Ամրացման աշխատանքներ			
	I Հողային աշխատանքներ			
9	III կարգի գրունտի քանդում թրթուրավոր էքսկավատորով կողալցումով	խմ	119.96	
10	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	խմ	12.00	
11	Քարային հիմքերի քանդում	խմ	1.08	
12	Բետոնային հիմքերի քանդում	խմ	5.5	
13	Հատակի հիմքի խճի և կոպիճի շերտի քանդում /1.82 , 1.06/	խմ	32.32	
14	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով	տ	61.53	

15	Շիճ աղբի տեղափոխում 1 կմ	տ	61.53	
16	Բնահողի ետլիցք ձեռքով /շրջանակի հատվածում/	խմ	80.00	
17	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	խմ	8.000	
18	Ետլիցքի գրունտի հիդրավլիկ տոփանում	խմ	88.00	
	Ընդամենը			
	II Հիմքեր			
19	Անցքերի շաղափում պատերում 20մմ տրամագծով, 50 սմ խորությամբ	հատ	230.000	
20	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	խմ	0.058	
21	Բետոնի նախապատրաստական շերտ B-7.5 80մմ	խմ	6	
22	Ե/բ հիմնային հեծանի կառուցում B-20 դասի բետոնով	խմ	5.2	
23	Երկաթբետոնե ժապավենային հիմքի ուժեղացում B-20 դասի բետոնով	խմ	40	
24	Ամրան A500c	տ	1.243	
	Ընդամենը			
	III Պատեր և ե/բ կոնստրուկցիաներ			
25	Անցքերի շաղափում պատերում 20մմ տրամագծով, 50 սմ խորությամբ	հատ	1020.000	
26	Անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	խմ	0.255	
27	Պատերի ամրանավորում մետաղական ցանցով	տ	0.576	
28	Ամրան A500c	տ	0.367	
29	Արտաքին մակերեսի մշակում տորկրետ ավազաշիթային մեքենայով, պատի մաքրումով հաստությունը 40մմ	քմ	546.000	
	Ընդամենը			
	IV Ծածկեր			
30	Անցքերի և բետոնացված կարանների բացում սալերում	խմ	2	

31	Շիճ աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	2.8	
32	Կլորանցքավոր սալերի խորշերի, անցքերի և կարանների բետոնացում թեթև բետոնով B-15	խմ	3.76	
33	Ծածկի սալերի ամրացում B 15 մակնիշի թեթև բետոնով	խմ	13.6	
34	Ամրան AI	տ	0.410	
35	Ամրան A500c	տ	0.386	
	Ընդամենը			
	3.Տանիք			
36	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտ շլաքով 20սմ	խմ	41.94	
37	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիէթիլենային թաղանթից	քմ	209.7	
38	Փայտե կավարամածի կառուցում (ծպեղնատոտք,կանգնակ մաուերլաթ, թեքան)	խմ	2.34	
39	Տանիքի ճոռերի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	գծմ	56.9	
40	Տանիքի ծածկույթի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	209.70	
41	Տախտակ ըստ նախագծի	խմ	1.512	
42	Տանիքի գագաթագծի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	23.73	
43	Գագաթի տախտակ ըստ նախագծի	խմ	0.2	
44	Ջրհորդան ծագարների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	4	
45	Ջրհորդան արմունկների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	8	
46	Ջրհորդան խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղով Փ-100մմ տրամագծով	մ	14.8	
47	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	1.7	
48	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	քմ	2.34	
49	Ձեղնահարկի լուսամուտների տեղադրում	հատ	2	
	Ընդամենը			

	4.Միջնորմներ			
50	Միջնորումների կառուցում թեթև բետոնյա բլոկներով 20սմ հաստ.	քմ	12.510	
51	Միջնորումների կառուցում թեթև բետոնյա բլոկներով 10սմ հաստ.	քմ	63.84	
52	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B7.5	խմ	1.84	
53	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.025	
54	Ե/բ բարավորի կառուցում B-15 դասի բետոնից,	խմ	0.12	
55	Ամրան AI	տ	0.015	
56	Ամրան A500c	տ	0.0355	
	Ընդամենը			
	5.Դռներ և պատուհաններ			
57	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, չբացվող	քմ	18	
58	Նույնը բացվող	քմ	18	
59	Պատուհանագոգի տեղադրում, սպիտակ	գծմ	19	
60	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում սպիտակ	քմ	15.95	
	Ընդամենը			
	6. Հատակներ			
61	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 120մմ	խմ	19.392	
62	Ցանցբետոնե հարեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	12.928	
63	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	161.6	
64	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	161.6	
65	Հատակի պատում մամլոգրանիտե սալիկներով	քմ	89.75	
66	Շրիշակների իրականացում մամլոգրանիտե սալիկներից	քմ	6.96	
67	Լամինատե հատակների կառուցում	քմ	71.85	

	Ընդամենը			
	7. Ներքին հարդարում			
68	Ներքին պատերի սվաղ գաջով	քմ	257.08	
69	Առաստաղի սվաղ գաջով	քմ	118.75	
70	Ներքին պատուհանների և դռների շեպերի հարթ գաջի սվաղ	քմ	20.38	
71	Ներքին պատերի ցեմենտ ավազի սվաղ	քմ	68.10	
72	Ներքին պատուհաների և դռների շեպերի ցեմենտ ավազի սվաղ	քմ	5.58	
73	<<ARMSTRONG>> տիպի կախովի առաստաղի տեղադրում	քմ	42.85	
74	Պատերի ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	290.02	
75	Առաստաղների ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	118.75	
76	Ներքին պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	35.17	
	Ընդամենը			
	8. Արտաքին հարդարում			
77	Որմնախարիսխի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	26.16	
78	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	26.16	
79	Ճակատային պատերի վնասված մասերի նորոգում սրբատաշ տուֆ քարից	քմ	2	
80	Պատի սվաղվող մակերեսի վրա ցանցի կառուցում	քմ	76.16	
81	Արտաքին հարթ պատերի ց/ավազե սվաղ	քմ	76.16	
82	Շենքի ճակատային մասի մակերևույթի հղկում	քմ	13.2	
83	Շենքի ճակատային մասի մակերևույթի լվացում	քմ	13.2	
84	Արտաքին պատերի երկտակ ներկում ճակատային ներկով	քմ	76.16	

85	Ավազե հարթեցնող շերտ	խմ	2.88	
86	Միաշերտ բազալտե խճի հիմք 12 սմ հաստությամբ 70-120մմ ֆրակցիայի	քմ	28.8	
87	Բետոնե եզրաքարի տեղադրում բետոնի հիմքով 150x300 հատվածքով	գծմ	45	
88	3սմ հաստությամբ միաշերտ մանրահատիկ ա/բ փռում մայթերում	քմ	28.8	
	Ընդամենը			
	9.Արտաքին աստիճան			
89	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 150մմ	խմ	0.234	
90	Խամքարաբետոնի հիմքի կառուցում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	1.8	
91	Ցանցբետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	0.125	
92	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	1.56	
93	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	1.56	
94	Աստիճանի կողային մասերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	0.90	
95	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	0.90	
96	Ետնամուտքի բազալտե աստիճանների տեղադրում 330*120մմ	գծմ	4.8	
9.Ընդամենը				
Ընդհանուրը (տոկոս)				
Ընդհանուրը* (հազար դրամ)				

Տնօրեն՝ Ա. Բաբայան

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Ծավալաթերթ 1-3

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Ծանոթություն
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Տաք անցում			
	1.Քանդման աշխատանքներ			
1	Հենագերանի և ծածկի տախտակամածի քանդում	քմ	130.05	
2	Ասբոհերծաքարե ալիքավոր տանիքի ծածկի քանդում	քմ	130.05	
3	Պատերի և առաստաղի գաջի քերթափում	քմ	148.6	
4	Պատերի քանդում	խմ	24.52	
5	Խճանկարե հատակի քանդում	քմ	110.8	
6	Պատուհանների և լուսամուտագոգի քանդում	քմ	74.5	
7	Դռների քանդում	քմ	5.5	
8	Հին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով տեղափոխում 1 կմ	տ	57.1	
	Ընդամենը			
	2. Հողային աշխատանքներ			
9	III կարգի գրունտի քանդում թրթուրավոր էքսկավատորով կողալցումով	խմ	79.70	
10	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում	խմ	7.97	
11	Հին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով	տ	18.60	
12	Հին աղբի տեղափոխում 1 կմ	տ	18.60	
13	Բնահողի եղլիցք ձեռքով /շրջանակի հատվածում/	խմ	67.62	

14	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	խմ	6.762	
15	Ետլիցքի գրունտի հիդրավլիկ տոփանում	խմ	74.38	
	Ընդամենը			
	3.Տանիք			
16	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտ շլաքով 20սմ	խմ	32.420	
17	Գոլորշամեկուսիչ շերտ պոլիէթիլենային թաղանթից	քմ	162.1	
18	Փայտե կավարամածի կառուցում (ծպեղնատոք,կանգնակ մաուերլաթ, թեքան)	խմ	2.14	
19	Տանիքի ճոռերի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	գծմ	53.90	
20	Տանիքի ծածկույթի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	162.10	
21	Տախտակ ըստ նախագծի	խմ	0.875	
22	Տանիքի գագաթագծի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	քմ	24.39	
23	Գագաթի տախտակ ըստ նախագծի	խմ	1.3	
24	Ջրհորդան ծագարների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	6	
25	Ջրհորդան արմունկների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	12	
26	Ջրհորդան խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղով Փ-100մմ տրամագծով	մ	20.4	
27	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	2.2	
28	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	քմ	2.14	
	Ընդամենը			
	4.Պատեր			
29	Արտաքին պատերի շարում ուղիղ տուֆ քարից	խմ	23.025	
30	Պատերի ամրանավորում մետաղական ցանցով	տ	0.012	

31	Ե/բ բարավորի կառուցում B-15 դասի բետոնից,	խմ	0.346	
32	Ամրան AI	տ	0.03	
33	Ամրան A500c	տ	0.071	
	Ընդամենը			
	5.Դռներ և պատուհաններ			
34	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, չբացվող	քմ	11.25	
35	Նույնը բացվող	քմ	11.25	
36	Պատուհանագոգի տեղադրում, սպիտակ	գծմ	13	
37	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում սպիտակ	քմ	12.72	
	Ընդամենը			
	6. Հատակներ			
38	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 120մմ	խմ	13.296	
39	Ցանցբետոնե հարեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	8.864	
40	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	110.800	
41	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	110.8	
42	Հատակի պատում մամլոգրանիտե սալիկներով	քմ	110.80	
43	Շրիշակների իրականացում մամլոգրանիտե սալիկներից	քմ	6.62	
	Ընդամենը			
	7. Ներքին հարդարում			
44	Ներքին պատերի սվաղ գաջով	քմ	185.40	
45	Առաստաղի սվաղ գաջով	քմ	110.80	
46	Ներքին պատուհաների և դռների շեպերի հարթ գաջի սվաղ	քմ	6.170	
47	Պատերի ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	185.40	
48	Առաստաղների ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	110.80	

	Ընդամենը			
	8. Արտաքին հարդարում			
49	Որմնախարիսխի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	31.08	
50	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	31.08	
51	Պատի սվաղվող մակերեսի վրա ցանցի կառուցում	քմ	153.50	
52	Արտաքին հարթ պատերի ց/ավազե սվաղ	քմ	153.50	
53	Արտաքին պատերի երկտակ ներկում ճակատային ներկով	քմ	153.50	
54	Ծածկարանի ճակատային մասի երեսապատում ալիկաբոնդով	քմ	15.1	
55	Ավազե հարթեցնող շերտ	խմ	3.6	
56	Միաշերտ բազալտե խճի հիմք 12 սմ հաստությամբ 70-120մմ ֆրակցիայի	քմ	36	
57	Բետոնե եզրաքարի տեղադրում բետոնի հիմքով 150x300 հատվածքով	գծմ	60	
58	3սմ հաստությամբ միաշերտ մանրահատիկ ա/բ փռում մայթերում	քմ	36.00	
	Ընդամենը			
	9.Արտաքին աստիճաններ, հարթակներ և թեքուղի			
	I Ետնամուտքի աստիճաններ 1 և 2			
59	Խճով հարթեցնող ենթաշերտի տեղադրումը 150մմ	խմ	0.468	
60	Խամքարաբետոնի հիմքի կառուցում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	3.60	
61	Ցանցբետոնե հարեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	0.080	
62	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	3.12	
63	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	3.12	

64	Աստիճանի կողային մասերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	1.80	
65	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	1.80	
66	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 330*120մմ	գծմ	9.6	
	Ընդամենը			
	II Գլխավոր մուտքի աստիճաններ և թեքուղի			
67	Խամքարաբետոնի հիմքի կառուցում B-12,5 դասի բետոնով	խմ	30	
68	Յանցբետոնե հարեցնող շերտի իրականացում B-15 80մմ	խմ	3.464	
69	Պողպատե ամրանային ցանց, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	43.30	
70	Ց/ա հարթեցնող շերտի կառուցում d=5սմ	քմ	43.30	
71	Երեսապատում b=30մմ հաստ. բազալտե սալիկներով	քմ	32.6	
72	Աստիճանի կողային մասերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ	3.98	
73	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	քմ	3.98	
74	Ետնամուտքի բազալտե աստիճանների տեղադրում 330*120մմ	գծմ	39.6	
75	Արտաքին մետաղական բազրիքների տեղադրում	գծմ	30	
9.Ընդամենը				
Ընդհանուրը (տոկոս)				
Ընդհանուրը* (հազար դրամ)				

Տնօրեն՝ Ա. Բաբայան

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Ծավալաթերթ 1-4

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	1.Էլեկտրամատակարարում			
1	Ուժային արկղի տեղադրում համալրված PN և E հաղորդաձողերով 600*600*150 մմ	հատ	1.00	
2	Ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում	հատ	10.00	
3	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 160Ա	հատ	1.00	
4	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 63Ա	հատ	1.00	
5	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 40Ա	հատ	1.00	
6	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 40Ա	հատ	1.00	
7	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 32Ա	հատ	5.00	
8	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչներ տեղադրում 10Ա	հատ	1.00	
9	Հաղորդաձող պղնձե 30*5 L=400 մմ (3 հատ)	մ	0.40	
10	Din-ձողաքանոն	մ	0.40	
11	Շերտավոր պողպատի տեղադրում 25*4 մմ	մ	10.00	
12	0.4 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 5*50 մմ2	մ	30.00	
13	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 50 մմ2	հատ	10.00	
14	0.4 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 5*16 մմ2	մ	14.00	
15	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 16 մմ2	հատ	10.00	
16	0.4 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 5*4 մմ2	մ	8.00	
17	0.22 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 3*4 մմ2	մ	12.00	
18	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 4 մմ2	հատ	16.00	
19	0.22 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՎՎԳ- 3*2.5 մմ2	մ	296.00	
20	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 2.5 մմ2	հատ	30.00	
21	0.22 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՊՎՍ- 3*1.5 մմ2	մ	88.00	

22	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար 1.5 մմ2	հատ	3.00	
23	0.22 կվ ուժային մալուխի տեղադրում ՊՎՍ- 3*0.5 մմ2	մ	260.00	
24	Լուսատուների տեղադրում	հատ	61.00	
25	Լուսատու IP20 32 ՎՏ	հատ	18.00	
26	Լուսատու IP54 32 ՎՏ	հատ	4.00	
27	Լուսատու IP20 20 ՎՏ	հատ	15.00	
28	Լուսատու IP44 12 ՎՏ	հատ	10.00	
29	Լուսատու IP65 10 ՎՏ	հատ	1.00	
30	Լուսատու IP54 8 ՎՏ	հատ	4.00	
31	Լուսատու IP54 3 ՎՏ	հատ	9.00	
32	Անջատիչների տեղադրում	հատ	17.00	
33	Անջատիչ երկստեղանի 16Ա	հատ	4.00	
34	Անջատիչ մեկստեղանի 16Ա	հատ	13.00	
35	Միաֆազ վարդակների տեղադրում 16Ա	հատ	28.00	
36	Ճյուղավորման տուփ քառաբևեռ	հատ	44.00	
37	Պոլիէթիլենային խողովակ մալուխի համար ø125*6.1 մմ	մ	5.00	
38	Խողովակի ամրակալ	հատ	10.00	
39	Խողովակի անկյուն 90 º	հատ	2.00	
40	Խողովակի անկյուն T-աձև	հատ	1.00	
41	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ մալուխի համար ø50մմ	մ	15.00	
42	Խողովակի ամրակալ	հատ	30.00	
43	Խողովակի անկյուն 90 º	հատ	2.00	
44	Խողովակի անկյուն T-աձև	հատ	3.00	
45	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ մալուխի համար ø40մմ	մ	15.00	
46	Խողովակի ամրակալ	հատ	30.00	
47	Խողովակի անկյուն 90 º	հատ	1.00	
48	Խողովակի անկյուն T-աձև	հատ	1.00	
49	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ մալուխի համար ø32մմ	մ	12.00	
50	Խողովակի ամրակալ	հատ	24.00	
51	Խողովակի անկյուն 90 º	հատ	3.00	
52	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ մալուխի համար ø20մմ	մ	178.00	
53	Խողովակի ամրակալ	հատ	356.00	
54	Խողովակի անկյուն 90 º	հատ	28.00	
55	Ճկախողովակ մալուխի համար ø25մմ	մ	15.00	
56	Ճկախողովակի ամրակալ	հատ	30.00	
57	Ճկախողովակի անկյուն 90 º	հատ	4.00	
58	Ճկախողովակի անկյուն T-աձև	հատ	4.00	
59	Ճկախողովակ մալուխի համար ø20մմ	մ	285.00	
60	Ճկախողովակի ամրակալ	հատ	570.00	
61	Ճկախողովակի անկյուն 90 º	հատ	36.00	

62	Ճկախողովակ մետաղական մալուխի համար IP65 ø20մմ	մ	23.00	
63	Ճկախողովակի ամրակալ	հատ	46.00	
64	Ճկախողովակի միացուցիչ	հատ	3.00	
65	Ճկախողովակի անկյուն 90 °	հատ	4.00	
1.Ընդամենը				
Ընդհանուրը (տոկոս)				
Ընդհանուրը* (հազար դրամ)				

Տնօրեն՝ Ա. Բաբայան

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Ծավալաթերթ 1-5

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	1.Ներքին ջրամատակարարման ցանց			
1	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով d=20*2մմ	գծ.մ	115.00	
2	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով d=25*2,3մմ	գծ.մ	4.00	
3	Ցանցի փորձարկում	գծ.մ	119.00	
4	Փական ջրային d=15մմ	հատ	23.00	
5	Փական ջրային d=20մմ	հատ	1.00	
6	Ջրատաքացուցիչներ Արիստոն N=1.2ԿՎՏ/ժ, V= 50լ	լրակազմ	2.00	
7	Ջրատաքացուցիչներ Արիստոն N=1.5 ԿՎՏ/ժ, V= 80լ	լրակազմ	1.00	
8	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	7.00	
9	Խոհանոցակոնքի խառնիչ	հատ	2.00	
10	Պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր ֆիտինգներ d=20*2.3 մմ և d=25*2.3 մմ	հատ	50.00	
11	Անցքերի բացում պատերում d=100	հատ	1.00	
12	Անցքերի բացում միջնապատերում d=100	հատ	1.00	
	1.Ընդամենը			
	2.Արտաքին ջրամատակարարման ցանց			
	Հողային աշխատանքներ			
1	Խրամուղու մշակում IVկարգի գրունտում մեխանիզմով կողլից 0.8մ խորությամբ	խոր.մ	20	
2	IVկարգի գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	խոր.մ	17	
3	Ավելցուկալին բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	5.4	
	Մոնտաժային աշխատանքներ			
4	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով d=25*2,3մմ	գծ.մ	15.00	

5	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ փորձարկումով d=32*3.4մմ	գծ.մ	10.00	
6	Անցքերի բացում միջնապատերում d=100	հատ	10.00	
7	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին d=32մմ	տեղ	1.00	
8	Ջրաչափ d=25մմ	հատ	1.00	
9	Զտիչ d=25մմ	հատ	1.00	
10	Սնող պոմպերի տեղադրում P-100 N=0,37ԿՎՏ G=3 խ.մ/ժամ	լրակազմ	1.00	
11	Փական ջրային d=20մմ	հատ	2.00	
12	Փական ջրային d=25մմ	հատ	3.00	
13	Փական հետադարձ d=25մմ	հատ	1.00	
14	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր սալի հետ միասին H=1500մմ D=1000մմ /2 հատ/	խոր.մ	3.00	
15	Դիտահորի թույե մտոց	հատ	2.00	
16	Մետաղական աստիճաններ 2 շերտ ներկված	տ	0.02	
17	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տ	0.04	
2.Ընդամենը				
Ընդհանուրը (տոկոս)				
Ընդհանուրը* (հազար դրամ)				

Տնօրեն՝ Ա. Բաբայան

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Ծավալաթերթ 1-6

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	1.Ներքին կոյուղու ցանց			
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , պատի վրա d=50մմ	գծ.մ	43.00	
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , պատի վրա d=100մմ	գծ.մ	48.00	
3	Խեցե զուգարանակոնք	լրակազմ	7.00	
4	Խեցե լվացարանակոնք	լրակազմ	7.00	
5	Խոհանոցային լվացարանակոնք	լրակազմ	2.00	
6	Հոսակ d=50մմ	հատ	4.00	
7	Ցանցի փորձարկում	գծ.մ	92.00	
8	Կոյուղու խողովակի անցում 100/50	հատ	9.00	
9	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու եռաբաշխիչ d=50մմ	հատ	6.00	
10	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու եռաբաշխիչ d=100մմ	հատ	12.00	
11	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու անկյունակ d=50մմ	հատ	11.00	
12	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու անկյունակ d=100մմ	հատ	7.00	
13	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	4.00	
14	Անցքերի բացում պատերում d=300	հատ	5.00	
15	Անցքերի բացում միջնապատերում d=300	հատ	10.00	
16	Անցքերի բացում առաստաղներում d=300	հատ	4.00	
	1.Ընդամենը			
	2.Արտաքին կոյուղու ցանց			
	Հողային աշխատանքներ			
1	Խրամուղու մշակում IVկարգի գրունտում մեխանիզմով կողլից 0.8մ խորությամբ	խոր.մ	32.00	
2	IVկարգի գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	խոր.մ	29.00	
3	Ավելցուկալին բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	5.40	
4	Ավազից շերտի պատրաստում h=0.2 մ	խոր.մ	5.60	
	Մոնտաժային աշխատանքներ			
5	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , հողի մեջ d=100մմ	գծ.մ	19.00	

6	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ , հողի մեջ d=150մմ	գծ.մ	20.00	
7	Ե/ք-ից կլոր կոյուղու դիտահորեր սալի հետ միասին D=1000մմ /2 հատ/	խոր.մ	3.15	
8	Դիտահորի թուջե մտոց կափարիչով	հատ	2.00	
9	Մետաղական աստիճաններ 2 շերտ ներկված	տ	0.02	
10	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տ	0.04	
11	Միացում կոյուղու սեպտիկ հորին d=150մմ	տեղ	1.00	
2.Ընդամենը				
Ընդհանուրը (տոկոս)				
Ընդհանուրը* (հազար դրամ)				

Տնօրեն՝ Ա. Բաբայան