Աշխատանքների գնացուցակ

Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման և պահպանման

գնագոյացում	Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր		Միավորի առավելագույն գինը հազար դրամ /ՀՀ դրամ/
	1	2	3		4
		Բակային և հասարակական տարածքների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ			
շուկա	1	Լուսավորության համակարգի ձեռքբերում տեղադրումով/լեդ լուսատու արևային/լավորակ երաշխիքի հետ միասին/	90վտ	1 հատ	45,00
			120վտ		55,00
			150վտ		75,00
շուկա	2	Արհեստական խոտի տեղադրում/ 30մմ հաստությամբ/	1ք/մ		9,80
շուկա	3	Արհեստական խոտածածկի սոսինձ/1քմ 0.28կգ/	1կգ		3,51
շուկա	4	Տախտակների նորոգում և ներկում	1գծ/մ		4,00
շուկա	5	Մանկական խաղերի վնասված տարրերի /մետաղական և փայտե/ փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքատում	1 հատ		6,00
ինֆ	6	Մարզասարքերի տեղադրման աշխատանքներ/բետոնե հիմքով/	1 հատ		10,00
	7	Մանկական խաղահրապարակում ռետինե հատակների կառուցում միաձույլ/10 սմ բետոնե հիմքով և 2 սմ ռետինե շերտով/	1 ք/մ		40,00
շուկա	8	Սյուների ապամոնտաժում, տեղադրում, ներկում f=50մմ, h=4մ	1 հատ		4,00
ինֆ	9	Աստիճանների վնասված հատվածների վերանորոգում	1 գծ/մ		6,00
ինֆ.4	10	Բետոնապատում մինչև 10 սմ	1 ք/մ		8,00
շուկա	11	Շենքերի, շինությունների, սյուների վրայից հայտարարությունների պոկում, ըստ անհրաժեշտության մաքրում հղկաթղթով	1 ք/մ		1,50
ինֆ	12	Պլաստիկ շշերի համար նախատեսված աղբամանների կառուցում/1 խմ տարողությամբ/	1 հատ		55,00
ինֆ	13	Նոր նստարանների մետաղական ուղղանկյուն խողովակներով 18000 /մետաղական ուղղանկյուն խողովակով 60 30մմ չափսերի, 3մմ պատի	1 հատ		90,00
ինֆ	14	Նոր աղբամանների պատրաստում և տեղադրում /տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	1 հատ		31,00
ինֆ	15	Ոռոգման խողովակաշարի նորոգում,անհրաժեշտության դեպքում նորի անցկացում/առանց նյութի ձեռքբերման/ բաց տարածքում	1գծ/մ		2,0
շուկա	16	Ոռոգման խողովակաշարիանցկացում բաց տարածքում	1գծ/մ		3,50
.05-169	17	Կանգառների կոտրված կամ բացակայող ապակիների տեղադրում /3մմ/	1 ք/մ		4,50
շուկա	18	Կանգառների մետաղական տարրերի նորոգում և ներկում	1գծ/մ		2,00
շուկա	19	Կանգառների նստարանների վերանորոգում	1գծ/մ		1,50
շուկա	20	Վնասված ճանապարհային նշանների վերականգնում և ապամոնտաժում	1 հատ		3,00
շուկա	21	Էլեկտրական մալուխների տեղադրում, միացում բաց տարածքում /առանց ձեռքբերման/	1գծ/մ		1,00
շուկա	22	Այրված լուսատուների փոխարինում / առանց ապրանքի արժեքի/	1 հատ		6,00
310-13տ.մ.կ.29	23	Քանդման աշխատանքների իրականացում և առաջացած շինարարական աղբի տեղափոխում աղբավայր	1 խ/մ		12,00
շուկա	24	Աղբամանների հարթակների վերանորոգում	1ք/մ		5,00

շուկա	25	Աղբամանների հարթակների կառուցում	1ք/մ	8,00
շուկա	26	Արգելապատնեշների և ցանկապատերի վերանորոգում	1ք/մ	5,00
11-98	27	Պատերի սվաղում ցեմենտ շաղախով / առանց մետաղական ցանցի/	1ք/մ	5,00
11-98	28	Պատերի սվաղում ցեմենտ շաղախով մետաղական ցանցի տեղադրումով	1ք/մ	8,00
ինֆ	29	Հենապատերի վնասված արտաքին հատվածների վերանորոգում	1ք/մ	6,00
ինֆ	30	Հենապատերի վերանորոգման փլման դեպքում	1 խ/մ	51,00
27-175	31	Աստիճանների երեսպատում բազալտե սալերով լավորակ /30մմ հաստությամբ/	1ք/մ	15,00
շուկա	32	Բետոնե և բազալտե սալիկների վերանորոգում /առանց սալիկի արժեքի/	1ք/մ	5,00
27-175	33	Թեքահարթակների վնասված հատվածների վերանորոգում բազալտե սալերով լավորակ /30 մմ հաստությամբ/	1ք/մ	15,00
շուկա	34	Բետոնե աստիճանների նորոգում	1գծ/մ	6,00
շուկա	35	Բետոնե գեղարվեստական սալերի տեղադրում /50մմ հաստությամբ/	1ք/մ	12,00
27-175	36	Բազալտե սալերի փոխարինում /30մմ հաստությամբ/	1ք/մ	15,00
27-86	37	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150*300մմ/	1գծ/մ	11,53
27-86	38	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /80*200մմ/	1գծ/մ	6,64
15-66	39	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում/ 150*300մմ/	1գծ/մ	6,90
13-62	40	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում/ 70*200մմ/	1գծ/մ	5,50
շուկա	41	Եզրաքարերի ուղղում /վերատեղադրումով/	1գծ/մ	3,00
շուկա	42	Նստարանների փայտե չորսուների փոխարինում , ներկում	1գծ/մ	3,00
շուկա	43	Խաղահրապարակում ավազե շերտի իրականացում	1խ/մ	12,00
ինֆ	44	Ավտոմատ ցայտիչի տեղադրում	1 հատ	19,00
ինֆ	45	Ցայտիչի տեղադրում	1 հատ	8,00
ինֆ.4	46	Եռակցման աշխատանք	1 տեղ	1,00
8-163	47	Տուֆ քարով պատի շարում 1 տակ	1ք/մ	9,00
ինֆ.4	48	Սիզամարգի տեղադրում/ճիմապատում/	1ք/մ	7,00
22-66	49	Մետաղական խողովակ Φ50*3մմ /նյութի արժեքը/	1գծ/մ	2,74
ի.տ	50	Պողպատյա խողովակ Φ32*2.5մմ	1գծ/մ	1,04
8-27	51	Հիմքերի կողային քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ հաղթեցված մաստիկայի վրա	1ք/մ	0,90
6-90	52	Բետոնե հենապատի կառուցում B-15 դասի բետոնով	1խ/մ	44,07
ինֆոր.	53	Φ6A240C դասի ամրանի արժեքը	1տ	210,00
ինֆոր.	54	Φ14A500C դասի ամրանի արժեքը	1տ	210,00
ինֆոր.	55	Φ12A500C դասի ամրանի արժեքը	1տ	210,00
ինֆոր.	56	Φ10A500C դասի ամրանի արժեքը	1տ	210,00
6-93	57	Ե/բ բետոնե հենապատի կառուցում B-20 դասի բետոնով	1խ/մ	57,92
6-1	58	Նախապատրաստական շերտի կառուցում B-10 դասի բետոնով	1խ/մ	33,42
11-11	59	Բետոն B-15 դասի	1խ/մ	37,78
3-472-10	60	Մալուխի անցկացում պղնձե ջիղով,մեկուսացված,հատվածքը 2*10մմ ԱԱԼ ՎՎԳ	1գծ/մ	0,64
8-617-3	61	Արտաքին լուսավորման ԼԵԴ լուսատուների տեղադրում 50վտ,6000լմ	1հատ	25,06
15-614	62	Հենասյան և բարձակների ներկում էմալով 2 շերտ	1ք/մ	1,13
8-363-2	63	Բարձակ միաեղջյուր/Φ50*3մմ L=2մ/	1հատ	23,47
ինֆոր.	64	Ցանկապատի 3D ցանց/ներկված/	1ք/մ	1,57

Digitally signed by
SHOGHER NERSISYAN 5914900603
Date: 2023.04.01 16:53:14

շուկա	65	Ծխնի	1հատ	0,57
ի.տ	66	Անկյունակ 40*40*2.5	1գծ/մ	0,81
ի.տ	67	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 40*40*3	1գծ/մ	1,85
ինֆոր.	68	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 100*100*3	1գծ/մ	5,30
շուկա	69	Բասկետբոլի ցանց	1հատ	16,98
շուկա	70	Բասկետբոլի օղակ	1հատ	2,26
շուկա	71	Ֆուտբոլի ցանց	1հատ	22,64
27-164-2	72	Մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում H=4սմ	1ք/մ	3,07
25-17	73	Մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	1տ	62,00
շուկա	74	Ֆուտբոլի դարպասի տեղադրում	1հատ	25,00
շուկա	75	Բասկետբոլի վահանների տեղադրում	1հատ	23,00
շուկա	76	Պլաստմասե խողովակների տեղադրում Փ50մմ, փորձարկումով	1գծ/մ	2,00
շուկա	77	Պլաստմասե խողովակների տեղադրում Փ25մմ, փորձարկումով	1գծ/մ	1,20
շուկա	78	Ցնցուղների տեղադրում	1հատ	2,50
շուկա	79	Փական և տեղադրում Փ25մմ	1հատ	3,50
շուկա	80	Փական և տեղադրում Փ50մմ	1հատ	12,00
		Ընդամենը		1982,30
		ԱԱՀ 20%		
		Ընդհանուր		1982,30

*Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների իրականացում մինչև 9.800.000 դրամի չափով

*Հայտեր գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գինը սյունակի հանրագումարի

<<Ուռբան Պլանինգ Գրուպ>> ՍՊԸ -ի Տնօրեն Շողեր Ներսիսյան