

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Օլիմպ Շին» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. հուլիսի 10-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/19/2 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 07 » 05 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Օլիմպ Շին» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Ի.Աղաբաբյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հուլիսի 10-ին կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/19/2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 266,187,208 (երկու հարյուր վաթսունվեց միլիոն հարյուր ութսունյոթ հազար երկու հարյուր ութ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

3. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը 2026 թվականի մայիսի 08-ից վերսկսել, իսկ կատարման ժամկետի ավարտը սահմանել 2026 թվականի հունիսի 16-ը:

4. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

7. Համաձայնագիրը կազմված է 9 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058428

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Օլիմպ Շին»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանի 1915-ի
Հերոսամարտի փ. 5 տուն
ՀՎՀՀ՝ 02836713
Հ/Հ՝ 220553339551000

Բանկ՝
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Ի. Աղաբաբյան



Հավելված 1

2025թ. հուլիսի 10-ի
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/19/2 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 «07» 05 2025թ.
 կնքված N 9/1 համաձայնագրի

«Հավելված 1
 2025թ. հուլիսի 10-ի
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/19/2 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Լոռու մարզի Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման
 N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/19/2 պայմանագրի

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը`
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Շինարարական աշխատանքներ						112522750
1	Քանդման աշխատանքներ թիթեղից տանիքի թիթեղի ապամոնտաժում /վերադարձ/ демонтажа листовой кровли / Возврат /	100մ2	15.14	13271	0	13271	200958
2	Տանիքի փայտե կավարամածի քանդում /վերադարձ/ /Снос деревянной черепицы /Возврат /	մ3	3.80	33561	0	33561	127532
3	Միջնորմների քանդում 100մմ հաստ / снос перегородок	մ2	133.05	1119	0	1119	148908
4	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին /վերադարձ/ / Демонтаж деревянных окон /Возврат /	մ2	75.40	2748	0	2748	207215
5	Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին /վերադարձ/ /Демонтаж пластиковых окон /переустанавливаемый/	մ2	9.40	5026	0	5026	47243
6	Փարտե դռների ապամոնտաժում /վերադարձ/ / Демонтаж деревянных дверей //Возврат /	մ2	91.00	1599	0	1599	145547
7	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում /վերադարձ/ /Демонтаж деревянных дверей/ /Возврат /	մ2	38.50	5026	0	5026	193496
8	Յեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում / Снос цементной стяжки	100մ2	14.48	48916	0	48916	708161
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում / Снос бетонного подготовительного слоя	մ3	85.20	21007	0	21007	1789818
10	Փայտե հատակների քանդում լազաների հետ միասին	մ2	1036.60	613	0	613	635467
11	Մամլագրանիտե սալիկներից հատակների քանդում / снос деревянных полов	մ2	68.90	593	0	593	40834
12	Բրեկչա տեսակի հատակների / полы типа брекчии	մ2	13.60	593	0	593	8060
13	Պատերի վրայից գազե սվաղի քանդում / Удаление газовой штукатурки со стен	մ2	3028.00	1067	0	1067	3230089
14	Նույնը առաստաղի համար / то же самое для потолка	մ2	1589.70	1395	0	1395	2217584
15	Պատերի վրայից կերամիկական սալիկների քանդում / Снятие керамической плитки со стен	մ2	133.30	821	0	821	109382

16	Աստիճանավանդակի մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /վերադարձ/ / Демонтаж металлических перил лестницы /возврат/	զմ	10.70	153	0	153	1633
17	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր.մ շերտի տարողությամբ 107,6մ3 / Погрузка строительного мусора в транспортное средство с помощью экскаватора	տ	482.10	432	0	432	208209
18	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ / вывоз строительного мусора	տ	482.10	1391	0	1391	670375
19	Ճարտարապետական մաս / Архитектурная часть ճակատների Երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7) ներառյալ գլխադիրները / Облицовка фасада базальтовой плиткой	մ2	150.26	25066	0	25066	3766453
20	Ցանցի ձգում պատերի վրա 3Վո-1 / Вытягивание сети	մ2	150.26	599	0	599	89947
21	Սանդղավանդակում, այլումինե հավաքովի էլեմենտներից բազրիքի մոնտաժում (h=1.2 մ) բռնածողի հետ / Монтаж перил с поручнями на лестничных клетках	զմ	12.50	23461	0	23461	293259
22	Այլումինե նիկելապատ բռնակների տեղադրում /հաշմանդամների/ / Установка алюминиевых никелированных ручек	զմ	1.70	19107	0	19107	32482
23	Տանիք / крыша Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծպեղևաուղ, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, թեքան, ծայրակցորդ, լրաց. ձգան, որմնափայտ, լրացուց. հենարան/ / Монтаж деревянных элементов кровли	մ3	16.10	220346	0	220346	3547569
24	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից КП25 0,5մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով տանիքի պատուհանների և պիպի թիթղի հետ միասին// Выполнение кровельного покрытия из цветного листового металла	մ2	1573.68	10576	0	10576	16643743
25	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում / Установка мансардных окон	հատ	4.00	45562	0	45562	182250
26	Գոգնոց փոշեներկված ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ / Фартук из оцинкованного листового металла с порошковым покрытием	100մ2	1.81	132025	0	132025	238411
27	Տանիքի պիպի իրականացումը փոշեներկված ցինկապատ թիթեղով, δ=0,5մմ, 128,75դ.մ	100մ2	0.64	132025	0	132025	84984
28	Ձեղնահարկի լուսամուտների ծածկույթներ ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ	100մ2	0.16	132025	0	132025	21124
29	Տանիքի ջրհորդանների իրականացում ներկված ցինկապատ թիթեղից, δ=0,5մմ, /ներառյալ կախիչները ցանցը և փականները/ցտախ տախտակամածի և քիվավահանի հետ միասին / Реализация водосточных желобов	100զմ	2.52	105421 6	0	1054216	2658732
30	Ջրիտ խողովակ գունավոր ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ, Φ150 / дренажная труба	զմ	153.40	10219	0	10219	1567518
31	Ձնարգել δ=0,5մմ, L=2000 / снежный покров	զմ	221.60	3535	0	3535	783438
32	Մետաղական ճաղաշար 2մ*7,46կգ / металлический забор	զմ	226.00	2609	0	2609	589727
33	Արցունքաթափի փոշեներկված ցինկ. թիթեղ δ=0,5մմ, b=400 / слезливый	մ2	126.00	6425	0	6425	809503
34	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն / Противопожарная защита черепицы	մ2	1560.00	546	0	546	851588
35	Կավարամածի մշակում հականեխիչ լուծույթով / Покраска тротуара антисептическим раствором	մ2	1560.00	37	0	37	57642
36	Տանիքի գոլորշամեկուսիչ թաղանթով / Мембрана пароизоляции кровли	մ2	1206.00	686	0	686	827244

37	Տանիքի ջերմամեկուսացում 5սմ հատույթի պեղակապեղով 1206 p.մ / Утепление кровли плиткой пеноплекс	մ3	0.00	53194	0	53194	0
38	Տանիքի ջերմամեկուսացում 20սմ հատույթի խարամով / Утепление кровли шлаком	մ3	241.20	4697	0	4697	1132796
39	Պատուհաններ / Окна Մետաղապլաստե 60մմ պրոֆիլներով երկշերտ ապակեփաթեթով ,4+4մմ բացվող /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ / металлопластиковые профили с двойным остеклением, открывающ, /Монтаж и транспортировка включены в стоимость./	մ2	36.60	28186	0	28186	1031598
40	Մետաղապլաստե 60մմ պրոֆիլներով երկշերտ ապակեփաթեթով, 4+4մմ չբացվող /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ / металлопластиковые профили с двойным остеклением, неоткрывающ, /Монтаж и транспортировка включены в стоимость./	մ2	39.80	18460	0	18460	734712
41	Շերտավարագույր / жалюзи	մ2	120.20	5353	0	5353	643384
42	Բարդ փակվան / сложный петля	հատ	20.00	6802	0	6802	136047
43	Պլաստմասե պատուհանազոզեր, տեղադրումով 500 մմ լայնությամբ / установка пластиковых подоконников	զմ	80.00	5007	0	5007	400523
44	Արտաքին պատուհանազոզի իրականացում բազալտ սալերով 42.9զ.մ / Наружные подоконники из базальтовых плит	մ2	23.41	15172	0	15172	355178
45	Այլումինե, արտաքին, ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ 60մմ պրոֆիլով (տեղափոխումը ,տեղադրումը ներառյալ ապակեպատումը 4+4 մմ, սարքերը կողպեքը) / алюминиевый наружный, с терморазрывом, со стеклом, с профилем	մ2	24.18	111755	0	111755	2702018
46	Այլումինե, ներքին 46մմ պրոֆիլապակեպատ 4+4մմ (ներառյալ դռան տեղադրումապակեպատումը, սարքերը կողպեքը) չբացվող /алюминиевый внутренний, со стеклопакетом, профиль	մ2	36.02	77747	0	77747	2800211
47	Հակահրդեհային դուռ, ապակեպատ E1-60 'անտի -պանիկ' բռնակով և փակված / Дверь противопожарная, остекленная, с ручкой	մ2	0.00	142459	0	142459	0
48	ՄԴՖ, խուլ դռան տեղադրում բռնակով և կողպեքով, Монтаж глухой двери МДФ с ручкой и замком	մ2	52.65	62962	0	62962	3314932
49	Լամինացված ՄԴՖ, խուլ դռան տեղադրում բռնակով և կողպեքով, /Монтаж ламин, двери с ручкой и замком	մ2	24.03	69764	0	69764	1676430
50	Մետաղապլաստե ներքին դռների տեղադրում 60 մմ պրոֆիլով, խուլ / Монтаж металлоплас, двери	մ2	0.00	36932	0	36932	0
51	Մետաղական ճաղավանդակների մոնտաժում / установка металлических перила	տ	0.09	97095	0	97095	8739
52	Մետաղական ճաղավանդակի արժեքը / стоимость металлических перила	մ2	1.90	47617	0	47617	90471
53	Մետաղական ճաղավանդակի յուղաներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով լավորակ / покраска перил антикоррозийной краской 2 раза	մ2	1.90	972	0	972	1847
54	Արգելափակվան / заблокирован	հատ	7.00	11564	0	11564	80948
55	Հատակներ/ полы Հատակների բետոնե շերտի ամրանավորում 4Յրմ ցանցով Զ 200x200 // Армирование бетонного подслоя	տ	0.73	495566	0	495566	359285
56	Խարամաբետոն 60մմ В200 / щебен	մ3	84.87	40511	0	40511	3438152
57	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով 30մմ հաստությամբ / Выравнивающий	մ2	27.90	1214	0	1214	33868

	слой с цементной массой толщиной 30 мм						
58	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով 40մմ հաստությամբ / Выравнивающий слой с цементной массой толщиной 40 мм	մ2	1429.70	1729	0	1729	2471737
59	Ջրամեկուսացում իզոգամով / Гидроизоляция	մ2	775.00	2455	0	2455	1902307
60	Լավորակ վինիլային հատակի ծածկույթի իրականացում -2մմ հաստ 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով սոսնձի շրեշակի հետ միասին/տեղափոխումը, տեղադրումը ներառված ք գնի մեջ/, ներառյալ սոսինձը և ինքնահարթեցնող շերտը // Установка виниловых полов 2мм со плитусами	մ2	809.39	11775	0	11775	9530211
61	Մամլագրանիտ չահող սալերով հատակի իրականացում / Пол из прессгранита	մ2	643.50	9148	0	9148	5886448
62	Աստիճանների երեսապատում՝ աստիճանների համար նախատեսված մամլոգրանիտով / облицовка лестницы	մ2	24.84	35093	0	35093	871699
63	Բեմի հատակների վերանորոգում / ремонт пола сцены	մ2	0.00	7522	0	7522	0
64	Փայտե հատակների լուծույթով մշակում և լաքապատում / лакировка деревянных полов	մ2	16.00	805	0	805	12882
65	Մամլագրանիտ շրիշակների իրականացում աստիճանի մեկ եզրով 160մմ բարձրության / Плитусы из прессгранита 160мм	զմ	21.00	1255	0	1255	26361
66	Մամլագրանիտ շրիշակների իրականացում 100մմ բարձրության / Плитусы из прессгранита 100мм	զմ	431.70	1255	0	1255	541913
67	Հատակների հատվող հատվածներում արույրե շեմերի տեղադրում / Плитусы из прессгранита	զմ	28.10	3401	0	3401	95573
68	Ներքին հարդարման աշխատանքներ / Внутренние отделочные работы Պատերի լավորակ սվաղով գաջի շաղախով // Гажевая штукатурка стен хорошего качества	մ2	3028.00	2680	0	2680	8113556
69	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջի սվաղ / Гажевая штукатурка откосов дверей и окон	մ2	199.40	6373	0	6373	1270750
70	Պատերի և շեպերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով / Гажевая штукатурка стен хорошего качество	մ2	3229.28	1323	0	1323	4271530
71	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճասալի տակ /штукатурка стен из цемента	մ2	178.80	2172	0	2172	388393
72	Պատերի երեսապատում հախճասալով / Облицовка стен кафелем	մ2	179.60	7525	0	7525	1351521
73	Առաստաղի գաջի լավորակ սվաղ / Гаджевая штукатурка потолка хорошего качества	մ2	1500.00	3212	0	3212	4817910
74	Կախովի առաստաղ 'Արմստրոնգ' տիպի /ներառյալ ամրացման դետալները/ / Монтирование подвесного потолка из типа плиток <Армстронг> включая крепежные детали	մ2	0.00	6646	0	6646	0
75	Գիպսատվարաթղթե սալիկներով երեսապատման համար մետաղական կարկասի իրականացում / подготовка металлического каркаса изнутри наружных стен для облицовки гипсокартоном	մ2	148.70	2818	0	2818	419105
76	Առաստաղի երեսապատում ջրակայուն գիպսատվարաթղթով / Обшивка потолка водостойким гипсокартоном	մ2	0.00	3357	0	3357	0
77	Սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների իրականացում (ներառյալ ամրացման դետալները) / Перегородки санузлах (включая детали закрепления)	մ2	45.80	22833	0	22833	1045757
78	Կախովի առաստաղ ՊՎԷ-ից փայտե կմախքի վրա / подвесной потолок	մ2	92.40	6956	0	6956	642742

79	Առաստաղի լավորակ ներկում լատեքս ներկով / покраска латексной краской хорошего качества	մ2	1611.00	1566	0	1566	2523422
80	Հայելիներ / Зеркала	հատ	6.00	6802	0	6802	40814
81	Կախիչներ / Вешалки	հատ	10.00	3401	0	3401	34012
82	Մետաղական աստիճաններ տեղադրում 1 հատի համար / монтаж металлических лестниц	տ	0.02	68459	0	68459	1616
83	Մետաղական աստիճաններ արժեքը / стоимость металлических лестниц	տ	0.02	656183	0	656183	15486
84	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով / масляная живопись металлических лестниц	տ	0.20	19004	0	19004	3801
85	Մուտքի և աստիճանավանդակի մոտ մոտ էվակուացիոն նշանների տեղադրում / Установка эвакуационных знаков возле входа и лестницы	հատ	20.00	2041	0	2041	40814
86	Արտաքին հարդարում/ Наружные отделочные работы Ճակատների սվաղ ցեմենտավազի շաղախով 40մմ, ամրանային ցանցի վրա / фасадная штукатурка	մ2	400.00	1804	0	1804	721652
87	Ամրանային ցանց / армирующая сетка	մ2	100.00	599	0	599	59861
88	Ճակատների ներկում լավորակ ճակատային ներկով / Покраска фасадов водостойкой краской	մ2	1150.00	669	0	669	769120
89	Հովհարի կոնստրուկցիաների ներկում հակակորոզիոն ներկով լավորակ 2 անգամ //Окраска конструкций антикоррозийной краской	մ2	30.60	658	0	658	20127
90	Հակահրդեհային աստիճանների ներկում հակակորոզիոն ներկով լավորակ 2 անգամ / Покраска пожарных лестниц антикоррозийной краской	մ2	27.20	658	0	658	17891
91	Արտաքին աստիճաններ հարթակներ և թեքահարթակներ / наружные лестницы, платформы, пандусы Բնահողի փորում ձեռքով /Копание земли	մ3	6.01	3009	0	3009	18083
92	Ավերորդ բնահողի բաժնում ձեռք ա/ի վրա 2,16*1,8 / Перенос лишн, земли	տ	3.90	492	0	492	1920
93	B12,5 դասի խամբարաբետոն հարթակի և աստիճանների տակ / бетон под плиток площадок, пандус и лестниц	մ3	4.27	41750	0	41750	178274
94	Հարթեցնող շերտի իրականացում B15 դասի բետոնից 100մմ հաստ. / реализация сглаживающего слоя	մ3	0.10	43850	0	43850	4385
95	Հարթակների, և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ. // Подготовительный слой с гравием	մ2	76.70	1391	0	1391	106677
96	Հարթակների, և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ. / Облицовка площадок и лестниц базальтовой плиткой	մ2	60.26	18283	0	18283	1101715
97	Հարթակների, կողային մասերի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով / Облицовка боковых частей платформ базальтовой плиткой	մ2	8.50	27439	0	27439	233232
98	Բազալտե եզրաքար 80*100մմ կտրվածքի / базальтовые бордюры	զմ	0.00	3732	0	3732	0
99	Մետաղական անկեռներ / металлические анкеры	կգ	7.00	656	0	656	4590
100	Այլումինե հավաքովի էլեմենտներից բազրիքի մոնտաժում (h=1.2 մ) բռնածողի հետ / Монтаж перил из сборных алюминиевых элементов	զմ	10.20	23461	0	23461	239299
101	Մուտքի մոտ դրոշակածող / флагшток у входа Հողային աշխատանքներ / земляные работы	մ3	0.30	3009	0	3009	903
102	Ետլիցք / засыпка	մ3	0.15	1258	0	1258	189
103	Հիմքերի իրականացում B15 բետոնից / реализация основ	մ3	0.15	43850	0	43850	6577

104	Դրոշակածողի տեղադրում Ը-9մ d 89*4մմ շերտաթողի հետ միասին / реализация флаштока	տ	0.10	58059	0	58059	5980
105	Մետաղական խողովակի արժեքը / стоимость металлической трубы	զմ	9.00	3660	0	3660	32937
106	Մետաղական խողովակի յուղաներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով / Покраска металлической трубы антикоррозийной краской	տ	0.09	19004	0	19004	1710
2	Ջեռուցում / Отопление						12814721
1	Պողպատե ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում d=20-50մմ / Демонтаж стальных газопроводных и водопроводных труб	զմ	332.00	463	0	463	153743
2	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում մինչև 80կգ / Демонтаж чугунных радиаторов	հատ	72.00	3857	0	3857	277680
3	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 950հատ	Էկմ	266.00	705	0	705	187519
4	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ / Демонтаж алюминиевых радиаторов отопления	հատ	965.00	5442	0	5442	5251424
5	Օդահեռացման փական d=15մմ / клапан выпуска воздуха	հատ	95.00	1701	0	1701	161556
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=50մմ փորձարկումով տաք ջրի համար /полипропиленовые трубы с тестированием для горячей воды	զմ	100.00	6678	0	6678	667770
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=40*5,5մմ փորձարկումով տաք ջրի համար /полипропиленовые трубы с тестированием	զմ	200.00	5744	0	5744	1148884
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=32*4,4մմ փորձարկումով տաք ջրի համար /полипропиленовые трубы с тестированием для горячей воды	զմ	286.00	3527	0	3527	1008651
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=25*3,25մմ փորձարկումով տաք ջրի համար /полипропиленовые трубы с тестированием для горячей воды	զմ	308.00	3589	0	3589	1105551
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=20*2,8մմ փորձարկումով տաք ջրի համար /полипропиленовые трубы с тестированием для горячей воды	զմ	150.00	3883	0	3883	582519
11	Ջեռուցման վերևի փական d=15մմ / клапан отопления	հատ	101.00	5934	0	5934	599340
12	Ջեռուցման ներքևի փական d=20մմ /нижний клапан отопления	հատ	101.00	6801	0	6801	686869
13	Գնդիկավոր փականներ d=25մմ / шаровый клапан	հատ	14.00	7073	0	7073	99019
14	Գնդիկավոր փականներ d=32մմ / шаровый клапан	հատ	6.00	5250	0	5250	31498
15	Գնդիկավոր փականներ d=40մմ / шаровый клапан	հատ	2.00	5930	0	5930	11860
16	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d15-40մմ / фасонные части Полипропиленовые трубы	հատ	600.00	54	0	54	32652
17	Դատարկման փականd=20մմ / сливной клапан	հատ	8.00	6801	0	6801	54405
18	Խողովակների պոլիպրոպիլենային ամրակապիչներ / крепежи	հատ	880.00	27	0	27	23945
19	Պատին տեղադրվող ջեռուցիչ սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ / Комплект для монтажа настенного обогревателя	հատ	95.00	2406	0	2406	228527
20	Անցքերի բացում և վերականգնում կապիտալ պատի մեջ 0,15*0,15*0,5մ / Открытие и восстановление отверстий в капитальных стенах	տեղ	50.00	3414	0	3414	170696
21	Անցքերի բացում և վերականգնում mi5nw8mne8i մեջ 0,15*0,15*0,2մ / Открытие и восстановлениеотверстий	տեղ	40.00	4120	0	4120	164814
22	Անցքերի բացում և վերականգնում միջհարկային ծածկերում 0.25x0.25x0.5մ /Открытие и восстановлениеотверстий	տեղ	1.00	487	0	487	487

23	Անցքում պողպատե պատյանի Φ80մմ, L=0,4մ տեղադրում 102 հատ /монтаж кожных	զմ	40.80	3807	0	3807	155337
24	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով / покраска стального корпуса	մ2	10.20	978	0	978	9975
3	Օդափոխություն						351506
1	Արտածման օդամուղի տեղադրում 450մ3 /ժամ / монтаж выхлопной трубы	հատ	2.00	6768	0	6768	13535
2	Օդամուղի արժեքը/ стоимость воздуховода	հատ	2.00	73235	0	73235	146470
3	Արտածման օդամուղի տեղադրում 150մ3 /ժամ / монтаж выхлопной трубы	հատ	5.00	6768	0	6768	33839
4	Օդամուղի արժեքը / стоимость воздуховода	հատ	5.00	23386	0	23386	116928
5	Անձրերի բացում պատերում D-100մմ / проделывание отверстий в стенах	հատ	7.00	5819	0	5819	40734
4	Ներքին ջրամատակարարում / внутреннее водоснабжение						3451439
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=20(25x3,5)/փորձարկումով/ полипропиленовых труб с испытанием	զմ	120.00	3249	0	3249	389834
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=25(32*4,4)/փորձարկումով/ полипропиленовых труб с испытанием	զմ	150.00	3374	0	3374	506091
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=15(20x2,8)/փորձարկումով/ полипропиленовых труб с испытанием	զմ	200.00	3641	0	3641	728256
4	Փական d=15մմ / Вентиль	հատ	2.00	4613	0	4613	9226
5	Փական d=20 / Вентиль	հատ	5.00	4613	0	4613	23066
6	Փական d=25 / Вентиль	հատ	1.00	4749	0	4749	4749
7	Անկյունային փական d=15մմ / Вентиль	հատ	29.00	4613	0	4613	133783
8	Չնդկավոր փական d=15մմ / Вентиль	հատ	12.00	5157	0	5157	61889
9	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար /гибкая труба для унитаза	հատ	10.00	1088	0	1088	10884
10	Ճկուն խողովակ լվացարանի համար /гибкая труба для мойки	հատ	18.00	1088	0	1088	19591
11	խառնիչ խոհանոցակոնքերի համար / смеситель для кухонной мойки	հատ	1.00	14586	0	14586	14586
12	Լվացարանի ծորակ / кран для раковины	հատ	12.00	8804	0	8804	105653
13	Կրակմարիչ ՕՊ-9 / огнетушитель	հատ	12.00	6120	0	6120	73445
14	Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչ 50լ / электрический объемный обогреватель	հատ	5.00	101555	0	101555	507775
15	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=20x15x20մմ / Тройник	հատ	30.00	90	0	90	2694
16	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=20x20x20մմ / Тройник	հատ	30.00	90	0	90	2694
17	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=25x20x25մմ / Тройник	հատ	30.00	109	0	109	3265
18	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=15x15x15մմ / Тройник	հատ	50.00	90	0	90	4490
19	Համակարգի լվացում արտահանում / промывка и дезинфекция системы	զմ	470.00	354	0	354	166192
20	Հատակի քանդում / снос пола	մ3	8.34	21007	0	21007	175200
21	Պողպատե ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում d=15-20մմ /վերադարձ// Демонтаж стальных газопроводных и водопроводных труб /Возврат /	զմ	90.00	463	0	463	41677
22	Անցքերի բացում և վերականգնում կապիտալ պատի մեջ 0,25*0,25*0,5մ / Открытие и восстановление отверстий в капитальных стенах	տեղ	15.00	3395	0	3395	50923
23	Անցքերի բացում և վերականգնում միջհարկային ծածկերում 0,25x0,25x0,2մ / Открытие и восстановление отверстий	տեղ	14.00	487	0	487	6822
24	Հատակի բետոնի վերականգնում B12,5 / восстановление бетонного пола	մ3	4.54	40511	0	40511	183919
25	Անցքում պողպատե պատյանի Φ100մմ, L=1մ տեղադրում 1 հատ / установка	զմ	0.50	5604	0	5604	2802

	стальной обсадной трубы в скважину						
26	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով / покраска стального корпуса	մ2	0.16	978	0	978	156
27	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձկական նյութով /Заделка отверстия футляра и труб гибким материалом	մ3	0.00	20407	0	20407	61
28	Խցափակում B12,5 դասի բետոնով / Заделка отверстия	մ3	1.33	150874	0	150874	200210
29	Շին աղբի բարձում ձեռքով ա/ի վրա / Погрузка строительного мусора в транспортное средство вручную	տ	8.17	492	0	492	4023
30	Տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	8.17	2139	0	2139	17482
5	Կենցաղային կոլոդի / внутренняя бытовая канализационная сеть						1231916
1	Հատակի քանդում / снос пола	մ3	3.70	20651	0	20651	76408
2	Անցքերի բացում և վերականգնում կապիտալ պատի մեջ 0.3x0.3x0.5մ // Открытие и восстановление отверстий в капитальных стенах	տեղ	3.00	3395	0	3395	10185
3	Անցքերի բացում և վերականգնում միջհարկային ծածկերում 0,3*0,3*0,3մ / Открытие и восстановление отверстий	տեղ	11.00	467	0	467	5139
4	Անցքում պողպատե պատյանի Ф200մմ, L=0,5մ տեղադրում 3 հատ / установка стальной обсадной трубы в скважину	զմ	1.50	21317	0	21317	31976
5	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով / покраска стального корпуса	մ2	0.96	978	0	978	939
6	Խցափակում B12,5 դասի բետոնով / Заделка отверстия	մ3	0.09	150874	0	150874	13579
7	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձկական նյութով /Заделка отверстия футляра и труб гибким материалом	մ3	0.07	20407	0	20407	1347
8	Շինարարական աղբի բարձում ավտոմեքենայի թափքին և տեղափոխում 7.0 կմ 0,045*1,8 / Погрузка строительного мусора в транспортное средство вручную	տ	2.52	492	0	492	1241
9	Տեղափոխում մինչև 7կմ // транспор, 7км	տ	2.52	2139	0	2139	5391
10	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=100մմ/վերադարձ / демонтаж чугунных труб /возврат/	զմ	40.00	1180	0	1180	47202
11	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=50մմ//վերադարձ / демонтаж чугунных труб /возврат/	զմ	50.00	1166	0	1166	58290
12	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում /վերադարձ/ /демонтаж керамической мойки /возврат/	հատ	11.00	676	0	676	7438
13	Չուզարանակոնքի ապամոնտաժում /վերադարձ/ демонтаж унитаза /возврат/	հատ	10.00	837	0	837	8367
14	Լվացրանակոնք պլաստմասե սիֆոնով ճկուն միացումով և պատվադանով / Подон с сифоном	կ-տ	10.00	20323	0	20323	203225
15	Խոհանոցակոնք մետաղական երկտեղ / Двухместная металлическая кухонная мойка	կ-տ	1.00	30506	0	30506	30506
16	Չուզարանակոնք լվացման տակառիկով ճկուն միացումով //Унитаз низко установленным сливным бочком	կ-տ	10.00	50197	0	50197	501966
17	Հոսակ d=50 մմ / трап	հատ	5.00	5588	0	5588	27940
18	Պոլիէտիլենե խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=110մմ հողի մեջ / полиэтиленовая труба с резиновыми компрессионными кольцами	զմ	15.00	3265	0	3265	48979
19	Պոլիէտիլենե խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=110մմ պատի վրա / полиэтиленовая труба с резиновыми компрессионными кольцами	զմ	10.00	3265	0	3265	32653
20	Պոլիէտիլենե խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=63մմ հողի մեջ / полиэтиленовая труба с резиновыми компрессионными кольцами	զմ	15.00	2114	0	2114	31712

21	Պոլիէթիլէնէ խողովակ սեղմիչ ռետինէ օղակներով d=63մմ պատի վրա / полиэтиленовая труба с резиновыми компрессионными кольцами	զմ	10.00	2114	0	2114	21142
22	Ստոկիչ d=110մմ /Ревизия,	հատ	2.00	1303	0	1303	2607
23	Ստոկիչ d=50մմ / Ревизия,	հատ	2.00	816	0	816	1633
24	Պլաստմասէ ձևավոր մասեր d=110մմ / пластиковые формованные детали	հատ	16.00	1932	0	1932	30913
25	Պլաստմասէ ձևավոր մասեր d=63մմ / пластиковые формованные детали	հատ	40.00	599	0	599	23944
26	Անցում d=110 *50մմ / проход	հատ	2.00	367	0	367	735
27	Համակարգի փորձարկում/ Испытание системы	զմ	50.00	129	0	129	6462
6	Էլեկտրատեխնիկական մաս						12656709
1	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար XL 400 IP 55 (715*655*215/ / Распределительный щит с дверью	հատ	1.00	121240	0	121240	121240
2	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար XL 125 IP 55 (450x450x128) օղակախառնիկ / Распределительный щит с дверью	հատ	1.00	49073	0	49073	49073
3	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար XL 400 IP 55 (515*655*215 /36 տեղ / Распределительный щит с дверью	հատ	1.00	69399	0	69399	69399
4	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար XL 125 IP 55 (300*450*128/ 18 տեղ / / Распределительный щит с дверью	հատ	5.00	68257	0	68257	341283
5	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար XL 125 IP 55 (225*210*97/ 8 տեղ	հատ	3.00	38285	0	38285	114854
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 125Ա // автоматический выключатель трехполюсный	հատ	1.00	59371	0	59371	59371
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա / автоматический выключатель трехполюсный	հատ	6.00	12407	0	12407	74443
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 50Ա / автоматический выключатель трехполюсный	հատ	7.00	12108	0	12108	84755
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա / автоматический выключатель трехполюсный	հատ	5.00	12108	0	12108	60539
10	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ DX 32Ա / автоматический выключатель трехполюсный	հատ	1.00	10067	0	10067	10067
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ DX 32Ա /автоматический выключатель однополярный	հատ	4.00	5780	0	5780	23118
12	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 6Ա /автоматический выключатель однополярный	հատ	1.00	4011	0	4011	4011
13	Անջատիչ բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա / выключатель-разъединитель трехполюсный	հատ	2.00	10977	0	10977	21953
14	Անջատիչ բաժանիչ եռաբևեռ 40Ա / выключатель-разъединитель трехполюсный	հատ	5.00	10677	0	10677	53386
15	Անջատիչ բաժանիչ միաբևեռ 32Ա / выключатель-разъединитель однополярный	հատ	4.00	5780	0	5780	23118
16	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C40Ա / автоматический выключатель трехполюсный	հատ	2.00	12108	0	12108	24216
17	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C32Ա / автоматический выключатель трехполюсный	հատ	2.00	10067	0	10067	20134
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա / выключатель-разъединитель однополярный	հատ	4.00	7210	0	7210	28841
19	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C25Ա / выключатель-разъединитель однополярный	հատ	30.00	6938	0	6938	208141
20	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա / выключатель-разъединитель однополярный	հատ	32.00	6326	0	6326	202427
21	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C10Ա / выключатель-разъединитель	հատ	5.00	5442	0	5442	27208

	однополярный						
22	Փոխարկիչ 125Ա Sirqover / преобразователь	հատ	1.00	35972	0	35972	35972
23	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատոր 0,25/12 / Ящик с понижающим трансформатором	հատ	1.00	14922	0	14922	14922
24	Անկախ խզիչ և լրացուցիչ կոնտակտ 12վ 50Ա ավտոմատ անջատիչի / независимый выключатель и дополнительный контакт для выключателя	հատ	1.00	25094	0	25094	25094
25	Դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ երկբևեռ 25Ա // дифференциальный ток двухполюсный	հատ	2.00	8571	0	8571	17141
26	Դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ երկբևեռ 32Ա / дифференциальный ток двухполюсный	հատ	9.00	8571	0	8571	77135
27	Թողարկիչ եռաբևեռ СТ*9Ա / випускной трехполюсный	հատ	4.00	8611	0	8611	34446
28	Ջերմայն ռելե RTX 1*9Ա / тепловое реле	հատ	4.00	7890	0	7890	31561
29	Ղեկավարման կոճակ /кнопка управления	հատ	4.00	4769	0	4769	19074
30	Լուսատու դիողային 1X 18Վտ 225X225*40 / Светильник с светодиодными лампами	հատ	75.00	10202	0	10202	765154
31	Լուսատու դիողային 1X 36Վտ 1195*180 *3300-3800զժ.մ / Светильник с светодиодными лампами	հատ	0.00	17984	0	17984	0
32	Լուսատու դիողային 1X 36Վտ 1195*180 լաբորատորիաների համար պաշտպանված / Светодиодное освещение для лабораторий	հատ	10.00	8325	0	8325	83246
33	Լուսատու դիողային 1X 18Վտ գրատախտակի վերևում տեղադրվող / над светодиодной доской	հատ	22.00	6121	0	6121	134654
34	Լուսատու առաստաղ կախովի դիողային լամպերով (1X10)Վտ սան.հանգույցներում /Светильник с светодиодными лампами	հատ	26.00	6121	0	6121	159136
35	Լուսատու դիողային 1X 18Վտ ներսարքվող մարտկոցով /Светильник с светодиодными лампами батарейками	հատ	31.00	7481	0	7481	231914
36	Լուսատու պատի /դիողային լամպերով (1X14)Վտ / настенный светильник	հատ	10.00	6801	0	6801	68009
37	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով 10Ա IP20 // розетка штепсельная двухполюсный с заземляющим контактом	հատ	120.00	1934	0	1934	232124
38	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով երկտեղ 10Ա IP20 / розетка штепсельная двухполюсный с заземляющим контактом	հատ	9.00	2111	0	2111	19001
39	Անջատիչ մեկստեղակիր IP20 / выключатель одноклавишный	հատ	43.00	1903	0	1903	81813
40	Անջատիչ երկստեղակիր IP20 / выключатель одноклавишный	հատ	40.00	2453	0	2453	98122
41	Տուփ ճյուղավորիչ / коробка распаечная	հատ	127.00	1052	0	1052	133572
42	Տուփ անջատիչ և վարդակ տեղադրման համար / коробка установочная для штепсельных позет и выключателей	հատ	205.00	2081	0	2081	426705
43	Հաղորդալար պղնձե ջղերով ПВ -3 * 1.5մմ / провод с медной жилой	մ	1130.00	355	0	355	400890
44	Հաղորդալար պղնձե ջղերով ПВ -3 2.5մմ / провод с медной жилой	մ	7180.00	396	0	396	2840264
45	Հաղորդալար պղնձե ջղերով ПВ -3 4մմ / провод с медной жилой	մ	510.00	491	0	491	250313
46	Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГ НГ 3*4մմ / кабель с медной жилой	մ	70.00	2546	0	2546	178241
47	Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГ НГ 4*2,5մմ / кабель с медной жилой	մ	75.00	2465	0	2465	184850
48	Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГ НГ 5X 6մմ / кабель с медной жилой	մ	200.00	4349	0	4349	869784
49	Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГ НГ 5X 10մմ / кабель с медной жилой	մ	40.00	5168	0	5168	206717

50	Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГ НГ 5X 16մմ / кабель с медной жилой	մ	80.00	7294	0	7294	583548
51	Մալուխ պղնձե ջղերով ВВГ НГ 5X50մմ / кабель с медной жилой	մ	10.00	18824	0	18824	188244
52	Պողպատ շերտավոր 4X 25մմ / полосовая	մ	12.00	1034	0	1034	12412
53	Խողովակ PVC d=32 / трубка PVC d=32	զմ	3.00	286	0	286	857
54	Ճկախողովակ PVC d=20(չայրվող) / гибкий шланг	զմ	2840.00	721	0	721	2047782
55	Աստիճանաձև մալուխատար 200*50մմ / ступенчатый кабельный канал	զմ	83.00	2476	0	2476	205513
56	Խողովակ PVC d=100*4մմ / трубка PVC d=100*4	զմ	1.00	2680	0	2680	2680
57	Խողովակ մետաղական d=25մմ / металлическая труба	զմ	2.00	721	0	721	1442
58	Պողպատ շերտավոր 4X 25մմ / полосовая	մ	20.00	1034	0	1034	20687
59	Պողպատե անկյունակ 50*50*5մմ Լ-2,5մ / стальной уголок	հատ	6.00	4572	0	4572	27434
60	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / обработка грунта вручную	մ3	1.50	5306	0	5306	7960
61	Բնահողի հետվիճք ձեռքով / обратная засыпка грунта вручную	մ3	1.50	1537	0	1537	2306
62	Մուտքային սարքի պայամոնտաժում / разборка устройства ввода	հատ	1.00	2613	0	2613	2613
63	Հարկայի խմբային վահանա պայամոնտաժում / разборка панели	հատ	4.00	2613	0	2613	10451
64	Ավտոմատ անջատիչների պայամոնտաժում 15Ա'25Ա'40Ա / демонтаж автоматический выключатель	հատ	16.00	2768	0	2768	44295
65	Լուսատու արաստաղի / потолочный светильник	հատ	55.00	1625	0	1625	89374
66	Հաղորդակար պլոմբինե ջղերով 2*2,5 / многожильный алюминиевый провод	զմ	1000.00	168	0	168	167680
7	Հրդեհային ազդարարում / Пожарная сигнализация						2073955
1	Ղեկավարման հսկման վահանակ C2000M / панель управления	հատ	1.00	48414	0	48414	48414
2	Ղեկավարման հսկման վահանակ C2000M /արժեքը/ / панель управления /стоймость/	հատ	1.00	34984	0	34984	34984
3	Ռելեային բլոկ C2000-СП / релейный блок	հատ	1.00	48414	0	48414	48414
4	Ռելեային բլոկ C2000-СП արժեքը /релейный блок /стоймость/	հատ	1.00	12839	0	12839	12839
5	Շնդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10 / принимающее устройство	հատ	1.00	48414	0	48414	48414
6	Շնդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10 / принимающее устройство	հատ	1.00	35345	0	35345	35345
7	Տազնապի ազդասարք Маяк-12 / устройство сигнализации	հատ	1.00	4585	0	4585	4585
8	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-12-արժեքը / источник бесперебойного питания	հատ	1.00	29952	0	29952	29952
9	Մարտկոց DT 1207 / аккумулятор	հատ	2.00	10633	0	10633	21267
10	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ C2000-4 / промежуточный модуль цепи	հատ	2.00	17541	0	17541	35081
11	Լուսային ազդասարք EXIT LED 5wt /световая сигнализация	հատ	16.00	61	0	61	972
12	Լուսային ազդասարք EXIT LED 5wt /световая сигнализация	հատ	16.00	12008	0	12008	192120
13	Լուսածայնային ազդասարք Астра -10м //световая сигнализация	հատ	11.00	61	0	61	668
14	Լուսածայնային ազդասարք Астра -10м //световая сигнализация	հատ	16.00	2752	0	2752	44036
15	Հրդեհի ծխային ազդասարք ИП-212-46 пожарная сигнализация дыма	հատ	86.00	2407	0	2407	207002
16	Հրդեհի ծխային ազդասարք ИП-212-46 пожарная сигнализация дыма	հատ	86.00	1594	0	1594	137124
17	Հրդեհի ջերմային ազդասարք ИП10331 /пожарная сигнализация тепла	հատ	4.00	2407	0	2407	9628
18	Հրդեհի ջերմային ազդասարք ИП10331 /пожарная сигнализация тепла	հատ	4.00	3854	0	3854	15417
19	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПР-513 / пожарный сигнал рукой	հատ	20.00	4166	0	4166	83322
20	շարժական ազդասարք 15*15մ ֆոտոն -9 / портативная сигнализация	հատ	2.00	51066	0	51066	102131

21	Մալուխ ԿՏՔՆոց 1*2x0.5 / кабель	մ	1000.00	284	0	284	284360
22	Մալուխ ԿՏՔՆոց1*2x0.75 / кабель	մ	580.00	295	0	295	171106
23	Մալուխ ԿՏՔՆոց4*2x0.5 / кабель	մ	50.00	593	0	593	29625
24	Մալուխ ВВГոց 2*1,5 / кабель	մ	10.00	425	0	425	4252
25	Խողովակ d=16 ՔՎՄ / трубка d=16 ՔՎՄ	մ	880.00	256	0	256	225078
26	Պողպատե խողովակ d-32mm l-0,5մ 2հատ / стальная труба	զմ	2.00	626	0	626	1252
27	Ելուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80*40սմ /распределительная коробка	հատ	25.00	1129	0	1129	28230
28	Վարել անցուղի 12*12սմ L=3մ /кабельный проход	զմ	900.00	160	0	160	143622
29	Անցքերի բացում պատերի մեջ d=20սմ / открытие дыр в стенах	հատ	50.00	1494	0	1494	74718
8	Չանգ/ Сеть звоков и времени, телефонная связь						242068
1	Ժամացույցի կայան 220վ 85դր/ապամոնտաժ/ / часовая станция /демонтаж/	հատ	1.00	12103	0	12103	12103
2	Ժամացույցի կայան 220վ 85դր/մոնտաժ / / часовая станция /монтаж/	հատ	2.00	24207	0	24207	48414
3	Չանգ բարձր 220վ/ապամոնտաժ/ / звонок /демонтаж/	հատ	1.00	12103	0	12103	12103
4	Չանգ բարձր 220վ/մոնտաժ/ /звонок монтаж/	հատ	4.00	24207	0	24207	96827
5	Երկրորդային սլաքավոր ժամացույց բայլային շարժիչով/ապամոնտաժ/	հատ	1.00	12103	0	12103	12103
6	Երկրորդային սլաքավոր ժամացույց բայլային շարժիչով/մոնտաժ/ / секундные часы с шаговым двигателем /монтаж/	հատ	1.00	24207	0	24207	24207
7	Մինի թվային ԱՅ5/15 միաժամանակյա կանչ/ապամոնտաժում/ / мини цифровой одновременный вызов /демонтаж/	հատ	1.00	12103	0	12103	12103
8	Մինի թվային ԱՅ5/15 միաժամանակյա կանչ/մոնտաժում/ /мини цифровой одновременный вызов /монтаж/	հատ	1.00	24207	0	24207	24207
9	Համակարգչային համակարգ						181565
1	Սերվեր մինչև 50օգտատերի համար պրոցեսորների քանակը 1-2,օպերատիվ հիշողությունը52GB 2SAS<10-5K կամ ՍՍԴ բազյին տվյալների կուտակման համար/ապամոնտաժում/ Сервер /демонтаж/	հատ	1.00	12103	0	12103	12103
2	Սերվեր մինչև 50օգտատերի համար պրոցեսորների քանակը 1-2,օպերատիվ հիշողությունը52GB 2SAS<10-5K կամ ՍՍԴ բազյին տվյալների կուտակման համար/մոնտաժում/ / Сервер /демонтаж/	հատ	1.00	24207	0	24207	24207
3	Ցանցային համակենտրոնիչHUB 8 պորտի համար/ապամոնտաժում/ / сетевой концентратор /демонтаж/	հատ	1.00	12103	0	12103	12103
4	Ցանցային համակենտրոնիչHUB 8 պորտի համար/մոնտաժում/ / сетевой концентратор /монтаж/	հատ	1.00	24207	0	24207	24207
5	Ցանցային կոմուտատոր Swich8պորտի համար/ապամոնտաժում/ /Сетевой коммутатор /демонтаж/	հատ	1.00	12117	0	12117	12117
6	Ցանցային կոմուտատոր Swich8պորտի համար/մոնտաժում/ /Сетевой коммутатор /монтаж/	հատ	1.00	24207	0	24207	24207
7	Ցանցային կոմուտատոր Swich16 պորտի համար /ապամոնտաժում/ /Сетевой коммутатор / демонтаж/	հատ	2.00	12103	0	12103	24207
8	Ցանցային կոմուտատոր Swich16 պորտի համար/մոնտաժում/ /Сетевой коммутатор /монтаж/	հատ	2.00	24207	0	24207	48414
10	Տեսահսկման համակարգ / Система видеонаблюдения						338991
1	Տեսառեգիստրատոր 16 տեսախց, համար / 400 կադր/վրկ / CTV- HD9216 AP /ապամոնտաժում// //Видеомагнитофон //демонтаж/	հատ	1.00	12103	0	12103	12103
2	Տեսառեգիստրատոր 16 տեսախց, համար / 400 կադր/վրկ / CTV-	հատ	1.00	24207	0	24207	24207

	HD9216 AP/Վոնտաժում/ //Видеомагнитофон //монтаж/							
3	Տեսախցիկ7V, 0 Lux, 1/2,7" CMOS, 2Mn GTV-HDD3620A SE /ապամոնտաժ/ /Камера //демонтаж/	հատ	7.00	12117	0	12117	84819	
4	Տեսախցիկ7V, 0 Lux, 1/2,7" CMOS, 2Mn GTV-HDD3620A SE/Վոնտաժում/ /Камера /монтаж/	հատ	9.00	24207	0	24207	217861	
11	Մետաղական ցանկապատ / Металлический ограда						15564311	
1	Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում / демонтаж существующего металлического ограждения	զմ	380.00	2633	0	2633	1000578	
2	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով / Демонтаж металлического забора, бетонирование фундамента	զմ	485.00	23689	0	23689	11489320	
3	Ցանկապատի մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում հակակորոզիոն ներկով / Покраска забора	S	13.05	19004	0	19004	247963	
4	Կետային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնից / реализация основ	մ3	36.20	48558	0	48558	1757785	
5	Դարպասի տեղադրում /установка ворот	հատ	2.00	44812	0	44812	89625	
6	Կետային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնից / реализация точечных баз	մ3	0.80	48801	0	48801	39041	
7	Դարպասների արժեքը 2 հատ / стоимость ворот	հատ	1.00	277508	0	277508	277508	
8	Դարպաս-դռնակի յուղաներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով / / Покраска	տ	0.54	19004	0	19004	10340	
9	Ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատ / ограждение футбольного поля Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով / Установка забора с выемкой грунта и бетонированием фундамента	զմ	0.00	11269	0	11269	0	
10	Մետաղական ցանկապատի արժեքը / значение от ворот до ворот	զմ	0.00	26501	0	26501	0	
11	Ցանկապատի մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում հակակորոզիոն ներկով / двухслойная покраска антикоррозийной краской	տ	3.54	19004	0	19004	67312	
12	Դարպաս դռնակ 1հատ և դռնակ 2 հատ /ворота - дверь 1 и 2 двери Դարպաս-դռնակի տեղադրում / установка ворот - дверь	հատ	1.00	67298	0	67298	67298	
13	Դռնակի տեղադրում 2 ՀԱՏ / установка дверь 2 шт,	հատ	2.00	22284	0	22284	44567	
14	Կետային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնից / реализация точечных баз	մ3	0.80	48801	0	48801	39041	
15	Դարպաս-դռնակի արժեքը դարպաս 1հատ և 2 հատ դռակի արժեքը / стоймость	հատ	1.00	415460	0	415460	415460	
16	Դարպասների և դռնակների յուղաներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով / двухслойная покраска антикоррозийной краской	տ	0.97	19004	0	19004	18472	
12	Բարեկարգում / благоустройство						34665465	
1	Տարածքի համահարթեցում բուլդոզերով / выравнивание территории бульдозером	մ2	1742.00	16	0	16	27942	
2	Նույնը ձեռքով / то же самое вручную	մ2	138.00	274	0	274	37746	
3	Հողի հանույթ / выравнивание территории	մ3	62.00	185	0	185	11451	
4	Լիցքում հողի հարթեցում մեխանիզմով / выравнивание земли	մ3	62.00	1537	0	1537	95306	
5	Սալվածք / отмоска Սալթերի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստությամբ/ устройство дорожного покрытия желоба толщиной 25 см	մ3	48.48	1847	0	1847	89538	

6	Չափազատված խճե հիմք h=10սմ տոփանումով / песчано-гравийная грунт 10см	մ2	233.60	1582	0	1582	369485
7	Բետոնե նախ շերտ h=12սմ B15 12,սմ / слой подготовки бетона	մ3	27.98	40327	0	40327	1128344
8	Բազալտե բրեկչայի շերտ h=4սմ / слой базальтовой брекчи	մ2	230.33	7388	0	7388	1701680
9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)սմ բետոնե հիմքի վրա / установка базальтовых бордюров на бетонное фундам.	զմ	194.00	9861	0	9861	1912980
10	Բասկետբոլի դաշտի կառուցում /строительство баскетбольной площадки Բնահողի կտրում բուլժուզերով /Տաշտակի կառուցում / 30սմ հաստ / резка почвы бульдозером	մ3	405.30	185	0	185	74855
11	Չափազատված խիճե ենթաշերտի պատրաստում 10սմ տոփանումով 40-70սմ / Подготовительный слой из щебня.	մ2	1351.00	1196	0	1196	1616323
12	Չափազատված խիճե ենթաշերտի պատրաստում 5սմ տոփանումով 5-20սմ / Подготовительный слой из щебня.	մ2	1351.00	854	0	854	1153146
13	Ամրանային ցանց 8A500C-1 5,2T / армирующая сетка	տ	5.21	374933	0	374933	1953399
14	Բետոնե շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնից / слой подготовки бетона	մ3	206.90	41074	0	41074	8498262
15	Միևնուսյակ նետինե ծածկույթ առանց կարանների նետինե փշուր հիմքերի վրա գծանշումով 15սմ հաստ տեղադրումով/ ներառյալ սոսինձը / синтетическое резиновое покрытие без швов с маркировкой на основе резиновой крошки, включая клей	մ2	1125.00	12767	0	12767	14362504
16	Ուետինե միջադիր /նետինե հոծ խողովակ/ էլեմենտների տեղադրում, պոլիմերային գրունտի և բիտումային մածիկի հետ միասին / Монтаж резиновых уплотнительных элементов совместно с полимерной затиркой и битумной мастикой	զմ	595.30	2121	0	2121	1262453
17	Բասկետբոլի կարկաս / баскетбольное каркас Բետոնե շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնից / слой подготовки бетона	մ3	0.00	41074	0	41074	0
18	Բասկետբոլի վահանակի մետաղակա կարկասի տեղադրում կետային ե/բ հիմքի վրա / Монтаж металлического каркаса баскетбольного щита на точечном основании	մ3	0.00	60787	0	60787	0
19	ամրան 12A500C / Арматура 12A500C	տ	0.02	393504	0	393504	7870
20	Ներդիր	տ	0.05	681453	0	681453	37344
21	Շերտապողպատ 150*16սմ / полоса	կգ	40.10	639	0	639	25626
22	Ամրան Փ8A240с / Арматура Փ8A240с	տ	0.03	365228	0	365228	12564
23	Բասկետբոլի կարկասի արժեքը / стоимость баскетбольное каркаса	հատ	0.00	380652	0	380652	0
24	Բասկետբոլի վահանակ օրգանակ հարվածադիմացկուն թափանցիկ ապակուց / баскетбольный щит из прозрачного органического стекла	հատ	0.00	53724	0	53724	0
25	Բասկետբոլի զամբյուղների տեղադրում / установка баскетбольного кольца	հատ	0.00	33742	0	33742	0
26	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 50*150սմ բոտոնե հիմքի վրա // установка бетонных бордюров на бетонное фундам.	զմ	20.00	5959	0	5959	119170
27	Ֆուտբոլի դարպասների մետաղակա կարկասի տեղադրում կետային ե/բ հիմքի վրա / Монтаж металлического каркаса футбольных ворот на точечном фундаменте	մ3	0.20	60786	0	60786	12157

28	Ֆուտբոլի դարպասների մետաղական կարկասի արժեքը / футбольные ворота металлический каркас стоимость	հատ	2.00	77660	0	77660	155320
13	Ավելացվող աշխատանքներ 1						13049275
1	Տանիք Տանքի ջերմամեկուսացում պենոպլեքսի սալերով 5 սմ հաստության	մ2	1200.00	2950	0	2950	3540000
2	Սպորտհրապարակ մետաղական ցանկապատի պատրաստում	տ	8.37	770050	0	770050	6443008
3	Բազալտե եզրաքար 150x300	զմ	145.00	9861	0	9861	1429845
4	Անցուղի դեպի սպորտհրապարակ Բետոնե ձևավոր սալիկեր 6 սմ հաստ.	մ2	28.00	7220	0	7220	202160
5	Տարածքի հարթեցում բնահողով	մ3	120.00	1537	0	1537	184440
6	Միջնորմերի կառուցում 20x40x15	մ3	13.05	35240	0	35240	459882
7	Գիպսաստվարաթղթե միջնորմի կառուցում 12,5 մմ հաստ. ներառյալ ձայնամեկուսացումը	մ2	127.00	6220	0	6220	789940
14	Ավելացվող աշխատանքներ 2						12678003
1	Այլումինե բազրիքների տեղադրում հ-0,6մ բռնածողի հետ միասին /տեղադրման հետ միասին/	զմ	9.60	24130	0	24130	231648
2	Բեմի հատակի իրականացում 3սմ հաստությամբ տախտակներով	մ2	17.55	8730	0	8730	153212
3	Այլումինե բացվող տեղակայված աստիճաններ տեղադրումով	հատ	1.00	53610	0	53610	53610
4	Ջերմամեկուսիչ խողովակների d=30	զմ	1084.00	400	0	400	433600
5	Ջերմամեկուսիչ խողովակների d=50	զմ	698.00	670	0	670	467660
6	Լվացարան պահարանով և հայելիով	կ-տ	2.00	64000	0	64000	128000
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 80Ա	հատ	1.00	15820	0	15820	15820
8	Ժամացույցի կայան 220վ 85դբ	հատ	1.00	66930	0	66930	66930
9	Չանգ բարձր 220վ /տեղադրումով/	հատ	1.00	22980	0	22980	22980
10	Երկրորդային սլաքավոր ժամացույց քայլային շարժիչով /տեղադրումով/	հատ	1.00	6890	0	6890	6890
11	Բաշխիչ տուփ տեղադրումով	զմ	1.00	1070	0	1070	1070
12	Մալուխ ԿՎՉ 2*2,5բառ.մմ /տեղադրումով/	զմ	122.00	290	0	290	35380
13	Ակոսի քանդում /30*20մմ/	զմ	370.00	450	0	450	166500
14	Ակոսի փակում ց/ա շաղախով	մ2	22.20	2370	0	2370	52614
15	Մալուխ համակարգչային ցանցի համար	զմ	390.00	440	0	440	171600
16	Գոֆրե խողովակ	զմ	390.00	410	0	410	159900
17	Հակապանիկ բռնակ	հատ	1.00	60310	0	60310	60310
18	Գոյություն ունեցող զրուցարանի կարկասի մաքրում յուղաներկում նոր տախտակների տեղադրում	մ2	11.56	5290	0	5290	61152
19	զրուցարանի սեղանի և նստարանի իրականացում փայտե տախտակներով, մշակում հականեխիչ լուծույթով և յուղաներկում	մ3	1.73	245890	0	245890	425390
20	զրուցարանի տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից КГ25 0,5մմ հաստ	մ2	12.96	10576	0	10576	137065
21	Դպրոցի գլխավոր մուտքի երեսապատում ալիկաբռնողով ալիկաբռնողով երեսապատման համար կարկասի կառուցում	մ2	72.65	5110	0	5110	371242
22	Դպրոցի գլխավոր մուտքի երեսապատում ալիկաբռնողով	մ2	72.65	20850	0	20850	1514753
23	Պատուհանների պաշտպանիչ ցանց պոլիպրոպիլենիցՓ 6մմ, բջիջը 100x100մմ տեղադրման հետ միասին	մ2	23.90	4980	0	4980	119022
24	լուսատու դիողային 30*30 48 ՎՏ	հատ	245.00	10340	0	10340	2533300
25	Բերովի գրունտի մշակում և տեղափոխում 5կմ հեռ.-ից	մ3	120.00	3680	0	3680	441600
26	Շրեշակների իրականացում ՄՂՖ-ԻՑ	մ	632.00	1980	0	1980	1251360

27	Պլաստմասե վաքերի տեղադրում /չափ. 140*58մմ, տեղադրման արժեքը ներառված է գնի մեջ/	զմ	21.00	10780	0	10780	226380
28	Լամինացված ապակեպատ ՄՂՖ դուռ բռնակով և կողպեքով	մ2	45.61	69764	0	69764	3181936
29	Լուսադիոդային լուսատուներ առաստաղի 1200*70 60 վտ	հատ	20.00	5900	0	5900	118000
30	Գիպսաստվարաթղթե սալիկներով երեսպատում 9,5մմ հաստությամբ	մ2	22.00	3140	0	3140	69080
Արժեք							221822673
ԱԱԲ							44364535
Ընդամենը`							266187208

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
 զարգացման հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլնեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900011058428

Կենտրոնական
 գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Օլիմպ Շին»
 ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանի 1915-ի
 Հերոսամարտի փ. 5 տուն
 ՀՎՀՀ՝ 02836713
 Հ/Հ՝ 220553339551000

Բանկ՝
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Տնօրեն
 Ի.Աղաբաբյան



Հավելված 2

2025թ. հուլիսի 10-ի
N ՀՏԶԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/19/2 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
« 04 » 05 2026թ.
կնքված N 417 համաձայնագրի

«Հավելված 2
2025թ. հուլիսի 10-ի
N ՀՏԶԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/19/2 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ Լոռու մարզի Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման

N ՀՏԶԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/19/2 պայմանագրի

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Լոռու մարզի Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախադեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	16.06.2026թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			16.06.2026թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058428

Կենտրոնական
գանձապետարանի
Գործարարության
Սարգիս Էլիֆանտ



/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Օլիմպ Շին»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանի 1915-ի
Էերոսամարտի փ. 5 տուն
ՀՎՀՀ՝ 02836713
Հ/Հ՝ 220553339551000

Բանկ՝
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Ի.Աղաբաբյան



/ստորագրություն/

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Լոռու մարզի Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՏՁԿ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/19/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.07.2025 թ. կնքված թիվ ՀՏՁԿ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/19/2 պայմանագրում 07.05.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝	Ծավալային փոփոխությունների, ժամկետի վերսկսման և երկարաձգման հիմքի առկայություն
Փոփոխության նկարագրություն՝	Ծավալային փոփոխություններ և ժամկետի վերսկսում և երկարաձգում
Փոփոխության հիմնավորում՝	Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 07.05.2026 года в договор **թիվ ՀՏՁԿ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/19/2** заключенный **10.07.2025 года** в результате процедуры закупки под кодом **թիվ ՀՏՁԿ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/19/2** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:	Наличие оснований для изменения объема, продления и обновления срока действия договора
Описание изменения:	Изменения объема, а также продление и возобновление срока действия договора
Обоснование изменения:	Пункты 8.5 договора