

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 6-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 պայմանագրում 2019 թվականի նոյեմբերի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	Ծավալաթերթ-նախահաշվում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն:
Փոփոխության նկարագրություն	Համապատասխան համաձայնագրով Պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարվել են աշխատանքների ծավալների փոփոխություններ:
Փոփոխության հիմնավորում	Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

06.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

11.11.2019թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արհովշին» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Սեյսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 06.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 31 (երեսունմեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011011872
ՀՎՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Արհովշին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Կ 1150007143333380
ՀՎՀՀ 00110978

Տնօրեն՝


Ա. Սեյսյան
(ստորագրություն)


Հավելված
 06.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ԶՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 գնման
 պայմանագրի
 11.11.2019թ. կնքված N 6 համաձայնագրի
 <<Հավելված N1
 06.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ԶՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 գնման
 պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՓ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Երևան քաղաքի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների

hh	Ծավալաթերթ նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ 2019թ		
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված քանակություն	Միավորի ստեղծ	Ընդհանուր	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդհանուր գումար	
						Քանակ	Ընդհանուր գումար	Քանակ	Ընդհանուր գումար			
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11	
I. Առաջին մասնաշենքի ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ												
1, Հատակներ												
9	5-89	Հետերոգեն ՊԶՎ հատակների նախնական հեղուկ նախաշերտի պատրաստում	քմ	539.6	0.8655	467.0	539.6	467.0	0.0	0.000	0.0	
10	5-128	Հետերոգեն ՊԶՎ 2մմ հաստ. 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով հատակների պատրաստում	քմ	539.6	6.9837	3768.4	539.6	3768.4	0.0	0.000	0.0	
		Լամինատե հատակների տեղադրում	քմ		7.8864	0.0			39.9	314.7	39.900	314.7
11	5-43	Փայտե շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձր.	գմ	434.8	1.1625	505.4		0.0		0.0	434.800	505.4
12	5-20	Հաճարե հատիկավոր մանրահատակի պատրաստում	քմ	37.2	8.2634	307.4		0.0		0.0	37.200	307.4
13	14-324 14-385	Մանրահատակի հղկում և լաքապատում 3 անգամ	քմ	37.2	2.9265	108.9	25.219	73.8		0.0	11.981	35.1
14	14-358	Փայտե շրիշակների լավորակ յուղաներկում	քմ	43.5	1.0304	44.8		0.0		0.0	43.500	44.8
15	5-75	Հատակների հիդրոնեկուսացում մեկ շերտ ռուբերոիդով բետոնե մածիկով	քմ	44.6	1.0014	44.7				0.0	44.600	44.7
16	5-115	Հատակների երեսապատում լավորակ կերամիկական սալիկներով 30x30սմ	քմ	33.42	5.6332	188.3		0.0		0.0	33.420	188.3
17	5-132	Հատակների երեսապատում մամլոգրանիտե լավորակ սալերով (60x60սմ) չափի	քմ	249.7	11.8166	2950.6		0.0		0.0	249.700	2950.6
18	13-38	Մամլոգրանիտից շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձրությամբ	քմ	11.66	37.7153	439.8		0.0		0.0	11.660	439.8
		Ընդամենը հատակներ				8825.2		4309.2		314.7		4830.7
2, Պատեր և միջնորմներ												
2	23-151	Միջնորմների քանդում պեմզաբետոնե սալերով 10սմ հաստ.	քմ	49.2	0.8069	39.7	49.2	39.7		0.0	0.000	0.0
5	11-57	Պատերի գաջի սվաղի վերանորոգում	քմ	32.6	2.6198	85.4	32.6	85.4		0.0	0.000	0.0
6	11-228	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	քմ	0.0	0.9190	0.0	0.0	0.0		0.0	0.000	0.0
7	6-36	Միջնորմների պատրաստում պեմզաբետոնե սալերով 10սմ հաստ.	քմ	49.2	2.4324	119.7	49.2	119.7		0.0	0.000	0.0
8	3-36	Միջնորմների շարում 20սմ հաստ. պեմզաբլոկից	խմ	29.1	19.9256	579.8	29.1	579.8		0.0	0.000	0.0

hh	Ճավաթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի						Փոփոխություն				Փոփոխված ճավաթերը ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Չափանք միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամուր	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամուր քանակ	
						Քանակ	Ընդամուր քանակ	Քանակ	Ընդամուր քանակ			
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11	
9	3-36	Միջնորմների շարուն 30սմ հաստ. պեմզաբլոկից	խմ	54.60	35.0517	1913.8	54.6	1913.8		0.0	0.000	0.0
10	26-33	Միջնորմների ամրանավորում ցանցով ամրան Ա-1 Փ 6մմ	տն	0.159	285.9226	45.5	0.2	45.5		0.0	0.000	0.0
11	25-14	Նույնը մետաղական անկյունակներով 45x4մմ L=100մմ, քայլը 0,6մ	տն	0.127	343.5190	43.6	0.1	43.6		0.0	0.000	0.0
12	11-178	Պատերի լավորակ սվաղում գաջով	քմ	753.8	1.9293	1454.3		0.0		0.0	753.800	1454.3
15	22-16	Շրջանակ տուփերի պատրաստում գիպակարողոնե սալերով ,լցված ձայնամեկուսչ ապակեբամբակով	քմ	13.4	7.3985	99.4		0.0		0.0	13.440	99.4
		Ընդամենը պատեր և միջնորմներ				4381.3		2827.5		0.0		1553.8
3, Առաստաղներ												
3	11-229	Առաստաղների գաջի սվաղի քանդում	քմ	889.6	0.9972	887.1		0.0		0.0	889.600	887.1
4	11-179	Առաստաղների լավորակ սվաղում գաջով	քմ	889.6	2.3159	2060.2		0.0		0.0	889.600	2060.2
5	14-421	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	145.2	0.7635	110.9		0.0		0.0	145.200	110.9
		Ընդամենը առաստաղներ				3058.2		0.0		0.0		3058.2
4, Դռներ և պատուհաններ												
4		Այլումինե, բրկով, սպիտակ, 46մմ հաստությամբ, առանց ջերմակամուրջի, մեկ տակ ապակի 4մմ, հայկական պրոֆիլներով չբացվող վիտրաժների մոնտաժում	քմ	24.700	20.8330	514.575	24.7	514.0		0.0	0.029	0.0
8		Այլումինե, բրկով, սպիտակ, 46մմ հաստությամբ, առանց ջերմակամուրջի, մեկ տակ ապակի 4մմ, հայկական պրոֆիլներով դռան բրկների պատրաստում	քմ	7.83	35.8330	280.6	7.830	280.6		0.0	0.000	0.0
10	25-17 k=0,6, k=0.7	Պատուհանների մետաղական ցանցաձաղերի քանդում	տն	0	34.8026	0.0		0.0		0.0	0.000	0.0
		Ընդամենը դռներ և պատուհաններ				795.1		794.5		0.0		0.0
5, Սեյսմազինվածության բարձրացման աշխատանքներ												
8	23-145	Ճածկի ե/բ անցքավոր սալերի քանդում	խմ	4.32	22.5530	97.4	4.32	97.4		0.0	0.000	0.0
17	26-75	Դիաֆրագմա ԴՖ-2 միաձուլյ է/բետոնե գոտու պատրաստում բետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-2 2 հատ)	խմ	2.8	69.8608	195.6	2.8	195.6		0.0	0.000	0.0
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	0.2328	262.6302	61.1		0.0		0.0	0.233	61.1
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0924	268.9212	24.8		0.0		0.0	0.092	24.8
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	1.0392	268.9212	279.5		0.0		0.0	1.039	279.5
24	6-251 6-249	Պատերի տորկրետավորում յեմենտե շաղախով 6սմ հաստությամբ	քմ	456.7	6.0438	2760.2		0.0		0.0	456.700	2760.2
29	11-126	Նկուղի միջնորմների լավորակ սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	7.3	1.6376	12.0	7.3	12.0		0.0	0.000	0.0
30	11-2	Արտաքին պատերի սվաղի վերանորոգում ցեմենտե շաղախով	քմ	32.0	2.2389	71.6		0.0		0.0	32.000	71.6
31	11-98	Արտաքին ճակատների պատերի սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	223.0	1.3414	299.1		0.0		0.0	223.000	299.1

hh	Ճավայթեր՝ Նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ճավայթերը ըստ Նախահաշիվ 2019թ		
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	Ընդամենը	
						Զանգված	Ընդամենը	Զանգված	Ընդամենը			
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4+7+9	12=5x11	
6	8-599-1	Լուսակայի մոնտաժում Էներգախնայող յուրմինեցենտային լամպերով, 1x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ, գրատախտակի համար	հատ	12	10.1836	122.2		0.0		0.0	12.000	122.2
7	8-599-2	Լուսակայի մոնտաժում Էներգախնայող յուրմինեցենտային լամպերով, 3x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	20	7.8437	156.9		0.0		0.0	20.000	156.9
8	8-599-2	Լուսակայի մոնտաժում Էներգախնայող յուրմինեցենտային լամպերով, 4x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	85	8.6703	737.0		0.0		0.0	85.000	737.0
9	8-599-4	Լուսակայի մոնտաժում առաստաղի, Էներգախնայող կոմպակտ յուրմինեցենտային լամպերով, 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	20	7.0822	141.6		0.0		0.0	20.000	141.6
10	8-599-1	Լուսակայի մոնտաժում պատի, Էներգախնայող կոմպակտ յուրմինեցենտային լամպերով, 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	1	6.3791	6.4		0.0		0.0	1.000	6.4
11	8-600-1	Լուսակայի մոնտաժում փոշի, ջուր չթափանցող, Էներգախնայող կոմպակտ յուրմինեցենտային լամպերով, 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	8	10.4060	83.2		0.0		0.0	8.000	83.2
12	Շուկա	Էներգախնայող կոմպակտ յուրմինեցենտային լամպ 12 վտ հզորությամբ	հատ	29	0.6137	17.8		0.0		0.0	29.000	17.8
13	8-591-6	Հողանցման կոնտակտով էլ. խրոցակի մոնտաժում 6Ա հոսմանքի համար	հատ	33	1.4677	48.4		0.0		0.0	33.000	48.4
14	8-591-10	Անջատիչ երկստեղանի մոնտաժում փակ էլ. Ցանցի համար	հատ	12	1.7161	20.6		0.0		0.0	12.000	20.6
15	8-591-3	Անջատիչ մեկստեղանի մոնտաժում հերմետիկ	հատ	1	2.1733	2.2		0.0		0.0	1.000	2.2
16	8-591-4	Անջատիչ ռեվերս 2 տեղից մոնտաժում	հատ	4	2.3638	9.5		0.0		0.0	4.000	9.5
17	8-591-3	Անջատիչ մեկստեղանի մոնտաժում փակ էլ. Ցանցի համար	հատ	35	1.1734	41.1		0.0		0.0	35.000	41.1
22	8-417-2	Լույսը d=32մմ	գմ	20	1.2746	25.5	20.0	25.5		0.0	0.000	0.0
		Ընդամենը առաջին մասնաշենք				1451.4		25.5		0.0		1425.9
II. Երկրորդ մասնաշենքի ընդհանուր-շինարարական աշխատանքներ												
1, Հատակներ												
1	23-164	Հատակների մանրահատակի քանդում	քմ	2088.95	0.5394	1126.7		0.0		0.0	2088.950	1126.7
2	23-163	Տախտակե հատակների քանդում	քմ	55.5	0.4479	24.9		0.0		0.0	55.500	24.9
3	23-166	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	քմ	77.3	0.4231	32.7		0.0		0.0	77.300	32.7
4	23-169	Խճանկարե հատակների քանդում	քմ	315.6	0.3557	112.3		0.0		0.0	315.600	112.3
5	23-160	Հատակների բետոնե հիմնաշերտի քանդում	խմ	163.95	15.4629	2535.1		0.0		0.0	163.950	2535.1
6	23-169	Ցեմենտե հարթեցնող պրկաշերտի քանդում	քմ	2732.4	0.3557	971.8		0.0		0.0	2732.400	971.8
7	23-166	Աստիճանավանդակի բազալտե հարթակների քանդում	քմ	60.8	0.4231	25.7		0.0		0.0	60.800	25.7
8	23-166	Աստիճանների բազալտե սալիկների քանդում	քմ	66.64	0.4231	28.2		0.0		0.0	66.640	28.2

hh	Ծավալաթերթ նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Չափանք միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Դակատեցում		Ավելացում		Բալլեր	Ընդամենը գումար
						Բալլեր	Ընդամենը գումար	Բալլեր	Ընդամենը գումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
32	14-420	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	542.0	0.7939	430.3		0.0	0.0	542.000	430.3
33	3-69	Արտաքին տախտակամածի պատրաստում խողովակներից մինչև 16մ բարձր.	100 քմ	7.86	75.7826	595.7		0.0	0.0	7.860	595.7
34	23-228 հայկ. գնաց. էջ 50	Շինարարի և ավելորդ հողի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթիռով 13կմ վրա	տն	147.9	2.4623	364.2	147.9	364.2	0.0	0.000	0.0
		Ընդամենը ուժեղացում			5191.6		669.2	0.0			4522.4
		Ընդամենը առաջին մասնաշենք			22251.4		8600.4	314.7			13965.0
Առաջին մասնաշենքի ջեռուցման աշխատանքներ											
1	17-141	Ջեռուցման 10 սեկցիանոց թուղթ մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	48	1.1789	56.6		0.0	0.0	48.000	56.6
2	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակներից կանգնակների ապամոնտաժում d=20մմ	զմ	168	0.4497	75.6	100.0	45.0	0.0	68.000	30.6
3	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=15մմ	զմ	96	0.4497	43.2	96.0	43.2	0.0	0.000	0.0
4	23-118	Անցքերի բացում առաստաղներին 10x10մմ	հատ	24	1.2304	29.5		0.0	0.0	24.000	29.5
5	23-132	Անցքերի փակում բետոնե շաղախով	խմ	0.2	83.9713	16.8	0.2	16.8	0.0	0.000	0.0
6	18-112	Արտասահմանյան արտադրության այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=350մմ	էքմ	252	0.6510	164.0		0.0	0.0	252.000	164.0
7	շուկա	Արտասահմանյան արտադրության այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ H=350մմ	հատ	720	4.1827	3011.6		0.0	0.0	720.000	3011.6
8	16-261	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=16/12մմ	զմ	96	2.5536	245.1	96.0	245.1	0.0	0.000	0.0
9	16-261	Նույնը d=20/15մմ	զմ	168	2.6487	445.0	100.0	264.9	0.0	68.000	180.1
10	Շուկա	Մարտկոցների վերևի փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	48	1.8875	90.6	2.0	3.8	0.0	46.000	86.8
11	Շուկա	Նույնը ներքևի փականների	հատ	48	1.8558	89.1	2.0	3.7	0.0	46.000	85.4
12	18-229	Օդահեռացման փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	48	0.3602	17.3	2.0	0.7	0.0	46.000	16.6
13	16-134	Գնդիկավոր փականների մոնտաժում d=20մմ	հատ	4	3.9147	15.7	2.0	7.8	0.0	2.000	7.8
14	17-157	Խցանների մոնտաժում մարտկոցների վրա d=15մմ	հատ	48	0.4456	21.4	2.0	0.9	0.0	46.000	20.5
15	17-158	Նույնը կախիչների	հատ	144	0.6556	94.4	52.0	34.1	0.0	92.000	60.3
16	Շուկա	Ձևավոր տարրեր մասեր	հատ	192	0.6907	132.6		0.0	0.0	192.000	132.6
17	16-220	Համակարգի փորձարկում	զմ	264	0.0782	20.6		0.0	0.0	264.000	20.6
		Ընդամենը առաջին մասնաշենքի ջեռուցում			4569.1		666.0	0.0			3903.1
Առաջին մասնաշենքի էլեկտրա-մոնտաժային աշխատանքներ											
3	8-612-2	Լուսավորության վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով 40Ա հոսանքի հանար և 6 հատ 16Ա հոսանքի համար միաֆազ գծային ավտոմատներով	հատ	2	19.5284	39.1		0.0	0.0	2.000	39.1

hh	Ճավայթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալայթերը ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Չափանք միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը գումարի Բազ. ԲՀ դրամ
						Քանակ	Ընդամենը գումար	Քանակ	Ընդամենը գումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
9	5-85 5-86	Ցեմենտե հարթեցնող պրկաշերտի պատրաստում 30մմ հաստ.	քմ	2786.5	1.2016		0.0		0.0	2786.500	3348.3
10	5-89	Յետերոգեն ՊԶՎ հատակների նախնական հեղուկ նախաշերտի պատրաստում	քմ	1475.6	0.8655		0.0		0.0	1475.600	1277.1
11	5-128	Յետերոգեն ՊԶՎ 2մմ հաստ. 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով հատակների պատրաստում	քմ	1475.6	6.9837		0.0		0.0	1475.600	10305.1
12	5-43	Փայտե շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձր.	զմ	1064.2	1.1625		0.0		0.0	1064.200	1237.1
13	5-20	Հաճախ հատիկավոր մանրահատակի պատրաստում	քմ	128.4	8.2634		0.0		0.0	128.400	1061.0
14	14-324 14-385	Մանրահատակի հղկում և լաքապատում 3 անգամ	քմ	128.4	2.9265		0.0		0.0	128.400	375.8
15	14-358	Փայտե շրիշակների լավորակ յուղաներկում	քմ	106.4	1.0304		0.0		0.0	106.400	109.6
16	5-75	Հատակների հիդրոմեկուսացում մեկ շերտ ռուբերոիդով բետոնե մածիկով	քմ	132.0	1.0014		0.0		0.0	132.000	132.2
17	5-115	Հատակների երեսապատում լավորակ կերամիկական սալիկներով 30x30սմ	քմ	94.0	5.6332		0.0		0.0	94.000	529.5
18	5-132	Հատակների երեսապատում մամլոգրանիտե լավորակ սալերով (60x60սմ) չափի	քմ	795.9	11.8166		0.0		0.0	795.900	9404.8
19	13-38	Մամլոգրանիտից շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձրությամբ	քմ	47.0	37.7153		0.0		0.0	47.000	1772.6
20	5-135	Աստիճանի հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	քմ	60.8	11.9890		0.0		0.0	60.800	728.9
21	13-143	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	քմ	66.64	15.4950		0.0		0.0	66.640	1032.6
22	13-48	Բազալտե շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձր.	քմ	5.2	23.1110		0.0		0.0	5.200	120.2
23	9-18	Փայտե բռնածողերի քանդում	զմ	42.6	0.1091		0.0		0.0	42.600	4.6
24	9-26	Մետաղական բազրիքների քանդում	քմ	42.6	0.4590		0.0		0.0	42.600	19.6
25	25-17	Մետաղական բազրիքների պատրաստում	տն	0.64	447.4067		0.0		0.0	0.640	286.3
26	9-22	Փայտե բռնածողի պատրաստում	զմ	42.6	1.3730		0.0		0.0	42.600	58.5
27	14-398	Մետաղական բազրիքների և բռնածողերի յուղաներկում	քմ	48.7	1.0531		0.0		0.0	48.700	51.3
28	23-228 հայկ.գնաց. Էջ 50	Շինարարի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	446.0	2.4623		0.0		0.0	446.000	1098.2
		Ընդամենը հատակներ				37810.8	0.0		0.0		37810.8
2, Պատեր և միջնորմներ											
1	23-150	Կահույքե վահանակներով երեսապատման քանդում	քմ	86.6	0.4051		0.0		0.0	86.600	35.1
2	23-143	Պեմզաքլոկից միջնորմների քանդում	խմ	204.9	7.6655		0.0		0.0	204.900	1570.7
3	23-151	Միջնորմների քանդում պեմզաքետոնե սալերով 10սմ հաստ.	քմ	89.7	0.8069		0.0		0.0	89.700	72.4
4	11-228	Պատերի ցեմենտե սվաղի քանդում	քմ	201.8	0.9190		0.0		0.0	201.800	185.5
5	13-5	Պատերի հաղճասալիկներով երեսապատման քանդում	քմ	201.8	0.5866		0.0		0.0	201.800	118.4

hh	Ճավալաթերթ նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Պակասեցում		Ակելացում		Բաժանակ	Ընդամենը արժույթ
						Բաժանակ	Ընդամենը արժույթ	Բաժանակ	Ընդամենը արժույթ		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4.7+9	12=5x11
6	13-5	Պատերի ձևավոր գիպսե սալիկների երեսապատման քանդում	քմ	59.6	0.5866	35.0	0.0	0.0	0.0	59.600	35.0
7	23-150	Պատերի փայտե ձողերով երեսապատման քանդում	քմ	52.0	0.4051	21.1	0.0	0.0	0.0	52.000	21.1
8	23-142	Քարե պատերի քանդում	խմ	148.70	11.7080	1741.0	0.0	0.0	0.0	148.700	1741.0
9	6-36	Միջնորմների պատրաստում պեմզաբետոնե սալերով 10սմ հաստ.	քմ	82.65	2.4324	201.0	0.0	0.0	0.0	82.650	201.0
10	3-36	Միջնորմների շարում 20սմ հաստ. պեմզաբլոկից	խմ	150.6	19.9256	3000.8	0.0	0.0	0.0	150.600	3000.8
11	3-36	Միջնորմների շարում 30սմ հաստ. պեմզաբլոկից	խմ	160.58	35.0517	5628.6	0.0	0.0	0.0	160.580	5628.6
12	26-33	Միջնորմների ամրանավորում ցանցով ամրան Ա-1 Փ 6մմ	տն	0.66	285.9226	187.6	0.0	0.0	0.0	0.656	187.6
13	25-14	Նույնը մետաղական անկյունակներով 45x4մմ L=100մմ, քայլը 0,6մ	տն	0.51	343.5190	173.8	0.0	0.0	0.0	0.506	173.8
14	11-126	Պատերի սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	201.8	1.6376	330.5	0.0	0.0	0.0	201.800	330.5
15	13-138	Պատերի երեսապատում գունավոր հաղճասալիկներով 20x30սմ	քմ	204.2	6.6610	1360.2	0.0	0.0	0.0	204.200	1360.2
16	11-57	Պատերի գաջի սվաղի վերանորոգում	քմ	390.0	2.6198	1021.7	0.0	0.0	0.0	390.000	1021.7
17	11-228	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	քմ	226.8	0.9190	208.4	0.0	0.0	0.0	226.800	208.4
18	11-178	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղում գաջով	քմ	4480.0	1.9293	8643.4	0.0	0.0	0.0	4480.000	8643.4
19	14-320	Պատերի մաքրում հին ներկից	քմ	436.0	0.3707	161.6	0.0	0.0	0.0	436.000	161.6
20	22-16	Գաղատուփերի պատրաստում ջրակայուն գիպսակարողից	քմ	3.4	7.2625	24.7	0.0	0.0	0.0	3.400	24.7
21	14-420	Պատերի և սյուների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	2549.9	0.7233	1844.3	0.0	0.0	0.0	2549.900	1844.3
22	14-363	Պատերի և սյուների լավորակ յուղաներկում անփայլ ներկով	քմ	2420.0	1.0293	2490.8	0.0	0.0	0.0	2420.000	2490.8
23	14-398	Պատի վրայի տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի յուղաներկում	քմ	2.2	1.0531	2.3	0.0	0.0	0.0	2.200	2.3
24	22-16	Շրջանակ տուփերի պատրաստում գիպսակարողնե սալերով ,լցված ձայնամեկուսչ ապակեբամբակով	քմ	51.0	7.3985	377.3	0.0	0.0	0.0	51.000	377.3
25	23-228 հայկ. գնաց. Էջ 50	Շինադրի բարձում և տեղափոխում ավտոհնքնաթափով 13կմ վրա	տն	498.0	2.4623	1226.2	0.0	0.0	0.0	498.000	1226.2
		Ընդամենը պատեր և միջնորմներ				30662.3	0.0	0.0	0.0		30662.3
3, Առաստաղներ											
1	13-5	Առաստաղների ձևավոր գիպսե սալիկների երեսապատման քանդում	քմ	109.5	0.5866	64.2	0.0	0.0	0.0	109.500	64.2
2	11-229	Առաստաղների գաջի սվաղի քանդում	քմ	2793.0	0.9972	2785.2	0.0	0.0	0.0	2793.000	2785.2
3	11-179	Առաստաղների լավորակ սվաղում գաջով	քմ	2793	2.3159	6468.3	0.0	0.0	0.0	2793.000	6468.3
4	25-5	Կախովի առաստաղի մետաղական կարկասի պատրաստում	տն	0.218	520.5535	113.5	0.0	0.0	0.0	0.218	113.5
5	25-7	Կախովի առաստաղի պատրաստում ջրակայուն գիպսակարողնե սալերով	քմ	28.8	5.3937	155.3	0.0	0.0	0.0	28.800	155.3

hh	Ճավայթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալայթերը ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Կշիտանքի անվանում	Չարխան միավոր	Նախատեսված հորանք	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Ըամակ	Ընդամենը գումարի հազ. ՀՀ դրամ
						Ըամակ	Ընդամենը գումար	Ըամակ	Ընդամենը գումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
6	25-7	Կախովի սպիտակ պլաստմասե առաստաղի պատրաստում	քմ	25.6	5.3198	136.2	0.0		0.0	25.600	136.2
7	20-409	Օդի արտածման մետաղական ճաղավանդակի մոնտաժում գիպսակարողնե առաստաղին 500x500մմ	հատ	5	10.2698	51.3	0.0		0.0	5.000	51.3
8	14-421	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	2793.0	0.7635	2132.6	0.0		0.0	2793.000	2132.6
		Ընդամենը առաստաղներ				11906.6	0.0		0.0		11906.6
4, Դռներ և պատուհաններ											
1	23-172	Փայտե պատուհանի բլոկների քանդում պատուհանագոգերով	քմ	905.0	1.9796	1791.6	0.0		0.0	905.000	1791.6
2	23-174	Փայտե դռան բլոկների քանդում	քմ	141.4	1.1584	163.8	0.0		0.0	141.400	163.8
3		Մետաղապլաստե,բլոկով,սպիտակ, 60մմ հաստությամբ,ապակեփաթեթով 4x4մմ հայկական պրոֆիլներով բացվող պատուհանի բլոկների պատրաստում	քմ	815.50	23.1940	18914.7	0.0		0.0	815.500	18914.7
4		Ալյումինե,բլոկով,սպիտակ,46մմ հաստությամբ,առանց ջերմակամուրջի,մեկ տակ սպակի 4մմ,հայկական պրոֆիլներով չբացվող վիտրամների մոնտաժում	քմ	90.48	20.8330	1885.0	0.0		0.0	90.480	1885.0
5	7-51	Պլաստմասե հայկական սպիտակ պատուհանագոգերի պատրաստում 25սմ լայնությամբ	քմ	101.6	12.6602	1286.3	0.0		0.0	101.600	1286.3
5	8-151	Արտաքին պատուհանագոգերի երեսապատում 0,5մմ հաստ.ցինկապատ թիթեղով արցունքաթափի պատրաստումով	գմ	406.2	2.7561	1119.5	0.0		0.0	406.200	1119.5
6	26-52	Պատուհանների տակ բետոնե պատերի պատրաստում B 15	խմ	10.16	54.9972	558.8	0.0		0.0	10.160	558.8
7		Մետաղապլաստե,բլոկով, ,սպիտակ 60մմ հաստությամբ, խուլ,հայկական պրոֆիլներով դռան բլոկների պատրաստում	քմ	123.3	30.0000	3699.0	0.0		0.0	123.300	3699.0
8		Ալյումինե,բլոկով,սպիտակ,60մմ հաստությամբ, ջերմակամուրջով,ապակեփաթեթով 4x4մմ,հայկական պրոֆիլներով դռան բլոկների պատրաստում	քմ	16.24	65.4170	1062.4	0.0		0.0	16.240	1062.4
9		Ալյումինե,բլոկով,սպիտակ,60մմ հաստությամբ, ջերմակամուրջով,խուլ,հայկական պրոֆիլներով դռան բլոկների պատրաստում	քմ	1.89	65.4170	123.6	0.0		0.0	1.890	123.6
10	25-17 k=0,6, k=0,7	Պատուհանների մետաղական ցանցաճաղերի քանդում	տն	2.83	34.8026	98.5	0.0		0.0	2.830	98.5
11	25-17	Պատուհանների մետաղական ցանցաճաղերի հետ տեղադրում առանց արժեքի	տն	2.83	70.3899	199.2	0.0		0.0	2.830	199.2

hh	Ծավալաբեր նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբեր ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամասը	Պակասեցում		Ավելացում		Բաժանված	Ընդամասը գումար Հաճ. ԲՀ դրամ
						Բաժանված	Ընդամասը գումար	Բաժանված	Ընդամասը գումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
12	14-398	Պատուհանների մետաղական ցանցաճաղերի յուղաներկում	քմ	256.8	1.0531	270.4	0.0	0.0	0.0	256.800	270.4
		Ընդամենը դռներ և պատուհաններ				31172.8	0.0	0.0	0.0		31172.8
5.Սեյսմազիկվածության բարձրացման աշխատանքներ											
1	23-160	Բետոնե հատակի քանդում	խմ	10.11	15.4629	156.3	9.1	140.7	0.0	1.010	15.6
2	5-67 k=0,5	Խճի հիմնաշերտի քանդում	խմ	10.11	3.2116	32.5	9.1	29.2	0.0	1.010	3.2
3	1-194	Չողի քանդում խրամում ձեռքով IV կարգի գրունտում	խմ	65.65	3.7933	249.0	59.1	224.2	0.0	6.550	24.8
4	26-1	Ժապավենային բետոնե նախաշերտի պատրաստում B-7,5	խմ	6.82	30.6780	209.2	6.1	187.1	0.0	0.720	22.1
5	1-202	Չողի հետիլից ձեռքով	խմ	22.15	1.2905	28.6	19.5	25.2	0.0	2.650	3.4
6	5-67	Խճի հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	10.11	12.0395	121.7	1.0	12.0	0.0	9.110	109.7
7	5-72	Բետոնե հիմնաշերտի պատրաստում	խմ	10.11	31.7202	320.7	1.0	31.7	0.0	9.110	289.0
8	23-145	Ծածկի ե/բ անցքավոր սալերի քանդում	խմ	5.0	22.5530	112.8		0.0	0.0	5.000	112.8
9	26-75	Տակիցում միաձուլ երկաթ-բետոնե գոտու պատրաստում բետոն B-25 (1 հատ)	խմ	27.0	65.5213	1769.1		0.0	0.0	27.000	1769.1
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 12մմ	տն	0.6140	262.6302	161.3		0.0	0.0	0.614	161.3
	շուկա	Ամրան A-1 Փ 8մմ	տն	0.4645	268.9212	124.9		0.0	0.0	0.465	124.9
	շուկա	Ամրան Bp-1 Փ 4մմ	տն	0.0333	377.4330	12.6		0.0	0.0	0.033	12.6
10	26-80	Միաձուլ երկաթ-բետոնե ծածկի սալի ուժեղացման պատրաստում բետոն B-25 (3 հատ)	խմ	136.200	65.2943	8893.1		0.0	34.95	2282.0	171.150
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 8մմ	տն	10.751	288.3699	3100.3		0.0	3.60	1038.1	14.351
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	1.8771	268.9212	504.8		0.0	1.50	403.4	3.377
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 18մմ	տն	6.781	262.6302	1780.9		0.0	0.133	34.9	6.914
11	26-1	Ծածկի անցքերի ցրում բետոնե շաղախով B-25	խմ	22.5	45.3470	1020.3		0.0	0.0	22.500	1020.3
12	26-42	Միաձուլ երկաթ-բետոնե սյան U-1 ուժեղացման պատրաստում բետոն B-25 (81 հատ)	խմ	113.4	83.8975	9514.0		0.0	0.0	113.400	9514.0
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 22մմ	տն	10.524	262.6302	2763.9		0.0	0.0	10.524	2763.9
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	3.07	268.9212	825.6		0.0	0.0	3.070	825.6
13	26-71	Դիաֆրագմա ԴՖ-1 միաձուլ ե/բետոնե հիմնային հեծանի պատրաստում բետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-1 1 հատ)	խմ	3.9	72.1279	281.3	3.9	281.3	0.0	0.000	0.0
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	0.1630	262.6302	42.8	0.1630	42.8	0.0	0.000	0.0
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0924	268.9212	24.8	0.0924	24.8	0.0	0.000	0.0
14	26-65	Դիաֆրագմա ԴՖ-1 միաձուլ ե/բետոնե պատի պատրաստում 200մմ հաստ. բետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-1 1 հատ)	խմ	18.9	88.6376	1675.3	18.9	1675.3	0.0	0.000	0.0

hh	Ծավալաբեր նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբեր ըստ նախահաշիվ 2019թ		
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված կանխորոշում	Միավորի արժեք	Ընդհանուր n	Պակասեցում		Ավելացում		Բանոյ	Ընդհանուր գումար Հազ. ՀՀ դրամ	
						Բանոյ	Ընդհանուր գումար	Բանոյ	Ընդհանուր գումար			
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11	
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	1.8615	262.6302	488.9	1.8615	488.9	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0616	268.9212	16.6	0.0616	16.6	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 12մմ	տն	0.9399	262.6302	246.8	0.9399	246.8	0.0	0.000	0.0	
	23-48	Պատերի, հեծանների մեջ անցքերի շաղափում Փ12,18մմ L=220մմ	հատ		0.2543	0.0		0.0	2916.0	741.4	2916.000	741.4
	6-359	Դիաֆրագմա ԴՖ-2 պատերի ամրանավորում A500c,A1-ով (2հատ)	տն		36.2908	0.0		0.0	11.107	403.1	11.107	403.1
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն		268.9213	0.0		0.0	0.110	29.6	0.110	29.6
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 10մմ	տն		262.6302	0.0		0.0	0.121	31.8	0.121	31.8
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 12մմ	տն		262.6302	0.0		0.0	4.611	1211.0	4.611	1211.0
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 14մմ	տն		262.6302	0.0		0.0	5.229	1373.3	5.229	1373.3
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն		262.6302	0.0		0.0	1.036	272.1	1.036	272.1
	6-251 6-249	Ներսի պատերի տորկրետավորում ցեմենտե շաղախով 6սմ հաստությամբ	քմ		6.0438	0.0		0.0	823.0	4974.1	823.000	4974.1
	15 26-71	Դիաֆրագմա ԴՖ-2 միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանի պատրաստում բետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-2 2 հատ)	խմ	5.6	72.1279	403.9	5.6	403.9	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	0.1694	262.6302	44.5	0.1694	44.5	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0910	268.9212	24.5	0.0910	24.5	0.0	0.000	0.0	
	16 26-65	Դիաֆրագմա ԴՖ-2 միաձույլ ե/բետոնե պատի պատրաստում 200մմ հաստ. բետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-2 2 հատ)	խմ	28.8	88.6376	2552.8	28.8	2552.8	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	2.4230	262.6302	636.4	2.4230	636.4	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0738	268.9212	19.8	0.0738	19.8	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 12մմ	տն	1.2800	262.6302	336.2	1.2800	336.2	0.0	0.000	0.0	
	17 26-75	Դիաֆրագմա ԴՖ-2 միաձույլ ե/բետոնե գոտու պատրաստում բետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-2 2 հատ)	խմ	2.2	69.8608	153.7	2.2	153.7	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	0.1998	262.6302	52.5	0.1998	52.5	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0708	268.9212	19.0	0.0708	19.0	0.0	0.000	0.0	
	18 26-75	Դիաֆրագմա ԴՖ-3 միաձույլ ե/բետոնե գոտու պատրաստում բետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-3 2 հատ)	խմ	1.2	69.8608	83.8	1.2	83.8	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	0.1012	262.6302	26.6	0.1012	26.6	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0370	268.9212	10.0	0.0370	10.0	0.0	0.000	0.0	
	19 26-65	Դիաֆրագմա ԴՖ-3 միաձույլ ե/բետոնե պատի պատրաստում 200մմ հաստ. բետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-3 2 հատ)	խմ	10.2	88.6376	904.1	10.2	904.1	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 16մմ	տն	0.9026	262.6302	237.1	0.9026	237.1	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 12մմ	տն	0.5446	262.6302	143.0	0.5446	143.0	0.0	0.000	0.0	
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 8մմ	տն	0.0302	268.9212	8.1	0.0302	8.1	0.0	0.000	0.0	
	20 11-228	Պատերի սվաղի քանդում	քմ	371.7	0.9190	341.6		0.0		371.700	341.6	
	21 11-96	Պատերի քարերի կարերի միջի չոր սվաղի մաքրում	քմ	743.3	0.1284	95.5		0.0		743.300	95.5	

hh	Ճավայթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ճավայթերը ըստ նախահաշիվ 2019թ		
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված կանխիկություն	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Բաժան	Ընդամենը գումարը ՀՀ դրամ	
						Բաժան	Ընդամենը գումար	Բաժան	Ընդամենը գումար			
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4.7+9	12=5x11	
22	23-48	Պատերի մեջ անցքերի շաղափում Φ12, L=500մմ	հատ	1144	0.5212	596.2		0.0		0.0	1144.000	596.2
23	6-359	Դիաֆրագմա ԴՖ-4 պատերի ամրանավորում A500c,A1-ով (2հատ)	տն	2.3022	36.2908	83.5	2.3022	83.5		0.0	0.000	0.0
		Հիմնային հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով	խմ		69.8608	0.0		0.0	4.7	328.3	4.700	328.3
	շուկա	Ամրան Ac-1 Φ 6մմ	տն	1.3468	268.9212	362.2	1.3468	362.2		0.0	0.000	0.0
	շուկա	Ամրան Ac-1 Φ 10մմ	տն	0.3070	268.9212	82.6	0.3070	82.6		0.0	0.000	0.0
	շուկա	Ամրան A-500c Φ 10մմ	տն	0.6172	267.3485	165.0	0.6172	165.0		0.0	0.000	0.0
	շուկա	Ամրան A-500c Φ 12մմ	տն	0.0312	262.6302	8.2	0.0312	8.2		0.0	0.000	0.0
24	6-251 6-249	Պատերի տորկրետավորում ցեմենտե շաղախով 6սմ հաստությամբ	քմ	576.7	6.0438	3485.5		0.0	0.0		576.700	3485.5
25	26-75	Դիաֆրագմա ԴՖ-5 միաձուլվել/բետոնե գոտու պատրաստում բետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-5 1 հատ)	խմ	1.7	69.8608	118.8	1.7000	118.8		0.0	0.000	0.0
	շուկա	Ամրան A-500c Φ 16մմ	տն	0.1479	262.6302	38.8	0.1479	38.8		0.0	0.000	0.0
	շուկա	Ամրան Ac-1 Φ 8մմ	տն	0.0682	268.9212	18.3	0.0682	18.3		0.0	0.000	0.0
26	26-65	Դիաֆրագմա ԴՖ-5 միաձուլվել/բետոնե պատի պատրաստում 200մմ հաստ. բետոն B25 (դիաֆրագմա ԴՖ-5 1 հատ)	խմ	19.2	88.6376	1701.8	19.2	1701.8		0.0	0.000	0.0
	շուկա	Ամրան A-500c Φ 16մմ	տն	1.3860	262.6302	364.0	1.3860	364.0		0.0	0.000	0.0
	շուկա	Ամրան A-500c Φ 12մմ	տն	0.8288	262.6302	217.7	0.8288	217.7		0.0	0.000	0.0
	շուկա	Ամրան Ac-1 Φ 8մմ	տն	0.0432	268.9212	11.6	0.0432	11.6		0.0	0.000	0.0
27	23-142	Քարե պատերի քանդում	խմ	37.8	11.7080	442.6		0.0			37.800	442.6
28	11-178	Միջնորմների լավորակ սվաղում գաթով	քմ	791.4	1.9293	1526.9		0.0			791.400	1526.9
29	11-126	Նկուղի միջնորմների լավորակ սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	173.6	1.6376	284.3		0.0			173.600	284.3
30	11-2	Արտաքին պատերի սվաղի վերանորոգում ցեմենտե շաղախով	քմ	56.0	2.2389	125.4		0.0			56.000	125.4
31	11-98	Արտաքին ճակատների պատերի սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	306.0	1.3414	410.5		0.0			306.000	410.5
32	14-420	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	1048.7	0.7939	832.6		0.0			1048.700	832.6
33	3-69	Արտաքին տախտակամածի պատրաստում խողովակներից մինչև 16մ բարձր.	100 քմ	19.54	75.7826	1480.8					19.540	1480.8
34	23-228 հայկ. գնաց. էջ 50	Շինարգի և ավելորդ հողի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	260.0	2.4623	640.2		0.0			260.000	640.2
		Ընդամենը ուժեղացում				53568.3		12255.1		13123.1		54436.28
6. Տանիք												
1	23-159	Գոյություն ունեցող ասբոշիֆերային տանիքի քանդում	քմ	1056	0.1965	207.5		0.0			1056.000	207.5
2	8-300 q=0,8	Գոյություն ունեցող տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	31.97	24.2496	775.3		0.0			31.970	775.3
3	10-70	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների պատրաստում	խմ	18.97	203.0494	3851.8		0.0			18.970	3851.8

hh	Ճակարթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալները ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամուր	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամուր գումար Հազ. ՀՊ դրամ
						Քանակ	Ընդամուր գումար	Քանակ	Ընդամուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
4	8-301	Շերտափեղեկերով ձեղնալուսամուտների պատրաստում	հատ	4.0	95.3866		0.0		0.0	4.000	381.5
5	14-360	Ձեղնալուսամուտների փեղեկերի յուղաներկում	քմ	5.8	1.9055		0.0		0.0	5.800	11.1
6	12-403	Ձեղնալուսամուտների կողերի թիթեղապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	33.0	4.8245		0.0		0.0	33.000	159.2
7	10-70	Ձեղնալուսամուտներին հարող տարածքի փայտյա տախտակամածի պատրաստում	խմ	1.52	203.0494		0.0		0.0	1.520	308.6
8	12-403	Ձեղնալուսամուտներին հարող տարածքի թիթեղապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	3.04	4.8245		0.0		0.0	3.040	14.7
9	9-69	Տանիքի մետաղական մասերի մոնտաժում (անկեր, ճարմանդ)	տն	0.276	1,123.7778		0.0		0.0	0.276	310.2
10	10-201	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	31.97	6.2244		0.0		0.0	31.970	199.0
11	12-278	Ջրորդանի պատրաստում կավարամածով ցինկապատ գունավոր թիթեղից 0,5մմ հաստ.	գմ	171.6	13.1815		0.0		0.0	171.600	2261.9
12	12-268	Թիթեղյա ծածկույթի պատրաստում կավարամածով պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,55մմ հաստ.	քմ	987.8	6.7866		0.0		0.0	987.800	6703.8
13	12-403	Տանիքի պիպի թիթեղապատում կավարամածով ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	39.7	12.6087		0.0		0.0	39.700	500.6
14	25-17	Տանիքի մետաղական բազրիքի պատրաստում	տն	0.843	56.1666		0.0		0.0	0.843	47.3
	Շուկա	Էլեկտրոդ	տն	0.843	13.7343		0.0		0.0	0.843	11.6
	Շուկա	Պողպատե խողովակ d=32մմ	տն	0.363	374.2886		0.0		0.0	0.363	135.9
	Շուկա	Պողպատե խողովակ d=20մմ	տն	0.213	374.2886		0.0		0.0	0.213	79.7
	Շուկա	Շերտավոր պողպատ 5մմ հաստ	տն	0.267	361.7064		0.0		0.0	0.267	96.6
15	14-398	Տանիքի մետաղական բազրիքի յուղաներկում	քմ	101.3	1.0531		0.0		0.0	101.300	106.7
16	8-195	Ջրահեռացման ուղիղ խողովակների պատրաստում ցինկապատ գունավոր թիթեղից d=140մմ	գմ	116.0	4.4802		0.0		0.0	116.000	519.7
17	8-227	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից ձագարների պատրաստում 140մմ	հատ	12.0	4.2010		0.0		0.0	12.000	50.4
18	8-219	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից արմուկների պատրաստում d=140մմ	հատ	10	1.7081		0.0		0.0	10.000	17.1
19	8-223	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից ջրվանների պատրաստում 140մմ	հատ	12.0	2.0342		0.0		0.0	12.000	24.4
20	8-300 q=0,8	Գոյություն ունեցող հովարի ծածկի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	2.11	24.2496		0.0		0.0	2.110	51.2
21	23-157	Գոյություն ունեցող հովարի թիթեղյա ծածկի քանդում	քմ	50.8	0.0956		0.0		0.0	50.800	4.9

hh	Ծավալները նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալները ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Բաժանկ	Ընդամենը գումար Հազ. ՀՀ դրամ
						Բաժանկ	Ընդամենը գումար	Բաժանկ	Ընդամենը գումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4+7+9	12=5x11
22	11-229	Հովարի առաստաղի ցեմենտ սվաղի քանդում	քմ	35.0	0.9972	34.9	0.0	0.0	0.0	35.000	34.9
23	11-127	Հովարի առաստաղի սվաղում ցեմենտ շաղախով	քմ	35.0	1.6635	58.2	0.0	0.0	0.0	35.000	58.2
24	14-421	Հովարի առաստաղի ներկում ճակատային ներկով	քմ	35.0	0.8342	29.2	0.0	0.0	0.0	35.000	29.2
25	14-420	Հովարի սյուների ներկում ճակատային ներկով	քմ	19.8	0.7939	15.7	0.0	0.0	0.0	19.800	15.7
26	8-273	Հովարի ճակատների երեսապատում 8մմ հաստ. փիրուզագույն պոլիկարբոնատով կարկասի պատրաստումով	քմ	11.1	11.3035	125.5	0.0	0.0	0.0	11.100	125.5
27	10-70	Գոյություն ունեցող բետոնե հովարի փայտյա կրնատրուկցիաների պատրաստում	խմ	2.11	203.0494	428.4	0.0	0.0	0.0	2.110	428.4
28	12-268	Հովարի թիթեղյա ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	35.0	5.0692	177.4	0.0	0.0	0.0	35.000	177.4
29	12-403	Հովարին հարող տարածքի թիթեղապատում ցինկապատ թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	5.0	3.3530	16.8	0.0	0.0	0.0	5.000	16.8
30	26-9	Բուֆետի մուտքի աստիճանների բուտաբետոնե հիմքի պատրաստում	խմ	0.69	32.1406	22.2	0.0	0.0	0.0	0.690	22.2
31	26-12	Բուֆետի մուտքի բետոնե աստիճանների պատրաստում	խմ	0.3	33.7652	10.5	0.0	0.0	0.0	0.310	10.5
32	23-3	Բուֆետի մուտքի հովարի պատրաստում թափանցիկ պոլիկարբոնատից 10մմ հաստ. մետաղական կարկասի պատրաստումով	քմ	4.0	19.7244	78.9	0.0	0.0	0.0	4.000	78.9
33	14-398	Հովարի մետաղական մասերի յուղաներկում	քմ	3.0	1.0531	3.2	0.0	0.0	0.0	3.000	3.2
34	23-228 հայկ. գևաց. էք 50	Շինարգի բարձում և տեղափոխում ավտոհիքնաթափով 13կմ վրա	տն	32.5	2.4623	80.0	0.0	0.0	0.0	32.500	80.0
		Ընդամենը տակից				17911.5	0.0	0.0	0.0		17911.5
		Ընդամենը երկրորդ մասնաշենք				183032.3	12255.1	13123.1			183900.2
Երկրորդ մասնաշենքի ներքին ջրամատակարարում											
1	19-1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում 15-25մմ	գմ	59	0.3312	19.5	0.0	0.0	0.0	59.000	19.5
2	16-261	Մետաղապատե խողովակների մոնտաժում d=15մմ	գմ	35	2.5536	89.4	0.0	0.0	0.0	35.000	89.4
3	16-261	Նույնը d=20մմ	գմ	12	0.5158	6.2	0.0	0.0	0.0	12.000	6.2
4	16-262	Նույնը d=25մմ	գմ	12	2.1448	25.7	0.0	0.0	0.0	12.000	25.7
5	16-134	Լատոնե փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	38	3.8207	145.2	0.0	0.0	0.0	38.000	145.2
6	16-134	Նույնը d=20մմ	գմ	1	4.0721	4.1	0.0	0.0	0.0	1.000	4.1
7	16-134	Նույնը d=25մմ	գմ	1	4.5443	4.5	0.0	0.0	0.0	1.000	4.5
8	22-365	Մետաղապատե ձևավոր մասերի տեղադրում d=15-25մմ	հատ	41	1.4485	59.4	0.0	0.0	0.0	41.000	59.4
9	16-134	Լվացարանի ջրի ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	26	4.0721	105.9	0.0	0.0	0.0	26.000	105.9
10	23-118	Անցքերի բացում ծածկերին և պատերին	հատ	23	1.2304	28.3	0.0	0.0	0.0	23.000	28.3
11	23-132	Անցքերի փակում բետոնով	խմ	0.54	81.5371	44.0	0.0	0.0	0.0	0.540	44.0

hh	Ծավալները նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալները ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Զարկում միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամուս ր	Պակասեցում		Ավելացում		Խումբ	Ընդամուս քանակ
						Զանգ	Ընդամուս քանակ	Զանգ	Ընդամուս քանակ		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
12	19-195	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2.2082	2.2	0.0		0.0	1.000	2.2
13	16-219	Միստեմի փորձարկում	զմ	59	0.0782	4.6	0.0		0.0	59.000	4.6
		Ընդամենը երկրորդ մասնաշենքի ջրամատակարարում				539.1					539.1
Երկրորդ մասնաշենքի ներքին կոյուղի											
1	19-70	Թուջե հատակաթասի ապամոնտաժում	հատ	12	0.5986	7.2	0.0		0.0	12.000	7.2
2	19-69	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	11	0.4840	5.3	0.0		0.0	11.000	5.3
3	19-70	Կերամիկական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	3	0.5986	1.8	0.0		0.0	3.000	1.8
4	19-3	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում մինչև 100մմ	զմ	67	0.7578	50.8	0.0		0.0	67.000	50.8
5	16-34	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում d=100մմ	զմ	37	2.0436	75.6	0.0		0.0	37.000	75.6
6	16-33	Նույնը d=50մմ	զմ	30	1.1756	35.3	0.0		0.0	30.000	35.3
7	17-56	Կերամիկական զուգարանակոնքի մոնտաժում լվացման բաքիքով	կ-տ	3	19.9661	59.9	0.0		0.0	3.000	59.9
8	17-62	Կերամիկական հատակաթասի մոնտաժում լվացման բաքիքով (ասիական չաշա)	կ-տ	12	16.4388	197.3	0.0		0.0	12.000	197.3
9	17-22	Կերամիկական լվացարանի մոնտաժում սիֆոնով	կ-տ	11	15.9211	175.1	0.0		0.0	11.000	175.1
10	22-367	Պոլիէթիլենային ստուգիչի մոնտաժում d=100մմ	հատ	4	1.7981	7.2	0.0		0.0	4.000	7.2
11	22-365	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=50-100մմ	հատ	45	1.5391	69.3	0.0		0.0	45.000	69.3
12	23-118	Անցքերի բացում ծածկերին և պատերին	հատ	27	1.2304	33.2	0.0		0.0	27.000	33.2
13	23-132	Անցքերի փակում բետոնով	խմ	0.62	81.5371	50.6	0.0		0.0	0.620	50.6
14	19-195	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	հատ	2	2.2082	4.4	0.0		0.0	2.000	4.4
15	19-415	Սեղանով ենթապատ լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	15	24.5640	368.5	0.0		0.0	15.000	368.5
		Ընդամենը երկրորդ մասնաշենքի ներքին կոյուղի				1141.4	0.0		0.0		1141.4
Երկրորդ մասնաշենքի օդափոխություն և քեռուցում											
1.Օդափոխություն											
1	20-744	Կանալային օդամուղի 40x20 մոնտաժում L=1000խմ/ժ, H=200Պա, <Vemts> N=0,3կվտ	հատ	1	92.2468	92.2	0.0		0.0	1.000	92.2
2	20-749	Կենտրոնախույս օդամուղի մոնտաժում L=1100խմ/ժ էլ. Շարժիչի հետ միասին, H=150Պա <Vents> N=0,3կվտ	հատ	1	138.5889	138.6	0.0		0.0	1.000	138.6
3	18-29	Պլաստմասե խողովակներից օդատարների մոնտաժում d=200մմ	զմ	10	3.7555	37.6	0.0		0.0	10.000	37.6
		Ընդամենը երկրորդ մասնաշենքի օդափոխություն				268.4	0.0		0.0		268.4
		Այդ թվում սարքավորումներ				230.8					
1	17-141	Ջեռուցման 10 սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	144	1.1789	169.8	0.0		0.0	144.000	169.8

hh	Ճակատները նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալները ըստ նախահաշիվ 2019թ		
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված քանակություն	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Բանակ	Ընդամենը քանակությունը ՀՀ դրամ	
						Բանակ	Ընդամենը քանակ	Բանակ	Ընդամենը քանակ			
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11	
2	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակներից կանգնակների ապամոնտաժում d=20մմ	զմ	480	0.4497	215.9	0.0		0.0	480.000	215.9	
3	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=15մմ	զմ	288	0.4497	129.5	0.0		0.0	288.000	129.5	
4	23-118	Անցքերի բացում առաստաղներին 10x10մմ	հատ	48	1.2304	59.1	0.0		0.0	48.000	59.1	
5	23-132	Անցքերի փակում բետոնե շաղախով	խմ	0.2	83.9713	16.8	0.0		0.0	0.200	16.8	
6	18-112	Արտասահմանյան արտադրության այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=350մմ	էքմ	756	0.6510	492.1			0.0	756.000	492.1	
7	շուկա	Արտասահմանյան արտադրության այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ H=350մմ	հատ	2160	4.1827	9034.7			0.0	2160.000	9034.7	
8	16-261	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=16/12մմ	զմ	288	2.5536	735.4			0.0	288.000	735.4	
9	16-261	Նույնը d=20/15մմ	զմ	480	2.6487	1271.4			0.0	480.000	1271.4	
10	Շուկա	Մարտկոցների վերևի փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	144	1.8875	271.8			0.0	144.000	271.8	
11	Շուկա	Նույնը ներքևի փականների	հատ	144	1.8875	271.8			0.0	144.000	271.8	
12	18-229	Օդահեռացման փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	144	0.3602	51.9			0.0	144.000	51.9	
13	16-134	Գնդիկավոր փականների մոնտաժում d=20մմ	հատ	4	3.9147	15.7			0.0	4.000	15.7	
14	17-157	Խցանների մոնտաժում մարտկոցների վրա d=15մմ	հատ	144	0.4456	64.2			0.0	144.000	64.2	
15	17-158	Նույնը կախիչների	հատ	432	0.6556	283.2			0.0	432.000	283.2	
16	Շուկա	Ձևավոր տարբեր մասեր	հատ	576	0.6907	397.8			0.0	576.000	397.8	
17	16-220	Համակարգի փորձարկում	զմ	768	0.0782	60.1			0.0	768.000	60.1	
		Ընդամենը երկրորդ մասնաշենքի ջեռուցում				13541.1		0.0	0.0		13541.1	
3. Դահլիճների մասնաշենքի փոքր դահլիճի ջեռուցում												
1	17-141	Ջեռուցման 8 սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	32	1.1789	37.7			0.0	32.000	37.7	
2	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակներից կանգնակների ապամոնտաժում d=20մմ	զմ	4	0.4497	1.8			0.0	4.000	1.8	
3	17-63	Ջեռուցման գոյություն ունեցող պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=15մմ	զմ	18	0.4497	8.1			0.0	18.000	8.1	
4	23-118	Անցքերի բացում առաստաղներին 10x10մմ	հատ	2	1.2304	2.5			0.0	2.000	2.5	
5	23-132	Անցքերի փակում բետոնե շաղախով	խմ	0.1	83.9713	8.4			0.0	0.100	8.4	
6	18-112	Արտասահմանյան արտադրության այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=350մմ	էքմ	14	0.6510	9.1		0.0	213.0	138.7	227.000	147.8
7	շուկա	Արտասահմանյան արտադրության այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ H=350մմ	հատ	40	4.1827	167.3		0.0	610.0	2551.5	650.000	2718.8

hh	Ծավալաբեր նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբեր ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Շափուկություն	Նախատեսված կես քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամուս	Պակասեցում		Ավելացում		Բանալ	Ընդամուս արժեք և ծավալ
						Խոստ	Ընդամուս արժեք	Բանալ	Ընդամուս արժեք		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
8	16-261	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=16/12մմ	զմ	18	2.5536	46.0	0.0	127.000	324.3	145.000	370.3
9	16-261	Նույնը d=20/15մմ	զմ	4	2.6487	10.6	0.0		0.0	4.000	10.6
10	Շուկա	Մարտկոցների վերևի փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	4	1.8875	7.6	0.0	37.0	69.8	41.000	77.4
11	Շուկա	Նույնը ներքևի փականների	հատ	4	1.8558	7.4	0.0	37.0	68.7	41.000	76.1
12	18-229	Օդահեռացման փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	4	0.3602	1.4	0.0	37.0	13.3	41.000	14.8
13	16-134	Գնդիկավոր փականների մոնտաժում d=20մմ	հատ	2	3.9147	7.8	0.0	39.0	152.7	41.000	160.5
14	17-157	Խցանների մոնտաժում մարտկոցների վրա d=15մմ	հատ	4	0.4456	1.8	0.0	37.0	16.5	41.000	18.3
15	17-158	Նույնը կախիչների	հատ	8	0.6556	5.2	0.0	84.0	55.1	92.000	60.3
16	Շուկա	Ձևավոր տարբեր մասեր	հատ	16	0.6907	11.1	0.0	255.0	176.1	271.000	187.2
17	16-220	Համակարգի փորձարկում	զմ	22	0.0782	1.7	0.0	343.0	26.8	365.000	28.5
		Ընդամենը դահլիճների մասնաշենքի փոքր դահլիճի ջեռուցում				335.5	0.0		3593.5		3929.0
		Ընդհանուր օդափոխություն և ջեռուցում				14145.0	0.0		3593.5		17738.5
Երկրորդ մասնաշենքի էլեկտրա-մոնտաժային աշխատանքներ											
1	8-526-6	ՅԱԲՊՎՈՒ-4 տիպի մուտքի արկղի մոնտաժում 250Ա հոսանքի համար	հատ	1	114.3537	114.4	0.0		0.0	1.000	114.4
2	8-572-4	ՊՈ11-3046-21S3 տիպի ուժային վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 6 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով 16Ա հզոր.	հատ	1	65.8477	65.8	0.0		0.0	1.000	65.8
3	8-572-4	Նույնը 6 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով 10Ա հզոր.3 հատ,25Ա հզոր.1 հատ և 2 հատ պահեստային	հատ	1	40.7786	40.8	0.0		0.0	1.000	40.8
4	8-572-4	Նույնը 6 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով 20Ա հզոր.	հատ	1	42.8167	42.8	0.0		0.0	1.000	42.8
5	8-572-4	ՊՈ11-3052-21S3 տիպի ուժային վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 12 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով 10Ա հզոր.1հատ,20Ա հզոր.7հատ և 4հատ պահեստային	հատ	1	72.1886	72.2	0.0		0.0	1.000	72.2
6	8-572-4	ՊՈ11-3064-21S3 տիպի ուժային վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 4 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով 25Ա հզոր.և 6 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով 10Ա հզոր.3հատ, և 3 հատ պահեստային	հատ	1	77.0575	77.1	0.0		0.0	1.000	77.1
7	8-572-4	ՊՈ11-3060-21S3 տիպի ուժային վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 6 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով 16Ա հզոր.	հատ	1	66.5950	66.6	0.0		0.0	1.000	66.6

hh	Ճավայթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթը ըստ նախահաշիվ 2019թ		
	Աշխատանքի անվանում	Չափանք միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամուր	Պակասեցում		Ակելացում		Քանակ	Ընդամուր գումար Հազ. ՀՀ դրամ	
						Քանակ	Ընդամուր գումար	Քանակ	Ընդամուր գումար			
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4.7+9	12=5x11	
8	8-572-4	Նույնը 6 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով 16Ա հզոր. 5հատ և 1հատ պահեստային	հատ	1	64.5569	64.6		0.0		0.0	1.000	64.6
9	8-572-4	ՊՌ-11-3078-21S3 տիպի ուժային վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 10 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով 10Ա հզոր. 1հատ, 16Ա հզոր 2հատ, 32Ա հզոր. 3հատ, 40Ա հզոր. 1հատ, 50Ա հզոր. 2հատ, 63Ա հզոր. 1հատ	հատ	1	90.3733	90.4		0.0		0.0	1.000	90.4
10	8-612-2	ՑԱՕՈՒ-8505 լուսավորության վահանակի մոնտաժում ՊՎ60 տիպի մուտքի ավտոմատով և 6 հատ 16Ա հոսանքի համար միաֆազ գծային ավտոմատներով	հատ	7	31.8705	223.1		0.0		0.0	7.000	223.1
11	8-591-10	Անջատիչ երկստեղանի մոնտաժում փակ էլ. Ցանցի համար	հատ	35	1.7161	60.1		0.0		0.0	35.000	60.1
12	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղանի մոնտաժում	հատ	73	1.1734	85.7		0.0		0.0	73.000	85.7
13	8-591-4	Անջատիչ ռեվերս 2 տեղից մոնտաժում	հատ	18	2.3638	42.5		0.0		0.0	18.000	42.5
14	8-591-3	Անջատիչ մեկստեղանի մոնտաժում հերմետիկ	հատ	2	2.1733	4.3		0.0		0.0	2.000	4.3
15	8-591-4	Անջատիչ ռեվերս 2 տեղից հերմետիկ մոնտաժում	հատ	4	2.3638	9.5		0.0		0.0	4.000	9.5
16	8-591-6	Հողանցման կոնտակտով էլ. Խրոցակի մոնտաժում 6Ա հոսմանքի համար	հատ	157	1.4677	230.4		0.0		0.0	157.000	230.4
17	8-591-6	Հողանցման կոնտակտով էլ. Խրոցակի մոնտաժում 10Ա հոսմանքի համար	հատ	40	1.5810	63.2		0.0		0.0	40.000	63.2
18	11-618-1	ՈւՄ30 տիպի պաշտպանիչ անջատման սարքի մոնտաժում 30Ա հոսմանքի համար	հատ	37	37.5591	1389.7		0.0		0.0	37.000	1389.7
19	8-594-1	Լուսակալի մոնտաժում ներկառուցված ակումուլյատորով 18 վտ հզորությամբ	հատ	8	9.7814	78.3		0.0		0.0	8.000	78.3
20	8-599-1	Լուսակալի մոնտաժում Էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով, 1x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ, գրատախտակի համար	հատ	24	10.1836	244.4		0.0		0.0	24.000	244.4
21	8-599-2	Լուսակալի մոնտաժում Էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով, 4x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	210	8.6703	1820.8		0.0		0.0	210.000	1820.8
22	8-599-2	Լուսակալի մոնտաժում Էներգախնայող լյումինեսցենտային լամպերով, 3x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	95	7.8437	745.2		0.0		0.0	95.000	745.2
23	8-600-1	Լուսակալի մոնտաժում փոշի, ջուր չթափանցող, Էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով, 2x36 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	16	12.8517	205.6		0.0		0.0	16.000	205.6
24	8-600-1	Լուսակալի մոնտաժում փոշի, ջուր չթափանցող, Էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով, 1x20 վտ հզորությամբ	հատ	18	10.8136	194.6		0.0		0.0	18.000	194.6

hh	Ճավաթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Հարկան արժույթ	Նախատեսված քանակը	Միավորի արժեք	Ընդամուր	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամուր գումարը Հաճ. ԲՀ դրամ
						Քանակ	Ընդամուր գումար	Քանակ	Ընդամուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
25	8-593-1	Պատի լուսակայի մոնտաժում 1x12 վտ հզոր.	հատ	3	4.9336	14.8	0.0		0.0	3.000	14.8
26	8-598-1	Առաստաղի լուսակայի մոնտաժում 1x12 վտ հզոր.	հատ	31	6.0186	186.6	0.0		0.0	31.000	186.6
27	Շուկա	Էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպ 12 վտ հզորությամբ	հատ	34	0.6137	20.9	0.0		0.0	34.000	20.9
28	Շուկա	Էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպ 20 վտ հզորությամբ ECL L12տիպի ցուկոլ E27	հատ	18	0.7077	12.7	0.0		0.0	18.000	12.7
29	8-149-1	ՎԿԳ տիպի մալուխի մոնտաժում 3x2,5մմ ² կտրվածքով	զմ	150	0.5220	78.3	0.0		0.0	150.000	78.3
30	8-409-1	ՊՎ մակնիշի պղնձյա էլեկտրալարի մոնտաժում 1x2,5մմ ² կտրվածքի	զմ	11915	0.2257	2689.7	0.0		0.0	11915.000	2689.7
31	8-409-2	Նույնը 1x4մմ ² կտրվածքի	զմ	168	0.3203	53.8	0.0		0.0	168.000	53.8
32	8-409-2	Նույնը 1x6մմ ² կտրվածքի	զմ	800	0.4136	330.9	0.0		0.0	800.000	330.9
33	8-409-3	Նույնը 1x10մմ ² կտրվածքի	զմ	375	0.6775	254.1	0.0		0.0	375.000	254.1
34	8-409-3	Նույնը 1x16մմ ² կտրվածքի	զմ	175	0.8431	147.5	0.0		0.0	175.000	147.5
35	8-149-2	AAB2-1 մակնիշի մալուխի մոնտաժում 5x120մմ ² կտրվածքով	զմ	80	7.9474	635.8	0.0		0.0	80.000	635.8
36	8-417-1	PVC խողովակի մոնտաժում d=20մմ տրամագծով	զմ	3815	0.7992	3049.1	0.0		0.0	3815.000	3049.1
37	8-417-1	PVC խողովակի մոնտաժում d=25մմ տրամագծով	զմ	130	0.8581	111.6	0.0		0.0	130.000	111.6
38	8-417-2	Նույնը d=32մմ	զմ	160	1.2746	203.9	0.0		0.0	160.000	203.9
39	8-417-3	Նույնը d=40մմ	զմ	75	1.5741	118.1	0.0		0.0	75.000	118.1
40	8-417-3	Նույնը d=50մմ	զմ	35	1.9058	66.7	0.0		0.0	35.000	66.7
41	Շուկա	ՈՒ 994 Մ տիպի տուփ	հատ	330	0.1472	48.6	0.0		0.0	330.000	48.6
42	Շուկա	ՈՒ 196 XL 3 տիպի տուփ	հատ	420	0.1472	61.8	0.0		0.0	420.000	61.8
43	8-155-1	KBE-10 տիպի մալուխի ծայրային էպոկսիդե ամրակցում	հատ	2	14.7696	29.5	0.0		0.0	2.000	29.5
44	8-614-2	Ուսուչական սեղանի վրա կառավարման վահանակի մոնտաժում	հատ	4	40.2189	160.9	0.0		0.0	4.000	160.9
45	1-962	Խրամի փորում ձեռքով IV կարգի գրունտում	խմ	15.6	3.7933	59.2	0.0		0.0	15.600	59.2
46	1-969	Հողի հետլիցք ձեռքով	խմ	11.7	1.0950	12.8	0.0		0.0	11.700	12.8
47	23-228 հայկ. գնաց. էջ 50	Հողի բարձում և տեղափոխում 13կմ վրա	տն	7	2.4623	17.2	0.0		0.0	7.000	17.2
48	8-142-1	Ավազի փոշում խրամում	զմ	65	0.2427	15.8	0.0		0.0	65.000	15.8
49	8143-1	Մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	65	1.2055	78.4	0.0		0.0	65.000	78.4
		Ընդամենը երկրորդ մասնաշենք				14490.5	0.0		0.0		14490.5
III. Դահլիճների մասնաշենքի ընդհանուր-շինարարական աշխատանքներ											
1. Հատակներ											
1	23-164	Հատակների մանրահատակի քանդում	քմ	20.87	0.5394	11.3	0.0		0.0	20.870	11.3
2	23-163	Փայտե չորսուններից հատակի քանդում տափազերաններով	քմ	93.73	0.4479	42.0	0.0		0.0	93.730	42.0

hh	Ճավաթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ճավաթերը ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Հափանդ միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամուս. n	Պակասեցում		Ավելացում		Բաժանվ	Ընդամուս գումար հազ. ՀՀ դրամ
						Իրան	Ընդամուս գումար	Բաժանվ	Ընդամուս գումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
3	23-166	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	քմ	49.78	0.4231	21.1	0.0		0.0	49.780	21.1
4	23-169	Խճանկարե հատակների քանդում	քմ	315.6	0.3557	112.3	0.0	72.0	25.6	387.600	137.9
5	23-160	Հատակների բետոնե հիմնաշերտի քանդում	խմ	48.50	15.4629	750.0	0.0	8.1	125.4	56.609	875.3
6	23-169	Ցեմենտե հարթեցնող պրկաշերտի քանդում	քմ	485.24	0.3557	172.6	0.0	72.0	25.6	557.240	198.2
7	23-166	Աստիճանների բազալտե սալիկների քանդում	քմ	32.6	0.4231	13.8	0.0		0.0	32.600	13.8
8	5-85 5-86	Ցեմենտե հարթեցնող պրկաշերտի պատրաստում 30մմ հաստ.	քմ	485.24	1.2016	583.1	0.0	72.0	86.5	557.240	669.6
9	5-89	Հետերոգեն ՊԶՎ հատակների նախնական հեղուկ նախաշերտի պատրաստում	քմ	92.0	0.8655	79.6	0.0		0.0	92.000	79.6
10	5-128	Հետերոգեն ՊԶՎ 2մմ հաստ. 0,7մ պաշտպանիչ շերտով հատակների պատրաստում	քմ	92.0	6.9837	642.5	0.0		0.0	92.000	642.5
11	5-43	Փայտե շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձր.	զմ	144.6	1.1625	168.1	0.0		0.0	144.600	168.1
12	5-91	Հատակների տափազերանների պատրաստում	քմ	104.4	4.6418	484.6	0.0		0.0	104.400	484.6
13	5-118	Փայտե չորսուներից հատակների պատրաստում 60x60մմ, շրիշակները 100մմ բարձր.	քմ	104.4	11.4946	1200.0	0.0		0.0	104.400	1200.0
14	5-38	Տախտակե հատակների ռանդում	քմ	387.4	0.4631	179.4	0.0		0.0	387.400	179.4
15	14-358	Փայտե հատակների յուղաներկում	քմ	387.4	1.1223	434.8	0.0		0.0	387.400	434.8
16	26-80	Մարզադահլիճում միաձույլ երկաթ-բետոնե ծածկի սալի ՄՍ-1 պատրաստում բետոն B-25	խմ	1.5	65.2943	97.9	0.0		0.0	1.500	97.9
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 14մմ	տն	0.0912	262.6302	24.0	0.0		0.0	0.091	24.0
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	0.0154	268.9212	4.1	0.0		0.0	0.015	4.1
17	26-80	Թեթուղու պատրաստում B-25 դասի բետոնից	խմ		65.2943	0.0	0.0	20.0	1307.2	20.020	1307.2
17	26-80	Հանդիսությունների դահլիճում միաձույլ երկաթ-բետոնե ծածկի սալի ՄՍ-2 պատրաստում բետոն B-25	խմ	4.12	65.2943	269.0	0.0		0.0	4.120	269.0
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 10մմ	տն	0.2268	267.3485	60.6	0.0		0.0	0.227	60.6
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 8մմ	տն	0.1119	268.9212	30.1	0.0		0.0	0.112	30.1
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	0.0081	268.9212	2.2	0.0		0.0	0.008	2.2
18	26-2	Աստիճանների միաձույլ բետոնե հիմքի պատրաստում բետոն-12,5 (2 հատ)	խմ	0.7	45.7543	32.0	0.0		0.0	0.700	32.0
19	26-80	Միաձույլ երկաթ-բետոնե աստիճանների պատրաստում բետոն B-25 (2 հատ)	խմ	0.66	65.2943	43.1	0.0		0.0	0.660	43.1
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 14մմ	տն	0.0646	262.6302	17.0	0.0		0.0	0.065	17.0
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	0.0100	268.9212	2.7	0.0		0.0	0.010	2.7
20	5-118	Մարզադահլիճի աստիճանների երեսապատում փայտե չորսուներով	քմ	6.00	10.4623	62.8	0.0		0.0	6.000	62.8
21	5-20	Հանդիսությունների դահլիճի աստիճանների երեսապատում հատիկավոր հաճարե մանրահատակից	քմ	2.4	7.5559	18.1	0.0		0.0	2.400	18.1

hh	Ծավալաթերթը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթը ըստ նախահաշիվ 2019թ		
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Դակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	Ընդամենը գումար Հազ. ՀՀ դրամ	
						Ընդամենը	Ընդամենը գումար	Ընդամենը	Ընդամենը գումար			
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11	
22	5-20	Հաճախեց հատիկավոր մանրահատակի պատրաստում	քմ	22.24	8.2634	183.8	22.2	183.8	0.0	0.000	0.0	
22*		Լամինատե հատակների պատրաստում	քմ		4.7000	0.00		240.12	1,128.56	240.120	1,128.56	
23	5-28	Հաճախեց հատիկավոր մանրահատակի վերանորոգում մինչև 1 քմ մեկ տեղում	1 տեղ	37.00	5.2108	192.8	37.0	192.8	0.0	0.000	0.0	
24	14-324 14-385	Մանրահատակի հղկում և լաքապատում 3 անգամ	քմ	271.9	2.9265	795.7	271.9	795.7	0.0	0.000	0.0	
25	14-358	Փայտե շրիշակների լավորակ յուղաներկում	քմ	28.6	1.1223	32.1	28.6	32.1	0.0	0.000	0.0	
26	5-75	Հատակների հիդրոմեկուսացում մեկ շերտ ռուբերոիդով բետոնե մածիկով	քմ	25.0	1.0014	25.0		0.0	0.0	25.000	25.0	
27	5-115	Հատակների երեսապատում լավորակ կերամիկական սալիկներով 30x30սմ	քմ	18.97	5.6332	106.9		0.0	0.0	18.970	106.9	
28	5-132	Հատակների երեսապատում մամլոգրանիտե լավորակ սալերով (60x60սմ) չափի	քմ	256.57	11.8166	3031.8		0.0	0.0	256.570	3031.8	
29	13-38	Մամլոգրանիտի շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձրությամբ	քմ	18.9	37.7153	712.8		0.0	4.4	165.9	23.300	878.8
30	5-135	Թեքուղու երեսապատում բազալտե սալերով 30սմ հաստ.	քմ	27.4	11.9890	328.5		0.0	0.0	27.400	328.5	
31	13-143	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30սմ հաստ.	քմ	32.6	15.4950	505.1		0.0	0.0	32.600	505.1	
32	13-48	Բազալտե շրիշակների պատրաստում 10սմ բարձր.	քմ	4.8	23.1110	110.9		0.0	0.0	4.800	110.9	
33	9-18	Փայտե բռնածողերի քանդում	զմ	25.0	0.1091	2.7		0.0	0.0	25.000	2.7	
34	9-26	Մետաղական բազրիքների քանդում	քմ	25.0	0.4590	11.5		0.0	0.0	25.000	11.5	
35	25-17	Մետաղական բազրիքների պատրաստում	տն	0.65	447.4067	290.8		0.0	0.0	0.650	290.8	
36	9-22	Փայտե բռնածողի պատրաստում	զմ	25.0	1.3730	34.3		0.0	0.0	25.000	34.3	
37	14-398	Մետաղական բազրիքների և բռնածողերի յուղաներկում	քմ	45.5	1.0531	47.9		0.0	0.0	45.500	47.9	
38	23-228 հայկ. գնաց. էջ 50	Շինարարի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	184.5	2.4623	454.3		0.0	0.0	184.500	454.3	
		Ընդամենը հատակներ				12425.6		1204.4	2864.8		14086.1	
2, Պատեր և միջնորմներ												
1	23-150	Կահույքե վահանակներով երեսապատման քանդում	քմ	40	0.4051	16.2		0.0	0.0	40.000	16.2	
2	23-143	Պատերի և բացվածքների քանդում պեմզաբլոկից	խմ	15.31	7.6655	117.4		0.0	0.0	15.310	117.4	
3	3-36 3-38	Բացվածքների և միջնորմների շարում 20սմ հաստ. պեմզաբլոկից	խմ	3.4	22.3139	76.1		0.0	0.0	3.410	76.1	
4	6-36	Միջնորմների պատրաստում պեմզաբետոնե 10սմ հաստ միջնորմային սալերով	քմ	63.3	2.3054	145.9		0.0	0.0	63.300	145.9	
5	11-126	Պատերի սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	43.1	1.6376	70.6		0.0	20.1	32.9	63.200	103.5
6	13-138	Պատերի երեսապատում գունավոր հաղճասալիկներով 20x30սմ	քմ	43.1	6.6610	287.1		0.0	0.0	43.100	287.1	
7	11-57	Պատերի գաջի սվաղի վերանորոգում	քմ	280.0	2.6198	733.5		0.0	0.0	280.000	733.5	

hh	Ճավայթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ճավայթերը ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Չափանքի միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամուր	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամուր	Ընդամուր
						Բանալ	Ընդամուր քանակ	Բանալ	Ընդամուր քանակ		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
8	11-228	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	քմ	70.0	0.9190	64.3	0.0	0.0	0.0	70.000	64.3
9	11-178	Պատերի լավորակ սվաղում գաջով	քմ	217.4	1.9293	419.4	0.0	0.0	0.0	217.400	419.4
10	14-320	Պատերի մաքրում հին ներկից	քմ	1048.0	0.3707	388.5	0.0	0.0	0.0	1048.000	388.5
11	14-420	Պատերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	826.2	0.7233	597.6	0.0	0.0	0.0	826.200	597.6
12	14-363	Պատերի լավորակ յուղաներկում անփայլ ներկով	քմ	714.5	1.0293	735.4	0.0	0.0	0.0	714.500	735.4
13	11-188	Դռների և պատուհանների շեպերի լավորակ սվաղում գաջով	քմ	152.8	6.5495	1000.8	0.0	0.0	0.0	152.800	1000.8
14	14-363	Դռների և պատուհանների շեպերի լավորակ յուղաներկում	քմ	152.8	1.0293	157.3	0.0	0.0	0.0	152.800	157.3
15	11-98	Արտաքին ճակատների պատերի սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	705.0	1.3414	945.7	0.0	0.0	0.0	705.000	945.7
16	14-420	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	718.7	0.7939	570.6	0.0	0.0	0.0	718.700	570.6
17	3-69	Արտաքին տախտակամածի պատրաստում հողովանքներից մինչև 16մ բարձր.	100 քմ	6.25	75.7826	473.6	0.0	0.0	0.0	6.250	473.6
18	23-228 հայկ. գնաց. էջ 50	Շինարգի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	42.0	2.4623	103.4	0.0	0.0	0.0	42.000	103.4
		Ընդամենը պատեր և միջնորմեր				6903.4	0.0		32.9		6936.3
3, Առաստաղներ											
1	14-320	Առաստաղների մաքրում նին ներկից	քմ	962.4	0.1545	148.7	0.0	0.0	0.0	962.400	148.7
2	23-155	Կախովի առաստաղի քանդում	քմ	19.0	0.8031	15.3	0.0	0.0	0.0	19.000	15.3
3	11-64	Առաստաղների գաջի սվաղի վերանորոգում	քմ	113.2	3.8078	431.0	0.0	0.0	0.0	113.200	431.0
4	11-229	Առաստաղների գաջի սվաղի քանդում	քմ	56.6	0.9972	56.4	0.0	0.0	0.0	56.600	56.4
5	11-179	Առաստաղների լավորակ սվաղում գաջով	քմ	56.6	2.3159	131.1	0.0	0.0	0.0	56.600	131.1
6	14-421	Կետնային առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	966.4	0.7635	737.9	0.0	0.0	0.0	966.400	737.9
7	14-421	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	580.0	0.7635	442.9	0.0	0.0	0.0	580.000	442.9
		Ընդամենը առաստաղներ				1963.2	0.0		0.0		1963.2
4, Դռներ և պատուհաններ											
1	23-172	Փայտե պատուհանի բլոկների քանդում պատուհանագոգերով	քմ	182.3	1.9796	360.9	0.0	0.0	0.0	182.300	360.9
2	23-174	Փայտե դռան բլոկների քանդում	քմ	49.1	1.1584	56.9	0.0	0.0	0.0	49.100	56.9
3		Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4x4մմ հայկական պրոֆիլներով բացվող պատուհանի բլոկների պատրաստում	քմ	182.30	23.1940	4228.3	64.04527	1485.5	0.0	118.255	2742.8
4		Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստությամբ, առանց ջերմակամուրջի, մեկ տակ ապակի 4մմ, հայկական պրոֆիլներով դռան բլոկների մոնտաժում	քմ	9.36	35.8330	335.4	0.0	0.0	0.0	9.360	335.4

hh	Ճավայթեր Նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ճավայթերը ըստ Նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Զարկան միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Զամուկ	Ընդամենը գումար ԳԶՊ ըստ
						Զամուկ	Ընդամենը գումար	Զամուկ	Ընդամենը գումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
5	7-51	Պլաստմասե հայկական սպիտակ պատուհանագոգերի պատրաստում 25սմ լայնությամբ	քմ	32.8	12.6602	415.3	0.0	0.0	0.0	32.800	415.3
6	8-151	Արտաքին պատուհանագոգերի երեսապատում 0,5մմ հաստ.ցինկապատ թիթեղով արցունքաթափի պատրաստումով	գմ	82.0	2.7561	226.0	0.0	0.0	0.0	82.000	226.0
7		Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստությամբ, խուլ, հայկական պրոֆիլներով դռան բլոկների պատրաստում	քմ	32.2	30.0000	966.0	0.0	0.0	0.0	32.200	966.0
8		Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստությամբ, ջերմակամուրջով, խուլ, հայկական պրոֆիլներով դռան բլոկների պատրաստում	քմ	7.6	65.4170	497.2	0.0	0.0	0.0	7.600	497.2
9	25-17 k=0,6, k=0,7	Պատուհանների մետաղական ցանցաճաղերի քանդում	տն	1.13	34.8026	39.3	0.0	0.0	0.0	1.130	39.3
10	25-17	Պատուհանների մետաղական ցանցաճաղերի հետ տեղադրում առանց արժեքի	տն	1.13	70.3899	79.5	0.0	0.0	0.0	1.130	79.5
11	14-398	Պատուհանների մետաղական ցանցաճաղերի յուղաներկում	քմ	103.2	1.0531	108.7	0.0	0.0	0.0	103.200	108.7
12	26-50	Մարզադահլիճի պատուհանների ցանցապատում ներսից 4մմ հաստ. պարանի հյուսվածքով	քմ	60.8	1.5100	91.8	0.0	0.0	0.0	60.800	91.8
13	16-41	Մարզադահլիճի քիվերի պատերին պողպատե ցինկապատ խողովակներից d=15մմ ամրացում հեղույսներով, ցանցի համար	գմ	108	0.4767	51.5	0.0	0.0	0.0	108.000	51.5
	շուկա	Ցինկապատ խողովակ d=15մմ	գմ	108	0.9285	100.3	0.0	0.0	0.0	108.000	100.3
	շուկա	Հեղույս-մանեկ	կգ	21.6	0.2151	4.6	0.0	0.0	0.0	21.600	4.6
		Ընդամենը դռներ և պատուհաններ				7561.6	1485.5	0.0	0.0		6076.2
5, Տանիք											
1	23-159	Գոյություն ունեցող ասբոշիֆերային տանիքի քանդում	քմ	1420.0	0.1965	279.0	220.0	43.2	0.0	1200.000	235.8
2	8-300 q=0,8	Գոյություն ունեցող տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	57.8	24.2496	1401.6	9.0	218.2	0.0	48.800	1183.4
3	10-70	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների պատրաստում	խմ	28.13	203.0494	5711.8	0.0	0.0	0.0	28.130	5711.8
4	8-301	Շերտափեղկերով ձեղնալուսամուտների պատրաստում	հատ	7.0	95.3866	667.7	0.0	0.0	0.0	7.000	667.7
5	14-360	Ձեղնալուսամուտների փեղկերի յուղաներկում	քմ	10.2	1.9055	19.4	2.9	5.5	0.0	7.300	13.9
6	12-403	Ձեղնալուսամուտների կողերի թիթեղապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	58.0	4.8245	279.8	16.6	80.1	0.0	41.400	199.7

hh	Ճավաթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավաթերը ըստ նախահաշիվ 2019թ		
	Աշխատանքի անվանում	Չափանիշի միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամուր	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամուր գումար Հազ. ՀՀ դրամ	
						Քանակ	Ընդամուր գումար	Քանակ	Ընդամուր գումար			
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11	
7	10-70	Ձեղնալուսամուտներին հարող տարածքի փայտյա տախտակամածի պատրաստում	խմ	2.77	203.0494	562.4	0.8	160.4		0.0	1.980	402.0
8	12-403	Ձեղնալուսամուտներին հարող տարածքի թիթեղապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	5.32	4.8245	25.7	1.15	5.5		0.0	4.170	20.1
9	9-69	Տանիքի մետաղական մասերի մոնտաժում (անկեր, ճարմանո)	տն	0.354	1,123.7778	397.8	0.1	60.7		0.0	0.300	337.1
10	10-201	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	57.8	6.2244	359.8	7.3	45.4		0.0	50.500	314.3
11	12-278	Ջրորդանի պատրաստում կավարամածով ցինկապատ գունավոր թիթեղից 0,5մմ հաստ.	գմ	243.6	13.1815	3211.0		0.0		0.0	243.600	3211.0
12	12-268	Թիթեղյա ծածկույթի պատրաստում կավարամածով պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,55մմ հաստ.	քմ	1286.0	6.7866	8727.6		0.0		0.0	1286.000	8727.6
13	12-403	Տանիքի պիպի թիթեղապատում կավարամածով ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ հաստ.	քմ	70.7	12.6087	891.4				0.0	70.700	891.4
14	25-17	Տանիքի մետաղական բազրիքի պատրաստում	տն	1.435	56.1666	80.6				0.0	1.435	80.6
	Շուկա	Էլեկտրոդ	տն	1.435	13.7343	19.7				0.0	1.435	19.7
	Շուկա	Պողպատե խողովակ d=32մմ	տն	0.487	374.2886	182.3				0.0	0.487	182.3
	Շուկա	Պողպատե խողովակ d=20մմ	տն	0.571	374.2886	213.7				0.0	0.571	213.7
	Շուկա	Շերտավոր պողպատ 5մմ հաստ	տն	0.377	361.7064	136.4				0.0	0.377	136.4
15	14-398	Տանիքի մետաղական բազրիքի յուղաներկում	քմ	135.9	1.0531	143.1				0.0	135.900	143.1
16	8-195	Ջրահեռացման ուղիղ խողովակների պատրաստում ցինկապատ գունավոր թիթեղից d=140մմ	գմ	110.5	4.4802	495.1			9.5	42.6	120.000	537.6
17	8-227	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից ձագարների պատրաստում 140մմ	հատ	26.0	4.2010	109.2				0.0	26.000	109.2
18	8-219	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից արմուկների պատրաստում d=140մմ	հատ	26	1.7081	44.4				0.0	26.000	44.4
19	8-223	Ցինկապատ գունավոր թիթեղից ջրվանների պատրաստում 140մմ	հատ	26.0	2.0342	52.9				0.0	26.000	52.9
20	25-14	Դահլիճների մասնաշենքի մուտքի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում	տն	0.5927	518.9571	307.6		0.0		0.0	0.593	307.6
21	25-5	Դահլիճների մասնաշենքի մուտքի կախովի առաստաղի մետաղական կարկասի պատրաստում	տն	0.08	520.5535	41.6		0.0		0.0	0.080	41.6
22	25-7	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե գունավոր սայերով	քմ	16.0	5.7009	91.2		0.0		0.0	16.000	91.2
23	8-273	Դահլիճների մասնաշենքի մուտքի կախովի առաստաղի ֆրոնտոնի երեսապատում 8մմ հաստ. փիրուզագույն պոլիկարբոնատով	քմ	6.0	11.3035	67.8		0.0		0.0	6.000	67.8

hh	Ծավալաբեր նախահաշիվ ըստ պայմանագրի						Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբեր ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Կշիտանքի անվանում	Չափանքի միավոր	Նախատեսված բանալի	Միավորի արժեք	Ընդամուր	Պակասեցում		Ավելացում		Բանալ	Ընդամուր քանակի հազ. հոսմ	
						Բանալ	Ընդամուր քանակ	Բանալ	Ընդամուր քանակ			
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11	
24	23-3	Ղահիճների մասնաճյուղի հովարների պատրաստում թափանցիկ պոլիկարբոնատից 10մմ հաստ. մետաղական կարկասի պատրաստումով (3 հատ)	քմ	10.0	19.7244	197.2	0.0	0.0	10.000	197.2		
25	14-398	Հովարի մետաղական մասերի յուղաներկում	քմ	9.5	1.0531	10.0	0.0	0.0	9.500	10.0		
26	23-228 հայկ. գևագ. էք 50	Շինարգի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	32.5	2.4623	80.0	0.0	0.0	32.500	80.0		
		Ընդամենը տանիք				24808.1	619.2	42.6		24231.5		
		Այլ աշխատանքներ										
Ն		Տանիքում բետոնացման աշխատանքների կատարում B 25 դասի բետոնով	խմ		40.7523	0.0		6.0	244.5	6.000	244.5	
Ն		Ամրան A 500 Ե դասի Փ14	տն		252.5742	0.0		0.3	75.8	0.300	75.8	
Ն		Առջևի տախտակամած	քմ		6.1207	0.0		60.0	367.2	60.000	367.2	
Ն		Մետաղական մասերի մոնտաժում	տն		365.4490	0.0		1.0	347.2	0.950	347.2	
Ն		Միջնորմերի գաջի սվաղ (սյուների)	քմ		1.8555	0.0		417.0	773.7	417.000	773.7	
Ն		Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	քմ		0.6956	0.0		205.0	142.6	205.000	142.6	
Ն		Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով	քմ		0.7343	0.0		76.4	56.1	76.400	56.1	
Ն		Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4x4մմ հայկական պրոֆիլներով բացվող պատուհանի բլոկների պատրաստում	քմ		22.3059	0.0		136.4	3042.8	136.410	3042.8	
Ն		Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստությամբ, խուլ, հայկական պրոֆիլներով դռան բլոկների պատրաստում	քմ		28.8513	0.0		15.0	432.8	15.000	432.8	
		Ընդամենը այլ աշխատանքներ				0.0	0.0	5482.7		5482.7		
		Ընդամենը դահլիճների մասնաշենք				53661.9	3309.0	8423.0		58775.9		
		Ղահիճների մասնաշենքի ներքին ջրամատակարարում		0			0.0	0.0	0.000	0.0		
1	19-1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում 15-25մմ	գմ	40	0.3312	13.2	0.0	0.0	40.000	13.2		
2	16-261	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=15մմ	գմ	25	2.5536	63.8	0.0	0.0	25.000	63.8		
3	16-262	Նույնը d=25մմ	գմ	15	2.1448	32.2	0.0	0.0	15.000	32.2		
4	16-134	Լատունե փականների մոնտաժում d=15մմ	հատ	7	3.8207	26.7	0.0	0.0	7.000	26.7		
5	16-134	Նույնը d=25մմ	գմ	1	4.5443	4.5	0.0	0.0	1.000	4.5		
6	22-365	Մետաղապլաստե ձևավոր մասերի տեղադրում d=15-25մմ	հատ	15	1.4485	21.7	0.0	0.0	15.000	21.7		
7	16-134	Լվացարանի ջրի ծորակի տեղադրում d=15մմ	հատ	3	4.0721	12.2	0.0	0.0	3.000	12.2		
8	23-118	Անցքերի բացում ծածկերին և պատերին	հատ	9	1.2304	11.1	0.0	0.0	9.000	11.1		
9	23-132	Անցքերի փակում բետոնով	խմ	0.21	81.5371	17.1	0.0	0.0	0.210	17.1		
10	19-195	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	2	2.2082	4.4	0.0	0.0	2.000	4.4		
11	16-219	Միստեմի փորձարկում	գմ	40	0.0782	3.1	0.0	0.0	40.000	3.1		
		Ընդամենը դահլիճների մասնաշենքի ջրամատակարարում				210.2	0.0	0.0		210.2		

hh	Ճավայթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալայթերը ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Զարման միավոր	Նախատեսված իրանքներ	Միավորի արժեք	Ընդամուր	Պակասեցում		Ավելացում		Իրանք	Ընդամուր օրումար հազ. Գ.Ղ դրամ
						Բանակ	Ընդամուր օրումար	Բանակ	Ընդամուր օրումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
Դահլիճների մասնաշենքի ներքին կոյուղու											
2	19-69	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	3	0.4840	1.5	0.0	0.0	3.000	1.5	
3	19-70	Կերամիկական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	4	0.5986	2.4	0.0	0.0	4.000	2.4	
4	19-3	Թուլջե խողովակների ապամոնտաժում մինչև 100մմ	զմ	53	0.7578	40.2	0.0	0.0	53.000	40.2	
5	16-34	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում d=100մմ	զմ	45	2.0436	92.0	0.0	0.0	45.000	92.0	
6	16-33	Նույնը d=50մմ	զմ	8	1.1756	9.4	0.0	0.0	8.000	9.4	
7	17-56	Կերամիկական զուգարանակոնքի մոնտաժում լվացման բաքիքով	կ-տ	4	19.9661	79.9	0.0	0.0	4.000	79.9	
8	17-22	Կերամիկական լվացարանի մոնտաժում սիֆոնով	կ-տ	3	15.9211	47.8	0.0	0.0	3.000	47.8	
9	22-367	Պոլիէթիլենային ստուգիչի մոնտաժում d=100մմ	հատ	2	1.7981	3.6	0.0	0.0	2.000	3.6	
10	22-366	Պոլիէթիլենային մաքրիչի մոնտաժում d=100մմ	հատ	3	3.1371	9.4	0.0	0.0	3.000	9.4	
11	22-365	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=50-100մմ	հատ	20	1.5391	30.8	0.0	0.0	20.000	30.8	
12	23-118	Անցքերի բացում ծածկերին և պատերին	հատ	9	1.2304	11.1	0.0	0.0	9.000	11.1	
13	23-132	Անցքերի փակում բետոնով	խմ	0.21	81.5371	17.1	0.0	0.0	0.210	17.1	
14	19-195	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին	հատ	2	2.2082	4.4	0.0	0.0	2.000	4.4	
		Ընդամենը դահլիճների մասնաշենքի ներքին կոյուղի				349.4	0.0	0.0		349.4	
Դահլիճների մասնաշենքի էլեկտրա-մոնտաժային աշխատանքներ											
1	E21-54	ՎՌՈՒ Բ1 ներանցման բաշխիչ սարքի մոնտաժում ՊՅ- 250 տիպի փոխարկիչով , ՊՆ-100 տիպի ապահովիչով և ապ=40Ա և ՊՆ-250 տիպի ապահովիչով և ապ=250Ա	հատ	1	206.7754	206.8	0.0	0.0	1.000	206.8	
2	8-572-4	ՊՌ-11-3048-21S3 տիպի ուժային վահանակի մոնտաժում եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 2 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով 1 հատ 10Ա հզոր. և 1 հատ 20Ա հզոր	հատ	1	58.1028	58.1	0.0	0.0	1.000	58.1	
3	8-612-2	ՅԱՕՈՒԲ-8505 լուսավորության վահանակի մոնտաժում ՊՎ60 տիպի մուտքի ավտոմատով և 6 հատ 16Ա հոսանքի համար միաֆազ գծային ավտոմատներով	հատ	1	31.8705	31.9	0.0	0.0	1.000	31.9	
4	8-612-2	ՅԱՕՈՒԲ-8505 լուսավորության վահանակի մոնտաժում ՊՎ60 տիպի մուտքի ավտոմատով և 12 հատ 16Ա հոսանքի համար միաֆազ գծային ավտոմատներով	հատ	1	40.3627	40.4	0.0	0.0	1.000	40.4	
5	8-531-4	ՊՍԼ 123002 տիպի մագնիսական գործարկիչի մոնտաժում 10Ա հոսանքի համար	հատ	4	11.0557	44.2	0.0	0.0	4.000	44.2	
6	8-525-5	ԿՈՒ-123 տիպի կառավարման կոճակի մոնտաժում	հատ	4	13.5894	54.4	0.0	0.0	4.000	54.4	

hh	Ծավալաբեր նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբեր ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդհանուր	Պակասեցում		Ավելացում		Բաժանված	Ընդհանուր գումար Հազ. ՀՀ դրամ
						Բաժանված	Ընդհանուր գումար	Բաժանված	Ընդհանուր գումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
7	8-591-10	Անջատիչ երկստեղանի մոնտաժում փակ էլ. Ցանցի համար	խատ	4	1.7161	6.9	0.0		0.0	4.000	6.9
8	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղանի մոնտաժում	հատ	24	1.1734	28.2	0.0		0.0	24.000	28.2
9	8-591-4	Անջատիչ ռեվերս 2 տեղից մոնտաժում	հատ	16	2.3638	37.8	0.0		0.0	16.000	37.8
10	8-591-4	Անջատիչ ռեվերս 3 տեղից մոնտաժում	հատ	6	2.7148	16.3	0.0		0.0	6.000	16.3
11	8-591-6	Հողանցման կոնտակտով էլ. Խրոցակի մոնտաժում 6Ա հոսմանքի համար	հատ	36	1.4677	52.8	0.0		0.0	36.000	52.8
12	8-591-6	Հողանցման կոնտակտով էլ. Խրոցակի մոնտաժում 10Ա հոսմանքի համար	հատ	3	1.5810	4.7	0.0		0.0	3.000	4.7
13	8-594-1	Լուսակալի մոնտաժում ներկառուցված ակումուլյատորով 18 վտ հզորությամբ	հատ	11	9.7814	107.6	0.0		0.0	11.000	107.6
14	8-596-2	Լուսարձակի մոնտաժում դահլիճի բեմի համար 500վտ հզոր.	հատ	4	15.7111	62.8	0.0		0.0	4.000	62.8
15	8-599-2	Լուսակալի մոնտաժում Էներգախնայող յուրմինեցենտային լամպերով, 4x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	57	8.6703	494.2	0.0		0.0	57.000	494.2
16	8-599-2	Լուսակալի մոնտաժում Էներգախնայող յուրմինեցենտային լամպերով, 3x14 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	32	7.8437	251.0	0.0		0.0	32.000	251.0
17	8-600-1	Լուսակալի մոնտաժում փոշի, ջուր չթափանցող, ճաղերով, Էներգախնայող կոմպակտ յուրմինեցենտային լամպերով, 2x49 վտ հզորությամբ, լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	14	14.0520	196.7	0.0		0.0	14.000	196.7
18	8-600-1	Լուսակալի մոնտաժում փոշի, ջուր չթափանցող, Էներգախնայող կոմպակտ յուրմինեցենտային լամպերով, 1x20 վտ հզորությամբ	հատ	1	10.8136	10.8	0.0		0.0	1.000	10.8
19	8-593-1	Պատի լուսակալի մոնտաժում 1x12 վտ հզոր.	հատ	4	4.9336	19.7	0.0		0.0	4.000	19.7
20	8-598-1	Առաստաղի լուսակալի մոնտաժում 1x12 վտ հզոր.	հատ	6	6.0186	36.1	0.0		0.0	6.000	36.1
21	Շուկա	Էներգախնայող կոմպակտ յուրմինեցենտային լամպ 12 վտ հզորությամբ	հատ	10	0.6137	6.1	0.0		0.0	10.000	6.1
22	Շուկա	Էներգախնայող կոմպակտ յուրմինեցենտային լամպ 20 վտ հզորությամբ ECL L12տիպի ցուլով E27	հատ	1	0.7077	0.7	0.0		0.0	1.000	0.7
23	8-149-2	AAB2-1 մակնիշի մալուխի մոնտաժում 5x10մմ ² կտրվածքով	զմ	85	0.8906	75.7	0.0		0.0	85.000	75.7
24	8-409-1	ՊՎ մակնիշի պլնձյա էլեկտրալարի մոնտաժում 1x2,5մմ ² կտրվածքի	զմ	3600	0.2257	812.7	0.0		0.0	3600.000	812.7
25	8-409-2	Նույնը 1x4մմ ² կտրվածքի	զմ	25	0.3203	8.0	0.0		0.0	25.000	8.0
50	8-409-2	Նույնը 1x6մմ ² կտրվածքի	զմ	50	0.4136	20.7	0.0		0.0	50.000	20.7
27	8-409-3	Նույնը 1x10մմ ² կտրվածքի	զմ	50	0.6775	33.9	0.0		0.0	50.000	33.9
1200	8-417-1	PVC խողովակի մոնտաժում d=20մմ տրամագծով	զմ	1200	0.7992	959.1	0.0		0.0	1200.000	959.1

hh	Ծավալաբեր նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբեր ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Չափանք միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը գումար Հաճ. ԲՀ դրամ
						Քանակ	Ընդամենը գումար	Քանակ	Ընդամենը գումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
29	8-417-1	PVC խողովակի մոնտաժում d=25մմ տրամագծով	զմ	5	0.8581	4.3	0.0		0.0	5.000	4.3
30	8-417-2	Նույնը d=32մմ	զմ	10	1.2746	12.7	0.0		0.0	10.000	12.7
31	Շուկա	ՈՒ 994 Մ տիպի տուփ	հատ	90	0.1472	13.2	0.0		0.0	90.000	13.2
32	Շուկա	ՈՒ 196 XL 3 տիպի տուփ	հատ	122	0.1472	18.0	0.0		0.0	122.000	18.0
33	8-472-7	Հողանցման կոնտուրի մոնտաժում ցինկապատ շերտավոր պողպատից 40x4մմ չափի	զմ	40	0.8542	34.2	0.0		0.0	40.000	34.2
34	8-472-6	Հողանցման կոնտուրի մոնտաժում ցինկապատ շերտավոր պողպատից 25x4մմ չափի	զմ	20	0.6703	13.4	0.0		0.0	20.000	13.4
35	8-471-1	Հողանցման կոնտուրի մոնտաժում պողպատ անկյունակից 50x50x5մմ L=2,5մ չափի	հատ	10	4.4402	44.4	0.0		0.0	10.000	44.4
36	8-155-1	KBE-10 տիպի մալուխի ծայրային եպոկսիդե ամրակցում	հատ	2	14.7696	29.5	0.0		0.0	2.000	29.5
37	1-962	Խրամի փորում ձեռքով IV կարգի գրունտում	խմ	15.6	3.7933	59.2	0.0		0.0	15.600	59.2
38	1-969	Հողի հետիցք ձեռքով	խմ	11.7	1.0950	12.8	0.0		0.0	11.700	12.8
39	23-228 հայկ.գևազ. էջ 50	Հողի բարձում և տեղափոխում 13կմ վրա	տն	7	2.4623	17.2	0.0		0.0	7.000	17.2
40	8-142-1	Ավազի փռում խրամում	զմ	65	0.2427	15.8	0.0		0.0	65.000	15.8
41	8143-1	Մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	65	1.2055	78.4	0.0		0.0	65.000	78.4
42	8-406-8	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=100մմ	զմ	4	3.6437	14.6	0.0		0.0	4.000	14.6
		Ընդամենը երրորդ մասնաշենք				4046.0	0.0		0.0		4046.0
Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ											
1	10-744-5	Կառավարման վահան 6 զոնայի համար (6 զոնայի ընդարձակման հնարավորությամբ) միացում 911 համակարգին կապի սարքի միջոցով	հատ	1	66.2576	66.3	0.0		0.0	1.000	66.3
2	10-742-13	Մուտքի հսկիչ պանելի մոնտաժում, ստեղնաշարով	հատ	1	126.2737	126.3	0.0		0.0	1.000	126.3
3	8-612-10	Անընդմեջ սնուցման աղբյուր-բյուկ, սնուցման մարտկոցով 12B 7A	հատ	1	41.9120	41.9	0.0		0.0	1.000	41.9
4	10-743-2	Ծխային ազդասարք մոնտաժում	հատ	230	6.2046	1427.1	0.0		0.0	230.000	1427.1
5	10-743-2	Ջերմային ազդասարքի մոնտաժում	հատ	20	6.2046	124.1	0.0		0.0	20.000	124.1
6	10-744-6	Հրդեհային ազդասարքի մոնտաժում ձեռքի	հատ	13	39.9714	519.6	0.0		0.0	13.000	519.6
7	10-744-6	Լուսաձայնային ազդասարք-չչակի մոնտաժում	հատ	10	7.4518	74.5	0.0		0.0	10.000	74.5
8	8-614-2	Սեղմակաշարի մոնտաժում	հատ	5	21.0830	105.4	0.0		0.0	5.000	105.4
9	8-573-6	Սեղմակաշարի տուփի մոնտաժում	հատ	5	6.6484	33.2	0.0		0.0	5.000	33.2
10	8-402-1	Մալուխի մոնտաժում ամրացումով ամբողջ երկարությամբ 6Ժ-ԻՄՊ 6x0,22	զմ	1500	0.4448	667.2	0.0		0.0	1500.000	667.2

hh	Ճավայթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալայթերը ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Չափանք միավոր	Նախատեսված քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Ինքն	Ընդամենը գումար Քաղ. ՀՀ դրամ
						Ինքն	Ընդամենը գումար	Ինքն	Ընդամենը գումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
11	8-148-9	Մալուխի մոնտաժում ամրացումով ամբողջ երկարությամբ 12ժ-ԻՄՊ 12x0,22	զմ	235	0.4703	110.5	0.0	0.0	0.0	235.000	110.5
		Ընդամենը				3296.1	0.0	0.0	0.0		3296.1
Տարածքի բարեկարգում											
1, Ասֆալտապատում											
1	16-60	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	97.0	0.8603	83.5	0.0	0.0	0.0	97.000	83.5
2	16-77	Բետոնե եզրաքարերի պատրաստում բետոնե հիմքի վրա բետոն B-12,5	զմ	715.0	5.9431	4249.3	0.0	0.0	0.0	715.000	4249.3
3	16-60	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զմ	68.0	0.8603	58.5	0.0	0.0	0.0	68.000	58.5
4	16-78	Բազալտե եզրաքարերի պատրաստում առանց արժեքի բետոնե հիմքի վրա բետոն B-12,5	զմ	64.2	8.3617	536.8	0.0	0.0	0.0	64.200	536.8
5	16-82	Միաշերտ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից գոյություն ունեցող մայթերի վրա 3,5սմ հաստ.	քմ	766.0	3.3707	2581.9	0.0	0.0	0.0	766.000	2581.9
6	16-82	Միաշերտ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից գոյություն ունեցող ասֆալտի վրա 3,5սմ հաստ.	քմ	2764.0	3.3707	9316.5	177.5	598.1	0.0	2586.550	8718.4
7	16-51	Գույություն ունեցող ասֆալտաբետոնե ծածկույթի վնասված հատվածներում 15-20սմ ֆրակցիայի բազալտե հիմնաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ	խմ	28.1	6.8097	191.4	0.0	0.0	0.0	28.100	191.4
8	1-55	Հողի կտրում տարածքում էքսկավատորով III կարգի գրունտում	խմ	17.4	0.5473	9.5	0.0	0.0	0.0	17.400	9.5
9	1-22	Հողի հարթեցում և տոփանում	քմ	87.0	0.0436	3.8	0.0	0.0	0.0	87.000	3.8
10	16-51	15-20սմ ֆրակցիայի բազալտե հիմնաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ	խմ	17.4	6.8097	118.5	0.0	0.0	0.0	17.400	118.5
11	16-83	Երկշերտ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի ներքևի շերտի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնից 4,5սմ հաստ	քմ	87.0	3.6224	315.1	0.0	0.0	0.0	87.000	315.1
12	16-84	Նույնը վերևի շերտի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից 3,5սմ հաստ	քմ	87.0	3.3771	293.8	0.0	0.0	0.0	87.000	293.8
13	9-12	Հավաքովի աստիճանների պատրաստում բետոնե հիմքի վրա	զմ	35.7	6.7269	240.1	0.0	0.0	0.0	35.700	240.1
14	23-228 հայկ. գևագ. էջ 50	Շինարարի բարձում և տեղափոխում ավտոինքնաթափով 13կմ վրա	տն	9.0	2.4623	22.2	0.0	0.0	0.0	9.000	22.2
		Ընդամենը ասֆալտապատում				18021.0	598.1	0.0	0.0		17422.9
2, Քարե պատ											
1	1-194	Հողի քանդում խրամում ձեռքով IV կարգի գրունտում	խմ	13.8	3.7933	52.3	0.0	0.0	0.0	13.800	52.3

hh	Ճավայթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալայթերը ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Սայխատես կլան քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Բաժանված	Ընդամենը գումարը Հարց. ԳԳ հրամ
						Բաժանված	Ընդամենը գումար	Բաժանված	Ընդամենը գումար		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
2	26-13	Բուտաբետոնե ժայթակցանային հիմքի պատրաստում b-7,5	խմ	6.9	30.9220	213.4		0.0	0.0	6.900	213.4
3	26-42	Միաձուլվել երկաթ-բետոնե միջնայան պատրաստում բետոն B-25	խմ	0.97	83.8975	81.4		0.0	0.0	0.970	81.4
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 12մմ	տն	0.1090	262.6302	28.6		0.0	0.0	0.109	28.6
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	0.0370	268.9212	10.0		0.0	0.0	0.037	10.0
4	26-75	Պատերի վրա բետոնե որմնախուկի պատրաստում	խմ	1.5	63.2624	94.9		0.0	0.0	1.500	94.9
5	26-33	Եռակցված ցանցի պատրաստում	տն	0.0095	285.9226	2.7		0.0	0.0	0.010	2.7
6	1-200	Հողի հետլիցք ձեռքով	խմ	6.90	0.8994	6.2		0.0	0.0	6.900	6.2
7	23-228 հայկ. գնաց. էջ 50	Շինարարի բարձրում և տեղափոխում ավտոմեքենայափով 13կմ վրա	տն	12.4	2.4623	30.5		0.0	0.0	12.400	30.5
		Ընդամենը քարե պատ				520.0					520.0
3, Մետաղական դարպաս (ՄԴԴ-1)											
1	1-198	Հողի կետային փորում IV կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0.36	7.1955	2.6		0.0	0.0	0.360	2.6
2	16-51	Բնահողի տոփանում խճով	խմ	0.72	6.8097	4.9		0.0	0.0	0.720	4.9
3	26-5	Միաձուլվել ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B-7,5	խմ	0.16	44.8924	7.2		0.0	0.0	0.160	7.2
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	0.0069	268.9212	1.9		0.0	0.0	0.007	1.9
4	1-202	Հողի հետլիցք ձեռքով	խմ	0.20	1.2905	0.3		0.0	0.0	0.200	0.3
5	25-17	Մետաղական դարպասի պատրաստում	տն	0.1226	56.1666	6.9		0.0	0.0	0.123	6.9
	շուկա	Մետաղական քառակուսի խողովակներ	տն	0.0962	374.2886	36.0		0.0	0.0	0.096	36.0
	շուկա	Մետաղական սյուն	տն	0.0244	367.9975	9.0		0.0	0.0	0.024	9.0
	շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.002	361.7064	0.6		0.0	0.0	0.002	0.6
	շուկա	Էլեկտրոդ	կգ	1.80	0.9036	1.6		0.0	0.0	1.800	1.6
	շուկա	Շղնի	հատ	4.00	1.1097	4.4		0.0	0.0	4.000	4.4
	շուկա	Բռնակ	հատ	2.00	1.3588	2.7		0.0	0.0	2.000	2.7
6	14-398	Մետաղական դարպասի յուղաներկում	քմ	7.3	1.0531	7.7		0.0	0.0	7.300	7.7
		Ընդամենը մետաղական դարպաս (ՄԴԴ-1)				85.7		0.0	0.0		85.7
4, Մետաղական դռնակ (ՄԴ-1)											
1	1-198	Հողի կետային փորում IV կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0.18	7.1955	1.3		0.0	0.0	0.180	1.3
2	16-51	Բնահողի տոփանում խճով	խմ	0.36	6.8097	2.5		0.0	0.0	0.360	2.5
3	26-5	Միաձուլվել ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B-7,5	խմ	0.08	44.8924	3.6		0.0	0.0	0.080	3.6
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	0.0035	268.9212	0.9		0.0	0.0	0.004	0.9
4	1-202	Հողի հետլիցք ձեռքով	խմ	0.10	1.2905	0.1		0.0	0.0	0.100	0.1
5	25-17	Մետաղական դարպասի պատրաստում	տն	0.0532	56.1666	3.0		0.0	0.0	0.053	3.0
	շուկա	Մետաղական քառակուսի խողովակներ	տն	0.0268	374.2886	10.0		0.0	0.0	0.027	10.0
	շուկա	Մետաղական սյուն	տն	0.0244	367.9975	9.0		0.0	0.0	0.024	9.0
	շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.002	361.7064	0.6		0.0	0.0	0.002	0.6
	շուկա	Էլեկտրոդ	կգ	0.90	0.9036	0.8		0.0	0.0	0.900	0.8

hh	Ճավայթերը նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ճավայթերը ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Աշխատանքի անվանում	Չափված քանակություն	Նախատեսված կամ քանակ	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	Ընդամենը փոփոխություն
						Ընդամենը	Ընդամենը փոփոխություն	Ընդամենը	Ընդամենը փոփոխություն		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
	շուկա	Ճղնի	հատ	2.00	1.1097	2.2	0.0	0.0	0.0	2.000	2.2
	շուկա	Բռնակ	հատ	1.00	1.3588	1.4	0.0	0.0	0.0	1.000	1.4
6	14-398	Մետաղական դարպասի յուղաներկում	քմ	2.1	1.0531	2.2	0.0	0.0	0.0	2.100	2.2
		Ընդամենը մետաղական դռնակ (ՄԴ-1)				37.6	0.0	0.0	0.0		37.6
5, Մետաղական դռնակ (ՄԴ-2), 2 հատ											
1	1-198	Հողի կետային փորում IV կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0.72	7.1955	5.2	0.0	0.0	0.0	0.720	5.2
2	16-51	Բնահողի տոփանում խճով	խմ	1.44	6.8097	9.8	0.0	0.0	0.0	1.440	9.8
3	26-5	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B-7,5	խմ	0.32	44.8924	14.4	0.0	0.0	0.0	0.320	14.4
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	0.0138	268.9212	3.7	0.0	0.0	0.0	0.014	3.7
4	1-202	Հողի հետլիցք ձեռքով	խմ	0.40	1.2905	0.5	0.0	0.0	0.0	0.400	0.5
5	25-17	Մետաղական դարպասի պատրաստում	տն	0.1311	56.1666	7.4	0.0	0.0	0.0	0.131	7.4
	շուկա	Մետաղական քառակուսի խողովակներ	տն	0.0792	374.2886	29.6	0.0	0.0	0.0	0.079	29.6
	շուկա	Մետաղական սյուն	տն	0.0488	367.9975	18.0	0.0	0.0	0.0	0.049	18.0
	շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0031	361.7064	1.1	0.0	0.0	0.0	0.003	1.1
	շուկա	Էլեկտրոդ	կգ	1.80	0.9036	1.6	0.0	0.0	0.0	1.800	1.6
	շուկա	Ճղնի	հատ	4.00	1.1097	4.4	0.0	0.0	0.0	4.000	4.4
	շուկա	Բռնակ	հատ	4.00	1.3588	5.4	0.0	0.0	0.0	4.000	5.4
6	14-398	Մետաղական դարպասի յուղաներկում	քմ	3	1.0531	3.2	0.0	0.0	0.0	3.000	3.2
		Ընդամենը մետաղական դռնակ (ՄԴ-2)				104.3	0.0	0.0	0.0		104.3
6, Մետաղական պարիսպ (Պ-1), 2 հատ											
1	1-198	Հողի կետային փորում IV կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	0.36	7.1955	2.6	0.0	0.0	0.0	0.360	2.6
2	16-51	Բնահողի տոփանում խճով	խմ	0.72	6.8097	4.9	0.0	0.0	0.0	0.720	4.9
3	26-5	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B-7,5	խմ	0.16	44.8924	7.2	0.0	0.0	0.0	0.160	7.2
	շուկա	Ամրան Ac-1 Փ 6մմ	տն	0.0069	268.9212	1.9	0.0	0.0	0.0	0.007	1.9
4	1-202	Հողի հետլիցք ձեռքով	խմ	0.20	1.2905	0.3	0.0	0.0	0.0	0.200	0.3
5	25-17	Մետաղական դարպասի պատրաստում	տն	0.1311	56.1666	7.4	0.0	0.0	0.0	0.131	7.4
	շուկա	Մետաղական քառակուսի խողովակներ	տն	0.0792	374.2886	29.6	0.0	0.0	0.0	0.049	18.0
	շուկա	Մետաղական սյուն	տն	0.0488	367.9975	18.0	0.0	0.0	0.0	0.049	18.0
	շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0031	361.7064	1.1	0.0	0.0	0.0	0.003	1.1
	շուկա	Էլեկտրոդ	կգ	1.80	0.9036	1.6	0.0	0.0	0.0	1.800	1.6
	շուկա	Ճղնի	հատ	4.00	1.1097	4.4	0.0	0.0	0.0	4.000	4.4
	շուկա	Բռնակ	հատ	4.00	1.3588	5.4	0.0	0.0	0.0	4.000	5.4
6	14-398	Մետաղական դարպասի յուղաներկում	քմ	3	1.0531	3.2	0.0	0.0	0.0	3.000	3.2
		Ընդամենը մետաղական պարիսպ (Պ-1)				77.7	0.0	0.0	0.0		77.7
7, Շվաքարան											
1	1-198	Հողի կետային փորում IV կարգի գրունտում ձեռքով	խմ	2.55	7.1955	18.3	0.0	0.0	0.0	2.550	18.3
2	26-5	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի պատրաստում B-7,5	խմ	1.55	44.8924	69.6	0.0	0.0	0.0	1.550	69.6
	շուկա	Ամրան A-500c Փ 12մմ	տն	0.0034	262.6302	0.9	0.0	0.0	0.0	0.003	0.9

hh	Ծավալաթերթ նախահաշիվ ըստ պայմանագրի					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ 2019թ	
	Լճխատանքի անվանում	Չափանի սիւրճի	Նսրառան ված քանակը	Միավորի արժեք	Ընդհանուր	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամուր քանակը ըստ հաշվարկի
						Քանակ	Ընդամուր քանակը	Քանակ	Ընդամուր քանակը		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
3	25-14	Շվաքարանի մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում	տն	0.416	438.5744	182.4	0.0		0.0	0.416	182.4
4	12-268	Տանիքի ծածկի պատրաստում ցինկապատ ալյուրալ թիթեղից 0.55մմ հաստ.	քմ	13.8	3.5945	49.6	0.0		0.0	13.800	49.6
5	14-398	Շվաքարանի մետաղական մասերի յուղաներում 2 անգամ	քմ	32	1.0531	33.7	0.0		0.0	32.000	33.7
6	5-67	Բազալտե խճից հիմնաշերտի պատրաստում	խմ	1.20	12.0395	14.4	0.0		0.0	1.200	14.4
7	5-72	Բետոնե հիմնաշերտի պատրաստում	խմ	1.20	32.3147	38.8	0.0		0.0	1.200	38.8
8	5-115	Հատակների երեսապատում լավորակ կերամիկական սալիկներով 30x30սմ	քմ	12.0	5.6332	67.6	0.0		0.0	12.000	67.6
		Ընդամենը շվաքարան				475.4	0.0		0.0		475.4
8, զոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատ											
1	25-17	Մետաղական ցանկապատի վերանորոգում	տն	0.268	441.1157	118.2	0.0		0.0	0.268	118.2
2	14-398	Մետաղական ցանկապատի յուղաներում 2 անգամ	քմ	284	1.0531	299.1	0.0		0.0	284.000	299.1
		Ընդամենը զոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատ				417.3	0.0		0.0		417.3
9, Թեքուղիներ											
	26-9	Բուտաբետոնե հիմնաշերտի պատրաստում B-12,5	խմ	2.7	36.1394	97.2	0.0		0.0	2.690	97.2
	11-98	Թեքուղու ճակատների պատերի սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	5.37	1.3414	7.2	0.0		0.0	5.370	7.2
	14-420	Թեքուղու պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	5.4	0.7939	4.3	0.0		0.0	5.400	4.3
	5-135	Թեքուղու հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	քմ	11.3	11.9890	135.5	0.0		0.0	11.300	135.5
	25-17	Մետաղական բազրիքների պատրաստում	տն	0.203	447.4067	90.8	0.0		0.0	0.203	90.8
	9-22	Փայտե բռնածողի պատրաստում	գմ	12.5	1.3730	17.2	0.0		0.0	12.500	17.2
	14-398	Մետաղական բազրիքների և բռնածողերի յուղաներում	քմ	14.2	1.0531	15.0	0.0		0.0	14.200	15.0
		Ընդամենը թեքուղիներ				367.1	0.0		0.0		367.1
10, Այլ աշխատանքներ											
1	23-145	Երկրորդ մասնաշենքի կցակառույցի ե/բետոնե ծածկի քանդում	խմ	5.55	22.5530	125.2	0.0		0.0	5.550	125.2
2	23-142	Կցակառույցի քարե պատերի քանդում	խմ	14.80	11.7080	173.3	0.0		0.0	14.800	173.3
3	23-160	Կցակառույցի բետոնե հիմնաշերտի քանդում	խմ	1.85	15.4629	28.6	0.0		0.0	1.850	28.6
4	23-181	Բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	գմ	11.20	1.2397	13.9	0.0		0.0	11.200	13.9
5	9-12	Բազալտե աստիճանների մոնտաժում առանց արժեքի	գմ	7.00	3.2960	23.1	0.0		0.0	7.000	23.1
6	9-12	Բազալտե աստիճանների մոնտաժում արժեքով (150x300մմ)	գմ	4.2	12.1732	51.1	0.0		0.0	4.200	51.1
	23-228 հայկ.գն	Շինարարի բարձում և տեղափոխում ավտոկնքնաթափով 13կմ վրա	տն	45.0	2.4623	110.8	0.0		0.0	45.000	110.8

hh	Ծավալաթերթ նախահաշիվ ըստ պայմանագրի	Փոփոխություն								Փոփոխված ծավալաթերթ ըստ նախահաշիվ 2019թ	
						Պակասեցում		Ավելացում		Բանալ	Ընդամենը փոխում Բաժ. ԳՂ դրամ
		Աշխատանքի անվանում	Շտապի րոտոր	Նախատեսված քանակություն	Միավորի արժեք	Ընդամենը	Բանալ	Ընդամենը փոխում	Բանալ		
1	2	3	4	5	6	7.00	8=5x7	9.00	10=5x9	11=4-7+9	12=5x11
	Ընդամենը այլ աշխատանքներ				525.9		0.0		0.0		525.9
	Ընդամենը տարածքի բարեկարգում				20632.0		598.1		0.0		20033.9
	Ընդհանուրը				323815.318		25453.8		25453.8		323815.318
	Այդ թվում սարքավորումներ				465.3						465.3
	Վերադիր ծախսեր 13,3%				43005.6		3385.4		3385.4		43005.6
	Ընդամենը				366820.9		28839.1		28839.1		366820.9
	Շահույթ 11%				40299.1		3172.3		3172.3		40299.1
	Ընդամենը				407120.0		32011.5		32011.5		407120.0
	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 0.5%				2033.3		160.1		160.1		2033.3
	Ընդամենը				409153.3		32171.5		32171.5		409153.3
	Ձմեռային թանկացումներ 0.3%				1226.1		96.5		96.5		1226.1
	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրում, աղբի տեղափոխում 0.15%				613.7		48.3		48.3		613.7
	Ընդամենը				410993.1		32316.3		32316.3		410993.1
	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 3%				12329.8		969.5		969.5		12329.8
	Ընդամենը				423322.8		33285.8		33285.8		423322.8
	Ա Ա Գ 20%				84664.6		6657.2		6657.2		84664.6
	Ամբողջը				507987.416		39942.922		39942.922		507987.416

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011872
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ս. Արսենյան
 Ս. Արսենյան
 (ստորագրություն)



ԿԱԴԱՆԱՍՈՒՄ

<<Արհովչին>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
 թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
 <<Հայքիզներանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150007143333380
 ՀՎՀՀ 00110978

Տնօրեն

Ա. Սեյյան
 Ա. Սեյյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.