

7597

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Ն 3)4

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ՑԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 15.11.2024թ. կնքված «ՀՀ Արարատի մարզի Վեդիի ավագ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/113 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 22 » 06 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ՑԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ Կոնսորցիումն, ի դեմս «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Միքայելյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, և «ՑԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Դ. Հարությունյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 15.11.2024թ. կնքված «ՀՀ Արարատի մարզի Վեդիի ավագ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/113 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 2,446,037,205 (երկու միլիարդ չորս հարյուր քառասունվեց միլիոն երեսունյոթ հազար երկու հարյուր հինգ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 42 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ**
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/հ՝ 900011054468
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն՝
Սարգիս Բաղինյան



/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, 009, Վ. Անտառային
136/1
ՀՎՀՀ՝ 02847373
Հ/հ 2140006237250100
Բանկ՝ «ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Ա. Միքայելյան



/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՑԵԼՍԻՌՈՒՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, 087, Արին
Բերդի փող., 5-րդ նրբ., 13
ՀՎՀՀ՝ 01292704
Հ/հ 1660015822370100
Բանկ՝ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Գ. Հարությունյան



/ստորագրություն/

Հավելված

15.11.2024թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/113 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
« 22 » 06 2026թ.
կնքված Համաձայնագիր 914 -ի
«Հավելված 1
15.11.2024թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/113 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի»

«ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴԻԻ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՅԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ N ՀՏՀՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/113 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին B+C	
			A	B	C	B+C	
1	Համաշինարարական աշխատանքներ						1087659257
1	Շրջանակների 200մմ հաստ միաձուլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	89.50	116642	0	116642	10439479
2	Ամրան Փ8A240C	տն	0.02	501071	0	501071	12026
3	Ամրան Փ8A500C	տն	2.52	627848	0	627848	1582178
4	Ամրան Փ10A500C	տն	0.32	597668	0	597668	188863
5	Ամրան Փ12A500C	տն	4.83	549377	0	549377	2654038
6	Միաձուլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնով (մինչև 0,00նիշ)	մ3	3.69	116719	0	116719	430693
7	Ամրան Փ8A240C	տն	0.69	501071	0	501071	345739
8	Ամրան Փ20A500C	տն	1.78	549378	0	549378	975145
9	Շրջանակների միաձուլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	175.82	129472	0	129472	22763834
10	Ամրան Փ8A240C	տն	7.17	501071	0	501071	3594681
11	Ամրան Փ20A500C	տն	11.30	549377	0	549377	6208505
12	Ամրան Փ22A500C	տն	0.08	547363	0	547363	43789
13	Շրջանակների միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	621.39	99492	0	99492	61823141
14	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	28.17	501071	0	501071	14117166
15	Ամրան Փ8A500C	տն	0.17	627848	0	627848	103595
16	Ամրան Փ12A500C	տն	10.61	549377	0	549377	5830534
17	Ամրան Փ14A500C	տն	0.93	549377	0	549377	512568
18	Ամրան Փ16A500C	տն	9.45	547363	0	547363	5173674
19	Ամրան Փ20A500C	տն	46.20	549377	0	549377	25381199
20	Ամրան Փ22A500C	տն	0.16	547363	0	547363	87578
21	Ամրան Փ28A500C	տն	0.05	549377	0	549377	25271

22	Մետաղական ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 6 և 16մմ հաստ.	տն	1.23	1240588	0	1240588	1524683
23	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	587.16	97388	0	97388	57182197
24	Ամրան Փ6A240C	տն	1.16	501071	0	501071	582745
25	Ամրան Փ10A500C	տն	22.40	597668	0	597668	13387762
26	Ամրան Փ12A500C	տն	31.00	549377	0	549377	17030675
27	Միաձույլ ե/բետոնե և՛ շրջանակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	48.43	125144	0	125144	6060736
28	Ամրան Փ6A240C	տն	0.08	501071	0	501071	40086
29	Ամրան Փ10A500C	տն	1.85	597668	0	597668	1103295
30	Ամրան Փ12A500C	տն	2.56	549377	0	549377	1406404
31	Աստիճանավանդակների միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում 200մմ հաստ. B20 դասի բետոնով	մ3	2.30	108935	0	108935	250550
32	Ամրան Փ6A240C	տն	0.03	501071	0	501071	14030
33	Ամրան Փ10A500C	տն	0.05	597668	0	597668	30481
34	Ամրան Փ12A500C	տն	0.39	549377	0	549377	216454
35	Մասնաշենք 1-ի միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	354.40	85069	0	85069	30148379
36	Ամրան Փ8A240	տն	0.21	501071	0	501071	102719
37	Ամրան Փ10A500C	տն	2.60	597668	0	597668	1555730
38	Ամրան Փ12A500C	տն	27.23	549377	0	549377	14958426
39	Ամրան Փ16A500C	տն	18.86	547363	0	547363	10325454
40	Մասնաշենք 1-ի միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B25դասի բետոնով ԱՅ-1---ԱՅ-9	մ3	52.63	103873	0	103873	5466845
41	Ամրան Փ6, 8A240	տն	2.77	501071	0	501071	1387966
42	Ամրան Փ12A500C	տն	0.08	549377	0	549377	42302
43	Ամրան Փ14A500C	տն	4.25	549377	0	549377	2334301
44	Ամրան Փ16A500C	տն	0.32	547363	0	547363	177346
45	Մասնաշենք 1-ի միաձույլ ե/բետոնե տանիքի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	230.20	85069	0	85069	19582835
46	Ամրան Փ8A240	տն	0.04	501071	0	501071	19542
47	Ամրան Փ10A500C	տն	20.15	597668	0	597668	12043607
48	Մետաղական վրադիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 3մմ հաստ.	տն	0.20	1240588	0	1240588	253080
49	Մասնաշենք 1-ի Ա-1, Ա-2 աստիճանավանդակների միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	19.30	108300	0	108300	2090195
50	Ամրան Փ6A240	տն	0.13	501071	0	501071	63636
51	Ամրան Փ8A500C	տն	0.52	627848	0	627848	324598
52	Ամրան Փ10A500C	տն	0.15	597668	0	597668	90846
53	Ամրան Փ14A500C	տն	2.47	549377	0	549377	1357510
54	Մասնաշենք 2-ի միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	184.60	85069	0	85069	15703699
55	Ամրան Փ10A500C	տն	0.27	597668	0	597668	158382
56	Ամրան Փ12A500C	տն	19.58	549377	0	549377	10758991
57	Ամրան Փ16A500C	տն	0.32	547363	0	547363	176251
58	Մասնաշենք 1-ի միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնով ԱՅ-1---ԱՅ-11	մ3	63.50	103873	0	103873	6595946
59	Ամրան Փ8A240	տն	2.84	501071	0	501071	1425045
60	Ամրան Փ12A500C	տն	0.06	549377	0	549377	31314
61	Ամրան Փ14A500C	տն	4.25	549377	0	549377	2334301
62	Ամրան Փ16A500C	տն	0.30	547363	0	547363	162567
63	Մետաղական վրադիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 3մմ հաստ.	տն	0.21	1240588	0	1240588	259283

64	Մասնաշենք 2-ի միաձույլ ե/բետոնե տանիքի սայի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	204.10	85069	0	85069	17362540
65	Ամրան Փ6A240	տն	0.03	501071	0	501071	15032
66	Ամրան Փ10A500C	տն	19.02	597668	0	597668	11364656
67	Միաձույլ ե/բետոնե ՄԲ-1 բազիթի պատրաստում 200մմ հաստ. B25 դասի բետոնով	մ3	8.30	116642	0	116642	968130
68	Ամրան Փ8A500C	տն	0.21	627848	0	627848	133732
69	Ամրան Փ10A500C	տն	0.28	597668	0	597668	167945
70	Մասնաշենք 2-ի միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	6.58	108300	0	108300	712616
71	Ամրան Փ6A240	տն	0.10	501071	0	501071	51610
72	Ամրան Փ8A500C	տն	0.11	627848	0	627848	66552
73	Ամրան Փ14A500C	տն	0.80	549377	0	549377	441149
74	Շենքի ստորգետնյա մասերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	4700.00	1353	0	1353	6359805
75	Ամֆիթատրոն - Միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	0.90	116719	0	116719	105047
76	Ամրան Փ10A500C	տն	0.06	597668	0	597668	37653
77	Ամրան Փ28A500C	տն	0.21	549377	0	549377	113721
78	600մմ բարձրությամբ միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	2.60	99492	0	99492	258678
79	Ամրան Փ10A500C	տն	0.10	597668	0	597668	62157
80	Ամրան Փ12A500C	տն	0.05	549377	0	549377	25821
81	Ամրան Փ28A500C	տն	0.49	549377	0	549377	267546
82	300մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	9.10	97388	0	97388	886229
83	Ամրան Փ8A500C	տն	0.07	627848	0	627848	40810
84	Ամրան Փ10A500C	տն	0.07	597668	0	597668	44227
85	Ամրան Փ12A500C	տն	0.16	549377	0	549377	89548
86	Ամրան Փ16A500C	տն	0.41	547363	0	547363	222777
87	Միաձույլ ե/բ սայի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	15.50	108300	0	108300	1678654
88	Ամրան Փ12A500C	տն	0.17	549377	0	549377	90647
89	Ամրան Փ16A500C	տն	2.01	547363	0	547363	1100747
90	Սյուների և հեծանների միջադիրների տեղադրում պողպատե թերթից 22մմ հաստ.	տն	0.14	1240588	0	1240588	172442
91	Նստատեղերի մետաղական էլեմենտների մոնտաժում (քառակյուն խողովակ 50x50x4մմ, ամրան Փ12A500C)	տն	0.61	719075	0	719075	437917
92	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.61	36882	0	36882	22461
93	50մմ հաստ. տախտակներից նստարանների պատրաստում	մ2	41.73	10169	0	10169	424412
94	Նստարանների լաքապատում 2անգամ, հղկումով	մ2	41.73	2267	0	2267	94597
95	Ամֆիթատրոնի զոնայի սալարկում 50մմ հաստ. 600x600մմ չափի տրավերտինե սալերով	մ2	2.90	28005	0	28005	81214
96	Նույնի բետոնե հիմնատակի պատրաստում սալերի տակ B15 դասի բետոնով	մ3	1.00	47731	0	47731	47731
97	Տոփանած խիճ 100մմ հաստ.	մ3	0.30	16216	0	16216	4865
98	Ամֆիթատրոնի զոնայի սալարկում կերամագրանիտե սալերով, ցեմենտ-ավազե շաղախի վրա	մ2	140.00	16688	0	16688	2336298
99	Ներքին բակի սալահատակ - Տոփանած խիճ 100մմ հաստ.	մ3	3.00	16216	0	16216	48649
100	Բետոնե հիմնատակի պատրաստում սալերի տակ B15 դասի բետոնով	մ3	8.10	47731	0	47731	386618
101	50մմ հաստ. 600x600մմ չափի տրավերտինե սալերից ծածկույթի իրականացում	մ2	23.40	28005	0	28005	655312
102	Բեմ - Մետաղական վրադիրների տեղադրում 6մմ հաստ. պողպատե թերթից, Փ12A500C ամրանով	տն	0.10	1152900	0	1152900	117596

103	Բեմի կարկասի մոնտաժում պողպատե քառակյան խողովակներից	տն	2.48	746499	0	746499	1853556
104	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	2.58	25719	0	25719	66459
105	ՄԻՋՆՈՐՄԱՆԵՐ - Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	մ2	439.20	4185	0	4185	1837863
106	Միջնորմների շարում 200մմ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	586.20	31438	0	31438	18428733
107	Ամրան ՓՑԱ500С	տն	6.74	627805	0	627805	4231404
108	Բլոկների անցքերի ցցափակում բետոնով В12,5 դասի բետոնով	մ3	155.33	46888	0	46888	7283262
109	Դռներ, պատուհաններ - Այլումինե, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն վիտրամների դռներ	մ2	62.78	121615	0	121615	7635015
110	Այլումինե, ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն վիտրամների չբացվող մաս	մ2	138.69	59161	0	59161	8205057
111	Այլումինե, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն վիտրամների բացվող պատուհան	մ2	10.40	105653	0	105653	1098792
112	Հրակայուն պրոֆիլով և ապակիով վիտրամներ դռներով (ստորհասնավանդակներին կից էվակուացիոն ելքեր)	մ2	136.40	248539	0	248539	33900668
113	Դռան բռնակներ (АНТИПАНИКА) համակարգով EIWS 60	հատ	12.00	40538	0	40538	486458
114	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. Ապակիով վիտրամների դռներ	մ2	3.84	80190	0	80190	307928
115	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. ապակիով վիտրամների չբացվող մաս	մ2	26.30	44339	0	44339	1166105
116	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. Թրծված ապակիով վիտրամների դռներ	մ2	12.42	95012	0	95012	1180052
117	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. թրծված ապակիով վիտրամների չբացվող մաս	մ2	169.52	58274	0	58274	9878537
118	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. Թրծված ապակիով վիտրամների բացվող պատուհան	մ2	2.16	114014	0	114014	246271
119	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. ապակիով վիտրամների երկփեղկանի ճոճվող դուռ	մ2	6.51	114014	0	114014	742234
120	Այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. ապակիով վիտրամների չբացվող մաս	մ2	7.84	44339	0	44339	347615
121	MDF ապակեպատ և խուլ դռների տեղադրում Դ-2-Դ-4	մ2	161.66	50673	0	50673	8191745
122	Պողպատյա խուլ դուռ 2 փականով (զեմքի պահեստ) Դ-6	մ2	1.89	74939	0	74939	141635
123	Մետաղական խուլ դռների տեղադրում	մ2	31.20	45937	0	45937	1433239
124	Այլումինե, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն դռներ Դ-8, Դ-9	մ2	7.56	121615	0	121615	919412
125	Այլումինե պրոֆիլով, առանց ջերմակամրջակի, ներքին խուլ դռներ Դ-5	մ2	40.32	81076	0	81076	3268996
126	Այլումինե, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն բացվող պատուհաններ	մ2	206.70	105653	0	105653	21838498
127	Այլումինե, շրջանակները ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով (ներքին ապակու շերտը էներգախնայող), մուգ մոխրագույն չբացվող պատուհաններ	մ2	117.68	59161	0	59161	6962082
128	Բարդ ծխնի	հատ	105.00	31670	0	31670	3325394
129	Սանհանգույցի պոլիմերաին դռներ 700x1400մմ	մ2	21.56	40158	0	40158	865804
130	Պոլիմերաին բաժանարար պատ 12մմ հաստ. h=1,4մ	մ2	35.60	38005	0	38005	1352961
131	Մետաղական կարկաս (ուղորդիչներ) քառակյան խողովակից 30x30x3մմ	մ	85.20	887	0	887	75537
132	Պոլիմերային, մուգ մոխրագույն, պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	մ	138.30	4570	0	4570	631984

133	Ջերմային կամրջակով, ճակատային անշրջանակ կոնստրուկցիաներով երկին՝ ապակեփաթեթի ստորին շերտը էներգախնայող տրիպլեքս ապակի, վերին շերտը թրծված ապակի	մ2	489.00	164687	0	164687	80532026
134	Վերելակի շուրջ Ա-1, Ա-2 - այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. թրծված ապակիով վիտրաժներ	մ2	12.80	58274	0	58274	745902
135	Նույնի, այլումինե, մուգ մոխրագույն, մեկտակ, 10մմ հաստ. թրծված ապակիով դռներ Ա-3	մ2	6.00	95012	0	95012	570073
136	Հատակներ - Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 85մմ հաստ.	մ2	3351.20	4456	0	4456	14933517
137	Կերամագրանիտե (սվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակների երեսապատում, սոսնձումով K-18	մ2	3351.20	11679	0	11679	39137894
138	Կերամագրանիտե (սվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով աստիճանների երեսապատում, K-18	մ2	97.50	19380	0	19380	1889509
139	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	97.50	2008	0	2008	195770
140	Այլումինե անփայլ անկյունակների տեղադրում աստիճանների անկյունների վրա	մ	204.40	1304	0	1304	266472
141	Շրիշակների իրականացում 100մմ բարձր. կերամագրանիտե սալերով սոսնձումով K-18	մ	403.00	1393	0	1393	561347
142	Վինիլային (հետերոգեն ՊՎԷ 2մմ հաստ. 0,7մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով	մ2	2077.60	11595	0	11595	24090499
143	Վինիլային (հետերոգեն սպորտային ՊՎԷ 4,5մմ հաստ. 1մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով	մ2	342.50	17884	0	17884	6125219
144	ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում 100մմ բարձր.	մ	1998.00	2019	0	2019	4033103
145	Տանիք - Ծածկի ջերմամեկուսացում 120մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով	մ2	3010.00	6991	0	6991	21042218
146	Ցեմենտ-ավազե ամրանավորված հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստ.	մ2	3010.00	2751	0	2751	8280239
147	100x100մմ բջիջով 4Bp1 ամրանից ցանցի փռում	մ2	3010.00	1391	0	1391	4186850
148	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում SBS տիպի գլանափաթեթային նյութով, վերին շերտը ինքնապաշտպանված թաղանթով, գույնը մոխրագույն (Primer քսուկի վրայով)	մ2	3275.00	11491	0	11491	37631682
149	Ե/բետոնե հենարանների (տուրբա) պատրաստում արևային մարտկոցների տակ B20 դասի բետոնով 250x250x200մմ չափերով	մ3	2.34	68039	0	68039	159074
150	Ամրան Փ8A240	տն	0.13	501071	0	501071	63636
151	Ամրան Փ8A500C	տն	0.09	627848	0	627848	55879
152	Ուղղանկյուն ջրատարով ձագարների տեղադրում, գույնը՝ մուգ մոխրագույն	հատ	13.00	10992	0	10992	142896
153	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում 100x100մմ, գույնը՝ մուգ մոխրագույն	մ	85.50	4004	0	4004	342355
154	Անձրևատար ծնկեր, գույնը՝ մուգ մոխրագույն	հատ	13.00	2368	0	2368	30781
155	Օղափոխության հորանների պատերի շարում 200մմ հաստության սևամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	10.00	32076	0	32076	320759
156	Ամրանների տեղադրում անցքերի մեջ Փ8A240	տն	0.07	585599	0	585599	38064
157	Բլոկների անցքերի լցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ3	2.50	51447	0	51447	128617
158	Հորանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով 25մմ հաստ. մետաղացանցի տեղադրումով	մ2	50.00	4240	0	4240	211993
159	Օղափոխության հորանների պաշտպանիչ ծածկոցներ ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ	մ2	20.00	8180	0	8180	163600
160	Ցինկապատ, 0,5մմ հաստ. գունավոր թիթեղից արցունքաթափեր և այլ պաշտպանիչ էլեմենտներ 45սմ լայնությամբ	մ2	142.00	9572	0	9572	1359215
161	Հարդարման աշխատանքներ - Պատերի բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	մ2	8465.20	4061	0	4061	34380394
162	Առաստաղների բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	մ2	4896.10	4473	0	4473	21898591
163	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	2259.50	3358	0	3358	7587695

164	Աստիճանավանդակների կողային և ստորին հատվածների բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	մ2	91.00	5764	0	5764	524499
165	Նույնի բարձրորակ ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	91.00	2184	0	2184	198783
166	Աստիճանավանդակների կողային և ստորին հատվածների բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	մ2	7.50	4363	0	4363	32723
167	Նույնի բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	7.50	1524	0	1524	11429
168	Պատերի բարձրորակ ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	8524.80	1876	0	1876	15992354
169	Պատերի բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով (սկուղում)	մ2	1140.20	1323	0	1323	1508576
170	Առաստաղների բարձրորակ ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	4975.30	2184	0	2184	10868195
171	Առաստաղների բարձրորակ ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով (բարձրությունը մինչև 8մ)	մ2	829.60	2334	0	2334	1936129
172	Ներքին զույգային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	մ2	343.00	2883	0	2883	988811
173	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով (սկուղում)	մ2	663.90	1524	0	1524	1011697
174	Պատերի երեսապատում կերամազրահիտ սալիկներով, սոսնձումով K-18	մ2	576.10	13431	0	13431	7737363
175	Այլումինե անփայլ անկյունակների տեղադրում պատերի սալիկների անկյունների վրա	մ	126.00	1472	0	1472	185530
176	Կախովի առաստաղ ջրակայուն զիպսասովարաթյոթ հարթասալերով 12,5մմ հաստ. ստատների տեղադրումով	մ2	1850.10	7484	0	7484	13845279
177	Գիպսասովարաթյոթ քողարկող պատերի իրականացում ջրակայուն զիպսասովարաթյոթ հարթասալերով 12,5մմ հաստ. ստատների տեղադրումով (սանհանգույցների խողովակների և հորերի շրջակայում)	մ2	18.10	6856	0	6856	124093
178	Օղակախության խուցերի ձայնամեկուսացում Floor Batts ձայնամեկուսիչ նյութով 40մմ հաստ.	մ2	291.20	757	0	757	220322
179	Աստիճանավանդակների այլումինե, մուգ մոխրագուն ներկված, բազիլների մոնտաժում	մ	68.00	31598	0	31598	2148642
180	ՄԿ-Կ, ՄԿ-Կ1---ՄԿ-Կ3 ուղղահայաց ամբարձիչի մետաղական ճաղավանդակի մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից	տն	0.22	97243	0	97243	21782
181	40x40x3մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արժեքը	մ	39.60	1884	0	1884	74596
182	20x20x2մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արժեքը	մ	52.40	725	0	725	37969
183	40x20x2մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արժեքը	մ	14.00	1159	0	1159	16228
184	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.22	25719	0	25719	5761
185	Արտաքին հարդարում - Պատերի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով, ամրացնելով LITOKOL սոսնձով	մ2	1698.40	8291	0	8291	14080704
186	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տրավերտինե սալերով, 50մմ հաստ. ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	2263.00	35352	0	35352	80000580
187	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, 40մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով (գետնախարսխ և պատուհանների ստորին հատված)	մ2	81.50	29340	0	29340	2391250
188	Ցայտադրությունների շրջանաձև. 50մմ հաստ. Տրավերտինե քարեր ցեմենտ-ավազե շաղախի վրայով R=480մմ	մ2	2.20	51821	0	51821	114007
189	Բազալտե երեսապատում 30մմ հաստ. 40մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով (ծաղկամաններ, թեքահարթակներ)	մ2	85.50	29340	0	29340	2508612

190	Պատուհանագոգերի տեղադրում բազայտ սալերից 30մմ հաստ.	մ2	5.19	14940	0	14940	77538
191	Պատուհանագոգերի տեղադրում տրավերտինե սալերից 50մմ հաստ.	մ2	52.89	25242	0	25242	1335063
192	Գեմետ-ավազե սվաղ սպիտակ ցեմենտով շրջանաձև բացվածքների միջնամասում	մ2	18.30	3577	0	3577	65466
193	Ֆիբրացեմենտե կախովի առաստաղի իրականացում	մ2	199.50	17486	0	17486	3488487
194	Նույնի ներկում ճակատային ներկով, տրավերտինին մոտ երանգի	մ2	199.50	947	0	947	188871
195	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. բազայտ սալերով	մ2	6.81	24177	0	24177	164647
196	Բազայտ սալահատակ 30մմ հաստ. բազայտ սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով 70մմ հաստ.	մ2	149.70	16978	0	16978	2541587
197	Ծաղկամանի բազայտ թասակի տեղադրում 50x300մմ	մ	54.00	17641	0	17641	952633
198	Արտաքին ճաղաշարերի մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 40x20x3մ, պողպատե կլոր խողովակներից Φ50մմ և պողպատե ձողերից 10x10մմ	տն	4.70	97243	0	97243	456849
199	40x20x3մ ուղղանկյուն պողպատե խողովակների արժեքը	մ	723.00	1376	0	1376	995159
200	10x10մմ պողպատե ձողերի արժեքը	մ	1213.00	608	0	608	737734
201	Φ50մմ պողպատե խողովակների արժեքը	մ	398.00	2531	0	2531	1007227
202	Մետաղական տակդիրների տեղադրում պողպատե անկյունակներից 60x60x6մմ պատշգամբների, տանիքի պարապետի, թեքահարթակների համար	տն	0.40	687983	0	687983	275881
203	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում մուգ մոխրագույն գույնի, նախաներկով	տն	5.10	25719	0	25719	131144
204	Մարզադահլիճի առաստաղի պաշտպանիչ ցանց	մ2	132.00	3744	0	3744	494233
205	Մարզադահլիճի պատուհանների պաշտպանիչ ցանց	մ2	76.00	3744	0	3744	284558
206	Գլանափաթեթային վարագույրների տեղադրում	մ2	518.00	10088	0	10088	5225574
207	Վահան բասկետբոլի համար	հատ	2.00	108570	0	108570	217140
208	Վոլեյբոլի ցանց	հատ	1.00	24127	0	24127	24127
209	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	մ2	4043.00	1199	0	1199	4847234
2	Ամբարձիչ						3497608
1	Ուղղահայաց ամբարձիչ մինչև 250կգ բեռնատարողությամբ, /մյուս պարամետրերը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3497608	0	3497608	3497608
3	Ջերմային հանգույց						1381687
1	Փականների տեղադրում Φ65մմ	հատ	2.00	18214	0	18214	36427
2	Փականների տեղադրում Φ100մմ	հատ	6.00	22995	0	22995	137969
3	Փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	6.00	11509	0	11509	69054
4	Փականների տեղադրում Φ40մմ	հատ	10.00	10350	0	10350	103499
5	Փականների տեղադրում Φ32մմ	հատ	2.00	9045	0	9045	18090
6	Փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	2.00	5858	0	5858	11716
7	Կոլեկտոր մետաղական Φ219x6մմ L=1.2մ 2հատ, L=1,4մ 2հատ	հատ	4.00	88601	0	88601	354402
8	Մետաղական խցափակիչ Φ219x6մմ	հատ	4.00	1304	0	1304	5215
9	Ավտոմատ օդահան Φ20մմ	հատ	22.00	7173	0	7173	157809
10	Ճնշաչափ եռակողմ ծորակով 14U-1- Φ15մմ	հատ	2.00	11448	0	11448	22896
11	Ջերմաչափ սնդիկային 0-1000C	հատ	2.00	4144	0	4144	8288
12	Հենարան պողպատյա էլեկտրոեռակցումային խողովակից Φ76x3մմ, L=1.0մ	մ	4.00	4804	0	4804	19218
13	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs766 L/ժ	հատ	1.00	16184	0	16184	16184
14	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1048 L/ժ	հատ	1.00	23719	0	23719	23719
15	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1112 L/ժ	հատ	1.00	24588	0	24588	24588
16	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1312 L/ժ	հատ	1.00	27486	0	27486	27486
17	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1749 L/ժ	հատ	1.00	29370	0	29370	29370

18	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs1924 L/ժ	հատ	1.00	32992	0	32992	32992
19	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs 2240 L/ժ	հատ	1.00	37049	0	37049	37049
20	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs2360 L/ժ	հատ	1.00	39656	0	39656	39656
21	Կոլեկտորների և հենարանների մակերեսների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	13.20	1580	0	1580	20858
22	Կոլեկտորի ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ	մ2	3.60	6230	0	6230	22429
23	Պողպատե թիթեղ δ=3մմ հենարանների համար	մ2	0.35	5361	0	5361	1876
24	Միացման կցամասեր	հատ	110.00	1449	0	1449	159410
25	Մետաղ ամրացման համար	կգ	2.00	744	0	744	1488
4	Զեռուցում						50976498
1	Այլուփինե մարտկոցների տեղադրում արժեքով h=350մմ q=99,3վտ	սեկցիա	2580.00	6334	0	6334	16341926
2	Այլուփինե մարտկոցների տեղադրում արժեքով h=500մմ q=130,9վտ	սեկցիա	1247.00	6651	0	6651	8294134
3	Մարտկոցի ջերմամեկուսացում ավտոմատ կարգավորիչ փական Φ20	հատ	185.00	7205	0	7205	1332951
4	Մարտկոցի ավտոմատ օդահան Φ20մմ	հատ	185.00	7173	0	7173	1327029
5	Մարտկոցի ջրի դատարկման փական Φ20	հատ	185.00	6119	0	6119	1131969
6	Փական Φ20մմ	հատ	185.00	6119	0	6119	1131969
7	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Φ50մմ	հատ	37.00	116	0	116	4307
8	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Φ40մմ	հատ	142.00	102	0	102	14463
9	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Φ32մմ	հատ	71.00	87	0	87	6198
10	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Φ25մմ	հատ	34.00	73	0	73	2474
11	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ Φ20մմ	հատ	1163.00	58	0	58	67687
12	Շրջանցիկ խողովակ Φ20մմ (обводное колено)	հատ	69.00	435	0	435	29985
13	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 50x20x50	հատ	20.00	725	0	725	14492
14	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 50x20x40	հատ	4.00	725	0	725	2898
15	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 40x20x40	հատ	144.00	334	0	334	48050
16	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 40x20x32	հատ	14.00	334	0	334	4672
17	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 32x20x32	հատ	55.00	246	0	246	13551
18	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 32x20x25	հատ	16.00	246	0	246	3942
19	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 25x20x25	հատ	30.00	145	0	145	4336
20	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 25x20x20	հատ	16.00	145	0	145	2312
21	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե 20x20x20	հատ	54.00	145	0	145	7805
22	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում PN 20 Φ50x5.5մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	265.00	9007	0	9007	2386961
23	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում PN 20 Φ40x5մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	1288.00	6631	0	6631	8540599
24	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում PN 20 Φ32x4մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	578.00	4197	0	4197	2425970
25	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում PN 20 Φ25x3.25մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	370.00	3545	0	3545	1311776
26	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում PN 20, Φ20x3մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	1310.00	3241	0	3241	4245396
27	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ50մմ	մ	265.00	898	0	898	238028
28	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ40մմ	մ	1288.00	725	0	725	933272
29	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ32մմ	մ	578.00	579	0	579	334714
30	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ25մմ	մ	370.00	420	0	420	155404

31	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=10մմ Φ20մմ	մ	1000.00	376	0	376	376360
32	Միացման կցամասեր	հատ	740.00	145	0	145	106952
33	Մետաղ ամրացման համար	կգ	180.00	744	0	744	133918
5	Ներածման սարքերի ջերմաստանամատակարարում						7777547
1	Փականների տեղադրում d=65մմ	հատ	8.00	24821	0	24821	198570
2	Փականների տեղադրում d=50մմ	հատ	12.00	11509	0	11509	138108
3	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	10.00	5858	0	5858	58578
4	Ծունկ պողպատե 90o d=100մմ	հատ	14.00	4927	0	4927	68973
5	Ծունկ պողպատե 90o d=80մմ	հատ	7.00	2897	0	2897	20282
6	Ծունկ պողպատե 90o d=65մմ	հատ	14.00	2174	0	2174	30433
7	Ծունկ պողպատե 90o d=50մմ	հատ	34.00	1420	0	1420	48283
8	Զրի ֆիլտր d=65մմ	հատ	2.00	61047	0	61047	122094
9	Զրի ֆիլտր d=50մմ	հատ	3.00	46537	0	46537	139610
10	Կցաշուրթ Φ100մմ	հատ	34.00	8983	0	8983	305427
11	Կցաշուրթ Φ80մմ	հատ	22.00	7969	0	7969	175308
12	Կցաշուրթ Φ65մմ	հատ	52.00	6520	0	6520	339057
13	Կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	102.00	5071	0	5071	517257
14	Եռաբաշխիչ Φ100x125x100մմ	հատ	2.00	21299	0	21299	42598
15	Եռաբաշխիչ Φ100x50x80մմ	հատ	2.00	11157	0	11157	22314
16	Եռաբաշխիչ Φ 80x80x65մմ	հատ	2.00	11157	0	11157	22314
17	Եռաբաշխիչ Φ 80x65x50մմ	հատ	2.00	11157	0	11157	22314
18	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs 3450/ժ	հատ	1.00	40506	0	40506	40506
19	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs 3800/ժ	հատ	1.00	43549	0	43549	43549
20	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs 3850/ժ	հատ	1.00	43549	0	43549	43549
21	Ծախսի հաշվեկշիռ փական Kvs 5800/ժ	հատ	1.00	54560	0	54560	54560
22	Ավտոմատ օդահան d=20մմ	հատ	12.00	7173	0	7173	86078
23	Ճնշաչափ եռակողմ ծորակով 14U-1- Φ15մմ	հատ	10.00	11448	0	11448	114479
24	Զերմաչափ սնդիկային 0-1000C	հատ	10.00	4144	0	4144	41438
25	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում 133x4մմ /եռակցման եղանակով/	մ	2.00	11895	0	11895	23790
26	Պողպատե էլ եռակցված խողովակի տեղադրում Φ108x4մմ	մ	70.00	8416	0	8416	589099
27	Պողպատե էլ եռակցված խողովակների տեղադրում Φ89x3մմ	մ	200.00	5807	0	5807	1161476
28	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ76x3մմ	մ	40.00	4804	0	4804	192176
29	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ57x3մմ	մ	110.00	3728	0	3728	410047
30	Զրազամատակարարման պողպատյա խողովակների տեղադրում Φ20մմ	մ	12.00	1613	0	1613	19357
31	Մետաղական խողովակների մակերեսների յուղաներկում	մ2	876.00	1580	0	1580	1384194
32	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=15մմ Φ125մմ	մ	2.00	4634	0	4634	9267
33	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=15մմ Φ100մմ	մ	70.00	3978	0	3978	278457
34	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=15մմ Φ80մմ	մ	200.00	3438	0	3438	687534
35	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=15մմ Φ65մմ	մ	40.00	1801	0	1801	72052
36	խողովակների ջերմամեկուսացում սինտետիկ կաուչուկե K-Flex մեկուսիչով δ=15մմ Φ50մմ	մ	110.00	1359	0	1359	149487
37	խողովակների հիդրավիլի փորձարկում	մ	422.00	96	0	96	40525
38	Մետաղ ամրացման համար	կգ	80.00	805	0	805	64408
6	Օդափոխություն						80210750

1	Ներածման սարք L=5000խմ/ժ առաստաղի տակ ձախ սպասարկումով /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1716944	0	1716944	1716944
2	Ներածման սարք հատակին դրվող, ներքին տեղադրման ձախ սպասարկումով, L=4500խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1716944	0	1716944	1716944
3	Ներածման սարք հատակին դրվող, ներքին տեղադրման աջ սպասարկումով L=5000խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	1716944	0	1716944	1716944
4	Ներածման-արտածման սարք ռեկուպերատորով հատակին դրվող, ձախ սպասարկումով, ներքին տեղադրման Lն=10500խմ/ժ, Lա=9800խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3357133	0	3357133	3357133
5	Ներածման-արտածման սարք ռեկուպերատորով հատակին դրվող, աջ սպասարկումով, ներքին տեղադրման Lն=10500խմ/ժ, Lա=9800խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3357133	0	3357133	3357133
6	Ներածման-արտածման սարք ռեկուպերատորով հատակին դրվող, ներքին տեղադրման ձախ սպասարկումով, Lն=7000խմ/ժ, Lա=7000խմ/ժ /կազմը ըստ նախագծի/	կ-տ	1.00	3167886	0	3167886	3167886
7	Օդամղիչ կանակային L=2500մ3/ժ H=200 Պա	հատ	1.00	170755	0	170755	170755
8	Օդամղիչ կանակային L=3000մ3/ժ H=100 Պա	հատ	1.00	46693	0	46693	46693
9	Օդամղիչ կանակային L=2500մ3/ժ H=200 Պա	հատ	1.00	170755	0	170755	170755
10	Օդամղիչ կանակային L=2000մ3/ժ H=200 Պա	հատ	1.00	125524	0	125524	125524
11	Օդամղիչ կանակային L=1300մ3/ժ H=80 Պա	հատ	1.00	22491	0	22491	22491
12	Օդամղիչ կանակային L=1000մ3/ժ H=80 Պա	հատ	1.00	22491	0	22491	22491
13	Օդամղիչ կանակային L=1500մ3/ժ H=100 Պա	հատ	1.00	27749	0	27749	27749
14	Օդամղիչ կանակային L=2500մ3/ժ H=100 Պա	հատ	1.00	31973	0	31973	31973
15	Օդամղիչ կանակային L=800մ3/ժ H=40 Պա	հատ	1.00	22491	0	22491	22491
16	Օդամղիչ կանակային L=1500մ3/ժ H=100 Պա	հատ	1.00	27749	0	27749	27749
17	Օդամղիչ կանակային L=1000մ3/ժ H=80 Պա	հատ	1.00	22491	0	22491	22491
18	Օդամղիչ կանակային L=4000մ3/ժ H=120 Պա	հատ	1.00	44586	0	44586	44586
19	Օդամղիչ կանակային L=1000մ3/ժ H=80 Պա	հատ	1.00	22491	0	22491	22491
20	Օդամղիչ կանակային L=1500մ3/ժ H=100 Պա	հատ	1.00	27749	0	27749	27749
21	Օդամղիչ կանակային L=1100մ3/ժ H=150 Պա	հատ	1.00	90849	0	90849	90849
22	Օդամղիչ կանակային L=1500մ3/ժ H=100 Պա	հատ	1.00	27749	0	27749	27749
23	Օդամղիչ կանակային L=1000մ3/ժ H=80 Պա	հատ	1.00	22491	0	22491	22491
24	Օդամղիչ կանակային L=3000մ3/ժ H=120 Պա	հատ	1.00	46693	0	46693	46693
25	Օդամղիչ կանակային L=5000մ3/ժ H=200 Պա	հատ	1.00	371573	0	371573	371573
26	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Փ100մմ	հատ	39.00	5615	0	5615	218997
27	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Փ150մմ	հատ	5.00	6195	0	6195	30977
28	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Փ300մմ	հատ	2.00	7499	0	7499	14998
29	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Փ350մմ	հատ	1.00	9093	0	9093	9093
30	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Փ500մմ	հատ	4.00	11557	0	11557	46226
31	Օդի կարգավորիչ փական 100x100մմ	հատ	1.00	30378	0	30378	30378
32	Օդի կարգավորիչ փական 150x100մմ	հատ	15.00	32841	0	32841	492618
33	Օդի կարգավորիչ փական 150x150մմ	հատ	2.00	12578	0	12578	25156
34	Օդի կարգավորիչ փական 150x200մմ	հատ	1.00	11621	0	11621	11621
35	Օդի կարգավորիչ փական 200x150մմ	հատ	11.00	28435	0	28435	312780
36	Օդի կարգավորիչ փական 250x150մմ	հատ	13.00	12716	0	12716	165304
37	Օդի կարգավորիչ փական 250x200մմ	հատ	65.00	13875	0	13875	901865
38	Օդի կարգավորիչ փական 300x200մմ	հատ	1.00	18477	0	18477	18477
39	Օդի կարգավորիչ փական 350x250մմ	հատ	1.00	21519	0	21519	21519
40	Օդի կարգավորիչ փական 400x150մմ	հատ	4.00	24128	0	24128	96511
41	Օդի կարգավորիչ փական 400x200մմ	հատ	3.00	27171	0	27171	81512

42	Օղի կարգավորիչ փական 450x250մմ	հատ	9.00	28330	0	28330	254968
43	Օղի կարգավորիչ փական 500x250մմ	հատ	10.00	30213	0	30213	302135
44	Օղի կարգավորիչ փական 600x200մմ	հատ	5.00	31227	0	31227	156136
45	Օղի կարգավորիչ փական 600x250մմ	հատ	41.00	32676	0	32676	1339729
46	Օղի կարգավորիչ փական 600x400մմ	հատ	1.00	37934	0	37934	37934
47	Հետադարձ փականի տեղադրում 300x250մմ	հատ	1.00	18744	0	18744	18744
48	Հակահրդեհային կարգավորիչ կափուկ 250x500մմ	հատ	1.00	69623	0	69623	69623
49	Դրոսսել փական էլ շարժաբերով 900x350մմ	հատ	1.00	54409	0	54409	54409
50	Ձայնախլացողիչ 500x500մմ L=1մ	հատ	1.00	84173	0	84173	84173
51	Ձայնախլացողիչ 900x600մմ L=1մ	հատ	1.00	91416	0	91416	91416
52	Ձայնախլացողիչ 900x700մմ L=1մ	հատ	1.00	100111	0	100111	100111
53	Ժայռադի-ճաղ 500x700	հատ	8.00	21234	0	21234	169874
54	Ժայռադի-ճաղ 700x600	հատ	2.00	31377	0	31377	62753
55	Ժայռադի-ճաղ 700x700	հատ	2.00	31377	0	31377	62753
56	Ժայռադի-ճաղ 1000x600	հատ	2.00	37969	0	37969	75937
57	Գծային ճաղ 8000x250	հատ	2.00	53182	0	53182	106364
58	Այլումինե ճաղ. 500x200 ձեռքի կարգաբերումով	հատ	10.00	19712	0	19712	197123
59	Այլումինե ճաղ. 600x200 ձեռքի կարգաբերումով	հատ	20.00	20727	0	20727	414538
60	Այլումինե ճաղ. Φ 200մմ	հատ	50.00	7542	0	7542	377087
61	Այլումինե ճաղ. 200x150մմ	հատ	1.00	8252	0	8252	8252
62	Այլումինե ճաղ. 300x200մմ	հատ	15.00	11295	0	11295	169420
63	Այլումինե ճաղ. 450x200մմ	հատ	2.00	15656	0	15656	31312
64	Այլումինե ճաղ. 500x250մմ	հատ	30.00	21742	0	21742	652246
65	Այլումինե ճաղ. 500x300մմ	հատ	22.00	23770	0	23770	522935
66	Այլումինե ճաղ. 500x400մմ	հատ	16.00	26813	0	26813	429003
67	Այլումինե ճաղ. 550x450մմ	հատ	2.00	29855	0	29855	59709
68	Այլումինե ճաղ. 600x250մմ	հատ	39.00	27826	0	27826	1085226
69	Այլումինե ճաղ. 600x600մմ	հատ	4.00	37969	0	37969	151874
70	Այլումինե ճաղ. 800x300մմ	հատ	66.00	41012	0	41012	2706759
71	Այլումինե ճաղ. 900x350մմ	հատ	2.00	45068	0	45068	90136
72	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր $\delta=0.5$	մ2	36.90	8849	0	8849	326539
73	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր $\delta=0.6$	մ2	6.60	9284	0	9284	61273
74	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր $\delta=1,2$ մմ	մ2	164.30	12616	0	12616	2072774
75	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն $\delta=0,5$ մմ	մ2	557.30	8849	0	8849	4931709
76	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն $\delta=0,7$ մմ	մ2	1179.30	10234	0	10234	12069467
77	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն $\delta=0,9$ մմ 1050x350մմ	մ2	993.30	12118	0	12118	12036988
78	Տուփ ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.7$ մմ	մ2	137.14	8957	0	8957	1228357
79	Տուփ ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.9$ մմ	մ2	93.80	10841	0	10841	1016857
80	Օդատարների և տուփերի մեկուսացում K-Flex կաուչուկե մեկուսիչով $\delta=10$ մմ	մ2	2702.00	6353	0	6353	17167103
81	Խոհանոցի արտաձևան օդատարների մեկուսացում հրակայուն մեկուսիչով E160	մ2	46.00	5187	0	5187	238583
82	Մետաղ ամրացման համար	կգ	400.00	805	0	805	322040
7	Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում						7891921
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 20 \times 2,8$ մմ PN20, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	635.00	2376	0	2376	1509071
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 25 \times 3,5$ մմ PN20, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	210.00	2346	0	2346	492748

3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ32x4,4մմ PN20, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	135.00	2780	0	2780	375301
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ40x5,5մմ PN20, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	305.00	5543	0	5543	1690484
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ50x6,9մմ PN20, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	45.00	7742	0	7742	348370
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում Φ63x8,6մմ PN20, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	27.00	12253	0	12253	330831
7	Φ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=9մմ	մ	635.00	376	0	376	238989
8	Φ25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=9մմ	մ	210.00	420	0	420	88202
9	Φ32x4,4մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=9մմ	մ	135.00	579	0	579	78177
10	Φ40x5,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=9մմ	մ	305.00	725	0	725	221000
11	Φ50x6,9մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=9մմ	մ	45.00	898	0	898	40420
12	Φ63x8,6մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=9մմ	մ	27.00	1015	0	1015	27395
13	Սղինիդ փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	1.00	69030	0	69030	69030
14	Արուրե գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	4.00	25418	0	25418	101671
15	Արուրե գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ32մմ	հատ	1.00	10712	0	10712	10712
16	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	8.00	5071	0	5071	40569
17	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Φ63-57 ՆԱ	հատ	4.00	19125	0	19125	76502
18	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Φ40-32 ՆԱ	հատ	1.00	11591	0	11591	11591
19	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	2.00	16797	0	16797	33595
20	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ40մմ	հատ	3.00	15377	0	15377	46132
21	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ32մմ	հատ	10.00	12173	0	12173	121725
22	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	36.00	9335	0	9335	336069
23	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ20մմ	հատ	8.00	8032	0	8032	64253
24	Գնդիկավոր փականների տեղադրում Φ15մմ	հատ	8.00	6148	0	6148	49183
25	Օդահան փական Φ15մմ	հատ	8.00	3551	0	3551	28409
26	Կարգավորող փականի տեղադրում Φ20մմ	հատ	12.00	6872	0	6872	82469
27	Ալյուրնային փականի տեղադրում Φ15մմ	հատ	205.00	5423	0	5423	1111768
28	Ծկուն մետաղական խողովակ Φ15մմ L=600մմ սանիտարական սարքերի միացման համար	հատ	205.00	1304	0	1304	267254
8	Հրդեհամարման համակարգ						4165941
1	Պողպատյա էլեկտրառնակցված խողովակների տեղադրում Φ57x3,5մմ	մ	430.00	4234	0	4234	1820637
2	Պողպատյա եռաբաշխիչ 50x50x50մմ	հատ	20.00	2608	0	2608	52166
3	Պողպատյա եռաբաշխիչ 50x65x50մմ	հատ	2.00	3043	0	3043	6086
4	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	36.00	2318	0	2318	83458
5	Կախիչ խողովակները ծածկի սալից կախելու համար UNICLIP 69E	հատ	100.00	725	0	725	72459
6	Պարուրակած և ձող կախիչների համար	մ	50.00	608	0	608	30410
7	Օդահան փական Φ15մմ	հատ	2.00	3551	0	3551	7102
8	Գնդիկավոր փականների տեղադրում Φ15մմ	հատ	2.00	6148	0	6148	12296
9	Հրդեհ ծորակ 2հատ Φ50մմ 2 միացման գլխիկով և 20մ փորորակով և հակահրդեհային պահարանով	կ-տ	13.00	115744	0	115744	1504672
10	Սողակ Φ57մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	8.00	29765	0	29765	238123
11	Պողպատե կցաշուրթ Φ57մմ	հատ	20.00	5071	0	5071	101423
12	Հակասեյսմիկ ծկուն միացում Φ57մմ	հատ	4.00	9128	0	9128	36511

13	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	80.00	1601	0	1601	128040
14	Անցքերի բացում Φ100մմ ե/բետոնե ծածկերում	հատ	12.00	2605	0	2605	31265
15	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	430.00	96	0	96	41293
9	Ներքին կոյուղի						12167651
1	Կոյուղու ճնշումային սարքավորում Wilo Drain Lift Box-32/11HD Q=2/վրկ, H=6մ	կ-տ	1.00	2741989	0	2741989	2741989
2	Յուղորսիչ EVO STOK	հատ	1.00	806373	0	806373	806373
3	Չեզոքացնող բաք AEN085 600x470x410	հատ	1.00	274717	0	274717	274717
4	Չուզարանակոնք հաշմանդամների համար, հատակին տեղադրվող, լվացման բաքով	հատ	3.00	127824	0	127824	383473
5	Չուզարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բաքով	հատ	28.00	55960	0	55960	1566884
6	Միզաման պատի վրա տեղադրող, ծորակով	հատ	10.00	16128	0	16128	161282
7	Լվացարան կերամիկական 600x400մմ, սիֆոնով	հատ	32.00	26335	0	26335	842734
8	Լվացարան կերամիկական 450x350մմ, սիֆոնով	հատ	18.00	24017	0	24017	432309
9	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	70.00	12723	0	12723	890642
10	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	4.00	27502	0	27502	110009
11	Հոսակ չժանգոտվող պողպատից 600x80մմ	հատ	4.00	20628	0	20628	82512
12	Խոհանոցային հոսակ Φ100մմ (европоддон) EP. V110.210-4,8	հատ	1.00	39463	0	39463	39463
13	Հոսակ Φ50մմ, ուղղահայաց թողարկումով Артикал TR.V50R-200	հատ	7.00	33668	0	33668	235674
14	Հոսակ Φ100մմ մետաղական	հատ	5.00	10776	0	10776	53879
15	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC խողովակների տեղադրում Φ110մմ, փորձարկումով, ամրացման պարագաներով	մ	240.00	2323	0	2323	557554
16	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC խողովակների տեղադրում Φ50մմ, փորձարկումով, ամրացման պարագաներով	մ	315.00	1750	0	1750	551212
17	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC խողովակների տեղադրում Φ40 մմ, փորձարկումով, ամրացման պարագաներով	մ	20.00	1605	0	1605	32107
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Φ63x8,6մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	16.00	12253	0	12253	196048
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Φ40x5,5մմ, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով	մ	7.00	5543	0	5543	38798
20	Կոյուղու օդափոխության փական Φ110մմ HL900N	հատ	1.00	41583	0	41583	41583
21	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC անցում Φ110մմ	հատ	170.00	942	0	942	160118
22	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC անցում Φ50մմ	հատ	300.00	522	0	522	156558
23	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC անցում Φ40մմ	հատ	20.00	435	0	435	8691
24	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x110մմ 45°	հատ	37.00	1304	0	1304	48236
25	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x50մմ 45°	հատ	30.00	1015	0	1015	30439
26	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ50x50մմ 45°	հատ	45.00	725	0	725	32607
27	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ40x40մմ 45°	հատ	9.00	435	0	435	3911
28	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ110x110x110մմ 45°	հատ	8.00	2318	0	2318	18546
29	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ50x110x50մմ 45°	հատ	5.00	2028	0	2028	10141
30	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ50x50x50մմ 45°	հատ	8.00	1738	0	1738	13906
31	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ110x110x110մմ 90°	հատ	8.00	2318	0	2318	18546
32	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ50x110x50մմ 90°	հատ	6.00	2028	0	2028	12170
33	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ50x50x50մմ 90°	հատ	6.00	1738	0	1738	10429
34	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Φ110մմ	հատ	15.00	435	0	435	6518
35	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Φ50մմ	հատ	18.00	435	0	435	7822
36	PVC ստուգիչ Φ110մմ	հատ	10.00	2318	0	2318	23183
37	PVC ստուգիչ Φ50մմ	հատ	10.00	1159	0	1159	11592
38	PVC անցում Φ50x110մմ	հատ	14.00	579	0	579	8107

39	Անցքի բացում պատի վրա Φ150մմ	հատ	1.00	4240	0	4240	4240
40	Դասասենյակների վնասարաններ (խառնիչով և ամրացման պարագաներով) պահարանով	հատ	20.00	66454	0	66454	1329071
41	զուգարանի թղթի կախիչ	հատ	31.00	3216	0	3216	99682
42	հայելի 60x40	հատ	19.00	5995	0	5995	113897
10	Ջրամատակարարման և հրդեհամարման պոմպակայան						9700110
1	Պոմպային կայանի տեղադրում WIL0 SiBoost Smart 4 Helix VE 404 (2 աշխատող, 2 պահեստային, հրդեհի համար) Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0,75կվտ 400v	կ-տ	1.00	8320368	0	8320368	8320368
2	Ջրատույզ պոմպ Гном 10-10 G=10լս/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	2.00	155999	0	155999	311998
3	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ76x3,5մմ	մ	14.00	5512	0	5512	77161
4	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ57x3,5մմ	մ	2.00	4227	0	4227	8455
5	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ65մմ	հատ	5.00	2747	0	2747	13735
6	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	1.00	2313	0	2313	2313
7	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x65x65մմ	հատ	20.00	3326	0	3326	66522
8	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x50x65մմ	հատ	2.00	3037	0	3037	6074
9	Սողնակ Φ65մմ	հատ	4.00	50339	0	50339	201356
10	Սողնակ Φ50մմ	հատ	1.00	44399	0	44399	44399
11	Հակադարձ փական Φ65մմ	հատ	1.00	12234	0	12234	12234
12	Հակադարձ փական Φ50մմ	հատ	1.00	11509	0	11509	11509
13	Հակավիբրացիոն ճկուն միացում Φ65մմ	հատ	1.00	11011	0	11011	11011
14	Պողպատե կցաշուրթ Φ65մմ	հատ	11.00	6507	0	6507	71574
15	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	4.00	5061	0	5061	20246
16	Սառը ջրի մակարդակի ցուցիչի տեղադրում	հատ	2.00	5480	0	5480	10959
17	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	4.00	1601	0	1601	6402
18	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	16.00	96	0	96	1536
19	Ռեզերվուարների լցում - Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ57x3,5մմ	մ	12.00	4227	0	4227	50727
20	Սողնակ Φ50մմ	հատ	2.00	44399	0	44399	88797
21	Պողպատյա կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	6.00	5061	0	5061	30369
22	Լողանային փական Φ50մմ	հատ	2.00	13448	0	13448	26896
23	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	2.00	2313	0	2313	4627
24	Պողպատյա եռաբաշխիչ 50x50x50մմ	հատ	2.00	2675	0	2675	5351
25	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	2.50	1601	0	1601	4001
26	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	12.00	96	0	96	1152
27	Ռեզերվուարների դատարկում և գերլցում - Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ114x4մմ	մ	8.00	7837	0	7837	62693
28	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակների տեղադրում Φ57x3,5մմ	մ	6.00	4234	0	4234	25404
29	Սողնակ Φ50մմ	հատ	2.00	44399	0	44399	88797
30	Պողպատյա կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	4.00	5071	0	5071	20285
31	Պողպատյա ձագար Φ100մմ	հատ	2.00	10432	0	10432	20865
32	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ100մմ	հատ	7.00	7099	0	7099	49696
33	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	3.00	2318	0	2318	6955
34	Պողպատյա եռաբաշխիչ 100x100x100մմ	հատ	1.00	5216	0	5216	5216
35	Պողպատյա եռաբաշխիչ 50x50x50մմ	հատ	1.00	2680	0	2680	2680
36	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	4.00	1601	0	1601	6402
37	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	14.00	96	0	96	1344
11	Ապաստարանի Էլեկտրալուսավորում և վարդակներ						7898184

1	Առաստաղի LED լուսատու 30վտ IP44	հատ	66.00	16980	0	16980	1120667
2	Լուսատու ազդանշանային, ԵԼՔ, ակունուլյատորային մարտկոցով, 4վտ IP40	հատ	4.00	9081	0	9081	36324
3	Լուսատու վթարային, ակունուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ուղղությունը ցույց տվող, մշտական ներգործության	հատ	7.00	22051	0	22051	154357
4	Լուսատու վթարային, ակունուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ուղղությունը ցույց տվող, ոչ մշտական ներգործության	հատ	4.00	20023	0	20023	80091
5	Առաստաղի LED լուսատու 12վտ IP44	հատ	23.00	7851	0	7851	180577
6	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/36վ ՋՏՈ-025	հատ	2.00	35987	0	35987	71974
7	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP20	հատ	1.00	7272	0	7272	7272
8	Լուսատու պատի LED 18վտ IP20	հատ	1.00	6440	0	6440	6440
9	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	14.00	1785	0	1785	24987
10	Անջատիչ երկստեղանի 250Վ. 6Ա	հատ	7.00	2219	0	2219	15535
11	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	17.00	1439	0	1439	24471
12	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	3.00	1657	0	1657	4970
13	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	44.00	145	0	145	6359
14	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	44.00	145	0	145	6359
15	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	1.00	36463	0	36463	36463
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	6.00	1203	0	1203	7217
17	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3.00	1203	0	1203	3608
18	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1.00	1738	0	1738	1738
19	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	2318	0	2318	2318
20	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ, դիֆերենցիալ 25Ա 30Ա	հատ	3.00	11591	0	11591	34774
21	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.00	3477	0	3477	3477
22	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 125Ա	հատ	1.00	28978	0	28978	28978
23	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1.00	69547	0	69547	69547
24	Անկախ խզիչ 12Ե	հատ	2.00	36611	0	36611	73221
25	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՋՄ 5113-3174 12,5116Ա	հատ	1.00	70060	0	70060	70060
26	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՋՄ 5113-4174 1251160Ա	հատ	1.00	216818	0	216818	216818
27	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	950.00	2159	0	2159	2051250
28	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	180.00	2596	0	2596	467228
29	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	120.00	2930	0	2930	351643
30	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	55.00	3529	0	3529	194087
31	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	60.00	2333	0	2333	139970
32	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	15.00	2058	0	2058	30875
33	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x50մմ2 կտր.	մ	60.00	24047	0	24047	1442833
34	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x50մմ2 կտր.	մ	15.00	17779	0	17779	266686
35	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	1380.00	388	0	388	535440
36	Փ70մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	75.00	1728	0	1728	129568
12	Էլեկտրալուսավորում և վարդակներ						41837683
1	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	185.00	16980	0	16980	3141265
2	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20	հատ	46.00	20240	0	20240	931039
3	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP54	հատ	40.00	16255	0	16255	650209
4	Առաստաղի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 80վտ IP20	հատ	18.00	49579	0	49579	892431
5	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	320.00	15676	0	15676	5016362

6	Առաստաղի LED լուսատու 24վտ IP20 գրատախակը լուսավորելու համար	հատ	70.00	14806	0	14806	1036423
7	Առաստաղի LED լուսատու 21վտ IP20	հատ	42.00	11329	0	11329	475801
8	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44	հատ	55.00	11112	0	11112	611176
9	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65	հատ	12.00	11619	0	11619	139424
10	Լուսարձակ LED լուսադիօդային լամպով 116վտ IP20	հատ	6.00	36327	0	36327	217964
11	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	55.00	20023	0	20023	1101248
12	Լուսատու ազդանշանային, ԵԼԶ, ակումուլյատորային մարտկոցով, 4վտ IP40	հատ	24.00	9081	0	9081	217947
13	Լուսատու ազդանշանային, ուղղություն ցույց տվող, ակումուլյատորային մարտկոցով, 4վտ IP40	հատ	10.00	9081	0	9081	90811
14	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	46.00	1785	0	1785	82101
15	Նույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	42.00	2219	0	2219	93213
16	Նույնը, երեքստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	44.00	2655	0	2655	116815
17	Անջատիչ ռեվեռսիվ, մեկստեղանի 250Վ 6Ա	հատ	11.00	2944	0	2944	32383
18	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	190.00	1439	0	1439	273501
19	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	51.00	1657	0	1657	84495
20	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	433.00	145	0	145	62581
21	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	390.00	145	0	145	56367
22	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	8.00	27770	0	27770	222160
23	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	8.00	5361	0	5361	42889
24	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	49.00	1203	0	1203	58937
25	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	56.00	1203	0	1203	67357
26	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	7150.00	2159	0	2159	15438352
27	BBFհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	1950.00	2596	0	2596	5061635
28	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	9100.00	388	0	388	3530800
29	Ավոսների փորում մալուխների անցկացման համար	մ	9100.00	230	0	230	2091999
13	Պոմպակայանի Էլեկտրալուսավորում						581736
1	Առաստաղի LED լուսատու 30վտ IP44	հատ	2.00	15676	0	15676	31352
2	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1.00	1785	0	1785	1785
3	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/36վ ՊՏՊ-025	հատ	1.00	35987	0	35987	35987
4	Տուփ անջատիչների համար	հատ	1.00	174	0	174	174
5	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	3.00	174	0	174	521
6	Բաշխիչ վահան մետաղական 12 տեղանոց IP44	հատ	1.00	29218	0	29218	29218
7	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1203	0	1203	1203
8	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	2.00	1203	0	1203	2406
9	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.00	4637	0	4637	4637
10	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	5361	0	5361	5361
11	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՊՄ 5113-3174	հատ	1.00	79188	0	79188	79188
12	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՊՄ 5113-3074	հատ	2.00	75131	0	75131	150262
13	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	30.00	2159	0	2159	64776
14	BBFհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	60.00	1602	0	1602	96146
15	BBFհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	10.00	2474	0	2474	24745
16	BBFհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.	մ	5.00	2647	0	2647	13236
17	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	105.00	388	0	388	40740
14	Վարդակներ /խոհանոց/կաբինետներ						4516726
1	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	90.00	1439	0	1439	129553

2	Վարդակ երկատեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	11.00	1657	0	1657	18224
3	Վարդակ եռաբևեռ 380վ 16Ա	հատ	9.00	4076	0	4076	36683
4	Արկղ ցածր իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/42վ	հատ	4.00	36301	0	36301	145205
5	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1.00	1785	0	1785	1785
6	Տուփ հատակի մեջ տեղադրվող	հատ	35.00	435	0	435	15210
7	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	122.00	145	0	145	17633
8	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	90.00	145	0	145	13008
9	Մալուխատար մետաղական, դակված, 50x50x2000մմ	մ	80.00	3362	0	3362	268961
10	Բաշխիչ վահան խոնավակայուն 36մոդուլի IP55	հատ	1.00	45156	0	45156	45156
11	Բաշխիչ վահան խոնավակայուն 24մոդուլի IP55	հատ	1.00	36463	0	36463	36463
12	Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի IP20	հատ	1.00	27770	0	27770	27770
13	Բաշխիչ վահան 6 մոդուլի IP20	հատ	3.00	16903	0	16903	50710
14	Բաշխիչ վահան 12 մոդուլի IP20	հատ	1.00	21974	0	21974	21974
15	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	10.00	1203	0	1203	12028
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	3.00	1738	0	1738	5215
17	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	6.00	11591	0	11591	69549
18	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ, դիֆերենցիալ 32A 30Ma	հատ	5.00	17387	0	17387	86936
19	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	3.00	2318	0	2318	6955
20	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	2.00	3477	0	3477	6955
21	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2.00	5361	0	5361	10722
22	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1.00	7534	0	7534	7534
23	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	7.00	17387	0	17387	121710
24	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32A 30Ma	հատ	1.00	26080	0	26080	26080
25	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 40A 30Ma	հատ	2.00	24631	0	24631	49262
26	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 50A 30Ma	հատ	1.00	31876	0	31876	31876
27	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 80A	հատ	1.00	23183	0	23183	23183
28	BBFհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	400.00	2596	0	2596	1038284
29	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	380.00	2930	0	2930	1113537
30	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	50.00	3529	0	3529	176443
31	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	120.00	2333	0	2333	279941
32	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	20.00	2474	0	2474	49489
33	BBFհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	25.00	3185	0	3185	79613
34	BBFհրLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	15.00	5304	0	5304	79559
35	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	970.00	388	0	388	376360
36	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	25.00	858	0	858	21461
37	Φ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	15.00	1047	0	1047	15699
15	Էլ.ուժային սարքավորում						21213358
1	Փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	1.00	61240	0	61240	61240
2	Փոխարկիչ եռաբևեռ 250A	հատ	1.00	69934	0	69934	69934
3	Բաշխիչ վահան 48 մոդուլի համար	հատ	2.00	39658	0	39658	79317
4	Անկախ խզիչ	հատ	4.00	36609	0	36609	146435
5	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	22974	0	22974	22974
6	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2.00	75338	0	75338	150676
7	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160A	հատ	1.00	69549	0	69549	69549
8	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 125A	հատ	2.00	26084	0	26084	52168

9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 100A	հատ	1.00	26084	0	26084	26084
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 80A	հատ	1.00	23183	0	23183	23183
11	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 63A	հատ	3.00	8693	0	8693	26079
12	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	9.00	7534	0	7534	67806
13	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	4.00	5361	0	5361	21445
14	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	3477	0	3477	6955
15	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1203	0	1203	1203
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	1.00	2318	0	2318	2318
17	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3174	հատ	2.00	70060	0	70060	140120
18	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	2.00	7638	0	7638	15276
19	КВВГ ստուգիչ մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	մ	100.00	1277	0	1277	127749
20	Ուժային արկղ 100/32A ЯБПВУ-1МУ3	հատ	1.00	63448	0	63448	63448
21	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	10.00	2159	0	2159	21592
22	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x4մմ2 կտր.	մ	15.00	2930	0	2930	43955
23	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x6մմ2 կտր.	մ	60.00	3529	0	3529	211731
24	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	180.00	2333	0	2333	419911
25	ВВГнгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	65.00	3185	0	3185	206993
26	ВВГнгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	850.00	5304	0	5304	4508358
27	ВВГнгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	150.00	7860	0	7860	1178984
28	ВВГнгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x25մմ2 կտր.	մ	70.00	12180	0	12180	852618
29	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	25.00	2058	0	2058	51459
30	ВВГнгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x120+1x70mm2 կտր.	մ	15.00	52618	0	52618	789263
31	ВВГнгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x70+1x35mm2 կտր.	մ	40.00	21988	0	21988	879516
32	ВВГнгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x35մմ2 կտր.	մ	50.00	12860	0	12860	643012
33	Ф20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	290.00	554	0	554	160622
34	Ф32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	65.00	858	0	858	55799
35	Ф40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	850.00	1047	0	1047	889636
36	Ф50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	220.00	1350	0	1350	297053
37	Ф70մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	90.00	1728	0	1728	155481
38	Ф100մմ PVC ճկուն խողովակ (մալուխների ներանցում)	մ	20.00	2162	0	2162	43242
39	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x2000մմ (90հատ)	մ	180.00	5825	0	5825	1048471
40	Ձող մետաղական տելեկոպիկ	հատ	180.00	3477	0	3477	625939
41	400В 50րկ 80կվտ Դիզել-գեներատորի տեղադրում 2210x1130x1525մմ	հատ	1.00	6907955	0	6907955	6907955
42	Ճկուն խողովակ Ф150մմ արտանետվող գազերի համար	մ	10.00	4781	0	4781	47811
16	Էլ.ուժային սարքավորում (օդափոխություն)						1396624
1	Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի համար	հատ	2.00	27508	0	27508	55016
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	6.00	3477	0	3477	20865
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2.00	5361	0	5361	10722
4	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3274	հատ	6.00	84908	0	84908	509447
5	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	6.00	7638	0	7638	45827
6	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	12.00	2333	0	2333	27994
7	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	125.00	2058	0	2058	257293
8	КВВГ ստուգիչ մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	մ	350.00	1288	0	1288	450856

9	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	137.00	136	0	136	18605
17	Ջրահեռացման համակարգի հակասառեցման կաբելային ցանց						2178779
1	Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի համար	հատ	1.00	22272	0	22272	22272
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1.00	7534	0	7534	7534
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	5361	0	5361	5361
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1203	0	1203	1203
5	Անջատիչ միաբևեռ դիֆերենցիալ 32A, 30Ma	հատ	2.00	26080	0	26080	52161
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.00	97075	0	97075	97075
7	BBGammaL-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	300.00	2474	0	2474	742338
8	Ճկուն խողովակ Փ20մմ	հատ	300.00	130	0	130	38994
9	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	14.00	3477	0	3477	48684
10	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1.00	150202	0	150202	150202
11	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	12.00	75661	0	75661	907929
12	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137վտ	հատ	1.00	18074	0	18074	18074
13	Մետաղական շղթա	մ	120.00	725	0	725	86951
18	Շանթապաշտպանություն						1291735
1	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	0.64	3464	0	3464	2217
2	Նույնի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.64	2034	0	2034	1302
3	Մետաղական հենասյան մոնտաժում պողպատե կլոր խողովակներից (Փ51x3,0մմ L=1,0մ, Փ76x4մմ L=2,5մ, Փ89x4մմ L=2,5մ, Փ127x6մմ L=3մ)	տն	0.10	710362	0	710362	68905
4	Հենասյան յուղաներկում	մ2	6.00	1568	0	1568	9411
5	Schirtec S-DAS ակտիվ շանթարգիչ սարքի տեղադրում հենասյան վրա	հատ	1.00	944864	0	944864	944864
6	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	5.00	3283	0	3283	16417
7	Մետաղալար ցինկապատ կլոր Փ8մմ	մ	50.00	4105	0	4105	205252
8	Պլաստիկ բռնակ Փ8մմ մետաղալարի համար	հատ	13.00	963	0	963	12522
9	Պողպատե անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3մ	հատ	2.00	15423	0	15423	30846
19	Պաշտպանիչ հողանցման օջախի էլ. սարքավորում						1675334
1	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	8.00	3458	0	3458	27664
2	Նույնի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.00	2040	0	2040	16319
3	Պողպատե ցինկապատ հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի շենքում	մ	400.00	3282	0	3282	1312600
4	Պողպատե ցինկապատ հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի խրամուղում	մ	50.00	3282	0	3282	164075
5	Պողպատե ցինկապատ անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	10.00	15468	0	15468	154676
20	Հրդեհի ահազանման համակարգ						4298792
1	Ընդունիչ-հսկիչ սարք R3-Рубеж-20П	հատ	1.00	269013	0	269013	269013
2	Ինդիկացիայի և դեկվարման բլոկ R3-Рубеж-БИУ	հատ	1.00	119787	0	119787	119787
3	ԱԻՆ միանալու վահանակ, Контакт-GSM	հատ	1.00	74268	0	74268	74268
4	Հասցեային պահուստային սնուցման սարք 12Վ 5Ա 2 հատ 12Վ12Ա մարտկոցի համար նախատեսված ИВЭПР 12/5 RS-R3 2X12 БР	հատ	1.00	91005	0	91005	91005
5	Մարտկոց Аккумулятор 12В12А	հատ	1.00	19973	0	19973	19973
6	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64-R3 W1.02	հատ	140.00	13167	0	13167	1843345
7	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11-A-R3	հատ	17.00	11297	0	11297	192042
8	Հասցեային լուսածայնային ազդարարիչ ОПОП 124-R3	հատ	16.00	31381	0	31381	502102
9	Հասցեային ծխի գծային ազդասարք ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	հատ	1.00	167800	0	167800	167800
10	Պրոցեսիմիթի քարտի ընթերցիչ, Hikvision DS-K1802E	հատ	1.00	20748	0	20748	20748

11	Հասցեային շարժման ազդասարք IO 40920-2	հատ	2.00	16514	0	16514	33028
12	Հասցեային մազնիսական կոնտակտ IO 10220-2	հատ	2.00	6866	0	6866	13731
13	Ինտերֆեյսի մոդուլ IM-1 prot.R3	հատ	1.00	29596	0	29596	29596
14	Հրդեհակայուն մալուխ КПСНг - FRLS 1x2x0.75	մ	1680.00	549	0	549	922354
21	Հեռահաղորդակցության ցանցեր						864220
1	Պատին ամրացվող պահարան կանգնակ 19" 6U Hyperline	հատ	2.00	53592	0	53592	107185
2	Ցանցային Բաժանարար 16 մուտք D-link DES-1016A	հատ	2.00	32038	0	32038	64076
3	Պատչ պանել 24 մուտք Hyperline	հատ	2.00	32162	0	32162	64324
4	Համակարգչային վարդակ RJ45 Տիտան	հատ	26.00	7850	0	7850	204105
5	Ցանցային Բաժանարար 5 մուտք D-link DES-1005C	հատ	1.00	10594	0	10594	10594
6	Մալուխների կազմակերպիչ Hyperline	հատ	2.00	2744	0	2744	5488
7	Մալուխ Кабель UTP Cat 5E	մ	610.00	421	0	421	256798
8	Պլաստիկ մալուխատար 40x60	մ	60.00	765	0	765	45920
9	Պլաստիկ մալուխատար 20x20	մ	200.00	529	0	529	105730
22	Տեսահսկման համակարգ						2483350
1	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I	հատ	11.00	38332	0	38332	421656
2	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I	հատ	10.00	41752	0	41752	417516
3	PoE ցանցային սվիչ 24 մուտք 10/100ՄԲ + 2 մուտք/ելք 1000ՄԲ Hikvision DS-3E0326P-E(B	հատ	1.00	150144	0	150144	150144
4	Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք, 2 կոշտ սկավառակի միացման ունակությամբ Hikvision DS-7632NI-K2	հատ	2.00	157693	0	157693	315385
5	Կոշտ սկավառակ 4ՏՐ ST4000VX000-520	հատ	2.00	69201	0	69201	138401
6	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE	հատ	2.00	202259	0	202259	404518
7	Մալուխ UTP Cat5e 24AWG DS-1LN5E-E/E	հատ	1220.00	490	0	490	597617
8	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100x80	մ	21.00	1815	0	1815	38112
23	Չանգի և ժամացույցի համակարգ						1922285
1	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ԿԸ-2-06-ШКОЛА	լրակազմ	1.00	186736	0	186736	186736
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R	հատ	14.00	74662	0	74662	1045264
3	Չանգ դարոցական 220Վ M3M-1	հատ	15.00	16908	0	16908	253620
4	Մալուխ 2x0.75	մ	1090.00	401	0	401	436665
24	Անցուղի						10120626
1	Հողային աշխատանքներ - II կարգի գրունտի մշակում 0.65մ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	42.00	427	0	427	17926
2	VI-VII կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոնուրճով	մ3	83.00	9932	0	9932	824340
3	Փխրեցված գրունտի բարձում ավտոինքնաթափի վրա 0.65մ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ3	83.00	1462	0	1462	121329
4	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	19.50	1669	0	1669	32553
5	II կարգի ավելորդ գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 100մ հեռավ. Վրա որպես ժամանակավոր պահուստ հետագայում բարեկարման հողային աշխատանքներ կատարելու համար	մ3	22.50	954	0	954	21454
6	VI-VII կարգի գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա Y=2,4տն/խմ	տն	199.20	2179	0	2179	433979
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հատակի սալի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ3	4.59	41335	0	41335	189730
8	Միաձույլ Ե/բետոնե հատակի սալի պատրաստում 300մմ հաստ. B20 դասի բետոնով	մ3	12.70	52677	0	52677	668994
9	Ամրան Ф6A240C	տն	0.02	501071	0	501071	10522
10	Ամրան Ф8A500C	տն	0.18	627848	0	627848	115524
11	Ամրան Ф12A500C	տն	0.44	549377	0	549377	241176

12	Միաձուլվել է/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	13.60	76987	0	76987	1047020
13	Ամրան Փ6A240C	տն	0.02	501071	0	501071	11024
14	Ամրան Փ8A500C	տն	0.20	627848	0	627848	125570
15	Ամրան Փ12A500C	տն	0.47	549377	0	549377	259855
16	Միաձուլվել է/բետոնե պատերի պատրաստում 300մմ հաստ. B20 դասի բետոնով Պ-1---Պ-3	մ3	14.70	89081	0	89081	1309486
17	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	0.03	501071	0	501071	14531
18	Ամրան Փ10A500C	տն	0.38	597668	0	597668	228309
19	Ամրան Փ12A500C	տն	0.57	549377	0	549377	310398
20	Միաձուլվել է/բետոնե աստիճանների սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով ԱՍ-1, ԱՍ-2	մ3	1.43	76987	0	76987	110091
21	Միաձուլվել է/բետոնե աստիճանների աստիճանաքայլերի պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ3	0.46	40171	0	40171	18479
22	Ամրան Փ8A240C	տն	0.05	501071	0	501071	23049
23	Ամրան Փ16A500C	տն	0.26	547363	0	547363	141767
24	Միաձուլվել է/բ հեծանի պատրաստում B20 դասի բետոնով ԱԳ-2	մ3	1.00	96166	0	96166	96166
25	Ամրան Փ8A500C	տն	0.03	627848	0	627848	17580
26	Ամրան Փ16A500C	տն	0.06	547363	0	547363	34484
27	Ստորգետնյա մասերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	100.00	1353	0	1353	135315
28	Ելք աստարանից - Պատերի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով, ամրացնելով LITOKOL սոսնձով	մ2	40.00	5972	0	5972	238891
29	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տրավերտինե սալերով, 30մմ հաստ. ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	34.00	34902	0	34902	1186684
30	Ցուկի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, 30մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	6.00	29340	0	29340	176043
31	Հատակներ - Գեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 85մմ հաստ.	մ2	33.20	4456	0	4456	147945
32	Կերամզրանիտ (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակների երեսապատում, սոսնձումով K-18	մ2	33.20	11679	0	11679	387735
33	Կերամզրանիտ (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով աստիճանների երեսապատում, K-18	մ2	11.70	19380	0	19380	226741
34	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	11.70	2008	0	2008	23492
35	Այլուր նե անփայլ անկյունակների տեղադրում աստիճանների անկյունների վրա	մ	19.60	1304	0	1304	25552
36	Շրիշակների իրականացում 100մմ բարձր. կերամզրանիտ սալերով սոսնձումով K-18	մ	36.40	1393	0	1393	50702
37	Տանից - Գոլորշամեկուսիչ շերտի փոռում ռուբերոիդով բիտումային մածիկի վրայով	մ2	16.00	1638	0	1638	26213
38	Ծածկի ջերմամեկուսացում 120մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով	մ2	16.00	6991	0	6991	111852
39	Ամրանավորված ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստ.	մ2	16.00	2751	0	2751	44015
40	Նույնի ամրանավորում 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ցանցով	մ2	16.00	1159	0	1159	18546
41	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում SBS տիպի գլանափաթեթային նյութով, վերին շերտը ինքնապաշտպանված թաղանթով, գույնը մոխրագույն (Primer քսուկի վրայով)	մ2	16.00	11491	0	11491	183849
42	Արցունքաթափեր և այլ պաշտպանիչ էլեմենտներ 45սմ լայնությամբ 0,5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից	մ2	8.00	6058	0	6058	48461
43	Ներքին հարդարում - Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	107.00	3358	0	3358	359320
44	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	մ2	107.00	1717	0	1717	183708

45	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով (նկուղում)	մ2	36.40	1524	0	1524	55469
46	Ատոհճանավանդակների կողային և ստորին հատվածների բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	մ2	11.00	4363	0	4363	47994
47	Նույնի բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	11.00	1524	0	1524	16763
25	Արևային Ֆոտովոլտային կայան						39509583
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգի վահանակների տեղադրում ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂ 550վտ հզորությամբ	հատ	232.00	91624	0	91624	21256777
2	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 60կվտ	հատ	2.00	2343340	0	2343340	4686679
3	Այլումինե հենակառուցվածքների տեղակայում, տանիքին ամրացված հատուկ ամրաններով	տեղ	232.00	20510	0	20510	4758234
4	Հաստատուն հոսանքի մալուխ	մ	2000.00	1061	0	1061	2122360
5	Հաղորդալար պղնձից BBΓ 1x6մմ	մ	150.00	667	0	667	100104
6	Հաղորդալար պղնձից BBΓ 4x35	մ	8.00	11520	0	11520	92158
7	Շերտաղպատ 40x3մմ	մ	10.00	3245	0	3245	32446
8	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 35մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16.00	5479	0	5479	87657
9	Ցինկապատ մալուխատար 50x100մմ	մ	24.00	2927	0	2927	70259
10	Դեկվարման վահան մետաղական 800x1000x300մմ	հատ	1.00	105947	0	105947	105947
11	Դեկվարման վահան մետաղական 400x500x220մմ	հատ	1.00	58134	0	58134	58134
12	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 125Ա	հատ	2.00	24326	0	24326	48651
13	Փոփոխական հոսանքի ինպուլսային գերլարումների սահմանաձևիչ, եռաբևեռ	հատ	2.00	33019	0	33019	66037
14	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ քառաբևեռ 16Ա	հատ	16.00	6649	0	6649	106389
15	Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերլարումների սահմանաձևիչ, եռաբևեռ 1000վ	հատ	16.00	43161	0	43161	690576
16	Ծայրակալ մալուխի «Ե-ա ձև և «ՕԵ-ա ձև մեկուսացումով	հատ	250.00	20543	0	20543	5135653
17	Մալուխային միակցիչներ MC4	հատ	16.00	2318	0	2318	37093
18	Մալուխային կցորդ PG36	հատ	6.00	3622	0	3622	21732
19	Մալուխի սակառ ՊՎԵ-ից 40x25մմ L=2000մմ	հատ	1.00	803	0	803	803
20	Փ63մմ ՊՎԵ-ից ծայրախողովակ	մ	30.00	1063	0	1063	31894
26	Կաթսայատան համաշինարարական աշխատանքներ						19099165
1	Հողային աշխատանքներ - II կարգի գրունտի մշակում 0.6խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	23.00	427	0	427	9816
2	VI-VII կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմոլճով	մ3	20.00	9932	0	9932	198636
3	Փխրեցված գրունտի բարձուն ավտոմատ-անջատիչ վրա 0.65խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ3	20.00	1462	0	1462	29236
4	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	9.40	1669	0	1669	15692
5	II կարգի գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 100մ հեռավ. Կրա որպես ժամանակավոր պահուստ հետագայում բարելավման հողային աշխատանքներ կատարելու համար	մ3	13.60	954	0	954	12968
6	VI-VII կարգի գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա Y=2,4տն/խմ	տն	48.00	2179	0	2179	104573
7	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ - խճից նախապատրաստական շերտի պատրաստում հատակի սայի տակ, տոփանումով	մ3	12.00	16052	0	16052	192618
8	Միածույլ ե/բետոնե հատակի սայի պատրաստում B20 դ.բետոնով	մ3	10.10	52677	0	52677	532035
9	Ամրան Փ10A500C	տն	0.54	597668	0	597668	323338
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմնային հեծանների տակ B15 դասի բետոնով	մ3	8.52	36657	0	36657	312319
11	Շրջանակների միածույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	12.82	69499	0	69499	890982
12	Ամրան Փ8A240C	տն	0.27	501071	0	501071	132784
13	Ամրան Փ18A500C	տն	0.65	547363	0	547363	357975

14	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	4.32	129472	0	129472	559321
15	Ամրան Փ8A240C	տն	0.15	501071	0	501071	75161
16	Ամրան Փ18A500C	տն	0.24	547363	0	547363	131914
17	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	6.70	103873	0	103873	695950
18	Ամրան Փ8A240C	տն	0.30	501071	0	501071	149820
19	Ամրան Փ18A500C	տն	0.61	547363	0	547363	332797
20	Սյուների և պարզունակների մետաղական ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթերից 16մմ հաստ.	տն	0.05	1240588	0	1240588	64511
21	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	0.52	96216	0	96216	50032
22	Ամրան Փ8A240C	տն	0.02	501071	0	501071	7516
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.04	549377	0	549377	20327
24	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ3	9.10	84811	0	84811	771778
25	Ամրան Փ8A240C	տն	0.05	501071	0	501071	25054
26	Ամրան Փ10A500C	տն	0.40	597668	0	597668	237274
27	Ամրան Փ12A500C	տն	0.58	549377	0	549377	317540
28	Ստորգետնյա մասերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	88.00	1353	0	1353	119077
29	Պատեր - Արտաքին պատերի շարում 200մմ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	37.40	32076	0	32076	1199638
30	Ամրան Փ6, Փ8A240C	տն	0.19	501071	0	501071	93700
31	Բլոկների անցքերի լցափակում B15 դասի թեթև բետոնով	մ3	18.70	49829	0	49829	931798
32	Դռներ, պատուհաններ - Այլումինե ջերմակամուրջով երկփեղկանի արտաքին խուլ դուռ	մ2	3.36	121400	0	121400	407904
33	Այլումինե ճաղավանդակ դրան վերին մասում	մ2	1.44	60807	0	60807	87562
34	Այլումինե, ապակեփաթեթով, բացվող պատուհաններ	մ2	2.88	105565	0	105565	304027
35	Հատակներ - Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում իզոլից 1 շերտ. Բիտումի մածիկի վրա	մ2	68.00	4717	0	4717	320763
36	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ ջրահեռացման անկյան տակ 80մմ հաստ.	մ2	50.00	4212	0	4212	210587
37	Հատակի երեսապատում կերամիկական սալիկներով, սոսնձումով K-18	մ2	50.00	9019	0	9019	450952
38	Տանիք - Գոլորշամեկուսիչ շերտի փռում ռուբերոիդով բիտումային մածիկի վրայով	մ2	73.00	1638	0	1638	119598
39	Ծածկի ջերմամեկուսացում 120մմ հաստ. Էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով	մ2	73.00	6991	0	6991	510326
40	Ամրանավորված ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50մմ հաստ.	մ2	73.00	2751	0	2751	200816
41	Նույնի ամրանավորում 4Bp-1 100x100մմ բջիջով ցանցով	մ2	73.00	1159	0	1159	84618
42	Տանիքի երկշերտ ջրամեկուսացում SBS տիպի գլանափաթեթային նյութով, վերին շերտը ինքնապաշտպանված թաղանթով, գոյնը մոխրագույն (Primer քսոկի վրայով)	մ2	73.00	11491	0	11491	838813
43	Արցունքաթափեր և այլ պաշտպանիչ էլեմենտներ 45սմ լայնությամբ 0,5մմ հաստ. Յինկապատ թիթեղից	մ2	16.00	6058	0	6058	96922
44	Ներքին հարդարում - Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով	մ2	101.00	2340	0	2340	236303
45	Պատերի բարելավված ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	մ2	101.00	1323	0	1323	133631
46	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	մ2	50.00	1514	0	1514	75709
47	Արտաքին հարդարում - Պատերի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ. Էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով, ամրացնելով LITOKOL սոսնձով	մ2	141.00	8291	0	8291	1168970

48	Արտաքին պատերի երեսապատում 30մ հաստ. տրավերտինե սալերով, 30մմ հաստ. ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Յբ-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	131.00	34902	0	34902	4572222
49	Ցոկոլի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, 30մմ ցեմենտ-ավազե շաղախով, խարսխումով, 4Յբ-1 100x100մմ բջիջով ամրանային ցանցի տեղադրումով և հղկումով	մ2	10.00	29340	0	29340	293405
50	Թեքահարթակ - Հողի տոփանում խճաքարով	մ2	2.00	389	0	389	778
51	Բետոնե հիմնատակ B15 դասի բետոնով	մ3	1.20	48932	0	48932	58718
52	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	մ2	2.00	15180	0	15180	30361
27	Կաթսայատան ջերմամեխանիկական մաս						23873106
1	Ավտոմատացված ջրային կաթսա ECOMAX Q=954 կվտ հզորությամբ	կ-տ	2.00	4753920	0	4753920	9507839
2	Ավտոմատացված այրիչ բնական գազի համար Q=954 կվտ	կ-տ	2.00	2484542	0	2484542	4969085
3	Ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի ջրի շրջանառության պոմպ հաճախականության կարգավորիչով G=35.3լսմ/ժ N=9.2կվտ n=1450պտ/րոպ. H=37.6մ	կ-տ	2.00	1383129	0	1383129	2766259
4	Տաք ջրամատակարարման համակարգի շրջանառության պոմպ հաճախականության կարգավորիչով Q=3.75լսմ N=2.2կվտ, n=1450պտ/րոպ H=23մ	կ-տ	2.00	400450	0	400450	800900
5	Ջրաջրային թերթավոր ջերմափոխանակիչ Q=180 կվտ	կ-տ	2.00	149843	0	149843	299687
6	Թաղանթային ընդարձակիչ անոթի տեղադրում V=140լ, Φ512մմ H=890մմ	հատ	1.00	136218	0	136218	136218
7	Կեղտանջատիչ Φ100մմ серия 5.903-13	կ-տ	1.00	184311	0	184311	184311
8	Մատակարարող և հետադարձ կոլեկտորներ էլեկտրաեռակցված խողովակներից Φ219x8մմ L=1650մմ	հատ	2.00	66966	0	66966	133931
9	Պողպատյա էլեռակցումային խողովակների տեղադրում Φ133x4մմ	մ	46.00	12058	0	12058	554670
10	Պողպատյա էլեռակցումային խողովակների տեղադրում Φ108x4մմ	մ	24.00	8539	0	8539	204933
11	Պողպատե էլեռակցումային խողովակների տեղադրում Φ89x3մմ	մ	11.00	5815	0	5815	63967
12	Պողպատե էլեռակցումային խողովակների տեղադրում Φ57x3մմ	մ	21.00	3692	0	3692	77528
13	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ40մմ	մ	23.00	3119	0	3119	71726
14	Պողպատե խողովակների տեղադրում Φ32մմ	մ	6.00	2496	0	2496	14975
15	Պողպատե էլեռակցումային խողովակների տեղադրում Φ20մմ	մ	31.00	1713	0	1713	53104
16	Պողպատե էլեռակցումային խողովակների տեղադրում Φ15մմ	մ	4.00	1640	0	1640	6561
17	Սողնակ կցաշուրթային, թուլից Φ125մմ	հատ	8.00	144210	0	144210	1153676
18	Սողնակ կցաշուրթային, թուլից Φ100մմ	հատ	8.00	83993	0	83993	671945
19	Սողնակ կցաշուրթային, թուլից Φ50մմ	հատ	4.00	44399	0	44399	177595
20	Կեղտանջատիչ Y-ա ձև Py10կգ/սմ2, Φ125մմ	հատ	2.00	74413	0	74413	148827
21	Փական անցումային խցանային Φ40մմ Py=10կգ/սմ2	հատ	1.00	25418	0	25418	25418
22	Փական անցումային խցանային Φ32մմ Py=10կգ/սմ2	հատ	2.00	14696	0	14696	29393
23	Փական անցումային խցանային Φ20մմ Py=10կգ/սմ2	հատ	2.00	8176	0	8176	16352
24	Փական անցումային խցանային Φ15մմ Py=10կգ/սմ2	հատ	4.00	7452	0	7452	29806
25	Ապահովիչ փական կաթսայի վրա զսպանակային, կցաշուրթային Py=16կգ/սմ2 Φ80մմ	հատ	2.00	160128	0	160128	320256
26	Հետադարձ փական Φ125մմ	հատ	2.00	21529	0	21529	43058
27	Հետադարձ փական Φ100մմ	հատ	2.00	20819	0	20819	41638
28	Ճկուն խողովակ Φ133x4մմ, L=0,3մ	հատ	4.00	11301	0	11301	45206
29	Ճկուն խողովակ Φ108x4մմ, L=0,3մ	հատ	4.00	8114	0	8114	32456
30	Ավտոմատ օդախեռացման փական Φ20մմ	հատ	8.00	7173	0	7173	57385

31	Ճնշաչափ եռակողմ ծորակով $\Phi 15$ մմ	հատ	7.00	11448	0	11448	80135
32	Զերմաչափ սնդիկային	հատ	6.00	4144	0	4144	24863
33	Պողպատե անկյունակ $\Phi 125$ մմ 90°	հատ	21.00	8578	0	8578	180131
34	Պողպատե անկյունակ $\Phi 100$ մմ 90°	հատ	11.00	7099	0	7099	78094
35	Պողպատե անկյունակ $\Phi 80$ մմ 90°	հատ	2.00	8549	0	8549	17097
36	Պողպատե անկյունակ $\Phi 50$ մմ 90°	հատ	7.00	2318	0	2318	16228
37	Պողպատե անկյունակ $\Phi 125$ մմ 135°	հատ	8.00	17387	0	17387	139098
38	Կցաշուրթ $P_y=10$ կգ/սմ2 $\Phi 125$ մմ	հատ	16.00	6375	0	6375	101997
39	Կցաշուրթ $P_y=10$ կգ/սմ2 $\Phi 100$ մմ	հատ	16.00	5796	0	5796	92732
40	Կցաշուրթ $P_y=10$ կգ/սմ2 $\Phi 50$ մմ	հատ	8.00	3477	0	3477	27820
41	Ձազար թիթեղից $\delta=2$ մմ $\Phi 150$ մմ $h=200$ մմ	հատ	2.00	5216	0	5216	10431
42	խողովակների փչամաքրում	մ	172.00	589	0	589	101272
43	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	մ	172.00	96	0	96	16517
44	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով 2 անգամ	մ2	30.00	762	0	762	22873
45	$\Phi 133 \times 4,0$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով $\delta=10$ մմ	մ	46.00	3686	0	3686	169556
46	$\Phi 108 \times 4$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով $\delta=10$ մմ	մ	24.00	2996	0	2996	71912
47	$\Phi 57 \times 3$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով $\delta=10$ մմ	մ	9.00	1107	0	1107	9961
48	$\Phi 32$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում կաուչուկե K-Flex մեկուսիչներով $\delta=10$ մմ	մ	4.00	521	0	521	2084
49	Չմեկուսացվող խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ2	8.00	1568	0	1568	12540
50	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	86.00	687	0	687	59061
28	Կաթսայատան ներքին գազամատակարարում						848850
1	Կոլերտոր պողպատյա էլ եռակցումային խողովակներից $\Phi 159 \times 4,5$ մմ $L=2,9$ մ	հատ	1.00	53352	0	53352	53352
2	Պողպատյա էլ եռակցումային խողովակի տեղադրում $\Phi 108 \times 4,0$ մմ	մ	1.00	8539	0	8539	8539
3	Պողպատե էլ եռակցումային խողովակների տեղադրում $\Phi 89 \times 3$ մմ	մ	3.50	5815	0	5815	20353
4	Պողպատյա ջրագազամուղային խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	մ	8.00	1772	0	1772	14178
5	Պողպատյա ջրագազամուղային խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ	մ	2.00	1555	0	1555	3110
6	Պողպատյա ջրագազամուղային խողովակների տեղադրում $\Phi 15$ մմ	մ	3.00	1482	0	1482	4446
7	Պատյան պողպատյա էլ եռակցումային խողովակից $\Phi 159 \times 4,5$ մմ $L=0,4$ մ	հատ	1.00	5333	0	5333	5333
8	Պատյան պողպատյա ջրագազամուղային խողովակից $\Phi 40$ մմ $L=0,4$ մմ	հատ	1.00	927	0	927	927
9	Պատյան պողպատյա ջրագազամուղային խողովակից $\Phi 20$ մմ	մ	8.00	913	0	913	7302
10	Պատյան պողպատյա ջրագազամուղային խողովակից $\Phi 15$ մմ	մ	1.50	840	0	840	1260
11	Արագազործ փակող փական ձեռքի շարժաբեռով $\Phi 100$ մմ	հատ	1.00	174287	0	174287	174287
12	Սողնակ կցաշուրթային, թուջից 30x476x4 $P_y 6$ կգ/սմ2 $\Phi 80$ մմ	հատ	4.00	81240	0	81240	324961
13	Կցաշուրթ $P_y 10$ կգ/սմ2 $\Phi 100$ մմ	հատ	2.00	5796	0	5796	11591
14	Կցաշուրթ $P_y 10$ կգ/սմ2 $\Phi 80$ մմ	հատ	8.00	6520	0	6520	52163
15	Փական անցումային խցանային $\Phi 25$ մմ	հատ	2.00	13537	0	13537	27075
16	Փական անցումային խցանային $\Phi 20$ մմ	հատ	1.00	12234	0	12234	12234
17	Փական անցումային խցանային $\Phi 15$ մմ	հատ	2.00	11219	0	11219	22438
18	Ս-ա ձև հեղուկային ճնշաչափ	հատ	2.00	20867	0	20867	41733
19	Գազամուղի փչամաքրում	մ	20.40	987	0	987	20144
20	Գազատարի փորձարկում	մ	20.40	589	0	589	12011

21	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	21.00	687	0	687	14422
22	Ծունկ 90° Φ100մմ (отвод)	հատ	1.00	4927	0	4927	4927
23	Ծունկ 90° Φ80մմ (отвод)	հատ	2.00	2897	0	2897	5795
24	Գազատարի ներկում 2 անգամ	մ2	4.00	1568	0	1568	6270
29	Կաթսայատան էլեկտրալուսավորում						2041355
1	Լուսատու 1 լուսադիոդային լամպով LED 30վտ հերմետիկ, տեղադրված բարձակի վրա IP44	հատ	7.00	13068	0	13068	91475
2	Բարձակ կախովի կանթեղների համար	հատ	7.00	2174	0	2174	15216
3	Պատի LED լուսատու 1 լուսադիոդային լամպով 20վտ IP44	հատ	1.00	5156	0	5156	5156
4	Լուսատու կախովի 1 լուսադիոդային լամպով 20վտ, պայթյունասապահով IP54 B3Г	հատ	1.00	58099	0	58099	58099
5	Կեռ կախովի կանթեղի համար	հատ	1.00	1449	0	1449	1449
6	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/36վ ՊՏՈ-025	հատ	1.00	35987	0	35987	35987
7	Լուսատու վթարային, ակունուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	3.00	20023	0	20023	60068
8	Անջատիչ մեկստեղանի 250Վ 6Ա	հատ	2.00	1785	0	1785	3570
9	Անջատիչ երկստեղանի 250վ 6Ա	հատ	1.00	2219	0	2219	2219
10	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	4.00	1657	0	1657	6627
11	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	7.00	174	0	174	1215
12	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	15.00	174	0	174	2604
13	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380Վ 65Ա	հատ	1.00	84536	0	84536	84536
14	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP55	հատ	1.00	27770	0	27770	27770
15	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1.00	8693	0	8693	8693
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.00	1203	0	1203	1203
17	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	4.00	3477	0	3477	13910
18	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	2.00	7534	0	7534	15068
19	Մագնիսային թողարկիչ ՊՄՈ-122002 10Ա (неверсивный)	հատ	4.00	28778	0	28778	115112
20	Մագնիսային թողարկիչ ՊՄՈ-322002 40Ա (неверсивный)	հատ	2.00	99997	0	99997	199994
21	BBГHCLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	160.00	2250	0	2250	360062
22	BBГHCLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	38.00	3103	0	3103	117915
23	BBГHCLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	40.00	2697	0	2697	107864
24	BBГHCLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	10.00	5953	0	5953	59529
25	BBГHCLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x10մմ2 կտր.	մ	24.00	5587	0	5587	134093
26	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	140.00	388	0	388	54338
27	Մետաղապլաստե խողովակ Φ20մմ	մ	78.00	818	0	818	63781
28	Մետաղապլաստե խողովակ Φ32մմ	մ	24.00	1616	0	1616	38784
29	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի (խրամուղում)	մ	55.00	1505	0	1505	82799
30	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի (կաթսայատանը)	մ	65.00	1071	0	1071	69607
31	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3մ	հատ	10.00	15423	0	15423	154230
32	Գրունտի քանդում ձեռքով հողանցման համար	մ3	8.80	3464	0	3464	30482
33	Նույնի եղիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.80	2034	0	2034	17900
30	Համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից ցածր						263164038
1	Հողային աշխատանքներ Բուսահողի կտրում H=0,3մ բուլդոզերով, տեղափոխելով 20մ, կուտակում	մ3	875.00	181	0	181	158012
2	Բարձուն էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ. ա/ինքնաթափի վրա	մ3	875.00	400	0	400	349880
3	Տեղափոխում 1կմ համապատասխան տեղամաս	տ	963.10	1037	0	1037	999097

4	24բ (III) կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխելով 20մ, լիցքի տեղամաս	մ3	3544.80	196	0	196	694602
5	Բարձրում էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ. ա/ինքնաթափի վրա	մ3	2079.70	491	0	491	1021525
6	Տեղափոխում լցակույտ 4կմ	տ	3639.50	1729	0	1729	6292539
7	Փոսորակի մշակում 24բ (III) կարգի բնահողի էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ. կողմից	մ3	2270.00	688	0	688	1562446
8	Լույնը, մշակում բուլղոզերով, տեղափոխելով 20մ լիցքի տեղամաս	մ3	3114.00	181	0	181	562341
9	Փոսորակի մշակում 24բ (III) կարգի բնահողում էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ., կողմից կանաչ տարածքում օգտագործելու համար	մ3	1716.00	629	0	629	1078692
10	Փոսորակի մշակում 33գ (III) կարգի բնահողում էքսկավատ. 0,65մ3 շ.տ., բարձրելով ա/ինքն. վրա	մ3	2180.00	629	0	629	1370367
11	Տեղափոխում լցակույտ 4կմ	տ	3815.00	1729	0	1729	6595971
12	Փոսորակի մշակում 6դ (V) կարգի բնահողում էքսկավատ. 0,65մ3 շ.տ., կողմից հիմքեր հետլիցքի համար	մ3	2265.00	1202	0	1202	2721749
13	Հիմքի տակի բարձրիկի համար ճալաքարակալային գրունտի մշակում հանքավայրում էքսկավատորով 1մ3 շ.տ., բարձրելով ա/ինքնաթափի վրա (6գ կարգի)	մ3	5077.50	740	0	740	3757515
14	Տեղափոխում փոսորակ 16կմ հեռավորությունից	տ	9647.25	4034	0	4034	38919319
15	Լիցքի համահարթեցում	մ3	5077.50	7	0	7	35116
16	Ճալաքարակալային գրունտից H=1,5մ բարձրիկի 30սմ շերտ-շերտ խտացում գլոխով 6 անցումով 1 հետքի վրայով, ջրմամբ	մ3	5077.50	608	0	608	3086410
17	Հիմքերի փոսորակների հետլիցք կողմից գրունտով բուլղոզերով, տոփանմամբ	մ3	5614.80	476	0	476	2671928
18	Լույնը, ձեռքով	մ3	200.00	1960	0	1960	392024
19	Տոփանվող գրունտի ջրում	մ3	5814.80	366	0	366	2125907
20	Լիցքի տեղամասերի կողայցված բնահողի փռում	մ3	3981.00	7	0	7	27533
21	Լիցքի տեղամասի խտացում և ջրում	մ3	3981.00	505	0	505	2012071
22	Հիմքեր Նախաշերտ հիմքերի տակ B7,5 դասի խամբարաբետոնից	մ3	82.39	41860	0	41860	3448808
23	Նախաշերտ հիմքերի տակ B15 դասի բետոնից	մ3	183.80	46347	0	46347	8518567
24	Շրջանակների միաձույլ ե/բե շիմնախին հեծաններ B25 դասի բետոնով	մ3	717.30	89296	0	89296	64051894
25	Լույնը B25 W6 դասի բետոնով	մ3	204.90	119826	0	119826	24552435
26	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի պատեր t=200մմ B25 դասի բետոնից	մ3	95.14	76707	0	76707	7297913
27	Միաձույլ ե/բետոնե սյուներ B25 դասի բետոնից	մ3	3.42	109413	0	109413	374191
28	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	13.92	413748	0	413748	5759368
29	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.26	427026	0	427026	112735
30	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	13.18	403470	0	403470	5317734
31	Ամրան A500C դասի (Փ20)	տ	2.23	403470	0	403470	899738
32	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	47.50	403470	0	403470	19164823
33	Ներդիր (տափողակներ) 100x100x14	տ	0.47	951269	0	951269	447096
34	Գետնախորշի հատակ և պատեր B7,5 դասի բետոնից	մ3	2.05	50684	0	50684	103902
35	Հատակի սալ (նիշեր-3,6, 0,00) Հատակի սալի տակ 20սմ հողի տոփանում խճով (խիճ*321,6խմ)	մ2	3108.00	745	0	745	2314944
36	Հատակի ամրանավորված առկ H=150մմ B15 դասի բետոնից	մ3	410.00	46347	0	46347	19002245
37	Ջրամեկուսացում ջրուլային բիտումով	մ2	3108.00	2227	0	2227	6920261
38	Հատակի ամրանավորում ամրանացանցով Փ10A500C դասի ամրանից	տ	22.57	473699	0	473699	10692802
39	Հիմքեր B25 դասի բետոնով	մ3	38.00	67175	0	67175	2552650

40	Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ համաքարաբետոնե աստիճաններ և թեքահարթակներ B15 դասի բետոնով	մ3	60.80	45946	0	45946	2793490
41	Չարթակների և թեքահարթակների երեսպատում բազալտե սալերով d=30սմ	մ2	3.00	13671	0	13671	41013
42	Անցուղի հիմքեր պատեր, ծածկ, ատտիճաններ Յիմքի առաջի ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	0.18	413748	0	413748	76130
43	Յիմքի առաջի ամրան A500C դասի (Փ12) 0,842- 0,439=0,40	տ	0.40	403470	0	403470	162598
44	Անցուղի Միաձույլ ե/բ պատեր B30 սմ հաստ. B20 դասի բետոնից (Պ1-Պ-4) 36,61-14,71)խմ	մ3	21.90	82631	0	82631	1809627
45	Ամրան A240 դասի (Փ6,Փ8) (0,054-0,029) տ	տ	0.03	413748	0	413748	11999
46	Ամրան A500C դասի (Փ10) 0,758-0,382=0,40	տ	0.39	427026	0	427026	164832
47	Ամրան A500C դասի (Փ12) 0,905-0,565=0,34	տ	0.34	403470	0	403470	137180
31	ԽԱՄԵՆԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ և ԻՐՂԵԽԱՄԱՐՄԱՆ ՌԵԳԵՐՎԱՐ						3345761
1	Նախաշերտ հիմքերի տակ B15 դասի բետոնից	մ3	1.00	46347	0	46347	46347
2	Միաձույլ ե/բ հիմնային սալ B25 դասի բետոնից H=20սմ W6	մ3	3.90	111607	0	111607	435269
3	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.01	413748	0	413748	2069
4	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.26	403470	0	403470	103692
5	Միաձույլ ե/բ պատեր 200սմ հաստ. B25 դասի՝բետոնից H=20սմ W6	մ3	20.00	111607	0	111607	2232147
6	Ամրան Acl դասի (Փ6)	տ	0.01	413748	0	413748	4551
7	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	1.29	403470	0	403470	521687
32	ԱՐՏԱՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳԱՆԳ						4216010
1	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտում, բարձելով ա/ինքն. վրա	մ3	110.00	837	0	837	92098
2	Տեղափոխում 4կմ	տ	198.00	1729	0	1729	342334
3	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտում,կողմից	մ3	252.00	688	0	688	173452
4	Նույնը, ձեռքով	մ3	20.00	3247	0	3247	64944
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	24.00	9006	0	9006	216133
6	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների մոնտաժում խրամուղում Փ63x3,8սմ	զմ	250.00	1292	0	1292	322903
7	Նույնը, Փ25x2	զմ	93.00	560	0	560	52039
8	Չրղեռային հիդրանտի տեղադրում հենակալով dy100	հատ	1.00	104768	0	104768	104768
9	Փական-վենտիլ dy50	հատ	4.00	17059	0	17059	68235
10	Փական-վենտիլ dy25	հատ	1.00	7346	0	7346	7346
11	Ջրաչափ dy40	հատ	1.00	39945	0	39945	39945
12	Չտիչ dy 40 (ցանցավոր)	հատ	1.00	16783	0	16783	16783
13	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր (անցում, արմունկ) Փ63սմ (ձգվող)	հատ	10.00	5002	0	5002	50021
14	Ջրմուղի հորեր հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից D=1500սմ (H=1,5մ) -3 հատ և D=1000սմ (H=1,5մ) -1հատ	մ3	6.14	209825	0	209825	1288328
15	Բարձիկեր հիդրանտի հենակալի և փականի տակ 200x300x200սմ (3 հատ) B10 դասի բետոնից	մ3	0.04	55582	0	55582	2001
16	Թուլջե մտոց կափարիչով Փ700	հատ	4.00	144961	0	144961	579844
17	Դիտահորի մետաղական էլեմենտներ	կգ	120.00	507	0	507	60884
18	Խամուքային միացում գործող ցանցին Փ63x200	տեղ	1.00	31704	0	31704	31704
19	Ցանցի փորձարկում, լվացում, ախտահանում	զմ	343.00	98	0	98	33457
20	Պաշտպանիչ շերտ խողովակաշարի վրա ավազից	մ3	60.00	9006	0	9006	540333
21	Խրամուղու հետիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	մ3	250.00	394	0	394	98586
22	Նույնը, ձեռքով	մ3	22.00	1358	0	1358	29874
33	ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳԱՆԳ						12570390

1	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով, լայնացումով դիտահորերի համար III կարգի գրունտում բարձելով ա/իքն. վրա	մ3	191.00	837	0	837	159916
2	Տեղափոխում 4կմ	տ	343.80	1729	0	1729	594415
3	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտում, կողմից	մ3	417.00	688	0	688	287022
4	Նույնը, ձեռքով	մ3	32.00	3247	0	3247	103910
5	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	31.00	9006	0	9006	279172
6	Պոլիէթիլեն ծալքավոր կոյուղու խողովակներ $\Phi 160$ (SN-4)	զմ	246.00	5631	0	5631	1385156
7	Նույնը, $\Phi 200$ (SN-4)	զմ	199.00	7453	0	7453	1483144
8	Դիտահորերի առվակ B15 դասի բետոնից	մ3	6.84	47987	0	47987	328231
9	Կոյուղու դիտահորեր հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից (հատակ, պատեր, ծածկ) D=1000մմ, Hմիջ=1,5մ (19հատ)	մ3	16.85	199741	0	199741	3365628
10	Հորերի մետաղական էլեմենտներ	տ	0.57	652324	0	652324	371825
11	Թուջե մտոց $\Phi 700$	հատ	19.00	144961	0	144961	2754259
12	Միացուն գործող ցանցին	տեղ	1.00	29499	0	29499	29499
13	Ցանցի փորձարկում	զմ	445.00	92	0	92	40782
14	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի ավազից	մ3	130.00	9006	0	9006	1170721
15	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտով	մ2	19.00	1630	0	1630	30975
16	Խրամուղու և փոսորակի ետիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	մ3	440.00	394	0	394	173511
17	Նույնը, ձեռքով	մ3	9.00	1358	0	1358	12221
34	Հակահրդեհային ջրաբար V=100մ3 (1 հատ)						11895461
1	Փոսորակի փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/իքն. վրա	մ3	232.00	572	0	572	132675
2	Տեղափոխում 4կմ	տ	417.60	1729	0	1729	722012
3	Փոսորակի փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով, կողմից	մ3	42.00	465	0	465	19538
4	Փոսորակի վերջնամշակում ձեռքով	մ3	26.00	3897	0	3897	101312
5	Փոսորակի հետիցք բուլդոզերով, տեփանմամբ	մ3	60.00	394	0	394	23661
6	Նույնը, ձեռքով, թմբապատմամբ	մ3	8.00	1624	0	1624	12989
7	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնից H=10սմ	մ3	6.10	42117	0	42117	256913
8	Միածույլ ե/բետոնե հիմքի սալ ՀՍ-1 B20 W4 դասի բետոնից	մ3	16.00	102779	0	102779	1644468
9	Ամրան A500C դասի ($\Phi 8$)	տ	0.03	404688	0	404688	13355
10	Ամրան A500C դասի ($\Phi 18$)	տ	1.78	403470	0	403470	719387
11	Միածույլ ե/բետոնե պատեր Պ-1 B20 W4 դասի բետոնից	մ3	26.50	102779	0	102779	2723649
12	Ամրան A240 դասի ($\Phi 6$)	տ	0.18	413748	0	413748	76130
13	Ամրան A500C դասի ($\Phi 8$)	տ	0.07	404688	0	404688	27519
14	Ամրան A500C դասի ($\Phi 12$)	տ	0.90	403470	0	403470	361106
15	Ամրան A500C դասի ($\Phi 18$)	տ	0.03	403470	0	403470	12911
16	Միածույլ ե/բետոնե ծածկի սալ (U-1 և Հ-1) B20 W4 դասի բետոնից	մ3	6.19	120995	0	120995	748960
17	Ամրան A240 դասի ($\Phi 6$, $\Phi 8$)	տ	0.16	413748	0	413748	67855
18	Ամրան A500C դասի ($\Phi 8$)	տ	0.16	404688	0	404688	63536
19	Ամրան A500C դասի ($\Phi 12$)	տ	0.24	403470	0	403470	97640
20	Ամրան A500C դասի ($\Phi 22$)	տ	0.19	403470	0	403470	77466
21	Վրադիր էլեմենտներ ՎԷ-1 $\Phi 108 \times 4$ մմ խողովակից (1,964մ)	տ	0.02	595541	0	595541	11911
22	Նույնը, ՎԷ-2 $\Phi 76 \times 3,5$ մմ խողովակից (1,964մ)	տ	0.01	552053	0	552053	7177
23	Մետաղական մտոցի մոնտաժում $\Phi 720 \times 10$ մմ (L=1300մմ) խողովակից և d=10մմ թ/պողպատից	տ	0.33	831706	0	831706	271968
24	Օդափոխության խողովակի մոնտաժում $\Phi 219 \times 6$ մմ թիթեղյա d=3 մմ ծածկոցով	տ	0.08	1984937	0	1984937	156810
25	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն	տ	0.41	22473	0	22473	9124

	ներկով						
26	Պատերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	96.00	1207	0	1207	115902
27	Ծածկի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ2	43.00	4741	0	4741	203856
28	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=30մմ	մ2	43.00	1438	0	1438	61844
29	Մտոցման խողովակաշար $\Phi 76 \times 3,5$ մմ	զմ	5.00	4583	0	4583	22917
30	Լողանավոր կափույր dy65	հատ	1.00	245933	0	245933	245933
31	Խողովակ - անկունակ L=900 $\Phi 76 \times 3,5$ մմ	հատ	3.00	2609	0	2609	7828
32	Շերտավոր թիթեղ 6x50մմ	կգ	1.20	580	0	580	696
33	Խցուկ D75մմ L=30մմ (1h)	զմ	0.30	3344	0	3344	1003
34	ՄՓ-800 հչդեհային մոտոպոմպ Q=10լ/վրկ H=60մ (շարժական)	հատ	1.00	2816703	0	2816703	2816703
35	Պոմպի ճնշումային հրշեջ ճկափող $\Phi 66$ մ	զմ	150.00	348	0	348	52186
36	Պոմպի ճնշումային հրշեջ ճկափող $\Phi 77$ մ	զմ	10.00	652	0	652	6523
35	Արտաքին գազամատակարարում						4651672
1	Գազի պահարանային ճնշման կարգավորիչ կայան GSA-65 հաշվիչ հանգույցով (ՊԳԿԿ)	հատ	1.00	1027700	0	1027700	1027700
2	Պողպատե էլեկտրառանցվող խողովակ $\Phi 108 \times 4$ մմ	զմ	290.00	5819	0	5819	1687443
3	Նույնը, $\Phi 57 \times 3$ մմ	զմ	3.00	2566	0	2566	7697
4	Խողովակների փորձարկում	զմ	293.00	738	0	738	216233
5	Խողովակների փչամաքրում	զմ	293.00	441	0	441	129188
6	Խողովակների և հենարանների երկշերտ յուղաներկում	մ2	123.00	1128	0	1128	138799
7	Հենարանների համար ծոտրակների փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտում	մ3	9.00	5727	0	5727	51542
8	Գրունտի հետլիցք ձեռքով, տոփանմամբ	մ3	9.00	1358	0	1358	12221
9	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքն. վրա (5մ3)	տ	9.00	443	0	443	3985
10	Տեղափոխում 5կմ	տ	9.00	1921	0	1921	17290
11	Ավազի շերտ հենարանների հիմքերի տակ	մ3	0.90	8789	0	8789	7910
12	Հիմքեր հենարանների տակ B15 դասի բետոնից	մ3	3.00	62236	0	62236	186708
13	Հենարաններ $\Phi 108 \times 4$ մմ պողպատե խողովակներից (L=90գծմ) (1մ-10,26կգ)	տ	0.92	555691	0	555691	512902
14	Չողակարերի ստուգում գամմ ճառագայթով	հատ	88.00	5761	0	5761	506962
15	Գազատարի ներմիացում միջին ճնշման գազատարին	տեղ	1.00	22262	0	22262	22262
16	Ձևավոր մասերի տեղադրում $\Phi 108 \times 4$ մմ	հատ	14.00	5074	0	5074	71031
17	Նույնը, $\Phi 57 \times 3$ մմ	հատ	1.00	870	0	870	870
18	Պարոնիտ	կգ	6.00	725	0	725	4349
19	Անշարժ հենարաններ $\Phi 108 \times 4$ մմ (3 հատ) (1հ ^ա 1,18կգ	կգ	3.54	788	0	788	2791
20	Սահող հենարաններ $\Phi 108 \times 4$ մմ (26 հատ) (1հ ^ա 1,096կգ)	կգ	28.50	788	0	788	22467
21	Փական dy50	հատ	1.00	21324	0	21324	21324
36	Արտաքին էլ. մատակարարման 0,4կվ, 10 կվ օդային գծերի տեղափոխում և էլ ենթակայանի սնուցում ստորգետնյա մալուխային գծով						12328914
1	0,4կվ էլ.սնուցման գծի - Խրամուղու փորում ձեռքով III կարգի գրունտում (323գծմ)	մ3	94.00	3247	0	3247	305235
2	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով	մ3	69.00	1358	0	1358	93696
3	Ավազի նախաշերտ և պաշտպանիչ շերտ	մ3	25.00	9006	0	9006	225139
4	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքն. վրա (25մ3)	տ	45.00	443	0	443	19926
5	Տեղափոխում 4կմ	տ	45.00	1729	0	1729	77803
6	PVC ալիքավոր էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Խրամուղում $\Phi 100$ մմ	զմ	520.00	2940	0	2940	1528761
7	ABBԴԻ-LS-4x150 մմ2 ուժային մալուխ	զմ	560.00	8689	0	8689	4865562
8	PVC ալիքավոր էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Խրամուղում $\Phi 50$ մմ	զմ	120.00	1321	0	1321	158508
9	BBԴԻ-LS- 5x4 մմ2 ուժային մալուխ	զմ	140.00	2296	0	2296	321508

10	Ապամոնտաժում - 10կվ ե/բետոնե հենասյունների ապամոնտաժում	հատ	4.00	92764	0	92764	371056
11	04կվ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում	հատ	1.00	26080	0	26080	26080
12	1x35մմ կտրվածքով այլամինե էլ. լարերի ապամոնտաժում (A35)	տ	1260.00	41	0	41	52078
13	Ե/բետոնե սյունների բարձում, տեղափոխում նախատեսված վայր 1 կմ 4 հատ	տ	4.70	8030	0	8030	37741
14	Օդային զծերի տեղափոխում - Ուղղահայաց մալուխի ամրակցման հավաքածու KA40-65 YXJ 1	հատ	7.00	3536	0	3536	24750
15	Զժանգոտվող բանդաժային ժապավեն ՄН2007 (20x0,7մմ)	զմ	10.00	507	0	507	5074
16	Եզրային կցորդիչ 10կվ ուժային մալուխի համար, արտաքին տեղադրման POLT 12D/3XO-H41.12	հատ	1.00	227073	0	227073	227073
17	Նույնը ներսի տեղադրման POLT 12D/3XI-H1L12	հատ	1.00	135748	0	135748	135748
18	АПв Пг-10կվ-3x50մմ2 ուժափին մալուխ խողովակով	զմ	280.00	6934	0	6934	1941652
19	PVC ալիքավոր էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում խրամուղում Ф100մմ	զմ	280.00	2940	0	2940	823179
20	Պաշտանիչ ազդանշանային ժապավեն	զմ	250.00	236	0	236	58886
21	10կվ միջանկյալ ե/բ հենասյուն П10-2 Б	հատ	1.00	319523	0	319523	319523
22	Էլ. լար այլամինե 1x35մմ2 կտրվածքով (A35)	զմ	360.00	812	0	812	292385
23	Գռուների փորում եսկավատորով, կողիցք	մ3	76.00	893	0	893	67876
24	Գռուների հետլիցք ձեռքով տոփանմամբ	մ3	58.00	1659	0	1659	96223
25	Ավազի նախաշերտ և պաշտպանիչ շերտ	մ3	18.00	9006	0	9006	162100
26	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքն. վրա (18մ3)	տ	34.20	443	0	443	15144
27	Տեղափոխում 4կմ	տ	34.20	1729	0	1729	59130
28	Փոսի հորատում 1 հատ հենասյունների համար H=1,8 մ Ф400մմ	հատ	1.80	9493	0	9493	17087
37	Արտաքին ջերմային ցանց						5177321
1	Խրամուղու և փոսորակների փորում (III) կարգի գրունտում, կողիցք	մ3	90.00	688	0	688	61947
2	Նույնը, ձեռքով	մ3	8.00	3247	0	3247	25977
3	Ջետիցք բուկոդերով կողալիցքի գրունտով, տոփանմամբ	մ3	50.00	394	0	394	19717
4	Նույնը, ձեռքով	մ3	12.00	1358	0	1358	16295
5	Ավելացած գրունտի բարձում Էքսկավատորով 0,65մ3 շ.տ. ա/ինքնաթափի վրա	մ3	36.00	400	0	400	14395
6	Տեղափոխում 4կմ	տ	61.20	1537	0	1537	94056
7	Ավազի նախաշերտ վաքերի տակ	մ3	6.20	8789	0	8789	54489
8	Վաքերի միաձույլ ե/բ բետոնե պատեր և հատակ B20դասի բետոնից (L39,5 զծմ) ⁹ հատակ՝ 7,5մ3 պատեր՝ 5,33մ3	մ3	12.88	73945	0	73945	952406
9	Ամրանացանց Ф12A500C դասի ամրանից (8-1, 8-2) հատակ՝ 0,582տ պատեր՝ 0,403 տ	տ	0.99	403470	0	403470	397821
10	Վաքերի դեֆորմացիոն կարերում տեղադրում d=20մմ հաստ. տախտակներ	մ2	0.90	3793	0	3793	3414
11	Տախտակների բիտումապատում	մ2	1.80	1207	0	1207	2173
12	Հավաքովի ե/բ հենարանային բարձիկների տեղադրում ОП-1տիպի (44 հատ) 200x200x100մմ	մ3	0.13	116987	0	116987	15442
13	Նույնը, ОП-2տիպի (20 հատ) 200x300x100մմ	մ3	0.12	116871	0	116871	14025
14	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում, П11-8 (1480x2990x100)մմ	հատ	12.00	104669	0	104669	1256025
15	Նույնը, П11-8/2 (1480x1495x100)մմ	հատ	3.00	56832	0	56832	170495
16	Նույնը, խողակի պատերի և ծածկի	մ2	130.00	1207	0	1207	156950
17	Խողակի ծածկում 1 շերտ տողով	մ2	130.00	2279	0	2279	296238
18	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ DN125 (Ф133x4)մմ	զմ	88.00	9153	0	9153	805498
19	Նույնը՝ DN50 (Ф57x3)մմ	զմ	44.00	4681	0	4681	205943
20	Նույնը՝ DN32 (Ф38x2)մմ	զմ	44.00	2997	0	2997	131859

21	Անշարժ հենարաններ (22 հատ)	տ	0.00	724805	0	724805	1522
22	Սահող հենարաններ (54 հատ)	տ	0.05	724805	0	724805	37545
23	Ձևավոր մասե DN125	հատ	10.00	3914	0	3914	39140
24	Նույնը, DN50	հատ	5.00	870	0	870	4349
25	Նույնը, DN32	հատ	5.00	580	0	580	2899
26	խողովակների երկշերտ ներկում հակակոռոզին ներկով	մ2	51.00	1623	0	1623	82781
27	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆլուզապատ հանքային բամբակով d=50մմ	մ3	5.20	60369	0	60369	313921
38	Տարածքի բարեկարգում						55452709
1	Քարե շարվածքով հին կաթսայատան (ավերակ) քանդում տարածական ծավալ	մ3	68.00	6114	0	6114	415738
2	Նույնը, զուգարան	մ3	36.00	6114	0	6114	220097
3	Կաթսայատան ծխատար խողովակի ապամոնտաժում (հանձնում պատվիրատուին)	տ	0.50	94830	0	94830	47415
4	մետաղական ծածկերի քանդում	տ	2.50	62910	0	62910	157275
5	մետաղական ցանկապի քանդում հանձնում պատվիրատուին	զմ	620.00	3069	0	3069	1902824
6	շին. աղբի բարձում մեխանիզմով ա/ ինքնաթափի վրա	տ	45.00	1537	0	1537	69159
7	Տեղափոխում աղբավայր 4կմ	տ	45.00	1729	0	1729	77803
8	Տարածքի մետաղական ցանկապատ ՄՊ-1 և Դարպասի Դ-2 (2 հատ) - III կարգի գրունտի մշակում փոսորակում և խրամուղում ձեռքով	մ3	130.00	3247	0	3247	422134
9	Ավելորդ գրունտի փոշում տեղում	մ3	130.00	1358	0	1358	176529
10	Հիմքեր կանգնակների տակ B12,5 դասի բետոնից (260 հատ)	մ3	33.80	57013	0	57013	1927055
11	Խամբարաբետոնե ժապավենային հիմք եզրակների տակ B12,5 դասի բետոնից	մ3	59.34	43146	0	43146	2560288
12	Եզրակալ B15 դասի բետոնից	մ3	22.67	56554	0	56554	1282079
13	Կանգնակների մոնտաժում 80x80x4մմ պողպատե խողովակներից (H=2,4մ ³ 260 հատ)	տ	5.75	581281	0	581281	3344572
14	Ներդիրներ Փ14A500C դասի ամրանից և d=5մմ պողպատաթերթից (100x100)	տ	0.29	919761	0	919761	265443
15	Մետաղական ցանկապատի շրջանակների (պանելների) մոնտաժում 2,76x1,4մ (258 հատ)	տ	24.80	109800	0	109800	2723049
16	Ցանկապատի շրջանակների արժքը՝ (խողովակ 60x30x4մմ՝ 10,467տ, խողովակ 30x20x3մմ՝ 14,337) (258 հատ)	տ	24.80	507363	0	507363	12582615
17	Մետաղական դարպասների շրջանակների մոնտաժում	տ	0.36	109774	0	109774	39189
18	Դարպասների շրջանակների արժքը՝ -խողովակ 60x30x4մմ՝ 0,115տ, խողովակ 30x20x3մմ՝ 0,117տ, խողովակ 100x4մմ՝ 0,11տ, թ/պողպատ՝ 9,44կգ, ամրան՝ 5,8կգ)	տ	0.36	507363	0	507363	181129
19	Ծխնի	հատ	8.00	725	0	725	5798
20	Հորիզոնական փական	հատ	2.00	1740	0	1740	3479
21	Բռնակ	հատ	8.00	1450	0	1450	11597
22	Մետաղական ցանկապատի և դարպասի ներկատառում թՓ-021 նախաներկով և երկշերտ ներկում էմալով	մ2	1058.00	116	0	116	123120
23	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում	մ2	1058.00	1630	0	1630	1724845
24	Գլխավոր մուտքի հատված/ Մետաղական դարպաս, (1 հատ) և դռնակ (1 հատ) - Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտում	մ3	1.50	3247	0	3247	4871
25	ավազակոպճային շերտ	մ3	0.10	9973	0	9973	997
26	Կետային հիմքեր B15 դասի բետոնից սյուների տակ	մ3	1.70	62202	0	62202	105744
27	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	0.45	1358	0	1358	611
28	Ավելորդ գրունտի փոշում տեղում	մ3	1.00	1358	0	1358	1358
29	Սյուների միջնամասերի խամբարաբետոնե պատ B12,5 դասի բետոնով	մ3	0.60	44102	0	44102	26461

30	Սյուների վրա գլխադիր թասակ d=60մմ բազալտե սալերից	մ2	1.42	18654	0	18654	26489
31	Սյուների երեսպատում բազալտե սալերով d=30մմ Փ3Bpl (200x200)մմ ամրանացանցի վրա	մ2	15.50	32970	0	32970	511030
32	Կանգնակների մոնտաժում 80x80x4մմ և 100x100x4 մմ պողպատե խողովակներից	տ	0.10	581281	0	581281	58128
33	Ներդիր էլեմենտների d=12մմ և 12A500C դասի ամրակից	տ	0.02	579948	0	579948	10439
34	Մետաղական դարպասների և դռնակի դռնակի մոնտաժում	տ	0.35	109800	0	109800	38540
35	Մետաղական դարպասների և դռնակի դռնակի արժքը ⁹	տ	0.35	507363	0	507363	178085
36	Ծխնի	հատ	6.00	725	0	725	4349
37	փական հորիզոնական	հատ	1.00	1160	0	1160	1160
38	բռնակ	հատ	6.00	1450	0	1450	8698
39	Մետաղական դարպասների ներկաստառում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	9.20	138	0	138	1271
40	Մետաղական դարպասների երկշերտ յուղաներկում	մ2	9.20	1630	0	1630	14999
41	Սալվածք - Խճային հիմք H=10սմ եզրաքարերի տակ	մ2	95.00	1538	0	1538	146115
42	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30 (H) սմ բետոնե հիմքով B15 դասի	գմ	270.30	12689	0	12689	3429838
43	Խճային հիմք սալվածքի տակ H=10սմ	մ2	830.00	1538	0	1538	1276583
44	Հարթաշերտ B15 դասի բետոնից H=10սմ, համահարթեցումից հետո 240-360սմ քայլով կտրման եղանակով 25-35մմ խորությամբ իրականացված կարաններով, լցված հերմետիկ մածիկով	մ2	830.00	5711	0	5711	4740139
45	Սալվածք բազալտե շարված սալիկներով H=4սմ, ներառյալ միջսալային և տակի կապակցող 4սմ շաղախի շերտը	մ3	830.00	15335	0	15335	12728220
46	Թեքուղի (7 հատ) - Խճային հիմք H=10սմ	մ2	82.00	1538	0	1538	126120
47	Հարթաշերտ B15 դասի բետոնից H=10սմ, համահարթեցումից հետո 240-360սմ քայլով կտրման եղանակով 25-35մմ խորությամբ իրականացված կարաններով, լցված հերմետիկ մածիկով	մ2	82.10	5711	0	5711	468874
48	Սալվածք բազալտե շարված սալիկներով H=4սմ, ներառյալ միջսալային և տակի կապակցող 4սմ շաղախի շերտը	մ3	82.10	15335	0	15335	1259020
49	Թեքուղի երեսպատումբազալտե սալերով H=50մմ, 40մմ ց/ավազե շաղախի շերտով	մ2	1.40	15241	0	15241	21337
39	Ստանդարտ միացման վճար						4913843
1	Արտաքին էլ. մատակարարման միացման համար անրաժեշտ ֆինանսական միջոց	կ-տ	1.00	4913843	0	4913843	4913843
40	Բարեկարգում -Կենցաղային կոյուղու / մաքրման կայան						6193531
1	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտում, կողմից	մ3	35.60	688	0	688	24503
2	Փոստրակի վերջնամշակում ձեռքով	մ3	11.70	3897	0	3897	45590
3	Ավերորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ3	38.00	654	0	654	24841
4	Տեղափոխում 4 կմ	տ	64.60	1729	0	1729	111690
5	Մաքրման կայանի ե/բետոնե հատակի սալ 5,35x2,35x0,15 (H)մ B25 W6 F150 դասի բետոնից	մ3	1.89	87354	0	87354	165098
6	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.11	403469	0	403469	43171
7	Մաքրման կայանի կողային հատվածների լիցքի մանր ֆրակցիայի խճով	մ3	11.70	10122	0	10122	118424
8	Ավազային շերտ մաքրման կայանի վրա H=15սմ	մ3	2.10	9006	0	9006	18912
9	Կեղտաջրերի մաքրման կայանի մոնտաժում 15մ3/օր (FBR-15)	կ-տ	1.00	5595196	0	5595196	5595196
10	Ավազակույճային նախաշերտ հիմքի տակ	մ3	0.30	10734	0	10734	3220
11	Հետլիցք ձեռքով	մ3	0.50	1358	0	1358	679
12	Հիմքեր B12,5 դասի բետոնից 40x40x50 սմ (3հատ) կանգնակ. տակ	մ3	0.24	58180	0	58180	13963

13	Մետաղական ցանկապատ ցանկապատի (5,1 գծմ) մոնտաժում (խողովակ 50x50x3 մմ 25կգ, թ/պողպատ d=4մմ-0,924կգ, ցանց "ռաբիցա"-8,5մմ2 (8,9կգ))	տ	0.04	806888	0	806888	28241
41	Ոռոգման ցանց						3134050
1	Խրամուղու մշակում ձեռքով III կարգի գրունտում, կողիցք	մ3	204.00	3247	0	3247	662423
2	Ավազի նախապատրաստակն շերտ	մ3	16.00	9006	0	9006	144088
3	Պողպատե էլեկտրատեղակալ խողովակ $\Phi 108 \times 4$ մմ	մ	54.00	5819	0	5819	314213
4	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում PE PN-16 $\Phi 63$ ($\Phi 63 \times 5,8$) մմ	մ	432.00	1789	0	1789	773021
5	Նույնը, $\Phi 50$ ($\Phi 50 \times 4,6$) մմ	մ	65.00	1306	0	1306	84906
6	Նույնը, $\Phi 40$ ($\Phi 40 \times 3,7$) մմ	մ	107.00	955	0	955	102171
7	Նույնը, $\Phi 32$ ($\Phi 32 \times 3,0$) մմ	մ	126.00	735	0	735	92642
8	Նույնը, $\Phi 25$ ($\Phi 25 \times 2,3$) մմ	մ	87.00	603	0	603	52503
9	Գնդիկավոր փական dy50	հատ	6.00	22495	0	22495	134968
10	Նույնը, dy40	հատ	1.00	16769	0	16769	16769
11	Նույնը, dy32	հատ	2.00	12420	0	12420	24840
12	Նույնը, dy25	հատ	1.00	9448	0	9448	9448
13	Գնդիկավոր դատարկման փական dy20	հատ	2.00	6911	0	6911	13823
14	Կարճախողովակ շտուգերով $\Phi 25$, L=500 մմ (dy20)	հատ	37.00	1903	0	1903	70409
15	Պատյան պողպատե խողովակից DN150, L=8 մ (1հատ)	մ	8.00	9394	0	9394	75155
16	Նույնը, DN150, L=16 մ (1հատ)	մ	16.00	9394	0	9394	150310
17	Պողպատե խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ	24.00	875	0	875	21005
18	Փոսորակ B15 դասի բետոնից 0,7x0,7x0,5 (H) մ 5 հատ	մ3	0.75	99166	0	99166	74375
19	Ցանցի փորձարկում	մ	817.00	49	0	49	39968
20	Խրամուղու հետիցք, ձեռքով	մ3	184.00	1358	0	1358	249855
21	Ավելորդ հողի հարթեցում տեղում	մ3	20.00	1358	0	1358	27158
42	Ոռոգման ցանցի բաք						1342071
1	Փոսորակի փորում էքսկավատորով III կարգի գրունտում, բարձելով ա/իքն. վրա	մ3	14.00	837	0	837	11722
2	Տեղափոխում 5 կմ	տ	25.20	1921	0	1921	48411
3	Միաձույլ ե/բետոնե հատակի սալ B15 դասի բետոնից 2,1x2,4x0,15 մ (1հատ)	մ3	0.76	49420	0	49420	37362
4	Ամրան A500C դասի ($\Phi 10$)	տ	0.03	427025	0	427025	13238
5	500լ տարողությամբ պլաստիկ բաքերի տեղայակում	հատ	1.00	665668	0	665668	665668
6	Սուզապոմպ Q=6մ3 Q=6մ3/ժամ, H=16մ, N=1,5 կվտ	կ-տ	1.00	237866	0	237866	237866
7	Փական dy50	հատ	1.00	18218	0	18218	18218
8	Հակադարձ փական dy50	հատ	1.00	10970	0	10970	10970
9	Լողանավոր կափույր dy50	հատ	1.00	202444	0	202444	202444
10	Պոլիէթիլենային խողովակ PE PN16 $\Phi 63 \times 5,8$ մմ (սնուցող)	մ	10.00	1789	0	1789	17894
11	Փոսորակի հետիցք ավազով	մ3	8.00	9006	0	9006	72044
12	Ջերմամեկուսիչ շերտ ֆոլգոիզոլով (ինքնակաշուն)	մ2	2.50	2494	0	2494	6235
43	N2 Հակահրդեհային ջրաբար V=100մ3 (1 հատ)						11831886
1	Փոսորակի փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/իքն. վրա	մ3	232.00	572	0	572	132674
2	Տեղափոխում 4 կմ	տ	417.60	1729	0	1729	722010
3	Փոսորակի փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով, կողիցք	մ3	42.00	465	0	465	19538
4	Փոսորակի վերջնամշակում ձեռքով	մ3	26.00	3897	0	3897	101312
5	Փոսորակի հետիցք բուլդոզերով, տեփանմամբ	մ3	60.00	394	0	394	23660
6	Նույնը, ձեռքով, թմբապատմամբ	մ3	8.00	1624	0	1624	12989
7	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնից H=10սմ	մ3	6.10	42117	0	42117	256913

8	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի սալ ՅՍ-1 B20 W4 դասի բետոնից	մ3	16.00	102779	0	102779	1644464
9	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.03	404687	0	404687	13355
10	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	1.78	403469	0	403469	719385
11	Միաձույլ ե/բետոնե պատեր Պ-1 B20 W4 դասի բետոնից	մ3	26.50	102779	0	102779	2723643
12	Ամրան A240 դասի (Փ6)	տ	0.18	413747	0	413747	76129
13	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.07	404687	0	404687	27519
14	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.90	403469	0	403469	361105
15	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	0.03	403469	0	403469	12911
16	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալ (Ս-1 և Ջ-1) B20 W4 դասի բետոնից	մ3	6.19	120995	0	120995	748958
17	Ամրան A240 դասի (Փ6, Փ8)	տ	0.16	413747	0	413747	67854
18	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.16	404687	0	404687	63536
19	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.24	403469	0	403469	97639
20	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	0.19	403469	0	403469	77466
21	Վրադիր էլեմենտներ ՎԷ-1 Փ108x4մմ խողովակից (1,964մ)	տ	0.02	595540	0	595540	11911
22	Նույնը, ՎԷ-2 Փ76x3,5մմ խողովակից (1,964մ)	տ	0.01	552052	0	552052	7177
23	Մետաղական մտոցի մոնտաժում Փ720x10 մմ (L=1300մմ) խողովակից և d=10մմ թ/պողպատից	տ	0.33	831704	0	831704	271967
24	Օղակափոխության խողովակի մոնտաժում Փ219x6մմ թիթեղյա d=3 մմ ծածկոցով	տ	0.08	1180587	0	1180587	93266
25	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.41	22473	0	22473	9124
26	Պատերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	96.00	1207	0	1207	115902
27	Ծածկի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ2	43.00	4741	0	4741	203855
28	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=30մմ	մ2	43.00	1438	0	1438	61844
29	Մոտեցման խողովակաշար Փ76x3,5մմ	մ	5.00	4583	0	4583	22917
30	Լողանավոր կափույր dy65	հատ	1.00	245932	0	245932	245932
31	Խողովակ - անկյունակ L=900 Փ76x3,5մմ	հատ	3.00	2609	0	2609	7828
32	Շերտավոր թիթեղ 6x50մմ	կգ	1.20	580	0	580	696
33	Խցուկ D75մմ L=30մմ (1հ)	մ	0.30	3344	0	3344	1003
34	ՄՓ-800 հյդեհային մոտոպոմպ Q=10լ/վրկ H=60մ (շարժական)	հատ	1.00	2816697	0	2816697	2816697
35	Պոմպի ճնշումային հրշեջ ճկափող Փ66մ	մ	150.00	348	0	348	52187
36	Պոմպի ճնշումային հրշեջ ճկափող Փ77մ	մ	10.00	652	0	652	6523
44	Արտաքին լուսավորություն						6571289
1	Լուսավորության հենասյուներ (22 հատ) Փոսորակների փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով հիմքերի համար	մ3	33.00	3247	0	3247	107157
2	Խճավազային շերտ հիմքերի տակ H=10սմ, տոփանմամբ	մ3	2.20	10420	0	10420	22923
3	Պ/էթիլենե ծալքավոր խողովակ Փ32մմ	մ	66.00	679	0	679	44831
4	Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմքեր B20 W4 F150 դասի բետոնից	մ3	9.24	95545	0	95545	882835
5	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.14	413747	0	413747	56270
6	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.07	404687	0	404687	26709
7	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.28	403469	0	403469	114182
8	Ներդիր էլեմենտներ d=5մմ թ/պողպատից (320x320) մմ (22 հատ)	տ	0.09	922274	0	922274	81160
9	Խարսխահեղուկ M16 մանեկով, L=800մմ	հատ	88.00	4726	0	4726	415873
10	Հիմքերի ստորգետնյա մակերեսի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումով	մ2	79.20	1207	0	1207	95619
11	Հիմքերի վերնամասի 1:2 հարաբերությամբ ց/ավազե սվաղ, թեցությամբ	մ2	5.50	1125	0	1125	6188
12	Հիմքերի վերգետնյա մակերեսների ներկում ջրակայուն ռետինային ներկով	մ2	11.00	1129	0	1129	12417

13	ՕԴԿ-5 տիպի կոնաձև լուսավորության հենասյունների մոնտաժում H=5մ (Փ136/Փ60; հենարանային կցաշուրթը 345մմ) (քաշը՝ 40,6կգ)	հատ	22.00	111023	0	111023	2442507
14	Բարձակներ Փ48մմ խողովակներից)	հատ	22.00	23603	0	23603	519258
15	Արևային լուսավորության լուսատու հենասյունների վրա led 100 վտ հեռակառավարվող	հատ	22.00	33782	0	33782	743213
16	Բարձակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	12.80	1630	0	1630	20868
17	Խաղաղաշտի լուսավորության հենասյուններ (4 հատ) Փոստրակների փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով հիմքերի համար	մ3	3.20	3247	0	3247	10391
18	Խճի նախաշերտ H=10սմ հիմքերի տակ	մ3	0.16	9418	0	9418	1507
19	Միաձուլվ բետոնե կետային հիմք B15 W4 F150 դասի բետոնից	մ3	2.20	89970	0	89970	197934
20	Ներդիր էլեմենտներ d=8մմ թ/պողպատից (170x170) մմ (4 հատ)	կգ	7.20	908	0	908	6536
21	Ներդիր պողպատե խողովակներից Փ25x2,8 մմ (8 հատ)	կգ	18.66	1154	0	1154	21538
22	Լուսավորության հենասյան մոնտաժում H=10մ, Փ152x4մմ պողպատե խողովակներից	հատ	4.00	89279	0	89279	357116
23	Բարձակի մոնտաժում Փ57x3մմ խողովակից, հենասյան կցաշուրթից, R76 հենասյան կցաշուրթից (2 լուսարձակի համար)	հատ	4.00	23139	0	23139	92555
24	Արևային լուսավորության լուսատու հենասյունների վրա led 100 վտ հեռակառավարվող	հատ	8.00	33782	0	33782	270259
25	Հենասյունների երկշերտ ներկում բարձրորակ ներկով	մ2	15.20	1128	0	1128	17152
26	Բարձակների երկշերտ ներկում բարձրորակ ներկով	մ2	1.60	1630	0	1630	2608
27	Գրունտի հետիցք ձեռքով, տեփանմանք	մ3	0.40	1358	0	1358	543
28	Ավելորդ գրունտի փռում տեղում	մ3	0.84	1358	0	1358	1141
45	Տարածքի բարեկարգում: Մետաղական ցանկապատ ՄՑ-1(100,8 գծ/մ) արևային կայանաի, և դարպաս ՄԴ-1 (1 հատ)						137666702
1	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտում	մ3	4.10	3247	0	3247	13313
2	ավազակույծային շերտ	մ3	0.40	9973	0	9973	3989
3	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	1.60	1358	0	1358	2173
4	Ավելորդ գրունտի փռում տեղում	մ3	2.50	1358	0	1358	3395
5	Կետային հիմքեր B12,5 դասի բետոնից սյուների տակ 42 հատ	մ3	2.10	58180	0	58180	122179
6	Կանգնակների մոնտաժում 50x50x3մմ պողպատե խողովակներից և t=4մմ թ/պողպատից	տ	0.38	581279	0	581279	218561
7	'Ուաթիցա' մետաղացանի ամրացում կանգնակներից 131 քմ	տ	0.12	605827	0	605827	73305
8	Մետաղական ցանկապատի ներկաստառում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	48.00	138	0	138	6629
9	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում	մ2	48.00	566	0	566	27187
10	Մետաղական դարպասների շրջանակների մոնտաժում	տ	0.29	109800	0	109800	31842
11	Դարպասների շրջանակների արժքը՝ -խողովակ 60x40x3մմ 0,1722տ -անկյուն 40x40x3մմ 0,0004, -ամրան Փ6A240 -9,2 կգ - ցանց ռաբիցա 15,4քմ	տ	0.20	507362	0	507362	99950
12	Ծխնի	հատ	12.00	725	0	725	8698
13	Կախովի փական	հատ	2.00	1740	0	1740	3479
14	Մետաղական դարպասների ներկաստառում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	9.00	138	0	138	1243
15	Մետաղական դարպասների երկշերտ յուղաներկում	մ2	9.00	1630	0	1630	14673
16	Սպորտային խաղահրապարակի մետաղացանց ցանկապատ (ՄՑ-1, ՄՑ-2): 24բ III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	38.00	3247	0	3247	123392
17	Ավելորդ գրունտի փռում տեղում	մ3	38.00	1358	0	1358	51601
18	Հիմքեր կանգնակների տակ B12,5 դասի բետոնից (36 հատ)	մ3	20.88	57013	0	57013	1190438
19	Ամրանաձողեր Փ14A500C դասի ամրանից	տ	0.07	774893	0	774893	53468

20	Կանգնակների մոնտաժում 80x80x4մ պողպատե խողովակներից (H=5,1մ; 64հատ) (H=3մ; 13հատ)	տ	3.66	581202	0	581202	2129525
21	Գլխադիր d=5 մ թ/պողպատից	տ	0.05	654403	0	654403	32720
22	Խամբարաբեռոնե ժապավենային հիմք եզրակալների տակ B12,5 դասի բետոնից	վ3	16.13	43146	0	43146	695945
23	Եզրակալ B15 դասի բետոնից	վ3	7.93	56554	0	56554	448472
24	Մետաղական ցանկապատի պանելների մոնտաժում 2,72x2մ (128 հատ) պողպատե խողովակներից 60x40x3մ (3,144 տ) 20x20x2մ (4,932) , 20x4մ (0,0063տ)	տ	8.08	591331	0	591331	4779139
25	Մետաղացանցե ցանկապատի ներկաստառում ԴՓ-021 նախաներկով	վ2	720.00	138	0	138	99439
26	Մետաղացանցե ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում	վ2	720.00	1630	0	1630	1173802
27	Երթևեկելի մաս: Հավասարեցնող կոպակալային շերտ H=10սմ	վ3	420.00	10098	0	10098	4241164
28	Խճային հիմք H=12սմ	վ2	4200.00	1444	0	1444	6064716
29	Խճային հիմք H=4սմ Բիտումով ներծծված (4,12տ/1000մ2)	վ2	4200.00	1495	0	1495	6278664
30	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=5սմ	վ2	4200.00	5090	0	5090	21378210
31	Մայթեր: Խճային հիմք H=10սմ եզրաքարերի տակ	վ2	483.00	1538	0	1538	742878
32	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30 (H) սմ բետոնե հիմքով B15 դասի	վ	1380.00	12689	0	12689	17510599
33	Խճային հիմք H=10սմ մայթերի տակ	վ2	603.00	1538	0	1538	927444
34	Հարթաշերտ B15 դասի բետոնից H=10սմ,	վ2	603.00	5711	0	5711	3443733
35	Ցեմենտավազե չոր խարնուրդ 30/70 հարաբերությամբ M400 ոչ պակաս 450կգ/մ3 համար	վ3	24.10	34427	0	34427	829689
36	Բետոնե մայթի ձևավոր սալիկների տեղադրում H=6սմ (գունավոր)	վ2	603.00	7766	0	7766	4683169
37	Սիզամարզ H=15սմ Խճային հիմք H=10սմ եզրաքարերի տակ	վ2	230.00	1538	0	1538	353752
38	Բազալտե եզրակալների տեղադրում 10x20 (H) սմ բետոնե հիմքով B15 դասի	վ	765.00	9178	0	9178	7021025
39	Բուսահողի մշակում տարածքի պահուստում, տեղափոխում 50մ	վ3	150.00	623	0	623	93449
40	Բուսահողի փոշում և հարթեցում մեքենա-մեխանիզմով, խտածածկի սերմնացանումով (1մ2-25գր)	վ2	8700.00	516	0	516	4487808
41	Եղևնիների տնկում սովորական H մինչև 0,5մ	հատ	10.00	8558	0	8558	85584
42	Եղևնիների տնկում արծաթափայլ	հատ	5.00	18706	0	18706	93528
43	Տույաների տնկում (արևմտյան) H=0,5մ	հատ	7.00	11458	0	11458	80203
44	Ծառերի տնկում H մինչև 1մ (բարդի, հացենի, կաղնի)	հատ	110.00	1433	0	1433	157661
45	Թփուտների տնկում (սամշիտ, բարբարիս)	հատ	84.00	450	0	450	37770
46	Հարակից հատված: Խճային հիմք H=10սմ եզրաքարերի տակ	վ2	20.00	1538	0	1538	30761
47	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30 (H) սմ բետոնե հիմքով B15 դասի	վ	57.00	12689	0	12689	723264
48	Խճային հիմք H=10սմ մայթերի տակ	վ2	35.00	1538	0	1538	53832
49	Հարթաշերտ B15 դասի բետոնից H=10սմ,	վ2	35.00	5711	0	5711	199885
50	Ցեմենտավազե չոր խարնուրդ 30/70 հարաբերությամբ, ցեմենտի ծախսը որ պակաս 450 կգ/մ3 համար	վ3	1.40	34433	0	34433	48207
51	Բետոնե մայթի ձևավոր սալիկների տեղադրում H=6սմ (գունավոր)	վ3	35.00	7766	0	7766	271826
52	Խճային հիմք H=12սմ	վ2	265.00	1444	0	1444	382655
53	Խճային հիմք H=4սմ Բիտումով ներծծված (4,12տ/1000մ2)	վ2	265.00	1495	0	1495	396154
54	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ H=4սմ	վ2	265.00	4125	0	4125	1093215
55	Մարզահրապարակի նստեցանդեր (20 տեղանոց 6 կոմպլեկտ) Փոստակների փորում ձեռքով III կարգի գոլաններում	վ2	6.30	3247	0	3247	20457
56	Հիմնակմախքի հիմքի բետոնացում B15 դասի բետոնից	վ3	0.90	43804	0	43804	39423
57	Հիմնակմախքի մոնտաժում պողպատե խողովակներից	տ	1.82	142757	0	142757	259246

58	Մետաղական կառուցվածքների արժեքը -խողովակ 50x30x3 1,368 տ -խողովակ 30x20x3 0,159 տ -ակոսավոր թիթեղ t=3մմ 0,289 տ	տ	1.82	797284	0	797284	1447867
59	Մետաղական կառուցվածքների ներկաստառում ԲՓ-021 նախաներկով	Մ2	66.00	138	0	138	9115
60	Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ յուղաներկում	Մ2	66.00	1630	0	1630	107598
61	Պլաստմասե նստատեղերի ամրացում	հատ	120.00	9109	0	9109	1093085
62	Մինի ֆուտբոլի դաշտ Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ H=10սմ	Մ2	890.00	1194	0	1194	1062785
63	Հարթաշերտ B20 դասի բետոնից H=10սմ	Մ2	890.00	5816	0	5816	5176204
64	Հարթաշերտի ամրանավորում Փ4Բր (150x150)մմ ցանցով	Մ2	890.00	772	0	772	686644
65	Մինթետիկ ռետինե ծածկույթ H=15մմ պոլիուրետանային հիմքով համալրված	Մ2	890.00	20909	0	20909	18608921
66	Բազալտե եզրակալների տեղադրում 8x20 (H) սմ բետոնե հիմքով B15 դասի	մ	126.40	8815	0	8815	1114268
67	Գծանշում	մ	340.00	408	0	408	138822
68	վոլեյբոլի դաշտ Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ H=10սմ	Մ2	360.00	1194	0	1194	429890
69	Հարթաշերտ B20 դասի բետոնից H=10սմ	Մ2	360.00	5816	0	5816	2093746
70	Հարթաշերտի ամրանավորում Փ4Բր (150x150)մմ ցանցով	Մ2	360.00	772	0	772	277744
71	Մինթետիկ ռետինե ծածկույթ H=15մմ պոլիուրետանային հիմքով համալրված	Մ2	360.00	20909	0	20909	7527204
72	Բազալտե եզրակալների տեղադրում 8x20 (H) սմ բետոնե հիմքով B15 դասի	մ	78.00	8815	0	8815	687602
73	Գծանշում	մ	81.00	408	0	408	33072
74	մանկական շարժուն խաղերի դաշտ:Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ H=10սմ	Մ2	136.00	1194	0	1194	162403
75	Հարթաշերտ B20 դասի բետոնից H=10սմ	Մ2	136.00	5816	0	5816	790971
76	Հարթաշերտի ամրանավորում Փ4Բր (150x150)մմ ցանցով	Մ2	136.00	772	0	772	104925
77	Մինթետիկ ռետինե ծածկույթ H=10մմ պոլիուրետանային հիմքով համալրված	Մ2	136.00	16560	0	16560	2252171
78	Բազալտե եզրակալների տեղադրում 8x20 (H) սմ բետոնե հիմքով B15 դասի	մ	48.00	8815	0	8815	423140
46	Տարածքի անձրևաջրերի հեռացման ջրընդունիչ հոր (2 հատ)						450247
1	Փոստրակի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	Մ3	7.00	3247	0	3247	22730
2	Խճի նախաշերտ H=10սմ	Մ3	1.88	9418	0	9418	17706
3	Ջրընդունիչ հորի հատակ (H=20 սմ) և պատերի (d=30սմ) B20W4F150 դասի բետոնից	Մ3	2.90	102779	0	102779	298059
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Փ110x3,3մմ	մ	4.00	2159	0	2159	8637
5	Ջրընդունիչ հորի քուլբային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	Մ2	10.80	1207	0	1207	13039
6	Մետաղական ջրընդունիչ ցանցի մոնտաժում 0,8x0,8մ	տ	0.13	108558	0	108558	14004
7	Մետաղական ցանցի արժեքը՝ անկյունակ 63x5մմ (35,64կգ), անկյունակ 50x5մմ (27,14կգ), ամրան Փ14A240 (66,48կգ)	տ	0.13	478370	0	478370	61710
8	Գրունտի հետիցք փեռքով տոփանմամբ	Մ3	2.50	1358	0	1358	3395
9	Մետաղացանցի երջերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	Մ2	5.60	1958	0	1958	10967
47	Ջերմոց						1477558
1	Խրամուղիների փորում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	Մ3	5.40	3247	0	3247	17535
2	Ժապավենային հիմքեր B12,5 դասի բետոնից	Մ3	3.60	50341	0	50341	181226

3	Ջերմոցի մետաղական կարկասի մոնտաժում, մետաղական շրջանակներից, ներառյալ դռնակները	տ	0.41	189673	0	189673	78145
4	Պողպատե խողովակներից շրջանակների արժեք՝ - 60x40x2մմ-0,303տ, -40x40x2մմ-0,013տ -20x10x2մմ-0,096տ	տ	0.41	579843	0	579843	238895
5	Պողպատե խողովակների ներկաստառում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	27.00	138	0	138	3729
6	Պողպատե խողովակների ներկում ջերմակայուն ներկով	մ2	27.00	3406	0	3406	91967
7	Շրջանակների մեջ մեկ-խցիկանի կարբոնատե թերթի տեղադրում ռետինե շրջակայով	մ2	85.00	9990	0	9990	849150
8	Գրունտի հետլիցք ձեռքով, տոփանմամբ	մ3	1.80	1358	0	1358	2444
9	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/հնքն. վրա և տեղափոխում 5 կմ	տ	6.12	2364	0	2364	14467
48	Մարզասարքեր, գույք						5452460
1	Գործարանային արտադրության նստարաններ L=2մ, տեղադրմամբ	հատ	18.00	158820	0	158820	2858760
2	Գործարանային արտադրության "աղբաման N3", տեղադրմամբ	հատ	15.00	60242	0	60242	903630
3	"Տուռնիկներ 3 բարձրությամբ" գործարանային արտադրության մարզասարքերի արժեքը, տեղադրմամբ (2,8x3x0,1)մ	հատ	2.00	134721	0	134721	269442
4	Ֆուտբոլի դարպաս ցանցով (3x2.0x1.2), տեղադրմամբ	կ-տ	2.00	225636	0	225636	451272
5	Բասկետբոլի վահանակի լրակազմ 2 հատ (2.2x3.8x2.2), տեղադրմամբ	կ-տ	1.00	835725	0	835725	835725
6	Վոլեյբոլի կանգնակներ ցանցով (9x3x0.1), տեղադրմամբ	կ-տ	1.00	133631	0	133631	133631
49	Լրացուցիչ աշխատանքներ 1						33447961
1	1 և 2 մասնաշենքերի միաձուլել ե/բետոնե ծածկի սալերի բետոնացման համար պողպատե խողովակներից ժամանակավոր հենարանների մոնտաժում և քանդում (պողպատ շինվածք 22.565 տն)	մ2	586.00	23430	0	23430	13729980
2	2. Վերելակի հորան Լախաշերտ B7,5 դասի բետոնից H=10սմ	մ3	0.60	41335	0	41335	24801
3	Միաձուլել ե/բետոնե հիմքի սալ ՅՍ-1 B25 դասի բետոնից	մ3	0.95	89296	0	89296	84831
4	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տն	0.00	627848	0	627848	2511
5	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տն	0.59	549377	0	549377	325231
6	Միաձուլել ե/բետոնե պատեր B25 դասի բետոնից	մ3	11.24	116642	0	116642	1311056
7	Ամրան A240 դասի (Փ6)	տն	0.03	501071	0	501071	14531
8	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տն	0.47	597668	0	597668	279111
9	Համաշինարարական աշխատանքներ 2-րդ հարկի միջնորմերում ե/բ միաձուլել գոտիների պատրաստում Բ20 դասի բետոնով	մ3	19.10	90830	0	90830	1734853
10	Ամրանա Փ12 A500C	տն	1.69	549377	0	549377	928447
11	Ամրանա Փ8 A240	տն	0.73	501071	0	501071	364279
12	Նկուղային հարկի ջրի ռեզերվուարների համար մետաղական դռնակների տեղադրում և յուղաներկում	մ2	1.00	45937	0	45937	45937

13	Ամֆիթատրոնի բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	Մ3	1.76	108300	0	108300	190608
14	Ամֆիթատրոնի նստատեղերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	Մ3	23.80	108300	0	108300	2577540
15	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 85մմ հաստ.	Մ2	2655.80	4456	0	4456	11834245
						Արժեք	2038364337
						ԱԱԴ	407672867
						Ընդամենը՝	2446037205

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային
գարգացման հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/հ՝ 900011054468

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն՝
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, 009, Վ. Անտառային
136/1

ՀՎՀՀ՝ 02847373

Հ/հ 2140006237250100

Բանկ՝ «ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Ա. Միրայեյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՑԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, 087, Արին
Բերդի փող., 5-րդ նրբ., 13
ՀՎՀՀ՝ 01292704

Հ/հ 1660015822370100

Բանկ՝ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Դ. Հարությունյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Արարարի մարզի Վեդիի ավագ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/113 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 15.11.2024 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/113 պայմանագրում 22.06.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 22.06.2026 года в догово № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/113 заключенный 15.11.2024 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/113 организованной с целью приобретения Строительные работы для своих нужд и копия утвержденного сторонами документа, в котором содержится внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития